

绍兴文理学院附属医院(绍兴市立医院)二期A地块建设工程净化区域工程项目
招标公告

一、工程概况:

- 1、工程名称: 绍兴文理学院附属医院(绍兴市立医院)二期A地块建设工程净化区域工程项目
- 2、工程地点: 绍兴市越城区。
- 3、建设规模及主要内容

(1) 绍兴文理学院附属医院(绍兴市立医院)二期建设工程A地块项目用地面积37720.24平方米,总建筑面积131497.85平方米,其中地上建筑面积105332.99平方米,地下建筑面积26164.86平方米; 床位数1000床。

二、工程招标范围和内容:

(1) 本净化工程施工承包内容,包含中标后的深化设计(深化设计图纸须经主体设计单位及监理、招标单位、代建单位书面审批通过后实施)、设备及材料的采购、包装运输、安装施工、调试、培训、验收(含检测机构检验报告及相关费用)、保修等服务,即该净化工程范围内的交钥匙工程。

三、工程质量、工期、安全、材料等要求:

详见招标文件。

四、工程预算编制依据及口径:

(一) 工程量: 绍兴大学附属医院提供的,由同创工程设计有限公司设计的2026年08月提供版施工图计算

(二) 费用计取:

- 1、本工程采用增值税一般计税法,税金根据《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》(浙建建发[2019]92号)文件要求,费率按9%计入总价内(施工期间,如遇政策性调整允许调整税金,按政策调整执行)。
- 2、安装费、管理费、利润、规费、税金、等相关费用投标方需综合考虑在报价内;

(三) 所选用材料的计价依据:

1、本项目推荐品牌详参考标底《推荐品牌表》,中标人原则上须根据《推荐品牌表》中推荐的品牌选择使用。所选品牌采购前须经建设单位确认,如产品涉及到功能要求的,需经设计单位同意。

(四) 本标底的计价方式: 采用清单采购。

五、标底编制的其他事项:

(一) 通用说明:

- 1、投标人必须严格按照施工图纸、标底编制说明、工程技术要求及国家颁布的现行建筑工程施工规范、规程、强制性规定和标准及省市有关规定进行施工,所有有关费用应包括在投标报价中。
- 2、本工程标底清单项目中特征(工作内容)描述未详尽的,投标人须结合、施工图纸、相关图集及施工验收规范要求进行报价。
- 3、投标人须按施工规范和施工工艺要求考虑所有每个清单项目应有的主要材料及相应的构配件、零星辅材,对无法具体量化的零星材料,各投标人须将其所需费用列入到单价中。
- 4、竣工验收前,施工单位应拆除临时建筑物和临时设施,并自行清理、外运建筑垃圾和生活垃圾,塔吊基础等离场时粉碎外运、处置,投标单位报价时综合考虑,结算时不再另增加费用。
- 5、建筑工程一切险和安装工程一切险投标由承包人投保,因投保产生的保险费和其它相关费用由承包人支付,发包人不另行支付费用。
- 7、各专业工程所涉及的开洞修补或封堵、设备基础、预埋铁构件等包含在清单内不单独计算。

8、其他不详处见标底、图纸及招标文件项目技术规范和服务要求。

（二）装饰工程说明：

1、砖砌隔墙及粉刷由土建施工。

2、所有防火门均由总包施工。

3、伸缩缝、变形缝、沉降缝在相应材料墙面做法中综合考虑，结算时不做调整。

4、所有材料除满足图纸要求外，还应满足相应国家规范，若有医疗特殊要求也需同时满足。中标后不得因深化设计而调增综合单价。

5、本工程自身的材料收口及与其他单位施工界面的收口均由中标单位在满足设计规范及业主要求的情况下深化设计后施工，相应单价考虑在相应清单中。

6、图纸中有描述或者描述不清的，清单中未单独列项的做法，均考虑在相应清单中，结算时均不增加，且施工时不得因不单独列项而不施工。

7、本工程的垂直运输、脚手架、超危支架等相关技术措施费用，由土建总包无偿提供现场既有设施使用；投标人无论实际使用总包设施，还是自备机具、自行搭设支架脚手架、采用其他替代施工方案，由投标单位根据自身条件综合考虑报价，费用不单独另计。

8、本工程超高施工增加费，由投标单位根据自身条件综合考虑报价，费用不单独另计。

9、地面防水层及以下施工内容由总包施工，墙面防水及粉刷由总包；除病理实验室2mm厚同质透心PVC地板的聚氨酯防水涂刷打底处理由净化单位施工。

10、无机预涂板阴阳角收口均包含在清单内；彩钢板墙面阴阳角收口均包含在清单内。

11、本工程硫酸钡、铅板、固定防辐射玻璃不包含在本工程，仅考虑防辐射门。

12、病理无机预涂板龙骨参考手术净化。

13、病理实验室：电子互锁、压差表记入安装工程。

14、壁挂式洗手池、中央控制面板、组合电源插座箱、嵌入式观片灯、嵌入式气体面板、内嵌式铝合金回风口、保温柜(恒温培养箱)、保冷柜(血液储存箱)记入安装工程。

15、除卫生间外成品洗手池记入安装工程。

（三）安装工程说明：

1、净化区域的一级配电箱（区域照明总箱及设备总电源箱）的进线由总包引至指定位置。

2、给排水管道（含冷热水管）从水管井（井内阀门后）处开始接引；排水管立管由总包单位完成，排水支管由净化单位施工。

3、抗震支架规格按综合考虑计入，后期结算时无论规格大小均只区分专业，工程量按实调整。

4、病理室暖通系统风管材质按风管系统编号区分。

5、净化空调机组及新风机组单价中不包含自控调节系统；空调自控系统（包含所有软硬件及辅材等）按套计入，此系统需配合控制三个区域冷热量分配，后期如需深化设计，结算时综合单价不作调整。

6、通风柜包含变风量控制系统。

7、清单中所有灯具均为成套供应，包括光源及该设备所应有的全部辅配件。

8、清单中卫生洁具均为成套供应，包括成品器具、龙头、三角阀、金属软管、上下水及该设备所应有的全部辅配件。且须与图示的排水系统匹配。

（五）关于设备及材料品牌：

1、本项目主要设备、材料品牌由发包人推荐，承包人按主要材料（设备）推荐品牌表选择，承包人在施工前，该设备及材料的实际使用品牌需经发包人认可。

2、抗震支架按总包工程同档品牌考虑实施。

（六）关于暂列金：

1、本工程暂列金额按项计取，该费用所有权属于建设单位。投标报价时暂列金额必须按招标文件给定金额填报，不得下浮、不得调整；未发生的暂列金额结余归建设单位所有。

七、其他：

投标单位应对建设单位提供的标底进行复核，如标底中存在除工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项、清单项目工程量有误以外的定额错套、信息价输入差错、清单组合子目缺漏及清单组合子目工程量有误等错误的，应在招标答疑时提出，经建设单位确认后，在答疑纪要中明确并调整，如不提出，今后不予调整。工程量清单所列的工程量暂定（明细内容中已写明一次性包干的工程量除外），竣工结算时按实结算确定。

浙江益诚工程咨询有限公司

2026.9.4

工程项目招标控制价汇总表

工程名称:绍兴文理学院附属医院(绍兴市立医院)二期A地块建设工程净化区域工程项目

第1页 共2页

序号	单项工程名称	金额(元)
1	病理科、检验科	17762469
1.1	装饰工程	3882300
1.2	暖通工程	5255238
1.3	强电工程	1651921
1.4	弱电工程	1173721
1.5	给排水工程	366985
1.6	微负压排水工程	204306
1.7	实验室家具工程	2725530
1.8	智慧实验室智能化	2363373
1.9	抗震支架	139095
2	静配中心	2208021
2.1	装饰工程	899631
2.2	暖通工程	697482
2.3	强电工程	218924
2.4	弱电工程	251371
2.5	给排水工程	98884
2.6	抗震支架	41729
3	二层ICU	7386621
3.1	装饰工程	3271610
3.2	暖通工程	1804405
3.3	强电工程	1067201
3.4	弱电工程	786959
3.5	给排水工程	380442
3.6	抗震支架	76004
4	三层手术室、供应室	7544620
4.1	装饰工程	2309267
4.2	暖通工程	2425801
4.3	强电工程	1040757
4.4	弱电工程	782846

工程项目招标控制价汇总表

工程名称:绍兴文理学院附属医院(绍兴市立医院)二期A地块建设工程净化区域工程项目

第2页 共2页

序号	单项工程名称	金额(元)
4.5	给排水工程	227397
4.6	微负压排水工程	83633
4.7	嵌入式设备	612824
4.8	抗震支架	62095
5	六层DSA	1330854
5.1	装饰工程	575856
5.2	暖通工程	332200
5.3	强电工程	221044
5.4	弱电工程	159776
5.5	给排水工程	24787
5.6	抗震支架	17192
6	七层层流病房	1809396
6.1	装饰工程	385517
6.2	暖通工程	798615
6.3	强电工程	226254
6.4	弱电工程	275841
6.5	给排水工程	46448
6.6	医用气体	52629
6.7	抗震支架	24093
7	暂列金	300000
7.1	暂列金	300000
合计		38341982

病理科、检验科-装饰工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-装饰工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)		备注
					综合单价	合价	
	门窗工程						
1	铝合金窗帘盒	200*200窗帘盒 1: 平面基层: 8厚硅酸钙板基层; 2: 侧面基层: U60型钢龙骨基层+8厚硅酸钙板基层; 3: 双面胶水粘贴; 4: 1.5厚防锈铝板, 面层喷塑, 颜色由建设单位选择; 5: 30*30*2铝合金收边;	m	126.11	212.04	26740.36	
2	吊顶天棚【侧面】	1: 1.5厚防锈铝板, 面层喷塑, 颜色由建设单位选择; 2: 双面胶水粘贴; 3: 6厚硅酸钙板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 $\leq$ 200, 螺丝距板边长边 $\geq$ 10, 短边 $\geq$ 15; 4: 铝板与龙骨固定; 灯具、烟感、喷淋等开孔, 铝合金收边条; 5: 专用副龙骨安装间距400mm, 配套Z型勾搭龙骨; 6: U型钢承载龙骨CS60x27X1.2mm, 双向中距 $\leq$ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联接后找平; 7: Φ 8全丝吊杆, 双向中距 $\leq$ 1200, 吊杆上部与吊顶转换层固定(吊顶完成面距结构板底1.5M时做反支撑, 当高度大于2.5M时做转换层)【反支撑及转换层另计】; 8: 钢筋混凝土楼板;	m2	157.64	428.41	67534.55	
3	铝合金窗帘盒【弧形】	200*200窗帘盒 1: 平面基层: 8厚硅酸钙板基层; 2: 侧面基层: U60型钢龙骨基层+8厚硅酸钙板基层; 3: 双面胶水粘贴; 4: 1.5厚防锈铝板, 面层喷塑, 颜色由建设单位选择; 5: 30*30*2铝合金收边;	m	18.61	221.81	4127.88	
4	吊顶天棚【弧形侧面】	1: 1.5厚防锈铝板, 面层喷塑, 颜色由建设单位选择; 2: 双面胶水粘贴; 3: 6厚硅酸钙板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 $\leq$ 200, 螺丝距板边长边 $\geq$ 10, 短边 $\geq$ 15; 4: 铝板与龙骨固定; 灯具、烟感、喷淋等开孔, 铝合金收边条; 5: 专用副龙骨安装间距400mm, 配套Z型勾搭龙骨; 6: U型钢承载龙骨CS60x27X1.2mm, 双向中距 $\leq$ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联接后找平; 7: Φ 8全丝吊杆, 双向中距 $\leq$ 1200, 吊杆上部与吊顶转换层固定(吊顶完成面距结构板底1.5M时做反支撑, 当高度大于2.5M时做转换层)【反支撑及转换层另计】; 8: 钢筋混凝土楼板;	m2	23.26	439.66	10226.49	
5	石材窗台板	1: 20厚浅咖啡网纹大理石成品窗台(粘合剂粘贴); 2: 石材磨边、割缝、六面防护、镜面处理等;	m2	31.53	805.37	25393.32	

病理科、检验科-装饰工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-装饰工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)		备注
					综合单价	合价	
6	石材窗台板【弧形】	1: 20厚浅咖啡网纹大理石成品窗台(粘合剂粘贴); 2: 石材磨边、割缝、六面防护、镜面处理等;	m2	4.65	1196.19	5562.28	
7	金属(塑钢、断桥)窗	600*600*600单仓不锈钢传递窗(PB1)(含五金、配件等), 具体图纸详见图纸	樘	22	4360.00	95920.00	
8	金属(塑钢、断桥)窗	600*1200*600双仓不锈钢传递窗(PB2)(含五金、配件等), 具体图纸详见图纸	樘	4	7630.00	30520.00	
9	金属(塑钢、断桥)窗	1: 30*50*1.5镀锌方管、3#镀锌角铁窗套基层; 2: 1.2厚304不锈钢边框窗套; 3: 含不锈钢折边费; 4: 12厚钢化玻璃;	m2	44.28	544.02	24089.21	
10	金属(塑钢、断桥)窗	1: 30*50*1.5镀锌方管、3#镀锌角铁窗套基层; 2: 1.2厚304不锈钢边框窗套; 3: 含不锈钢折边费; 4: 5+5mm中空钢化玻璃;	m2	14.04	544.02	7638.04	
11	金属(塑钢、断桥)窗	1: 30*50*1.5镀锌方管、3#镀锌角铁窗套基层; 2: 1.2厚304不锈钢边框窗套; 3: 含不锈钢折边费; 4: 6厚的C类防火玻璃+88+6厚的钢化玻璃(靠走廊玻璃);	m2	26.52	1037.83	27523.25	
12	电子感应门	AD1022医用钢制气密感应平移门(含观察窗、门套、五金、电机、轨道及槽钢加固、配件等), 具体图纸详见图纸【防撞带另计】	樘	1	17440.00	17440.00	
13	电子感应门	AD1023医用钢制气密感应平移门(含观察窗、门套、五金、电机、轨道及槽钢加固、配件等), 具体图纸详见图纸【防撞带另计】	樘	1	17876.00	17876.00	
14	电子感应门	YM1122医用钢制气密感应平移门(含观察窗、门套、五金、电机、轨道及槽钢加固、配件等), 具体图纸详见图纸【防撞带另计】	樘	1	18530.00	18530.00	
15	金属(塑钢)门	医用钢制气密平开门(含观察窗、门套、五金、配件等), 具体图纸详见图纸【防撞带另计】	m2	312.40	1650.28	515547.47	
16	磨砂玻璃门	1: 磨砂玻璃门(含门套、五金、配件等), 具体图纸详见图纸	m2	9.68	654.00	6330.72	
17	其他隔断	折叠隔断(含五金、配件等)	m2	15.40	545.00	8393.00	
18	金属门窗套	部位: 门洞留空(不装门) 1: 30*50*1.5镀锌方管; 2: 窗套内侧衬9.5厚石膏板 2: 1.2mm304不锈钢套; 3: 含不锈钢折边费;	m2	3.95	643.50	2541.83	
	地面工程						
19	楼(地)面涂膜防水	1: 平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚(上翻300mm);	m2	4158.08	34.65	144077.47	

病理科、检验科-装饰工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-装饰工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)		备注
					综合单价	合价	
20	橡胶板卷材楼地面	1: 2mm厚同质透心PVC地板, 卷材面层缝隙焊缝密闭处理, 打蜡出光; 2: 专用胶粘剂粘铺, 接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶); 3: 3厚超强自流平; 4: 吸收性界面处理剂; 5: 25厚1:2.5水泥砂浆, 压实抹光; 6: 25厚C25细石混凝土找坡抹平; 7: 现浇钢筋混凝土楼板(非本工事); 备注:保证装修完成后与本层大楼地面齐平;	m2	3520.67	232.27	817746.02	
21	水泥砂浆楼地面	1: 20厚1:2水泥砂浆; 2: 水泥浆1道; 3: 30厚1:3水泥砂浆找平层, 表面抹平; 4: 界面剂1道; 5: 钢筋混凝土板, 随打随排平, 强度达标后表面打磨【总包完成】;	m2	140.75	56.96	8017.12	
22	金属装饰线	部位: PVC卷材与门槛板 1: 1.2厚拉丝不锈钢造型收口;	m	4.20	30.44	127.85	
23	石材零星项目【门槛板】	1: 20厚人造大理石门槛板; 2: 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉; 3: 20厚DSM15预拌砂浆找坡层;	m2	0.61	507.28	309.44	
24	地砖面层大便坑	600*600防滑地砖面层大便坑	只	7	330.99	2316.93	
25	块料楼地面	1: 10厚600*600瓷抛砖地砖(背面滚涂背覆胶两遍), 同色勾缝, 阳角拼45°直角, 对角磨边倒角; 2: 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉; 3: 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶); 4: 钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干;	m2	46.46	160.68	7465.19	
26	防静电踢脚线	1: 2mm厚同质透心PVC地板踢脚, 胶粘剂粘贴, 板面上打蜡上光, 100高; 2: 成品R30圆弧塑胶固定转角; 3: 基层墙体;	m	1246.36	25.96	32355.51	
27	金属踢脚线	1: 100高1.5厚成品304不锈钢踢脚线固定在卡件上; 2: 卡件安装;	m	1279.69	67.96	86967.73	
28	金属踢脚线	1: 100高1.5厚成品304不锈钢踢脚线固定在卡件上; 2: 卡件安装;	m	18.61	67.96	1264.74	
	墙面工程						

病理科、检验科-装饰工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-装饰工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
29	金属隔断	50厚手工双玻岩棉彩钢板墙面 A级(不燃性); 1: 彩钢板(双面单层彩钢面玻镁夹芯板隔墙(内衬一层5mm玻镁板,中填容重100Kg/m3的岩棉);缝隙采用密封胶处理; 2: 专用钢制天槽地槽固定; 3: 专用镀锌角钢支架与混凝土墙预埋钢板焊牢(或膨胀螺栓固定),固定天槽; 4: 地槽与混凝土地面预埋钢板焊牢(或膨胀螺栓固定)调平; 5: 含所有辅材,具体做法详见图纸;	m2	1018.15	272.50	277445.88	
30	金属隔断	100厚手工双玻岩棉彩钢板墙面 A级(不燃性); 1: 彩钢板(双面单层彩钢面玻镁夹芯板隔墙(内衬一层5mm玻镁板,中填容重100Kg/m3的岩棉);缝隙采用密封胶处理; 2: 专用钢制天槽地槽固定; 3: 专用镀锌角钢支架与混凝土墙预埋钢板焊牢(或膨胀螺栓固定),固定天槽; 4: 地槽与混凝土地面预埋钢板焊牢(或膨胀螺栓固定)调平; 5: 含所有辅材,具体做法详见图纸;	m2	614.52	327.00	200948.04	
31	金属隔断	1: 双层12厚石膏板隔墙 2: 75型轻钢龙骨(壁厚0.6,龙骨间距300,龙骨内填容重100kg/m3岩棉) 3: 双层12厚石膏板隔墙 4: 耐火时间1小时 5: 当建筑层高大于5米时,轻钢龙骨由75型改为100型,龙骨6: 板缝贴胶带、点锈; 注:该隔墙高度到楼板底部	m2	92.55	260.69	24126.86	
32	墙面装饰板	1: 6厚硅酸钙板; 2: 20X40X1.2镀锌方管,纵向龙骨间距400,横向间距700; 3: 板缝贴胶带、点锈;	m2	134.90	57.86	7805.31	
33	墙面装饰板	1: 6mm厚无机预涂板,基材100%无石棉纤维水泥平板,密度不小于1.55g/cm3,绿色环保认证;板缝两侧临时贴美纹纸,3宽环保型密封胶填充板间拼缝; 2、板材成品性能:阻燃等级A级;密度不小于1.70g/cm3;抑菌率不小于99%; 3、溶剂性胶水洁净板背面满涂粘贴; 4、基层墙体【土建隔墙或轻钢龙骨隔墙另计】;	m2	134.90	206.98	27921.60	
34	墙面喷刷涂料	1: 无机涂料一底二面,施涂于A级基材上,湿涂覆比小于0.5kg/m2,且涂层干膜厚度不大于0.2mm的合成树脂乳液内墙涂料; 2: 2厚面层耐水腻子分3遍刮平;	m2	3291.98	46.10	151760.28	

病理科、检验科-装饰工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-装饰工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)		备注
					综合单价	合价	
35	墙面喷刷涂料	1: 无机涂料一底二面;(色另定),耐火等级A级); 2: 2厚面层耐水腻子分3遍刮平; 3: 3厚底基防裂腻子分3遍找平; 4: 防潮涂料两道(用防水石膏板时无此工序)横纵方向各刷一道; 6: 板缝处贴50涂塑中碱玻璃纤维网格布【另计;板缝贴胶带、点锈清单中综合考虑】; 7: 轻钢龙骨隔墙【另计】;	m2	38.43	80.97	3111.68	
36	金属装饰线	1: 不锈钢防撞带,板面凸出装饰饰面层3-5mm; 2: 规格宽度:1.5mm不锈钢拉丝板,防撞带宽度150mm,折边宽带根据安装部位确定; 3: 安装高度,防撞带中心距地750mm,门上面的防撞带安装高度需同此要求;	m	100.00	87.20	8720.00	
37	块料墙面	1: 砖贴面同色水泥浆擦缝(粘贴前先浸水2h以上),规格300*600横铺; 2: 4厚专用胶粘结层;	m2	140.24	146.62	20561.99	
38	柱(梁)面装饰【干区包管】	1: 75轻钢竖向龙骨; 2: 50厚防火隔音棉; 3: 8厚硅酸钙板; 4: 板缝贴胶带、点锈;	m2	40.00	123.67	4946.80	
39	柱(梁)面装饰【湿区包管】	1: 75轻钢竖向龙骨; 2: 50厚防火隔音棉; 3: 8厚硅酸钙板; 4: 板缝贴胶带、点锈; 5: 钢丝网;	m2	20.00	137.80	2756.00	
	天棚工程						
40	吊顶天棚	50厚手工单玻岩棉彩钢板顶面A级(不燃性) 1: 清扫保洁后进行密封硅胶; 2: 彩钢板顶板长边缝间通过固定插件固定和加固,短边通过中字铝和连板抽芯铆钉固定; 3: 彩钢板安装(双面单层彩钢面玻镁夹芯板隔墙(内衬一层5mm玻镁板,中填容重为100Kg/m3的岩棉); 4: 含配套龙骨(吊顶完成面距结构板底1.5M时做反支撑,当高度大于2.5M时做转换层)【反支撑及转换层另计】; 5: 含所有辅材,具体做法详见图纸;	m2	3440.67	272.50	937582.58	
41	天棚喷刷涂料	1: 喷(涂、辊)无机内墙涂料,一底两面; 2: 刮耐水腻子2道; 3: 板底素水泥浆(内掺无机铝盐防水剂≥180KG/m3)一道;	m2	140.75	51.08	7189.51	
42	吊顶天棚【平面】	1: 1.0厚铝扣板300*300(选型); 2: 配套专用下层副龙骨,间距≤600; 3: Φ8全丝吊杆,配套专用上层主龙骨,双向中距≤1200,吊杆上部与吊顶转换层固定(吊顶完成面距结构板底1.5M时做反支撑,当高度大于2.5M时做转换层)【反支撑及转换层另计】;	m2	57.66	181.41	10460.10	

病理科、检验科-装饰工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-装饰工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
43	钢支撑、钢拉条	部位：转换层等； 1：镀锌角钢、镀锌钢板等钢骨架基层； 2：含膨胀螺栓等辅材；	t	27.182	5783.14	157197.31	
	其他工程						
44	成品隔断	1：12mm厚抗倍特板（含五金配件）；	m2	50.20	335.76	16855.15	
45	洗漱柜	洗漱柜（含台盆、成品水龙头、下水、五金、配件等）：具体详见图纸节点大样图(三)	m	4.12	1635.00	6736.20	
46	镜面玻璃	成品防雾镜(带电源)：具体详见图纸节点大样图(三)	m2	4.12	872.00	3592.64	
合计						3882300	

病理科、检验科-暖通工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-暖通工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	机组部分						
1	新风机组PAU-201（四管制）	1. 名称：新风机组PAU-201（四管制） 2. 规格：送风量：11900m³/h；新风量：11900m³/h；机外余压：500pa；风机功率：7.5KW（变频），制冷量147KW,制热量116KW,具体参数配置详见图纸 3. 安装形式：落地安装； 4. 隔振垫(器)：减振垫6个； 5. 电机检查接线、单体调试。	台	1	48395.07	48395.07	
2	新风机组PAU-202（四管制）	1. 名称：新风机组PAU-202（四管制） 2. 规格：送风量：6000m³/h；新风量：6000m³/h；机外余压：500pa；风机功率：4.0KW（变频），制冷量73KW,制热量58KW,具体参数配置详见图纸 3. 安装形式：落地安装； 4. 隔振垫(器)：减振垫6个； 5. 电机检查接线、单体调试。	台	1	32313.89	32313.89	
3	新风机组PAU-203（四管制）	1. 名称：新风机组PAU-203（四管制） 2. 规格：送风量：2500m³/h；新风量：2500m³/h；机外余压：500pa；风机功率：2.2KW（变频），制冷量31KW,制热量24KW,具体参数配置详见图纸 3. 安装形式：落地安装； 4. 隔振垫(器)：减振垫6个； 5. 电机检查接线、单体调试。	台	1	25322.50	25322.50	
4	新风机组PAU-204（四管制）	1. 名称：新风机组PAU-204（四管制） 2. 规格：送风量：11000m³/h；新风量：11000m³/h；机外余压：800pa；风机功率：7.5KW（变频），制冷量136KW,制热量107KW,具体参数配置详见图纸 3. 安装形式：落地安装； 4. 隔振垫(器)：减振垫6个； 5. 电机检查接线、单体调试。	台	1	48395.07	48395.07	
5	新风机组PAU-205（四管制）	1. 名称：新风机组PAU-205（四管制） 2. 规格：送风量：4000m³/h；新风量：4000m³/h；机外余压：500pa；风机功率：3.0KW（变频），制冷量55KW,制热量44KW,具体参数配置详见图纸 3. 安装形式：落地安装； 4. 隔振垫(器)：减振垫6个； 5. 电机检查接线、单体调试。	台	1	46141.50	46141.50	
6	空气处理机组AHU-201（四管制）	1. 名称：空气处理机组AHU-201（四管制） 2. 规格：送风量：16700m³/h；新风量：1700m³/h；机外余压：300pa；风机功率：7.5kw（变频），具体参数配置详见图纸 3. 安装形式：室内吊装； 4. 隔振垫(器)：减振垫6个； 5. 电机检查接线、单体调试。	台	1	63273.57	63273.57	

病理科、检验科-暖通工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-暖通工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
7	净化空气处理机组JK-201（四管制）	1. 名称：净化空气处理机组JK-201（四管制） 2. 规格：风量：1500m³/h；新风量：1500m³/h；机外余压：1000pa；电机功率：2.2kw（变频），具体参数配置详见图纸 3. 安装形式：室内吊装； 4. 隔振垫(器)：减振垫6个； 5. 电机检查接线、单体调试。	台	1	28756.00	28756.00	
8	净化空气处理机组JK-202（四管制）	1. 名称：净化空气处理机组JK-202（四管制） 2. 规格：风量：5000m³/h；新风量：5000m³/h；机外余压：800pa；电机功率：5.5kw（变频），具体参数配置详见图纸 3. 安装形式：室内吊装； 4. 隔振垫(器)：减振垫6个； 5. 电机检查接线、单体调试。	台	1	35147.89	35147.89	
9	净化空气处理机组JK-203（四管制）	1. 名称：净化空气处理机组JK-203（四管制） 2. 规格：风量：4900m³/h；新风量：4900m³/h；机外余压：800pa；电机功率：5.5kw（变频），具体参数配置详见图纸 3. 安装形式：落地安装； 4. 隔振垫(器)：减振垫6个； 5. 电机检查接线、单体调试。	台	1	35147.89	35147.89	
10	净化空气处理机组JK-204（四管制）	1. 名称：净化空气处理机组JK-204（四管制） 2. 规格：风量：1100m³/h；新风量：1100m³/h；机外余压：800pa；电机功率：1.5kw（变频），具体参数配置详见图纸 3. 安装形式：室内吊装； 4. 隔振垫(器)：减振垫6个； 5. 电机检查接线、单体调试。	台	1	23469.50	23469.50	
11	净化空气处理机组JK-205（四管制）	1. 名称：净化空气处理机组JK-205（四管制） 2. 规格：风量：4900m³/h；新风量：4900m³/h；机外余压：800pa；电机功率：5.5kw（变频），具体参数配置详见图纸 3. 安装形式：室内吊装； 4. 隔振垫(器)：减振垫6个； 5. 电机检查接线、单体调试。	台	1	35147.89	35147.89	
12	净化空气处理机组JK-206（四管制）	1. 名称：净化空气处理机组JK-206（四管制） 2. 规格：风量：2200m³/h；新风量：2200m³/h；机外余压：800pa；电机功率：2.2kw（变频），具体参数配置详见图纸 3. 安装形式：落地安装； 4. 隔振垫(器)：减振垫6个； 5. 电机检查接线、单体调试。	台	1	23469.50	23469.50	

病理科、检验科-暖通工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-暖通工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
13	净化空气处理机组JK-207（四管制）	1. 名称：净化空气处理机组JK-207（四管制） 2. 规格：风量：5300m³/h；新风量：5300m³/h；机外余压：800pa；电机功率：5.5kw（变频），具体参数配置详见图纸 3. 安装形式：落地安装； 4. 隔振垫（器）：减振垫6个； 5. 电机检查接线、单体调试。	台	1	35147.89	35147.89	
14	风冷冷凝机组	1. 名称：风冷冷凝机组（一用一备） 2 规格. 制冷量:≥9.0kW, 功率≤7.0 kW, 电源:380V/3N/50Hz, 铜管铝片, 304不锈钢外壳, 3. 安装形式：落地安装； 4. 隔振垫（器）：减振垫6个； 5. 含成套自控柜（配置详见设备表），电机检查接线、单体调试。	套	2	52611.68	105223.36	
15	空调器	1. 名称：室外机VSWJ-201 2 规格:制冷量:24.4kW, 制热量26KW, 功率7.2 kW, 3. 安装形式：落地安装； 4. 隔振垫（器）：减振垫4个；	台	1	22476.78	22476.78	
16	空调器	1. 名称：室外机VSWJ-202 2 规格. 制冷量:12.5kW, 制热量14KW, 功率3.54 kW, 3. 安装形式：落地安装； 4. 隔振垫（器）：减振垫4个；	台	1	15942.23	15942.23	
17	空调器	1. 名称：室内机智慧风型四面出风嵌入式空调器VRF-28 2 规格. 制冷量:2.8kW, 制热量3.2KW, 功率0.02 kW, 3. 隔振垫（器），线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线；单机调试	台	3	3709.29	11127.87	
18	空调器	1. 名称：室内机智慧风型四面出风嵌入式空调器VRF-63 2 规格. 制冷量:6.3kW, 制热量7.1KW, 功率0.06 kW, 3. 隔振垫（器），线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线；单机调试	台	1	3879.33	3879.33	
19	空调器	1. 名称：室内机智慧风型四面出风嵌入式空调器VRF-71 2 规格. 制冷量:7.1kW, 制热量8.0KW, 功率0.07 kW, 3. 隔振垫（器），线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线；单机调试	台	3	3903.31	11709.93	
	设备部件						

病理科、检验科-暖通工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-暖通工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
20	排风机PF-201A/201B	1. 名称：防腐排风机PF-201A/201B（玻璃钢） 2. 规格：风量：12000m3/h；机外余压：1200pa；启动方式：详见图纸；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：落地安装；活性炭吸附后排放 4. 隔振垫(器)：减振器4个	台	2	18090.73	36181.46	
21	排风机PF-202	1. 名称：中效排风机PF-202（碳钢） 2. 规格：风量：2000m3/h；机外余压：1200pa；启动方式：详见图纸；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：落地安装；活性炭吸附后排放 4. 隔振垫(器)：减振器4个	台	1	8711.85	8711.85	
22	中效排风机PF-203	1. 名称：防腐排风机PF-203（玻璃钢） 2. 规格：风量：6500m3/h；机外余压：1200pa；启动方式：详见图纸；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：落地安装；活性炭吸附后排放 4. 隔振垫(器)：减振器4个	台	1	12125.80	12125.80	
23	管道风机PF-204	1. 名称：防腐排风机PF-204（玻璃钢） 2. 规格：风量：600m3/h；机外余压：400pa；启动方式：详见图纸；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：落地安装；定频 4. 隔振垫(器)：减振器4个	台	1	2903.24	2903.24	
24	管道风机PF-205	1. 名称：管道风机PF-205（碳钢） 2. 规格：风量：600m3/h；机外余压：300pa；启动方式：详见图纸；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；定频 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	2004.42	2004.42	
25	管道防爆风机PF-206	1. 名称：管道防爆风机PF-206（碳钢） 2. 规格：风量：600m3/h；机外余压：300pa；启动方式：详见图纸；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；定频防爆 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	6174.76	6174.76	
26	管道防爆风机PF-207	1. 名称：管道防爆风机PF-207（碳钢） 2. 规格：风量：600m3/h；机外余压：200pa；启动方式：详见图纸；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；定频防爆 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	5030.26	5030.26	
27	管道防爆风机PF-208	1. 名称：管道防爆风机PF-208（碳钢） 2. 规格：风量：600m3/h；机外余压：200pa；启动方式：详见图纸；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；定频防爆 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	5030.26	5030.26	

病理科、检验科-暖通工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-暖通工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
28	中效排风机PF-209	1. 名称：中效排风机PF-209（碳钢） 2. 规格：风量：3500m3/h；机外余压：600pa；启动方式：详见图纸；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：落地安装； 4. 隔振垫(器)：减振器4个	台	1	9372.39	9372.39	
29	中效排风机PF-210	1. 名称：防腐排风机PF-210（玻璃钢） 2. 规格：风量：15000m3/h；机外余压：1200pa；启动方式：详见图纸；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：落地安装；活性炭吸附后排放 4. 隔振垫(器)：减振器4个	台	1	31883.59	31883.59	
30	中效排风机PF-211	1. 名称：中效排风机PF-211（碳钢） 2. 规格：风量：5000m3/h；机外余压：400pa；启动方式：详见图纸；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：落地安装； 4. 隔振垫(器)：减振器4个	台	1	10575.82	10575.82	
31	管道防爆风机PF-212	1. 名称：管道防爆风机PF-212（碳钢） 2. 规格：风量：600m3/h；机外余压：300pa；启动方式：详见图纸；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；定频防爆 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	6431.24	6431.24	
32	管道风机PF-213	1. 名称：管道风机PF-213（碳钢） 2. 规格：风量：1200m3/h；机外余压：400pa；启动方式：详见图纸；电源：220/1/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；定频 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	3394.50	3394.50	
33	排风机JPF-206a	1. 名称：排风机JPF-206a（玻璃钢） 2. 规格：风量：2000m3/h；机外余压：2000pa；启动方式：详见图纸；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：落地安装； 4. 隔振垫(器)：减振器4个	台	1	7277.41	7277.41	
34	排风机JPF-207a	1. 名称：排风机JPF-207a（玻璃钢） 2. 规格：风量：4000m3/h；机外余压：2000pa；启动方式：详见图纸；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：落地安装； 4. 隔振垫(器)：减振器4个	台	1	9026.86	9026.86	
35	静音排气扇PQ-01/02/03/04	1. 名称：静音排气扇PQ-01/02/03/04（ABS） 2. 规格：风量：200m3/h；机外余压：100pa；启动方式：详见图纸；电源：220/1/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装； 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	4	248.42	993.68	
36	中效排风机JPF-201	1. 名称：中效排风机JPF-201 2. 规格：风量：1200m3/h；机外余压：1000pa；启动方式：详见图纸；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：落地安装；活性炭吸附后排放 4. 隔振垫(器)：减振器4个	台	1	7934.68	7934.68	

病理科、检验科-暖通工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-暖通工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
37	中效排风机JPF-202	1. 名称：中效排风机JPF-202 2. 规格：风量：5400m3/h；机外余压：1000pa；启动方式：详见图纸；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：落地安装；活性炭吸附后排放 4. 隔振垫(器)：减振器4个	台	1	10906.09	10906.09	
38	中效排风机JPF-203	1. 名称：中效排风机JPF-203 2. 规格：风量：5400m3/h；机外余压：1000pa；启动方式：详见图纸；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：落地安装；活性炭吸附后排放 4. 隔振垫(器)：减振器4个	台	1	10906.09	10906.09	
39	中效排风机JPF-204	1. 名称：中效排风机JPF-204 2. 规格：风量：1400m3/h；机外余压：1000pa；启动方式：详见图纸；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：落地安装；活性炭吸附后排放 4. 隔振垫(器)：减振器4个	台	1	8436.08	8436.08	
40	中效排风机JPF-205	1. 名称：中效排风机JPF-205 2. 规格：风量：5700m3/h；机外余压：1000pa；启动方式：详见图纸；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：落地安装；活性炭吸附后排放 4. 隔振垫(器)：减振器4个	台	1	11188.40	11188.40	
41	中效排风机JPF-206	1. 名称：中效排风机JPF-206 2. 规格：风量：2400m3/h；机外余压：800pa；启动方式：详见图纸；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：落地安装；活性炭吸附后排放 4. 隔振垫(器)：减振器4个	台	1	9012.69	9012.69	
42	中效排风机JPF-207	1. 名称：中效排风机JPF-207 2. 规格：风量：6000m3/h；机外余压：800pa；启动方式：详见图纸；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：落地安装；活性炭吸附后排放 4. 隔振垫(器)：减振器4个	台	1	11962.30	11962.30	
43	生物实验室专用混合废气处理箱	1. 名称：生物实验室专用混合废气处理箱 2. 规格：额定废气处理量：1200m³/h；压损≤600Pa 3. 其他：功能段含：活性炭吸附段、光催化段等 4. 隔振垫(器)：减振器4个	台	1	14220.36	14220.36	
44	生物实验室专用混合废气处理箱	1. 名称：生物实验室专用混合废气处理箱 2. 规格：额定废气处理量：1400m³/h；压损≤600Pa 3. 其他：功能段含：活性炭吸附段、光催化段等 4. 隔振垫(器)：减振器4个	台	1	14420.92	14420.92	

病理科、检验科-暖通工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-暖通工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
45	生物实验室专用混合废气处理箱	1. 名称：生物实验室专用混合废气处理箱 2. 规格：额定废气处理量：2400m³/h；压损≤600Pa 3. 其他：功能段含：活性炭吸附段、光催化段等 4. 隔振垫(器)：减振器4个	台	1	14823.13	14823.13	
46	生物实验室专用混合废气处理箱	1. 名称：生物实验室专用混合废气处理箱 2. 规格：额定废气处理量：5400m³/h；压损≤600Pa 3. 其他：功能段含：活性炭吸附段、光催化段等 4. 隔振垫(器)：减振器4个	台	2	21448.15	42896.30	
47	生物实验室专用混合废气处理箱	1. 名称：生物实验室专用混合废气处理箱 2. 规格：额定废气处理量：5700m³/h；压损≤600Pa 3. 其他：功能段含：活性炭吸附段、光催化段等 4. 隔振垫(器)：减振器4个	台	1	21648.71	21648.71	
48	生物实验室专用混合废气处理箱	1. 名称：生物实验室专用混合废气处理箱 2. 规格：额定废气处理量：6000m³/h；压损≤600Pa 3. 其他：功能段含：活性炭吸附段、光催化段等 4. 隔振垫(器)：减振器4个	台	1	22652.60	22652.60	
49	组合式混合废气处理箱	1. 名称：组合式混合废气处理箱 2. 规格：废气处理量：12000m³/h，压损≤500Pa 3. 其他：含初中效过滤段、活性炭吸附段、光催化段 4. 隔振垫(器)：减振器4个	台	1	28647.60	28647.60	
50	组合式混合废气处理箱	1. 名称：组合式混合废气处理箱 2. 规格：废气处理量：2000m³/h，压损≤500Pa 3. 其他：含初效过滤段、活性炭吸附段等 4. 隔振垫(器)：减振器4个	台	1	13154.34	13154.34	
51	组合式混合废气处理箱	1. 名称：组合式混合废气处理箱 2. 规格：废气处理量：6500m³/h，压损≤500Pa 3. 其他：含初效过滤段、活性炭吸附段等 4. 隔振垫(器)：减振器4个	台	1	20625.20	20625.20	
52	组合式混合废气处理箱	1. 名称：组合式混合废气处理箱 2. 规格：废气处理量：600m³/h，压损≤500Pa 3. 其他：含初效过滤段、活性炭吸附段等 4. 隔振垫(器)：减振器4个	台	1	13605.60	13605.60	
53	组合式混合废气处理箱	1. 名称：组合式混合废气处理箱 2. 规格：废气处理量：15000m³/h，压损≤500Pa 3. 其他：含初效过滤段、活性炭吸附段等 4. 隔振垫(器)：减振器4个	台	1	35667.20	35667.20	
54	等离子体空气消毒器	1. 名称：等离子体空气消毒器 2. 规格：风量CMH：6000~15000；功率w：10~100	台	3	16662.72	49988.16	

病理科、检验科-暖通工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-暖通工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
55	风机盘管式等离子体空气消毒器	1. 名称：风机盘管式等离子体空气消毒器 2. 规格：风量CMH：720~1400；功率w：5~20	台	14	3909.72	54736.08	
56	卧式风机盘管FP-200B（二管制）	1. 名称：卧式风机盘管FP-200B（二管制） 2. 规格：送风量：350m3/h；机外余压：50Pa；系统方式：二管制(加长型接水盘) 3. 隔振垫(器)，线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线；单机调试	台	3	1111.06	3333.18	
57	卧式风机盘管FP-300B（二管制）	1. 名称：卧式风机盘管FP-300B（二管制） 2. 规格：送风量：520m3/h；机外余压：50Pa；系统方式：二管制(加长型接水盘) 3. 隔振垫(器)，线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线；单机调试	台	1	1147.03	1147.03	
58	卧式风机盘管FP-400B（二管制）	1. 名称：卧式风机盘管FP-400B（二管制） 2. 规格：送风量：680m3/h；机外余压：50Pa；系统方式：二管制(加长型接水盘) 3. 隔振垫(器)，线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线；单机调试	台	1	1273.47	1273.47	
59	卧式风机盘管FP-700B（二管制）	1. 名称：卧式风机盘管FP-700B（二管制） 2. 规格：送风量：1190m3/h；机外余压：50Pa；系统方式：二管制(加长型接水盘) 3. 隔振垫(器)，线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线；单机调试	台	5	1553.60	7768.00	
60	卧式风机盘管FP-800B（二管制）	1. 名称：卧式风机盘管FP-800B（二管制） 2. 规格：送风量：1380m3/h；机外余压：50Pa；系统方式：二管制(加长型接水盘) 3. 隔振垫(器)，线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线；单机调试	台	5	1765.06	8825.30	
61	卡式风机盘管FP-200K（二管制）	1. 名称：卡式风机盘管FP-200K（二管制） 2. 规格：送风量：360m3/h；制冷量：2.0kW；系统方式：二管制(加长型接水盘) 3. 隔振垫(器)，线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线；单机调试	台	7	2357.26	16500.82	

病理科、检验科-暖通工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-暖通工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
62	卡式风机盘管FP-300K（二管制）	1. 名称：卡式风机盘管FP-300K（二管制） 2. 规格：送风量：510m3/h；制冷量：2.71kW；系统方式：二管制(加长型接水盘) 3. 隔振垫(器)，线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线：单机调试	台	16	2371.43	37942.88	
63	卡式风机盘管FP-400K（二管制）	1. 名称：卡式风机盘管FP-400K（二管制） 2. 规格：送风量：680m3/h；制冷量：3.62kW；系统方式：二管制(加长型接水盘) 3. 隔振垫(器)，线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线：单机调试	台	23	2415.03	55545.69	
64	卡式风机盘管FP-500K（二管制）	1. 名称：卡式风机盘管FP-500K（二管制） 2. 规格：送风量：820m3/h；制冷量：4.3kW；系统方式：二管制(加长型接水盘) 3. 隔振垫(器)，线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线：单机调试	台	2	2731.13	5462.26	
65	卡式风机盘管FP-600K（二管制）	1. 名称：卡式风机盘管FP-600K（二管制） 2. 规格：送风量：1020m3/h；制冷量：5.44kW；系统方式：二管制(加长型接水盘) 3. 隔振垫(器)，线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线：单机调试	台	9	2831.41	25482.69	
66	卡式风机盘管FP-800K（二管制）	1. 名称：卡式风机盘管FP-800K（二管制） 2. 规格：送风量：1360m3/h；制冷量：7.2kW；系统方式：二管制(加长型接水盘) 3. 隔振垫(器)，线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线：单机调试	台	7	2962.21	20735.47	
67	卡式风机盘管FP-1000K（二管制）	1. 名称：卡式风机盘管FP-1000K（二管制） 2. 规格：送风量：1700m3/h；制冷量：9.1kW；系统方式：二管制(加长型接水盘) 3. 隔振垫(器)，线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线：单机调试	台	5	3263.05	16315.25	
68	卡式风机盘管FP-1200K（二管制）	1. 名称：卡式风机盘管FP-1200K（二管制） 2. 规格：送风量：2040m3/h；制冷量：10.5kW；系统方式：二管制(加长型接水盘) 3. 隔振垫(器)，线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线：单机调试	台	9	3364.42	30279.78	

病理科、检验科-暖通工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-暖通工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
69	冷风机	1. 名称：吊顶式冷风机（一用一备） 2. 名义制冷量:≥9.0 kW，出风方向:侧出风，化霜方式:电加热, 功率≤8.0 kW; 风机功率≤1.5 kW；翅片:铜管铝片(亲水铝箔) 外壳:304不锈钢 3. 隔振垫(器)，线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线：单机调试	套	1	39204.79	39204.79	
70	风机盘管	1. 名称：风幕机 2. 风量:≥1500 CMH，电机功率:约0.2KW/台，电源:220V/50Hz ，铜管铝片, 304不锈钢外壳 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 含控制箱，检查接线；单机调试	台	2	3689.82	7379.64	
	通风管道						
71	净化风管	1. 名称：净化风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形； 4. 板材厚度：0.5mm 5. 其他：法兰连接，口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫	m2	577.90	226.06	130640.07	
72	净化风管	1. 名称：净化风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形； 4. 板材厚度：0.6mm 5. 其他：口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫 7. 辅材包含：角铁、螺丝、螺母、铁柳钉、橡塑密封垫料、密封胶、丝杆、角铁衡担、丝杆螺母、衡担垫木凳； 8. 风管支架除锈、刷油另计；不含风管的系统试验；如需场外加工；搬运至施工现场另行增加费用	m2	734.20	185.07	135878.39	
73	净化风管	1. 名称：净化风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形； 4. 板材厚度：0.75mm 5. 其他：法兰连接，口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫	m2	511.00	164.60	84110.60	
74	净化风管	1. 名称：净化风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形； 4. 板材厚度：1.0mm 5. 其他：法兰连接，口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫	m2	149.29	171.55	25610.70	

病理科、检验科-暖通工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-暖通工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
75	净化风管	1. 名称：净化风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形； 4. 板材厚度：0.5mm 5. 其他：法兰连接，口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫	m2	106.57	226.06	24091.21	
76	净化风管	1. 名称：净化风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形； 4. 板材厚度：0.6mm 5. 其他：法兰连接，口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫	m2	27.44	185.07	5078.32	
77	净化风管	1. 名称：净化风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形； 4. 板材厚度：0.75mm 5. 其他：法兰连接，口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫	m2	37.04	164.60	6096.78	
78	塑料通风管道	1. 名称：工艺排风管 2. 材质：PP材质 3. 形状：矩形； 4. 板材厚度：4mm 5. 其他：法兰连接，口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫	m2	250.20	277.93	69538.09	
79	塑料通风管道	1. 名称：工艺排风管 2. 材质：PP材质 3. 形状：矩形； 4. 板材厚度：6mm 5. 其他：法兰连接，口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫	m2	705.80	290.03	204703.17	
80	塑料通风管道	1. 名称：工艺排风管 2. 材质：PP材质 3. 形状：矩形； 4. 板材厚度：8mm 5. 其他：法兰连接，口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫	m2	10.00	322.96	3229.60	
81	塑料通风管道	1. 名称：工艺排风管 2. 材质：PP材质 3. 形状：矩形； 4. 板材厚度：10mm 5. 其他：法兰连接，口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫	m2	40.00	345.19	13807.60	

病理科、检验科-暖通工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-暖通工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)		备注
					综合单价	合价	
82	不锈钢风管	1. 名称: 不锈钢风管 2. 材质: 不锈钢 3. 形状: 矩形; 4. 板材厚度: 0.5mm 5. 其他: 口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫 7. 辅材包含: 角铁、螺丝、螺母、铁柳钉、橡塑密封垫料、密封胶、丝杆、角铁衡担、丝杆螺母、衡担垫木凳; 8. 风管支架除锈、刷油另计; 不含风管的系统试验; 如需场外加工; 搬运至施工现场另行增加费用	m2	40.00	243.63	9745.20	
83	不锈钢风管	1. 名称: 不锈钢风管 2. 材质: 不锈钢 3. 形状: 矩形; 4. 板材厚度: 0.75mm 5. 其他: 口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫 7. 辅材包含: 角铁、螺丝、螺母、铁柳钉、橡塑密封垫料、密封胶、丝杆、角铁衡担、丝杆螺母、衡担垫木凳; 8. 风管支架除锈、刷油另计; 不含风管的系统试验; 如需场外加工; 搬运至施工现场另行增加费用	m2	10.00	279.39	2793.90	
84	不锈钢排风柱	不锈钢排风柱400*200	根	2	1417.00	2834.00	
85	风管软接	1. 名称: 风管软接 2. 材质: 双层帆布	m2	78.90	260.94	20588.17	
86	弯头导流叶片	1. 名称: 弯头导流叶片 2. 材质: 镀锌钢板	m2	66.42	214.95	14276.98	
87	保护层	1. 名称: 保护层 2. 材质: 0.5mm铝板	m2	369.57	101.57	37537.22	
88	通风管道绝热	1. 绝热材料品种: B1级橡塑保温棉 2. 绝热厚度: 30mm	m3	95.61	2185.34	208940.36	
89	通风管道绝热	1. 绝热材料品种: B1级橡塑保温棉 2. 绝热厚度: 40mm	m3	27.35	2024.69	55375.27	
90	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 除锈级别: 除轻锈 3. 油漆品种: 红丹防锈漆、银粉漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两遍 5. 部位: 风管	kg	1007.79	2.44	2459.01	
91	风管套管	1. 名称: 风管套管 2. 规格: 综合考虑 3. 其他: 详见设计要求	个	24	90.55	2173.20	
	管道部件						
92	定风量阀	1. 名称: 机械式定风量阀 2. 规格: 200*120mm 3. 其他: 阀门附件为镀锌材质	个	3	4420.58	13261.74	
93	定风量阀	1. 名称: 机械式定风量阀 2. 规格: 200*160mm 3. 其他: 阀门附件为镀锌材质	个	1	4453.28	4453.28	

病理科、检验科-暖通工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-暖通工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
94	定风量阀	1. 名称：机械式定风量阀 2. 规格：200*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	19	4485.98	85233.62	
95	定风量阀	1. 名称：机械式定风量阀 2. 规格：250*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	4	4518.68	18074.72	
96	定风量阀	1. 名称：机械式定风量阀 2. 规格：320*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	14	4551.38	63719.32	
97	定风量阀	1. 名称：机械式定风量阀 2. 规格：400*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	5	4638.58	23192.90	
98	定风量阀	1. 名称：机械式定风量阀 2. 规格：400*250mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	4693.08	4693.08	
99	定风量阀	1. 名称：机械式定风量阀 2. 规格：500*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	4758.48	4758.48	
100	定风量阀	1. 名称：机械式定风量阀 2. 规格：500*250mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	4802.08	4802.08	
101	变风量阀	1. 名称：变风量阀（压力无关型） 2. 规格：200*120mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质，配电动执行机构	个	8	8791.48	70331.84	
102	变风量阀	1. 名称：变风量阀（压力无关型） 2. 规格：200*160mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质，配电动执行机构	个	2	9009.48	18018.96	
103	变风量阀	1. 名称：变风量阀（压力无关型） 2. 规格：250*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质，配电动执行机构	个	1	9336.48	9336.48	
104	变风量阀	1. 名称：变风量阀（压力无关型） 2. 规格：R/315mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质，配电动执行机构	个	2	9663.48	19326.96	
105	变风量阀	1. 名称：变风量阀（压力无关型） 2. 规格：320*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质，配电动执行机构	个	7	9881.48	69170.36	
106	变风量阀	1. 名称：变风量阀（压力无关型） 2. 规格：320*250mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质，配电动执行机构	个	1	10099.48	10099.48	
107	变风量阀	1. 名称：变风量阀（压力无关型） 2. 规格：400*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质，配电动执行机构	个	1	10426.48	10426.48	
108	变风量阀	1. 名称：变风量阀（压力无关型） 2. 规格：400*250mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质，配电动执行机构	个	2	10753.48	21506.96	
109	变风量阀	1. 名称：变风量阀（压力无关型） 2. 规格：500*320mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质，配电动执行机构	个	1	12715.48	12715.48	

病理科、检验科-暖通工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-暖通工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
110	变风量阀	1. 名称：变风量阀（压力无关型） 2. 规格：500*400mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质，配电动执行机构	个	1	14241.48	14241.48	
111	变风量阀	1. 名称：变风量阀（压力无关型） 2. 规格：630*250mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质，配电动执行机构	个	2	13696.48	27392.96	
112	变风量阀	1. 名称：变风量阀（压力无关型） 2. 规格：800*630mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质，配电动执行机构	个	1	14796.75	14796.75	
113	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：800*500 3. 其他：不锈钢材质	个	3	2242.81	6728.43	
114	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：1250*500 3. 其他：不锈钢材质	个	1	3080.56	3080.56	
115	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：400*320 3. 其他：不锈钢材质	个	1	1159.31	1159.31	
116	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：Φ250 3. 其他：不锈钢材质	个	1	1037.16	1037.16	
117	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：Φ160mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	2	297.77	595.54	
118	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：Φ250mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	2	337.26	674.52	
119	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：200*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	7	285.89	2001.23	
120	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：250*160mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	285.89	285.89	
121	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：320*160mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	3	296.32	888.96	
122	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：320*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	10	308.23	3082.30	
123	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：400*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	323.12	323.12	
124	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：400*250mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	5	341.74	1708.70	
125	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：500*250mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	3	365.01	1095.03	
126	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：630*250mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	395.27	395.27	

病理科、检验科-暖通工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-暖通工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
127	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：630*320mm 3. 其他： 阀门附件为镀锌材质	个	1	436.32	436.32	
128	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：630*400mm 3. 其他： 阀门附件为镀锌材质	个	10	483.23	4832.30	
129	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：630*500mm 3. 其他： 阀门附件为镀锌材质	个	2	612.60	1225.20	
130	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：800*320mm 3. 其他： 阀门附件为镀锌材质	个	5	557.68	2788.40	
131	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：800*500mm 3. 其他： 阀门附件为镀锌材质	个	2	691.72	1383.44	
132	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：800*630mm 3. 其他： 阀门附件为镀锌材质	个	4	788.53	3154.12	
133	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：1000*250mm 3. 其他： 阀门附件为镀锌材质	个	1	552.10	552.10	
134	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：1000*500mm 3. 其他： 阀门附件为镀锌材质	个	3	784.80	2354.40	
135	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：1000*630mm 3. 其他： 阀门附件为镀锌材质	个	1	905.81	905.81	
136	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：1250*500mm 3. 其他： 阀门附件为镀锌材质	个	1	901.16	901.16	
137	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：200*120mm 3. 其他： 阀门附件为镀锌材质，配电动执行机构 4. 接线；单体调试	个	1	398.50	398.50	
138	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：320*250mm 3. 其他： 阀门附件为镀锌材质，配电动执行机构 4. 接线；单体调试	个	2	426.32	852.64	
139	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：400*320mm 3. 其他： 阀门附件为镀锌材质，配电动执行机构 4. 接线；单体调试	个	1	450.16	450.16	
140	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：500*500mm 3. 其他： 阀门附件为镀锌材质，配电动执行机构 4. 接线；单体调试	个	2	510.77	1021.54	
141	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：630*400mm 3. 其他： 阀门附件为镀锌材质，配电动执行机构 4. 接线；单体调试	个	1	511.77	511.77	

病理科、检验科-暖通工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-暖通工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
142	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：800*320mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质，配电动执行机构 4. 接线；单体调试	个	3	513.75	1541.25	
143	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：800*500mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质，配电动执行机构 4. 接线；单体调试	个	1	585.29	585.29	
144	电动调节阀	1. 名称：电动调节阀 2. 规格：Φ 250mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质，配电动执行机构 4. 接线；单体调试	个	4	417.62	1670.48	
145	电动调节阀	1. 名称：电动调节阀 2. 规格：320*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质，配电动执行机构 4. 接线；单体调试	个	1	418.38	418.38	
146	电动调节阀	1. 名称：电动调节阀 2. 规格：320*250mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质，配电动执行机构 4. 接线；单体调试	个	2	426.32	852.64	
147	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：Φ 110mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	7	128.39	898.73	
148	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：Φ 160mm	个	3	163.31	489.93	
149	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：Φ 200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	5	137.26	686.30	
150	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：Φ 250mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	7	178.91	1252.37	
151	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：Φ 315mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	5	156.12	780.60	
152	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：200*120mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	60	166.19	9971.40	
153	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：200*160mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	18	134.72	2424.96	
154	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：200*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	24	173.34	4160.16	
155	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：250*120mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	168.37	168.37	
156	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：250*160mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	5	175.26	876.30	

病理科、检验科-暖通工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-暖通工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
157	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：250*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	8	140. 45	1123. 60	
158	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：320*160mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	18	178. 91	3220. 38	
159	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：320*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	46	184. 73	8497. 58	
160	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：320*320mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	204. 34	204. 34	
161	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：400*160mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	185. 27	185. 27	
162	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：400*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	7	150. 01	1050. 07	
163	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：400*250mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	9	200. 05	1800. 45	
164	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：400*320mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	2	214. 49	428. 98	
165	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：500*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	4	213. 86	855. 44	
166	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：500*250mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	2	215. 57	431. 14	
167	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：500*320mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	2	175. 47	350. 94	
168	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：630*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	3	236. 07	708. 21	
169	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：630*250mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	2	240. 43	480. 86	
170	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：630*320mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	2	253. 62	507. 24	
171	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：630*400mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	4	140. 45	561. 80	
172	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：800*320mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	2	280. 64	561. 28	
173	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：800*500mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	251. 87	251. 87	
174	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：Φ 250mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	189. 90	189. 90	

病理科、检验科-暖通工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-暖通工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
175	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：φ 800mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	587.23	587.23	
176	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：200*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	2	158.37	316.74	
177	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：250*160mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	2	162.22	324.44	
178	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：320*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	2	175.08	350.16	
179	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：300*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	2	172.93	345.86	
180	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：320*320mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	219.89	219.89	
181	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：400*250mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	221.87	221.87	
182	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：400*320mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	233.59	233.59	
183	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：500*250mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	242.88	242.88	
184	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：400*400mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	250.72	250.72	
185	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：500*500mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	298.90	298.90	
186	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：630*400mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	3	313.65	940.95	
187	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：630*500mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	347.37	347.37	
188	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：800*500mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	2	392.88	785.76	
189	DB1单层百叶风口	1. 名称：DB1单层百叶风口 2. 规格：150*150mm；材质：铝合金；带过滤网，百叶可开启	个	14	83.05	1162.70	
190	DB2单层百叶风口	1. 名称：DB2单层百叶风口 2. 规格：200*200mm；材质：铝合金；带过滤网，百叶可开启	个	29	90.64	2628.56	
191	DB3单层百叶风口	1. 名称：DB3单层百叶风口 2. 规格：300*200mm；材质：铝合金；带过滤网，百叶可开启	个	10	104.95	1049.50	
192	DB4单层百叶风口	1. 名称：DB4单层百叶风口 2. 规格：300*300mm；材质：铝合金；带过滤网，百叶可开启	个	18	117.96	2123.28	

病理科、检验科-暖通工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-暖通工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)		备注
					综合单价	合价	
193	DB5单层百叶风口	1. 名称: DB5单层百叶风口 2. 规格: 600*200mm; 材质: 铝合金; 带过滤网, 百叶可开启	个	3	164. 98	494. 94	
194	DB6单层百叶风口	1. 名称: DB6单层百叶风口 2. 规格: 600*300mm; 材质: 铝合金; 带过滤网, 百叶可开启	个	16	176. 26	2820. 16	
195	DB7单层百叶风口	1. 名称: DB7单层百叶风口 2. 规格: 1000*400mm; 材质: 铝合金; 带过滤网, 百叶可开启	个	13	287. 73	3740. 49	
196	P1门铰式百叶风口	1. 名称: P1门铰式百叶风口 2. 规格: 300*300 (H), 材质: 铝合金; 带粗效过滤网	个	16	167. 69	2683. 04	
197	P2门铰式百叶风口	1. 名称: P2门铰式百叶风口 2. 规格: 300*400 (H), 材质: 铝合金; 带粗效过滤网	个	5	208. 48	1042. 40	
198	P3门铰式百叶风口	1. 名称: P3门铰式百叶风口 2. 规格: 400*500 (H), 材质: 铝合金; 带粗效过滤网	个	4	265. 97	1063. 88	
199	P4门铰式百叶风口	1. 名称: P4门铰式百叶风口 2. 规格: 500*500 (H), 材质: 铝合金; 带粗效过滤网	个	27	310. 00	8370. 00	
200	SB20双层百叶风口	1. 名称: SB20双层百叶风口 2. 规格: 200*200mm; 材质: 铝合金; 颈部为方形	个	30	107. 23	3216. 90	
201	SB30双层百叶风口	1. 名称: SB30双层百叶风口 2. 规格: 300*300mm; 材质: 铝合金; 颈部为方形	个	15	137. 21	2058. 15	
202	SB40双层百叶风口	1. 名称: SB40双层百叶风口 2. 规格: 400*400mm; 材质: 铝合金; 颈部为方形	个	6	190. 54	1143. 24	
203	SB50双层百叶风口	1. 名称: SB50双层百叶风口 2. 规格: 500*500mm; 材质: 铝合金; 颈部为方形	个	4	242. 47	969. 88	
204	SB60双层百叶风口	1. 名称: SB60双层百叶风口 2. 规格: 600*600mm; 材质: 铝合金; 颈部为方形	个	2	296. 05	592. 10	
205	FS30方形散流器	1. 名称: FS30方形散流器 2. 规格: 300*300mm; 材质: 铝合金; 颈部为方形	个	25	159. 01	3975. 25	
206	G1净化高效送风口	1. 名称: G1净化高效送风口 2. 规格: 320*320mm; 风量: < 500m3/h; 内另配≥H13有隔板高效过滤器 3. 配备独立支吊架 4. 面板材质与装饰材料一致	个	28	767. 11	21479. 08	
207	G2净化高效送风口	1. 名称: G2净化高效送风口 2. 规格: 484*484mm; 风量: 500-1000m3/h; 内另配≥H13有隔板高效过滤器 3. 配备独立支吊架 4. 面板材质与装饰材料一致	个	30	998. 15	29944. 50	
208	双层微孔板消声器	1. 名称: 双层微孔板消声器 2. 规格: 320*200*1000mm 3. 内吸声材料应为不燃材料; 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	4	1692. 33	6769. 32	

病理科、检验科-暖通工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-暖通工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
209	双层微孔板消声器	1. 名称：双层微孔板消声器 2. 规格：320*250*1000mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	1860.41	1860.41	
210	双层微孔板消声器	1. 名称：双层微孔板消声器 2. 规格：320*160*1000mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	1557.89	1557.89	
211	双层微孔板消声器	1. 名称：双层微孔板消声器 2. 规格：400*250*1000mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	2	2115.08	4230.16	
212	双层微孔板消声器	1. 名称：双层微孔板消声器 2. 规格：630*400*1000mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	5	3541.02	17705.10	
213	双层微孔板消声器	1. 名称：双层微孔板消声器 2. 规格：630*320*1000mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	3208.94	3208.94	
214	消声器	1. 名称：阻抗式消声器 2. 规格：500*250*1000mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	1266.02	1266.02	
215	消声器	1. 名称：阻抗式消声器 2. 规格：500*250*1200mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	2	1441.10	2882.20	
216	消声器	1. 名称：阻抗式消声器 2. 规格：630*320*1000mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	1588.86	1588.86	
217	消声器	1. 名称：阻抗式消声器 2. 规格：630*400*1000mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	3	1741.06	5223.18	
218	消声器	1. 名称：阻抗式消声器 2. 规格：1000*250*1200mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	2	2476.80	4953.60	
219	消声器	1. 名称：阻抗式消声器 2. 规格：800*500*1200mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	4	2721.90	10887.60	
220	消声器	1. 名称：阻抗式消声器 2. 规格：1000*500*1200mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	2	3118.74	6237.48	

病理科、检验科-暖通工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-暖通工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)		备注
					综合单价	合价	
221	消声器	1. 名称: 阻抗式消声器 2. 规格: 800*800*1200mm 3. 内吸声材料应为不燃材料; 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	3575.96	3575.96	
222	消声器	1. 名称: 阻抗式消声器 2. 规格: 1250*500*1200mm 3. 内吸声材料应为不燃材料; 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	3768.54	3768.54	
223	消声静压箱	1. 名称: 消声静压箱 2. 规格: 2000*800*600(H)mm 3. 内吸声材料应为不燃材料; 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	2425.66	2425.66	
224	消声静压箱	1. 名称: 消声静压箱 2. 规格: 3000*500*1000(H)mm 3. 内吸声材料应为不燃材料; 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	4114.49	4114.49	
225	消声静压箱	1. 名称: 消声静压箱 2. 规格: 2400*500*1000(H)mm 3. 内吸声材料应为不燃材料; 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	3446.02	3446.02	
226	设备支架	1. 名称: 设备支架 2. 除锈级别: 除轻锈 3. 油漆品种: 红丹防锈漆、银粉漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两遍 5. 部位: 设备底座及吊装设备支架制作安装	kg	3280.00	17.11	56120.80	
	空调水系统						
227	四管制风冷冷水热泵机组LRBK-1	1. 名称: 四管制风冷冷水热泵机组LRBK-1 2. 规格: 设备型式: 螺杆式; 单制冷量: 432 (kw/台); 单制热量: 462 (kw/台); 冷水水温(℃): 12/7; 热水水温(℃): 40/45; 制冷剂: R410A; 3. 隔振垫(器)、支架形式、材质: 减振器4个 4. 检查接线; 单体调试	台	1	689885.68	689885.68	
228	二管制风冷冷水热泵机组RBK-1	1. 名称: 二管制风冷冷水热泵机组RBK-1 2. 规格: 设备型式: 螺杆式; 单制冷量: 432 (kw/台); 单制热量: 462 (kw/台); 冷水水温(℃): 12/7; 热水水温(℃): 40/45; 制冷剂: R410A; 3. 隔振垫(器)、支架形式、材质: 减振器4个 4. 检查接线; 单体调试	台	1	572492.68	572492.68	
229	立式离心泵RSB1~3	1. 名称: 立式离心泵RSB1~3 2. 规格: 流量: 68.8m3/h; 扬程: 28m; 介质: H2O; 转速: 2950rpm; 输入功率: 11KW; 屋顶安装; 3. 其他: 详见图纸 3. 隔振垫(器)、支架形式、材质: 减振器4个 4. 检查接线; 单体调试	台	3	14642.87	43928.61	

病理科、检验科-暖通工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-暖通工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
230	气压罐定压补水装置PET-2	1. 名称：气压罐定压补水装置PET-2 2. 规格：设备型式：立式(囊式)气压罐；参考型号：RSN600；配用补水泵参数：流量：0.3m3/h；扬程：25m；电量：2.2KW；外形尺寸（罐体直径*高mm）：Φ600x1870 3. 其他：详见图纸 3. 隔振垫(器)、支架形式、材质：减振器4个 4. 检查接线；单体调试	套	1	17151.16	17151.16	
231	自动加药灭菌装置JY-2	1. 名称：自动加药灭菌装置JY-2 2. 规格：承压：1.0MPa；药剂桶配置：200LPE桶两个；药剂类型：阻垢剂、灭藻剂，控制及检测仪表配套提供；含阀门等配套设备 3. 其他：详见图纸	台	1	11587.63	11587.63	
232	压力表	1. 名称：压力表 2. 规格：详见图纸，带旋塞；材质：不锈钢	个	67	124.12	8316.04	
233	温度计	1. 名称：温度计 2. 规格：详见图纸	个	68	112.07	7620.76	
234	排污阀	1. 类型：排污阀 2. 规格：DN25；材质：铜 3. 连接形式：螺纹连接	个	27	76.01	2052.27	
235	自动排气阀	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN20带闸阀、浮球/筒式 3. 连接形式：螺纹连接	个	24	84.62	2030.88	
236	手动排气阀	1. 名称：手动排气阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	119	78.37	9326.03	
237	止回阀	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	8	854.10	6832.80	
238	铜质闸阀	1. 名称：铜质闸阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	93	78.58	7307.94	
239	铜质闸阀	1. 名称：铜质闸阀 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接	个	10	104.03	1040.30	
240	铜质闸阀	1. 名称：铜质闸阀 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接	个	20	198.42	3968.40	
241	铜质闸阀	1. 名称：铜质闸阀 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接	个	35	307.25	10753.75	
242	闸阀	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN125 3. 连接形式：焊接法兰连接	个	4	1031.79	4127.16	
243	涡轮蝶阀	1. 类型：涡轮蝶阀 2. 规格：DN65 3. 连接形式：焊接法兰连接	个	40	236.05	9442.00	
244	涡轮蝶阀	1. 类型：涡轮蝶阀 2. 规格：DN80 3. 连接形式：焊接法兰连接	个	20	297.42	5948.40	
245	涡轮蝶阀	1. 名称：涡轮蝶阀 2. 规格：DN100 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	13	367.96	4783.48	

病理科、检验科-暖通工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-暖通工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
246	涡轮蝶阀	1. 名称：涡轮蝶阀 2. 规格：DN125 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	4	471.53	1886.12	
247	涡轮蝶阀	1. 名称：涡轮蝶阀 2. 规格：DN150 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	2	552.37	1104.74	
248	涡轮蝶阀	1. 名称：涡轮蝶阀 2. 规格：DN200 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	3	977.21	2931.63	
249	电动蝶阀	1. 名称：电动蝶阀 2. 规格：DN125 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	4	2490.21	9960.84	
250	电动蝶阀	1. 名称：电动蝶阀 2. 规格：DN200 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	1	3458.05	3458.05	
251	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	93	55.35	5147.55	
252	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接	个	2	128.51	257.02	
253	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接	个	4	184.11	736.44	
254	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接	个	7	280.83	1965.81	
255	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格：DN65 3. 连接形式：焊接法兰连接	个	8	545.61	4364.88	
256	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格：DN80 3. 连接形式：焊接法兰连接	个	4	664.75	2659.00	
257	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格：DN100 3. 连接形式：焊接法兰连接	个	5	867.18	4335.90	
258	电动二通阀	1. 类型：电动二通阀 2. 规格：DN20；风机盘管用 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀门接线、单体调试	个	93	340.73	31687.89	
259	比例积分电动三通阀	1. 名称：比例积分电动三通阀 2. 规格：DN32 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：根据回风温度作比例调节 5. 阀门接线、单体调试	个	2	857.56	1715.12	
260	比例积分电动三通阀	1. 名称：比例积分电动三通阀 2. 规格：DN40 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：根据回风温度作比例调节 5. 阀门接线、单体调试	个	4	1250.64	5002.56	
261	比例积分电动三通阀	1. 名称：比例积分电动三通阀 2. 规格：DN50 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：根据回风温度作比例调节 5. 阀门接线、单体调试	个	15	1554.73	23320.95	

病理科、检验科-暖通工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-暖通工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
262	比例积分电动三通阀	1. 名称：比例积分电动三通阀 2. 规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：根据回风温度作比例调节 5. 阀门接线、单体调试	个	4	3277.15	13108.60	
263	比例积分电动三通阀	1. 名称：比例积分电动三通阀 2. 规格：DN80 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：根据回风温度作比例调节 5. 阀门接线、单体调试	个	1	4399.09	4399.09	
264	带编网不锈钢波纹软接	1. 名称：带编网不锈钢波纹软接 2. 规格：DN20 3. 连接方式：螺纹连接	个	93	114.56	10654.08	
265	带编网不锈钢波纹软接	1. 名称：带编网不锈钢波纹软接 2. 规格：DN32 3. 连接方式：螺纹连接	个	10	192.16	1921.60	
266	带编网不锈钢波纹软接	1. 名称：带编网不锈钢波纹软接 2. 规格：DN40 3. 连接方式：螺纹连接	个	15	232.01	3480.15	
267	带编网不锈钢波纹软接	1. 名称：带编网不锈钢波纹软接 2. 规格：DN50 3. 连接方式：螺纹连接	个	14	291.44	4080.16	
268	法兰橡胶软接头	1. 名称：法兰橡胶软接头 2. 规格：DN65 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	16	375.57	6009.12	
269	法兰橡胶软接头	1. 名称：法兰橡胶软接头 2. 规格：DN80 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	8	442.39	3539.12	
270	法兰橡胶软接头	1. 名称：法兰橡胶软接头 2. 规格：DN100 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	10	429.00	4290.00	
271	法兰橡胶软接头	1. 名称：法兰橡胶软接头 2. 规格：DN125 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	5	571.81	2859.05	
272	铜质球阀	1. 名称：铜质球阀 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	2	77.40	154.80	
273	铜质球阀	1. 名称：铜质球阀 2. 规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接	个	2	39.07	78.14	
274	铜质球阀	1. 名称：铜质球阀 2. 规格：DN10 3. 连接形式：螺纹连接	个	2	31.30	62.60	
275	空气过滤器	1. 过滤器DCL	个	1	1448.69	1448.69	
276	执行仪表附件	1. 电磁阀EVR	台	2	5326.70	10653.40	
277	螺纹阀门	1. 热力膨胀阀T2	个	1	792.14	792.14	
278	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水、冷凝水、加湿器产生的凝结水 3. 规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	406.10	32.82	13328.20	

病理科、检验科-暖通工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-暖通工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)		备注
					综合单价	合价	
279	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水、冷凝水 3. 规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	208.65	42.40	8846.76	
280	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水、冷凝水 3. 规格：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	292.00	48.68	14214.56	
281	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水、冷凝水 3. 规格：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	176.70	56.93	10059.53	
282	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水、冷凝水 3. 规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	177.80	66.41	11807.70	
283	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水 3. 规格：DN65 4. 连接形式：焊接（需二次镀锌） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	189.24	109.16	20657.44	
284	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水 3. 规格：DN70 4. 连接形式：焊接（需二次镀锌） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	34.63	117.69	4075.60	
285	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水 3. 规格：DN80 4. 连接形式：焊接（需二次镀锌） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	90.15	137.46	12392.02	
286	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水 3. 规格：DN100 4. 连接形式：焊接（需二次镀锌） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	228.73	168.26	38486.11	
287	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水 3. 规格：DN125 4. 连接形式：焊接（需二次镀锌） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	80.67	196.38	15841.97	
288	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水 3. 规格：DN150 4. 连接形式：焊接（需二次镀锌） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	48.32	261.33	12627.47	

病理科、检验科-暖通工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-暖通工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
289	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水 3. 规格：DN200 4. 连接形式：焊接（需二次镀锌） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	5.15	368.38	1897.16	
290	聚氯乙烯管(PVC-U)	1. 名称：聚氯乙烯管(PVC-U) 2. 介质：冷凝水管 3. 规格：DN20 4. 连接形式：粘接	m	61.14	12.39	757.52	
291	聚氯乙烯管(PVC-U)	1. 名称：聚氯乙烯管(PVC-U) 2. 介质：冷凝水管 3. 规格：DN25 4. 连接形式：粘接	m	316.75	15.66	4960.31	
292	聚氯乙烯管(PVC-U)	1. 名称：聚氯乙烯管(PVC-U) 2. 介质：冷凝水管 3. 规格：DN32 4. 连接形式：粘接	m	236.57	21.01	4970.34	
293	聚氯乙烯管(PVC-U)	1. 名称：聚氯乙烯管(PVC-U) 2. 介质：冷凝水管 3. 规格：DN40 4. 连接形式：粘接	m	32.11	26.14	839.36	
294	聚氯乙烯管(PVC-U)	1. 名称：聚氯乙烯管(PVC-U) 2. 介质：冷凝水管 3. 规格：DN50 4. 连接形式：粘接	m	11.52	30.47	351.01	
295	磷酸脱氧无缝紫铜管	1. 名称：磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 规格：Φ9.5；壁厚0.8mm 3. 连接形式：冷媒管钎焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：氮气吹扫、气密性实验、真空干燥	m	27.16	33.70	915.29	
296	磷酸脱氧无缝紫铜管	1. 名称：磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 规格：Φ19.1；壁厚1.0mm 3. 连接形式：冷媒管钎焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：氮气吹扫、气密性实验、真空干燥	m	27.16	70.56	1916.41	
297	空调水管绝热	1. 绝热材料品种：难燃型闭孔柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度：综合 3. 其他：燃烧等级：B1级；导热系数：平均温度为0℃时≤0.032w/m.k；表观密度：≤95Kg/m³	m3	20.65	2025.41	41824.72	
298	分歧器	1. 名称：分歧器 2. 规格：综合规格	个	2	112.11	224.22	
299	保护层	1. 名称：保护层 2. 材质：0.5mm铝板	m2	58.17	101.57	5908.33	
300	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 除锈级别：除轻锈 3. 油漆品种：红丹防锈漆、银粉漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍 5. 部位：空调水管、冷媒管	kg	795.17	17.11	13605.36	
301	水管套管	1. 名称、类型：水管套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN50	个	17	86.76	1474.92	
302	水管套管	1. 名称、类型：水管套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN65	个	9	95.47	859.23	

病理科、检验科-暖通工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-暖通工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
303	水管套管	1. 名称、类型：水管套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN80	个	8	95. 47	763. 76	
304	水管套管	1. 名称、类型：水管套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN125	个	2	105. 96	211. 92	
305	水管套管	1. 名称、类型：水管套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN150	个	6	105. 96	635. 76	
306	通风、空调水工程系统调试	1. 名称：通风、空调水工程系统调试	系统	1	11971. 12	11971. 12	
合 计						5255238	

病理科、检验科-强电工程							
单位(专业)工程名称:病理科、检验科-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	一、配电箱柜、开关箱、UPS、等电位						
1	配电箱	1. 名称:病理中心用电总电箱YJ-2AT1-BL 2. 型号:Pe=116kw，带双电源切换 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	36932. 85	36932. 85	
2	配电箱	1. 名称:病理空调配电箱YJ-2AP1-BLKKT 2. 型号:Pe=22kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	8815. 36	8815. 36	
3	配电箱	1. 名称:检验科室内总电箱YJ-2AT3-JYK-AL 2. 型号:Pe=212kw，带双电源切换 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	50963. 33	50963. 33	
4	配电箱	1. 名称:检验科空调配电箱YJ-2AP3-JYKKT 2. 型号:Pe=40kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	6498. 90	6498. 90	
5	配电箱	1. 名称:UPS设备配电箱(代替原设计流水线配电箱YJ-2AT3-JYK-AP) 2. 型号:Pe=158kw，带双电源切换 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	32985. 96	32985. 96	
6	配电箱	1. 名称:屋面病理科空调用电YJ-RFAP1-BL 2. 型号:Pe=80kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	11024. 95	11024. 95	
7	配电箱	1. 名称:实验室风机配电柜YJ-RFAP3-FJ6 2. 型号:Pe=11kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	26736. 21	26736. 21	
8	配电箱	1. 名称:实验室风机配电柜YJ-RFAP3-FJ3 2. 型号:Pe=22kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	32291. 41	32291. 41	
9	配电箱	1. 名称:实验室风机配电柜YJ-RFAP1-FJ4 2. 型号:Pe=25kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	29983. 86	29983. 86	

病理科、检验科-强电工程							
单位(专业)工程名称:病理科、检验科-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
10	配电箱	1. 名称:实验室风机配电柜YJ-RFAP3-FJ7 2. 型号:Pe=7kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	24200.76	24200.76	
11	配电箱	1. 名称:检验科屋顶层空调配电箱YJ-RFAP4 2. 型号:Pe=170kw 3. 安装方式:落地安装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	19936.48	19936.48	
12	配电箱	1. 名称:实验室风机配电柜YJ-RFAP3-FJ4 2. 型号:Pe=11kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	15355.16	15355.16	
13	配电箱	1. 名称:病理实验室配电箱YJ-2AT1-1 2. 型号:Pe=42kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	4906.62	4906.62	
14	配电箱	1. 名称:病理实验室配电箱YJ-2AT1-4 2. 型号:Pe=18kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	2663.40	2663.40	
15	配电箱	1. 名称:检验实验室配电箱YJ-2AT3-JYK-3 2. 型号:Pe=30kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	3645.49	3645.49	
16	配电箱	1. 名称:检验实验室配电箱YJ-2AT3-JYK-6 2. 型号:Pe=24kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	3062.34	3062.34	
17	配电箱	1. 名称:病理实验室配电箱YJ-2AT1-2 2. 型号:Pe=16kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	2720.08	2720.08	
18	配电箱	1. 名称:检验实验室配电箱YJ-2AT3-JYK-1 2. 型号:Pe=8kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	1879.69	1879.69	
19	配电箱	1. 名称:检验实验室配电箱YJ-2AT3-JYK-4 2. 型号:Pe=10kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	1950.54	1950.54	

病理科、检验科-强电工程							
单位(专业)工程名称:病理科、检验科-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
20	配电箱	1. 名称:检验实验室配电箱YJ-2AT3-JYK-7 2. 型号:Pe=9kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	1915.66	1915.66	
21	配电箱	1. 名称:病理实验室配电箱YJ-2AT1-3 2. 型号:Pe=8kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	1879.69	1879.69	
22	配电箱	1. 名称:检验实验室配电箱YJ-2AT3-JYK-2 2. 型号:Pe=20kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	2734.25	2734.25	
23	配电箱	1. 名称:检验实验室配电箱YJ-2AT3-JYK-5 2. 型号:Pe=8kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	1879.69	1879.69	
24	配电箱	1. 名称:检验实验室配电箱YJ-2AT3-JYK-8 2. 型号:Pe=46kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	5839.66	5839.66	
25	配电箱	1. 名称:检验实验室配电箱YJ-2AT3-JYK-9 2. 型号:Pe=14kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	2720.08	2720.08	
26	配电箱	1. 名称:检验实验室配电箱YJ-2AT3-JYK-12 2. 型号:Pe=10kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	1950.54	1950.54	
27	配电箱	1. 名称:检验实验室配电箱YJ-2AT3-JYK-U3 2. 型号:Pe=10kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	1879.69	1879.69	
28	配电箱	1. 名称:检验实验室配电箱YJ-2AT3-JYK-U4 2. 型号:Pe=70kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	4657.01	4657.01	
29	配电箱	1. 名称:实验室空调控制箱YJ-2AP1-PAU201 2. 型号:Pe=7.5kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	14400.52	14400.52	

病理科、检验科-强电工程							
单位(专业)工程名称:病理科、检验科-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
30	配电箱	1. 名称:检验实验室配电箱YJ-2AT3-JYK-10 2. 型号:Pe=22kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	3032.91	3032.91	
31	配电箱	1. 名称:检验实验室配电箱YJ-2AT3-JYK-U1 2. 型号:Pe=22kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	2563.12	2563.12	
32	配电箱	1. 名称:检验实验室配电箱YJ-2AT1-JYK-U1 2. 型号:Pe=40kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	4130.54	4130.54	
33	配电箱	1. 名称:实验室空调控制箱YJ-2AP1-PAU202 2. 型号:Pe=4kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	12982.43	12982.43	
34	配电箱	1. 名称:检验实验室配电箱YJ-2AT3-JYK-11 2. 型号:Pe=18kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	2713.54	2713.54	
35	配电箱	1. 名称:检验实验室配电箱YJ-2AT3-JYK-U2 2. 型号:Pe=32kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	3689.09	3689.09	
36	配电箱	1. 名称:实验室空调控制箱YJ-2AP1-AHU201 2. 型号:Pe=7.5kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	14029.92	14029.92	
37	配电箱	1. 名称:实验室空调控制箱YJ-2AP1-JK201 2. 型号:Pe=2.2kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	12562.78	12562.78	
38	配电箱	1. 名称:实验室空调控制箱YJ-2AP1-PAU203 2. 型号:Pe=2.2kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	12562.78	12562.78	
39	配电箱	1. 名称:实验室空调控制箱YJ-2AP1-JK202 2. 型号:Pe=5.5kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	13346.49	13346.49	

病理科、检验科-强电工程							
单位(专业)工程名称:病理科、检验科-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
40	配电箱	1. 名称:实验室空调控制箱YJ-2AP1-JK205 2. 型号:Pe=5.5kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	13346.49	13346.49	
41	配电箱	1. 名称:实验室空调控制箱YJ-2AP1-PF 2. 型号:Pe=4kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	12776.42	12776.42	
42	配电箱	1. 名称:实验室空调控制箱YJ-2AP1-PAU204 2. 型号:Pe=7.5kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	14400.52	14400.52	
43	配电箱	1. 名称:实验室空调控制箱YJ-2AP1-JK203 2. 型号:Pe=5.5kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	13318.15	13318.15	
44	配电箱	1. 名称:实验室空调控制箱YJ-2AP1-JK206 2. 型号:Pe=1.5kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	12292.46	12292.46	
45	配电箱	1. 名称:净化屋顶机组电源YJ-RFAP3-JH 2. 型号:Pe=200kw 3. 安装方式:落地安装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	20193.18	20193.18	
46	配电箱	1. 名称:实验室水泵控制箱配电柜YJ-RFAP3-AT1 2. 型号:Pe=40kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	28302.38	28302.38	
47	配电箱	1. 名称:实验室空调控制箱YJ-2AP1-PAU205 2. 型号:Pe=3.0kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	12840.73	12840.73	
48	配电箱	1. 名称:实验室空调控制箱YJ-2AP1-JK204 2. 型号:Pe=1.5kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	12292.46	12292.46	
49	配电箱	1. 名称:实验室空调控制箱YJ-2AP1-JK207 2. 型号:Pe=5.5kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	13318.15	13318.15	

病理科、检验科-强电工程							
单位(专业)工程名称:病理科、检验科-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
50	配电箱	1. 名称:YJ-2AL3-1办公配电箱 2. 型号:Pe=20kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	4673.36	4673.36	
51	配电箱	1. 名称:YJ-2AT3-ZD1走道照明配电箱 2. 型号:Pe=5kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	3038.36	3038.36	
52	配电箱	1. 名称:YJ-2AL1-1办公配电箱 2. 型号:Pe=20kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	4673.36	4673.36	
53	配电箱	1. 名称:YJ-2AT1-ZD走道照明总配电箱 2. 型号:Pe=10kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	3365.36	3365.36	
54	配电箱	1. 名称:YJ-2AL1-2档案库 2. 型号:Pe=30kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	783.42	783.42	
55	开关箱	1. 名称:设备断路器箱 2. 安装方式:暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	6	385.46	2312.76	
56	UPS不间断电源	1. 名称:UPS不间断电源 2. 规格:三相进三相出、200KVA/30Min 3. 不间断电源单体验试 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	377349.35	377349.35	
57	LEB箱	1. 名称:LEB等电位接地箱 2. 接地跨接线	台	3	362.31	1086.93	
	二、开关、插座及灯具						
58	平板灯600*600	1. 名称:平板灯 2. 型号:48W 3. 规格:600*600 4. 安装方式:吸顶式	套	375	191.38	71767.50	
59	洁净平板灯1200*300	1. 名称:洁净平板灯 2. 型号:48W 3. 规格:1200*300 4. 安装方式:吸顶式	套	51	211.20	10771.20	
60	洁净平板灯1200*300-带备用电池	1. 名称:洁净平板灯 2. 型号:48W 3. 规格:1200*300-带备用电池 4. 安装方式:吸顶式	套	37	321.29	11887.73	
61	调光平板灯600*600	1. 名称:调光平板灯 2. 型号:48W 3. 规格:600*600 4. 安装方式:吸顶式	套	1	327.01	327.01	
62	应急平板灯600*300-带备用电池	1. 名称:应急平板灯 2. 型号:24W 3. 规格:600*300-带备用电池 4. 安装方式:吸顶式	套	18	257.87	4641.66	

病理科、检验科-强电工程							
单位(专业)工程名称:病理科、检验科-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
63	紫外线杀菌灯-20W	1. 名称：紫外线杀菌灯 2. 规格：20W,带臭氧杀菌	套	15	141. 71	2125. 65	
64	紫外线杀菌灯-40W	1. 名称：紫外线杀菌灯 2. 规格：40W,带臭氧杀菌	套	81	163. 73	13262. 13	
65	LED单管灯	1. 名称：LED单管灯 2. 型号：20W	套	14	109. 92	1538. 88	
66	工厂灯	1. 名称：冷库灯 2. 规格：40w防尘、防水,内配LED节能灯(并设应急灯),库内照度不低于150Lx	套	2	237. 43	474. 86	
67	安全型单相二三孔插座	1. 名称:安全型单相二三孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	69	35. 47	2447. 43	
68	单相二三孔暗插座-防水型	1. 名称:单相二三孔暗插座-防水型 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	8	35. 47	283. 76	
69	传递窗插座	1. 名称:传递窗插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	23	35. 47	815. 81	
70	地面插座	1. 名称:地面插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	40	224. 13	8965. 20	
71	单相安全插座-16A	1. 名称:单相安全插座-16A 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装	个	6	37. 67	226. 02	
72	通风柜插座	1. 名称:通风柜插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装	个	30	37. 67	1130. 10	
73	双联单相安全插座	1. 名称:双联单相安全插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	109	50. 74	5530. 66	
74	三联单相安全插座	1. 名称:三联单相安全插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	3	50. 74	152. 22	
75	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装	个	64	33. 03	2113. 92	
76	单联双控开关	1. 名称：单联双控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装	个	38	35. 82	1361. 16	
77	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装	个	60	35. 25	2115. 00	
78	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装	个	4	40. 81	163. 24	
79	四联单控开关	1. 名称：四联单控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装	个	3	44. 68	134. 04	
80	单极限时开关	1. 名称：单极限时开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装	个	20	69. 52	1390. 40	

病理科、检验科-强电工程							
单位(专业)工程名称:病理科、检验科-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
81	调光器	1. 名称：调光器 2. 规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装	个	1	127. 80	127. 80	
82	接线盒	1. 钢质灯头盒	个	592	9. 59	5677. 28	
83	接线盒	1. 钢质开关盒、插座盒	个	438	9. 33	4086. 54	
84	接线盒	1. 钢质地插座盒	个	40	18. 29	731. 60	
	三、桥架、管、线						
85	热镀锌桥架	1. 名称：热镀锌桥架 2. 规格、型号：150*100 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	192. 91	88. 29	17032. 02	
86	热镀锌桥架	1. 名称：热镀锌桥架 2. 规格、型号：200*100 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	261. 66	98. 46	25763. 04	
87	热镀锌桥架	1. 名称：热镀锌桥架 2. 规格、型号：300*100 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	12. 63	120. 17	1517. 75	
88	热镀锌桥架	1. 名称：镀锌桥架 2. 规格、型号：400*100 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	54. 48	170. 91	9311. 18	
89	桥架	1. 名称：镀锌桥架 2. 规格、型号：300*200 3. 材质：热镀锌 4. 类型：梯式	m	20. 00	151. 74	3034. 80	
90	桥架	1. 名称：镀锌桥架 2. 规格、型号：200*100 3. 材质：热镀锌 4. 类型：梯式	m	20. 00	115. 45	2309. 00	
91	凿（压）槽	1. 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	500. 00	3. 31	1655. 00	
92	凿（压）槽	1. 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	300. 00	4. 51	1353. 00	
93	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	7584. 83	17. 01	129017. 96	
94	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：明配	m	548. 89	19. 03	10445. 38	
95	配管	1. 名称：配管 2. 材质：电线穿线管PC 3. 规格：PC25 4. 配置形式：明配	m	12. 75	14. 28	182. 07	
96	配管	1. 名称：配管 2. 材质：电线穿普通焊接钢管 3. 规格：SC15 4. 配置形式：明配	m	174. 05	18. 85	3280. 84	

病理科、检验科-强电工程							
单位(专业)工程名称:病理科、检验科-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
97	配管	1. 名称：配管 2. 材质：电线穿普通焊接钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配	m	151.07	24.85	3754.09	
98	配管	1. 名称：配管 2. 材质：电线穿普通焊接钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：明配	m	133.02	30.14	4009.22	
99	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：桥架配线 3. 规格：WDZB1-BYJ-1.5 4. 材质：铜芯导线	m	583.60	3.46	2019.26	
100	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZB1-BYJ-1.5 4. 材质：铜芯导线	m	785.81	2.94	2310.28	
101	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZB1-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯导线	m	5880.34	3.99	23462.56	
102	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZB1-BYJ-4 4. 材质：铜芯导线	m	17238.88	5.90	101709.39	
103	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZB1-BYJ-6 4. 材质：铜芯导线	m	80.08	8.15	652.65	
104	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-RVV-7*1.0 4. 材质：铜芯导线	m	548.89	12.50	6861.13	
105	接地线	1. 名称：接地线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：BVR-16 4. 材质：铜芯导线	m	15.39	21.32	328.11	
106	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-4*2.5 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	236.00	21.43	5057.48	
107	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-4*4 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	99.49	28.80	2865.31	
108	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-4*6 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	185.79	39.95	7422.31	
109	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-5*2.5 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	9.04	20.22	182.79	
110	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-3*25+2*16 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	7.78	134.54	1046.72	

病理科、检验科-强电工程							
单位(专业)工程名称:病理科、检验科-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
111	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-3*120+2*70 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	25.10	568.84	14277.88	
112	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	61.72	145.16	8959.28	
113	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-4*70+1*35 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	51.41	371.45	19096.24	
114	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-5*2.5 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	17.41	26.28	457.53	
115	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-5*4 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	172.08	31.74	5461.82	
116	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-5*6 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	470.11	44.48	20910.49	
117	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-5*10 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	295.73	69.80	20641.95	
118	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-5*16 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	342.67	102.45	35106.54	
119	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：三芯及以上×截面10以内 3. 材质、类型：铜芯电缆、干包式 4. 安装部位：配电柜、箱 5. 电压等级：1kV以下	个	96	32.16	3087.36	
120	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：三芯及以上×截面16以内 3. 材质、类型：铜芯电缆、干包式 4. 安装部位：配电柜、箱 5. 电压等级：1kV以下	个	16	42.87	685.92	
121	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：三芯及以上×截面25以内 3. 材质、类型：铜芯电缆、干包式 4. 安装部位：配电柜、箱 5. 电压等级：1kV以下	个	6	42.87	257.22	
122	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：三芯及以上×截面70以内 3. 材质、类型：铜芯电缆、干包式 4. 安装部位：配电柜、箱 5. 电压等级：1kV以下	个	2	194.96	389.92	

病理科、检验科-强电工程							
单位(专业)工程名称:病理科、检验科-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
123	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：三芯及以上×截面120以内 3. 材质、类型：铜芯电缆、干包式 4. 安装部位：配电柜、箱 5. 电压等级：1kV以下	个	2	194. 96	389. 92	
124	桥架支架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：型钢 3. 除锈级别：手工除轻锈 4. 油漆品种：防锈漆(底漆), 调和漆(面漆) 5. 涂刷遍数：刷底漆二道, 面漆二道	kg	589. 50	21. 53	12691. 94	
125	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统	系统	1	286. 98	286. 98	
合计						1651921	

病理科、检验科-弱电工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-弱电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	桥架、机柜						
1	网络机柜	1. 名称：机柜 2. 规格：42U 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	3	3676.49	11029.47	
2	镀锌桥架	1. 名称：镀锌桥架 2. 规格：300*100 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	241.95	120.17	29075.13	
3	镀锌桥架	1. 名称：镀锌桥架 2. 规格：400*100 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	129.09	170.91	22062.77	
4	镀锌桥架	1. 名称：镀锌桥架 2. 规格：400*200 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	16.51	197.33	3257.92	
5	镀锌桥架	1. 名称：镀锌桥架 2. 规格：500*200 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	16.50	242.82	4006.53	
6	镀锌桥架	1. 名称：镀锌桥架 2. 规格：200*200 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	16.50	118.80	1960.20	
7	镀锌桥架	1. 名称：镀锌桥架 2. 规格：200*100 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	218.00	98.46	21464.28	
8	镀锌桥架	1. 名称：镀锌桥架 2. 规格：150*100 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	16.50	88.31	1457.12	
9	镀锌桥架	1. 名称：镀锌桥架 2. 规格：100*100 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	329.00	66.05	21730.45	
10	桥架支架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：型钢 3. 除锈级别：手工除轻锈 4. 油漆品种：防锈漆(底漆)，调和漆(面漆) 5. 涂刷遍数：刷底漆二道，面漆二道	kg	399.18	21.53	8594.35	
	综合布线系统						
11	内网数据单孔插座	1. 名称：内网数据单孔插座 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	272	33.82	9199.04	
12	外网语音单孔插座	1. 名称：外网语音单孔插座 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	6	20.56	123.36	

病理科、检验科-弱电工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-弱电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
13	信息插座	1. 单口信息插座	个	29	52.14	1512.06	
14	光纤盒	1. 光纤耦合器，LC-LC	个	116	10.67	1237.72	
15	内网无线AP	1. 名称：内网无线AP 2. 安装方式：吸顶 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	27	703.00	18981.00	
16	洁净电话	1. 名称：洁净电话 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	22	841.49	18512.78	
17	弱电箱，含8口交换机带光口	1. 名称：弱电箱，含8口交换机带光口 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	9	1053.59	9482.31	
18	弱电箱，含16口交换机带光口	1. 名称：弱电箱，含16口交换机带光口 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	16	1543.88	24702.08	
19	弱电箱，含24口交换机带光口	1. 名称：弱电箱，含24口交换机带光口 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	3	1802.86	5408.58	
20	4芯光纤	1. 名称：4芯光纤 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线	m	1518.16	4.98	7560.44	
21	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP. CAT6. 4p 4. 线缆对数：4对	m	5336.66	6.37	33994.52	
22	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	3080.85	17.01	52405.26	
23	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装	个	305	9.10	2775.50	
24	双绞线缆测试	1. 测试内容：链路检测	链路	305	25.93	7908.65	
	监控系统						
25	半球摄像机	1. 名称：半球摄像机 2. 技术参数：200万像素, 1920*1080, CMOSICR日夜型半球型网络摄像机;支持H. 265及/H. 264/MJPEG编码 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	90	725.28	65275.20	
26	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP. CAT6. 4p 4. 线缆对数：4对	m	4260.64	6.37	27140.28	

病理科、检验科-弱电工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-弱电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
27	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	300.65	17.01	5114.06	
28	监控系统调试	1. 名称：监控系统调试	系统	1	666.34	666.34	
29	监控系统试运行	1. 名称：监控系统试运行	系统	1	573.09	573.09	
	可视门禁系统						
30	门禁一体机	1. 名称：门禁一体机 2. 技术参数：断电自动开锁≥250Kg拉力;带指示灯;内置消磁电路压力延时功能;高强铝合金磁力锁专用LZ支架;人脸识别读卡器 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	1992.66	1992.66	
31	门禁控制器+门禁电源	1. 名称：门禁控制器+门禁电源 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	43	1120.66	48188.38	
32	可视对讲室内机	1. 名称：可视对讲室内机 2. 技术参数：7寸彩色 TFT LCD 显示屏,分辨率 1024×600,电容式触摸屏,网络协议 TCP/IP、SIP2.0、RTSP、SNTIP 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	18	807.58	14536.44	
33	读卡器	1. 名称：读卡器 2. 技术参数： 1) 支持刷卡;传输协议:TCP/IP;输入电源:≥DC12V。 2) 安装方式:壁挂式;至少带一路输出信号。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	44	259.39	11413.16	
34	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	44	32.77	1441.88	
35	互锁电磁锁	1. 名称：互锁电磁锁 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	80	419.07	33525.60	
36	互锁控制器	1. 名称：互锁控制器 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	18	1011.66	18209.88	
37	互锁指示灯	1. 名称：互锁指示灯 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	36	85.09	3063.24	
38	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP. CAT6. 4p 4. 线缆对数：4对	m	2825.50	6.37	17998.44	

病理科、检验科-弱电工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-弱电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
39	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RVV-2*1.0 4. 材质：铜芯导线	m	169.03	4.51	762.33	
40	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RVV-4*1.0 4. 材质：铜芯导线	m	352.36	10.14	3572.93	
41	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RVV-6*1.0 4. 材质：铜芯导线	m	167.86	11.88	1994.18	
42	电源线	1. 名称：电源线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：BYJ-2.5 4. 材质：铜芯导线	m	1280.19	3.90	4992.74	
43	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	1364.07	17.01	23202.83	
44	可视门禁系统调试	1. 名称：可视门禁系统调试	系统	1	552.16	552.16	
45	可视门禁系统试运行	1. 名称：可视门禁系统试运行	系统	1	573.09	573.09	
	空调自控系统						
46	净化送风系统自控系统	1. 名称：净化送风系统自控系统 2. 规格、参数： (1)可编程控制器PLC、扩展模块、通讯模块、风速传感器、防冻温度开关、温度传感器、温湿度传感器、初中高压差传感器、压差传感器、变频器带控制盘、等。 (2)各空调系统自控系统软件开发:根据不同机组的功能需求及参数,分别编写PLC自动化控制系统的控制方案程序,实现每台空调系统的自动化运行,通过对净化机组、风机变频器、电动风阀、电动水阀、加热加湿等配套设备系统的自动化控制,确保功能区内洁净度、温湿度、压差等各项参数符合设计要求,达标相应的净化级别,提供符合卫生学、工程学及院感要求的洁净空间;用户还可通过远程集中管理控制屏设定参数。 (3)BA楼控等系统平台的对接:自控系统主要点位与BA等平台对接(具体以平台需求为准):风机的启停及变频控制,监视风机的运行、故障及变频器故障报警及变频器运行状态;风道过滤器堵塞报警;送风温湿度检测;新风阀模拟控制;防冻开关报警,动态平衡电动调节阀开度控制。 (4)支持BA平台通用协议对接(Mobus等),便于控制系统数据对接交互,支持数据通讯、数据存储等。 (5) 配套控制线路和配管，满足国标要求	套	7	43883.90	307187.30	

病理科、检验科-弱电工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-弱电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
47	非净化区域新风工程系统自控系统	1. 名称：非净化区域新风工程系统自控系统 2. 规格、参数： (1)可编程控制器PLC、扩展模块、通讯模块、风速传感器、防冻温度开关、温度传感器、温湿度传感器、初中高压差传感器、压差传感器、变频器带控制盘、等。 (2)各空调系统自控系统软件开发:根据不同机组的功能需求及参数,分别编写PLC自动化控制系统的控制方案程序,实现每台空调系统的自动化运行,通过对净化机组、风机变频器、电动风阀、电动水阀、加热加湿等配套设备系统的自动化控制,确保功能区内洁净度、温湿度、压差等各项参数符合设计要求,达标相应的净化级别,提供符合卫生学、工程学及院感要求的洁净空间;用户还可通过远程集中管理控制屏设定参数。 (3)BA楼控等系统平台的对接:自控系统主要点位与BA等平台对接(具体以平台需求为准):风机的启停及变频控制,监视风机的运行、故障及变频器故障报警及变频器运行状态;风道过滤器堵塞报警;送风温湿度检测;新风阀模拟控制;防冻开关报警,动态平衡电动调节阀开度控制。 (4)支持BA平台通用协议对接(Mobus等),便于控制系统数据对接交互,支持数据通讯、数据存储等。 (5) 配套控制线路和配管，满足国标要求	套	6	43883.90	263303.40	
合计						1173721	

病理科、检验科-给排水工程							
单位(专业)工程名称:病理科、检验科-给排水工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	设备、洁具						
1	不锈钢拖把池	1、名称：不锈钢拖把池 2、规格：参考尺寸:600*600*350mm(可 调), 1. 2mm厚304不锈钢，含地排水，配 套下水器、伸缩下水管。	组	2	1445. 99	2891. 98	
2	不锈钢拖把池	1、名称：不锈钢拖把池 2、规格：参考尺寸:515*650*350mm(可 调), 1. 2mm厚304不锈钢，含地排水，配 套下水器、伸缩下水管。	组	2	1352. 42	2704. 84	
3	不锈钢拖把池	1、名称：不锈钢拖把池 2、规格：参考尺寸:1025*650*350mm(可 调), 1. 2mm厚304不锈钢，含地排水，配 套下水器、伸缩下水管。	组	1	1910. 57	1910. 57	
4	柜式洗手盆 (配感应式水龙头)	1、名称：柜式洗手盆(配感应式水龙头) 2、规格：台下盆, 陶瓷自洁釉, 下水孔Φ 45mm, 带溢水孔, 含面盆排水器、防臭伸 缩下水管;配置感应式出水龙头。 3、配置：恒温混水阀	组	7	1967. 20	13770. 40	
5	不锈钢地漏	1. 不锈钢地漏DE50	个	48	50. 22	2410. 56	
6	水处理设备	1. 处理量：2吨	套	1	90196. 37	90196. 37	
7	水处理设备	2. 处理量：5吨	套	1	155596. 37	155596. 37	
	给水管道						
8	薄壁不锈钢管	1. 规格:DN20 2. 连接形式：环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消 毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管 件	m	227. 10	50. 66	11504. 89	
9	薄壁不锈钢管	1. 规格:DN25 2. 连接形式：环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消 毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管 件	m	311. 50	65. 01	20250. 62	
10	薄壁不锈钢管	1. 规格:DN32 2. 连接形式：环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消 毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管 件	m	80. 40	90. 26	7256. 90	
11	薄壁不锈钢管	1. 规格:DN40 2. 连接形式：环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消 毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管 件	m	36. 10	103. 92	3751. 51	

病理科、检验科-给排水工程							
单位(专业)工程名称:病理科、检验科-给排水工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
12	薄壁不锈钢管	1. 规格:DN50 2. 连接形式: 环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	95.10	131.71	12525.62	
13	不锈钢截止阀	1. 名称:不锈钢截止阀 2. 规格:DN20 3. 连接方式: 螺纹连接	个	72	356.15	25642.80	
14	不锈钢截止阀	1. 名称:不锈钢截止阀 2. 规格:DN25 3. 连接方式: 螺纹连接	个	2	538.93	1077.86	
15	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 除锈级别: 除轻锈 3. 油漆品种: 红丹防锈漆、银粉漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两遍	kg	225.00	17.11	3849.75	
16	橡塑保温	1. 名称: 水管保温 2. 规格: 采用橡塑保温材料, 管道DN50mm以下, 保温棉厚度详见设计要求, 外缠保温胶带;	m3	4.93	2361.78	11643.58	
合计						366985	

病理科、检验科-微负压排水工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-微负压排水工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	微负压排水						
1	HDPE排水管	1. 规格:DN25 2. 材质:HDPE排水管 3. 连接形式:卡箍连接	m	23.10	39.01	901.13	
2	HDPE排水管	1. 规格:DN32 2. 材质:HDPE排水管 3. 连接形式:卡箍连接	m	193.20	39.56	7642.99	
3	HDPE排水管	1. 规格:DN50 2. 材质:HDPE排水管 3. 连接形式:卡箍连接	m	412.70	41.67	17197.21	
4	HDPE排水管	1. 规格:DN65 2. 材质:HDPE排水管 3. 连接形式:卡箍连接	m	19.50	61.35	1196.33	
5	HDPE排水管	1. 规格:DN75 2. 材质:HDPE排水管 3. 连接形式:卡箍连接	m	119.10	61.35	7306.79	
6	HDPE排水管	1. 规格:DN100 2. 材质:HDPE排水管 3. 连接形式:卡箍连接	m	43.10	110.33	4755.22	
7	HDPE排水管	1. 规格:DN150 2. 材质:HDPE排水管 3. 连接形式:卡箍连接	m	138.10	166.41	22981.22	
8	HDPE SPEC 台口 积水排除装置（S型）	1. 名称: HDPE SPEC 台口 积水排除装置（S型） 2. 规格: SPEC 台口（S型）, D50	个	24	182.23	4373.52	
9	HDPE 大曲率变径三通	1. 名称: HDPE 大曲率变径三通 2. 规格: 大曲率变径三通, D110/50/110	个	25	30.52	763.00	
10	HDPE SPBL 气液分离大曲率弯头	1. 名称: HDPE SPBL 气液分离大曲率弯头 2. 规格: D110/110	个	4	81.75	327.00	
11	HDPE45度弯头(高韧性, 四分定位线)	1. 名称: HDPE45度弯头(高韧性, 四分定位线) 2. 规格: 45度弯头, D110	个	295	27.25	8038.75	
12	HDPE45度弯头(高韧性, 四分定位线)	1. 名称: HDPE45度弯头(高韧性, 四分定位线) 2. 规格: 45度弯头, D160	个	76	43.60	3313.60	
13	HDPE45度弯头(高韧性, 四分定位线)	1. 名称: HDPE45度弯头(高韧性, 四分定位线) 2. 规格: 45度弯头, D50	个	350	14.17	4959.50	
14	HDPE45度弯头(高韧性, 四分定位线)	1. 名称: HDPE45度弯头(高韧性, 四分定位线) 2. 规格: 45度弯头, D75	个	74	19.08	1411.92	
15	HDPE45度斜三通(高韧性, 四分定位线)	1. 名称: HDPE45度斜三通(高韧性, 四分定位线) 2. 规格: 45度斜三通, D110/110/110	个	79	25.62	2023.98	

病理科、检验科-微负压排水工程							
单位(专业)工程名称:病理科、检验科-微负压排水工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
16	HDPE45度斜三通(高韧性,四分定位线)	1. 名称: HDPE45度斜三通(高韧性,四分定位线) 2. 规格: 45度斜三通, D110/50/110	个	21	29.43	618.03	
17	HDPE45度斜三通(高韧性,四分定位线)	1. 名称: HDPE45度斜三通(高韧性,四分定位线) 2. 规格: 45度斜三通, D160/110/160	个	10	71.94	719.40	
18	HDPE45度斜三通(高韧性,四分定位线)	1. 名称: HDPE45度斜三通(高韧性,四分定位线) 2. 规格: 45度斜三通, D160/160/160	个	28	81.75	2289.00	
19	HDPE45度斜三通(高韧性,四分定位线)	1. 名称: HDPE45度斜三通(高韧性,四分定位线) 2. 规格: 45度斜三通, D50/50/50	个	11	19.62	215.82	
20	HDPE45度斜三通(高韧性,四分定位线)	1. 名称: HDPE45度斜三通(高韧性,四分定位线) 2. 规格: 45度斜三通, D75/75/75	个	56	25.07	1403.92	
21	HDPE90度弯头(高韧性,四分定位线)	1. 名称: HDPE90度弯头(高韧性,四分定位线) 2. 规格: 90度弯头, D110	个	16	29.43	470.88	
22	HDPE90度长脚弯头	1. 名称: HDPE90度长脚弯头 2. 规格: 长脚弯头, D50	个	109	14.17	1544.53	
23	HDPE穿墙刚性转接头（防渗）	1. 名称: HDPE穿墙刚性转接头（防渗） 2. 规格: 穿墙防渗刚性转接头, D50	个	1	54.50	54.50	
24	HDPE穿墙刚性转接头（防渗）	1. 名称: HDPE穿墙刚性转接头（防渗） 2. 规格: 穿墙防渗刚性转接头, D75	个	1	65.40	65.40	
25	HDPE穿墙刚性转接头（防渗）	1. 名称: HDPE穿墙刚性转接头（防渗） 2. 规格: 穿墙防渗刚性转接头, D110	个	25	76.30	1907.50	
26	HDPE穿墙刚性转接头（防渗）	1. 名称: HDPE穿墙刚性转接头（防渗） 2. 规格: 穿墙防渗刚性转接头, D160	个	7	87.20	610.40	
27	HDPE电熔管箍（静默式）	1. 名称: HDPE电熔管箍（静默式） 2. 规格: 电熔管箍, D110	个	1331	16.35	21761.85	
28	HDPE电熔管箍（静默式）	1. 名称: HDPE电熔管箍（静默式） 2. 规格: 电熔管箍, D160	个	246	26.16	6435.36	
29	HDPE电熔管箍（静默式）	1. 名称: HDPE电熔管箍（静默式） 2. 规格: 电熔管箍, D50	个	1549	10.90	16884.10	
30	HDPE电熔管箍（静默式）	1. 名称: HDPE电熔管箍（静默式） 2. 规格: 电熔管箍, D75	个	447	14.17	6333.99	
31	HDPE防尘管帽	1. 名称: HDPE防尘管帽 2. 规格: 防尘管帽, D110	个	6	163.50	981.00	
32	HDPE防尘管帽	1. 名称: HDPE防尘管帽 2. 规格: 防尘管帽, D50	个	129	65.40	8436.60	
33	HDPE防尘管帽	1. 名称: HDPE防尘管帽 2. 规格: 防尘管帽, D75	个	6	130.80	784.80	

病理科、检验科-微负压排水工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-微负压排水工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
34	HDPE检查口（内塞式）	1. 名称：HDPE检查口（内塞式） 2. 规格：检查口, D110	个	66	65. 73	4338. 18	
35	HDPE检查口（内塞式）	1. 名称：HDPE检查口（内塞式） 2. 规格：检查口, D160	个	6	112. 60	675. 60	
36	HDPE排水弯管	1. 名称：HDPE排水弯管 2. 规格：排水弯管, D110	个	15	174. 40	2616. 00	
37	HDPE偏心异径(高韧性, 四分定位线)	1. 名称：HDPE偏心异径(高韧性, 四分定位线) 2. 规格：偏心异径, D110/50	个	44	22. 89	1007. 16	
38	HDPE偏心异径(高韧性, 四分定位线)	1. 名称：HDPE偏心异径(高韧性, 四分定位线) 2. 规格：偏心异径, D110/75	个	35	26. 16	915. 60	
39	HDPE偏心异径(高韧性, 四分定位线)	1. 名称：HDPE偏心异径(高韧性, 四分定位线) 2. 规格：偏心异径, D160/110	个	30	34. 88	1046. 40	
40	HDPE偏心异径(高韧性, 四分定位线)	1. 名称：HDPE偏心异径(高韧性, 四分定位线) 2. 规格：偏心异径, D75/50	个	84	19. 62	1648. 08	
41	HDPE伸缩节（可控式）	1. 名称：HDPE伸缩节（可控式） 2. 规格：伸缩节, D110	个	66	32. 70	2158. 20	
42	HDPE伸缩节（可控式）	1. 名称：HDPE伸缩节（可控式） 2. 规格：伸缩节, D160	个	6	54. 50	327. 00	
43	HDPE通气帽	1. 名称：HDPE通气帽 2. 规格：通气帽, D110	个	1	13. 08	13. 08	
44	HDPE通气帽	1. 名称：HDPE通气帽 2. 规格：通气帽, D160	个	6	16. 35	98. 10	
45	HDPE旋流器F型（三通，双层壁叶片）	1. 名称：HDPE旋流器F型（三通，双层壁叶片） 2. 规格：SPCF1-110, F型, D110	个	22	76. 30	1678. 60	
46	HDPE 旋流器 S 型（直通，双层壁叶片）	1. 名称：HDPE 旋流器 S 型（直通，双层壁叶片） 2. 规格：SPCS0（S 型）	个	3	98. 10	294. 30	
47	超薄同层地漏存水弯-X D50	1. 名称：超薄同层地漏存水弯-X D50 2. 规格：D50	个	16	81. 75	1308. 00	
48	地漏网框-D110	1. 名称：地漏网框-D110 2. 规格：D110	个	3	104. 64	313. 92	
49	防虹吸P型存水弯-D50	1. 名称：防虹吸P型存水弯-D50 2. 规格：D50	个	32	114. 45	3662. 40	
50	防虹吸P型存水弯-D75	1. 名称：防虹吸P型存水弯-D75 2. 规格：D75	个	1	130. 80	130. 80	
51	隔层止水节-D50	1. 名称：隔层止水节-D50 2. 规格：隔层止水节 D50, D50	个	9	106. 24	956. 16	
52	水封补水防虹吸P型存水弯-D50	1. 名称：水封补水防虹吸P型存水弯-D50 2. 规格：D50	个	1	114. 45	114. 45	

病理科、检验科-微负压排水工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-微负压排水工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
53	水封补水防虹吸P型存水弯-D75	1. 名称：水封补水防虹吸P型存水弯-D75 2. 规格：D75	个	1	141. 70	141. 70	
54	水封补水同层地漏存水弯-X D50	1. 名称：水封补水同层地漏存水弯-X D50 2. 规格：D50	个	19	74. 12	1408. 28	
55	同层止水节-D50	1. 名称：同层止水节-D50 2. 规格：同层止水节 D50	个	90	154. 20	13878. 00	
56	长脚弯头密封件（洗面器接口专用密封）	1. 名称：长脚弯头密封件（洗面器接口专用密封） 2. 规格：长脚弯头密封圈, D50/32	个	105	65. 40	6867. 00	
合计						204306	

病理科、检验科-实验室家具工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-实验室家具工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	病理检测室						
1	中央台	1. 名称:中央台 2. 规格:4500*1500*850mm，全钢结构，19mm厚理化板台面。	组	3	34744. 37	104233. 11	
2	钢制功能柱	1. 名称:钢制功能柱 2. 规格:300*150*2000mm，全钢结构，内部分格走水和电	组	3	3043. 32	9129. 96	
3	PP中水槽	1. 名称:PP中水槽 2. 规格:555*455*310mm，PP模具成型	套	2	502. 49	1004. 98	
4	三口水龙头	1. 名称:三口水龙头 2. 规格:三口鹅颈，加厚铜质，龙头：陶瓷阀芯	套	2	396. 09	792. 18	
5	单口洗眼器	1. 名称:单口洗眼器 2. 规格:桌上型，加厚铜质，PP材质	套	2	911. 31	1822. 62	
6	全钢通风柜	1. 名称:全钢通风柜 2. 规格:1500*850*2350mm，全钢结构，20mm陶瓷台面，带4个插座和1套水配件。	台	3	24883. 65	74650. 95	
7	步入式通风柜	1. 名称:步入式通风柜 2. 规格:2800*850*2350mm，全钢结构，带4个插座和1套水配件。	台	1	34693. 65	34693. 65	
8	生物安全柜	1. 名称:生物安全柜 2. 规格:1500*790*2050mm，A2型	台	1	49953. 65	49953. 65	
9	通风式取材台	1. 名称:通风式取材台 2. 规格:1800*800*2050， 304不锈钢结构，带通风	台	2	52069. 15	104138. 30	
10	脱水台	1. 名称:脱水台 2. 规格:2600*750*850mm，全钢结构，19mm厚理化板台面。	组	1	5762. 83	5762. 83	
11	紧急冲淋带洗眼器	1. 名称:紧急冲淋带洗眼器 2. 规格:落地款，304不锈钢结构	个	1	3988. 32	3988. 32	
12	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型，220V/10A/16A	个	80	43. 02	3441. 60	
13	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式，铝合金材质	组	40	28. 51	1140. 40	
	清洗间						
14	PP中水槽	1. 名称:PP中水槽 2. 规格:555*455*310mm，PP模具成型	套	1	502. 49	502. 49	
15	三口水龙头	1. 名称:三口水龙头 2. 规格:三口鹅颈，加厚铜质，龙头：陶瓷阀芯	套	1	396. 09	396. 09	
16	滴水架	1. 名称:滴水架 2. 规格:400*108*550mm，高密度PP材质	套	1	751. 95	751. 95	
17	单口洗眼器	1. 名称:单口洗眼器 2. 规格:桌上型，加厚铜质，PP材质	套	1	911. 31	911. 31	

病理科、检验科-实验室家具工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-实验室家具工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
18	器皿柜	1. 名称:器皿柜 2. 规格:900*450*1800mm, 全钢结构, 冲孔层板, 带接水盘	个	2	2632.72	5265.44	
19	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	18	43.02	774.36	
20	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	9	28.51	256.59	
	试剂耗材库						
21	净气型试剂柜	1. 名称:净气型试剂柜 2. 规格:900*450*1800mm, 全钢结构, 带净气系统	组	18	21821.65	392789.70	
22	货架	1. 名称:货架 2. 规格:900*450*1800, 全钢结构, 可调层板	个	6	1547.65	9285.90	
	样本质控						
23	中央台	1. 名称:中央台 2. 规格:5265*1500*850mm, 全钢结构, 19mm厚理化板台面。	组	1	40650.91	40650.91	
24	钢制功能柱	1. 名称:钢制功能柱 2. 规格:300*150*2000mm, 全钢结构, 内部分格走水和电	组	1	3043.32	3043.32	
25	PP中水槽	1. 名称:PP中水槽 2. 规格:555*455*310mm, PP模具成型	套	1	502.49	502.49	
26	三口水龙头	1. 名称:三口水龙头 2. 规格:三口鹅颈, 加厚铜质, 龙头: 陶瓷阀芯	套	1	396.09	396.09	
27	滴水架	1. 名称:滴水架 2. 规格:400*108*550mm, 高密度PP材质	套	1	751.95	751.95	
28	单口洗眼器	1. 名称:单口洗眼器 2. 规格:桌上型, 加厚铜质, PP材质	套	1	911.31	911.31	
29	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	26	43.02	1118.52	
30	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	13	28.51	370.63	
	样本接收处理						
31	PP中水槽	1. 名称:PP中水槽 2. 规格:555*455*310mm, PP模具成型	套	1	502.49	502.49	
32	三口水龙头	1. 名称:三口水龙头 2. 规格:三口鹅颈, 加厚铜质, 龙头: 陶瓷阀芯	套	1	396.09	396.09	
33	滴水架	1. 名称:滴水架 2. 规格:400*108*550mm, 高密度PP材质	套	1	751.95	751.95	

病理科、检验科-实验室家具工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-实验室家具工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
34	单口洗眼器	1. 名称:单口洗眼器 2. 规格:桌上型，加厚铜质，PP材质	套	1	911.31	911.31	
35	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型，220V/10A/16A	个	24	43.02	1032.48	
36	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式，铝合金材质	组	12	28.51	342.12	
	暗室						
37	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型，220V/10A/16A	个	6	43.02	258.12	
38	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式，铝合金材质	组	3	28.51	85.53	
	FISH						
39	PP中水槽	1. 名称:PP中水槽 2. 规格:555*455*310mm，PP模具成型	套	1	502.49	502.49	
40	三口水龙头	1. 名称:三口水龙头 2. 规格:三口鹅颈，加厚铜质，龙头：陶瓷阀芯	套	1	396.09	396.09	
41	滴水架	1. 名称:滴水架 2. 规格:400*108*550mm，高密度PP材质	套	1	751.95	751.95	
42	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型，220V/10A/16A	个	8	43.02	344.16	
43	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式，铝合金材质	组	4	28.51	114.04	
	试剂准备区						
44	PP中水槽	1. 名称:PP中水槽 2. 规格:555*455*310mm，PP模具成型	套	2	502.49	1004.98	
45	三口水龙头	1. 名称:三口水龙头 2. 规格:三口鹅颈，加厚铜质，龙头：陶瓷阀芯	套	2	396.09	792.18	
46	滴水架	1. 名称:滴水架 2. 规格:400*108*550mm，高密度PP材质	套	2	751.95	1503.90	
47	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型，220V/10A/16A	个	10	43.02	430.20	
48	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式，铝合金材质	组	5	28.51	142.55	
49	超净工作台	1. 名称:超净工作台 2. 规格:1500*850*2350mm，双人单面	台	1	25056.72	25056.72	
	样本制备1						
50	转角台	1. 名称:转角台 2. 规格:1000*1000*850mm，全钢结构，19mm厚理化板台面。	组	1	4584.39	4584.39	

病理科、检验科-实验室家具工程							
单位(专业)工程名称:病理科、检验科-实验室家具工程					金 额 （元）		
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
51	PP中水槽	1. 名称:PP中水槽 2. 规格:555*455*310mm, PP模具成型	套	2	502.49	1004.98	
52	三口水龙头	1. 名称:三口水龙头 2. 规格:三口鹅颈, 加厚铜质, 龙头: 陶瓷阀芯	套	2	396.09	792.18	
53	滴水架	1. 名称:滴水架 2. 规格:400*108*550mm, 高密度PP材质	套	2	751.95	1503.90	
54	单口洗眼器	1. 名称:单口洗眼器 2. 规格:桌上型, 加厚铜质, PP材质	套	2	911.31	1822.62	
55	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	28	43.02	1204.56	
56	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	14	28.51	399.14	
	样本制备2						
57	转角台	1. 名称:转角台 2. 规格:1000*1000*850mm, 全钢结构, 19mm厚理化板台面。	组	2	4584.39	9168.78	
58	PP中水槽	1. 名称:PP中水槽 2. 规格:555*455*310mm, PP模具成型	套	2	502.49	1004.98	
59	三口水龙头	1. 名称:三口水龙头 2. 规格:三口鹅颈, 加厚铜质, 龙头: 陶瓷阀芯	套	2	396.09	792.18	
60	滴水架	1. 名称:滴水架 2. 规格:400*108*550mm, 高密度PP材质	套	2	751.95	1503.90	
61	单口洗眼器	1. 名称:单口洗眼器 2. 规格:桌上型, 加厚铜质, PP材质	套	2	911.31	1822.62	
62	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	28	43.02	1204.56	
63	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	14	28.51	399.14	
	文库构建						
64	PP中水槽	1. 名称:PP中水槽 2. 规格:555*455*310mm, PP模具成型	套	2	502.49	1004.98	
65	三口水龙头	1. 名称:三口水龙头 2. 规格:三口鹅颈, 加厚铜质, 龙头: 陶瓷阀芯	套	2	396.09	792.18	
66	滴水架	1. 名称:滴水架 2. 规格:400*108*550mm, 高密度PP材质	套	2	751.95	1503.90	
67	单口洗眼器	1. 名称:单口洗眼器 2. 规格:桌上型, 加厚铜质, PP材质	套	2	911.31	1822.62	
68	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	18	43.02	774.36	

病理科、检验科-实验室家具工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-实验室家具工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
69	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	9	28. 51	256. 59	
	缓冲						
70	紧急冲淋带洗眼器	1. 名称:紧急冲淋带洗眼器 2. 规格:落地款, 304不锈钢结构	个	1	3988. 32	3988. 32	
	扩增区						
71	PP中水槽	1. 名称:PP中水槽 2. 规格:555*455*310mm, PP模具成型	套	2	502. 49	1004. 98	
72	三口水龙头	1. 名称:三口水龙头 2. 规格:三口鹅颈, 加厚铜质, 龙头: 陶瓷阀芯	套	2	396. 09	792. 18	
73	滴水架	1. 名称:滴水架 2. 规格:400*108*550mm, 高密度PP材质	套	2	751. 95	1503. 90	
74	单口洗眼器	1. 名称:单口洗眼器 2. 规格:桌上型, 加厚铜质, PP材质	套	1	911. 31	911. 31	
75	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	20	43. 02	860. 40	
76	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	10	28. 51	285. 10	
	文库QC						
77	PP中水槽	1. 名称:PP中水槽 2. 规格:555*455*310mm, PP模具成型	套	2	502. 49	1004. 98	
78	三口水龙头	1. 名称:三口水龙头 2. 规格:三口鹅颈, 加厚铜质, 龙头: 陶瓷阀芯	套	2	396. 09	792. 18	
79	滴水架	1. 名称:滴水架 2. 规格:400*108*550mm, 高密度PP材质	套	2	751. 95	1503. 90	
80	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	26	43. 02	1118. 52	
81	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	13	28. 51	370. 63	
	电泳室						
82	PP中水槽	1. 名称:PP中水槽 2. 规格:555*455*310mm, PP模具成型	套	2	502. 49	1004. 98	
83	三口水龙头	1. 名称:三口水龙头 2. 规格:三口鹅颈, 加厚铜质, 龙头: 陶瓷阀芯	套	2	396. 09	792. 18	
84	滴水架	1. 名称:滴水架 2. 规格:400*108*550mm, 高密度PP材质	套	2	751. 95	1503. 90	
85	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	8	43. 02	344. 16	

病理科、检验科-实验室家具工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-实验室家具工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
86	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	4	28. 51	114. 04	
	测序间						
87	PP中水槽	1. 名称:PP中水槽 2. 规格:555*455*310mm, PP模具成型	套	2	502. 49	1004. 98	
88	三口水龙头	1. 名称:三口水龙头 2. 规格:三口鹅颈, 加厚铜质, 龙头: 陶瓷阀芯	套	2	396. 09	792. 18	
89	滴水架	1. 名称:滴水架 2. 规格:400*108*550mm, 高密度PP材质	套	2	751. 95	1503. 90	
90	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	8	43. 02	344. 16	
91	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	4	28. 51	114. 04	
	试剂准备间						
92	PP中水槽	1. 名称:PP中水槽 2. 规格:555*455*310mm, PP模具成型	套	1	502. 49	502. 49	
93	三口水龙头	1. 名称:三口水龙头 2. 规格:三口鹅颈, 加厚铜质, 龙头: 陶瓷阀芯	套	1	396. 09	396. 09	
94	滴水架	1. 名称:滴水架 2. 规格:400*108*550mm, 高密度PP材质	套	1	751. 95	751. 95	
95	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	4	43. 02	172. 08	
96	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	2	28. 51	57. 02	
	样本制备间						
97	中央台	1. 名称:中央台 2. 规格:4266*1500*850mm, 全钢结构, 19mm厚理化板台面。	组	1	32937. 65	32937. 65	
98	钢制功能柱	1. 名称:钢制功能柱 2. 规格:300*150*2000mm, 全钢结构, 内部分格走水和电	组	1	3043. 32	3043. 32	
99	PP中水槽	1. 名称:PP中水槽 2. 规格:555*455*310mm, PP模具成型	套	1	502. 49	502. 49	
100	三口水龙头	1. 名称:三口水龙头 2. 规格:三口鹅颈, 加厚铜质, 龙头: 陶瓷阀芯	套	1	396. 09	396. 09	
101	滴水架	1. 名称:滴水架 2. 规格:400*108*550mm, 高密度PP材质	套	1	751. 95	751. 95	
102	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	34	43. 02	1462. 68	

病理科、检验科-实验室家具工程							
单位(专业)工程名称:病理科、检验科-实验室家具工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
103	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	17	28. 51	484. 67	
	扩增分析						
104	钢制功能柱	1. 名称:钢制功能柱 2. 规格:300*150*2000mm, 全钢结构, 内部分格走水和电	组	1	3043. 32	3043. 32	
105	PP中水槽	1. 名称:PP中水槽 2. 规格:555*455*310mm, PP模具成型	套	1	502. 49	502. 49	
106	三口水龙头	1. 名称:三口水龙头 2. 规格:三口鹅颈, 加厚铜质, 龙头: 陶瓷阀芯	套	1	396. 09	396. 09	
107	滴水架	1. 名称:滴水架 2. 规格:400*108*550mm, 高密度PP材质	套	1	751. 95	751. 95	
108	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	32	43. 02	1376. 64	
109	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	16	28. 51	456. 16	
110	紧急冲淋带洗眼器	1. 名称:紧急冲淋带洗眼器 2. 规格:落地款, 304不锈钢结构	个	1	3988. 32	3988. 32	
	检验大厅						
111	中央台	1. 名称:中央台 2. 规格:3654*1500*850mm, 全钢结构, 19mm厚理化板台面。	组	2	28212. 43	56424. 86	
112	钢制功能柱	1. 名称:钢制功能柱 2. 规格:300*150*2000mm, 全钢结构, 内部分格走水和电	组	2	3043. 32	6086. 64	
113	PP中水槽	1. 名称:PP中水槽 2. 规格:555*455*310mm, PP模具成型	套	3	502. 49	1507. 47	
114	三口水龙头	1. 名称:三口水龙头 2. 规格:三口鹅颈, 加厚铜质, 龙头: 陶瓷阀芯	套	3	396. 09	1188. 27	
115	单口洗眼器	1. 名称:单口洗眼器 2. 规格:桌上型, 加厚铜质, PP材质	套	3	911. 31	2733. 93	
116	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	76	43. 02	3269. 52	
117	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	38	28. 51	1083. 38	
	采血/实验室						
118	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	32	43. 02	1376. 64	
119	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	16	28. 51	456. 16	
	体液检测						

病理科、检验科-实验室家具工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-实验室家具工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
120	仪器台	1. 名称:仪器台 2. 规格:5660*750*850mm, 全钢结构, 19mm厚理化板台面。	组	1	23341.68	23341.68	
121	PP中水槽	1. 名称:PP中水槽 2. 规格:555*455*310mm, PP模具成型	套	1	502.49	502.49	
122	三口水龙头	1. 名称:三口水龙头 2. 规格:三口鹅颈, 加厚铜质, 龙头: 陶瓷阀芯	套	1	396.09	396.09	
123	万向抽气罩	1. 名称:万向抽气罩 2. 规格:直径: 75mm, 高密度PP材质	个	5	4228.60	21143.00	
124	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	34	43.02	1462.68	
125	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	7	28.51	199.57	
	样本接收物流站点						
126	不锈钢水槽柜	1. 名称:不锈钢水槽柜 2. 规格:600*550*850mm, 304不锈钢结构	组	1	3354.87	3354.87	
127	感应水龙头	1. 名称:感应水龙头 2. 规格:常规, 304不锈钢结构	组	1	1632.40	1632.40	
	样本处理						
128	中央台	1. 名称:中央台 2. 规格:2400*1500*850mm, 全钢结构, 19mm厚理化板台面。	组	1	18530.32	18530.32	
129	钢制功能柱	1. 名称:钢制功能柱 2. 规格:300*150*2000mm, 全钢结构, 内部分格走水和电	组	1	3043.32	3043.32	
130	PP中水槽	1. 名称:PP中水槽 2. 规格:555*455*310mm, PP模具成型	套	1	502.49	502.49	
131	三口水龙头	1. 名称:三口水龙头 2. 规格:三口鹅颈, 加厚铜质, 龙头: 陶瓷阀芯	套	1	396.09	396.09	
132	全钢通风柜	1. 名称:全钢通风柜 2. 规格:1800*850*2350mm, 全钢结构, 20mm陶瓷台面, 带4个插座和1套水配件。	台	2	27063.65	54127.30	
133	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	10	43.02	430.20	
134	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	5	28.51	142.55	
	公共实验平台						
135	中央台	1. 名称:中央台 2. 规格:5000*1500*850mm, 全钢结构, 19mm厚理化板台面。	组	3	38604.85	115814.55	

病理科、检验科-实验室家具工程							
单位(专业)工程名称:病理科、检验科-实验室家具工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
136	钢制功能柱	1. 名称:钢制功能柱 2. 规格:300*150*2000mm, 全钢结构, 内部分格走水和电	组	3	3043.32	9129.96	
137	中央台试剂架	1. 名称:中央台试剂架 2. 规格:4100*400*900mm, 钢制试剂架, 钢制立柱, 钢制层板	组	3	6262.99	18788.97	
138	PP中水槽	1. 名称:PP中水槽 2. 规格:555*455*310mm, PP模具成型	套	1	502.49	502.49	
139	三口水龙头	1. 名称:三口水龙头 2. 规格:三口鹅颈, 加厚铜质, 龙头: 陶瓷阀芯	套	1	396.09	396.09	
140	滴水架	1. 名称:滴水架 2. 规格:400*108*550mm, 高密度PP材质	套	3	751.95	2255.85	
141	单口洗眼器	1. 名称:单口洗眼器 2. 规格:桌上型, 加厚铜质, PP材质	套	3	911.31	2733.93	
142	全钢通风柜	1. 名称:全钢通风柜 2. 规格:1500*850*2350mm, 全钢结构, 20mm陶瓷台面, 带4个插座和1套水配件。	台	2	24883.65	49767.30	
143	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	58	43.02	2495.16	
144	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	5	28.51	142.55	
	结核						
145	PP中水槽	1. 名称:PP中水槽 2. 规格:555*455*310mm, PP模具成型	套	1	502.49	502.49	
146	三口水龙头	1. 名称:三口水龙头 2. 规格:三口鹅颈, 加厚铜质, 龙头: 陶瓷阀芯	套	1	396.09	396.09	
147	滴水架	1. 名称:滴水架 2. 规格:400*108*550mm, 高密度PP材质	套	1	751.95	751.95	
148	单口洗眼器	1. 名称:单口洗眼器 2. 规格:桌上型, 加厚铜质, PP材质	套	1	911.31	911.31	
149	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	2	43.02	86.04	
150	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	1	28.51	28.51	
	结核药敏鉴定						
151	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	10	43.02	430.20	
152	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	5	28.51	142.55	
	微生物鉴定						

病理科、检验科-实验室家具工程

病理科、检验科-实验室家具工程							
单位(专业)工程名称:病理科、检验科-实验室家具工程					金 额 （元）		
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
153	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	14	43.02	602.28	
154	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	7	28.51	199.57	
	无菌室						
155	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	4	43.02	172.08	
156	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	2	28.51	57.02	
	微生物接种培养间						
157	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	14	43.02	602.28	
158	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	7	28.51	199.57	
	真菌培养						
159	PP中水槽	1. 名称:PP中水槽 2. 规格:555*455*310mm, PP模具成型	套	1	502.49	502.49	
160	三口水龙头	1. 名称:三口水龙头 2. 规格:三口鹅颈, 加厚铜质, 龙头: 陶瓷阀芯	套	1	396.09	396.09	
161	滴水架	1. 名称:滴水架 2. 规格:400*108*550mm, 高密度PP材质	套	1	751.95	751.95	
162	单口洗眼器	1. 名称:单口洗眼器 2. 规格:桌上型, 加厚铜质, PP材质	套	1	911.31	911.31	
163	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	8	43.02	344.16	
164	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	4	28.51	114.04	
	真菌药敏鉴定						
165	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	6	43.02	258.12	
166	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	3	28.51	85.53	
	监控室+资料						
167	办公桌	1. 名称:办公桌 2. 规格:1600*800*750mm, 钢制框架, 三聚氰胺板桌面, pvc封边	套	2	3651.35	7302.70	
168	员工椅	1. 名称:员工椅 2. 规格:常规, 网布材质, 五星调整脚, 可升降	组	2	569.68	1139.36	
169	资料柜	1. 名称:资料柜 2. 规格:900*450*1800mm, 全钢结构	套	1	2267.05	2267.05	

病理科、检验科-实验室家具工程							
单位(专业)工程名称:病理科、检验科-实验室家具工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	流式细胞						
170	PP中水槽	1. 名称:PP中水槽 2. 规格:555*455*310mm, PP模具成型	套	1	502.49	502.49	
171	三口水龙头	1. 名称:三口水龙头 2. 规格:三口鹅颈, 加厚铜质, 龙头: 陶瓷阀芯	套	1	396.09	396.09	
172	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	8	43.02	344.16	
173	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	4	28.51	114.04	
	微量元素						
174	PP中水槽	1. 名称:PP中水槽 2. 规格:555*455*310mm, PP模具成型	套	1	502.49	502.49	
175	三口水龙头	1. 名称:三口水龙头 2. 规格:三口鹅颈, 加厚铜质, 龙头: 陶瓷阀芯	套	1	396.09	396.09	
176	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	4	43.02	172.08	
177	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	2	28.51	57.02	
	微量元素仪器						
178	仪器台	1. 名称:仪器台 2. 规格:2600*1000*850mm, 全钢结构, 19mm厚理化板台面。	组	1	31302.83	31302.83	
179	仪器台背板	1. 名称:仪器台背板 2. 规格:2600*20*830mm, 全钢结构	组	1	357.23	357.23	
180	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	12	43.02	516.24	
	质谱						
181	仪器台	1. 名称:仪器台 2. 规格:4100*1000*850mm, 全钢结构, 19mm厚理化板台面。	组	1	49362.16	49362.16	
182	仪器台背板	1. 名称:仪器台背板 2. 规格:4100*20*830mm, 全钢结构	组	1	563.32	563.32	
183	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	16	43.02	688.32	
	质谱样本准备						
184	PP中水槽	1. 名称:PP中水槽 2. 规格:555*455*310mm, PP模具成型	套	1	502.49	502.49	
185	三口水龙头	1. 名称:三口水龙头 2. 规格:三口鹅颈, 加厚铜质, 龙头: 陶瓷阀芯	套	1	396.09	396.09	

病理科、检验科-实验室家具工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-实验室家具工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
186	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	8	43. 02	344. 16	
187	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	4	28. 51	114. 04	
	质谱操作间						
188	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	10	43. 02	430. 20	
189	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	5	28. 51	142. 55	
	准备间						
190	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	10	43. 02	430. 20	
191	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	5	28. 51	142. 55	
	细胞培养						
192	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型, 220V/10A/16A	个	10	43. 02	430. 20	
193	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 规格:岛式, 铝合金材质	组	5	28. 51	142. 55	
	男退更二						
194	不锈钢水槽柜	1. 名称:不锈钢水槽柜 2. 规格:600*550*850mm, 304不锈钢结构	组	1	3354. 87	3354. 87	
195	感应水龙头	1. 名称:感应水龙头 2. 规格:常规, 304不锈钢结构	组	1	1632. 40	1632. 40	
	女退更二						
196	不锈钢水槽柜	1. 名称:不锈钢水槽柜 2. 规格:600*550*850mm, 304不锈钢结构	组	1	3354. 87	3354. 87	
197	感应水龙头	1. 名称:感应水龙头 2. 规格:常规, 304不锈钢结构	组	1	1632. 40	1632. 40	
	走廊						
198	紧急冲淋带洗眼器	1. 名称:紧急冲淋带洗眼器 2. 规格:落地款, 304不锈钢结构	个	1	3988. 32	3988. 32	
	病理、检验						
199	边台	1. 名称:边台 2. 规格:750*850mm, 全钢结构, 19mm厚理化板台面。	m	291. 70	4123. 97	1202962. 05	
合计						2725530	

病理科、检验科-实验室家具工程

单位(专业)工程名称:病理科、检验科-实验室家具工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	

病理科、检验科-智慧实验室智能化							
单位(专业)工程名称:病理科、检验科-智慧实验室智能化							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	1. 生物安全及理化实验室环境安全监管设备						
1	楼层显示智慧大屏	1. 名称：楼层显示智慧大屏 2. 规格：85英寸，集成楼层全景智能化数据、业务数据、异常提醒等，快速掌控楼层安全态势、业务态势、人员态势等，优化楼层资源配置，提升人员、空间、设备、仪器运行效率 3. 含配套软件	台	4	42061.17	168244.68	
2	实验室环境安全信息显示屏	1. 名称：实验室环境安全信息显示屏 2. 规格：CPU:不低于四核, 显示尺寸不低于 15.6英寸 RAM: 不低于4G 内存: 不低于32G 操作系统:Android 7.1/9.0/10.0 分辨率: 不低于1920*1080 亮度不低于:250cd/m2 接口:RJ45, 以太网接口（ 标配POE功能 IEEE802.3at,POE+, class 4, 25.5W ） 网络:WiFi, 802.11 a/b/g/n/ac, 支持5G频段，蓝牙 4.2 摄像头:常规视角不低于500万像素 音响:单麦克风，喇叭不低于2*2W	套	26	4189.01	108914.26	
3	房间温湿度传感器	1. 名称：房间温湿度传感器 2. 规格：温度：量程：-40℃～70℃；精度：±1℃ 相对湿度:量程：0～100% r.h，无冷凝；精度：±5% 输出信号：DC 0~10V 工作电压：AC 24V 连接方式：螺丝端子 防护等级：IP65 用途：用于检测房间温度和相对湿度	套	50	1839.61	91980.50	
4	房间压差传感器	1. 名称：房间压差传感器 2. 规格：量程：-50～50Pa；精度：±1%FS 输出信号：DC 0~10V 电源电压：DC 24V 连接方式：螺丝端子 防护等级：IP54 用途：用于检测房间压力梯度	套	50	1860.74	93037.00	
5	O2检测报警器	1. 名称：O2检测报警器 2. 规格：电化学式，自带声光报警功能 量程：0-25%VOL； 精度：±3%FS 输出信号：4-20mA 供电电压：24V.DC 测量介质：O2气体 用途：监测气瓶间、实验室内的氧气含量	套	47	2020.60	94968.20	
6	O3检测报警器	1. 名称：O3检测报警器 2. 规格：电化学式，自带声光报警功能 量程：0-100PPM 精度：±3%FS 输出信号：4-20mA 供电电压：24V.DC 测量介质：O3气体 用途：实验室内的臭氧含量	套	3	2709.48	8128.44	
7	VOC浓度监测仪	1. 名称：VOC浓度监测仪 2. 规格：测量范围1250600ppb, 最小测量值1ppb ,具备 RS485通讯功能	套	3	1295.05	3885.15	

病理科、检验科-智慧实验室智能化							
单位(专业)工程名称:病理科、检验科-智慧实验室智能化							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
8	甲醛检测报警器	1. 名称：甲醛检测报警器 2. 规格：量程：0-1.999MG/m³ 精度：0.01MG/m³ 输出信号：4-20mA 供电电压：24V. DC 测量介质：甲醛气体 用途：实验室内的甲醛含量	套	3	3650.15	10950.45	
9	苯系物检测报警器	1. 名称：苯系物检测报警器 2. 规格：电化学式，自带声光报警功能 量程：0-100PPM 精度：0.1PPM 输出信号：4-20mA 供电电压：24V. DC 测量介质：苯系物 用途：实验室内的臭氧含量	套	3	2758.53	8275.59	
10	房间余风量控制系统	1. 名称：房间余风量控制系统 2. 规格：采集房间内排风设备的使用状态变化引起的排风量变化，通过设定送排风量差值，由控制器控制区域送风阀门调节该区域的新风量，以此控制房间补风，来实现微负压及正确、稳定的气流流向目的	套	48	11036.38	529746.24	
11	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RVVP-4X0.75 4. 材质：铜芯导线	米	2680.00	9.59	25701.20	
12	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RVVP-3X1 4. 材质：铜芯导线	米	700.00	10.07	7049.00	
13	配管	1. 名称：配管 2. 规格：KBG20	米	1850.00	15.50	28675.00	
14	控制器基业箱	1. 名称：控制器基业箱 2. 规格：含S7-200系列PLC 带CCC认证，板材厚度不低于1.0mm	套	42	7160.83	300754.86	
15	实验室有害气体报警系统软件	1. 名称：实验室有害气体报警系统软件 2. 规格：定制	套	1	123376.50	123376.50	
16	布线工程	1. 名称：布线工程 2. 规格：主机和电源控制装置之间的通讯线路铺设。	项	1	5827.52	5827.52	
	2. 危险化学品及试剂仓库管理设备						

病理科、检验科-智慧实验室智能化							
单位(专业)工程名称:病理科、检验科-智慧实验室智能化							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
17	危化品管理一体机	1. 名称：危化品管理一体机 2. 规格：提供危化品入库、领用、归还、废瓶回收、报废管理。帮助危化品管理人员实现危化品规范化、无纸化、智能化、精细化管理，保障危化品全生命周期安全可控。该系统包括但不限于以下功能： 1. 支持刷卡与人脸识别两种身份认证，保证出入库安全高效。 2. 支持用二维码或RFID进行危化品“一品一码”识别认证，符合危化品管理规范。 3. 支持危化品出库双人授权管理，满足危化品出库管理规范。 4. 支持一键盘点危化品库存，满足危化品定期盘点管理需要。 5. 支持入库、领用、归还、废瓶回收、报废等管理流程，满足危化品全生命周期管理。 6. 支持与非智能危化品柜对接，实现安全出入库管理。 7. 支持与智能危化品柜对接，实现出入库自动打开柜门。 8. 支持余量不足、超期领用、禁忌存储智能提醒。 9. 自带环境监控，实时采集危化品库内环境状态。 10. 支持声光报警，当危化品库内环境异常时自动报警。 硬件参数： 落地式智能一体机由安卓一体机+二维码扫码视窗+二维码标签打印机构成，各部件参数不低于以下配置： 15.6寸触摸屏、板载RK3399、4G EMMC、Flash：32GB 带二维码扫码视窗 支持30x50二维码标签打印 支持NFC刷卡 支持称重功能，精度0.01克，最大量程0-3000克	台	1	67824.19	67824.19	
18	RFID智能危化品柜	1. 名称：RFID智能危化品柜 2. 规格：1. 全自动管理：全自动对危化品借还，进出记录管理，省去人工扫描和录入工作的繁琐和失误可能； 2. 一键盘点功能：10 秒实现日检及月检工作； 3. 数据采集，科学分析：危化品领用归还数据实时记录； 4. 安全保障，追责到人：可实现安全管控，危化品使用进出有记录，有迹可寻，可通过多种身份识别权限来确认身份，能准确知道借用人身份以及归还时间； 5. 柜体内部柔光LED照明，照明灯光柔和不刺眼，开门自动亮灯。	台	2	67825.17	135650.34	

病理科、检验科-智慧实验室智能化							
单位(专业)工程名称:病理科、检验科-智慧实验室智能化							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
19	试剂耗材管理一体机	1. 名称：试剂耗材管理一体机 2. 规格：提供普通试剂耗材出入库管理，帮助用户出入库智能追溯、智能盘点库存、智能数据报表分析，实现试剂耗材无纸化、精细化管理。该系统具备以下功能： 1. 支持刷卡与人脸识别两种身份认证方式。 2. 支持二维码对试剂耗材进行出入库识别。 3. 支持一键盘点库存，满足定期盘点管理。 4. 支持与普通试剂柜、药品柜对接，实现快速出入库管理。 5. 支持余量不足、出库时长超限智能提醒。 硬件参数： 壁挂式智能一体机由安卓一体机+二维码扫码视窗+二维码标签打印机构成，各部件参数不低于以下配置： 15.6寸触摸屏、板载RK3399、4G EMMC、Flash：32GB 带二维码扫码视窗 支持30x50二维码标签打印 支持NFC刷卡	台	1	68531.60	68531.60	
20	RFID医疗耗材柜	1. 名称：RFID医疗耗材柜 2. 规格：1. 运用物联网RFID技术，智能感知货物存取。 2. 解放医护回归临床，减少盘点订货登记核销等工作。 3. 真实库存管理，一物一码，实现物资全程追溯管理。 4. 科技智能时尚的智能耗材柜使用提升使用科室的整体形象。 5. 耗材柜读取准确率 99.9%，一般可放 250-500 个耗材，盘点时间 5S 内。 6. 柜体内部柔光LED照明，照明灯光柔和和不刺眼，开门自动亮灯	套	4	73035.37	292141.48	
21	VOC浓度监测仪	1. 名称：VOC浓度监测仪 2. 规格：测量范围1250600ppb, 最小测量值1ppb ,具备RS485通讯功能	套	2	1295.05	2590.10	
22	房间温湿度传感器	1. 名称：房间温湿度传感器 2. 规格：温度:量程：-40℃～70℃；精度：±1℃ 相对湿度:量程：0～100% r. h，无冷凝；精度：±5% 输出信号：DC 0~10V 工作电压：AC 24V 连接方式：螺丝端子 防护等级：IP65 用途：用于检测房间温度和相对湿度	套	2	1839.61	3679.22	
23	综合安全控制器	1. 名称：综合安全控制器 2. 规格：通过RS485通讯口实现和传感器的通讯完成数据采集，并将数据汇总到综合服务器，并显示在信息显示屏上	套	2	38928.76	77857.52	
24	危化品全流程管理软件	1. 名称：危化品全流程管理软件 2. 规格：配合危化品柜和后台服务器管理，完成危化品使用的全流程管理及危化品库环境安全管理	套	1	89795.78	89795.78	

病理科、检验科-智慧实验室智能化							
单位(专业)工程名称:病理科、检验科-智慧实验室智能化							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
25	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RVVP-4X0.75 4. 材质：铜芯导线	米	600.00	9.59	5754.00	
26	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RVVP-3X1 4. 材质：铜芯导线	米	350.00	10.07	3524.50	
27	配管	1. 名称：配管 2. 规格：KBG20	米	420.00	15.50	6510.00	
合计						2363373	

病理科、检验科-抗震支架							
单位(专业)工程名称:病理科、检验科-抗震支架							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	抗震支架						
	电专业						
1	管道支吊架	电缆桥架侧向抗震支吊架 规格综合考虑含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	50	266.68	13334.00	
2	管道支吊架	电缆桥架侧向+纵向抗震支吊架 规格综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	50	368.08	18404.00	
	暖专业						
3	管道支吊架	管道侧向抗震支吊架 DN65~200 综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	50	266.68	13334.00	
4	管道支吊架	管道侧向+纵向抗震支吊架 DN65~200 综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	50	389.88	19494.00	
5	管道支吊架	矩形（圆形）风管侧向抗震支吊架 综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	100	344.51	34451.00	
6	管道支吊架	矩形（圆形）风管侧向+纵向抗震支吊架 综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	100	400.78	40078.00	
合计						139095	

静配中心-装饰工程							
单位(专业)工程名称:静配中心-装饰工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	门窗工程						
1	铝合金窗帘盒	200*200窗帘盒 1：平面基层：8厚硅酸钙板基层； 2：侧面基层：U60型轻钢龙骨基层+8厚硅酸钙板基层； 3：双面胶水粘贴； 4：1.5厚防锈铝板，面层喷塑，颜色由建设单位选择； 5：30*30*2铝合金收边；	m	58.97	212.04	12504.00	
2	吊顶天棚【侧面】	1：1.5厚防锈铝板，面层喷塑，颜色由建设单位选择； 2：双面胶水粘贴； 3：6厚硅酸钙板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺丝距板边长边≥10，短板≥15； 4：铝板与龙骨固定；灯具、烟感、喷淋等开孔，铝合金收边条； 5：专用副龙骨安装间距400mm，配套Z型勾搭龙骨； 6：U型轻钢承载龙骨CS60x27X1.2mm，双向中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联接后找平； 7：Φ8全丝吊杆，双向中距≤1200,吊杆上部与吊顶转换层固定(吊顶完成面距结构板底1.5M时做反支撑，当高度大于2.5M时做转换层)【反支撑及转换层另计】； 8：钢筋混凝土楼板；	m2	91.40	428.41	39156.67	
3	石材窗台板	1：20厚浅咖啡网纹大理石成品窗台（粘合剂粘贴）； 2：石材磨边、割缝、六面防护、镜面处理等；	m2	14.74	805.37	11871.15	
4	金属（塑钢、断桥）窗	600*1800*600双仓不锈钢传递窗(PB3)（含五金、配件等），具体图纸详见图纸	樘	3	10900.00	32700.00	
5	金属（塑钢）门	医用钢制气密平开门（含观察窗、门套、五金、配件等），具体图纸详见图纸【防撞带另计】	m2	27.50	1650.28	45382.70	
6	磨砂玻璃门	磨砂玻璃门（含门套、五金、配件等），具体图纸详见图纸	m2	6.60	654.00	4316.40	
7	暗门	1：消防箱、管道井暗门施工及五金增加费； 2：墙面龙骨、基层、面层清单工程量不扣除；	扇	3	272.50	817.50	
	地面工程						

静配中心-装饰工程							
单位(专业)工程名称:静配中心-装饰工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
8	橡胶板卷材楼地面	1：2mm厚同质透心PVC地板，卷材面层缝隙焊缝密闭处理，打蜡出光； 2：专用胶粘剂粘铺，接缝处及四周边用专用滚轮压实（基层与地板背面同时涂胶）； 3：3厚超强自流平； 4：吸收性界面处理剂； 5：25厚1:2.5水泥砂浆，压实抹光； 6：25厚C25细石混凝土找坡抹平； 7：现浇钢筋混凝土楼板（非本工事）； 备注：保证装修完成后与本层大楼地面齐平；	m2	989.83	232.27	229907.81	
9	金属装饰线	部位：PVC卷材与门槛板 1：1.2厚拉丝不锈钢造型收口；	m	1.00	30.44	30.44	
10	石材零星项目【门槛板】	1：20厚人造大理石门槛板； 2：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3：20厚DSM15预拌砂浆找坡层；	m2	0.82	507.28	415.97	
11	地砖面层大便坑	600*600防滑地砖面层大便坑	只	4	330.99	1323.96	
12	块料楼地面	1：10厚600*600瓷抛砖地砖（背面滚涂背覆胶两遍），同色勾缝，阳角拼45°直角，对角磨边倒角； 2：40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3：素水泥砂浆一道（内掺建筑胶）； 4：钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干；	m2	22.54	160.68	3621.73	
13	防静电踢脚线	1：2mm厚同质透心PVC地板踢脚，胶粘剂粘贴，板面上打蜡上光，100高； 2：成品R30圆弧塑胶固定转角； 3：基层墙体；	m	281.00	25.96	7294.76	
14	金属踢脚线	1：100高1.5厚成品304不锈钢踢脚线固定在卡件上； 2：卡件安装；	m	394.36	67.96	26800.71	
	墙面工程						
15	玻璃隔断	5+5厚中空钢化玻璃，不锈钢框隔断（含玻璃门）（含五金、配件等），具体图纸详见图纸	m2	89.45	632.20	56550.29	
16	金属隔断	50厚手工双玻岩棉彩钢板墙面 A级（不燃性）； 1：彩钢板（双面单层彩钢面玻镁夹芯板隔墙（内衬一层5mm玻镁板，中填容重100Kg/m3的岩棉）；缝隙采用密封胶处理； 2：专用钢制天槽地槽固定； 3：专用镀锌角钢支架与混凝土墙预埋钢板焊牢（或膨胀螺栓固定），固定天槽； 4：地槽与混凝土地面预埋钢板焊牢（或膨胀螺栓固定）调平； 5：含所有辅材，具体做法详见图纸；	m2	367.26	272.50	100078.35	

静配中心-装饰工程							
单位(专业)工程名称:静配中心-装饰工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
17	墙面喷刷涂料	1: 无机涂料一底二面,施涂于A级基材上,湿涂覆比小于0.5kg/m2,且涂层干膜厚度不大于0.2mm的合成树脂乳液内墙涂料; 2: 2厚面层耐水腻子分3遍刮平;	m2	991.95	46.10	45728.90	
18	金属装饰线	1: 不锈钢防撞带,板面凸出装饰饰面层3-5mm; 2: 规格宽度: 1.5mm不锈钢拉丝板,防撞带宽度150mm,折边宽带根据安装部位确定; 3: 安装高度,防撞带中心距地750mm,门上面的防撞带安装高度需同此要求;	m	100.00	87.20	8720.00	
19	块料墙面	1: 砖贴面同色水泥浆擦缝(粘贴前先浸水2h以上),规格300*600横铺; 2: 4厚专用胶粘结层;	m2	94.81	146.62	13901.04	
20	柱(梁)面装饰【干区包管】	1: 75轻钢竖向龙骨; 2: 50厚防火隔音棉; 3: 8厚硅酸钙板; 4: 板缝贴胶带、点锈;	m2	40.00	123.67	4946.80	
21	柱(梁)面装饰【湿区包管】	1: 75轻钢竖向龙骨; 2: 50厚防火隔音棉; 3: 8厚硅酸钙板; 4: 板缝贴胶带、点锈; 5: 钢丝网;	m2	20.00	137.80	2756.00	
	天棚工程						
22	吊顶天棚	50厚手工单玻岩棉彩钢板顶面A级(不燃性) 1: 清扫保洁后进行密封硅胶; 2: 彩钢板顶板长边缝间通过固定插件固定和加固,短边通过中字铝和连板抽芯铆钉固定; 3: 彩钢板安装(双面单层彩钢面玻夹芯板隔墙(内衬一层5mm玻镁板,中填容重为100Kg/m3的岩棉); 4: 含配套龙骨(吊顶完成面距结构板底1.5M时做反支撑,当高度大于2.5M时做转换层)【反支撑及转换层另计】; 5: 含所有辅材,具体做法详见图纸;	m2	406.06	272.50	110651.35	
23	吊顶天棚【平面】	1: 硅酸钙板吊顶; 2: 含配套龙骨(吊顶完成面距结构板底1.5M时做反支撑,当高度大于2.5M时做转换层)【反支撑及转换层另计】;	m2	507.48	117.13	59441.13	
24	吊顶天棚【平面】	1: 1.0厚铝扣板300*300(选型); 2: 配套专用下层副龙骨,间距≤600; 3: Φ8全丝吊杆,配套专用上层主龙骨,双向中距≤1200,吊杆上部与吊顶转换层固定(吊顶完成面距结构板底1.5M时做反支撑,当高度大于2.5M时做转换层)【反支撑及转换层另计】;	m2	28.94	181.41	5250.01	

静配中心-装饰工程							
单位(专业)工程名称:静配中心-装饰工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
25	天棚喷刷涂料	1：喷(涂、辊)无机内墙涂料,一底两面； 2：刮耐水腻子2道； 3：板底素水泥浆(内掺无机铝盐防水剂≥180KG/m3)一道；	m2	39.89	51.08	2037.58	
26	钢支撑、钢拉条	部位：转换层等； 1：镀锌角钢、镀锌钢板等钢骨架基层； 2：含膨胀螺栓等辅材；	t	7.996	5783.14	46241.99	
	其他工程						
27	成品隔断	1：12mm厚抗倍特板（含五金配件）；	m2	50.20	335.76	16855.15	
28	洗漱柜	洗漱柜（含台盆、成品水龙头、下水、五金、配件等）：具体详见图纸节点大样图(三)	m	4.12	1635.00	6736.20	
29	镜面玻璃	成品防雾镜(带电源)：具体详见图纸节点大样图(三)	m2	4.12	872.00	3592.64	
合计						899631	

静配中心-暖通工程

单位(专业)工程名称:静配中心-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	机组部分						
1	自循环净化空气处理机组AHU-1（四管制）	1. 名称：自循环净化空气处理机组AHU-1（四管制） 2. 规格：送风量：8000m³ /h；新风量：2400m³ /h；机外余压：950pa；电机功率：5.5kw，具体参数详见图纸 3. 安装形式：落地； 4. 隔振垫(器)：减振器6个； 5. 电机检查接线、单体调试。	台	1	54021.32	54021.32	
2	全新风净化空气处理机组AHU-2（四管制）	1. 名称：全新风净化空气处理机组AHU-2（四管制） 2. 规格：送风量：6500m³ /h；新风量：6500m³ /h；机外余压：850pa；电机功率：5.5kw，具体参数详见图纸 3. 安装形式：落地； 4. 隔振垫(器)：减振器6个； 5. 电机检查接线、单体调试。	台	1	99018.70	99018.70	
	设备部件						
3	电极加湿器	1. 名称：电极加湿器 2. 规格：加湿量：15kg/h 3. 其他：详见图纸 4. 含独立支吊架	台	1	7771.24	7771.24	
4	电极加湿器	1. 名称：电极加湿器 2. 规格：加湿量：45kg/h 3. 其他：详见图纸 4. 含独立支吊架	台	1	10488.61	10488.61	
5	风管电预热箱	1. 名称：风管电预热箱 2. 规格：预热量：18kw 3. 其他：详见图纸	台	1	2579.57	2579.57	
6	排风机箱PF-01	1. 名称：排风机箱PF-01 2. 规格：风量：2000m3/h；机外余压：500pa；启动方式：直接；电源：380/3/50 (V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；优选低噪音变频风机 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	3565.30	3565.30	
7	排风机箱PF-02	1. 名称：排风机箱PF-02 2. 规格：风量：4500m3/h；机外余压：550pa；启动方式：直接；电源：380/3/50 (V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；优选低噪音变频风机、中效排风箱 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	4692.36	4692.36	
8	排风机箱PF-03	1. 名称：排风机箱PF-03 2. 规格：风量：2000m3/h；机外余压：500pa；启动方式：直接；电源：380/3/50 (V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；优选低噪音变频风机、中效排风箱 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	3612.17	3612.17	

静配中心-暖通工程

单位(专业)工程名称:静配中心-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
9	排风机箱PF-04	1. 名称：排风机箱PF-04 2. 规格：风量：3000m3/h；机外余压：500pa；启动方式：直接；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；优选低噪音变频风机 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	3971.87	3971.87	
10	卧式风机盘管FP-102（二管制）	1. 名称：卧式风机盘管FP-102（二管制） 2. 规格：送风量：1020m3/h；机外静压：30Pa；电源：220/1/50(V/Ph/H)；系统方式：二管制 3. 隔振垫(器)、线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线：单机调试	台	2	1159.78	2319.56	
11	卧式风机盘管FP-136（二管制）	1. 名称：卧式风机盘管FP-136（二管制） 2. 规格：送风量：1360m3/h；机外静压：30Pa；电源：220/1/50(V/Ph/H)；系统方式：二管制 3. 隔振垫(器)、线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线：单机调试	台	1	1492.23	1492.23	
12	卧式风机盘管FP-51（四管制）	1. 名称：卧式风机盘管FP-51（四管制） 2. 规格：送风量：510m3/h；机外静压：30Pa；电源：220/1/50(V/Ph/H)；系统方式：四管制 3. 隔振垫(器)、线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线：单机调试	台	8	1161.96	9295.68	
13	卧式风机盘管FP-68（四管制）	1. 名称：卧式风机盘管FP-68（四管制） 2. 规格：送风量：680m3/h；机外静压：30Pa；电源：220/1/50(V/Ph/H)；系统方式：四管制 3. 隔振垫(器)、线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线：单机调试	台	1	1251.34	1251.34	
14	卧式风机盘管FP-85（四管制）	1. 名称：卧式风机盘管FP-85（四管制） 2. 规格：送风量：850m3/h；机外静压：30Pa；电源：220/1/50(V/Ph/H)；系统方式：四管制 3. 隔振垫(器)、线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线：单机调试	台	1	1304.75	1304.75	

静配中心-暖通工程

单位(专业)工程名称:静配中心-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
15	卧式风机盘管FP-102（四管制）	1. 名称：卧式风机盘管FP-102（四管制） 2. 规格：送风量：1020m3/h；机外静压：30Pa；电源：220/1/50(V/Ph/H)； 系统方式：四管制 3. 隔振垫(器)、线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线；单机调试	台	2	1413.75	2827.50	
16	卧式风机盘管FP-136（四管制）	1. 名称：卧式风机盘管FP-136（四管制） 2. 规格：送风量：1360m3/h；机外静压：30Pa；电源：220/1/50(V/Ph/H)； 系统方式：四管制 3. 隔振垫(器)、线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线；单机调试	台	7	1841.03	12887.21	
	通风管道						
17	净化风管	1. 名称：净化风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形； 4. 板材厚度：0.5mm 5. 其他：法兰连接，口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫	m2	398.44	226.06	90071.35	
18	净化风管	1. 名称：净化风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形； 4. 板材厚度：0.6mm 5. 其他：法兰连接，口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫	m2	298.56	185.07	55254.50	
19	净化风管	1. 名称：净化风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形； 4. 板材厚度：0.75mm 5. 其他：法兰连接，口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫	m2	90.23	164.60	14851.86	

静配中心-暖通工程

单位(专业)工程名称:静配中心-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
20	净化风管	1. 名称：净化风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形； 4. 板材厚度：0.5mm 5. 其他：法兰连接，口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫	m2	19.01	226.06	4297.40	
21	风管软接	1. 名称：风管软接 2. 材质：双层帆布	m2	36.85	260.94	9615.64	
22	弯头导流叶片	1. 名称：弯头导流叶片 2. 材质：镀锌钢板	m2	7.76	214.95	1668.01	
23	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：难燃型闭孔柔性泡沫橡塑保温板 2. 绝热厚度：20mm 3. 其他：燃烧等级：B1级；导热系数：平均温度为0℃时≤0.032w/m.k；表观密度：≤95Kg/m³	m3	17.72	2488.08	44088.78	
24	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：难燃型闭孔柔性泡沫橡塑保温板 2. 绝热厚度：30mm 3. 其他：燃烧等级：B1级；导热系数：平均温度为0℃时≤0.032w/m.k；表观密度：≤95Kg/m³	m3	0.81	2185.34	1770.13	
25	电加热器绝热	1. 绝热材料品种：不燃岩棉保温板 2. 绝热厚度：20mm 3. 其他：详见图纸	m3	0.25	1446.26	361.57	
26	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 除锈级别：除轻锈 3. 油漆品种：红丹防锈漆、银粉漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍 5. 部位：风管	kg	241.87	2.44	590.16	
27	风管套管	1. 名称：风管套管 2. 规格：综合 3. 其他：详见图纸	个	21	90.55	1901.55	
	管道部件						
28	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：500*400mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	434.82	434.82	
29	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：630*400mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	483.23	483.23	
30	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：630*500mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	612.60	612.60	
31	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：Φ250mm 3. 其他：配电动执行机构 4. 接线；单体调试	个	6	464.24	2785.44	

静配中心-暖通工程

单位(专业)工程名称:静配中心-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
32	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：320*200mm 3. 其他：配电动执行机构 4. 接线：单体调试	个	6	418.38	2510.28	
33	模拟量电动阀	1. 名称：模拟量电动阀 2. 规格：200*200mm 3. 其他：配电动执行机构 4. 接线：单体调试	个	3	406.45	1219.35	
34	模拟量电动阀	1. 名称：模拟量电动阀 2. 规格：320*250mm 3. 其他：配电动执行机构 4. 接线：单体调试	个	1	426.32	426.32	
35	模拟量电动阀	1. 名称：模拟量电动阀 2. 规格：500*320mm 3. 其他：配电动执行机构 4. 接线：单体调试	个	1	466.06	466.06	
36	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：Φ 250mm	个	6	178.91	1073.46	
37	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：200*200mm	个	35	173.34	6066.90	
38	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：320*200mm	个	31	184.73	5726.63	
39	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：320*250mm	个	2	150.01	300.02	
40	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：400*250mm	个	1	200.05	200.05	
41	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：400*320mm	个	2	214.49	428.98	
42	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：500*320mm	个	1	175.47	175.47	
43	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：500*400mm	个	1	252.83	252.83	
44	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：630*400mm	个	1	140.45	140.45	
45	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：630*500mm	个	2	309.95	619.90	
46	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：320*250mm	个	2	183.64	367.28	
47	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：400*320mm	个	1	233.59	233.59	
48	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：500*320mm	个	1	256.96	256.96	
49	防雨百叶	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：2000*800mm	个	1	957.07	957.07	
50	防雨百叶	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：2950*500mm	个	1	912.98	912.98	

静配中心-暖通工程

单位(专业)工程名称:静配中心-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
51	防雨百叶	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：1350*500mm	个	1	470. 80	470. 80	
52	H1单层回风百叶	1. 名称：H1单层回风百叶 2. 规格：400*250mm	个	8	167. 38	1339. 04	
53	单层百叶风口	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：400*250mm； 材质： 铝合金； 带过滤网，百叶可开启	个	22	141. 55	3114. 10	
54	单层百叶风口	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：350*350mm； 材质： 铝合金； 带过滤网，百叶可开启	个	13	151. 31	1967. 03	
55	E1单层竖百叶阻尼下排风口	1. 名称：E1单层竖百叶阻尼下排风口 2. 规格：W200*H300mm； 材质： 铝合金； 面板可开启； 墙面嵌入安装	个	6	104. 95	629. 70	
56	E2单层竖百叶阻尼下排风口	1. 名称：E2单层竖百叶阻尼下排风口 2. 规格：W400*H250mm； 材质： 铝合金； 面板可开启； 墙面嵌入安装	个	6	141. 55	849. 30	
57	P16排风口	1. 名称：P16排风口 2. 规格：600*600， 材质： 铝合金； 带纤维网	个	3	262. 49	787. 47	
58	方形散流器	1. 名称：方形散流器 2. 规格：450*450mm； 材质： 铝合金； 颈部为方形	个	36	248. 24	8936. 64	
59	新风过滤器	1. 名称：新风过滤器 2. 规格：400*250mm	个	1	834. 29	834. 29	
60	新风过滤器	1. 名称：新风过滤器 2. 规格：400*320mm	个	1	852. 27	852. 27	
61	新风过滤器	1. 名称：新风过滤器 2. 规格：630*500mm	个	1	870. 26	870. 26	
62	G1净化高效送风口	1. 名称：G1净化高效送风口 2. 规格：320*320mm； 风量： < 500m3/h； 内另配≥H13有隔板高效过滤器 3. 配备独立支吊架 4. 面板材质与装饰材料一致	个	3	767. 11	2301. 33	
63	G2净化高效送风口	1. 名称：G2净化高效送风口 2. 规格：484*484mm； 风量： 500-1000m3/h； 内另配≥H13有隔板高效过滤器 3. 配备独立支吊架 4. 面板材质与装饰材料一致	个	17	998. 15	16968. 55	
64	新风箱XF-1	1. 名称：新风箱XF-1 2. 规格：送风量3000m3/h，新风量3000m3/h，机外余压450Pa，风机功率1. 5kw 3. 其他：含独立支吊架制作、安装	个	1	5850. 77	5850. 77	
65	双层微孔板消声器	1. 名称：双层微孔板消声器 2. 规格：630*400*2000mm 3. 内吸声材料应为不燃材料； 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	6163. 95	6163. 95	

静配中心-暖通工程

单位(专业)工程名称:静配中心-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
66	双层微孔板消声器	1. 名称：双层微孔板消声器 2. 规格：630*500*2000mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	6833.69	6833.69	
67	设备支架	1. 名称：设备支架 2. 除锈级别：除轻锈 3. 油漆品种：红丹防锈漆、银粉漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍 5. 部位：设备底座及吊装设备支架制作安装	kg	590.00	17.11	10094.90	
	空调水系统						
68	压力表	1. 名称：压力表 2. 规格：详见图纸，带旋塞；材质：不锈钢	个	8	124.12	992.96	
69	温度计	1. 名称：温度计 2. 规格：详见图纸	个	8	112.07	896.56	
70	排污阀	1. 类型：排污阀 2. 规格：DN25；材质：铜 3. 连接形式：螺纹连接	个	4	76.01	304.04	
71	手动排气阀	1. 名称：手动排气阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	30	78.37	2351.10	
72	铜质闸阀	1. 名称：铜质闸阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	41	78.58	3221.78	
73	铜质闸阀	1. 名称：铜质闸阀 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接	个	10	307.25	3072.50	
74	涡轮蝶阀	1. 类型：涡轮蝶阀 2. 规格：DN65 3. 连接形式：焊接法兰连接	个	5	236.05	1180.25	
75	涡轮蝶阀	1. 类型：涡轮蝶阀 2. 规格：DN80 3. 连接形式：焊接法兰连接	个	5	297.42	1487.10	
76	涡轮蝶阀	1. 名称：涡轮蝶阀 2. 规格：DN200 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	4	977.21	3908.84	
77	平衡阀	1. 类型：平衡阀 2. 规格：DN200 3. 连接形式：焊接法兰连接	个	2	11059.71	22119.42	
78	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	43	55.35	2380.05	
79	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接	个	2	280.83	561.66	

静配中心-暖通工程

单位(专业)工程名称:静配中心-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
80	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格：DN65 3. 连接形式：焊接法兰连接	个	1	545.61	545.61	
81	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格：DN80 3. 连接形式：焊接法兰连接	个	1	664.75	664.75	
82	电动二通阀	1. 类型：电动二通阀 2. 规格：DN20；风机盘管用 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀门接线、单体调试	个	41	340.73	13969.93	
83	比例积分电动三通阀	1. 名称：比例积分电动三通阀 2. 规格：DN50 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：根据回风温度作比例调节 5. 阀门接线、单体调试	个	3	1554.73	4664.19	
84	比例积分电动三通阀	1. 名称：比例积分电动三通阀 2. 规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：根据回风温度作比例调节 5. 阀门接线、单体调试	个	1	3277.15	3277.15	
85	带编网不锈钢波纹软接	1. 名称：带编网不锈钢波纹软接 2. 规格：DN20 3. 连接方式：螺纹连接	个	43	114.56	4926.08	
86	带编网不锈钢波纹软接	1. 名称：带编网不锈钢波纹软接 2. 规格：DN32 3. 连接方式：螺纹连接	个	1	192.16	192.16	
87	带编网不锈钢波纹软接	1. 名称：带编网不锈钢波纹软接 2. 规格：DN40 3. 连接方式：螺纹连接	个	1	232.01	232.01	
88	带编网不锈钢波纹软接	1. 名称：带编网不锈钢波纹软接 2. 规格：DN50 3. 连接方式：螺纹连接	个	4	291.44	1165.76	
89	法兰橡胶软接头	1. 名称：法兰橡胶软接头 2. 规格：DN65 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	2	375.57	751.14	
90	法兰橡胶软接头	1. 名称：法兰橡胶软接头 2. 规格：DN80 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	2	442.39	884.78	
91	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水、冷凝水 3. 规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	346.80	42.40	14704.32	
92	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水、冷凝水 3. 规格：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	46.42	48.68	2259.73	

静配中心-暖通工程

单位(专业)工程名称:静配中心-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
93	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水、冷凝水 3. 规格：DN40； 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	64. 20	56. 93	3654. 91	
94	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水、冷凝水 3. 规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	131. 73	66. 41	8748. 19	
95	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水 3. 规格：DN65 4. 连接形式：焊接（需二次镀锌） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	76. 43	109. 16	8343. 10	
96	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水 3. 规格：DN80 4. 连接形式：焊接（需二次镀锌） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	41. 76	137. 46	5740. 33	
97	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水 3. 规格：DN100 4. 连接形式：焊接（需二次镀锌） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	6. 60	168. 26	1110. 52	
98	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水 3. 规格：DN200 4. 连接形式：焊接（需二次镀锌） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	19. 96	368. 38	7352. 86	
99	聚氯乙烯管(PVC-U)	1. 名称：聚氯乙烯管(PVC-U) 2. 介质：冷凝水管 3. 规格：DN25 4. 连接形式：粘接	m	95. 49	15. 66	1495. 37	
100	聚氯乙烯管(PVC-U)	1. 名称：聚氯乙烯管(PVC-U) 2. 介质：冷凝水管 3. 规格：DN32 4. 连接形式：粘接	m	57. 50	21. 01	1208. 08	
101	聚氯乙烯管(PVC-U)	1. 名称：聚氯乙烯管(PVC-U) 2. 介质：冷凝水管 3. 规格：DN40 4. 连接形式：粘接	m	19. 25	26. 14	503. 20	
102	聚氯乙烯管(PVC-U)	1. 名称：聚氯乙烯管(PVC-U) 2. 介质：冷凝水管 3. 规格：DN50 4. 连接形式：粘接	m	4. 97	30. 47	151. 44	

静配中心-暖通工程

单位(专业)工程名称:静配中心-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
103	磷酸脱氧无缝紫铜管	1. 名称：磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 规格：Φ9.5；壁厚0.8mm 3. 连接形式：冷媒管钎焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：氮气吹扫、气密性实验、真空干燥	m	27.13	33.70	914.28	
104	磷酸脱氧无缝紫铜管	1. 名称：磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 规格：Φ19.1；壁厚1.0mm 3. 连接形式：冷媒管钎焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：氮气吹扫、气密性实验、真空干燥	m	27.13	70.56	1914.29	
105	空调水管绝热	1. 绝热材料品种：难燃型闭孔柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度：综合 3. 其他：燃烧等级：B1级；导热系数：平均温度为0℃时≤0.032w/m.k；表观密度：≤95Kg/m³	m³	7.87	2025.41	15939.98	
106	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 除锈级别：除轻锈 3. 油漆品种：红丹防锈漆、银粉漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍 5. 部位：空调水管、冷媒管	kg	289.61	17.11	4955.23	
107	水管套管	1. 名称、类型：水管套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN50	个	6	86.76	520.56	
108	水管套管	1. 名称、类型：水管套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN65	个	6	95.47	572.82	
109	水管套管	1. 名称、类型：水管套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100	个	2	95.47	190.94	
110	通风、空调水工程系统调试	1. 名称：通风、空调水工程系统调试	系统	1	2366.75	2366.75	
合计						697482	

静配中心-强电工程							
单位(专业)工程名称:静配中心-强电工程					金 额 （元）		
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量			备注
					综合单价	合价	
	一、配电箱柜、开关箱、UPS、等电位						
1	配电箱	1. 名称:静配中心用电总电箱J-1AT1-JP 2. 型号:Pe=100kw, 带双电源切换 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	39490.13	39490.13	
2	配电箱	1. 名称:静配中心空调用电YJ-1AT1-JPKT 2. 型号:Pe=160kw, 带双电源切换 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	66032.63	66032.63	
3	SEB箱	1. 名称: SEB等电位接地箱 2. 接地跨接线	台	6	438.61	2631.66	
	二、开关、插座及灯具						
4	LED洁净平板灯1200*300	1. 名称:LED洁净平板灯 2. 型号:48W 3. 规格:1200*300 4. 安装方式:吸顶式	套	39	211.20	8236.80	
5	LED洁净平板灯900*300	1. 名称:LED洁净平板灯 2. 型号:38W 3. 规格:900*300 4. 安装方式:吸顶式	套	16	178.39	2854.24	
6	平板灯3400*2200	1. 名称: 大平板灯 2. 规格: 3400*2200 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	m²	22.44	192.00	4308.48	
7	平板灯600*600	1. 名称:平板灯 2. 型号:48W 3. 规格:600*600 4. 安装方式:吸顶式	套	67	191.38	12822.46	
8	灭蝇灯	1. 名称: 灭蝇灯	套	6	124.10	744.60	
9	安全型单相二三孔插座	1. 名称:安全型单相二三孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	86	35.47	3050.42	
10	单相二三孔暗插座-防水型	1. 名称:单相二三孔暗插座-防水型 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	3	35.47	106.41	
11	单联单控开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装形式: 暗装	个	30	33.03	990.90	
12	双联单控开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装形式: 暗装	个	11	35.25	387.75	
13	三联单控开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装形式: 暗装	个	1	40.81	40.81	
14	单联双控开关-防水	1. 名称: 单联双控开关-防水 2. 规格: 250V 10A 3. 安装形式: 暗装	个	2	46.93	93.86	

静配中心-强电工程							
单位(专业)工程名称:静配中心-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
15	接线盒	1. 钢质灯头盒	个	150	9. 59	1438. 50	
16	接线盒	1. 钢质开关盒、插座盒	个	133	9. 33	1240. 89	
	三、桥架、管、线						
17	热镀锌桥架	1. 名称：热镀锌桥架 2. 规格、型号：300*100 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	76. 50	120. 17	9193. 01	
18	凿（压）槽	1. 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	200. 00	3. 31	662. 00	
19	凿（压）槽	1. 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	100. 00	4. 51	451. 00	
20	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	1378. 85	17. 01	23454. 24	
21	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：明配	m	119. 54	19. 03	2274. 85	
22	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG32 4. 配置形式：明配	m	8. 95	22. 30	199. 59	
23	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG40 4. 配置形式：明配	m	3. 73	24. 31	90. 68	
24	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：桥架配线 3. 规格：WDZ-BYJ-2. 5 4. 材质：铜芯导线	m	721. 63	4. 39	3167. 96	
25	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZ-BYJ-2. 5 4. 材质：铜芯导线	m	426. 71	3. 90	1664. 17	
26	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：桥架配线 3. 规格：WDZ-BYJ-4 4. 材质：铜芯导线	m	61. 01	6. 48	395. 34	
27	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZ-BYJ-4 4. 材质：铜芯导线	m	48. 33	5. 77	278. 86	
28	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：桥架配线 3. 规格：WDZ-BYJ-6 4. 材质：铜芯导线	m	47. 40	8. 63	409. 06	
29	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZ-BYJ-6 4. 材质：铜芯导线	m	37. 31	7. 96	296. 99	

静配中心-强电工程							
单位(专业)工程名称:静配中心-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
30	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：桥架配线 3. 规格：WDZ-BYJ-16 4. 材质：铜芯导线	m	23.68	20.62	488.28	
31	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZ-BYJ-16 4. 材质：铜芯导线	m	18.63	19.96	371.85	
32	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：桥架配线 3. 规格：ZR-BV-2.5 4. 材质：铜芯导线	m	737.04	4.22	3110.31	
33	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：ZR-BV-2.5 4. 材质：铜芯导线	m	2048.26	3.73	7640.01	
34	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：桥架配线 3. 规格：ZR-BV-4 4. 材质：铜芯导线	m	1027.32	6.28	6451.57	
35	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：ZR-BV-4 4. 材质：铜芯导线	m	1613.17	5.57	8985.36	
36	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：桥架配线 3. 规格：ZR-BV-6 4. 材质：铜芯导线	m	104.51	8.39	876.84	
37	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：ZR-BV-6 4. 材质：铜芯导线	m	4.48	7.73	34.63	
38	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-RVV-7*1.0 4. 材质：铜芯导线	m	99.13	12.50	1239.13	
39	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJV-5*4 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	16.75	30.14	504.85	
40	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：三芯及以上×截面10以内 3. 材质、类型：铜芯电缆、干包式 4. 安装部位：配电柜、箱 5. 电压等级：1kV以下	个	2	32.16	64.32	
41	桥架支架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：型钢 3. 除锈级别：手工除轻锈 4. 油漆品种：防锈漆(底漆), 调和漆(面漆) 5. 涂刷遍数：刷底漆二道, 面漆二道	kg	86.45	21.53	1861.27	
42	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统	系统	1	286.98	286.98	
合计						218924	

静配中心-强电工程							
单位(专业)工程名称:静配中心-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	

静配中心-弱电工程							
单位(专业)工程名称:静配中心-弱电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	桥架、机柜						
1	网络机柜	1. 名称：机柜 2. 规格：42U 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	3676.49	3676.49	
2	镀锌桥架	1. 名称：镀锌桥架 2. 规格：200*100 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	103.42	98.46	10182.73	
3	镀锌桥架	1. 名称：镀锌桥架 2. 规格：300*100 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	74.63	120.17	8968.29	
4	桥架支架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：型钢 3. 除锈级别：手工除轻锈 4. 油漆品种：防锈漆(底漆)，调和漆(面漆) 5. 涂刷遍数：刷底漆二道，面漆二道	kg	183.39	21.53	3948.39	
	综合布线系统						
5	内网数据单孔插座	1. 名称：内网数据单孔插座 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	80	33.82	2705.60	
6	外网语音单孔插座	1. 名称：外网语音单孔插座 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	5	20.56	102.80	
7	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP. CAT6. 4p 4. 线缆对数：4对	m	2329.19	6.37	14836.94	
8	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	456.70	17.01	7768.47	
9	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装	个	85	9.10	773.50	
10	双绞线缆测试	1. 测试内容：链路检测	链路	85	25.93	2204.05	
	监控系统						

静配中心-弱电工程							
单位(专业)工程名称:静配中心-弱电工程					金 额 （元）		
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量			备注
					综合单价	合价	
11	高清彩色摄像机	1. 名称：高清彩色摄像机 2. 技术参数：像素400万，分辨率1080P (1) 摄像机类型:TCP/IP网络型带防护罩, 像素:≥200万, 分辨率:1080, 安装方式:室内吸顶;镜头:变焦, 防护等级:IP6x以上。 (2) 视频压缩标准:H. 265等;电源供应:独立电源适配器/集中电源/POE(100米内无衰减)。 (3) 编码:支持SmartH. 265/H. 264H智能编码, 压缩比高, 超低码流。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	20	1369.09	27381.80	
12	彩色监视器	1. 名称：监视器 2. 规格：32英寸 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	3956.97	3956.97	
13	POE型网络交换机	1. 名称：POE型网络交换机 2. 规格：24口 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	2289.44	2289.44	
14	POE型网络交换机	1. 名称：POE型网络交换机 2. 规格：32口 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	3586.29	3586.29	
15	硬盘录像机	1. 名称：硬盘录像机 2. 规格：24路 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	4436.42	4436.42	
16	硬盘录像机	1. 名称：硬盘录像机 2. 规格：32路 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	5308.42	5308.42	
17	监控专用硬盘	1. 名称：监控专用硬盘 2. 规格：2TB 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	5	1906.29	9531.45	
18	监控专用硬盘	1. 名称：监控专用硬盘 2. 规格：10TB 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	2	5285.29	10570.58	
19	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP. CAT6. 4p 4. 线缆对数：4对	m	549.75	6.37	3501.91	
20	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	59.67	17.01	1014.99	
21	监控系统调试	1. 名称：监控系统调试	系统	1	666.34	666.34	
22	监控系统试运行	1. 名称：监控系统试运行	系统	1	573.09	573.09	
	可视门禁系统						

静配中心-弱电工程							
单位(专业)工程名称:静配中心-弱电工程					金 额 （元）		
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量			备注
					综合单价	合价	
23	可视门禁内机	1. 名称：可视门禁内机 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	807. 58	807. 58	
24	可视门禁外机	1. 名称：可视门禁外机 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	3	1239. 22	3717. 66	
25	单门电控磁力锁	1. 名称：单门电控磁力锁 2. 技术参数： (1)类型:磁力锁;分类:单门;承受拉力:280KG; (2)信号输出:有/无;输入电压:≥DC12V. 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	3	260. 80	782. 40	
26	双门电控磁力锁	1. 名称：双门电控磁力锁 2. 技术参数： (1)类型:磁力锁;分类:双门;承受拉力:280KG; (2)信号输出:有/无;输入电压:≥DC12V. 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	3	476. 62	1429. 86	
27	弹力开关	1. 名称：弹力开关 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	3	29. 50	88. 50	
28	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP. CAT6. 4p 4. 线缆对数：4对	m	139. 90	6. 37	891. 16	
29	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	33. 31	17. 01	566. 60	
30	可视门禁系统调试	1. 名称：可视门禁系统调试	系统	1	552. 16	552. 16	
31	可视门禁系统试运行	1. 名称：可视门禁系统试运行	系统	1	573. 09	573. 09	
	空调自控系统						

静配中心-弱电工程							
单位(专业)工程名称:静配中心-弱电工程					金 额 （元）		
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量			备注
					综合单价	合价	
32	空调机组自控系统	1. 名称：空调机组自控系统 2. 规格、参数： (1)可编程控制器PLC、扩展模块、通讯模块、风速传感器、防冻温度开关、温度传感器、温湿度传感器、初中高压差传感器、压差传感器、变频器带控制盘、等。 (2)各空调系统自控系统软件开发:根据不同机组的功能需求及参数,分别编写PLC自动化控制系统的控制方案程序,实现每台空调系统的自动化运行,通过对净化机组、风机变频器、电动风阀、电动水阀、加热加湿等配套设备系统的自动化控制,确保功能区区内洁净度、温湿度、压差等各项参数符合设计要求,达标相应的净化级别,提供符合卫生学、工程学及院感要求的洁净空间;用户还可通过远程集中管理控制屏设定参数。 (3)BA楼控等系统平台的对接:自控系统主要点位与BA等平台对接(具体以平台需求为准):风机的启停及变频控制,监视风机的运行、故障及变频器故障报警及变频器运行状态;风道过滤器堵塞报警;送风温湿度检测;新风阀模拟控制;防冻开关报警,动态平衡电动调节阀开度控制。 (4)支持BA平台通用协议对接(Mobus等),便于控制系统数据对接交互,支持数据通讯、数据存储等。	套	2	43883.90	87767.80	
33	控制屏	1. 名称：控制屏 2. 规格：32寸 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	14368.78	14368.78	
34	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP. CAT6. 4p 4. 线缆对数：4对	m	28.31	6.37	180.33	
35	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RVV-2*0.75 4. 材质：铜芯导线	m	79.88	4.22	337.09	
36	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RVV-3*0.75 4. 材质：铜芯导线	m	292.64	6.72	1966.54	
37	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RVV-4*0.75 4. 材质：铜芯导线	m	108.27	7.21	780.63	
38	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RVV-3*2.5 4. 材质：铜芯导线	m	28.23	13.93	393.24	

静配中心-弱电工程							
单位(专业)工程名称:静配中心-弱电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
39	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	164.86	17.01	2804.27	
40	桥架支架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：型钢 3. 除锈级别：手工除轻锈 4. 油漆品种：防锈漆(底漆)，调和漆(面漆) 5. 涂刷遍数：刷底漆二道，面漆二道	kg	249.83	21.53	5378.84	
合计						251371	

静配中心-给排水工程

单位(专业)工程名称:静配中心-给排水工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	设备、洁具						
1	不锈钢拖把池	1、名称：不锈钢拖把池 2、规格：参考尺寸:570*450*550mm(可调), 1. 2mm厚304不锈钢，含地排水，配套下水器、伸缩下水管。 3、配鹅脖水龙头	组	5	1352. 42	6762. 10	
2	柜式洗手盆(配感应式水龙头)	1、名称：柜式洗手盆(配感应式水龙头) 2、规格：台下盆,陶瓷自洁釉,下水孔Φ45mm,带溢水孔,含面盆排水器、防臭伸缩下水管;配置感应式出水龙头。 3、配置：恒温混水阀	组	4	1967. 20	7868. 80	
3	蹲式大便器	1、材质:陶瓷自洁釉; 2、规格：后进前出,自带存水结构,水封50mm。	组	4	1954. 45	7817. 80	
4	花洒套装	1、名称：花洒套装 2、规格：不锈钢材质,4寸手握花洒及不锈钢防缠绕软管,带多度墙座、调温阀	套	2	521. 87	1043. 74	
5	挂墙式感应一体小便器	1、材质:自洁釉; 2、规格：后进水,墙排水;220V交流电源供电。	组	1	1474. 89	1474. 89	
6	台面式洗手盆（双人位）(配感应式水龙头)	1、名称：台面式洗手盆（双人位）(配感应式水龙头) 2、规格：台下盆,陶瓷自洁釉,下水孔Φ45mm,带溢水孔,含面盆排水器、防臭伸缩下水管;配置感应式出水龙头。 3、配置：恒温混水阀	组	1	2091. 06	2091. 06	
7	304不锈钢柜式清洗池	1、名称：304不锈钢柜式清洗池 2、规格：外尺寸:1800*650*800+100,配鹅脖水龙头 主体材料：采用优质304不锈钢板制作，表面静电粉末喷涂，具有环保、抑菌、防腐、防酸、不易生锈的特性，且易于清洁和消毒，符合医疗环境的高标准；具有防划、耐脏、易清洁、不易滋生细菌等特性； 含五金配件、调温阀、下水器、防臭伸缩下水管等； 3、配置：恒温混水阀	组	2	8867. 10	17734. 20	
8	304不锈钢柜式清洗池	1、名称：304不锈钢柜式清洗池 2、规格：参考尺寸：600*450*800mm； 主体材料：采用优质304不锈钢板制作，表面静电粉末喷涂，具有环保、抑菌、防腐、防酸、不易生锈的特性，且易于清洁和消毒，符合医疗环境的高标准；具有防划、耐脏、易清洁、不易滋生细菌等特性； 含五金配件、调温阀、下水器、防臭伸缩下水管等；配置感应出水龙头。	组	2	5008. 05	10016. 10	
9	不锈钢地漏	1. 不锈钢地漏DE50	个	2	50. 22	100. 44	

静配中心-给排水工程

单位(专业)工程名称:静配中心-给排水工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
10	不锈钢地漏	1. 不锈钢地漏DE75	个	3	89.32	267.96	
	给排水管道						
11	薄壁不锈钢管	1. 规格:DN20 2. 连接形式: 环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	300.60	50.66	15228.40	
12	薄壁不锈钢管	1. 规格:DN25 2. 连接形式: 环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	73.10	65.01	4752.23	
13	薄壁不锈钢管	1. 规格:DN32 2. 连接形式: 环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	38.30	90.26	3456.96	
14	薄壁不锈钢管	1. 规格:DN40 2. 连接形式: 环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	3.00	103.92	311.76	
15	薄壁不锈钢管	1. 规格:DN50 2. 连接形式: 环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	19.10	131.71	2515.66	
16	U-PVC排水管	1. 规格:DN50 2. 材质:U-PVC排水管 3. 连接形式:热熔承插连接	m	74.20	28.95	2148.09	
17	U-PVC排水管	1. 规格:DN75 2. 材质:U-PVC排水管 3. 连接形式:热熔承插连接	m	44.10	54.14	2387.57	
18	U-PVC排水管	1. 规格:DN100 2. 材质:U-PVC排水管 3. 连接形式:热熔承插连接	m	14.60	122.49	1788.35	
19	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 除锈级别: 除轻锈 3. 油漆品种: 红丹防锈漆、银粉漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两遍	kg	200.00	17.11	3422.00	
20	不锈钢截止阀	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格:DN32 3. 连接方式: 螺纹连接	个	1	595.25	595.25	
21	不锈钢截止阀	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格:DN50 3. 连接方式: 法兰连接	个	1	913.05	913.05	

静配中心-给排水工程

单位(专业)工程名称:静配中心-给排水工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
22	橡塑保温	1. 名称：水管保温 2. 规格：采用橡塑保温材料，管道DN50mm以下，保温棉厚度详见设计要求，外缠保温胶带；	m3	2.62	2361.78	6187.86	
合计						98884	

静配中心-抗震支架							
单位(专业)工程名称:静配中心-抗震支架							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	抗震支架						
	电专业						
1	管道支吊架	电缆桥架侧向抗震支吊架 规格综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	15	266.68	4000.20	
2	管道支吊架	电缆桥架侧向+纵向抗震支吊架 规格综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	15	368.08	5521.20	
	暖专业						
3	管道支吊架	管道侧向抗震支吊架 DN65~200 综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	15	266.68	4000.20	
4	管道支吊架	管道侧向+纵向抗震支吊架 DN65~200 综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	15	389.88	5848.20	
5	管道支吊架	矩形（圆形）风管侧向抗震支吊架 综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	30	344.51	10335.30	
6	管道支吊架	矩形（圆形）风管侧向+纵向抗震支吊架 综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	30	400.78	12023.40	
合计						41729	

二层ICU-装饰工程							
单位(专业)工程名称: 二层ICU-装饰工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	门窗工程						
1	铝合金窗帘盒	200*200窗帘盒 1：平面基层：8厚硅酸钙板基层； 2：侧面基层：U60型钢龙骨基层+8厚硅酸钙板基层； 3：双面胶水粘贴； 4：1.5厚防锈铝板，面层喷塑，颜色由建设单位选择； 5：30*30*2铝合金收边；	m	102.20	212.04	21670.49	
2	吊顶天棚【侧面】	1：1.5厚防锈铝板，面层喷塑，颜色由建设单位选择； 2：双面胶水粘贴； 3：6厚硅酸钙板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺丝距板边长边≥10，短板≥15； 4：铝板与龙骨固定；灯具、烟感、喷淋等开孔，铝合金收边条； 5：专用副龙骨安装间距400mm，配套Z型勾搭龙骨； 6：U型钢承载龙骨CS60x27X1.2mm，双向中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联接后找平； 7：Φ8全丝吊杆，双向中距≤1200,吊杆上部与吊顶转换层固定(吊顶完成面距结构板底1.5M时做反支撑，当高度大于2.5M时做转换层)【反支撑及转换层另计】； 8：钢筋混凝土楼板；	m2	107.31	428.41	45972.68	
3	铝合金窗帘盒【弧形】	200*200窗帘盒 1：平面基层：8厚硅酸钙板基层； 2：侧面基层：U60型钢龙骨基层+8厚硅酸钙板基层； 3：双面胶水粘贴； 4：1.5厚防锈铝板，面层喷塑，颜色由建设单位选择； 5：30*30*2铝合金收边；	m	3.97	221.81	880.59	

二层ICU-装饰工程							
单位(专业)工程名称: 二层ICU-装饰工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
4	吊顶天棚【弧形侧面】	1: 1.5厚防锈铝板，面层喷塑，颜色由建设单位选择； 2: 双面胶水粘贴； 3: 6厚硅酸钙板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺丝距板边长边≥10，短板≥15； 4: 铝板与龙骨固定；灯具、烟感、喷淋等开孔，铝合金收边条； 5: 专用副龙骨安装间距400mm, 配套Z型勾搭龙骨； 6: U型轻钢承载龙骨CS60x27X1.2mm，双向中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联接后找平； 7: Φ8全丝吊杆，双向中距≤1200, 吊杆上部与吊顶转换层固定(吊顶完成面距结构板底1.5M时做反支撑，当高度大于2.5M时做转换层)【反支撑及转换层另计】； 8: 钢筋混凝土楼板；	m2	4.17	439.66	1833.38	
5	石材窗台板	1: 20厚浅咖啡网纹大理石成品窗台（粘合剂粘贴）； 2: 石材磨边、割缝、六面防护、镜面处理等；	m2	25.55	805.37	20577.20	
6	石材窗台板【弧形】	1: 20厚浅咖啡网纹大理石成品窗台（粘合剂粘贴）； 2: 石材磨边、割缝、六面防护、镜面处理等；	m2	0.99	1196.19	1184.23	
7	金属（塑钢、断桥）窗	部位：ICU护理站观察窗 1: 30*50镀锌方管窗套基层； 2: 12+6厚木工板衬板(含防火涂料三遍)窗套基层； 3: 1.2厚304不锈钢窗套； 4: 含不锈钢折边费； 5: 12厚钢化玻璃；	m2	21.60	1015.22	21928.75	
8	金属（塑钢、断桥）窗	部位：固定玻璃观察窗 1: 30*50*1.5镀锌方管、3#镀锌角铁窗套基层； 2: 1.2厚304不锈钢边框窗套； 3: 含不锈钢折边费； 4: 12厚钢化玻璃；	m2	52.45	544.02	28533.85	
9	金属（塑钢、断桥）窗	部位：夹胶通电玻璃 1: 30*50*1.5镀锌方管、3#镀锌角铁窗套基层； 2: 1.2厚304不锈钢边框窗套； 3: 含不锈钢折边费； 4: 6+6夹胶通电玻璃（含电源、五金等配件）；	m2	112.80	1390.99	156903.67	
10	电子感应门	ZDM1422B医用玻璃气密感应平移门（含观察窗、门套、五金、电机、轨道及槽钢加固、配件等），具体图纸详见图纸【防撞带另计】	樘	27	21800.00	588600.00	

二层ICU-装饰工程							
单位(专业)工程名称: 二层ICU-装饰工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
11	电子感应门	SZDM2422B医用玻璃气密感应平移门（含观察窗、门套、五金、电机、轨道及槽钢加固、配件等），具体图纸详见图纸【防撞带另计】	樘	1	30520.00	30520.00	
12	金属（塑钢）门	医用钢制气密平开门（含观察窗、门套、五金、配件等），具体图纸详见图纸【防撞带另计】	m2	118.58	1650.28	195690.20	
13	暗门	1：消防箱、管道井暗门施工及五金增加费； 2：墙面龙骨、基层、面层清单工程量不扣除；	扇	9	272.50	2452.50	
14	金属门窗套	部位：门洞留空(不装门) 1：30*50*1.5镀锌方管； 2：窗套内侧衬9.5厚石膏板； 2：1.2mm304不锈钢套； 3：含不锈钢折边费；	m2	1.05	643.50	675.68	
	地面工程						
15	金属装饰线	部位：PVC卷材与门槛板 1：1.2厚拉丝不锈钢造型收口；	m	16.50	30.44	502.26	
16	石材零星项目【门槛板】	1：20厚人造大理石门槛板； 2：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉； 3：20厚DSM15预拌砂浆找坡层；	m2	2.40	507.28	1217.47	
17	地砖面层大便坑	600*600瓷抛砖地砖面层大便坑	只	6	330.99	1985.94	
18	橡胶板卷材楼地面【楼4】	1：2厚防静电PVC卷材,卷材面层缝隙焊缝密闭处理,打蜡出光； 2：专用胶粘剂粘铺,接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶)； 3：3厚超强自流平； 4：吸收性界面处理剂； 5：20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光； 6：25厚C25细石混凝土找坡抹平； 7：现浇钢筋混凝土楼板(非本工事)； 备注:保证装修完成后与本层大楼地面齐平；	m2	1584.19	229.03	362827.04	
19	块料楼地面【楼6】	1：600*600瓷抛砖地砖(背面滚涂背覆胶两遍),同色勾缝,阳角拼45°直角,对角磨边倒角； 2：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉； 3：最薄处20厚DSM15预拌砂浆找坡层,向地漏找坡0.5%； 备注:保证装修完成后比本层大楼地面低10mm；	m2	130.45	171.31	22347.39	
20	防静电踢脚线【踢2】	1：2厚防静电PVC卷材踢脚,胶粘剂粘贴,板面上打蜡上光,100高； 2：成品R30圆弧塑胶固定转角； 3：基层墙体；	m	1172.77	25.96	30445.11	

二层ICU-装饰工程							
单位(专业)工程名称: 二层ICU-装饰工程					金 额 （元）		
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价		备注
					综合单价	合价	
21	防静电踢脚线【弧形踢2】	1：2厚防静电PVC卷材踢脚, 胶粘剂粘贴, 板面上打蜡上光, 100高; 2：成品R30圆弧塑胶固定转角; 3：基层墙体;	m	3. 97	29. 55	117. 31	
	墙面工程						
22	玻璃隔断	6+6厚中空钢化玻璃，不锈钢框隔断（含五金、配件等），具体图纸详见图纸	m2	10. 41	654. 00	6808. 14	
23	金属隔断【内隔墙3】	1：双层8厚硅酸钙板; 2：75型轻钢龙骨(壁厚0. 6, 龙骨间距300, 龙骨内填容重100kg/m3岩棉); 3：双层8厚硅酸钙板; 4：耐火时间2小时内; 5：当建筑层高大于5米时, 轻钢龙骨由75型改为100型, 龙骨壁厚符合国标要求; 6：板缝贴胶带、点锈; 注：该隔墙高度到楼板底部;	m2	1360. 66	224. 85	305944. 40	
24	墙面装饰板【内隔墙6】	1：6厚硅酸钙板; 2：20X40X1. 2镀锌方管, 纵向龙骨间距400, 横向间距700; 3：板缝贴胶带、点锈;	m2	711. 35	57. 86	41158. 71	
25	墙面装饰板【内饰墙2】	1：6mm厚无机预涂板，基材100%无石棉纤维水泥平板，密度不小于1. 55g/cm3, 绿色环保认证; 板缝两侧临时贴美纹纸, 3宽环保型密封胶填充板间拼缝; 2、板材成品性能：阻燃等级A级；密度不小于1. 70g/cm3；抑菌率不小于99%； 3、溶剂性胶水洁净板背面满涂粘贴； 4、基层墙体【土建隔墙或轻钢龙骨隔墙另计】；	m2	1925. 15	206. 98	398467. 55	
26	墙面喷刷涂料【内饰墙3】	1：无机涂料一底二面, 施涂于A级基材上, 湿涂覆比小于0. 5kg/m2, 且涂层干膜厚度不大于0. 2mm的合成树脂乳液内墙涂料; 2：2厚面层耐水腻子分3遍刮平;	m2	604. 59	46. 10	27871. 60	
27	墙面喷刷涂料【内饰墙4】	1：无机涂料一底二面; (色另定), 耐火等级A级); 2：2厚面层耐水腻子分3遍刮平; 3：3厚底基防裂腻子分3遍找平; 4：防潮涂料两道(用防水石膏板时无此工序) 横纵方向各刷一道; 6：板缝处贴50涂塑中碱玻璃纤维网格布【另计; 板缝贴胶带、点锈清单中综合考虑】; 7：轻钢龙骨隔墙【另计】;	m2	4. 22	80. 97	341. 69	
28	块料墙面【内饰墙5】	1：砖贴面同色水泥浆擦缝(粘贴前先浸水2h以上), 规格300*600横铺; 2：4厚专用胶粘结层;	m2	405. 20	146. 62	59410. 42	

二层ICU-装饰工程							
单位(专业)工程名称: 二层ICU-装饰工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
29	墙面装饰板【内饰墙8】	1: 600*1200*15吸音穿孔铝岩棉板; 2: 钢结构龙骨(20*20*2镀锌方管); 3: 配套三角龙骨; 4: 土建墙体;	m2	91.13	320.45	29202.61	
30	金属装饰线	1: 不锈钢防撞带, 板面凸出装饰饰面层3-5mm; 2: 规格宽度: 1.5mm不锈钢拉丝板, 防撞带宽度150mm, 折边宽带根据安装部位确定; 3: 安装高度, 防撞带中心距地750mm, 门上面的防撞带安装高度需同此要求;	m	269.85	87.20	23530.92	
31	柱(梁)面装饰【干区包管】	1: 75轻钢竖向龙骨; 2: 50厚防火隔音棉; 3: 8厚硅酸钙板; 4: 板缝贴胶带、点锈;	m2	40.00	123.67	4946.80	
32	柱(梁)面装饰【湿区包管】	1: 75轻钢竖向龙骨; 2: 50厚防火隔音棉; 3: 8厚硅酸钙板; 4: 板缝贴胶带、点锈; 5: 钢丝网;	m2	20.00	137.80	2756.00	
	天棚工程						
33	吊顶天棚【平面】【棚4】	1: 1.5厚防锈铝板, 面层喷塑, 颜色由建设单位选择; 2: 双面胶水粘贴; 3: 6厚硅酸钙板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺丝距板边长边≥10, 短板≥15; 4: 铝板与龙骨固定; 灯具、烟感、喷淋等开孔, 铝合金收边条; 5: 专用副龙骨安装间距400mm, 配套Z型勾搭龙骨; 6: U型轻钢承载龙骨CS60x27X1.2mm, 双向中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联接后找平; 7: Φ8全丝吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与吊顶转换层固定(吊顶完成面距结构板底1.5M时做反支撑, 当高度大于2.5M时做转换层)【反支撑及转换层另计】; 8: 钢筋混凝土楼板;	m2	1177.09	422.71	497567.71	
34	吊顶天棚【平面】【棚5】	1: 1.0厚铝扣板600*600(选型); 2: 配套专用下层副龙骨, 间距≤600; 3: Φ8全丝吊杆, 配套专用上层主龙骨, 双向中距≤1200, 吊杆上部与吊顶转换层固定(吊顶完成面距结构板底1.5M时做反支撑, 当高度大于2.5M时做转换层)【反支撑及转换层另计】;	m2	432.89	160.42	69444.21	

二层ICU-装饰工程							
单位(专业)工程名称: 二层ICU-装饰工程					金 额 （元）		
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价		备注
					综合单价	合价	
35	吊顶天棚【平面】【棚9】	1：环保型中性瓷白色玻璃胶填缝； 2：600*1200*15吸音穿孔铝岩棉板 3、V型轻钢次龙骨, 中距600； 4：U型轻钢主龙骨38X12厚, 中距≤1200 将主龙骨放入主龙骨吊件内； 5、采用38-1轻钢主龙骨吊件, 找平后连接主龙骨与M8吊杆； 6：M8吊杆, 双向中距≤1200, 用M8拉爆与钢筋混凝土板固定； 7：当吊杆长度>1500mm时, 采用2. 5#角钢反支撑加固【反支撑及转换层另计】；	m2	74. 27	278. 18	20660. 43	
36	检修孔	1：600mm*600mm气密封检修孔；	个	61	75. 99	4635. 39	
37	钢支撑、钢拉条	部位：反支撑；转换层；无影灯钢骨架基层；气体吊塔、吊桥钢骨架基层、成品金属滑轨加固等； 1：镀锌角钢、镀锌钢板等钢骨架基层； 2：含膨胀螺栓等辅材；	t	18. 943	5783. 14	109550. 02	
	其他工程						
38	嵌入式隔帘	1、嵌入式隔帘； 2、含成品隔帘轨道及所有辅材； 3、按轨道长度计算工程量（折褶系数在单价中综合考虑）； 4、明装固定式； 5、具体做法详见图纸。	m	229. 77	130. 80	30053. 92	
39	嵌入式输液轨道	1、嵌入式输液轨道； 2、明装固定式； 3、含所有辅材； 4、具体做法详见图纸。	m	136. 62	54. 50	7445. 79	
40	柜台	1：600*1480*800观察点柜台； 2：20厚白色人造石台面； 3：抽屉门厂家定制； 4：具体详见图纸净装施-37-ICU护理站观察窗节点图；	个	12	1635. 00	19620. 00	
41	柜台	1100高手术部术前准备护士站：具体详见图纸净装施-38	m	13. 20	2180. 00	28776. 00	
42	治疗室、处置室等低柜	850高治疗室、处置室等低柜：具体详见图纸净装施-38	m	7. 55	1635. 00	12344. 25	
43	治疗室、处置室等吊柜	950高治疗室、处置室等吊柜：具体详见图纸净装施-38	m	7. 55	1090. 00	8229. 50	
44	成品隔断	1：12mm厚抗倍特板（含五金配件）；	m2	59. 60	335. 76	20011. 30	
45	洗漱柜	洗漱柜（含台盆、成品水龙头、下水、五金、配件等）：具体详见图纸净装施-37	m	2. 38	1635. 00	3891. 30	
46	镜面玻璃	成品防雾镜(带电源)：具体详见图纸净装施-37	m2	2. 38	872. 00	2075. 36	
合计						3271610	

二层ICU-暖通工程

单位(专业)工程名称: 二层ICU-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	机组部分						
1	净化空气处理机组AHU-201（二管制）	1. 名称：净化空气处理机组AHU-201（二管制） 2. 规格：送风量2950m3/h，新风量2950m3/h，机外余压700Pa，电机功率3.0kw，具体参数详见图纸 3. 安装形式：室内吊装； 4. 隔振垫(器)：减振器6个； 5. 电机检查接线、单体调试。	台	1	35491.11	35491.11	
2	净化空气处理机组FAU-201（二管制）	1. 名称：净化空气处理机组FAU-201（二管制） 2. 规格：送风量8000m3/h，新风量8000m3/h，机外余压500Pa，电机功率5.5kw，具体参数详见图纸 3. 安装形式：室内吊装； 4. 隔振垫(器)：减振器6个； 5. 电机检查接线、单体调试。	台	1	40815.89	40815.89	
3	净化空气处理机组FAU-202（二管制）	1. 名称：净化空气处理机组FAU-202（二管制） 2. 规格：送风量11500m3/h，新风量11500m3/h，机外余压500Pa，电机功率5.5kw，具体参数详见图纸 3. 安装形式：室内吊装； 4. 隔振垫(器)：减振器6个； 5. 电机检查接线、单体调试。	台	1	54063.07	54063.07	
4	净化空气处理机组FAU-203（二管制）	1. 名称：净化空气处理机组FAU-203（二管制） 2. 规格：送风量3300m3/h，新风量3300m3/h，机外余压500Pa，电机功率3.0kw，具体参数详见图纸 3. 安装形式：室内吊装； 4. 隔振垫(器)：减振器6个； 5. 电机检查接线、单体调试。	台	1	25595.00	25595.00	
	设备部件						
5	电极加湿器	1. 名称：电极加湿器 2. 规格：加湿量：25kg/h 3. 其他：详见图纸 4. 含独立支吊架	台	1	9416.05	9416.05	
6	风管电预热箱	1. 名称：风管电预热箱 2. 规格：预热量：9kw 3. 其他：详见图纸	台	2	1392.56	2785.12	
7	风管电预热箱	1. 名称：风管电预热箱 2. 规格：预热量：21kw 3. 其他：详见图纸	台	1	2967.61	2967.61	
8	风管电预热箱	1. 名称：风管电预热箱 2. 规格：预热量：30kw 3. 其他：详见图纸	台	1	4162.25	4162.25	

二层ICU-暖通工程

单位(专业)工程名称: 二层ICU-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
9	排风机PW-201	1. 名称：排风机PW-201 2. 规格：风量：4500m3/h；机外余压：800pa；启动方式：变频；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：落地安装；室外型，含高效过滤器 4. 隔振垫(器)：减振垫4个	台	1	10087.10	10087.10	
10	排风机PW-202	1. 名称：排风机PW-202 2. 规格：风量：15000m3/h；机外余压：800pa；启动方式：变频；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：落地安装；室外型，含高效过滤器，平时排风量5000 4. 隔振垫(器)：减振垫4个	台	1	31627.11	31627.11	
11	排风机PW-203	1. 名称：排风机PW-203 2. 规格：风量：19000m3/h；机外余压：800pa；启动方式：变频；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：落地安装；室外型，含高效过滤器，平时排风量5200 4. 隔振垫(器)：减振垫4个	台	1	36377.33	36377.33	
12	排风机PW-204	1. 名称：排风机PW-204 2. 规格：风量：3000m3/h；机外余压：800pa；启动方式：变频；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：落地安装；室外型，含高效过滤器，平时排风量1500 4. 隔振垫(器)：减振垫4个	台	1	6715.73	6715.73	
13	排风机PF-203-1	1. 名称：排风机PF-203-1 2. 规格：风量：200m3/h；机外余压：200pa；启动方式：直接；电源：220/1/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；静音型 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	1475.77	1475.77	
14	排风机PF-203-2	1. 名称：排风机PF-203-2 2. 规格：风量：1000m3/h；机外余压：250pa；启动方式：直接；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；静音型 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	2651.88	2651.88	
15	排风机PF-203-3	1. 名称：排风机PF-203-3 2. 规格：风量：300m3/h；机外余压：200pa；启动方式：直接；电源：220/1/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；静音型 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	1482.31	1482.31	
16	排风机PB-2-1	1. 名称：排风机PB-2-1 2. 规格：风量：500m3/h；机外余压：200pa；启动方式：直接；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；防爆型 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	3971.87	3971.87	

二层ICU-暖通工程

单位(专业)工程名称: 二层ICU-暖通工程					金 额 （元）		
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
17	排风机PW-205	1. 名称：排风机PW-205 2. 规格：风量：1600m3/h；机外余压：800pa；启动方式：直接；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；室外型, 含高效过滤器, 平时排风量600 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	4932.16	4932.16	
18	吸顶式空气消毒机	1. 名称：吸顶式空气消毒机 2. 规格：风量CMH：1000；适用范围m3≤100；输入功率w：200	台	21	7397.72	155352.12	
19	回风口式空气净化装置	1. 名称：回风口式空气净化装置 2. 规格：适用风量：250~500M3/h；功率w：12	台	22	4352.26	95749.72	
20	回风口式空气净化装置	1. 名称：回风口式空气净化装置 2. 规格：适用风量：360~700M3/h；功率w：15	台	5	4621.49	23107.45	
21	回风口式空气净化装置	1. 名称：回风口式空气净化装置 2. 规格：适用风量：500~950M3/h；功率w：18	台	45	5159.95	232197.75	
22	回风口式空气净化装置	1. 名称：回风口式空气净化装置 2. 规格：适用风量：720~1400M3/h；功率w：25	台	2	5968.73	11937.46	
23	常年制冷分体空调	1. 名称：常年制冷分体空调 2. 规格：匹数：3HP；额定制冷量：7.2kW；输入功率：2.5kW；制冷季节能效比：SEER=4.7； 3. 其他：环保冷媒；厂家自带冷媒管及冷凝水提升泵	台	1	8400.65	8400.65	
24	常年制冷分体空调	1. 名称：常年制冷分体空调 2. 规格：匹数：5HP；额定制冷量：12kW；输入功率：4.5kW；制冷季节能效比：SEER=4.7； 3. 其他：环保冷媒；厂家自带冷媒管及冷凝水提升泵	台	2	12215.65	24431.30	
25	卧式风机盘管FP-51（二管制）	1. 名称：卧式风机盘管FP-51（二管制） 2. 规格：送风量：510m3/h；机外静压：30Pa；电源：220/1/50(V/Ph/H)；系统方式：二管制 3. 隔振垫(器)、线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线；单机调试	台	22	873.11	19208.42	
26	卧式风机盘管FP-68（二管制）	1. 名称：卧式风机盘管FP-68（二管制） 2. 规格：送风量：680m3/h；机外静压：30Pa；电源：220/1/50(V/Ph/H)；系统方式：二管制 3. 隔振垫(器)、线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线；单机调试	台	5	999.55	4997.75	

二层ICU-暖通工程

单位(专业)工程名称: 二层ICU-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
27	卧式风机盘管FP-85（二管制）	1. 名称：卧式风机盘管FP-85（二管制） 2. 规格：送风量：850m3/h；机外静压：30Pa；电源：220/1/50(V/Ph/H)；系统方式：二管制 3. 隔振垫(器)、线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线；单机调试	台	45	1051.87	47334.15	
28	卧式风机盘管FP-102（二管制）	1. 名称：卧式风机盘管FP-102（二管制） 2. 规格：送风量：1020m3/h；机外静压：30Pa；电源：220/1/50(V/Ph/H)；系统方式：二管制 3. 隔振垫(器)、线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线；单机调试	台	2	1159.78	2319.56	
	通风管道						
29	净化风管	1. 名称：净化风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形； 4. 板材厚度：0.5mm 5. 其他：口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫 7. 辅材包含：角铁、螺丝、螺母、铁柳钉、橡塑密封垫料、密封胶、丝杆、角铁衡担、丝杆螺母、衡担垫木凳； 8. 风管支架除锈、刷油另计；不含风管的系统试验；如需场外加工；搬运至施工现场另行增加费用	m2	599.78	226.06	135586.27	
30	净化风管	1. 名称：净化风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形； 4. 板材厚度：0.6mm 5. 其他：口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫 7. 辅材包含：角铁、螺丝、螺母、铁柳钉、橡塑密封垫料、密封胶、丝杆、角铁衡担、丝杆螺母、衡担垫木凳； 8. 风管支架除锈、刷油另计；不含风管的系统试验；如需场外加工；搬运至施工现场另行增加费用	m2	408.13	185.07	75532.62	

二层ICU-暖通工程

单位(专业)工程名称: 二层ICU-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
31	净化风管	1. 名称：净化风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形； 4. 板材厚度：0.75mm 5. 其他：口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫 7. 辅材包含：角铁、螺丝、螺母、铁柳钉、橡塑密封垫料、密封胶、丝杆、角铁衡担、丝杆螺母、衡担垫木凳； 8. 风管支架除锈、刷油另计；不含风管的系统试验；如需场外加工；搬运至施工现场另行增加费用	m2	428.50	164.60	70531.10	
32	风管软接	1. 名称：风管软接 2. 材质：双层帆布	m2	29.03	260.94	7575.09	
33	弯头导流叶片	1. 名称：弯头导流叶片 2. 材质：镀锌钢板	m2	26.65	214.95	5728.42	
34	保护层	1. 名称：保护层 2. 材质：0.5mm铝板	m2	170.70	101.57	17338.00	
35	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：难燃型闭孔柔性泡沫橡塑保温板 2. 绝热厚度：30mm 3. 其他：燃烧等级：B1级；导热系数：平均温度为0℃时≤0.032w/m.k；表观密度：≤95Kg/m³	m3	45.72	2185.34	99913.74	
36	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：难燃型闭孔柔性泡沫橡塑保温板 2. 绝热厚度：50mm 3. 其他：燃烧等级：B1级；导热系数：平均温度为0℃时≤0.032w/m.k；表观密度：≤95Kg/m³	m3	6.53	2024.69	13221.23	
37	电加热器绝热	1. 绝热材料品种：不燃岩棉保温板 2. 绝热厚度：20mm 3. 其他：详见图纸	m3	1.00	1446.26	1446.26	
38	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 除锈级别：除轻锈 3. 油漆品种：红丹防锈漆、银粉漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍 5. 部位：风管	kg	430.92	2.44	1051.44	
39	风管套管	1. 名称：风管套管 2. 规格：综合 3. 其他：详见图纸	个	9	90.55	814.95	
	管道部件						
40	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：160*160mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	7	272.49	1907.43	
41	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：200*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	7	285.89	2001.23	

二层ICU-暖通工程

单位(专业)工程名称: 二层ICU-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
42	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：250*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	2	295.19	590.38	
43	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：250*250mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	2	306.84	613.68	
44	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：320*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	308.23	308.23	
45	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：320*250mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	3	323.12	969.36	
46	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：400*320mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	367.80	367.80	
47	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：400*400mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	7	397.59	2783.13	
48	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：500*400mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	434.82	434.82	
49	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：500*500mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	2	481.37	962.74	
50	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：800*500mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	691.72	691.72	
51	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：800*800mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	2	915.12	1830.24	
52	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：1000*630mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	905.81	905.81	
53	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：1000*800mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	2	1064.06	2128.12	
54	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：200*200mm 3. 其他：配电动执行机构 4. 接线：单体调试	个	31	406.45	12599.95	
55	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：250*200mm 3. 其他：配电动执行机构 4. 接线：单体调试	个	23	411.41	9462.43	
56	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：250*250mm 3. 其他：配电动执行机构 4. 接线：单体调试	个	1	417.62	417.62	

二层ICU-暖通工程

单位(专业)工程名称: 二层ICU-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
57	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：320*200mm 3. 其他：配电动执行机构 4. 接线：单体调试	个	2	418.38	836.76	
58	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：320*250mm 3. 其他：配电动执行机构 4. 接线：单体调试	个	7	426.32	2984.24	
59	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：400*200mm 3. 其他：配电动执行机构 4. 接线：单体调试	个	2	426.32	852.64	
60	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：400*400mm 3. 其他：配电动执行机构 4. 接线：单体调试	个	3	466.06	1398.18	
61	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：500*500mm 3. 其他：配电动执行机构 4. 接线：单体调试	个	1	510.77	510.77	
62	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：800*500mm 3. 其他：配电动执行机构 4. 接线：单体调试	个	1	585.29	585.29	
63	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：800*800mm 3. 其他：配电动执行机构 4. 接线：单体调试	个	1	714.78	714.78	
64	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：1000*630mm 3. 其他：配电动执行机构 4. 接线：单体调试	个	1	709.81	709.81	
65	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：1000*800mm 3. 其他：配电动执行机构 4. 接线：单体调试	个	1	794.26	794.26	
66	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：1250*500mm 3. 其他：配电动执行机构 4. 接线：单体调试	个	1	707.32	707.32	
67	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：160*160mm	个	27	166.19	4487.13	
68	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：200*200mm	个	100	173.34	17334.00	
69	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：250*200mm	个	23	140.45	3230.35	
70	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：250*250mm	个	1	144.43	144.43	
71	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：320*200mm	个	35	184.73	6465.55	

二层ICU-暖通工程

单位(专业)工程名称: 二层ICU-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
72	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：320*250mm	个	21	150. 01	3150. 21	
73	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：400*200mm	个	2	150. 01	300. 02	
74	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：400*400mm	个	1	232. 95	232. 95	
75	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：500*500mm	个	1	204. 11	204. 11	
76	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：800*800mm	个	1	481. 67	481. 67	
77	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：1000*800mm	个	1	561. 15	561. 15	
78	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：320*250mm	个	2	183. 64	367. 28	
79	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：400*400mm	个	1	250. 72	250. 72	
80	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：630*400mm	个	1	313. 65	313. 65	
81	P15排风口	1. 名称：P15排风口 2. 规格：500*300，材质：铝合金；带纤维网	个	14	163. 25	2285. 50	
82	SLQ1方形散流器	1. 名称：SLQ1方形散流器 2. 规格：300*300mm；材质：铝合金；颈部为方形	个	27	159. 01	4293. 27	
83	SLQ2方形散流器	1. 名称：SLQ2方形散流器 2. 规格：400*400mm；材质：铝合金；颈部为方形	个	52	221. 79	11533. 08	
84	SLQ3方形散流器	1. 名称：SLQ3方形散流器 2. 规格：600*600mm；材质：铝合金；颈部为方形	个	4	354. 32	1417. 28	
85	P1排风口	1. 名称：P1排风口 2. 规格：500*300mm；成品保温箱体风口；内另配F7/M5过滤器，面板可开启； 3. 过滤器框架、过滤器安装	个	1	283. 35	283. 35	
86	P7排风口	1. 名称：P7排风口 2. 规格：500*300mm；成品保温箱体风口；内另配低阻型H13过滤器，面板可开启； 3. 配备独立支吊架	个	16	601. 04	9616. 64	
87	P8排风口	1. 名称：P8排风口 2. 规格：600*600mm；成品保温箱体风口；内另配低阻型H13过滤器，面板可开启； 3. 配备独立支吊架	个	16	767. 97	12287. 52	

二层ICU-暖通工程

单位(专业)工程名称: 二层ICU-暖通工程					金 额 (元)		
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量			备注
					综合单价	合价	
88	P10排风口	1. 名称: P10排风口 2. 规格: 600*410mm; 成品保温箱体风口; 内另配低阻型H13过滤器, 面板可开启; 3. 配备独立支吊架	个	26	752.08	19554.08	
89	积风箱	1. 名称: 积风箱 2. 规格: 2000(L)*800(H)*500(D) mm 3. 其他: 含独立支吊架制作、安装	个	1	1125.93	1125.93	
90	积风箱	1. 名称: 积风箱 2. 规格: 5000(L)*3600(H)*600(D) mm 3. 其他: 含独立支吊架制作、安装	个	1	2299.99	2299.99	
91	双层微孔板消声器	1. 名称: 双层微孔板消声器 2. 规格: 200*200*800mm 3. 内吸声材料应为不燃材料; 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	3	1121.92	3365.76	
92	双层微孔板消声器	1. 名称: 双层微孔板消声器 2. 规格: 250*250*800mm 3. 内吸声材料应为不燃材料; 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	1382.95	1382.95	
93	双层微孔板消声器	1. 名称: 双层微孔板消声器 2. 规格: 320*250*800mm 3. 内吸声材料应为不燃材料; 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	1570.10	1570.10	
94	双层微孔板消声器	1. 名称: 双层微孔板消声器 2. 规格: 400*400*800mm 3. 内吸声材料应为不燃材料; 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	2242.39	2242.39	
95	双层微孔板消声器	1. 名称: 双层微孔板消声器 2. 规格: 400*400*1000mm 3. 内吸声材料应为不燃材料; 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	2	2649.86	5299.72	
96	双层微孔板消声器	1. 名称: 双层微孔板消声器 2. 规格: 800*500*1000mm 3. 内吸声材料应为不燃材料; 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	4696.06	4696.06	
97	消声弯头	1. 名称: 消声弯头 2. 规格: 400*400mm 3. 内吸声材料应为不燃材料; 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	3	892.01	2676.03	
98	消声弯头	1. 名称: 消声弯头 2. 规格: 500*500mm 3. 内吸声材料应为不燃材料; 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	1379.97	1379.97	

二层ICU-暖通工程

单位(专业)工程名称: 二层ICU-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
99	消声弯头	1. 名称：消声弯头 2. 规格：800*500mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	2301.52	2301.52	
100	消声弯头	1. 名称：消声弯头 2. 规格：1000mm*630mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	3393.69	3393.69	
101	设备支架	1. 名称：设备支架 2. 除锈级别：除轻锈 3. 油漆品种：红丹防锈漆、银粉漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍 5. 部位：设备底座及吊装设备支架制作安装	kg	1645.00	17.11	28145.95	
	空调水系统						
102	冷却水箱	1. 名称：冷却水箱 2. 规格：综合规格 3. 技术要求：详见图纸	台	1	3350.41	3350.41	
103	压力表	1. 名称：压力表 2. 规格：详见图纸，带旋塞；材质：不锈钢	个	8	124.12	992.96	
104	温度计	1. 名称：温度计 2. 规格：详见图纸	个	8	112.07	896.56	
105	排污阀	1. 类型：排污阀 2. 规格：DN25；材质：铜 3. 连接形式：螺纹连接	个	4	76.01	304.04	
106	手动排气阀	1. 名称：手动排气阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	12	78.37	940.44	
107	铜质球阀	1. 名称：铜质球阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	148	52.00	7696.00	
108	涡轮蝶阀	1. 类型：涡轮蝶阀 2. 规格：DN65 3. 连接形式：焊接法兰连接	个	10	236.05	2360.50	
109	涡轮蝶阀	1. 名称：涡轮蝶阀 2. 规格：DN100 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	10	367.96	3679.60	
110	涡轮蝶阀	1. 名称：涡轮蝶阀 2. 规格：DN125 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	1	471.53	471.53	
111	涡轮蝶阀	1. 名称：涡轮蝶阀 2. 规格：DN150 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	1	552.37	552.37	
112	涡轮蝶阀	1. 名称：涡轮蝶阀 2. 规格：DN200 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	4	977.21	3908.84	

二层ICU-暖通工程

单位(专业)工程名称: 二层ICU-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
113	电动蝶阀	1. 名称：电动蝶阀 2. 规格：DN100 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	5	1621.46	8107.30	
114	电动蝶阀	1. 名称：电动蝶阀 2. 规格：DN125 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	2	2490.21	4980.42	
115	电动蝶阀	1. 名称：电动蝶阀 2. 规格：DN150 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	1	2912.22	2912.22	
116	平衡阀	1. 类型：平衡阀 2. 规格：DN125 3. 连接形式：焊接法兰连接	个	1	3431.43	3431.43	
117	平衡阀	1. 类型：平衡阀 2. 规格：DN150 3. 连接形式：焊接法兰连接	个	1	4093.23	4093.23	
118	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	75	55.35	4151.25	
119	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格：DN65 3. 连接形式：焊接法兰连接	个	2	545.61	1091.22	
120	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格：DN100 3. 连接形式：焊接法兰连接	个	2	867.18	1734.36	
121	电动二通阀	1. 类型：电动二通阀 2. 规格：DN20；风机盘管用 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀门接线、单体调试	个	74	340.73	25214.02	
122	比例积分电动三通阀	1. 名称：比例积分电动三通阀 2. 规格：DN50 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：根据回风温度作比例调节 5. 阀门接线、单体调试	个	2	1554.73	3109.46	
123	比例积分电动三通阀	1. 名称：比例积分电动三通阀 2. 规格：DN80 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：根据回风温度作比例调节 5. 阀门接线、单体调试	个	2	4399.09	8798.18	
124	塑料软管	1. 名称：塑料软管 2. 规格：DN20 3. 连接方式：螺纹连接	个	74	50.10	3707.40	
125	带编网不锈钢波纹软接	1. 名称：带编网不锈钢波纹软接 2. 规格：DN20 3. 连接方式：螺纹连接	个	149	114.56	17069.44	
126	带编网不锈钢波纹软接	1. 名称：带编网不锈钢波纹软接 2. 规格：DN32 3. 连接方式：螺纹连接	个	3	192.16	576.48	

二层ICU-暖通工程

单位(专业)工程名称: 二层ICU-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
127	带编网不锈钢波纹软接	1. 名称：带编网不锈钢波纹软接 2. 规格：DN40 3. 连接方式：螺纹连接	个	2	232.01	464.02	
128	带编网不锈钢波纹软接	1. 名称：带编网不锈钢波纹软接 2. 规格：DN50 3. 连接方式：螺纹连接	个	1	291.44	291.44	
129	法兰橡胶软接头	1. 名称：法兰橡胶软接头 2. 规格：DN65 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	4	375.57	1502.28	
130	法兰橡胶软接头	1. 名称：法兰橡胶软接头 2. 规格：DN80 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	1	442.39	442.39	
131	法兰橡胶软接头	1. 名称：法兰橡胶软接头 2. 规格：DN100 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	5	429.00	2145.00	
132	法兰橡胶软接头	1. 名称：法兰橡胶软接头 2. 规格：DN125 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	2	571.81	1143.62	
133	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水、冷凝水、加湿器产生的凝结水 3. 规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	303.85	32.82	9972.36	
134	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水、冷凝水 3. 规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	581.79	42.40	24667.90	
135	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水、冷凝水 3. 规格：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	244.32	48.68	11893.50	
136	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水、冷凝水 3. 规格：DN40； 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	20.51	56.93	1167.63	
137	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水、冷凝水 3. 规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	36.60	66.41	2430.61	

二层ICU-暖通工程

单位(专业)工程名称: 二层ICU-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
138	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水 3. 规格：DN65 4. 连接形式：焊接（需二次镀锌） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	52.95	109.16	5780.02	
139	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水 3. 规格：DN80 4. 连接形式：焊接（需二次镀锌） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	52.65	137.46	7237.27	
140	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水 3. 规格：DN100 4. 连接形式：焊接（需二次镀锌） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	125.88	168.26	21180.57	
141	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水 3. 规格：DN125 4. 连接形式：焊接（需二次镀锌） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	84.26	196.38	16546.98	
142	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水 3. 规格：DN150 4. 连接形式：焊接（需二次镀锌） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	13.54	261.33	3538.41	
143	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水 3. 规格：DN200 4. 连接形式：焊接（需二次镀锌） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	2.95	368.38	1086.72	
144	磷酸脱氧无缝紫铜管	1. 名称：磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 规格：φ9.5；壁厚0.8mm 3. 连接形式：冷媒管钎焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：氮气吹扫、气密性实验、真空干燥	m	15.05	33.70	507.19	
145	磷酸脱氧无缝紫铜管	1. 名称：磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 规格：φ15.9；壁厚1.0mm 3. 连接形式：冷媒管钎焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：氮气吹扫、气密性实验、真空干燥	m	15.05	48.93	736.40	
146	空调水管绝热	1. 绝热材料品种：难燃型闭孔柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度：综合 3. 其他：燃烧等级：B1级；导热系数：平均温度为0℃时≤0.032w/m.k；表观密度：≤95Kg/m³	m3	12.59	2025.41	25499.91	

二层ICU-暖通工程

单位(专业)工程名称: 二层ICU-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)		备注
					综合单价	合价	
147	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 除锈级别: 除轻锈 3. 油漆品种: 红丹防锈漆、银粉漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两遍 5. 部位: 空调水管、冷媒管	kg	464.82	17.11	7953.07	
148	水管套管	1. 名称、类型: 水管套管 2. 材质: 钢制 3. 规格: DN50	个	12	86.76	1041.12	
149	水管套管	1. 名称、类型: 水管套管 2. 材质: 钢制 3. 规格: DN65	个	12	95.47	1145.64	
150	水管套管	1. 名称、类型: 水管套管 2. 材质: 钢制 3. 规格: DN100	个	4	95.47	381.88	
151	水管套管	1. 名称、类型: 水管套管 2. 材质: 钢制 3. 规格: DN150	个	2	105.96	211.92	
152	通风、空调水工程系统调试	1. 名称: 通风、空调水工程系统调试	系统	1	5171.72	5171.72	
合 计						1804404.78	

二层ICU-强电工程							
单位(专业)工程名称: 二层ICU-强电工程					金 额 （元）		
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	一、配电箱柜、开关箱、UPS、等电位						
1	配电箱	1. 名称:ICU 配电箱YJ-2AT2-ICU 2. 型号:Pe=110kw, 带双电源切换 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	18931.50	18931.50	
2	配电箱	1. 名称:ICU空调配电箱YJ-2AT2-KT 2. 型号:Pe=150kw, 带双电源切换 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	28660.41	28660.41	
3	配电箱	1. 名称:ICU辅助用电ICU-FZ1 2. 型号:Pe=56kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	8432.51	8432.51	
4	配电箱	1. 名称:ICU-DT1~ICU-DT5 ICU吊塔配电 2. 型号:Pe=8.5kw 3. 安装方式:落地安装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	5	10435.95	52179.75	
5	配电箱	1. 名称:ICU-DT6 ICU吊塔配电 2. 型号:Pe=8kw 3. 安装方式:落地安装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	10407.46	10407.46	
6	配电箱	1. 名称:ICU-DT7 ICU吊塔配电 2. 型号:Pe=6kw 3. 安装方式:落地安装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	10407.46	10407.46	
7	医疗IT系统	1. 名称:医疗IT系统 2. 规格:10KVA、含医用单相隔离变压器、电流互感器、绝缘监视仪、绝缘故障测试仪、外接报警显示和测试仪、绝缘故障评估仪等，具体见图 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	系统	7	57764.54	404351.78	
8	UPS不间断电源	1. 名称:UPS不间断电源 2. 规格:三相进单相出、80KVA/30Min、工频 3. 不间断电源单体调试 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	217894.80	217894.80	
9	SEB箱	1. 名称: SEB等电位接地箱 2. 接地跨接线	台	17	438.61	7456.37	
	二、开关、插座及灯具						

二层ICU-强电工程							
单位(专业)工程名称: 二层ICU-强电工程					金 额 （元）		
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
10	LED光源-1200*300	1. 名称:LED光源 2. 型号:防眩光/4000K 36W/AC180-240V/3800LM 3. 规格:1200*300 4. 安装方式:吸顶式	套	47	245.44	11535.68	
11	LED光源-600*300	1. 名称:LED光源 2. 型号:防眩光/4000K 25W/AC180-240V/2700LM 3. 规格:600*600 4. 安装方式:吸顶式	套	7	234.54	1641.78	
12	LED光源-600*600	1. 名称:LED光源 2. 型号:防眩光/4000K 32W/AC180-240V/3400LM 3. 规格:600*600 4. 安装方式:吸顶式	套	155	252.71	39170.05	
13	LED光源-筒灯	1. 名称:LED光源-筒灯 2. 型号:防雾防眩光/4000K 12W/AC220V/1200LM 3. 安装方式:吸顶式	套	30	75.57	2267.10	
14	LED光源-筒灯EX	1. 名称:LED光源-筒灯EX 2. 型号:防雾防眩光/4000K 30W/AC220V/2500LM 3. 安装方式:吸顶式	套	2	129.09	258.18	
15	LED单管灯	1. 名称: LED单管灯 2. 型号: 20W	套	14	109.92	1538.88	
16	安全型单相二三孔插座	1. 名称:安全型单相二三孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	175	35.47	6207.25	
17	单相二三孔暗插座-防水型	1. 名称:单相二三孔暗插座-防水型 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	7	35.47	248.29	
18	感应（水池）电源插座	1. 名称:感应（水池）电源插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:实验台面安装	个	42	35.47	1489.74	
19	热水器插座	1. 名称:热水器插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装	个	8	37.67	301.36	
20	台柜插座	1. 名称:台柜插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	9	35.47	319.23	
21	自动门电源插座	1. 名称:自动门电源插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	28	35.47	993.16	
22	单联单控开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装形式: 暗装	个	31	33.03	1023.93	
23	双联单控开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装形式: 暗装	个	54	35.25	1903.50	

二层ICU-强电工程							
单位(专业)工程名称: 二层ICU-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
24	双联双控开关	1. 名称：双联双控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装	个	2	38.04	76.08	
25	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装	个	6	40.81	244.86	
26	接线盒	1. 钢质灯头盒	个	247	9.59	2368.73	
27	接线盒	1. 钢质开关盒、插座盒	个	362	9.33	3377.46	
	三、桥架、管、线						
28	强电线槽	1. 名称：强电线槽 2. 规格、型号：200*100 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	123.90	84.07	10416.27	
29	强电线槽	1. 名称：强电线槽 2. 规格、型号：300*100 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	102.55	87.10	8932.11	
30	凿（压）槽	1. 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20` 二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	200.00	3.31	662.00	
31	凿（压）槽	1. 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32` 二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	100.00	4.51	451.00	
32	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	429.30	17.01	7302.39	
33	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：明配	m	397.74	19.03	7568.99	
34	配管	1. 名称：配管 2. 材质：电线穿线管PC 3. 规格：PC20 4. 配置形式：明配	m	157.49	13.06	2056.82	
35	配管	1. 名称：配管 2. 材质：电线穿线管PC 3. 规格：PC25 4. 配置形式：明配	m	172.50	14.28	2463.30	
36	配管	1. 名称：配管 2. 材质：电线穿普通焊接钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配	m	1009.75	20.95	21154.26	
37	配管	1. 名称：配管 2. 材质：电线穿普通焊接钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配	m	1625.40	24.85	40391.19	

二层ICU-强电工程							
单位(专业)工程名称: 二层ICU-强电工程					金 额 （元）		
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
38	配管	1. 名称：配管 2. 材质：电线穿普通焊接钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：明配	m	4. 93	36. 16	178. 27	
39	配管	1. 名称：配管 2. 材质：电线穿普通焊接钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：明配	m	12. 14	42. 38	514. 49	
40	配管	1. 名称：配管 2. 材质：电线穿普通焊接钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式：明配	m	7. 83	60. 91	476. 93	
41	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：桥架配线 3. 规格：WDZB1-BYJ-2. 5 4. 材质：铜芯导线	m	1576. 51	4. 48	7062. 76	
42	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZB1-BYJ-2. 5 4. 材质：铜芯导线	m	4254. 87	3. 99	16976. 93	
43	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：桥架配线 3. 规格：WDZB1-BYJ-4 4. 材质：铜芯导线	m	5642. 61	6. 62	37354. 08	
44	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZB1-BYJ-4 4. 材质：铜芯导线	m	5385. 11	5. 90	31772. 15	
45	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-RVV-7*1. 0 4. 材质：铜芯导线	m	397. 74	12. 50	4971. 75	
46	接地线	1. 名称：接地线 2. 材质：4*40镀锌扁钢 3. 安装形式：暗装	m	163. 36	13. 76	2247. 83	
47	接地线	1. 名称：接地线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：BYJR-6 4. 材质：铜芯导线	m	161. 43	8. 65	1396. 37	
48	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-3*2. 5 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	76. 54	16. 59	1269. 80	
49	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-3*16 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	91. 22	71. 59	6530. 44	
50	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-4*2. 5 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	75. 37	21. 43	1615. 18	

二层ICU-弱电工程							
单位(专业)工程名称:二层ICU-弱电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	桥架、机柜						
1	镀锌桥架	1. 名称：镀锌桥架 2. 规格：200*100 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	213.98	98.46	21068.47	
2	镀锌桥架	1. 名称：镀锌桥架 2. 规格：300*100 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	209.98	120.17	25233.30	
3	桥架支架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：型钢 3. 除锈级别：手工除轻锈 4. 油漆品种：防锈漆(底漆)，调和漆(面漆) 5. 涂刷遍数：刷底漆二道，面漆二道	kg	436.68	21.53	9401.72	
	综合布线系统						
4	内网数据双孔插座	1. 名称：内网数据双孔插座 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	77	80.62	6207.74	
5	外网数据双孔插座	1. 名称：外网数据双孔插座 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	1	80.62	80.62	
6	外网、语音双孔插座	1. 名称：外网、语音双孔插座 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	8	34.79	278.32	
7	内网数据单孔插座	1. 名称：内网数据单孔插座 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	6	33.82	202.92	
8	外网数据单孔插座	1. 名称：外网数据单孔插座 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	1	33.82	33.82	
9	外网语音单孔插座	1. 名称：外网语音单孔插座 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	4	20.56	82.24	
10	内网无线AP	1. 名称：内网无线AP 2. 安装方式：吸顶 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	18	703.00	12654.00	
11	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP. CAT6. 4p 4. 线缆对数：4对	m	7328.92	6.37	46685.22	
12	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	1208.16	17.01	20550.80	
13	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装	个	115	9.10	1046.50	

二层ICU-弱电工程							
单位(专业)工程名称:二层ICU-弱电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
14	双绞线缆测试	1. 测试内容：链路检测	链路	201	25. 93	5211. 93	
	背景音乐系统						
15	背景音乐喇叭	1. 名称：背景音乐喇叭 2. 技术参数： (1) 3W，额定电压:70V/100V; (2) 灵敏度:91dB, 频率响应:100Hz-16KHz; (3) 配线要求:多股两芯。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	28	175. 34	4909. 52	
16	高保真话筒	1. 名称：高保真话筒 2. 技术参数： (1) 有线话筒(单向电容音头), 拾音距离:20cm-40cm; (2) 频率响应:100Hz-16KHz; (3) 灵敏度:-40dB±2dB。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	1	606. 30	606. 30	
17	多功能播放主机	1. 名称：多功能播放主机 2. 技术参数： (1) 5. 1声道杜比音频解码, USB输入接口(USB音源播放); (2) 播放格式:MPEG4/CD-R/VCD/DVD. (3) 电源:AV220V, 50/60Hz。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	7028. 32	7028. 32	
18	IP网络广播功放	1. 名称：网络广播功放 2. 规格：120W 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	1	2712. 94	2712. 94	
19	强插电源	1. 名称：强插电源 2. 技术参数：10路警报信信号输入，10路警报链接输出，10路受警报控制的24V直流电源输出，可用于驱动强插切换系统 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	1	2312. 36	2312. 36	
20	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RYY-2*1. 5 4. 材质：铜芯导线	m	211. 11	7. 83	1652. 99	
21	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	211. 11	17. 01	3590. 98	
22	背景音乐系统调试	1. 名称：背景音乐系统调试	系统	1	271. 32	271. 32	
23	背景音乐系统试运行	1. 名称：背景音乐系统试运行	系统	1	966. 08	966. 08	
	监控系统						

二层ICU-弱电工程							
单位(专业)工程名称:二层ICU-弱电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
24	高清彩色摄像机	1. 名称：高清彩色摄像机 2. 技术参数：像素400万，分辨率1080P (1) 摄像机类型:TCP/IP网络型带防护罩, 像素:≥200万, 分辨率:1080, 安装方式:室内吸顶;镜头:变焦, 防护等级:IP6x以上。 (2) 视频压缩标准:H. 265等;电源供应:独立电源适配器/集中电源/POE(100米内无衰减)。 (3) 编码:支持Smarth. 265/H. 264H智能编码, 压缩比高, 超低码流。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	52	1369.09	71192.68	
25	拾音器	1. 名称：拾音器 2. 技术参数： 1) 拾音器配置降噪麦克风，可减少环境噪音影响，功率大、延音好性能好。 2) 采用高灵敏度电容咪头，拾音清晰自然。 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	4	103.19	412.76	
26	彩色监视器	1. 名称：监视器 2. 规格：22英寸 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	3084.97	3084.97	
27	POE型网络交换机	1. 名称：POE型网络交换机 2. 规格：8口 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	881.15	881.15	
28	POE型网络交换机	1. 名称：POE型网络交换机 2. 规格：24口 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	2	2289.44	4578.88	
29	硬盘录像机	1. 名称：硬盘录像机 2. 规格：32路 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	2	5308.42	10616.84	
30	监控专用硬盘	1. 名称：监控专用硬盘 2. 规格：10TB 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	8	5285.29	42282.32	
31	UPS电源	1. 名称：UPS电源 2. 规格：3KVA, 单进单出，60min 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	27050.84	27050.84	
32	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP. CAT6. 4p 4. 线缆对数：4对	m	2097.80	6.37	13362.99	
33	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	177.02	17.01	3011.11	
34	监控系统调试	1. 名称：监控系统调试	系统	1	666.34	666.34	
35	监控系统试运行	1. 名称：监控系统试运行	系统	1	573.09	573.09	
	可视门禁系统						

二层ICU-弱电工程							
单位(专业)工程名称:二层ICU-弱电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
36	门禁控制器	1. 名称：门禁控制器 2. 技术参数：支持RS485、TCP/IP通讯协议, 支持加密读卡器, 支持离线使用功能, 支持多门连锁控制设置, 可兼容可支持各种wiegand和RS485读卡器, 可实施分组控制策略设置 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	4	1011. 66	4046. 64	
37	单门电控磁力锁	1. 名称：单门电控磁力锁 2. 技术参数： (1)类型:磁力锁;分类:单门;承受拉力:280KG; (2)信号输出:有/无;输入电压:≥DC12V. 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	2	260. 80	521. 60	
38	双门电控磁力锁	1. 名称：双门电控磁力锁 2. 技术参数： (1)类型:磁力锁;分类:双门;承受拉力:280KG; (2)信号输出:有/无;输入电压:≥DC12V. 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	2	476. 62	953. 24	
39	读卡器	1. 名称：读卡器 2. 技术参数： 1) 支持刷卡;传输协议:TCP/IP;输入电源:≥DC12V。 2) 安装方式:壁挂式;至少带一路输出信号。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	4	259. 39	1037. 56	
40	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	4	32. 77	131. 08	
41	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP. CAT6. 4p 4. 线缆对数：4对	m	182. 26	6. 37	1161. 00	
42	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RYJS-2*1. 0 4. 材质：铜芯导线	m	16. 27	4. 86	79. 07	
43	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RYJS-4*1. 0 4. 材质：铜芯导线	m	12. 65	12. 73	161. 03	
44	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RYJSP-6*1. 0 4. 材质：铜芯导线	m	17. 21	15. 05	259. 01	
45	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	63. 34	17. 01	1077. 41	
46	可视门禁系统调试	1. 名称：可视门禁系统调试	系统	1	552. 16	552. 16	
47	可视门禁系统试运行	1. 名称：可视门禁系统试运行	系统	1	573. 09	573. 09	

二层ICU-弱电工程							
单位(专业)工程名称:二层ICU-弱电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	可视探视系统						
48	护士站主机	1. 名称：护士站主机 2. 技术参数： (1) 多个病人呼叫时有排队显示, 护士可优先选择接听, 多个终端呼叫可全部储存。 (2) 支持托管功能, 可将本机所管理的床位分机托管给其他主机接听对讲 (3) 支持语音播报, 可播报呼入分机的房床号。 (4) 支持获取HIS数据信息, 可自动更新并显示床位一览和住院患者详细信息。 (5) 支持远程在线升级软件。 (6) 支持多个时段振铃电子音量自动大小的设置。 (7) 支持病人呼叫时具有语音报号、和弦音乐或单音等可选提示音。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	套	1	16563. 06	16563. 06	
49	病床分机	1. 名称：病床分机 2. 技术参数： (1) 采用7寸彩色液晶触摸屏显示。 (2) 液晶屏显示：病人姓名、病床号、护理级别、年月日、时间等。 (3) 分机菜单有：住院费用、医疗信息、分机设置等菜单。 (4) 分机独立编码，分机的号码在病床分机本机设置。 (5) 嵌入式安装。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	27	2425. 61	65491. 47	
50	病床分机支架	1. 名称：病床分机支架 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	套	27	1346. 96	36367. 92	
51	访客对讲机	1. 名称：访客对讲机 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	8202. 61	8202. 61	
52	家属分机	1. 名称：家属分机 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	4	8202. 61	32810. 44	
53	病人一览表	1. 名称：病人一览表 2. 技术参数： (1) 55寸显示器，壁装在护士站一侧墙壁或落地安装。 (2) 实时显示科室病房住院总人数、出、入院人数、住院病人手术安排等 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	8226. 69	8226. 69	
54	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP. CAT6. 4p 4. 线缆对数：4对	m	1408. 32	6. 37	8971. 00	
55	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	217. 53	17. 01	3700. 19	
56	探视系统调试	1. 名称：探视系统调试	系统	1	400. 62	400. 62	
57	探视系统试运行	1. 名称：探视系统试运行	系统	1	428. 76	428. 76	

二层ICU-弱电工程							
单位(专业)工程名称:二层ICU-弱电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	数字时钟系统						
58	双面时钟	1. 名称：双面时钟 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	4	6714. 23	26856. 92	
59	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP. CAT6. 4p 4. 线缆对数：4对	m	130. 74	6. 37	832. 81	
60	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	9. 11	17. 01	154. 96	
	空调自控系统						
61	空调机组自控系统	1. 名称：空调机组自控系统 2. 规格、参数： (1)可编程控制器PLC、扩展模块、通讯模块、风速传感器、防冻温度开关、温度传感器、温湿度传感器、初中高压差传感器、压差传感器、变频器带控制盘、等。 (2)各空调系统自控系统软件开发:根据不同机组的功能需求及参数,分别编写PLC自动化控制系统的控制方案程序,实现每台空调系统的自动化运行,通过对净化机组、风机变频器、电动风阀、电动水阀、加热加湿等配套设备系统的自动化控制,确保功能区内洁净度、温湿度、压差等各项参数符合设计要求,达标相应的净化级别,提供符合卫生学、工程学及院感要求的洁净空间;用户还可通过远程集中管理控制屏设定参数。 (3)BA楼控等系统平台的对接:自控系统主要点位与BA等平台对接(具体以平台需求为准):风机的启停及变频控制,监视风机的运行、故障及变频器故障报警及变频器运行状态;风道过滤器堵塞报警;送风温湿度检测;新风阀模拟控制;防冻开关报警,动态平衡电动调节阀开度控制。 (4)支持BA平台通用协议对接(Mobus等),便于控制系统数据对接交互,支持数据通讯、数据存储等。	套	4	43883. 90	175535. 60	
62	镀锌线槽	1. 名称：镀锌线槽 2. 规格、型号：100*50 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式 5. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	m	14. 42	44. 74	645. 15	
63	桥架支架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：型钢 3. 除锈级别：手工除轻锈 4. 油漆品种：防锈漆(底漆)，调和漆(面漆) 5. 涂刷遍数：刷底漆二道，面漆二道	kg	14. 85	21. 53	319. 72	
	ICU中央系统						

二层ICU-弱电工程							
单位(专业)工程名称:二层ICU-弱电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
64	ICU中央间系统	ICU在护士站或中央监控室设置一套中央监控系统，方便对机组的集中管理，由中标单位根据实际功能需求进行二次深化设计，实现以下功能。 (1) 空调控制系统的控制满足机房本地控制、室内控制和远程集中控制的功能需求。 1) 远程室内空调控制面板可以实现以下的控制功能： a. 机组启、停； b. 温度的设定； c. 室内温、湿度的显示； d. 机组启、停指示； e. 机组运行指示； f. 机组故障指示； 2) 机房控制柜内还可以实现以下的控制功能： a. 室内控制面板实现的全部功能； b. 风机运行频率显示； c. 中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等； d. 手、自动风量调频切换； e. 冷热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态； f. 试灯和功能切换； g. 各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改。	套	1	40395.90	40395.90	
合计						786959	

二层ICU-给排水工程							
单位(专业)工程名称:二层ICU-给排水工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	设备、洁具						
1	蹲式大便器	1、材质:陶瓷自洁釉; 2、规格: 后进前出, 自带存水结构, 水封50mm。	组	6	1954. 45	11726. 70	
2	坐便器	1、材质:陶瓷自洁釉; 2、规格: 顶按3. 8/6L双档冲水, 地排水, PP优弧缓降盖板、角阀、金属软管。	组	3	1906. 76	5720. 28	
3	花洒套装	1、名称: 花洒套装 2、规格: 不锈钢材质, 4寸手握花洒及不锈钢防缠绕软管, 带多度墙座、调温阀	套	8	521. 87	4174. 96	
4	挂墙式感应一体小便器	1、材质:自洁釉; 2、规格: 后进水, 墙排水;220V交流电源供电。	组	2	1474. 89	2949. 78	
5	台面式洗手盆（双人位） (配感应式水龙头)	1、名称: 台面式洗手盆（双人位）(配感应式水龙头) 2、规格: 台下盆, 陶瓷自洁釉, 下水孔Φ45mm, 带溢水孔, 含面盆排水器、防臭伸缩下水管;配置感应式出水龙头。 3、配置: 恒温混水阀	组	1	2091. 06	2091. 06	
6	台面式洗手盆（单人位） (配感应式水龙头)	1、名称: 台面式洗手盆（单人位）(配感应式水龙头) 2、规格: 台下盆, 陶瓷自洁釉, 下水孔Φ45mm, 带溢水孔, 含面盆排水器、防臭伸缩下水管;配置感应式出水龙头。 3、配置: 恒温混水阀	组	1	1083. 73	1083. 73	
7	304不锈钢柜式清洗池	1、名称: 304不锈钢柜式清洗池 2、规格: 外尺寸:1800*650*800+100, 配鹅脖水龙头 主体材料: 采用优质304不锈钢板制作, 表面静电粉末喷涂, 具有环保、抑菌、防腐、防酸、不易生锈的特性, 且易于清洁和消毒, 符合医疗环境的高标准; 具有防划、耐脏、易清洁、不易滋生细菌等特性; 含五金配件、调温阀、下水器、防臭伸缩下水管等; 配置感应出水龙头。 3、配置: 恒温混水阀	组	3	8867. 10	26601. 30	
8	304不锈钢柜式清洗池	1、名称: 304不锈钢柜式清洗池 2、规格: 参考尺寸: 600*450*800mm; 主体材料: 采用优质304不锈钢板制作, 表面静电粉末喷涂, 具有环保、抑菌、防腐、防酸、不易生锈的特性, 且易于清洁和消毒, 符合医疗环境的高标准; 具有防划、耐脏、易清洁、不易滋生细菌等特性; 含五金配件、调温阀、下水器、防臭伸缩下水管等; 配置感应出水龙头。	组	4	5008. 05	20032. 20	
9	立柱式洗手盆(配感应式水龙头)	1、名称: 立柱式洗手盆(配感应式水龙头) 2、规格、材质:高洁釉, 单孔进水孔, 规格Φ35mm, 下水孔规格Φ45mm, 带溢水孔;含五金配件、下水器、防臭伸缩下水管;配置感应式出水龙头、恒温混水阀。	组	13	1078. 32	14018. 16	

二层ICU-给排水工程							
单位(专业)工程名称: 二层ICU-给排水工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)		备注
					综合单价	合价	
10	3位医用感应洗手池(不锈钢)	1) 国际标准, 静音防溅, 圆弧结构, 恒温出水; 2) 池体为1.2mm 厚304不锈钢拉丝板制, 柜体1.0厚304不锈钢拉丝板制; 3) 外形尺寸按图纸要求, 误差: 长度±2.0mm宽度±2.0mm高度±2.0mm; 4) 背面立板误差: 长度, 宽度±1.0mm, 对角线±1.5mm; 5) 各转角拼接处, 应整形, 打磨, 抛光, 并与其本体不应有明显色差; 6) 配备防水镜、LED镜灯、定制全铜花伞可调方向鹅颈龙头, 独立设置二次感应和膝碰开关; 方便使用及维护; 7) 感应水龙头开启灵活, 每个水龙头出水量不小于4L/min; 8) 含大于等于40L的电热水器。	组	8	22077.90	176623.20	
11	不锈钢地漏	1. 不锈钢地漏DE50	个	23	50.22	1155.06	
12	不锈钢清扫口	1. 名称: 不锈钢清扫口 2. 规格: DN75	个	5	104.02	520.10	
13	不锈钢清扫口	1. 名称: 不锈钢清扫口 2. 规格: DN100	个	3	126.28	378.84	
	管道						
14	薄壁不锈钢管	1. 规格: DN15 2. 连接形式: 环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	335.50	39.32	13191.86	
15	薄壁不锈钢管	1. 规格: DN20 2. 连接形式: 环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	40.70	50.66	2061.86	
16	薄壁不锈钢管	1. 规格: DN25 2. 连接形式: 环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	121.60	65.01	7905.22	
17	薄壁不锈钢管	1. 规格: DN32 2. 连接形式: 环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	38.90	90.26	3511.11	
18	薄壁不锈钢管	1. 规格: DN40 2. 连接形式: 环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	102.20	103.92	10620.62	
19	薄壁不锈钢管	1. 规格: DN50 2. 连接形式: 环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	179.60	131.71	23655.12	

二层ICU-给排水工程							
单位(专业)工程名称: 二层ICU-给排水工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)		备注
					综合单价	合价	
20	HDPE排水管	1. 规格:DN50 2. 材质:HDPE排水管 3. 连接形式:卡箍连接	m	102.80	41.67	4283.68	
21	HDPE排水管	1. 规格:DN75 2. 材质:HDPE排水管 3. 连接形式:卡箍连接	m	90.25	61.35	5536.84	
22	HDPE排水管	1. 规格:DN100 2. 材质:HDPE排水管 3. 连接形式:卡箍连接	m	39.17	110.33	4321.63	
23	HDPE排水管	1. 规格:DN150 2. 材质:HDPE排水管 3. 连接形式:卡箍连接	m	2.00	166.41	332.82	
24	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 除锈级别: 除轻锈 3. 油漆品种: 红丹防锈漆、银粉漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两遍	kg	200.00	17.11	3422.00	
25	不锈钢截止阀	1. 名称:不锈钢截止阀 2. 规格:DN15 3. 连接方式: 螺纹连接	个	16	195.22	3123.52	
26	不锈钢截止阀	1. 名称:不锈钢截止阀 2. 规格:DN20 3. 连接方式: 螺纹连接	个	9	356.15	3205.35	
27	不锈钢截止阀	1. 名称:不锈钢截止阀 2. 规格:DN25 3. 连接方式: 螺纹连接	个	25	538.93	13473.25	
28	不锈钢截止阀	1. 名称:不锈钢截止阀 2. 规格:DN32 3. 连接方式: 螺纹连接	个	3	595.25	1785.75	
29	不锈钢截止阀	1. 名称:不锈钢截止阀 2. 规格:DN40 3. 连接方式: 螺纹连接	个	1	736.76	736.76	
30	不锈钢截止阀	1. 名称:不锈钢截止阀 2. 规格:DN50 3. 连接方式: 螺纹连接	个	3	897.33	2691.99	
31	套管	1. 一般穿墙(梁)钢套管制作安装 DN100	个	5	73.17	365.85	
32	套管	1. 一般穿墙(梁)钢套管制作安装 DN150	个	2	130.66	261.32	
33	橡塑保温	1. 名称: 水管保温 2. 规格: 采用橡塑保温材料, 管道DN50mm以下, 保温棉厚度详见设计要求, 外缠保温胶带;	m3	3.76	2361.78	8880.29	
合计						380442.21	

二层ICU-抗震支架							
单位(专业)工程名称:二层ICU-抗震支架							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	抗震支架						
	电专业						
1	管道支吊架	电缆桥架侧向抗震支吊架 规格综合考虑含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	30	266.68	8000.40	
2	管道支吊架	电缆桥架侧向+纵向抗震支吊架 规格综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	30	368.08	11042.40	
	暖专业						
3	管道支吊架	管道侧向抗震支吊架 DN65~200 综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	30	266.68	8000.40	
4	管道支吊架	管道侧向+纵向抗震支吊架 DN65~200 综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	30	389.88	11696.40	
5	管道支吊架	矩形（圆形）风管侧向抗震支吊架 综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	50	344.51	17225.50	
6	管道支吊架	矩形（圆形）风管侧向+纵向抗震支吊架 综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	50	400.78	20039.00	
合计						76004	

三层手术室、供应室-装饰工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-装饰工程					金 额 （元）		备注
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	
	门窗工程						
1	铝合金窗帘盒	200*200窗帘盒 1：平面基层：8厚硅酸钙板基层； 2：侧面基层：U60型钢龙骨基层+8厚硅酸钙板基层； 3：双面胶水粘贴； 4：1.5厚防锈铝板，面层喷塑，颜色由建设单位选择； 5：30*30*2铝合金收边；	m	63.01	212.04	13360.64	
2	吊顶天棚【侧面】	1：1.5厚防锈铝板，面层喷塑，颜色由建设单位选择； 2：双面胶水粘贴； 3：6厚硅酸钙板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺丝距板边长边≥10，短边≥15； 4：铝板与龙骨固定；灯具、烟感、喷淋等开孔，铝合金收边条； 5：专用副龙骨安装间距400mm，配套Z型勾搭龙骨； 6：U型钢承载龙骨CS60x27X1.2mm，双向中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联接后找平； 7：Φ8全丝吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与吊顶转换层固定（吊顶完成面距结构板底1.5M时做反支撑，当高度大于2.5M时做转换层）【反支撑及转换层另计】； 8：钢筋混凝土楼板；	m2	66.16	428.41	28343.61	
3	铝合金窗帘盒【弧形】	200*200窗帘盒 1：平面基层：8厚硅酸钙板基层； 2：侧面基层：U60型钢龙骨基层+8厚硅酸钙板基层； 3：双面胶水粘贴； 4：1.5厚防锈铝板，面层喷塑，颜色由建设单位选择； 5：30*30*2铝合金收边；	m	9.14	221.81	2027.34	
4	吊顶天棚【弧形侧面】	1：1.5厚防锈铝板，面层喷塑，颜色由建设单位选择； 2：双面胶水粘贴； 3：6厚硅酸钙板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺丝距板边长边≥10，短边≥15； 4：铝板与龙骨固定；灯具、烟感、喷淋等开孔，铝合金收边条； 5：专用副龙骨安装间距400mm，配套Z型勾搭龙骨； 6：U型钢承载龙骨CS60x27X1.2mm，双向中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联接后找平； 7：Φ8全丝吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与吊顶转换层固定（吊顶完成面距结构板底1.5M时做反支撑，当高度大于2.5M时做转换层）【反支撑及转换层另计】； 8：钢筋混凝土楼板；	m2	9.60	439.66	4220.74	
5	石材窗台板	1：20厚浅咖啡网纹大理石成品窗台（粘合剂粘贴）； 2：石材磨边、割缝、六面防护、镜面处理等；	m2	15.75	805.37	12684.58	

三层手术室、供应室-装饰工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-装饰工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
6	石材窗台板【弧形】	1：20厚浅咖啡网纹大理石成品窗台（粘合剂粘贴）； 2：石材磨边、割缝、六面防护、镜面处理等；	m2	2.29	1196.19	2739.28	
7	电动升降传递窗	900*1500电动升降传递窗（含电机、五金、配件等），具体图纸详见图纸	樘	1	6540.00	6540.00	
8	家属谈话窗	THC1215家属谈话窗（含五金、配件等），具体图纸详见图纸	樘	1	1526.00	1526.00	
9	电子感应门	ZDM1522Q2单开医用铅防护气密感应平移门【2个铅当量】（含观察窗、门套、电机、轨道及槽钢加固、五金、配件等），具体图纸详见图纸【防撞带另计】	樘	1	38150.00	38150.00	
10	电子感应门	ZDM1522Q4单开医用铅防护气密感应平移门【4个铅当量】（含观察窗、门套、电机、轨道及槽钢加固、五金、配件等），具体图纸详见图纸【防撞带另计】	樘	1	49050.00	49050.00	
11	金属（塑钢）门	M1022Q2单开医用钢制气密铅防护平开门【2个铅当量】（含观察窗、门套、五金、配件等），具体图纸详见图纸【防撞带另计】	樘	1	10900.00	10900.00	
12	金属（塑钢）门	M1022Q4单开医用钢制气密铅防护平开门【4个铅当量】（含观察窗、门套、五金、配件等），具体图纸详见图纸【防撞带另计】	樘	2	18530.00	37060.00	
13	电子感应门	ZDM1522医用钢制气密感应平移门（含观察窗、门套、五金、电机、轨道及槽钢加固、配件等），具体图纸详见图纸【防撞带另计】	樘	6	22890.00	137340.00	
14	电子感应门	SZDM1522医用钢制气密感应平移门（含观察窗、门套、五金、电机、轨道及槽钢加固、配件等），具体图纸详见图纸【防撞带另计】	樘	2	22890.00	45780.00	
15	金属（塑钢）门	医用钢制气密平开门（含观察窗、门套、五金、配件等），具体图纸详见图纸【防撞带另计】	m2	87.34	1650.28	144135.46	
	地面工程						
16	金属装饰线	部位：PVC卷材与门槛板 1：1.2厚拉丝不锈钢造型收口；	m	14.00	30.44	426.16	
17	石材零星项目【门槛板】	1：20厚人造大理石门槛板； 2：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉； 3：20厚DSM15预拌砂浆找坡层；	m2	1.82	507.28	923.25	
18	地砖面层大便坑	600*600瓷抛砖地砖面层大便坑	只	5	330.99	1654.95	

三层手术室、供应室-装饰工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-装饰工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
19	橡胶板卷材楼地面【楼1】	1: 2厚防静电橡胶地材, 卷材面层缝隙焊缝密闭处理, 打蜡出光; 2: 专用胶粘剂粘铺, 接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶); 3: 3厚超强自流平; 4: 吸收性界面处理剂; 5: 20厚1:2.5水泥砂浆, 压实抹光; 6: 25厚C25细石混凝土找坡抹平; 7: 现浇钢筋混凝土楼板(非本工事); 备注: 保证装修完成后与本层大楼地面齐平;	m2	36.18	275.79	9978.08	
20	橡胶板卷材楼地面【楼2、楼3】	1: 2厚防静电橡胶地材, 卷材面层缝隙焊缝密闭处理, 打蜡出光; 2: 专用胶粘剂粘铺, 接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶); 3: 3厚超强自流平; 4: 吸收性界面处理剂以下为地面防辐射做法: 施工区域详见平面图; 5: 20厚M15水泥砂浆保护层; 6: 硫酸钡水泥【另计】; 7: 现浇钢筋混凝土楼板(非本工事); 备注: 保证装修完成后与本层大楼地面齐平;	m2	93.85	246.93	23174.38	
21	橡胶板卷材楼地面【楼4】	1: 2厚抗静电PVC卷材, 卷材面层缝隙焊缝密闭处理, 打蜡出光; 2: 专用胶粘剂粘铺, 接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶); 3: 3厚超强自流平; 4: 吸收性界面处理剂; 5: 20厚1:2.5水泥砂浆, 压实抹光; 6: 25厚C25细石混凝土找坡抹平; 7: 现浇钢筋混凝土楼板(非本工事); 备注: 保证装修完成后与本层大楼地面齐平;	m2	836.83	229.03	191659.17	
22	块料楼地面【楼6】	1: 600*600瓷抛砖地砖(背面滚涂背覆胶两遍), 同色勾缝, 阳角拼45° 直角, 对角磨边倒角; 2: 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉; 3: 最薄处20厚DSM15预拌砂浆找坡层, 向地漏找坡0.5%; 备注: 保证装修完成后比本层大楼地面低10mm;	m2	120.59	171.31	20658.27	
23	防静电踢脚线【踢1】	1: 2厚防静电橡胶踢脚, 胶粘剂粘贴, 板面上打蜡上光, 100高; 2: 成品R30圆弧塑胶固定转角; 3: 基层墙体;	m	64.50	30.64	1976.28	
24	防静电踢脚线【弧形踢1】	1: 2厚防静电橡胶踢脚, 胶粘剂粘贴, 板面上打蜡上光, 100高; 2: 成品R30圆弧塑胶固定转角; 3: 基层墙体;	m	5.64	30.64	172.81	
25	防静电踢脚线【踢2】	1: 2厚抗静电PVC卷材踢脚, 胶粘剂粘贴, 板面上打蜡上光, 100高; 2: 成品R30圆弧塑胶固定转角; 3: 基层墙体;	m	721.07	25.96	18718.98	

三层手术室、供应室-装饰工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-装饰工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
26	防静电踢脚线【弧形踢2】	1：2厚抗静电PVC卷材踢脚,胶粘剂粘贴,板面上打蜡上光,100高； 2：成品R30圆弧塑胶固定转角； 3：基层墙体；	m	9.14	29.55	270.09	
27	垫层	1：C25细石混凝土回填(降板区域均本材料回填)；	m3	24.50	454.53	11135.99	
	墙面工程						
28	金属隔断【内隔墙3】	1：双层8厚硅酸钙板； 2：75型轻钢龙骨(壁厚0.6,龙骨间距300,龙骨内填容重100kg/m3岩棉)； 3：双层8厚硅酸钙板； 4：耐火时间2小时内； 5：当建筑层高大于5米时,轻钢龙骨由75型改为100型,龙骨壁厚符合国标要求； 6：板缝贴胶带、点锈； 注：该隔墙高度到楼板底部；	m2	1410.62	224.85	317177.91	
29	墙面装饰板【内隔墙6】	1：6厚硅酸钙板； 2：20X40X1.2镀锌方管,纵向龙骨间距400,横向间距700； 3：板缝贴胶带、点锈；	m2	521.80	57.86	30191.35	
30	墙面装饰板【内饰墙1】	1：1.2厚电解钢板,环保型密封胶填充板间拼缝（严禁施工现场喷涂），专用粘接剂粘接于8厚硅酸钙板背衬板； 2：8厚硅酸钙板用自攻螺丝固定在金属加强筋上,中距不大于200；金属连接挂件用自攻螺丝固定在金属加强筋上； 3：金属连接挂件与横向4号镀锌角钢卡接；4号镀锌角钢与50X30X1.5镀锌方钢骨架焊牢（镀锌方钢横竖双向龙骨焊牢）；	m2	198.46	642.47	127504.60	
31	墙面装饰板【弧形内饰墙1】	1：1.2厚电解钢板,环保型密封胶填充板间拼缝（严禁施工现场喷涂），专用粘接剂粘接于8厚硅酸钙板背衬板； 2：8厚硅酸钙板用自攻螺丝固定在金属加强筋上,中距不大于200；金属连接挂件用自攻螺丝固定在金属加强筋上； 3：金属连接挂件与横向4号镀锌角钢卡接；4号镀锌角钢与50X30X1.5镀锌方钢骨架焊牢（镀锌方钢横竖双向龙骨焊牢）；	m2	16.92	686.18	11610.17	
32	墙面装饰板【内饰墙2】	1：6mm厚无机预涂板,基材100%无石棉纤维水泥平板,密度不小于1.55g/cm3,绿色环保认证;板缝两侧临时贴美纹纸,3宽环保型密封胶填充板间拼缝； 2、板材成品性能：阻燃等级A级；密度不小于1.70g/cm3；抑菌率不小于99%； 3、溶剂性胶水洁净板背面满涂粘贴； 4、基层墙体【土建隔墙或轻钢龙骨隔墙另计】；	m2	1492.09	206.98	308832.79	

三层手术室、供应室-装饰工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-装饰工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
33	墙面喷刷涂料【内饰墙3】	1：无机涂料一底二面,施涂于A级基材上,湿涂覆比小于0.5kg/m2,且涂层干膜厚度不大于0.2mm的合成树脂乳液内墙涂料； 2：2厚面层耐水腻子分3遍刮平；	m2	211.65	46.10	9757.07	
34	块料墙面【内饰墙5】	1：砖贴面同色水泥浆擦缝(粘贴前先浸水2h以上),规格300*600横铺； 2：4厚专用胶粘结层；	m2	366.95	146.62	53802.21	
35	墙面装饰板【内饰墙7】	1：1.2厚SUS304不锈钢耐指纹板;内衬8厚硅酸钙板； 2：50*30*1.5镀锌方管龙骨；	m2	48.00	486.82	23367.36	
36	金属装饰线	1：不锈钢防撞带，板面凸出装饰饰面层3-5mm； 2：规格宽度：1.5mm不锈钢拉丝板，防撞带宽度150mm，折边宽带根据安装部位确定； 3：安装高度，防撞带中心距地750mm，门上面的防撞带安装高度需同此要求；	m	113.13	87.20	9864.94	
37	柱（梁）面装饰【干区包管】	1：75轻钢竖向龙骨； 2：50厚防火隔音棉； 3：8厚硅酸钙板； 4：板缝贴胶带、点锈；	m2	40.00	123.67	4946.80	
38	柱（梁）面装饰【湿区包管】	1：75轻钢竖向龙骨； 2：50厚防火隔音棉； 3：8厚硅酸钙板； 4：板缝贴胶带、点锈； 5：钢丝网；	m2	20.00	137.80	2756.00	
	天棚工程						
39	吊顶天棚【平面】【棚1、棚2、棚3】	1：1.2厚电解钢板，环保型密封胶填充板间拼缝（严禁施工现场喷涂），专用粘接剂粘接于8厚硅酸钙板背衬板； 2：8厚硅酸钙板用自攻螺丝固定在金属加强筋上，中距不大于200；金属连接挂件用自攻螺丝固定在金属加强筋上； 3：金属连接挂件与横向4号镀锌角钢卡接；4号镀锌角钢与50X30X1.5镀锌方钢骨架焊牢（镀锌方钢横竖双向龙骨焊牢）；	m2	130.03	602.54	78348.28	

三层手术室、供应室-装饰工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-装饰工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
40	吊顶天棚【平面】【棚4】	1：1.5厚防锈铝板，面层喷塑，颜色由建设单位选择； 2：双面胶水粘贴； 3：6厚硅酸钙板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺丝距板边长边≥10，短板≥15； 4：铝板与龙骨固定；灯具、烟感、喷淋等开孔，铝合金收边条； 5：专用副龙骨安装间距400mm，配套Z型勾搭龙骨； 6：U型轻钢承载龙骨CS60x27X1.2mm，双向中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联接后找平； 7：Φ8全丝吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与吊顶转换层固定(吊顶完成面距结构板底1.5M时做反支撑，当高度大于2.5M时做转换层)【反支撑及转换层另计】； 8：钢筋混凝土楼板；	m2	707.06	422.71	298881.33	
41	吊顶天棚【平面】【棚5】	1：1.0厚铝扣板600*600(选型)； 2：配套专用下层副龙骨,间距≤600； 3：Φ8全丝吊杆,配套专用上层主龙骨,双向中距≤1200,吊杆上部与吊顶转换层固定(吊顶完成面距结构板底1.5M时做反支撑,当高度大于2.5M时做转换层)【反支撑及转换层另计】；	m2	258.36	160.42	41446.11	
42	检修孔	1：600mm*600mm气密封检修孔；	个	51	75.99	3875.49	
43	钢支撑、钢拉条	部位：反支撑；转换层；无影灯钢骨架基层；气体吊塔、吊桥钢骨架基层、成品金属滑轨加固等； 1：镀锌角钢、镀锌钢板等钢骨架基层； 2：含膨胀螺栓等辅材；	t	8.551	5783.14	49451.63	
	其他工程						
44	嵌入式隔帘	1、嵌入式隔帘； 2、含成品隔帘轨道及所有辅材； 3、按轨道长度计算工程量（折褶系数在单价中综合考虑）； 4、明装固定式； 5、具体做法详见图纸。	m	21.80	130.80	2851.44	
45	嵌入式输液轨道	1、嵌入式输液轨道； 2、明装固定式； 3、含所有辅材； 4、具体做法详见图纸。	m	25.30	54.50	1378.85	
46	成品隔断	1：12mm厚抗倍特板（含五金配件）；	m2	42.52	335.76	14276.52	
47	洗漱柜	洗漱柜（含台盆、成品水龙头、下水、五金、配件等）：具体详见图纸净装施-37	m	4.35	1635.00	7112.25	
48	镜面玻璃	成品防雾镜(带电源)：具体详见图纸净装施-37	m2	4.35	872.00	3793.20	
49	柜台	1200X1700X400嵌入式器械柜（QXG）【具体做法详见图纸净装施-39】	个	3	5450.00	16350.00	
50	柜台	1200X1700X400嵌入式药品柜（YPG）【具体做法详见图纸净装施-39】	个	3	5450.00	16350.00	

三层手术室、供应室-装饰工程

单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-装饰工程

金 额 (元)

序号

项目名称

项目特征

计量
单位

工程量

综合单价

合价

备注

51

柜台

1200X1700X400嵌入式麻醉柜（MZG）【具体做法详见图纸净装施-39】

↑

3

5450.00

16350.00

52

柜台

1200X1700X400嵌入式电脑柜 (DNG) 【
具体做法详见图纸净装施-39】

↑

3

5450.00

16350.00

53

柜台

1200X1800X400嵌入式收纳柜 (SNG) 【
具体做法详见图纸净装施-39】

↑

3

5450.00

16350.00

54

柜台

1200X1700X400嵌入式导管柜 (DGG) 【
具体做法详见图纸净装施-39】

↑

2

5450.00

10900.00

55

输液导轨

直线型输液导轨 (2.5m/根)

根

6

130 80

784 80

合计

2309267.16

三层手术室、供应室-暖通工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	机组部分						
1	净化空气处理机组AHU-301（四管制）	1. 名称：净化空气处理机组AHU-301（四管制） 2. 规格：送风量4300m3/h，新风量2300m3/h，机外余压700Pa，电机功率3.0kw，具体参数详见图纸 3. 安装形式：室内吊装； 4. 隔振垫(器)：减振器6个； 5. 电机检查接线、单体验试。	台	1	77657.89	77657.89	
2	净化空气处理机组FAU-301（四管制）	1. 名称：净化空气处理机组FAU-301（四管制） 2. 规格：送风量2900m3/h，新风量2900m3/h，机外余压500Pa，电机功率3.0kw，具体参数详见图纸 3. 安装形式：室内吊装； 4. 隔振垫(器)：减振器6个； 5. 电机检查接线、单体验试。	台	1	109061.75	109061.75	
3	净化空气处理机组AHU-302（四管制）	1. 名称：净化空气处理机组AHU-302（四管制） 2. 规格：送风量4300m3/h，新风量平时1300m3/h，疫时4300m3/h，机外余压850Pa，电机功率3.0kw，具体参数详见图纸 3. 安装形式：室内吊装； 4. 隔振垫(器)：减振器6个； 5. 电机检查接线、单体验试。	台	1	105997.89	105997.89	
4	净化空气处理机组AHU-303（四管制）	1. 名称：净化空气处理机组AHU-303（四管制） 2. 规格：送风量2500m3/h，新风量平时900m3/h，疫时2500m3/h，机外余压850Pa，电机功率2.2kw，具体参数详见图纸 3. 安装形式：室内吊装； 4. 隔振垫(器)：减振器6个； 5. 电机检查接线、单体验试。	台	1	91485.50	91485.50	
5	净化空气处理机组AHU-304（四管制）	1. 名称：净化空气处理机组AHU-304（四管制） 2. 规格：送风量2500m3/h，新风量平时900m3/h，疫时2500m3/h，机外余压850Pa，电机功率2.2kw，具体参数详见图纸 3. 安装形式：室内吊装； 4. 隔振垫(器)：减振器6个； 5. 电机检查接线、单体验试。	台	1	91485.50	91485.50	
6	净化空气处理机组AHU-305（四管制）	1. 名称：净化空气处理机组AHU-305（四管制） 2. 规格：送风量8400m3/h，新风量平时2700m3/h，疫时8400m3/h，机外余压700Pa，电机功率5.5kw，具体参数详见图纸 3. 安装形式：室内吊装； 4. 隔振垫(器)：减振器6个； 5. 电机检查接线、单体验试。	台	1	111665.89	111665.89	

三层手术室、供应室-暖通工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
7	净化空气处理机组AHU-306（四管制）	1. 名称：净化空气处理机组AHU-306（四管制） 2. 规格：送风量7900m3/h，新风量平时3050m3/h，疫时7900m3/h，机外余压700Pa，电机功率5.5kw，具体参数详见图纸 3. 安装形式：室内吊装； 4. 隔振垫(器)：减振器6个； 5. 电机检查接线、单调试。	台	1	111665.89	111665.89	
8	净化空气处理机组AHU-307（四管制）	1. 名称：净化空气处理机组AHU-307（四管制） 2. 规格：送风量1300m3/h，新风量1300m3/h，机外余压700Pa，电机功率1.5kw，具体参数详见图纸 3. 安装形式：室内吊装； 4. 隔振垫(器)：减振器6个； 5. 电机检查接线、单调试。	台	1	64562.50	64562.50	
	设备部件						
9	电极加湿器	1. 名称：电极加湿器 2. 规格：加湿量：15kg/h 3. 其他：详见图纸 4. 含独立支吊架	台	1	7771.24	7771.24	
10	电极加湿器	1. 名称：电极加湿器 2. 规格：加湿量：20kg/h 3. 其他：详见图纸 4. 含独立支吊架	台	1	8187.62	8187.62	
11	电极加湿器	1. 名称：电极加湿器 2. 规格：加湿量：25kg/h 3. 其他：详见图纸 4. 含独立支吊架	台	2	9416.05	18832.10	
12	电极加湿器	1. 名称：电极加湿器 2. 规格：加湿量：40kg/h 3. 其他：详见图纸 4. 含独立支吊架	台	1	9755.04	9755.04	
13	电极加湿器	1. 名称：电极加湿器 2. 规格：加湿量：60kg/h 3. 其他：详见图纸 4. 含独立支吊架	台	2	16121.73	32243.46	
14	风管电预热箱	1. 名称：风管电预热箱 2. 规格：预热量：6kw 3. 其他：详见图纸	台	2	1068.83	2137.66	
15	风管电预热箱	1. 名称：风管电预热箱 2. 规格：预热量：9kw 3. 其他：详见图纸	台	2	1392.56	2785.12	
16	风管电预热箱	1. 名称：风管电预热箱 2. 规格：预热量：12kw 3. 其他：详见图纸	台	1	1788.23	1788.23	
17	风管电预热箱	1. 名称：风管电预热箱 2. 规格：预热量：21kw 3. 其他：详见图纸	台	1	2967.61	2967.61	
18	风管电预热箱	1. 名称：风管电预热箱 2. 规格：预热量：24kw 3. 其他：详见图纸	台	1	3370.91	3370.91	

三层手术室、供应室-暖通工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
19	排风机P-301-1	1. 名称：排风机P-301-1 2. 规格：风量：900m3/h；机外余压：250pa；启动方式：直接；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；静音型 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	2028.40	2028.40	
20	排风机P-301-2	1. 名称：排风机P-301-2 2. 规格：风量：700m3/h；机外余压：250pa；启动方式：直接；电源：220/1/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；静音型 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	1872.53	1872.53	
21	排风机P-301-3	1. 名称：排风机P-301-3 2. 规格：风量：600m3/h；机外余压：250pa；启动方式：直接；电源：220/1/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；耐高温、高湿 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	3848.70	3848.70	
22	排风机P-301-4	1. 名称：排风机P-301-4 2. 规格：风量：800m3/h；机外余压：250pa；启动方式：直接；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；耐高温、高湿 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	3875.95	3875.95	
23	排风机X-301	1. 名称：排风机X-301 2. 规格：风量：600m3/h；机外余压：250pa；启动方式：直接；电源：220/1/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；静音型 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	1759.17	1759.17	
24	排风机PF-301-1	1. 名称：排风机PF-301-1 2. 规格：风量：1600m3/h；机外余压：350pa；启动方式：直接；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；静音型 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	2939.64	2939.64	
25	排风机PF-301-2	1. 名称：排风机PF-301-2 2. 规格：风量：800m3/h；机外余压：250pa；启动方式：直接；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；静音型 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	1932.48	1932.48	
26	排风机PF-301-3	1. 名称：排风机PF-301-3 2. 规格：风量：300m3/h；机外余压：250pa；启动方式：直接；电源：220/1/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；静音型 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	1511.74	1511.74	
27	排风机P-302	1. 名称：排风机P-302 2. 规格：风量：5500m3/h；机外余压：600pa；启动方式：变频；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：落地安装；室外型,含高效过滤器,平时排风量3800 4. 隔振垫(器)：减振垫4个	台	1	11375.55	11375.55	

三层手术室、供应室-暖通工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
28	排风机P-303	1. 名称：排风机P-303 2. 规格：风量：3200m3/h；机外余压：600pa；启动方式：变频；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：落地安装；室外型，含高效过滤器，平时排风量2000 4. 隔振垫(器)：减振垫4个	台	1	7702.18	7702.18	
29	排风机P-304	1. 名称：排风机P-304 2. 规格：风量：3200m3/h；机外余压：600pa；启动方式：变频；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：落地安装；室外型，含高效过滤器，平时排风量2000 4. 隔振垫(器)：减振垫4个	台	1	7702.18	7702.18	
30	排风机P-305-1	1. 名称：排风机P-305-1 2. 规格：风量：1000m3/h；机外余压：350pa；启动方式：直接；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；静音型，平时开启，疫时关闭 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	2687.85	2687.85	
31	排风机P-305	1. 名称：排风机P-305 2. 规格：风量：11100m3/h；机外余压：600pa；启动方式：变频；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：落地安装；室外型，含高效过滤器，疫时开启，平时关闭 4. 隔振垫(器)：减振垫4个	台	1	22314.15	22314.15	
32	排风机P-306-1	1. 名称：排风机P-306-1 2. 规格：风量：900m3/h；机外余压：350pa；启动方式：直接；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；静音型，平时开启，疫时关闭 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	2422.98	2422.98	
33	排风机P-306	1. 名称：排风机P-306 2. 规格：风量：10200m3/h；机外余压：600pa；启动方式：变频；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：落地安装；室外型，含高效过滤器，疫时开启，平时关闭 4. 隔振垫(器)：减振垫4个	台	1	16740.98	16740.98	
34	排风机P-307	1. 名称：排风机P-307 2. 规格：风量：2200m3/h；机外余压：600pa；启动方式：变频；电源：380/3/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：落地安装；室外型，含高效过滤器，平时排风量1600 4. 隔振垫(器)：减振垫4个	台	1	6356.03	6356.03	
35	排风机P-302-1	1. 名称：排风机P-302-1 2. 规格：风量：500m3/h；机外余压：250pa；启动方式：直接；电源：220/1/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；静音型 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	1689.41	1689.41	
36	排风机P-303-1	1. 名称：排风机P-303-1 2. 规格：风量：300m3/h；机外余压：250pa；启动方式：直接；电源：220/1/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；静音型 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	1511.74	1511.74	

三层手术室、供应室-暖通工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
37	排风机P-304-1	1. 名称：排风机P-304-1 2. 规格：风量：300m3/h；机外余压：250pa；启动方式：直接；电源：220/1/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；静音型 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	1511.74	1511.74	
38	吸顶式空气消毒机	1. 名称：吸顶式空气消毒机 2. 规格：风量CMH：1000；适用范围m3≤100；输入功率w：200	台	2	7397.72	14795.44	
39	回风口式空气净化装置	1. 名称：回风口式空气净化装置 2. 规格：适用风量：250~500M3/h；功率w：12	台	5	4352.26	21761.30	
40	回风口式空气净化装置	1. 名称：回风口式空气净化装置 2. 规格：适用风量：360~700M3/h；功率w：15	台	1	4621.49	4621.49	
41	回风口式空气净化装置	1. 名称：回风口式空气净化装置 2. 规格：适用风量：720~1400M3/h；功率w：25	台	8	5968.73	47749.84	
42	常年制冷分体空调	1. 名称：常年制冷分体空调 2. 规格：匹数：3HP；额定制冷量：7.2kW；输入功率：2.5kW；制冷季节能效比：SEER=4.7； 3. 其他：环保冷媒；厂家自带冷媒管及冷凝水提升泵	台	1	8400.65	8400.65	
43	常年制冷分体空调	1. 名称：常年制冷分体空调 2. 规格：匹数：5HP；额定制冷量：12kW；输入功率：4.5kW；制冷季节能效比：SEER=4.7； 3. 其他：环保冷媒；厂家自带冷媒管及冷凝水提升泵	台	1	12215.65	12215.65	
44	卧式风机盘管FP-51（二管制）	1. 名称：卧式风机盘管FP-51（二管制） 2. 规格：送风量：510m3/h；机外静压：30Pa；电源：220/1/50(V/Ph/H)；系统方式：二管制 3. 隔振垫(器)、线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线；单机调试	台	5	873.11	4365.55	
45	卧式风机盘管FP-68（二管制）	1. 名称：卧式风机盘管FP-68（二管制） 2. 规格：送风量：680m3/h；机外静压：30Pa；电源：220/1/50(V/Ph/H)；系统方式：二管制 3. 隔振垫(器)、线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线；单机调试	台	1	999.55	999.55	
46	卧式风机盘管FP-102（二管制）	1. 名称：卧式风机盘管FP-102（二管制） 2. 规格：送风量：1020m3/h；机外静压：30Pa；电源：220/1/50(V/Ph/H)；系统方式：二管制 3. 隔振垫(器)、线控器； 4. 其它：详见图纸 5. 安装形式：室内吊装 6. 检查接线；单机调试	台	8	1159.78	9278.24	
	通风管道						

三层手术室、供应室-暖通工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
47	净化风管	1. 名称：净化风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形； 4. 板材厚度：0. 5mm 5. 其他：口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫 7. 辅材包含：角铁、螺丝、螺母、铁柳钉、橡塑密封垫料、密封胶、丝杆、角铁衡担、丝杆螺母、衡担垫木凳； 8. 风管支架除锈、刷油另计；不含风管的系统试验；如需场外加工；搬运至施工现场另行增加费用	m2	819. 70	226. 06	185301. 38	
48	净化风管	1. 名称：净化风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形； 4. 板材厚度：0. 6mm 5. 其他：口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫 7. 辅材包含：角铁、螺丝、螺母、铁柳钉、橡塑密封垫料、密封胶、丝杆、角铁衡担、丝杆螺母、衡担垫木凳； 8. 风管支架除锈、刷油另计；不含风管的系统试验；如需场外加工；搬运至施工现场另行增加费用	m2	801. 81	185. 07	148390. 98	
49	净化风管	1. 名称：净化风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形； 4. 板材厚度：0. 75mm 5. 其他：口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫 7. 辅材包含：角铁、螺丝、螺母、铁柳钉、橡塑密封垫料、密封胶、丝杆、角铁衡担、丝杆螺母、衡担垫木凳； 8. 风管支架除锈、刷油另计；不含风管的系统试验；如需场外加工；搬运至施工现场另行增加费用	m2	74. 15	164. 60	12205. 09	
50	不锈钢风管	1. 名称：不锈钢风管 2. 材质：不锈钢 3. 形状：矩形； 4. 板材厚度：0. 5mm 5. 其他：口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫 7. 辅材包含：角铁、螺丝、螺母、铁柳钉、橡塑密封垫料、密封胶、丝杆、角铁衡担、丝杆螺母、衡担垫木凳； 8. 风管支架除锈、刷油另计；不含风管的系统试验；如需场外加工；搬运至施工现场另行增加费用	m2	30. 00	243. 63	7308. 90	
51	风管软接	1. 名称：风管软接 2. 材质：双层帆布	m2	39. 90	260. 94	10411. 51	
52	弯头导流叶片	1. 名称：弯头导流叶片 2. 材质：镀锌钢板	m2	32. 21	214. 95	6923. 54	

三层手术室、供应室-暖通工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
53	保护层	1. 名称：保护层 2. 材质：0.5mm铝板	m2	108.12	101.57	10981.75	
54	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：难燃型闭孔柔性泡沫橡塑保温板 2. 绝热厚度：30mm 3. 其他：燃烧等级：B1级；导热系数：平均温度为0℃时≤0.032w/m.k；表观密度：≤95Kg/m³	m3	57.81	2185.34	126334.51	
55	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：难燃型闭孔柔性泡沫橡塑保温板 2. 绝热厚度：50mm 3. 其他：燃烧等级：B1级；导热系数：平均温度为0℃时≤0.032w/m.k；表观密度：≤95Kg/m³	m3	4.06	2024.69	8220.24	
56	电加热器绝热	1. 绝热材料品种：不燃岩棉保温板 2. 绝热厚度：20mm 3. 其他：详见图纸	m3	1.75	1446.26	2530.96	
57	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 除锈级别：除轻锈 3. 油漆品种：红丹防锈漆、银粉漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍 5. 部位：风管	kg	517.43	2.44	1262.53	
58	风管套管	1. 名称：风管套管 2. 规格：综合 3. 其他：详见图纸	个	98	90.55	8873.90	
	管道部件						
59	定风量阀	1. 名称：定风量阀 2. 规格：R/350mm	个	1	3537.68	3537.68	
60	双位定风量阀	1. 名称：双位定风量阀 2. 规格：R/300mm	个	1	6992.98	6992.98	
61	双位定风量阀	1. 名称：双位定风量阀 2. 规格：R/400mm	个	2	7995.78	15991.56	
62	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：160*160mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	3	272.49	817.47	
63	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：200*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	14	285.89	4002.46	
64	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：250*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	30	295.19	8855.70	
65	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：250*250mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	4	306.84	1227.36	
66	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：320*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	5	308.23	1541.15	
67	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：320*250mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	2	323.12	646.24	

三层手术室、供应室-暖通工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
68	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：320*320mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	4	343.97	1375.88	
69	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：400*200mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	323.12	323.12	
70	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：400*250mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	2	341.74	683.48	
71	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：400*320mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	17	367.80	6252.60	
72	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：400*400mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	5	397.59	1987.95	
73	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：500*250mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	2	365.01	730.02	
74	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：500*400mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	4	434.82	1739.28	
75	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：500*500mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	8	481.37	3850.96	
76	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：630*500mm 3. 其它：独立支吊架，阀门附件为镀锌材质	个	1	612.60	612.60	
77	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：630*630mm 3. 其它：独立支吊架，阀门附件为镀锌材质	个	1	688.84	688.84	
78	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：800*500mm 3. 其它：独立支吊架，阀门附件为镀锌材质	个	1	691.72	691.72	
79	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：1000*500mm 3. 其它：独立支吊架，阀门附件为镀锌材质	个	4	784.80	3139.20	
80	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：200*200mm 3. 其他：配电动执行机构 4. 接线；单体调试	个	9	406.45	3658.05	
81	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：250*200mm 3. 其他：配电动执行机构 4. 接线；单体调试	个	3	411.41	1234.23	
82	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：250*250mm 3. 其他：配电动执行机构 4. 接线；单体调试	个	3	417.62	1252.86	
83	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：320*250mm 3. 其他：配电动执行机构 4. 接线；单体调试	个	3	426.32	1278.96	

三层手术室、供应室-暖通工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
84	电动密闭阀	1. 名称: 电动密闭阀 2. 规格: 320*320mm 3. 其他: 配电动执行机构 4. 接线: 单体调试	个	1	437.45	437.45	
85	电动密闭阀	1. 名称: 电动密闭阀 2. 规格: 400*320mm 3. 其他: 配电动执行机构 4. 接线: 单体调试	个	8	450.16	3601.28	
86	电动密闭阀	1. 名称: 电动密闭阀 2. 规格: 400*400mm 3. 其他: 配电动执行机构 4. 接线: 单体调试	个	8	466.06	3728.48	
87	电动密闭阀	1. 名称: 电动密闭阀 2. 规格: 500*500mm 3. 其他: 配电动执行机构 4. 接线: 单体调试	个	6	510.77	3064.62	
88	电动密闭阀	1. 名称: 电动密闭阀 2. 规格: 630*500mm 3. 其他: 配电动执行机构 4. 接线: 单体调试	个	1	543.06	543.06	
89	电动密闭阀	1. 名称: 电动密闭阀 2. 规格: 630*630mm 3. 其他: 配电动执行机构 4. 接线: 单体调试	个	2	583.75	1167.50	
90	电动密闭阀	1. 名称: 电动密闭阀 2. 规格: 1000*500mm 3. 其他: 配电动执行机构 4. 接线: 单体调试	个	2	645.23	1290.46	
91	多叶调节风阀	1. 名称: 多叶调节风阀 2. 规格: 160*160mm	个	6	166.19	997.14	
92	多叶调节风阀	1. 名称: 多叶调节风阀 2. 规格: 200*200mm	个	42	173.34	7280.28	
93	多叶调节风阀	1. 名称: 多叶调节风阀 2. 规格: 250*200mm	个	55	140.45	7724.75	
94	多叶调节风阀	1. 名称: 多叶调节风阀 2. 规格: 250*250mm	个	2	144.43	288.86	
95	多叶调节风阀	1. 名称: 多叶调节风阀 2. 规格: 320*200mm	个	10	184.73	1847.30	
96	多叶调节风阀	1. 名称: 多叶调节风阀 2. 规格: 320*250mm	个	3	150.01	450.03	
97	多叶调节风阀	1. 名称: 多叶调节风阀 2. 规格: 320*320mm	个	5	204.34	1021.70	
98	多叶调节风阀	1. 名称: 多叶调节风阀 2. 规格: 400*200mm	个	2	150.01	300.02	
99	多叶调节风阀	1. 名称: 多叶调节风阀 2. 规格: 400*320mm	个	7	214.49	1501.43	
100	多叶调节风阀	1. 名称: 多叶调节风阀 2. 规格: 400*400mm	个	4	232.95	931.80	
101	多叶调节风阀	1. 名称: 多叶调节风阀 2. 规格: 500*200mm	个	12	213.86	2566.32	
102	多叶调节风阀	1. 名称: 多叶调节风阀 2. 规格: 500*320mm	个	2	175.47	350.94	
103	多叶调节风阀	1. 名称: 多叶调节风阀 2. 规格: 500*500mm	个	3	204.11	612.33	

三层手术室、供应室-暖通工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
104	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：630*500mm	个	1	309.95	309.95	
105	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：630*630mm	个	1	350.64	350.64	
106	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：1000*500mm	个	2	419.65	839.30	
107	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：200*200mm	个	1	158.37	158.37	
108	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：250*250mm	个	1	174.27	174.27	
109	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：320*250mm	个	3	183.64	550.92	
110	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：400*320mm	个	2	233.59	467.18	
111	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：500*500mm	个	2	298.90	597.80	
112	H1单层回风百叶	1. 名称：H1单层回风百叶 2. 规格：400*250mm	个	6	167.38	1004.28	
113	P15排风口	1. 名称：P15排风口 2. 规格：500*300，材质：铝合金；带纤维网	个	16	163.25	2612.00	
114	P16排风口	1. 名称：P16排风口 2. 规格：600*600，材质：铝合金；带纤维网	个	1	262.49	262.49	
115	SLQ1方形散流器	1. 名称：SLQ1方形散流器 2. 规格：300*300mm；材质：铝合金；颈部为方形	个	6	159.01	954.06	
116	SLQ2方形散流器	1. 名称：SLQ2方形散流器 2. 规格：400*400mm；材质：铝合金；颈部为方形	个	7	221.79	1552.53	
117	H3回风口	1. 名称：H3回风口 2. 规格：600*410mm；成品保温箱体风口；内另配M5过滤器，面板可开启； 3. 过滤器框架、过滤器安装	个	31	310.50	9625.50	
118	H5回风口	1. 名称：H5回风口 2. 规格：1100*410mm；成品保温箱体风口；内另配M6/M5过滤器，面板可开启； 3. 过滤器框架、过滤器安装	个	1	369.20	369.20	
119	H6回风口	1. 名称：H6回风口 2. 规格：1200*410mm；成品保温箱体风口；内另配M6/M5过滤器，面板可开启； 3. 过滤器框架、过滤器安装	个	1	386.68	386.68	
120	P1排风口	1. 名称：P1排风口 2. 规格：500*300mm；成品保温箱体风口；内另配F7/M5过滤器，面板可开启； 3. 过滤器框架、过滤器安装	个	5	283.35	1416.75	
121	P3排风口	1. 名称：P3排风口 2. 规格：600*410mm；成品保温箱体风口；内另配M5过滤器，面板可开启； 3. 配备独立支吊架	个	6	310.50	1863.00	

三层手术室、供应室-暖通工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
122	P7排风口	1. 名称：P7排风口 2. 规格：500*300mm；成品保温箱体风口；内另配低阻型H13过滤器，面板可开启； 3. 配备独立支吊架	个	7	601.04	4207.28	
123	P10排风口	1. 名称：P10排风口 2. 规格：600*410mm；成品保温箱体风口；内另配低阻型H13过滤器，面板可开启； 3. 配备独立支吊架	个	16	752.08	12033.28	
124	P11排风口	1. 名称：P11排风口 2. 规格：900*410mm；成品保温箱体风口；内另配低阻型H13过滤器，面板可开启； 3. 配备独立支吊架	个	10	934.69	9346.90	
125	P12排风口	1. 名称：P12排风口 2. 规格：1100*410mm；成品保温箱体风口；内另配低阻型H13过滤器，面板可开启； 3. 配备独立支吊架	个	13	966.46	12563.98	
126	S1净化高效送风口	1. 名称：S1净化高效送风口 2. 规格：480*480mm；风量：500m3/h；内另配H13有隔板高效过滤器 3. 配备独立支吊架 4. 面板材质与装饰材料一致	个	14	839.30	11750.20	
127	S2净化高效送风口	1. 名称：S2净化高效送风口 2. 规格：600*600mm；风量：1000m3/h；内另配H13有隔板高效过滤器 3. 配备独立支吊架 4. 面板材质与装饰材料一致	个	33	1045.94	34516.02	
128	S3净化高效送风口	1. 名称：S3净化高效送风口 2. 规格：800*600；风量：1500m3/h；内另配H13有隔板高效过滤器 3. 配备独立支吊架 4. 面板材质与装饰材料一致	个	2	1186.19	2372.38	
129	层流送风装置	1. 名称：层流送风装置 2. 规格：1400*2600*500mm 3. 支架形式、材质：配备独立支吊架 4. 含装饰框、箱体、H14无隔板高效过滤器 5. 其他：所有接缝处喷塑后保持密封；并在接缝处打白色中性硅胶；网板及装饰框喷塑颜色：手术室顶板颜色；组合箱体保持清洁；处于良好保护状态	台	2	35192.72	70385.44	
130	层流送风装置	1. 名称：层流送风装置 2. 规格：1800*2600*500mm 3. 支架形式、材质：配备独立支吊架 4. 含装饰框、箱体、H14无隔板高效过滤器 5. 其他：所有接缝处喷塑后保持密封；并在接缝处打白色中性硅胶；网板及装饰框喷塑颜色：手术室顶板颜色；组合箱体保持清洁；处于良好保护状态	台	1	43912.72	43912.72	
131	积风箱	1. 名称：积风箱 2. 规格：1500(L)*1000(H)*1000(D)mm 3. 其他：含独立支吊架制作、安装	个	2	1333.11	2666.22	
132	积风箱	1. 名称：积风箱 2. 规格：1400(L)*1000(H)*1000(D)mm 3. 其他：含独立支吊架制作、安装	个	1	1315.85	1315.85	

三层手术室、供应室-暖通工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)		备注
					综合单价	合价	
133	积风箱	1. 名称: 积风箱 2. 规格: 3300(L)*800(H)*400(D)mm 3. 其他: 含独立支吊架制作、安装	个	1	1289.95	1289.95	
134	积风箱	1. 名称: 积风箱 2. 规格: 2800(L)*1200(H)*400(D)mm 3. 其他: 含独立支吊架制作、安装	个	1	1270.96	1270.96	
135	积风箱	1. 名称: 积风箱 2. 规格: 3100(L)*800(H)*400(D)mm 3. 其他: 含独立支吊架制作、安装	个	1	1246.79	1246.79	
136	双层微孔板消声器	1. 名称: 双层微孔板消声器 2. 规格: 200*200*800mm 3. 内吸声材料应为不燃材料; 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	2	1121.92	2243.84	
137	双层微孔板消声器	1. 名称: 双层微孔板消声器 2. 规格: 250*200*800mm 3. 内吸声材料应为不燃材料; 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	5	1249.25	6246.25	
138	双层微孔板消声器	1. 名称: 双层微孔板消声器 2. 规格: 250*250*800mm 3. 内吸声材料应为不燃材料; 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	1382.95	1382.95	
139	双层微孔板消声器	1. 名称: 双层微孔板消声器 2. 规格: 320*250*800mm 3. 内吸声材料应为不燃材料; 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	3	1570.10	4710.30	
140	双层微孔板消声器	1. 名称: 双层微孔板消声器 2. 规格: 320*320*1000mm 3. 内吸声材料应为不燃材料; 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	2	2095.72	4191.44	
141	双层微孔板消声器	1. 名称: 双层微孔板消声器 2. 规格: 400*320*1000mm 3. 内吸声材料应为不燃材料; 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	6	2364.62	14187.72	
142	双层微孔板消声器	1. 名称: 双层微孔板消声器 2. 规格: 400*400*1000mm 3. 内吸声材料应为不燃材料; 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	2649.86	2649.86	
143	双层微孔板消声器	1. 名称: 双层微孔板消声器 2. 规格: 500*500*1000mm 3. 内吸声材料应为不燃材料; 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	5	3459.53	17297.65	
144	双层微孔板消声器	1. 名称: 双层微孔板消声器 2. 规格: 630*500*1000mm 3. 内吸声材料应为不燃材料; 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	3956.09	3956.09	
145	双层微孔板消声器	1. 名称: 双层微孔板消声器 2. 规格: 630*630*1000mm 3. 内吸声材料应为不燃材料; 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	4586.29	4586.29	

三层手术室、供应室-暖通工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
146	双层微孔板消声器	1. 名称：双层微孔板消声器 2. 规格：500*500*2000mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	6006.07	6006.07	
147	消声弯头	1. 名称：消声弯头 2. 规格：320*320mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	2	651.85	1303.70	
148	消声弯头	1. 名称：消声弯头 2. 规格：400*320mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	6	797.22	4783.32	
149	消声弯头	1. 名称：消声弯头 2. 规格：400*400mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	2	892.01	1784.02	
150	消声弯头	1. 名称：消声弯头 2. 规格：500*500mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	6	1379.97	8279.82	
151	消声弯头	1. 名称：消声弯头 2. 规格：630*500mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	1729.15	1729.15	
152	消声弯头	1. 名称：消声弯头 2. 规格：630*630mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	3	2008.88	6026.64	
153	消声弯头	1. 名称：消声弯头 2. 规格：500*1000mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	2143.52	2143.52	
154	设备支架	1. 名称：设备支架 2. 除锈级别：除轻锈 3. 油漆品种：红丹防锈漆、银粉漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍 5. 部位：设备底座及吊装设备支架制作安装	kg	1295.00	17.11	22157.45	
	空调水系统						
155	冷却水箱	1. 名称：冷却水箱 2. 规格：综合规格 3. 技术要求：详见图纸	台	2	3350.41	6700.82	
156	压力表	1. 名称：压力表 2. 规格：详见图纸，带旋塞；材质：不锈钢	个	44	124.12	5461.28	
157	温度计	1. 名称：温度计 2. 规格：详见图纸	个	32	112.07	3586.24	
158	排污阀	1. 类型：排污阀 2. 规格：DN25；材质：铜 3. 连接形式：螺纹连接	个	16	76.01	1216.16	

三层手术室、供应室-暖通工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-暖通工程					金 额 （元）		
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量			备注
					综合单价	合价	
159	手动排气阀	1. 名称：手动排气阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	16	78.37	1253.92	
160	铜质球阀	1. 名称：铜质球阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	28	52.00	1456.00	
161	闸阀	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN125 3. 连接形式：焊接法兰连接	个	5	1031.79	5158.95	
162	闸阀	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN150 3. 连接形式：焊接法兰连接	个	2	1296.84	2593.68	
163	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	1	81.99	81.99	
164	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	1	106.65	106.65	
165	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接	个	9	188.52	1696.68	
166	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接	个	29	245.60	7122.40	
167	涡轮蝶阀	1. 类型：涡轮蝶阀 2. 规格：DN65 3. 连接形式：焊接法兰连接	个	25	236.05	5901.25	
168	涡轮蝶阀	1. 类型：涡轮蝶阀 2. 规格：DN80 3. 连接形式：焊接法兰连接	个	15	297.42	4461.30	
169	涡轮蝶阀	1. 名称：涡轮蝶阀 2. 规格：DN100 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	10	367.96	3679.60	
170	涡轮蝶阀	1. 名称：涡轮蝶阀 2. 规格：DN125 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	8	471.53	3772.24	
171	涡轮蝶阀	1. 名称：涡轮蝶阀 2. 规格：DN150 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	4	552.37	2209.48	
172	电动蝶阀	1. 名称：电动蝶阀 2. 规格：DN125 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	4	2490.21	9960.84	
173	平衡阀	1. 类型：平衡阀 2. 规格：DN125 3. 连接形式：焊接法兰连接	个	2	3431.43	6862.86	
174	平衡阀	1. 类型：平衡阀 2. 规格：DN150 3. 连接形式：焊接法兰连接	个	2	4093.23	8186.46	
175	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	21	55.35	1162.35	
176	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接	个	1	184.11	184.11	

三层手术室、供应室-暖通工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
177	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接	个	5	280.83	1404.15	
178	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格：DN65 3. 连接形式：焊接法兰连接	个	5	545.61	2728.05	
179	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格：DN80 3. 连接形式：焊接法兰连接	个	3	664.75	1994.25	
180	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格：DN100 3. 连接形式：焊接法兰连接	个	2	867.18	1734.36	
181	电动二通阀	1. 类型：电动二通阀 2. 规格：DN20；风机盘管用 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀门接线、单体调试	个	14	340.73	4770.22	
182	比例积分电动三通阀	1. 名称：比例积分电动三通阀 2. 规格：DN40 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：根据回风温度作比例调节 5. 阀门接线、单体调试	个	1	1250.64	1250.64	
183	比例积分电动三通阀	1. 名称：比例积分电动三通阀 2. 规格：DN50 3. 连接形式：焊接法兰连接 4. 其他：根据回风温度作比例调节 5. 阀门接线、单体调试	个	10	1554.73	15547.30	
184	比例积分电动三通阀	1. 名称：比例积分电动三通阀 2. 规格：DN65 3. 连接形式：焊接法兰连接 4. 其他：根据回风温度作比例调节 5. 阀门接线、单体调试	个	3	3277.15	9831.45	
185	比例积分电动三通阀	1. 名称：比例积分电动三通阀 2. 规格：DN80 3. 连接形式：焊接法兰连接 4. 其他：根据回风温度作比例调节 5. 阀门接线、单体调试	个	2	4399.09	8798.18	
186	塑料软管	1. 名称：塑料软管 2. 规格：DN20 3. 连接方式：螺纹连接	个	14	50.10	701.40	
187	带编网不锈钢波纹软接	1. 名称：带编网不锈钢波纹软接 2. 规格：DN20 3. 连接方式：螺纹连接	个	35	114.56	4009.60	
188	带编网不锈钢波纹软接	1. 名称：带编网不锈钢波纹软接 2. 规格：DN32 3. 连接方式：螺纹连接	个	7	192.16	1345.12	
189	带编网不锈钢波纹软接	1. 名称：带编网不锈钢波纹软接 2. 规格：DN40 3. 连接方式：螺纹连接	个	4	232.01	928.04	
190	带编网不锈钢波纹软接	1. 名称：带编网不锈钢波纹软接 2. 规格：DN50 3. 连接方式：螺纹连接	个	12	291.44	3497.28	
191	法兰橡胶软接头	1. 名称：法兰橡胶软接头 2. 规格：DN65 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	10	375.57	3755.70	
192	法兰橡胶软接头	1. 名称：法兰橡胶软接头 2. 规格：DN80 3. 连接方式：焊接法兰连接	个	6	442.39	2654.34	

三层手术室、供应室-暖通工程

单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-暖通工程					金 额 (元)		
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量			备注
					综合单价	合价	
193	法兰橡胶软接头	1. 名称: 法兰橡胶软接头 2. 规格: DN100 3. 连接方式: 焊接法兰连接	个	6	429.00	2574.00	
194	法兰橡胶软接头	1. 名称: 法兰橡胶软接头 2. 规格: DN125 3. 连接方式: 焊接法兰连接	个	8	571.81	4574.48	
195	法兰橡胶软接头	1. 名称: 法兰橡胶软接头 2. 规格: DN150 3. 连接方式: 焊接法兰连接	个	2	664.09	1328.18	
196	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷、热水、冷凝水、加湿器产生的凝结水 3. 规格: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	108.01	32.82	3544.89	
197	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷、热水、冷凝水 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	82.02	42.40	3477.65	
198	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷、热水、冷凝水 3. 规格: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	137.62	48.68	6699.34	
199	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷、热水、冷凝水 3. 规格: DN40; 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	63.60	56.93	3620.75	
200	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷、热水、冷凝水 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	157.67	66.41	10470.86	
201	无缝钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷、热水 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 焊接 (需二次镀锌) 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	51.22	109.16	5591.18	
202	无缝钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷、热水 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 焊接 (需二次镀锌) 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	37.12	137.46	5102.52	
203	无缝钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷、热水 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 焊接 (需二次镀锌) 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	87.95	168.26	14798.47	

三层手术室、供应室-暖通工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
204	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水 3. 规格：DN125 4. 连接形式：焊接（需二次镀锌） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	313.28	196.38	61521.93	
205	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水 3. 规格：DN150 4. 连接形式：焊接（需二次镀锌） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	92.05	261.33	24055.43	
206	磷酸脱氧无缝紫铜管	1. 名称：磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 规格：φ9.5；壁厚0.8mm 3. 连接形式：冷媒管钎焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：氮气吹扫、气密性实验、真空干燥	m	84.11	33.70	2834.51	
207	磷酸脱氧无缝紫铜管	1. 名称：磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 规格：φ19.1；壁厚1.0mm 3. 连接形式：冷媒管钎焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：氮气吹扫、气密性实验、真空干燥	m	84.11	70.56	5934.80	
208	冷媒管桥架	1. 名称：冷媒管桥架 2. 规格、材质：200*100mm镀锌钢板、不锈钢等耐腐蚀材料；含桥架盖板； 3. 支架：采用4#角钢制作；离地200mm以上。	m	11.26	98.46	1108.66	
209	空调水管绝热	1. 绝热材料品种：难燃型闭孔柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度：综合 3. 其他：燃烧等级：B1级；导热系数：平均温度为0℃时≤0.032w/m.k；表观密度：≤95Kg/m³	m3	16.31	2025.41	33034.44	
210	分歧器	1. 名称：分歧器 2. 规格：综合规格	个	2	112.11	224.22	
211	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 除锈级别：除轻锈 3. 油漆品种：红丹防锈漆、银粉漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍 5. 部位：空调水管、冷媒管	kg	389.62	17.11	6666.40	
212	水管套管	1. 名称、类型：水管套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN50	个	55	86.76	4771.80	
213	水管套管	1. 名称、类型：水管套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN65	个	6	95.47	572.82	
214	水管套管	1. 名称、类型：水管套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN80	个	2	95.47	190.94	
215	水管套管	1. 名称、类型：水管套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100	个	4	95.47	381.88	
216	通风、空调水工程系统调试	1. 名称：通风、空调水工程系统调试	系统	1	5960.20	5960.20	
合计						2425800.96	

三层手术室、供应室-暖通工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	

三层手术室、供应室-强电工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)		备注
					综合单价	合价	
	一、配电箱柜、开关箱、UPS、等电位						
1	配电箱	1. 名称:手术部配电箱YJ-3AT3-SS 2. 型号:Pe=65kw, 带双电源切换 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范(标准)	台	1	8454. 42	8454. 42	
2	配电箱	1. 名称:DSA设备配电箱YJ-3AT3-DSA 2. 型号:Pe=100kw, 带双电源切换 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范(标准)	台	1	17401. 14	17401. 14	
3	配电箱	1. 名称:中心供应、手术空调配电箱YJ-RFAT3-ZXGYJH 2. 型号:Pe=355kw, 带双电源切换 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范(标准)	台	1	34535. 94	34535. 94	
4	配电箱	1. 名称:SSFS1手术部准备恢复电箱 2. 型号:Pe=10kw 3. 安装方式:落地安装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范(标准)	台	1	71044. 68	71044. 68	
5	配电箱	1. 名称:手术部辅助用电SSAL1 2. 型号:Pe=24kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范(标准)	台	1	2877. 31	2877. 31	
6	配电箱	1. 名称:手术室隔离电源UPS一体机OR-SS1~OR-SS3 2. 型号:Pe=10kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范(标准)	台	3	86515. 23	259545. 69	
7	配电箱	1. 名称:中心供应配电箱YJ-3AT3-ZXGY 2. 型号:Pe=230kw, 带双电源切换 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范(标准)	台	1	34405. 14	34405. 14	
8	配电箱	1. 名称:供应室辅助用电GYAL1 2. 型号:Pe=22kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范(标准)	台	1	2855. 94	2855. 94	
9	开关箱	1. 名称:清洗机空开箱QXQA1 2. 型号:Pe=65kw 3. 安装方式:暗装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范(标准)	台	1	1302. 43	1302. 43	
10	开关箱	1. 名称:干燥柜空开箱GZQA1 2. 型号:Pe=15kw 3. 安装方式:暗装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范(标准)	台	1	462. 03	462. 03	
11	开关箱	1. 名称:纯水机空开箱CSQA1 2. 型号:Pe=15kw 3. 安装方式:暗装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范(标准)	台	1	462. 03	462. 03	

三层手术室、供应室-强电工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
12	开关箱	1. 名称:低温灭菌空开箱MJQA1 2. 型号:Pe=7kw 3. 安装方式:暗装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	2	419.30	838.60	
13	开关箱	1. 名称:低温灭菌空开箱MJQA2-3 2. 型号:Pe=7kw 3. 安装方式:暗装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	2	419.30	838.60	
14	医疗IT系统	1. 名称:医疗IT系统 2. 规格: 8KVA、含医用单相隔离变压器、电流互感器、绝缘监视仪、绝缘故障测试仪、外接报警显示和测试仪、绝缘故障评估仪等，具体见图 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	系统	3	53404.54	160213.62	
15	医疗IT系统	1. 名称:医疗IT系统 2. 规格: 10KVA、含医用单相隔离变压器、电流互感器、绝缘监视仪、绝缘故障测试仪、外接报警显示和测试仪、绝缘故障评估仪等，具体见图 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	系统	1	57764.54	57764.54	
16	SEB箱	1. 名称：SEB等电位接地箱 2. 接地跨接线	台	9	438.61	3947.49	
	二、开关、插座及灯具						
17	LED光源-1200*300	1. 名称:LED光源 2. 型号:防眩光/4000K 36W/AC180-240V/3800LM 3. 规格:1200*300 4. 安装方式:吸顶式	套	42	245.44	10308.48	
18	LED光源-1300*350	1. 名称:LED光源 2. 型号:防眩光/4000K 40W/AC180-240V/4200LM 3. 规格:1300*350 4. 安装方式:吸顶式	套	44	252.71	11119.24	
19	LED光源-600*300	1. 名称:LED光源 2. 型号:防眩光/4000K 25W/AC180-240V/2700LM 3. 规格:600*600 4. 安装方式:吸顶式	套	11	234.54	2579.94	
20	LED光源-600*600	1. 名称:LED光源 2. 型号:防眩光/4000K 32W/AC180-240V/3400LM 3. 规格:600*600 4. 安装方式:吸顶式	套	69	252.71	17436.99	
21	LED光源-筒灯	1. 名称:LED光源-筒灯 2. 型号:防雾防眩光/4000K 12W/AC220V/1200LM 3. 安装方式:吸顶式	套	26	75.57	1964.82	
22	LED光源-筒灯EX	1. 名称:LED光源-筒灯EX 2. 型号:防雾防眩光/4000K 30W/AC220V/2500LM 3. 安装方式:吸顶式	套	3	129.09	387.27	
23	工作中灯	1. 名称:工作中灯 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	套	1	378.03	378.03	

三层手术室、供应室-强电工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
24	术中灯	1. 名称:术中灯 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	套	3	378.03	1134.09	
25	安全型单相二三孔插座	1. 名称:安全型单相二三孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	107	35.47	3795.29	
26	单相二三孔暗插座-防水型	1. 名称:单相二三孔暗插座-防水型 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	16	35.47	567.52	
27	感应（水池）电源插座	1. 名称:感应（水池）电源插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:实验台面安装	个	16	35.47	567.52	
28	热水器插座	1. 名称:热水器插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装	个	3	37.67	113.01	
29	台柜插座	1. 名称:台柜插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	8	35.47	283.76	
30	台柜插座-防水型	1. 名称:台柜插座-防水型 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	6	35.47	212.82	
31	自动门电源插座	1. 名称:自动门电源插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	10	35.47	354.70	
32	单联单控开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装形式: 暗装	个	26	33.03	858.78	
33	双联单控开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装形式: 暗装	个	32	35.25	1128.00	
34	双联双控开关	1. 名称: 双联双控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装形式: 暗装	个	2	38.04	76.08	
35	三联单控开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装形式: 暗装	个	4	40.81	163.24	
36	接线盒	1. 钢质灯头盒	个	199	9.59	1908.41	
37	接线盒	1. 钢质开关盒、插座盒	个	230	9.33	2145.90	
	三、桥架、管、线						
38	强电线槽	1. 名称: 强电线槽 2. 规格、型号: 200*100 3. 材质: 热镀锌 4. 类型: 槽式	m	102.27	84.07	8597.84	
39	强电线槽	1. 名称: 强电线槽 2. 规格、型号: 300*100 3. 材质: 热镀锌 4. 类型: 槽式	m	5.34	87.10	465.11	
40	室外型强电线槽	1. 名称: 室外型强电线槽 2. 规格、型号: 100*50 3. 材质: 热镀锌 4. 类型: 槽式	m	3.34	53.21	177.72	

三层手术室、供应室-强电工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
41	室外型强电线槽	1. 名称：室外型强电线槽 2. 规格、型号：150*75 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	4.75	73.78	350.46	
42	室外型强电线槽	1. 名称：室外型强电线槽 2. 规格、型号：200*100 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	17.22	98.00	1687.56	
43	凿（压）槽	1. 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	500.00	3.31	1655.00	
44	凿（压）槽	1. 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	300.00	4.51	1353.00	
45	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	260.79	17.01	4436.04	
46	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：明配	m	205.46	19.03	3909.90	
47	配管	1. 名称：配管 2. 材质：电线穿线管PC 3. 规格：PC20 4. 配置形式：明配	m	232.48	13.06	3036.19	
48	配管	1. 名称：配管 2. 材质：电线穿线管PC 3. 规格：PC25 4. 配置形式：明配	m	34.95	14.28	499.09	
49	配管	1. 名称：配管 2. 材质：电线穿普通焊接钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配	m	823.21	20.95	17246.25	
50	配管	1. 名称：配管 2. 材质：电线穿普通焊接钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配	m	1104.38	24.85	27443.84	
51	配管	1. 名称：配管 2. 材质：电线穿普通焊接钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：明配	m	9.46	30.14	285.12	
52	配管	1. 名称：配管 2. 材质：电线穿普通焊接钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：明配	m	27.46	36.16	992.95	
53	配管	1. 名称：配管 2. 材质：电线穿普通焊接钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：明配	m	18.17	42.38	770.04	
54	配管	1. 名称：配管 2. 材质：电线穿普通焊接钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式：明配	m	10.21	60.91	621.89	
55	配管	1. 名称：配管 2. 材质：电线穿普通焊接钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：明配	m	4.80	77.70	372.96	

三层手术室、供应室-强电工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
56	配管	1. 名称：配管 2. 材质：电线穿普通焊接钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：明配	m	9.27	89.60	830.59	
57	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：桥架配线 3. 规格：WDZB1-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯导线	m	591.64	4.48	2650.55	
58	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZB1-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯导线	m	3738.86	3.99	14918.05	
59	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：桥架配线 3. 规格：WDZB1-BYJ-4 4. 材质：铜芯导线	m	1847.21	6.62	12228.53	
60	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZB1-BYJ-4 4. 材质：铜芯导线	m	3705.84	5.90	21864.46	
61	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-RVV-7*1.0 4. 材质：铜芯导线	m	81.35	12.50	1016.88	
62	接地线	1. 名称：接地线 2. 材质：4*40镀锌扁钢 3. 安装形式：暗装	m	88.69	13.76	1220.37	
63	接地线	1. 名称：接地线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：BYJR-6 4. 材质：铜芯导线	m	60.98	8.65	527.48	
64	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-3*2.5 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	183.37	16.59	3042.11	
65	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-4*2.5 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	527.55	21.43	11305.40	
66	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-4*4 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	149.08	28.80	4293.50	
67	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-4*25+1*16 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	175.52	162.62	28543.06	
68	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-4*50+1*25 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	90.14	293.11	26420.94	
69	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-4*70+1*35 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	89.92	407.52	36644.20	

三层手术室、供应室-强电工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
70	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-4*95+1*50 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	48.40	552.74	26752.62	
71	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-5*2.5 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	23.06	20.22	466.27	
72	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-5*6 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	85.57	50.29	4303.32	
73	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-5*10 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	236.64	74.55	17641.51	
74	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-5*16 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	258.91	114.47	29637.43	
75	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：三芯及以上×截面10以内 3. 材质、类型：铜芯电缆、干包式 4. 安装部位：配电柜、箱 5. 电压等级：1kV以下	个	34	32.16	1093.44	
76	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：三芯及以上×截面16以内 3. 材质、类型：铜芯电缆、干包式 4. 安装部位：配电柜、箱 5. 电压等级：1kV以下	个	12	42.87	514.44	
77	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：三芯及以上×截面25以内 3. 材质、类型：铜芯电缆、干包式 4. 安装部位：配电柜、箱 5. 电压等级：1kV以下	个	6	42.87	257.22	
78	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：三芯及以上×截面50以内 3. 材质、类型：铜芯电缆、干包式 4. 安装部位：配电柜、箱 5. 电压等级：1kV以下	个	6	194.96	1169.76	
79	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：三芯及以上×截面70以内 3. 材质、类型：铜芯电缆、干包式 4. 安装部位：配电柜、箱 5. 电压等级：1kV以下	个	4	194.96	779.84	
80	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：三芯及以上×截面95以内 3. 材质、类型：铜芯电缆、干包式 4. 安装部位：配电柜、箱 5. 电压等级：1kV以下	个	4	194.96	779.84	

三层手术室、供应室-强电工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
81	桥架支架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：型钢 3. 除锈级别：手工除轻锈 4. 油漆品种：防锈漆(底漆), 调和漆(面漆) 5. 涂刷遍数：刷底漆二道, 面漆二道	kg	150.20	21.53	3233.81	
82	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统	系统	1	286.98	286.98	
合计						1040757	

三层手术室、供应室-弱电工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-弱电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	桥架、机柜						
1	镀锌桥架	1. 名称：镀锌桥架 2. 规格：200*100 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	100.87	98.46	9931.66	
2	镀锌桥架	1. 名称：镀锌桥架 2. 规格：300*100 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	102.42	120.17	12307.81	
3	桥架支架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：型钢 3. 除锈级别：手工除轻锈 4. 油漆品种：防锈漆(底漆)，调和漆(面漆) 5. 涂刷遍数：刷底漆二道，面漆二道	kg	209.39	21.53	4508.17	
	综合布线系统						
4	内网数据双孔插座	1. 名称：内网数据双孔插座 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	54	80.62	4353.48	
5	内网、语音双孔插座	1. 名称：内网、语音双孔插座 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	3	34.79	104.37	
6	内网数据单孔插座	1. 名称：内网数据单孔插座 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	9	33.82	304.38	
7	外网数据单孔插座	1. 名称：外网数据单孔插座 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	4	33.82	135.28	
8	外网语音单孔插座	1. 名称：外网语音单孔插座 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	2	20.56	41.12	
9	内网无线AP	1. 名称：内网无线AP 2. 安装方式：吸顶 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	13	703.00	9139.00	
10	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP. CAT6. 4p 4. 线缆对数：4对	m	8331.77	6.37	53073.37	
11	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	1212.72	17.01	20628.37	
12	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装	个	85	9.10	773.50	
13	双绞线缆测试	1. 测试内容：链路检测	链路	142	25.93	3682.06	
	背景音乐系统						
14	背景音乐喇叭	1. 名称：背景音乐喇叭 2. 技术参数： (1) 3W，额定电压:70V/100V； (2) 灵敏度:91dB, 频率响应:100Hz-16KHz； (3) 配线要求:多股两芯。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	32	175.34	5610.88	

三层手术室、供应室-弱电工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-弱电工程					金 额 （元）		
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量			备注
					综合单价	合价	
15	音量调节开关	1. 名称：音量调节开关 2. 技术参数： (1) 6W，控制方式:定压式, 信号输入:70-100V; (2) 带24V强切控制, 配线要求:多股四芯。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	8	74.52	596.16	
16	高保真话筒	1. 名称：高保真话筒 2. 技术参数： (1) 有线话筒(单向电容音头), 拾音距离:20cm-40cm; (2) 频率响应:100Hz-16KHz; (3) 灵敏度:-40dB±2dB。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	1	606.30	606.30	
17	多功能播放主机	1. 名称：多功能播放主机 2. 技术参数： (1) 5.1声道杜比音频解码, USB输入接口(USB音源播放); (2) 播放格式:MPEG4/CD-R/VCD/DVD. (3) 电源:AV220V, 50/60Hz。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	7028.32	7028.32	
18	IP网络广播功放	1. 名称：网络广播功放 2. 规格：240W 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	1	4674.94	4674.94	
19	强插电源	1. 名称：强插电源 2. 技术参数：10路警报信信号输入，10路警报链接输出，10路受警报控制的24V直流电源输出，可用于驱动强插切换系统 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	1	2312.36	2312.36	
20	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RYY-2*1.5 4. 材质：铜芯导线	m	362.85	7.83	2841.12	
21	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	362.85	17.01	6172.08	
22	背景音乐系统调试	1. 名称：背景音乐系统调试	系统	1	271.32	271.32	
23	背景音乐系统试运行	1. 名称：背景音乐系统试运行	系统	1	966.08	966.08	
	监控系统						
24	高清彩色摄像机	1. 名称：高清彩色摄像机 2. 技术参数：像素400万，分辨率1080P (1) 摄像机类型:TCP/IP网络型带防护罩, 像素:≥200万, 分辨率:1080, 安装方式:室内吸顶;镜头:变焦, 防护等级:IP6x以上。 (2) 视频压缩标准:H. 265等;电源供应:独立电源适配器/集中电源/POE(100米内无衰减)。 (3) 编码:支持SmartH. 265/H. 264H智能编码, 压缩比高, 超低码流。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	30	1369.09	41072.70	
25	拾音器	1. 名称：拾音器 2. 技术参数： 1) 拾音器配置降噪麦克风，可减少环境噪音影响，功率大、延音好性能好。 2) 采用高灵敏度电容咪头，拾音清晰自然。 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	3	103.19	309.57	

三层手术室、供应室-弱电工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-弱电工程					金 额 （元）		
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量			备注
					综合单价	合价	
26	彩色监视器	1. 名称：监视器 2. 规格：22英寸 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	3084.97	3084.97	
27	POE型网络交换机	1. 名称：POE型网络交换机 2. 规格：8口 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	881.15	881.15	
28	POE型网络交换机	1. 名称：POE型网络交换机 2. 规格：24口 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	2289.44	2289.44	
29	硬盘录像机	1. 名称：硬盘录像机 2. 规格：32路 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	5308.42	5308.42	
30	监控专用硬盘	1. 名称：监控专用硬盘 2. 规格：10TB 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	4	5285.29	21141.16	
31	UPS电源	1. 名称：UPS电源 2. 规格：3KVA, 单进单出，60min 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	27050.84	27050.84	
32	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP. CAT6. 4p 4. 线缆对数：4对	m	1768.22	6.37	11263.56	
33	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	207.83	17.01	3535.19	
34	监控系统调试	1. 名称：监控系统调试	系统	1	666.34	666.34	
35	监控系统试运行	1. 名称：监控系统试运行	系统	1	573.09	573.09	
	可视门禁系统						
36	门禁控制器	1. 名称：门禁控制器 2. 技术参数：支持RS485、TCP/IP通讯协议,支持加密读卡器,支持离线使用功能,支持多门连锁控制设置,可兼容可支持各种wiegand和RS485读卡器,可实施分组控制策略设置 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	6	1011.66	6069.96	
37	单门电控磁力锁	1. 名称：单门电控磁力锁 2. 技术参数： (1)类型:磁力锁;分类:单门;承受拉力:280KG; (2)信号输出:有/无;输入电压:≥DC12V. 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	4	260.80	1043.20	
38	双门电控磁力锁	1. 名称：双门电控磁力锁 2. 技术参数： (1)类型:磁力锁;分类:双门;承受拉力:280KG; (2)信号输出:有/无;输入电压:≥DC12V. 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	2	476.62	953.24	
39	读卡器	1. 名称：读卡器 2. 技术参数： 1)支持刷卡;传输协议:TCP/IP;输入电源:≥DC12V。 2)安装方式:壁挂式;至少带一路输出信号。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	6	259.39	1556.34	

三层手术室、供应室-弱电工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-弱电工程					金 额 （元）		
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量			备注
					综合单价	合价	
40	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	6	32. 77	196. 62	
41	紧急按钮开关	1. 名称：紧急按钮开关 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	1	29. 50	29. 50	
42	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP, CAT6. 4p 4. 线缆对数：4对	m	308. 98	6. 37	1968. 20	
43	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RYJS-2*1. 0 4. 材质：铜芯导线	m	25. 00	4. 86	121. 50	
44	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RYJS-4*1. 0 4. 材质：铜芯导线	m	18. 90	12. 73	240. 60	
45	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RYJSP-6*1. 0 4. 材质：铜芯导线	m	24. 23	15. 05	364. 66	
46	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	117. 90	17. 01	2005. 48	
47	可视门禁系统调试	1. 名称：可视门禁系统调试	系统	1	552. 16	552. 16	
48	可视门禁系统试运行	1. 名称：可视门禁系统试运行	系统	1	573. 09	573. 09	
	护理对讲信息系统						
49	IP网络医护主机	1. 名称：IP网络医护主机 2. 技术参数： (1) 多个病人呼叫时有排队显示, 护士可优先选择接听, 多个终端呼叫可全部储存。 (2) 支持托管功能, 可将本机所管理的床位分机托管给其他主机接听对讲 (3) 支持语音播报, 可播报呼入分机的病床号。 (4) 支持获取HIS数据信息, 可自动更新并显示床位一览和住院患者详细信息。 (5) 支持远程在线升级软件。 (6) 支持多个时段振铃电子音量自动大小的设置。 (7) 支持病人呼叫时具有语音报号、和弦音乐或单音等可选提示音。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	16563. 06	16563. 06	

三层手术室、供应室-弱电工程

单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-弱电工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
50	护士工作站(软件)	1. 名称：护士工作站(软件) 2. 技术参数： （1）安装于护士站电脑，与Windows等操作系统无缝连接。 （2）实现病人电子一览表功能，显示每位住院病人的信息(姓名、性别、年龄、入院时间、护理级别、诊断信息、注意事项等)实时显示；软件界面直观、数据记录清楚，利于服务的管理和监督；统计信息全面，按软件数据库格式生成报表；随时翻查以往记录呼叫信息。 （3）与医院内部HIS系统网络交换病人住院医疗数据。 （4）软件界面待机状态下有年月日、星期、时分，文字显示，有呼叫时自动转换，多个呼叫排队同时显示出来且有顺序号，呼叫信息储存可翻查。 （5）病人呼叫时具有语音报号、和弦音乐或单音等可选提示音。 （6）在线设置每个病房门口的病房工作站显示单元中：房间号、病床号、主任、医师、护师、护士姓名等内容。 （7）可向走廊中文显示屏在线输入修改显示的内容，即信息发布。 （8）手动/自动发布信息：与医院HIS系统联网状态下，网络服务器接收医院HIS系统数据服务器更新的信息，接收后自动传输到各科室护士工作站，由工作人员选择是手动还是自动将信息发送到病房工作站、病床工作站。 （9）系统可自成系统独立运行，又可以与HIS、医院通信专网交换语音和数据。有关病人的呼叫信息可转成其他软件容易读取、交换的格式。 （10）具有多个时段振铃电子音量自动大小功能。 （11）将系统当前时间发送至病房工作站、病床工作站且实时更新，可对病床工作站进行设置闹钟提醒服药时间等提示内容。 （12）当设置紧急状态的终端呼叫时优先显示。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	套	1	4021.50	4021.50	
51	病床分机	1. 名称：病床分机 2. 技术参数： （1）采用7寸彩色液晶触摸屏显示。 （2）液晶屏显示：病人姓名、病床号、护理级别、年月日、时间等。 （3）分机菜单有：住院费用、医疗信息、分机设置等菜单。 （4）分机独立编码，分机的号码在病床分机本机设置。 （5）嵌入式安装。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	8	2425.61	19404.88	
52	病人一览表	1. 名称：病人一览表 2. 技术参数： （1）55寸显示器，壁装在护士站一侧墙壁或落地安装。 （2）实时显示科室病房住院总人数、出、入院人数、住院病人手术安排等 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	8226.69	8226.69	
53	液晶走廊显示屏	1. 名称：液晶走廊显示屏 2. 技术参数： （1）双面多功能显示屏； （2）可显示房间号、床位号、呼叫顺序号、时间等。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	2	4629.69	9259.38	
54	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP. CAT6. 4p 4. 线缆对数：4对	m	839.12	6.37	5345.19	
55	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	116.30	17.01	1978.26	
56	呼叫系统调试	1. 名称：呼叫系统调试	系统	1	400.62	400.62	
57	呼叫系统试运行	1. 名称：呼叫系统试运行	系统	1	428.76	428.76	

三层手术室、供应室-弱电工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-弱电工程					金 额 （元）		
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量			备注
					综合单价	合价	
	手术室对讲						
58	护士站医护对讲主机	1. 名称：护士站医护对讲主机 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	2	17653.06	35306.12	
59	手术室状态显示屏	1. 名称：手术室状态显示屏 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	7681.69	7681.69	
60	人脸识别门口机	1. 名称：人脸识别门口机 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	2	4387.61	8775.22	
61	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP, CAT6, 4p 4. 线缆对数：4对	m	363.14	6.37	2313.20	
62	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RYJY-2*1.0 4. 材质：铜芯导线	m	4.65	4.51	20.97	
63	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG16 4. 配置形式：明配	m	4.65	14.54	67.61	
64	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	54.79	17.01	931.98	
	数字时钟系统						
65	单面时钟	1. 名称：单面时钟 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	3	4098.23	12294.69	
66	双面时钟	1. 名称：双面时钟 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	2	6714.23	13428.46	
67	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP, CAT6, 4p 4. 线缆对数：4对	m	311.46	6.37	1984.00	
68	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	25.24	17.01	429.33	
	空调自控系统						
69	空调机组自控系统	1. 名称：空调机组自控系统 2. 规格、参数： (1) 可编程控制器PLC、扩展模块、通讯模块、风速传感器、防冻温度开关、温度传感器、温湿度传感器、初中高压差传感器、压差传感器、变频器带控制盘、等。 (2) 各空调系统自控系统软件开发:根据不同机组的功能需求及参数,分别编写PLC自动化控制系统的控制方案程序,实现每台空调系统的自动化运行,通过对净化机组、风机变频器、电动风阀、电动水阀、加热加湿等配套设备系统的自动化控制,确保功能区内洁净度、温湿度、压差等各项参数符合设计要求,达标相应的净化级别,提供符合卫生学、工程学及院感要求的洁净空间;用户还可通过远程集中管理控制屏设定参数。 (3) BA楼控等系统平台的对接:自控系统主要点位与BA等平台对接(具体以平台需求为准):风机的启停及变频控制,监视风机的运行、故障及变频器故障报警及变频器运行状态;风道过滤器堵塞报警;送风温湿度检测;新风阀模拟控制;防冻开关报警,动态平衡电动调节阀开度控制。 4) 支持BA平台通用协议对接(Mobus等),便于控制系统数据对接交互,支持数据通讯、数据存储等。	套	8	43883.90	351071.20	
合计						782845.92	

三层手术室、供应室-弱电工程

单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-弱电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)		备注
					综合单价	合价	

三层手术室、供应室-给排水工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-给排水工程					金 额 （元）		备 注
序 号	项 目 名 称	项 目 特 征	计 量 单 位	工 程 量	综 合 单 价	合 价	
	设备、洁具						
1	不锈钢拖把池	1、名称：不锈钢拖把池 2、规格：参考尺寸:570*450*550mm(可调),1.2mm厚304不锈钢，含地排水，配套下水器、伸缩下水管。	组	3	1352.42	4057.26	
2	柜式洗手盆 (配手动水龙头)	1、名称：柜式洗手盆(配手动水龙头) 2、规格：台下盆,陶瓷自洁釉,下水孔Φ45mm,带溢水孔,含面盆排水器、防臭伸缩下水管;配置手动出水龙头。	组	2	1306.66	2613.32	
3	蹲式大便器	1、材质:陶瓷自洁釉; 2、规格：后进前出,自带存水结构,水封50mm。	组	4	1954.45	7817.80	
4	花洒套装	1、名称：花洒套装 2、规格：不锈钢材质,4寸手握花洒及不锈钢防缠绕软管,带多度墙座、调温阀	套	4	521.87	2087.48	
5	挂墙式感应一体小便器	1、材质:自洁釉; 2、规格：后进水,墙排水;220V交流电源供电。	组	1	1474.89	1474.89	
6	台面式洗手盆（双人位） (配感应式水龙头)	1、名称：台面式洗手盆（双人位）(配感应式水龙头) 2、规格：台下盆,陶瓷自洁釉,下水孔Φ45mm,带溢水孔,含面盆排水器、防臭伸缩下水管;配置感应式出水龙头。 3、配置：恒温混水阀	组	1	2091.06	2091.06	
7	台面式洗手盆（单人位） (配感应式水龙头)	1、名称：台面式洗手盆（单人位）(配感应式水龙头) 2、规格：台下盆,陶瓷自洁釉,下水孔Φ45mm,带溢水孔,含面盆排水器、防臭伸缩下水管;配置感应式出水龙头。 3、配置：恒温混水阀	组	3	1083.73	3251.19	
8	304不锈钢柜式清洗池	1、名称：304不锈钢柜式清洗池 2、规格：外尺寸:1800*650*800+100,配鹅脖水龙头 主体材料：采用优质304不锈钢板制作，表面静电粉末喷涂，具有环保、抑菌、防腐、防酸、不易生锈的特性，且易于清洁和消毒，符合医疗环境的高标准；具有防划、耐脏、易清洁、不易滋生细菌等特性； 含五金配件、调温阀、下水器、防臭伸缩下水管等；配置感应出水龙头。 3、配置：恒温混水阀	组	1	8867.10	8867.10	
9	304不锈钢柜式清洗池	1、名称：304不锈钢柜式清洗池 2、规格：参考尺寸：600*450*800mm； 主体材料：采用优质304不锈钢板制作，表面静电粉末喷涂，具有环保、抑菌、防腐、防酸、不易生锈的特性，且易于清洁和消毒，符合医疗环境的高标准；具有防划、耐脏、易清洁、不易滋生细菌等特性； 含五金配件、调温阀、下水器、防臭伸缩下水管等；配置感应出水龙头。	组	2	5008.05	10016.10	
10	立柱式洗手盆(配感应式水龙头)	1、名称：立柱式洗手盆(配感应式水龙头) 2、规格、材质:高洁釉,单孔进水孔,规格Φ35mmmm,下水孔规格Φ45mm,带溢水孔;含五金配件、下水器、防臭伸缩下水管;配置感应式出水龙头、恒温混水阀。	组	4	1078.32	4313.28	

三层手术室、供应室-给排水工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-给排水工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
11	3位医用感应洗手池(不锈钢)	1) 国际标准, 静音防溅, 圆弧结构, 恒温出水; 2) 池体为1.2mm 厚304不锈钢拉丝板制, 柜体1.0厚304不锈钢拉丝板制; 3) 外形尺寸按图纸要求, 误差: 长度±2.0mm宽度±2.0mm高度±2.0mm; 4) 背面立板误差: 长度, 宽度±1.0mm, 对角线±1.5mm; 5) 各转角拼接处, 应整形, 打磨, 抛光, 并与其本体不应有明显色差; 6) 配备防水镜、LED镜灯、定制全铜花伞可调方向鹅颈龙头, 独立设置二次感应和膝碰开关; 方便使用及维护; 7) 感应水龙头开启灵活, 每个水龙头出水量不小于4L/min; 8) 含大于等于40L的电热水器。	组	2	22077.90	44155.80	
12	不锈钢地漏	1. 不锈钢地漏DE50	个	17	50.22	853.74	
	给水管道						
13	薄壁不锈钢管	1. 规格: DN15 2. 连接形式: 环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	154.40	39.32	6071.01	
14	薄壁不锈钢管	1. 规格: DN20 2. 连接形式: 环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	19.30	50.66	977.74	
15	薄壁不锈钢管	1. 规格: DN25 2. 连接形式: 环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	61.10	65.01	3972.11	
16	薄壁不锈钢管	1. 规格: DN32 2. 连接形式: 环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	41.50	90.26	3745.79	
17	薄壁不锈钢管	1. 规格: DN40 2. 连接形式: 环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	87.90	103.92	9134.57	
18	薄壁不锈钢管	1. 规格: DN50 2. 连接形式: 环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	80.40	131.71	10589.48	
19	薄壁不锈钢管	1. 规格: DN65 2. 连接形式: 环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	63.50	238.82	15165.07	

三层手术室、供应室-给排水工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-给排水工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
20	厚壁不锈钢管	1. 规格:DN50 2. 连接形式: 环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	12. 10	222. 71	2694. 79	
21	厚壁不锈钢管	1. 规格:DN100 2. 连接形式: 环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	13. 34	442. 24	5899. 48	
22	不锈钢截止阀	1. 名称:不锈钢截止阀 2. 规格:DN15 3. 连接方式: 螺纹连接	个	21	195. 22	4099. 62	
23	不锈钢截止阀	1. 名称:不锈钢截止阀 2. 规格:DN20 3. 连接方式: 螺纹连接	个	8	356. 15	2849. 20	
24	不锈钢截止阀	1. 名称:不锈钢截止阀 2. 规格:DN25 3. 连接方式: 螺纹连接	个	13	538. 93	7006. 09	
25	不锈钢截止阀	1. 名称:不锈钢截止阀 2. 规格:DN40 3. 连接方式: 螺纹连接	个	4	736. 76	2947. 04	
26	不锈钢截止阀	1. 名称:不锈钢截止阀 2. 规格:DN50 3. 连接方式: 法兰连接	个	2	913. 05	1826. 10	
27	不锈钢截止阀	1. 名称:不锈钢截止阀 2. 规格:DN65 3. 连接方式: 法兰连接	个	2	1284. 33	2568. 66	
28	不锈钢倒流防止器	1. 名称:减压型倒流防止器 2. 规格:DN15 3. 连接方式: 螺纹连接	个	19	766. 48	14563. 12	
29	不锈钢倒流防止器	1. 名称:减压型倒流防止器 2. 规格:DN20 3. 连接方式: 螺纹连接	个	7	1018. 01	7126. 07	
30	不锈钢倒流防止器	1. 名称:减压型倒流防止器 2. 规格:DN25 3. 连接方式: 螺纹连接	个	11	1272. 68	13999. 48	
31	不锈钢倒流防止器	1. 名称:减压型倒流防止器 2. 规格:DN40 3. 连接方式: 螺纹连接	个	3	2043. 97	6131. 91	
32	不锈钢倒流防止器	1. 名称:减压型倒流防止器 2. 规格:DN50 3. 连接方式: 法兰连接	个	1	2549. 14	2549. 14	
33	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 除锈级别: 除轻锈 3. 油漆品种: 红丹防锈漆、银粉漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两遍	kg	165. 00	17. 11	2823. 15	
34	橡塑保温	1. 名称: 水管保温 2. 规格: 采用橡塑保温材料, 管道DN50mm以下, 保温棉厚度详见设计要求, 外缠保温胶带;	m3	3. 07	2361. 78	7250. 66	
35	橡塑保温	1. 名称: 水管保温 2. 规格: 采用橡塑保温材料, 管道DN80mm以下, 保温棉厚度详见设计要求, 外缠保温胶带;	m3	0. 67	2124. 26	1423. 25	

三层手术室、供应室-给排水工程

单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-给排水工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)		备注
					综合单价	合价	
36	橡塑保温	1. 名称: 水管保温 2. 规格: 采用橡塑保温材料, 管道DN125mm以下, 保温棉厚度详见设计要求, 外缠保温胶带;	m3	0.19	2025.41	384.83	
合 计						227397.38	

三层手术室、供应室-微负压排水工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-微负压排水工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	微负压排水						
1	HDPE排水管	1. 规格:DN32 2. 材质:HDPE排水管 3. 连接形式:卡箍连接	m	15.10	39.56	597.36	
2	HDPE排水管	1. 规格:DN50 2. 材质:HDPE排水管 3. 连接形式:卡箍连接	m	136.10	41.67	5671.29	
3	HDPE排水管	1. 规格:DN75 2. 材质:HDPE排水管 3. 连接形式:卡箍连接	m	56.70	61.35	3478.55	
4	HDPE排水管	1. 规格:DN100 2. 材质:HDPE排水管 3. 连接形式:卡箍连接	m	118.70	110.33	13096.17	
5	HDPE排水管	1. 规格:DN125 2. 材质:HDPE排水管 3. 连接形式:卡箍连接	m	23.80	156.06	3714.23	
6	HDPE排水管	1. 规格:DN150 2. 材质:HDPE排水管 3. 连接形式:卡箍连接	m	4.45	166.41	740.52	
7	HDPE SPEC 台口 积水排除装置（S型）	1. 名称: HDPE SPEC 台口 积水排除装置（S型） 2. 规格: SPEC 台口（S型）,D50	个	11	182.23	2004.53	
8	HDPE 大曲率变径三通	1. 名称: HDPE 大曲率变径三通 2. 规格: 大曲率变径三通, D110/50/110	个	10	30.52	305.20	
9	HDPE 大曲率变径三通	1. 名称: HDPE 大曲率变径三通 2. 规格: 大曲率变径三通, D110/75/110	个	2	32.70	65.40	
10	HDPE45度弯头(高韧性,四分定位线)	1. 名称: HDPE45度弯头(高韧性,四分定位线) 2. 规格: 45度弯头, D110	个	110	27.25	2997.50	
11	HDPE45度弯头(高韧性,四分定位线)	1. 名称: HDPE45度弯头(高韧性,四分定位线) 2. 规格: 45度弯头, D160	个	46	43.60	2005.60	
12	HDPE45度弯头(高韧性,四分定位线)	1. 名称: HDPE45度弯头(高韧性,四分定位线) 2. 规格: 45度弯头, D50	个	156	14.17	2210.52	
13	HDPE45度弯头(高韧性,四分定位线)	1. 名称: HDPE45度弯头(高韧性,四分定位线) 2. 规格: 45度弯头, D75	个	33	19.08	629.64	
14	HDPE45度斜三通(高韧性,四分定位线)	1. 名称: HDPE45度斜三通(高韧性,四分定位线) 2. 规格: 45度斜三通, D110/110/110	个	34	25.62	871.08	
15	HDPE45度斜三通(高韧性,四分定位线)	1. 名称: HDPE45度斜三通(高韧性,四分定位线) 2. 规格: 45度斜三通, D110/50/110	个	1	29.43	29.43	
16	HDPE45度斜三通(高韧性,四分定位线)	1. 名称: HDPE45度斜三通(高韧性,四分定位线) 2. 规格: 45度斜三通, D160/110/160	个	4	71.94	287.76	
17	HDPE45度斜三通(高韧性,四分定位线)	1. 名称: HDPE45度斜三通(高韧性,四分定位线) 2. 规格: 45度斜三通, D160/160/160	个	14	81.75	1144.50	

三层手术室、供应室-微负压排水工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-微负压排水工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
18	HDPE45度斜三通(高韧性,四分定位线)	1. 名称: HDPE45度斜三通(高韧性,四分定位线) 2. 规格: 45度斜三通, D50/50/50	个	5	19.62	98.10	
19	HDPE45度斜三通(高韧性,四分定位线)	1. 名称: HDPE45度斜三通(高韧性,四分定位线) 2. 规格: 45度斜三通, D75/75/75	个	26	25.07	651.82	
20	HDPE90度弯头(高韧性,四分定位线)	1. 名称: HDPE90度弯头(高韧性,四分定位线) 2. 规格: 90度弯头, D110	个	7	29.43	206.01	
21	HDPE90度长脚弯头	1. 名称: HDPE90度长脚弯头 2. 规格: 长脚弯头, D50	个	42	14.17	595.14	
22	HDPE穿墙刚性转接头（防渗）	1. 名称: HDPE穿墙刚性转接头（防渗） 2. 规格: 穿墙防渗刚性转接头, D110	个	1	76.30	76.30	
23	HDPE穿墙刚性转接头（防渗）	1. 名称: HDPE穿墙刚性转接头（防渗） 2. 规格: 穿墙防渗刚性转接头, D160	个	6	87.20	523.20	
24	HDPE电熔管箍（静默式）	1. 名称: HDPE电熔管箍（静默式） 2. 规格: 电熔管箍, D110	个	409	16.35	6687.15	
25	HDPE电熔管箍（静默式）	1. 名称: HDPE电熔管箍（静默式） 2. 规格: 电熔管箍, D160	个	120	26.16	3139.20	
26	HDPE电熔管箍（静默式）	1. 名称: HDPE电熔管箍（静默式） 2. 规格: 电熔管箍, D50	个	717	10.90	7815.30	
27	HDPE电熔管箍（静默式）	1. 名称: HDPE电熔管箍（静默式） 2. 规格: 电熔管箍, D75	个	194	14.17	2748.98	
28	HDPE防尘管帽	1. 名称: HDPE防尘管帽 2. 规格: 防尘管帽, D110	个	2	163.50	327.00	
29	HDPE防尘管帽	1. 名称: HDPE防尘管帽 2. 规格: 防尘管帽, D50	个	49	65.40	3204.60	
30	HDPE防尘管帽	1. 名称: HDPE防尘管帽 2. 规格: 防尘管帽, D75	个	2	130.80	261.60	
31	HDPE检查口（内塞式）	1. 名称: HDPE检查口（内塞式） 2. 规格: 检查口, D110	个	14	65.73	920.22	
32	HDPE检查口（内塞式）	1. 名称: HDPE检查口（内塞式） 2. 规格: 检查口, D160	个	4	112.60	450.40	
33	HDPE排水弯管	1. 名称: HDPE排水弯管 2. 规格: 排水弯管, D110	个	8	174.40	1395.20	
34	HDPE偏心异径(高韧性,四分定位线)	1. 名称: HDPE偏心异径(高韧性,四分定位线) 2. 规格: 偏心异径, D110/50	个	19	22.89	434.91	
35	HDPE偏心异径(高韧性,四分定位线)	1. 名称: HDPE偏心异径(高韧性,四分定位线) 2. 规格: 偏心异径, D110/75	个	11	26.16	287.76	
36	HDPE偏心异径(高韧性,四分定位线)	1. 名称: HDPE偏心异径(高韧性,四分定位线) 2. 规格: 偏心异径, D160/110	个	13	34.88	453.44	
37	HDPE偏心异径(高韧性,四分定位线)	1. 名称: HDPE偏心异径(高韧性,四分定位线) 2. 规格: 偏心异径, D75/50	个	34	19.62	667.08	
38	HDPE伸缩节（可控式）	1. 名称: HDPE伸缩节（可控式） 2. 规格: 伸缩节, D110	个	14	32.70	457.80	

三层手术室、供应室-微负压排水工程							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-微负压排水工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
39	HDPE伸缩节（可控式）	1. 名称：HDPE伸缩节（可控式） 2. 规格：伸缩节, D160	个	4	54. 50	218. 00	
40	HDPE通气帽	1. 名称：HDPE通气帽 2. 规格：通气帽, D110	个	1	13. 08	13. 08	
41	HDPE通气帽	1. 名称：HDPE通气帽 2. 规格：通气帽, D160	个	6	16. 35	98. 10	
42	HDPE旋流器F型（三通，双层壁叶片）	1. 名称：HDPE旋流器F型（三通，双层壁叶片） 2. 规格：SPCF1-110, F型, D110	个	9	76. 30	686. 70	
43	超薄同层地漏存水弯-X D50	1. 名称：超薄同层地漏存水弯-X D50 2. 规格：D50	个	10	81. 75	817. 50	
44	地漏网框-D110	1. 名称：地漏网框-D110 2. 规格：D110	个	1	104. 64	104. 64	
45	防虹吸P型存水弯-D50	1. 名称：防虹吸P型存水弯-D50 2. 规格：D50	个	19	114. 45	2174. 55	
46	防虹吸P型存水弯-D75	1. 名称：防虹吸P型存水弯-D75 2. 规格：D75	个	1	130. 80	130. 80	
47	隔层止水节-D50	1. 名称：隔层止水节-D50 2. 规格：隔层止水节 D50, D50	个	9	106. 24	956. 16	
48	水封补水防虹吸P型存水弯-D50	1. 名称：水封补水防虹吸P型存水弯-D50 2. 规格：D50	个	1	114. 45	114. 45	
49	水封补水防虹吸P型存水弯-D75	1. 名称：水封补水防虹吸P型存水弯-D75 2. 规格：D75	个	1	141. 70	141. 70	
50	水封补水同层地漏存水弯-X D50	1. 名称：水封补水同层地漏存水弯-X D50 2. 规格：D50	个	10	74. 12	741. 20	
51	同层止水节-D50	1. 名称：同层止水节-D50 2. 规格：同层止水节 D50	个	24	154. 20	3700. 80	
52	长脚弯头密封件（洗面器接口专用密封）	1. 名称：长脚弯头密封件（洗面器接口专用密封） 2. 规格：长脚弯头密封圈, D50/32	个	38	65. 40	2485. 20	
合计						83633. 37	

三层手术室、供应室-嵌入式设备							
单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-嵌入式设备							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	手术室器具						
1	中央控制面板（32 寸）	1. 名称：中央控制面板（32 寸） 2. 规格：32 寸液晶触摸屏:功能带远控面板、电源控制、呼叫,温湿度显示及控制、触摸开关,含计时器,气体报警 ，带网络型数显式时钟功能;内修 3. 加固：30*50*1.2mm镀锌方管龙骨支撑底座及斜撑加固。	台	4	42112.34	168449.36	
2	嵌入式四联观片灯	1. 名称：嵌入式四联观片灯 2. 规格：1200*600*25,进口的亚克力板,LED 液晶观片灯,自动感应功能,定时关机 3. 工作内容：焊接加固；定制安装；清理净面等	套	4	4985.67	19942.68	
3	组合电源插座箱	1. 名称：组合电源插座箱（380V） 2. 规格：900*210*100,不锈钢面框,带底盒盒面盖,1 个三相 380V 20A 插座,3 个 220V 10A 插座 ，2 个接地端子 3. 工作内容：焊接加固；定制安装；清理净面等。	套	4	1883.37	7533.48	
4	组合电源插座箱	1. 名称：组合电源插座箱 2. 规格：900*210*100,不锈钢面框,带底盒盒面盖,3 个 220V 10A 插座,1 个 220V 16A 插座,2 个接地端子 3. 工作内容：焊接加固；定制安装；清理净面等。	套	12	1883.37	22600.44	
5	嵌入式气体面板	1. 名称：嵌入式气体面板 2. 规格：900*400*300,不锈钢制作,气体终端（ 氧气、压缩空气、负压吸引、二氧化碳、氮气 ）孔预留 ，配电接点电极表,气体终端箱及气体终端均由气体专项单位提供。 3. 工作内容：箱体稳固,与管道连接、气体检查等。	套	4	1959.68	7838.72	
6	保温柜(恒温培养箱)	1. 名称：保温柜(恒温培养箱) 2. 规格：800×600×1050mm,有效容积不小于150L,温度+5℃~+80℃,(环境温度20℃),配不锈钢外框密封装置接头安装。	套	4	46080.82	184323.28	
7	保冷柜(血液储存箱)	1. 名称：保冷柜(血液储存箱) 2. 规格：700×530×1050mm,有效容积不小于88L,制冷性能4℃±1℃(室温35℃),配不锈钢外框密封装置	套	4	46080.82	184323.28	
8	输液导轨	1. 名称:输液导轨 2. 规格:直线型输液导轨;2.5米长,可以上下移动,吸顶式,两条轨道间距1.2m（含吊钩4个） 3. 工作内容:钻孔、加楔、拧螺钉、固定、清理等。	套	3	146.1	438.30	
9	输液导轨	1. 名称:输液导轨 2. 规格:U型输液导轨 3. 工作内容:钻孔、加楔、拧螺钉、固定、清理等。	套	5	157.11	785.55	
10	隔帘导轨	1. 名称:隔帘导轨 2. 规格:L型隔帘导轨 3. 工作内容:钻孔、加楔、拧螺钉、固定、清理等。	套	5	146.1	730.50	

三层手术室、供应室-嵌入式设备

单位(专业)工程名称:三层手术室、供应室-嵌入式设备							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)		备注
					综合单价	合价	
11	吊塔锚栓	1. 名称:吊塔锚栓 2. 规格:①500*500*12mm钢板 ②M12膨胀螺栓固定顶面钢板 ③8#槽钢主支架 ④内斜支撑4#角钢与钢板满焊 ⑤斜拉5#角钢满焊 3. 工作内容:施工准备,场内运输、定位划线、组对点焊、焊接。	套	6	1762.03	10572.18	
12	无影灯锚栓	1. 名称:无影灯锚栓 2. 规格:①500*500*12mm钢板 ②M12膨胀螺栓固定顶面钢板 ③8#槽钢主支架 ④内斜支撑4#角钢与钢板满焊 ⑤斜拉5#角钢满焊 3. 工作内容:施工准备,场内运输、定位划线、组对点焊、焊接。	套	3	1762.03	5286.09	
合计						612823.86	

六层DSA-装饰工程							
单位(专业)工程名称:六层DSA-装饰工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	门窗工程						
1	铝合金窗帘盒	200*200窗帘盒 1：平面基层：8厚硅酸钙板基层； 2：侧面基层：U60型钢龙骨基层+8厚硅酸钙板基层； 3：双面胶水粘贴； 4：1.5厚防锈铝板，面层喷塑，颜色由建设单位选择； 5：30*30*2铝合金收边；	m	2.43	212.04	515.26	
2	石材窗台板	1：20厚浅咖啡网纹大理石成品窗台（粘合剂粘贴）； 2：石材磨边、割缝、六面防护、镜面处理等；	m2	0.61	805.37	491.28	
3	电子感应门	ZDM1522Q4单开医用铅防护气密感应平移门【4个铅当量】（含观察窗、门套、电机、轨道及槽钢加固、五金、配件等），具体图纸详见图纸【防撞带另计】	樘	3	49050.00	147150.00	
4	金属（塑钢）门	M1022Q4单开医用钢制气密铅防护平开门【4个铅当量】（含观察窗、门套、五金、配件等），具体图纸详见图纸【防撞带另计】	樘	2	18530.00	37060.00	
5	电子感应门	ZDM1522医用钢制气密感应平移门（含观察窗、门套、五金、电机、轨道及槽钢加固、配件等），具体图纸详见图纸【防撞带另计】	樘	1	22890.00	22890.00	
6	金属（塑钢）门	医用钢制气密平开门（含观察窗、门套、五金、配件等），具体图纸详见图纸【防撞带另计】	m2	8.80	1650.28	14522.46	
	地面工程						
7	金属装饰线	部位：PVC卷材与门槛板 1：1.2厚拉丝不锈钢造型收口；	m	4.20	30.44	127.85	
8	石材零星项目【门槛板】	1：20厚人造大理石门槛板； 2：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉； 3：20厚DSM15预拌砂浆找坡层；	m2	0.63	507.28	319.59	
9	橡胶板卷材楼地面【楼2、楼3】	1：2厚防静电橡胶地材,卷材面层缝隙焊缝密闭处理,打蜡出光； 2：专用胶粘剂粘铺,接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶)； 3：3厚超强自流平； 4：吸收性界面处理剂以下为地面防辐射做法:施工区域详见平面图； 5：20厚M15水泥砂浆保护层； 6：硫酸钡水泥【另计】； 7：现浇钢筋混凝土楼板(非本工事)； 备注:保证装修完成后与本层大楼地面齐平；	m2	71.96	246.93	17769.08	

六层DSA-装饰工程							
单位(专业)工程名称:六层DSA-装饰工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
10	橡胶板卷材楼地面【楼4】	1：2厚抗静电PVC卷材，卷材面层缝隙焊缝密闭处理，打蜡出光； 2：专用胶粘剂粘铺，接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶)； 3：3厚超强自流平； 4：吸收性界面处理剂； 5：20厚1:2.5水泥砂浆，压实抹光； 6：25厚C25细石混凝土找坡抹平； 7：现浇钢筋混凝土楼板(非本工事)； 备注:保证装修完成后与本层大楼地面齐平；	m2	89.60	229.03	20521.09	
11	块料楼地面【楼6】	1：600*600瓷抛砖地砖(背面滚涂背覆胶两遍)，同色勾缝，阳角拼45°直角，对角磨边倒角； 2：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3：最薄处20厚DSM15预拌砂浆找坡层，向地漏找坡0.5%； 备注:保证装修完成后比本层大楼地面低10mm；	m2	16.42	171.31	2812.91	
12	防静电踢脚线【踢1】	1：2厚防静电橡胶踢脚，胶粘剂粘贴，板面上打蜡上光，100高； 2：成品R30圆弧塑胶固定转角； 3：基层墙体；	m	26.10	30.64	799.70	
13	防静电踢脚线【弧形踢1】	1：2厚防静电橡胶踢脚，胶粘剂粘贴，板面上打蜡上光，100高； 2：成品R30圆弧塑胶固定转角； 3：基层墙体；	m	1.88	30.64	57.60	
14	防静电踢脚线【踢2】	1：2厚抗静电PVC卷材踢脚，胶粘剂粘贴，板面上打蜡上光，100高； 2：成品R30圆弧塑胶固定转角； 3：基层墙体；	m	98.76	25.96	2563.81	
15	防静电踢脚线【弧形踢2】	1：2厚抗静电PVC卷材踢脚，胶粘剂粘贴，板面上打蜡上光，100高； 2：成品R30圆弧塑胶固定转角； 3：基层墙体；	m	2.28	29.55	67.37	
16	垫层	1：C25细石混凝土回填(降板区域均本材料回填)；	m3	26.90	454.53	12226.86	
	墙面工程						
17	金属隔断【内隔墙3】	1：双层8厚硅酸钙板； 2：75型轻钢龙骨(壁厚0.6,龙骨间距300,龙骨内填充容重100kg/m3岩棉)； 3：双层8厚硅酸钙板； 4：耐火时间2小时内； 5：当建筑层高大于5米时，轻钢龙骨由75型改为100型,龙骨壁厚符合国标要求； 6：板缝贴胶带、点锈； 注：该隔墙高度到楼板底部；	m2	174.49	224.85	39234.08	
18	墙面装饰板【内隔墙6】	1：6厚硅酸钙板； 2：20X40X1.2镀锌方管，纵向龙骨间距400，横向间距700； 3：板缝贴胶带、点锈；	m2	114.74	57.86	6638.86	

六层DSA-装饰工程							
单位(专业)工程名称:六层DSA-装饰工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
19	墙面装饰板【内饰墙1】	1：1.2厚电解钢板，环保型密封胶填充板间拼缝（严禁施工现场喷涂），专用粘接剂粘接于8厚硅酸钙板背衬板； 2：8厚硅酸钙板用自攻螺丝固定在金属加强筋上，中距不大于200；金属连接挂件用自攻螺丝固定在金属加强筋上； 3：金属连接挂件与横向4号镀锌角钢卡接；4号镀锌角钢与50X30X1.5镀锌方钢骨架焊牢（镀锌方钢横竖双向龙骨焊牢）；	m2	80.86	642.47	51950.12	
20	墙面装饰板【弧形内饰墙1】	1：1.2厚电解钢板，环保型密封胶填充板间拼缝（严禁施工现场喷涂），专用粘接剂粘接于8厚硅酸钙板背衬板； 2：8厚硅酸钙板用自攻螺丝固定在金属加强筋上，中距不大于200；金属连接挂件用自攻螺丝固定在金属加强筋上； 3：金属连接挂件与横向4号镀锌角钢卡接；4号镀锌角钢与50X30X1.5镀锌方钢骨架焊牢（镀锌方钢横竖双向龙骨焊牢）；	m2	5.64	686.18	3870.06	
21	墙面装饰板【内饰墙2】	1：6mm厚无机预涂板，基材100%无石棉纤维水泥平板，密度不小于1.55g/cm3,绿色环保认证;板缝两侧临时贴美纹纸，3宽环保型密封胶填充板间拼缝； 2、板材成品性能：阻燃等级A级；密度不小于1.70g/cm3；抑菌率不小于99%； 3、溶剂性胶水洁净板背面满涂粘贴； 4、基层墙体【土建隔墙或轻钢龙骨隔墙另计】；	m2	262.95	206.98	54425.39	
22	块料墙面【内饰墙5】	1：砖贴面同色水泥浆擦缝(粘贴前先浸水2h以上),规格300*600横铺； 2：4厚专用胶粘结层；	m2	55.27	146.62	8103.69	
23	金属装饰线	1：不锈钢防撞带，板面凸出装饰饰面层3-5mm； 2：规格宽度：1.5mm不锈钢拉丝板，防撞带宽度150mm，折边宽带根据安装部位确定； 3：安装高度，防撞带中心距地750mm，门上面的防撞带安装高度需同此要求；	m	13.00	87.20	1133.60	
24	柱（梁）面装饰【干区包管】	1：75轻钢竖向龙骨； 2：50厚防火隔音棉； 3：8厚硅酸钙板； 4：板缝贴胶带、点锈；	m2	40.00	123.67	4946.80	
25	柱（梁）面装饰【湿区包管】	1：75轻钢竖向龙骨； 2：50厚防火隔音棉； 3：8厚硅酸钙板； 4：板缝贴胶带、点锈； 5：钢丝网；	m2	20.00	137.80	2756.00	
	天棚工程						

六层DSA-装饰工程							
单位(专业)工程名称:六层DSA-装饰工程					金 额 （元）		备注
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	
26	吊顶天棚【平面】【棚1、棚2、棚3】	1: 1.2厚电解钢板，环保型密封胶填充板间拼缝（严禁施工现场喷涂），专用粘接剂粘接于8厚硅酸钙板背衬板； 2: 8厚硅酸钙板用自攻螺丝固定在金属加强筋上，中距不大于200；金属连接挂件用自攻螺丝固定在金属加强筋上； 3: 金属连接挂件与横向4号镀锌角钢卡接；4号镀锌角钢与50X30X1.5镀锌方钢骨架焊牢（镀锌方钢横竖双向龙骨焊牢）；	m2	69.96	602.54	42153.70	
27	吊顶天棚【平面】【棚4】	1: 1.5厚防锈铝板，面层喷塑，颜色由建设单位选择； 2: 双面胶水粘贴； 3: 6厚硅酸钙板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺丝距板边长边≥10，短边≥15； 4: 铝板与龙骨固定；灯具、烟感、喷淋等开孔，铝合金收边条； 5: 专用副龙骨安装间距400mm，配套Z型勾搭龙骨； 6: U型轻钢承载龙骨CS60x27X1.2mm，双向中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联接后找平； 7: Φ8全丝吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与吊顶转换层固定(吊顶完成面距结构板底1.5M时做反支撑，当高度大于2.5M时做转换层)【反支撑及转换层另计】； 8: 钢筋混凝土楼板；	m2	87.60	422.71	37029.40	
28	吊顶天棚【平面】【棚5】	1: 1.0厚铝扣板600*600(选型)； 2: 配套专用下层副龙骨,间距≤600； 3: Φ8全丝吊杆,配套专用上层主龙骨,双向中距≤1200,吊杆上部与吊顶转换层固定(吊顶完成面距结构板底1.5M时做反支撑,当高度大于2.5M时做转换层)【反支撑及转换层另计】；	m2	16.42	160.42	2634.10	
29	检修孔	1: 600mm*600mm气密封检修孔；	个	8	75.99	607.92	
30	钢支撑、钢拉条	部位：无影灯钢骨架基层；气体吊塔、吊桥钢骨架基层、成品金属滑轨加固等； 1: 镀锌角钢、镀锌钢板等钢骨架基层； 2: 含膨胀螺栓等辅材；	t	0.360	5783.14	2081.93	
	其他工程						
31	洗漱柜	洗漱柜（含台盆、成品水龙头、下水、五金、配件等）：具体详见图纸净装施-37	m	1.95	1635.00	3188.25	
32	镜面玻璃	成品防雾镜(带电源)：具体详见图纸净装施-37	m2	1.95	872.00	1700.40	
33	柜台	1200X1700X400嵌入式器械柜（QXG）【具体做法详见图纸净装施-39】	个	1	5450.00	5450.00	
34	柜台	1200X1700X400嵌入式药品柜（YPG）【具体做法详见图纸净装施-39】	个	1	5450.00	5450.00	

六层DSA-暖通工程							
单位(专业)工程名称:六层DSA-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	机组部分						
1	净化空气处理机组AHU-601（四管制）	1. 名称：净化空气处理机组AHU-601（四管制） 2. 规格：送风量8000m3/h，新风量3100m3/h，机外余压700Pa，电机功率5.5kw，具体参数详见图纸 3. 安装形式：室内吊装； 4. 隔振垫(器)：减振器6个； 5. 电机检查接线、单体调试。	台	1	51421.59	51421.59	
	设备部件						
2	电极加湿器	1. 名称：电极加湿器 2. 规格：加湿量：30kg/h 3. 其他：详见图纸 4. 含独立支吊架	台	1	9020.38	9020.38	
3	风管电预热箱	1. 名称：风管电预热箱 2. 规格：预热量：9kw 3. 其他：详见图纸	台	1	1392.56	1392.56	
4	排风机P-601-1	1. 名称：排风机P-601-1 2. 规格：风量：600m3/h；机外余压：250pa；启动方式：直接；电源：220/1/50 (V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；静音型 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	1759.17	1759.17	
5	排风机P-601-2	1. 名称：排风机P-601-2 2. 规格：风量：1200m3/h；机外余压：250pa；启动方式：直接；电源：380/3/50 (V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；静音型 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	2771.78	2771.78	
6	排风机PW-1	1. 名称：排风机PW-1 2. 规格：风量：4300m3/h；机外余压：800pa；启动方式：变频；电源：380/3/50 (V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：落地安装；室外型 4. 隔振垫(器)：减振垫4个	台	1	8516.41	8516.41	
7	常年制冷分体空调	1. 名称：常年制冷分体空调 2. 规格：匹数：5HP；额定制冷量：12kW；输入功率：4.5kW；制冷季节能效比：SEER=4.7； 3. 其他：环保冷媒；厂家自带冷媒管及冷凝水提升泵	台	1	12215.65	12215.65	
	通风管道						
8	净化风管	1. 名称：净化风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形； 4. 板材厚度：0.5mm 5. 其他：口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫 7. 辅材包含：角铁、螺丝、螺母、铁柳钉、橡塑密封垫料、密封胶、丝杆、角铁衡担、丝杆螺母、衡担垫木凳； 8. 风管支架除锈、刷油另计；不含风管的系统试验；如需场外加工；搬运至施工现场另行增加费用	m2	108.77	226.06	24588.55	

六层DSA-暖通工程							
单位(专业)工程名称:六层DSA-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
9	净化风管	1. 名称：净化风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形； 4. 板材厚度：0.6mm 5. 其他：口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫 7. 辅材包含：角铁、螺丝、螺母、铁柳钉、橡塑密封垫料、密封胶、丝杆、角铁衡担、丝杆螺母、衡担垫木凳； 8. 风管支架除锈、刷油另计；不含风管的系统试验；如需场外加工；搬运至施工现场另行增加费用	m2	193.51	185.07	35812.90	
10	风管软接	1. 名称：风管软接 2. 材质：双层帆布	m2	5.81	260.94	1516.06	
11	弯头导流叶片	1. 名称：弯头导流叶片 2. 材质：镀锌钢板	m2	3.77	214.95	810.36	
12	保护层	1. 名称：保护层 2. 材质：0.5mm铝板	m2	75.91	101.57	7710.18	
13	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：难燃型闭孔柔性泡沫橡塑保温板 2. 绝热厚度：30mm 3. 其他：燃烧等级：B1级；导热系数：平均温度为0℃时≤0.032w/m.k；表观密度：≤95Kg/m³	m3	8.81	2185.34	19252.85	
14	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：难燃型闭孔柔性泡沫橡塑保温板 2. 绝热厚度：50mm 3. 其他：燃烧等级：B1级；导热系数：平均温度为0℃时≤0.032w/m.k；表观密度：≤95Kg/m³	m3	2.79	2024.69	5648.89	
15	电加热器绝热	1. 绝热材料品种：不燃岩棉保温板 2. 绝热厚度：20mm 3. 其他：详见图纸	m3	0.25	1446.26	361.57	
16	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 除锈级别：除轻锈 3. 油漆品种：红丹防锈漆、银粉漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍 5. 部位：风管	kg	90.68	2.44	221.26	
17	风管套管	1. 名称：风管套管 2. 规格：综合 3. 其他：详见图纸	个	16	90.55	1448.80	
	管道部件						
18	定风量阀	1. 名称：定风量阀 2. 规格：R/400mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	1	4039.08	4039.08	
19	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：250*250mm 3. 其它：阀门附件为镀锌材质	个	2	306.84	613.68	
20	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：400*320mm 3. 其它：阀门附件为镀锌材质	个	1	367.80	367.80	
21	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：400*400mm 3. 其它：阀门附件为镀锌材质	个	1	397.59	397.59	

六层DSA-暖通工程							
单位(专业)工程名称:六层DSA-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
22	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：500*500mm 3. 其它： 阀门附件为镀锌材质	个	2	481.37	962.74	
23	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：630*630mm 3. 其它： 独立支吊架， 阀门附件为镀锌材质	个	2	688.84	1377.68	
24	电动密闭阀	1. 名称： 电动密闭阀 2. 规格： 400*400mm 3. 其他： 配电动执行机构 4. 接线： 单体调试	个	1	466.06	466.06	
25	电动密闭阀	1. 名称： 电动密闭阀 2. 规格： 500*500mm 3. 其他： 配电动执行机构 4. 接线： 单体调试	个	1	510.77	510.77	
26	多叶调节风阀	1. 名称： 多叶调节风阀 2. 规格： 200*200mm	个	13	173.34	2253.42	
27	多叶调节风阀	1. 名称： 多叶调节风阀 2. 规格： 250*200mm	个	4	140.45	561.80	
28	多叶调节风阀	1. 名称： 多叶调节风阀 2. 规格： 250*250mm	个	1	144.43	144.43	
29	多叶调节风阀	1. 名称： 多叶调节风阀 2. 规格： 320*200mm	个	15	184.73	2770.95	
30	多叶调节风阀	1. 名称： 多叶调节风阀 2. 规格： 500*500mm	个	1	204.11	204.11	
31	风路止回风阀	1. 名称： 风路止回风阀 2. 规格： 200*200mm	个	1	158.37	158.37	
32	风路止回风阀	1. 名称： 风路止回风阀 2. 规格： 250*200mm	个	1	167.58	167.58	
33	风路止回风阀	1. 名称： 风路止回风阀 2. 规格： 400*320mm	个	1	233.59	233.59	
34	风路止回风阀	1. 名称： 风路止回风阀 2. 规格： 500*500mm	个	1	298.90	298.90	
35	H3回风口	1. 名称： H3回风口 2. 规格： 600*410mm； 成品保温箱体风口； 内另配M5过滤器， 面板可开启； 3. 过滤器框架、过滤器安装	个	5	310.50	1552.50	
36	H4回风口	1. 名称： H4回风口 2. 规格： 900*410mm； 成品保温箱体风口； 内另配M6/M5过滤器， 面板可开启； 3. 过滤器框架、过滤器安装	个	4	350.15	1400.60	
37	P1排风口	1. 名称： P1排风口 2. 规格： 500*300mm； 成品保温箱体风口； 内另配F7/M5过滤器， 面板可开启； 3. 过滤器框架、过滤器安装	个	5	283.35	1416.75	
38	G2净化高效送风口	1. 名称： G2净化高效送风口 2. 规格： 484*484mm； 风量： 500-1000m3/h； 内另配≥H13有隔板高效过滤器 3. 配备独立支吊架 4. 面板材质与装饰材料一致	个	8	998.15	7985.20	

六层DSA-暖通工程							
单位(专业)工程名称:六层DSA-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
39	层流送风装置	1. 名称：层流送风装置 2. 规格：1400*2600*500mm 3. 支架形式、材质：配备独立支吊架 4. 含装饰框、箱体、H14无隔板高效过滤器 5. 其他：所有接缝处喷塑后保持密封；并在接缝处打白色中性硅胶；网板及装饰框喷塑颜色；手术室顶板颜色；组合箱体保持清洁；处于良好保护状态	台	1	35192.72	35192.72	
40	双层微孔板消声器	1. 名称：双层微孔板消声器 2. 规格：500*500*1000mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	3459.53	3459.53	
41	双层微孔板消声器	1. 名称：双层微孔板消声器 2. 规格：500*500*2000mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	6006.07	6006.07	
42	双层微孔板消声器	1. 名称：双层微孔板消声器 2. 规格：630*630*2000mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	7794.95	7794.95	
43	消声弯头	1. 名称：消声弯头 2. 规格：500*500mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	1379.97	1379.97	
44	消声弯头	1. 名称：消声弯头 2. 规格：630*630mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	2008.88	2008.88	
45	设备支架	1. 名称：设备支架 2. 除锈级别：除轻锈 3. 油漆品种：红丹防锈漆、银粉漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍 5. 部位：设备底座及吊装设备支架制作安装	kg	145.00	17.11	2480.95	
	空调水系统						
46	冷却水箱	1. 名称：冷却水箱 2. 规格：综合规格 3. 技术要求：详见图纸	台	1	3350.41	3350.41	
47	压力表	1. 名称：压力表 2. 规格：详见图纸，带旋塞；材质：不锈钢	个	4	124.12	496.48	
48	温度计	1. 名称：温度计 2. 规格：详见图纸	个	4	112.07	448.28	
49	排污阀	1. 类型：排污阀 2. 规格：DN25；材质：铜 3. 连接形式：螺纹连接	个	2	76.01	152.02	
50	手动排气阀	1. 名称：手动排气阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	2	78.37	156.74	

六层DSA-暖通工程							
单位(专业)工程名称:六层DSA-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
51	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	1	81.99	81.99	
52	涡轮蝶阀	1. 类型：涡轮蝶阀 2. 规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接	个	6	236.05	1416.30	
53	涡轮蝶阀	1. 类型：涡轮蝶阀 2. 规格：DN80 3. 连接形式：法兰连接	个	6	297.42	1784.52	
54	涡轮蝶阀	1. 名称：涡轮蝶阀 2. 规格：DN200 3. 连接方式：法兰连接	个	4	977.21	3908.84	
55	电动蝶阀	1. 名称：电动蝶阀 2. 规格：DN200 3. 连接方式：法兰连接	个	4	3458.05	13832.20	
56	平衡阀	1. 类型：平衡阀 2. 规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接	个	1	2574.54	2574.54	
57	平衡阀	1. 类型：平衡阀 2. 规格：DN80 3. 连接形式：法兰连接	个	1	2648.55	2648.55	
58	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	1	55.35	55.35	
59	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接	个	1	545.61	545.61	
60	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格：DN80 3. 连接形式：法兰连接	个	1	664.75	664.75	
61	比例积分电动三通阀	1. 名称：比例积分电动三通阀 2. 规格：DN50 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：根据回风温度作比例调节 5. 阀门接线、单体调试	个	1	1554.73	1554.73	
62	比例积分电动三通阀	1. 名称：比例积分电动三通阀 2. 规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：根据回风温度作比例调节 5. 阀门接线、单体调试	个	1	3277.15	3277.15	
63	带编网不锈钢波纹软接	1. 名称：带编网不锈钢波纹软接 2. 规格：DN20 3. 连接方式：螺纹连接	个	1	114.56	114.56	
64	带编网不锈钢波纹软接	1. 名称：带编网不锈钢波纹软接 2. 规格：DN32 3. 连接方式：螺纹连接	个	1	192.16	192.16	
65	法兰橡胶软接头	1. 名称：法兰橡胶软接头 2. 规格：DN65 3. 连接方式：法兰连接	个	2	375.57	751.14	
66	法兰橡胶软接头	1. 名称：法兰橡胶软接头 2. 规格：DN80 3. 连接方式：法兰连接	个	2	442.39	884.78	

六层DSA-暖通工程							
单位(专业)工程名称:六层DSA-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
67	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水、冷凝水、加湿器产生的凝结水 3. 规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	4.92	32.82	161.47	
68	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水、冷凝水 3. 规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	10.70	42.40	453.68	
69	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水、冷凝水 3. 规格：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	6.58	48.68	320.31	
70	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水 3. 规格：DN65 4. 连接形式：焊接（需二次镀锌） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	7.32	109.16	799.05	
71	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水 3. 规格：DN80 4. 连接形式：焊接（需二次镀锌） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	7.32	137.46	1006.21	
72	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水 3. 规格：DN200 4. 连接形式：焊接（需二次镀锌） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	19.81	368.38	7297.61	
73	磷酸脱氧无缝紫铜管	1. 名称：磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 规格：Φ9.5；壁厚0.8mm 3. 连接形式：冷媒管钎焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：氮气吹扫、气密性实验、真空干燥	m	25.77	33.70	868.45	
74	磷酸脱氧无缝紫铜管	1. 名称：磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 规格：Φ19.1；壁厚1.0mm 3. 连接形式：冷媒管钎焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：氮气吹扫、气密性实验、真空干燥	m	25.77	70.56	1818.33	
75	空调水管绝热	1. 绝热材料品种：难燃型闭孔柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度：综合 3. 其他：燃烧等级：B1级；导热系数：平均温度为0℃时≤0.032w/m.k；表观密度：≤95Kg/m³	m3	1.11	2025.41	2248.21	
76	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 除锈级别：除轻锈 3. 油漆品种：红丹防锈漆、银粉漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍 5. 部位：空调水管、冷媒管	kg	32.46	17.11	555.39	

六层DSA-暖通工程

单位(专业)工程名称:六层DSA-暖通工程		
-----------------------	--	--

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
77	水管套管	1. 名称、类型：水管套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN50	个	50	86.76	4338.00	
78	水管套管	1. 名称、类型：水管套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN65	个	12	95.47	1145.64	
79	水管套管	1. 名称、类型：水管套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN80	个	5	95.47	477.35	
80	通风、空调水工程系统调试	1. 名称：通风、空调水工程系统调试	系统	1	1143.08	1143.08	
合计						332199.51	

六层DSA-强电工程							
单位(专业)工程名称:六层DSA-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	一、配电箱柜、开关箱、UPS、等电位						
1	配电箱	1. 名称:DSA区域配电箱YJ-6AT2-DSA2 2. 型号:Pe=20kw, 带双电源切换 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	8823.28	8823.28	
2	配电箱	1. 名称:DSA设备配电箱YJ-6AT2-DSA 2. 型号:Pe=110kw, 带双电源切换 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	20605.74	20605.74	
3	配电箱	1. 名称:DSA空调配电箱YJ-6AT2-DSAJH 2. 型号:Pe=50kw, 带双电源切换 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	14850.54	14850.54	
4	配电箱	1. 名称:手术室隔离电源UPS一体机60R-SS 2. 型号:Pe=10kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	80554.39	80554.39	
5	医疗IT系统	1. 名称:医疗IT系统 2. 规格:8KVA、含医用单相隔离变压器、电流互感器、绝缘故障测试仪、外接报警显示和测试仪、绝缘故障评估仪等，具体见图 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	系统	1	53404.54	53404.54	
	二、开关、插座及灯具						
6	LED光源-1200*300	1. 名称:LED光源 2. 型号:防眩光/4000K 36W/AC180-240V/3800LM 3. 规格:1200*300 4. 安装方式:吸顶式	套	6	245.44	1472.64	
7	LED光源-1300*350	1. 名称:LED光源 2. 型号:防眩光/4000K 40W/AC180-240V/4200LM 3. 规格:1300*350 4. 安装方式:吸顶式	套	16	252.71	4043.36	
8	LED光源-600*600	1. 名称:LED光源 2. 型号:防眩光/4000K 32W/AC180-240V/3400LM 3. 规格:600*600 4. 安装方式:吸顶式	套	5	252.71	1263.55	
9	LED光源-筒灯	1. 名称:LED光源-筒灯 2. 型号:防雾防眩光/4000K 12W/AC220V/1200LM 3. 安装方式:吸顶式	套	8	75.57	604.56	
10	LED单管灯	1. 名称: LED单管灯 2. 型号: 20W	套	1	109.92	109.92	
11	术中医	1. 名称:术中医 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	套	3	378.03	1134.09	

六层DSA-强电工程							
单位(专业)工程名称:六层DSA-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
12	安全型单相二三孔插座	1. 名称:安全型单相二三孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	21	35.47	744.87	
13	感应（水池）电源插座	1. 名称:感应（水池）电源插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:实验台面安装	个	4	35.47	141.88	
14	热水器插座	1. 名称:热水器插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装	个	1	37.67	37.67	
15	自动门电源插座	1. 名称:自动门电源插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	4	35.47	141.88	
16	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装	个	4	33.03	132.12	
17	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装	个	6	35.25	211.50	
18	接线盒	1. 钢质灯头盒	个	39	9.59	374.01	
19	接线盒	1. 钢质开关盒、插座盒	个	41	9.33	382.53	
	三、桥架、管、线						
20	强电线槽	1. 名称：强电线槽 2. 规格、型号：100*50 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	9.34	44.74	417.87	
21	强电线槽	1. 名称：强电线槽 2. 规格、型号：200*100 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	8.88	84.07	746.54	
22	强电线槽	1. 名称：强电线槽 2. 规格、型号：300*100 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	54.85	87.10	4777.44	
23	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	59.01	17.01	1003.76	
24	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：明配	m	54.79	19.03	1042.65	
25	配管	1. 名称：配管 2. 材质：电线穿线管PC 3. 规格：PC20 4. 配置形式：明配	m	74.27	13.06	969.97	
26	配管	1. 名称：配管 2. 材质：电线穿普通焊接钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配	m	87.09	20.95	1824.54	
27	配管	1. 名称：配管 2. 材质：电线穿普通焊接钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配	m	224.92	24.85	5589.26	

六层DSA-强电工程							
单位(专业)工程名称:六层DSA-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
28	配管	1. 名称：配管 2. 材质：电线穿普通焊接钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：明配	m	4.25	42.38	180.12	
29	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZB1-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯导线	m	690.77	3.99	2756.17	
30	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZB1-BYJ-4 4. 材质：铜芯导线	m	599.02	5.90	3534.22	
31	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-RVV-7*1.0 4. 材质：铜芯导线	m	2.68	12.50	33.50	
32	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-3*2.5 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	32.88	16.59	545.48	
33	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-4*2.5 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	34.94	21.43	748.76	
34	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-4*50+1*25 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	10.98	293.11	3218.35	
35	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-5*2.5 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	36.59	20.22	739.85	
36	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-5*16 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架/穿管敷设	m	10.60	114.47	1213.38	
37	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：三芯及以上×截面10以内 3. 材质、类型：铜芯电缆、干包式 4. 安装部位：配电柜、箱 5. 电压等级：1kV以下	个	4	32.16	128.64	
38	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：三芯及以上×截面16以内 3. 材质、类型：铜芯电缆、干包式 4. 安装部位：配电柜、箱 5. 电压等级：1kV以下	个	2	42.87	85.74	
39	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：三芯及以上×截面50以内 3. 材质、类型：铜芯电缆、干包式 4. 安装部位：配电柜、箱 5. 电压等级：1kV以下	个	2	194.96	389.92	

六层DSA-弱电工程							
单位(专业)工程名称:六层DSA-弱电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	桥架、机柜						
1	镀锌桥架	1.名称：镀锌桥架 2.规格：200*100 3.材质：热镀锌 4.类型：槽式	m	39.48	98.46	3887.20	
2	镀锌桥架	1.名称：镀锌桥架 2.规格：300*100 3.材质：热镀锌 4.类型：槽式	m	39.48	120.17	4744.31	
3	桥架支架	1.名称：桥架支架 2.材质：型钢 3.除锈级别：手工除轻锈 4.油漆品种：防锈漆(底漆)，调和漆(面漆) 5.涂刷遍数：刷底漆二道，面漆二道	kg	81.33	21.53	1751.03	
	综合布线系统						
4	内网数据双孔插座	1.名称：内网数据双孔插座 2.安装方式：暗装 3.未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	4	80.62	322.48	
5	外网数据双孔插座	1.名称：外网数据双孔插座 2.安装方式：暗装 3.未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	1	80.62	80.62	
6	内网、语音双孔插座	1.名称：内网、语音双孔插座 2.安装方式：暗装 3.未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	1	34.79	34.79	
7	内网数据单孔插座	1.名称：内网数据单孔插座 2.安装方式：暗装 3.未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	3	33.82	101.46	
8	外网数据单孔插座	1.名称：外网数据单孔插座 2.安装方式：暗装 3.未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	1	33.82	33.82	
9	外网语音单孔插座	1.名称：外网语音单孔插座 2.安装方式：暗装 3.未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	1	20.56	20.56	
10	内网无线AP	1.名称：内网无线AP 2.安装方式：吸顶 3.未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	1	703.00	703.00	
11	网线	1.名称：网线 2.敷设方式：管内穿线/桥架配线 3.规格：WDZ-UTP. CAT6. 4p 4.线缆对数：4对	m	794.86	6.37	5063.26	
12	配管	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式镀锌钢管JDG 3.规格：JDG20 4.配置形式：明配	m	173.64	17.01	2953.62	
13	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：86型 4.安装形式：暗装	个	12	9.10	109.20	

六层DSA-弱电工程							
单位(专业)工程名称:六层DSA-弱电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
14	双绞线缆测试	1. 测试内容：链路检测	链路	18	25. 93	466. 74	
	背景音乐系统						
15	背景音乐喇叭	1. 名称：背景音乐喇叭 2. 技术参数： (1) 3W，额定电压:70V/100V; (2) 灵敏度:91dB, 频率响应:100Hz-16KHz; (3) 配线要求:多股两芯。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	6	175. 34	1052. 04	
16	音量调节开关	1. 名称：音量调节开关 2. 技术参数： (1) 6W，控制方式:定压式, 信号输入:70-100V; (2) 带24V强切控制, 配线要求:多股四芯。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	1	74. 52	74. 52	
17	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RYY-2*1. 5 4. 材质：铜芯导线	m	35. 87	7. 83	280. 86	
18	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	35. 87	17. 01	610. 15	
19	背景音乐系统调试	1. 名称：背景音乐系统调试	系统	1	271. 32	271. 32	
20	背景音乐系统试运行	1. 名称：背景音乐系统试运行	系统	1	966. 08	966. 08	
	监控系统						
21	高清彩色摄像机	1. 名称：高清彩色摄像机 2. 技术参数：像素400万，分辨率1080P (1) 摄像机类型:TCP/IP网络型带防护罩, 像素:≥200万, 分辨率:1080, 安装方式:室内吸顶;镜头:变焦, 防护等级:IP6x以上。 (2) 视频压缩标准:H. 265等;电源供应:独立电源适配器/集中电源/POE(100米内无衰减)。 (3) 编码:支持SmartH. 265/H. 264H智能编码, 压缩比高, 超低码流。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	8	1369. 09	10952. 72	
22	彩色监视器	1. 名称：监视器 2. 规格：22英寸 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	3084. 97	3084. 97	
23	POE型网络交换机	1. 名称：POE型网络交换机 2. 规格：8口 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	881. 15	881. 15	
24	硬盘录像机	1. 名称：硬盘录像机 2. 规格：24路 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	4436. 42	4436. 42	

六层DSA-弱电工程							
单位(专业)工程名称:六层DSA-弱电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
25	监控专用硬盘	1. 名称：监控专用硬盘 2. 规格：10TB 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	5285.29	5285.29	
26	UPS电源	1. 名称：UPS电源 2. 规格：3KVA,单进单出，60min 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	27050.84	27050.84	
27	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP. CAT6. 4p 4. 线缆对数：4对	m	331.35	6.37	2110.70	
28	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	45.79	17.01	778.89	
29	监控系统调试	1. 名称：监控系统调试	系统	1	666.34	666.34	
30	监控系统试运行	1. 名称：监控系统试运行	系统	1	573.09	573.09	
	可视门禁系统						
31	门禁控制器	1. 名称：门禁控制器 2. 技术参数：支持RS485、TCP/IP通讯协议,支持加密读卡器,支持离线使用功能,支持多门连锁控制设置,可兼容可支持各种wiegand和RS485读卡器,可实施分组控制策略设置 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	1011.66	1011.66	
32	单门电控磁力锁	1. 名称：单门电控磁力锁 2. 技术参数： (1)类型:磁力锁;分类:单门;承受拉力:280KG; (2)信号输出:有/无;输入电压:≥DC12V. 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	1	260.80	260.80	
33	读卡器	1. 名称：读卡器 2. 技术参数： 1) 支持刷卡;传输协议:TCP/IP;输入电源:≥DC12V。 2) 安装方式:壁挂式;至少带一路输出信号。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	1	259.39	259.39	
34	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	1	32.77	32.77	
35	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP. CAT6. 4p 4. 线缆对数：4对	m	39.01	6.37	248.49	
36	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RYJS-2*1.0 4. 材质：铜芯导线	m	3.40	4.86	16.52	

六层DSA-弱电工程							
单位(专业)工程名称:六层DSA-弱电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
37	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RYJS-4*1.0 4. 材质：铜芯导线	m	2.50	12.73	31.83	
38	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RYJSP-6*1.0 4. 材质：铜芯导线	m	3.20	15.05	48.16	
39	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	10.80	17.01	183.71	
40	可视门禁系统调试	1. 名称：可视门禁系统调试	系统	1	552.16	552.16	
41	可视门禁系统试运行	1. 名称：可视门禁系统试运行	系统	1	573.09	573.09	
	护理对讲信息系统						
42	病床分机	1. 名称：病床分机 2. 技术参数： （1）采用7寸彩色液晶触摸屏显示。 （2）液晶屏显示：病人姓名、病床号、护理级别、年月日、时间等。 （3）分机菜单有：住院费用、医疗信息、分机设置等菜单。 （4）分机独立编码，分机的号码在病床分机本机设置。 （5）嵌入式安装。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	2425.61	2425.61	
43	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP. CAT6. 4p 4. 线缆对数：4对	m	44.33	6.37	282.38	
44	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	7.74	17.01	131.66	
45	呼叫系统调试	1. 名称：呼叫系统调试	系统	1	400.62	400.62	
46	呼叫系统试运行	1. 名称：呼叫系统试运行	系统	1	428.76	428.76	
	手术室对讲						
47	护士站医护对讲主机	1. 名称：护士站医护对讲主机 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	17653.06	17653.06	
48	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP. CAT6. 4p 4. 线缆对数：4对	m	43.98	6.37	280.15	
49	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RYJY-2*1.0 4. 材质：铜芯导线	m	3.98	4.51	17.95	
50	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG16 4. 配置形式：明配	m	3.98	14.54	57.87	

六层DSA-弱电工程							
单位(专业)工程名称:六层DSA-弱电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
51	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	7.82	17.01	133.02	
	数字时钟系统						
52	单面时钟	1. 名称：单面时钟 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	1	4098.23	4098.23	
53	双面时钟	1. 名称：双面时钟 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	1	6714.23	6714.23	
54	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP. CAT6. 4p 4. 线缆对数：4对	m	78.44	6.37	499.66	
55	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	11.92	17.01	202.76	
	空调自控系统						
56	空调机组自控系统	1. 名称：空调机组自控系统 2. 规格、参数： (1) 可编程控制器PLC、扩展模块、通讯模块、风速传感器、防冻温度开关、温度传感器、温湿度传感器、初中高压差传感器、压差传感器、变频器带控制盘、等。 (2) 各空调系统自控系统软件开发:根据不同机组的功能需求及参数,分别编写PLC自动化控制系统的控制方案程序,实现每台空调系统的自动化运行,通过对净化机组、风机变频器、电动风阀、电动水阀、加热加湿等配套设备系统的自动化控制,确保功能区内洁净度、温湿度、压差等各项参数符合设计要求,达标相应的净化级别,提供符合卫生学、工程学及院感要求的洁净空间;用户还可通过远程集中管理控制屏设定参数。 (3) BA楼控等系统平台的对接:自控系统主要点位与BA等平台对接(具体以平台需求为准):风机的启停及变频控制,监视风机的运行、故障及变频器故障报警及变频器运行状态;风道过滤器堵塞报警;送风温湿度检测;新风阀模拟控制;防冻开关报警,动态平衡电动调节阀开度控制。 (4) 支持BA平台通用协议对接(Mobus等),便于控制系统数据对接交互,支持数据通讯、数据存储等。	套	1	43883.90	43883.90	
合计						159776	

六层DSA-给排水工程							
单位(专业)工程名称:六层DSA-给排水工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	设备、洁具						
1	坐便器	1、材质:陶瓷自洁釉; 2、规格:顶按3.8/6L双档冲水,地排水,PP优弧缓降盖板、角阀、金属软管。	组	2	1906.76	3813.52	
2	花洒套装	1、名称:花洒套装 2、规格:不锈钢材质,4寸手握花洒及不锈钢防缠绕软管,带多度墙座、调温阀	套	2	521.87	1043.74	
3	台面式洗手盆（单人位）（配感应式水龙头）	1、名称:台面式洗手盆（单人位）（配感应式水龙头） 2、规格:台下盆,陶瓷自洁釉,下水孔Φ45mm,带溢水孔,含面盆排水器、防臭伸缩下水管;配置感应式出水龙头。 3、配置:恒温混水阀	组	2	1083.73	2167.46	
4	不锈钢地漏	1. 不锈钢地漏DE50	个	5	50.22	251.10	
	管道						
5	薄壁不锈钢管	1. 规格:DN15 2. 连接形式:环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	32.70	39.32	1285.76	
6	薄壁不锈钢管	1. 规格:DN20 2. 连接形式:环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	13.80	50.66	699.11	
7	薄壁不锈钢管	1. 规格:DN25 2. 连接形式:环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	19.90	65.01	1293.70	
8	薄壁不锈钢管	1. 规格:DN40 2. 连接形式:环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	4.40	103.92	457.25	
9	HDPE排水管	1. 规格:DN75 2. 材质:HDPE排水管 3. 连接形式:卡箍连接	m	26.90	61.35	1650.32	
10	HDPE排水管	1. 规格:DN100 2. 材质:HDPE排水管 3. 连接形式:卡箍连接	m	6.10	110.33	673.01	
11	不锈钢截止阀	1. 名称:不锈钢截止阀 2. 规格:DN20 3. 连接方式:螺纹连接	个	3	356.15	1068.45	
12	不锈钢截止阀	1. 名称:不锈钢截止阀 2. 规格:DN25 3. 连接方式:螺纹连接	个	4	538.93	2155.72	

六层DSA-给排水工程

单位(专业)工程名称:六层DSA-给排水工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)		备注
					综合单价	合价	
13	不锈钢倒流防止器	1. 名称:减压型倒流防止器 2. 规格:DN15 3. 连接方式: 螺纹连接	个	1	766.48	766.48	
14	不锈钢倒流防止器	1. 名称:减压型倒流防止器 2. 规格:DN20 3. 连接方式: 螺纹连接	个	2	1018.01	2036.02	
15	不锈钢倒流防止器	1. 名称:减压型倒流防止器 2. 规格:DN25 3. 连接方式: 螺纹连接	个	3	1272.68	3818.04	
16	不锈钢止回阀	1. 名称:不锈钢止回阀 2. 规格:DN20 3. 连接方式: 螺纹连接	个	1	149.18	149.18	
17	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 除锈级别: 除轻锈 3. 油漆品种: 红丹防锈漆、银粉漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两遍	kg	30.00	17.11	513.30	
18	橡塑保温	1. 名称: 水管保温 2. 规格: 采用橡塑保温材料, 管道DN50mm以下, 保温棉厚度详见设计要求, 外缠保温胶带;	m3	0.40	2361.78	944.71	
合计						24786.87	

六层DSA-抗震支架							
单位(专业)工程名称:六层DSA-抗震支架							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	抗震支架						
	电专业						
1	管道支吊架	电缆桥架侧向抗震支吊架 规格综合考虑含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	5	266.68	1333.40	
2	管道支吊架	电缆桥架侧向+纵向抗震支吊架 规格综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	5	368.08	1840.40	
	暖专业						
3	管道支吊架	管道侧向抗震支吊架 DN65~200 综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	10	266.68	2666.80	
4	管道支吊架	管道侧向+纵向抗震支吊架 DN65~200 综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	10	389.88	3898.80	
5	管道支吊架	矩形（圆形）风管侧向抗震支吊架 综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	10	344.51	3445.10	
6	管道支吊架	矩形（圆形）风管侧向+纵向抗震支吊架 综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	10	400.78	4007.80	
合计						17192	

七层层流病房-装饰工程							
单位(专业)工程名称:七层层流病房-装饰工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	门窗工程						
1	铝合金窗帘盒	200*200窗帘盒 1：平面基层：8厚硅酸钙板基层； 2：侧面基层：U60型轻钢龙骨基层+8厚硅酸钙板基层； 3：双面胶水粘贴； 4：1.5厚防锈铝板，面层喷塑，颜色由建设单位选择； 5：30*30*2铝合金收边；	m	13.98	212.04	2964.32	
2	石材窗台板	1：20厚浅咖啡网纹大理石成品窗台（粘合剂粘贴）； 2：石材磨边、割缝、六面防护、镜面处理等；	m2	3.50	805.37	2818.80	
3	金属（塑钢、断桥）窗	600*600*600单仓不锈钢传递窗(PB1)（含五金、配件等），具体图纸详见图纸	樘	4	4360.00	17440.00	
4	金属（塑钢、断桥）窗	600*1200*600双仓不锈钢传递窗(PB2)（含五金、配件等），具体图纸详见图纸	樘	1	7630.00	7630.00	
5	金属（塑钢、断桥）窗	部位：固定玻璃观察窗 1：30*50*1.5镀锌方管、3#镀锌角铁窗套基层； 2：1.2厚304不锈钢边框窗套； 3：含不锈钢折边费； 4：12厚钢化玻璃；	m2	4.55	544.02	2475.29	
6	电子感应门	ZDM1422医用钢制气密感应平移门（含观察窗、门套、五金、电机、轨道及槽钢加固、配件等），具体图纸详见图纸【防撞带另计】	樘	2	21800.00	43600.00	
7	金属（塑钢）门	医用钢制气密平开门（含观察窗、门套、五金、配件等），具体图纸详见图纸【防撞带另计】	m2	25.74	1650.28	42478.21	
	地面工程						
8	金属装饰线	部位：PVC卷材与门槛板 1：1.2厚拉丝不锈钢造型收口；	m	5.25	30.44	159.81	
9	石材零星项目【门槛板】	1：20厚人造大理石门槛板； 2：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3：20厚DSM15预拌砂浆找坡层；	m2	0.55	507.28	279.00	
10	橡胶板卷材楼地面【楼4】	1：2厚防静电PVC卷材，卷材面层缝隙焊缝密闭处理,打蜡出光； 2：专用胶粘剂粘铺,接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶)； 3：3厚超强自流平； 4：吸收性界面处理剂； 5：20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光； 6：25厚C25细石混凝土找坡抹平； 7：现浇钢筋混凝土楼板(非本工事)； 备注:保证装修完成后与本层大楼地面齐平；	m2	141.51	229.03	32410.04	

七层层流病房-装饰工程							
单位(专业)工程名称:七层层流病房-装饰工程					金 额 （元）		备 注
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	
11	块料楼地面【楼6】	1：600*600瓷抛砖地砖(背面滚涂背覆胶两遍),同色勾缝,阳角拼45°直角,对角磨边倒角; 2：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉; 3：最薄处20厚DSM15预拌砂浆找坡层,向地漏找坡0.5%; 备注:保证装修完成后比本层大楼地面低10mm;	m2	22.49	171.31	3852.76	
12	防静电踢脚线【踢2】	1：2厚抗静电PVC卷材踢脚,胶粘剂粘贴,板面上打蜡上光,100高; 2：成品R30圆弧塑胶固定转角; 3：基层墙体;	m	146.97	25.96	3815.34	
	墙面工程						
13	金属隔断【内隔墙3】	1：双层8厚硅酸钙板; 2：75型轻钢龙骨(壁厚0.6,龙骨间距300,龙骨内填充重100kg/m3岩棉); 3：双层8厚硅酸钙板; 4：耐火时间2小时内; 5：当建筑层高大于5米时,轻钢龙骨由75型改为100型,龙骨壁厚符合国标要求; 6：板缝贴胶带、点锈; 注：该隔墙高度到楼板底部;	m2	220.02	224.85	49471.50	
14	墙面装饰板【内隔墙6】	1：6厚硅酸钙板; 2：20X40X1.2镀锌方管,纵向龙骨间距400,横向间距700; 3：板缝贴胶带、点锈;	m2	132.68	57.86	7676.86	
15	墙面装饰板【内饰墙2】	1：6mm厚无机预涂板,基材100%无石棉纤维水泥平板,密度不小于1.55g/cm3,绿色环保认证;板缝两侧临时贴美纹纸,3宽环保型密封胶填充板间拼缝; 2、板材成品性能:阻燃等级A级;密度不小于1.70g/cm3;抑菌率不小于99%; 3、溶剂性胶水洁净板背面满涂粘贴; 4、基层墙体【土建隔墙或轻钢龙骨隔墙另计】;	m2	321.86	206.98	66618.58	
16	墙面喷刷涂料【内饰墙3】	1：无机涂料一底二面,施涂于A级基材上,湿涂覆比小于0.5kg/m2,且涂层干膜厚度不大于0.2mm的合成树脂乳液内墙涂料; 2：2厚面层耐水腻子分3遍刮平;	m2	35.70	46.10	1645.77	
17	块料墙面【内饰墙5】	1：砖贴面同色水泥浆擦缝(粘贴前先浸水2h以上),规格300*600横铺; 2：4厚专用胶粘结层;	m2	91.64	146.62	13436.26	
18	金属装饰线	1：不锈钢防撞带,板面凸出装饰饰面层3-5mm; 2：规格宽度：1.5mm不锈钢拉丝板,防撞带宽度150mm,折边宽带根据安装部位确定; 3：安装高度,防撞带中心距地750mm,门上面的防撞带安装高度需需同此要求;	m	47.05	87.20	4102.76	

七层层流病房-装饰工程

单位(专业)工程名称:七层层流病房-装饰工程		
------------------------	--	--

[illegible]

七层层流病房-装饰工程							
单位(专业)工程名称:七层层流病房-装饰工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	

七层层流病房-暖通工程							
单位(专业)工程名称:七层层流病房-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	机组部分						
1	净化空气处理机组AHU-701（四管制）	1. 名称：净化空气处理机组AHU-701（四管制） 2. 规格：送风量12100m3/h，新风量1600m3/h，机外余压700Pa，电机功率7.5kw，具体参数详见图纸 3. 安装形式：室内吊装； 4. 隔振垫(器)：减振器6个； 5. 电机检查接线、单调试。	台	1	106327.48	106327.48	
2	净化空气处理机组AHU-702（四管制）	1. 名称：净化空气处理机组AHU-702（四管制） 2. 规格：送风量12100m3/h，新风量1600m3/h，机外余压700Pa，电机功率7.5kw，具体参数详见图纸 3. 安装形式：室内吊装； 4. 隔振垫(器)：减振器6个； 5. 电机检查接线、单调试。	台	1	106327.48	106327.48	
3	净化空气处理机组AHU-703（四管制）	1. 名称：净化空气处理机组AHU-703（四管制） 2. 规格：送风量5700m3/h，新风量2450m3/h，机外余压700Pa，电机功率4.0kw，具体参数详见图纸 3. 安装形式：室内吊装； 4. 隔振垫(器)：减振器6个； 5. 电机检查接线、单调试。	台	1	42140.24	42140.24	
	设备部件						
4	电极加湿器	1. 名称：电极加湿器 2. 规格：加湿量：15kg/h 3. 其他：详见图纸 4. 含独立支吊架	台	2	7771.24	15542.48	
5	电极加湿器	1. 名称：电极加湿器 2. 规格：加湿量：25kg/h 3. 其他：详见图纸 4. 含独立支吊架	台	1	9416.05	9416.05	
6	风管电预热箱	1. 名称：风管电预热箱 2. 规格：预热量：6kw 3. 其他：详见图纸	台	1	1068.83	1068.83	
7	风管电预热箱	1. 名称：风管电预热箱 2. 规格：预热量：9kw 3. 其他：详见图纸	台	1	1392.56	1392.56	
8	排风机P-701-1	1. 名称：排风机P-701-1 2. 规格：风量：600m3/h；机外余压：250pa；启动方式：直接；电源：220/1/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；静音型 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	1759.17	1759.17	
9	排风机P-701-2	1. 名称：排风机P-701-2 2. 规格：风量：600m3/h；机外余压：250pa；启动方式：直接；电源：220/1/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；静音型 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	1759.17	1759.17	

七层层流病房-暖通工程							
单位(专业)工程名称:七层层流病房-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
10	排风机P-703-1	1. 名称：排风机P-703-1 2. 规格：风量：400m3/h；机外余压：250pa；启动方式：直接；电源：220/1/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；静音型 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	1643. 63	1643. 63	
11	排风机P-703-2	1. 名称：排风机P-703-2 2. 规格：风量：400m3/h；机外余压：250pa；启动方式：直接；电源：220/1/50(V/Ph/H)； 3. 其他：安装方式：吊装；静音型 4. 隔振垫(器)：减振吊架4个	台	1	1643. 63	1643. 63	
	通风管道						
12	净化风管	1. 名称：净化风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形； 4. 板材厚度：0. 5mm 5. 其他：口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫 7. 辅材包含：角铁、螺丝、螺母、铁柳钉、橡塑密封垫料、密封胶、丝杆、角铁衡担、丝杆螺母、衡担垫木凳； 8. 风管支架除锈、刷油另计；不含风管的系统试验；如需场外加工；搬运至施工现场另行增加费用	m2	162. 18	226. 06	36662. 41	
13	净化风管	1. 名称：净化风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形； 4. 板材厚度：0. 6mm 5. 其他：口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫 7. 辅材包含：角铁、螺丝、螺母、铁柳钉、橡塑密封垫料、密封胶、丝杆、角铁衡担、丝杆螺母、衡担垫木凳； 8. 风管支架除锈、刷油另计；不含风管的系统试验；如需场外加工；搬运至施工现场另行增加费用	m2	199. 13	185. 07	36852. 99	
14	净化风管	1. 名称：净化风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形； 4. 板材厚度：0. 75mm 5. 其他：口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 6. 吊托支架制作、安装、加垫 7. 辅材包含：角铁、螺丝、螺母、铁柳钉、橡塑密封垫料、密封胶、丝杆、角铁衡担、丝杆螺母、衡担垫木凳； 8. 风管支架除锈、刷油另计；不含风管的系统试验；如需场外加工；搬运至施工现场另行增加费用	m2	150. 91	164. 60	24839. 79	
15	风管软接	1. 名称：风管软接 2. 材质：双层帆布	m2	11. 67	260. 94	3045. 17	
16	弯头导流叶片	1. 名称：弯头导流叶片 2. 材质：镀锌钢板	m2	33. 19	214. 95	7134. 19	

七层层流病房-暖通工程							
单位(专业)工程名称:七层层流病房-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
17	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：难燃型闭孔柔性泡沫橡塑保温板 2. 绝热厚度：30mm 3. 其他：燃烧等级：B1级；导热系数：平均温度为0℃时≤0. 032w/m. k；表观密度：≤95Kg/m³	m3	17. 52	2185. 34	38287. 16	
18	电加热器绝热	1. 绝热材料品种：不燃岩棉保温板 2. 绝热厚度：20mm 3. 其他：详见图纸	m3	0. 50	1446. 26	723. 13	
19	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 除锈级别：除轻锈 3. 油漆品种：红丹防锈漆、银粉漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍 5. 部位：风管	kg	153. 67	2. 44	374. 95	
20	风管套管	1. 名称：风管套管 2. 规格：综合 3. 其他：详见图纸	个	23	90. 55	2082. 65	
	管道部件						
21	定风量阀	1. 名称：定风量阀 2. 规格：R/300mm 3. 其他：阀门附件为镀锌材质	个	3	3058. 08	9174. 24	
22	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：200*200mm 3. 其它：阀门附件为镀锌材质	个	5	285. 89	1429. 45	
23	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：250*200mm 3. 其它：阀门附件为镀锌材质	个	6	295. 19	1771. 14	
24	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：320*200mm 3. 其它：阀门附件为镀锌材质	个	1	308. 23	308. 23	
25	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：320*250mm 3. 其它：阀门附件为镀锌材质	个	1	323. 12	323. 12	
26	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：400*320mm 3. 其它：阀门附件为镀锌材质	个	1	367. 80	367. 80	
27	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：400*400mm 3. 其它：阀门附件为镀锌材质	个	2	397. 59	795. 18	
28	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：500*400mm 3. 其它：阀门附件为镀锌材质	个	1	434. 82	434. 82	
29	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：500*500mm 3. 其它：阀门附件为镀锌材质	个	1	481. 37	481. 37	
30	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：630*500mm 3. 其它：独立支吊架，阀门附件为镀锌材质	个	2	612. 60	1225. 20	
31	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：800*630mm 3. 其它：独立支吊架，阀门附件为镀锌材质	个	1	788. 53	788. 53	

七层层流病房-暖通工程							
单位(专业)工程名称:七层层流病房-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
32	70℃常开防火阀	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：1000*630mm 3. 其它：独立支吊架，阀门附件为镀锌材质	个	2	905.81	1811.62	
33	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：320*320mm 3. 其他：配电动执行机构 4. 接线：单体调试	个	2	437.45	874.90	
34	电动密闭阀	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：400*400mm 3. 其他：配电动执行机构 4. 接线：单体调试	个	1	466.06	466.06	
35	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：200*200mm	个	28	173.34	4853.52	
36	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：250*200mm	个	8	140.45	1123.60	
37	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：320*200mm	个	47	184.73	8682.31	
38	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：320*250mm	个	1	150.01	150.01	
39	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：500*200mm	个	12	213.86	2566.32	
40	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：500*400mm	个	2	252.83	505.66	
41	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：630*500mm	个	2	309.95	619.90	
42	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：800*630mm	个	3	414.11	1242.33	
43	多叶调节风阀	1. 名称：多叶调节风阀 2. 规格：1000*630mm	个	2	485.05	970.10	
44	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：200*200mm	个	1	158.37	158.37	
45	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：250*200mm	个	3	167.58	502.74	
46	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：400*320mm	个	1	233.59	233.59	
47	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：500*400mm	个	1	272.14	272.14	
48	风路止回风阀	1. 名称：风路止回风阀 2. 规格：800*630mm	个	2	448.56	897.12	
49	H1单层回风百叶	1. 名称：H1单层回风百叶 2. 规格：400*250mm	个	4	167.38	669.52	
50	H2回风口	1. 名称：H2回风口 2. 规格：600*600mm；成品保温箱体风口；内另配M5过滤器，面板可开启； 3. 过滤器框架、过滤器安装	个	1	323.21	323.21	
51	H3回风口	1. 名称：H3回风口 2. 规格：600*410mm；成品保温箱体风口；内另配M5过滤器，面板可开启； 3. 过滤器框架、过滤器安装	个	6	310.50	1863.00	

七层层流病房-暖通工程							
单位(专业)工程名称:七层层流病房-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)		备注
					综合单价	合价	
52	H4回风口	1. 名称: H4回风口 2. 规格: 900*410mm; 成品保温箱体风口; 内另配M6/M5过滤器, 面板可开启; 3. 过滤器框架、过滤器安装	个	2	350. 15	700. 30	
53	H5回风口	1. 名称: H5回风口 2. 规格: 1100*410mm; 成品保温箱体风口; 内另配M6/M5过滤器, 面板可开启; 3. 过滤器框架、过滤器安装	个	6	369. 20	2215. 20	
54	P1排风口	1. 名称: P1排风口 2. 规格: 500*300mm; 成品保温箱体风口; 内另配F7/M5过滤器, 面板可开启; 3. 过滤器框架、过滤器安装	个	7	283. 35	1983. 45	
55	P3排风口	1. 名称: P3排风口 2. 规格: 600*410mm; 成品保温箱体风口; 内另配M5过滤器, 面板可开启; 3. 配备独立支吊架	个	2	310. 50	621. 00	
56	S1净化高效送风口	1. 名称: S1净化高效送风口 2. 规格: 480*480mm; 风量: 500m3/h; 内另配H13有隔板高效过滤器 3. 配备独立支吊架 4. 面板材质与装饰材料一致	个	8	839. 30	6714. 40	
57	S2净化高效送风口	1. 名称: S2净化高效送风口 2. 规格: 600*600mm; 风量: 1000m3/h; 内另配H13有隔板高效过滤器 3. 配备独立支吊架 4. 面板材质与装饰材料一致	个	11	1045. 94	11505. 34	
58	层流病房专用送风装置	1. 名称: 层流病房专用送风装置 2. 规格: 3000*3600*500mm 3. 支架形式、材质: 配备独立支吊架 4. 含装饰框、箱体、H14无隔板高效过滤器 5. 其他: 所有接缝处喷塑后保持密封; 并在接缝处打白色中性硅胶; 网板及装饰框喷塑颜色: 手术室顶板颜色; 组合箱体保持清洁; 处于良好保护状态	台	2	50452. 72	100905. 44	
59	积风箱	1. 名称: 积风箱 2. 规格: 1850(L)*1200(H)*500(D)mm 3. 其他: 含独立支吊架制作、安装	个	1	1281. 32	1281. 32	
60	双层微孔板消声器	1. 名称: 双层微孔板消声器 2. 规格: 250*200*800mm 3. 内吸声材料应为不燃材料; 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	2	1249. 25	2498. 50	
61	双层微孔板消声器	1. 名称: 双层微孔板消声器 2. 规格: 500*400*1000mm 3. 内吸声材料应为不燃材料; 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	3006. 37	3006. 37	
62	双层微孔板消声器	1. 名称: 双层微孔板消声器 2. 规格: 630*500*1000mm 3. 内吸声材料应为不燃材料; 且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	3956. 09	3956. 09	

七层层流病房-暖通工程							
单位(专业)工程名称:七层层流病房-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
63	双层微孔板消声器	1. 名称：双层微孔板消声器 2. 规格：800*630*1000mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	2	5291.96	10583.92	
64	消声弯头	1. 名称：消声弯头 2. 规格：400*500mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	1010.52	1010.52	
65	消声弯头	1. 名称：消声弯头 2. 规格：500*400mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	1112.08	1112.08	
66	消声弯头	1. 名称：消声弯头 2. 规格：500*630mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	1563.37	1563.37	
67	消声弯头	1. 名称：消声弯头 2. 规格：630*500mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	1729.15	1729.15	
68	消声弯头	1. 名称：消声弯头 2. 规格：800*630mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	2	2572.95	5145.90	
69	消声弯头	1. 名称：消声弯头 2. 规格：1000*500mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	1	2989.96	2989.96	
70	消声弯头	1. 名称：消声弯头 2. 规格：1000mm*630mm 3. 内吸声材料应为不燃材料；且需满足净化要求。 4. 含独立支吊架	个	4	3393.69	13574.76	
71	设备支架	1. 名称：设备支架 2. 除锈级别：除轻锈 3. 油漆品种：红丹防锈漆、银粉漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍 5. 部位：设备底座及吊装设备支架制作安装	kg	360.00	17.11	6159.60	
	空调水系统						
72	冷却水箱	1. 名称：冷却水箱 2. 规格：综合规格 3. 技术要求：详见图纸	台	1	3350.41	3350.41	
73	压力表	1. 名称：压力表 2. 规格：详见图纸，带旋塞；材质：不锈钢	个	12	124.12	1489.44	
74	温度计	1. 名称：温度计 2. 规格：详见图纸	个	12	112.07	1344.84	
75	排污阀	1. 类型：排污阀 2. 规格：DN25；材质：铜 3. 连接形式：螺纹连接	个	6	76.01	456.06	

七层层流病房-暖通工程							
单位(专业)工程名称:七层层流病房-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
76	手动排气阀	1. 名称：手动排气阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	6	78. 37	470. 22	
77	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	1	81. 99	81. 99	
78	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接	个	5	245. 60	1228. 00	
79	涡轮蝶阀	1. 类型：涡轮蝶阀 2. 规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接	个	15	236. 05	3540. 75	
80	涡轮蝶阀	1. 类型：涡轮蝶阀 2. 规格：DN80 3. 连接形式：法兰连接	个	10	297. 42	2974. 20	
81	涡轮蝶阀	1. 名称：涡轮蝶阀 2. 规格：DN100 3. 连接方式：法兰连接	个	3	367. 96	1103. 88	
82	涡轮蝶阀	1. 名称：涡轮蝶阀 2. 规格：DN125 3. 连接方式：法兰连接	个	3	471. 53	1414. 59	
83	涡轮蝶阀	1. 名称：涡轮蝶阀 2. 规格：DN200 3. 连接方式：法兰连接	个	4	977. 21	3908. 84	
84	电动蝶阀	1. 名称：电动蝶阀 2. 规格：DN200 3. 连接方式：法兰连接	个	4	3458. 05	13832. 20	
85	平衡阀	1. 类型：平衡阀 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	1	3066. 26	3066. 26	
86	平衡阀	1. 类型：平衡阀 2. 规格：DN125 3. 连接形式：法兰连接	个	1	3431. 43	3431. 43	
87	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	3	55. 35	166. 05	
88	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接	个	1	280. 83	280. 83	
89	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接	个	3	545. 61	1636. 83	
90	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格：DN80 3. 连接形式：法兰连接	个	2	664. 75	1329. 50	
91	比例积分电动三通阀	1. 名称：比例积分电动三通阀 2. 规格：DN50 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：根据回风温度作比例调节 5. 阀门接线、单体调试	个	4	1554. 73	6218. 92	
92	比例积分电动三通阀	1. 名称：比例积分电动三通阀 2. 规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：根据回风温度作比例调节 5. 阀门接线、单体调试	个	2	3277. 15	6554. 30	

七层层流病房-暖通工程							
单位(专业)工程名称:七层层流病房-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
93	带编网不锈钢波纹软接	1. 名称：带编网不锈钢波纹软接 2. 规格：DN20 3. 连接方式：螺纹连接	个	3	114. 56	343. 68	
94	带编网不锈钢波纹软接	1. 名称：带编网不锈钢波纹软接 2. 规格：DN32 3. 连接方式：螺纹连接	个	3	192. 16	576. 48	
95	带编网不锈钢波纹软接	1. 名称：带编网不锈钢波纹软接 2. 规格：DN50 3. 连接方式：螺纹连接	个	2	291. 44	582. 88	
96	法兰橡胶软接头	1. 名称：法兰橡胶软接头 2. 规格：DN65 3. 连接方式：法兰连接	个	6	375. 57	2253. 42	
97	法兰橡胶软接头	1. 名称：法兰橡胶软接头 2. 规格：DN80 3. 连接方式：法兰连接	个	4	442. 39	1769. 56	
98	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水、冷凝水、加湿器产生的凝结水 3. 规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	21. 34	32. 82	700. 38	
99	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水、冷凝水 3. 规格：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	12. 20	48. 68	593. 90	
100	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水、冷凝水 3. 规格：DN40； 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	13. 81	56. 93	786. 20	
101	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水、冷凝水 3. 规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	19. 68	66. 41	1306. 95	
102	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水 3. 规格：DN65 4. 连接形式：焊接（需二次镀锌） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	32. 49	109. 16	3546. 61	
103	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水 3. 规格：DN80 4. 连接形式：焊接（需二次镀锌） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	25. 05	137. 46	3443. 37	
104	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水 3. 规格：DN100 4. 连接形式：焊接（需二次镀锌） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	103. 26	168. 26	17374. 53	

七层层流病房-暖通工程							
单位(专业)工程名称:七层层流病房-暖通工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
105	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水 3. 规格：DN125 4. 连接形式：焊接（需二次镀锌） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	95.45	196.38	18744.47	
106	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷、热水 3. 规格：DN200 4. 连接形式：焊接（需二次镀锌） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	16.13	368.38	5941.97	
107	空调水管绝热	1. 绝热材料品种：难燃型闭孔柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度：综合 3. 其他：燃烧等级：B1级；导热系数：平均温度为0℃时≤0.032w/m.k；表观密度：≤95Kg/m³	m3	6.15	2025.41	12456.27	
108	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 除锈级别：除轻锈 3. 油漆品种：红丹防锈漆、银粉漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍 5. 部位：空调水管、冷媒管	kg	101.82	17.11	1742.14	
109	水管套管	1. 名称、类型：水管套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN50	个	11	86.76	954.36	
110	水管套管	1. 名称、类型：水管套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN65	个	6	95.47	572.82	
111	水管套管	1. 名称、类型：水管套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN80	个	4	95.47	381.88	
112	水管套管	1. 名称、类型：水管套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN125	个	4	105.96	423.84	
113	水管套管	1. 名称、类型：水管套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN150	个	4	105.96	423.84	
114	通风、空调水工程系统调试	1. 名称：通风、空调水工程系统调试	系统	1	1650.48	1650.48	
合计						798614.50	

七层层流病房-强电工程							
单位(专业)工程名称:七层层流病房-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	一、配电箱柜、开关箱、UPS、等电位						
1	配电箱	1. 名称:层流病房配电箱YJ-12AT2-CL 2. 型号:Pe=20kw，带双电源切换 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	8823.28	8823.28	
2	配电箱	1. 名称:层流病房空调配电箱YJ-RFAP2-BKT 2. 型号:Pe=85kw，带双电源切换 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	6754.02	6754.02	
3	配电箱	1. 名称:屋面排风机配电箱YJ-PFAT 2. 型号:Pe=65kw，带双电源切换 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	11349.03	11349.03	
4	LEB箱	1. 名称:LEB等电位接地箱 2. 接地跨接线	台	2	362.31	724.62	
5	SEB箱	1. 名称:SEB等电位接地箱 2. 接地跨接线	台	1	438.61	438.61	
6	配电箱	1. 名称:手术室隔离电源UPS一体机YJ-12AT2-CL 2. 型号:Pe=10kw 3. 安装方式:明装 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	86515.23	86515.23	
7	医疗IT系统	1. 名称:医疗IT系统 2. 规格:10KVA、含医用单相隔离变压器、电流互感器、绝缘监视仪、绝缘故障测试仪、外接报警显示和测试仪、绝缘故障评估仪等，具体见图 4. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	系统	1	57764.54	57764.54	
	二、开关、插座及灯具						
8	LED光源-1200*300	1. 名称:LED光源 2. 型号:防眩光/4000K 36W/AC180-240V/3800LM 3. 规格:1200*300 4. 安装方式:吸顶式	套	12	245.44	2945.28	
9	LED光源-600*300	1. 名称:LED光源 2. 型号:防眩光/4000K 25W/AC180-240V/2700LM 3. 规格:600*600 4. 安装方式:吸顶式	套	5	234.54	1172.70	
10	LED光源-600*600	1. 名称:LED光源 2. 型号:防眩光/4000K 32W/AC180-240V/3400LM 3. 规格:600*600 4. 安装方式:吸顶式	套	17	252.71	4296.07	
11	安全型单相二三孔插座	1. 名称:安全型单相二三孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	23	35.47	815.81	
12	感应（水池）电源插座	1. 名称:感应（水池）电源插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:实验台面安装	个	3	35.47	106.41	

七层层流病房-强电工程							
单位(专业)工程名称:七层层流病房-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
13	热水器插座	1. 名称:热水器插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装	个	2	37. 67	75. 34	
14	台柜插座	1. 名称:台柜插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	6	35. 47	212. 82	
15	自动门电源插座	1. 名称:自动门电源插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	2	35. 47	70. 94	
16	单联单控开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装形式: 暗装	个	12	33. 03	396. 36	
17	双联单控开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装形式: 暗装	个	6	35. 25	211. 50	
18	接线盒	1. 钢质灯头盒	个	34	9. 59	326. 06	
19	接线盒	1. 钢质开关盒、插座盒	个	54	9. 33	503. 82	
	三、桥架、管、线						
20	强电线槽	1. 名称: 强电线槽 2. 规格、型号: 200*100 3. 材质: 热镀锌 4. 类型: 槽式	m	57. 48	84. 07	4832. 34	
21	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 电线穿线管PC 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 明配	m	25. 39	13. 06	331. 59	
22	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 电线穿普通焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 明配	m	152. 41	20. 95	3192. 99	
23	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 电线穿普通焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 明配	m	412. 91	24. 85	10260. 81	
24	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 电线穿普通焊接钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式: 明配	m	27. 92	36. 16	1009. 59	
25	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 电线穿普通焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 明配	m	4. 83	42. 38	204. 70	
26	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZB1-BYJ-2. 5 4. 材质: 铜芯导线	m	431. 44	3. 99	1721. 45	
27	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架配线 3. 规格: WDZB1-BYJ-4 4. 材质: 铜芯导线	m	382. 51	6. 62	2532. 22	
28	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZB1-BYJ-4 4. 材质: 铜芯导线	m	629. 17	5. 90	3712. 10	

七层层流病房-强电工程							
单位(专业)工程名称:七层层流病房-强电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)		备注
					综合单价	合价	
29	接地线	1. 名称: 接地线 2. 材质: 4*40镀锌扁钢 3. 安装形式: 暗装	m	16.82	13.76	231.44	
30	接地线	1. 名称: 接地线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: BYJR-6 4. 材质: 铜芯导线	m	26.02	8.65	225.07	
31	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZB1-YJY-3*2.5 3. 材质: 铜芯电缆 4. 敷设方式、部位: 桥架/穿管敷设	m	42.13	16.59	698.94	
32	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZB1-YJY-4*2.5 3. 材质: 铜芯电缆 4. 敷设方式、部位: 桥架/穿管敷设	m	178.62	21.43	3827.83	
33	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZB1-YJY-4*10 3. 材质: 铜芯电缆 4. 敷设方式、部位: 桥架/穿管敷设	m	34.86	60.89	2122.63	
34	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZB1-YJY-4*25+1*16 3. 材质: 铜芯电缆 4. 敷设方式、部位: 桥架/穿管敷设	m	12.56	162.62	2042.51	
35	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZB1-YJY-5*16 3. 材质: 铜芯电缆 4. 敷设方式、部位: 桥架/穿管敷设	m	32.06	114.47	3669.91	
36	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格、型号: 三芯及以上×截面10以内 3. 材质、类型: 铜芯电缆、干包式 4. 安装部位: 配电柜、箱 5. 电压等级: 1kV以下	个	6	32.16	192.96	
37	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格、型号: 三芯及以上×截面16以内 3. 材质、类型: 铜芯电缆、干包式 4. 安装部位: 配电柜、箱 5. 电压等级: 1kV以下	个	4	42.87	171.48	
38	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格、型号: 三芯及以上×截面25以内 3. 材质、类型: 铜芯电缆、干包式 4. 安装部位: 配电柜、箱 5. 电压等级: 1kV以下	个	2	42.87	85.74	
39	桥架支架	1. 名称: 桥架支架 2. 材质: 型钢 3. 除锈级别: 手工除轻锈 4. 油漆品种: 防锈漆(底漆), 调和漆(面漆) 5. 涂刷遍数: 刷底漆二道, 面漆二道	kg	64.95	21.53	1398.37	
40	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统	系统	1	286.98	286.98	
合 计						226254.09	

七层层流病房-弱电工程							
单位(专业)工程名称:七层层流病房-弱电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	桥架、机柜						
1	镀锌桥架	1. 名称：镀锌桥架 2. 规格：200*100 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	36.34	98.46	3578.04	
2	镀锌桥架	1. 名称：镀锌桥架 2. 规格：300*100 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式	m	35.91	120.17	4315.30	
3	桥架支架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：型钢 3. 除锈级别：手工除轻锈 4. 油漆品种：防锈漆(底漆)，调和漆(面漆) 5. 涂刷遍数：刷底漆二道，面漆二道	kg	74.42	21.53	1602.26	
	综合布线系统						
4	内网数据双孔插座	1. 名称：内网数据双孔插座 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	9	80.62	725.58	
5	外网数据单孔插座	1. 名称：外网数据单孔插座 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	1	33.82	33.82	
6	外网语音单孔插座	1. 名称：外网语音单孔插座 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	2	20.56	41.12	
7	内网无线AP	1. 名称：内网无线AP 2. 安装方式：吸顶 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	1	703.00	703.00	
8	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP. CAT6. 4p 4. 线缆对数：4对	m	1026.85	6.37	6541.03	
9	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	260.18	17.01	4425.66	
10	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装	个	13	9.10	118.30	
11	双绞线缆测试	1. 测试内容：链路检测	链路	22	25.93	570.46	
	背景音乐系统						
12	背景音乐喇叭	1. 名称：背景音乐喇叭 2. 技术参数： (1) 3W，额定电压:70V/100V； (2) 灵敏度:91dB, 频率响应:100Hz~16KHz； (3) 配线要求:多股两芯。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	3	175.34	526.02	

七层层流病房-弱电工程							
单位(专业)工程名称:七层层流病房-弱电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
13	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RYY-2*1.5 4. 材质：铜芯导线	m	17.72	7.83	138.75	
14	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	17.72	17.01	301.42	
15	背景音乐系统调试	1. 名称：背景音乐系统调试	系统	1	271.32	271.32	
16	背景音乐系统试运行	1. 名称：背景音乐系统试运行	系统	1	966.08	966.08	
	监控系统						
17	高清彩色摄像机	1. 名称：高清彩色摄像机 2. 技术参数：像素400万，分辨率1080P (1)摄像机类型:TCP/IP网络型带防护罩,像素:≥200万,分辨率:1080,安装方式:室内吸顶;镜头:变焦,防护等级:IP6x以上。 (2)视频压缩标准:H.265等;电源供应:独立电源适配器/集中电源/POE(100米内无衰减)。 (3)编码:支持SmartH.265/H.264H智能编码,压缩比高,超低码流。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	7	1369.09	9583.63	
18	拾音器	1. 名称：拾音器 2. 技术参数： 1)拾音器配置降噪麦克风，可减少环境噪音影响，功率大、延音好性能好。 2)采用高灵敏度电容咪头，拾音清晰自然。 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	103.19	103.19	
19	彩色监视器	1. 名称：监视器 2. 规格：22英寸 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	3084.97	3084.97	
20	POE型网络交换机	1. 名称：POE型网络交换机 2. 规格：8口 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	881.15	881.15	
21	硬盘录像机	1. 名称：硬盘录像机 2. 规格：24路 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	4436.42	4436.42	
22	监控专用硬盘	1. 名称：监控专用硬盘 2. 规格：10TB 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	5285.29	5285.29	
23	UPS电源	1. 名称：UPS电源 2. 规格：3KVA,单进单出，60min 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	27050.84	27050.84	

七层层流病房-弱电工程							
单位(专业)工程名称:七层层流病房-弱电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
24	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP. CAT6. 4p 4. 线缆对数：4对	m	248. 43	6. 37	1582. 50	
25	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	60. 93	17. 01	1036. 42	
26	监控系统调试	1. 名称：监控系统调试	系统	1	666. 34	666. 34	
27	监控系统试运行	1. 名称：监控系统试运行	系统	1	573. 09	573. 09	
	可视门禁系统						
28	门禁控制器	1. 名称：门禁控制器 2. 技术参数：支持RS485、TCP/IP通讯协议, 支持加密读卡器, 支持离线使用功能, 支持多门连锁控制设置, 可兼容可支持各种wiegand和RS485读卡器, 可实施分组控制策略设置 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	3	1011. 66	3034. 98	
29	单门电控磁力锁	1. 名称：单门电控磁力锁 2. 技术参数： (1)类型:磁力锁;分类:单门;承受拉力:280KG; (2)信号输出:有/无;输入电压:≥DC12V. 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	1	260. 80	260. 80	
30	双门电控磁力锁	1. 名称：双门电控磁力锁 2. 技术参数： (1)类型:磁力锁;分类:双门;承受拉力:280KG; (2)信号输出:有/无;输入电压:≥DC12V. 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	2	476. 62	953. 24	
31	读卡器	1. 名称：读卡器 2. 技术参数： 1) 支持刷卡;传输协议:TCP/IP;输入电源:≥DC12V。 2) 安装方式:壁挂式;至少带一路输出信号。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	3	259. 39	778. 17	
32	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 安装方式：暗装 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	3	32. 77	98. 31	
33	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP. CAT6. 4p 4. 线缆对数：4对	m	90. 79	6. 37	578. 33	
34	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RYJS-2*1. 0 4. 材质：铜芯导线	m	10. 53	4. 86	51. 18	

七层层流病房-弱电工程							
单位(专业)工程名称:七层层流病房-弱电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
35	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RYJS-4*1.0 4. 材质：铜芯导线	m	7.49	12.73	95.35	
36	控制线	1. 名称：控制线 2. 配线形式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：RYJSP-6*1.0 4. 材质：铜芯导线	m	9.57	15.05	144.03	
37	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	38.49	17.01	654.71	
38	可视门禁系统调试	1. 名称：可视门禁系统调试	系统	1	552.16	552.16	
39	可视门禁系统试运行	1. 名称：可视门禁系统试运行	系统	1	573.09	573.09	
	可视探视系统						
40	护士站主机	1. 名称：护士站主机 2. 技术参数： (1) 多个病人呼叫时有排队显示, 护士可优先选择接听, 多个终端呼叫可全部储存。 (2) 支持托管功能, 可将本机所管理的床位分机托管给其他主机接听对讲 (3) 支持语音播报, 可播报呼入分机的房床号。 (4) 支持获取HIS数据信息, 可自动更新并显示床位一览和住院患者详细信息。 (5) 支持远程在线升级软件。 (6) 支持多个时段振铃电子音量自动大小的设置。 (7) 支持病人呼叫时具有语音报号、和弦音乐或单音等可选提示音。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	套	1	16563.06	16563.06	
41	病床分机	1. 名称：病床分机 2. 技术参数： (1) 采用7寸彩色液晶触摸屏显示。 (2) 液晶屏显示：病人姓名、病床号、护理级别、年月日、时间等。 (3) 分机菜单有：住院费用、医疗信息、分机设置等菜单。 (4) 分机独立编码，分机的号码在病床分机本机设置。 (5) 嵌入式安装。 3. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	2	2425.61	4851.22	
42	访客对讲机	1. 名称：访客对讲机 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	1	8202.61	8202.61	
43	家属分机	1. 名称：家属分机 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	台	2	8202.61	16405.22	
44	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP. CAT6. 4p 4. 线缆对数：4对	m	265.04	6.37	1688.30	

七层层流病房-弱电工程							
单位(专业)工程名称:七层层流病房-弱电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
45	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	51.56	17.01	877.04	
46	探视系统调试	1. 名称：探视系统调试	系统	1	400.62	400.62	
47	探视系统试运行	1. 名称：探视系统试运行	系统	1	428.76	428.76	
	数字时钟系统						
48	双面时钟	1. 名称：双面时钟 2. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	个	1	6714.23	6714.23	
49	网线	1. 名称：网线 2. 敷设方式：管内穿线/桥架配线 3. 规格：WDZ-UTP. CAT6. 4p 4. 线缆对数：4对	m	44.08	6.37	280.79	
50	配管	1. 名称：配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配	m	9.71	17.01	165.17	
	空调自控系统						
51	空调机组自控系统	1. 名称：空调机组自控系统 2. 规格、参数： (1) 可编程控制器PLC、扩展模块、通讯模块、风速传感器、防冻温度开关、温度传感器、温湿度传感器、初中高压差传感器、压差传感器、变频器带控制盘、等。 (2) 各空调系统自控系统软件开发:根据 不同机组的功能需求及参数, 分别编写 PLC自动化控制系统的控制方案程序, 实现每台空调系统的自动化运行, 通过对净化机组、风机变频器、电动风阀、电动水阀、加热加湿等配套设备系统的自动化控制, 确保功能区内洁净度、温湿度、压差等各项参数符合设计要求, 达标相应的净化级别, 提供符合卫生学、工程学及院感要求的洁净空间; 用户还可通过远程集中管理控制屏设定参数。 (3) BA楼控等系统平台的对接: 自控系统主要点位与BA等平台对接 (具体以平台需求为准): 风机的启停及变频控制, 监视风机的运行、故障及变频器故障报警及变频器运行状态; 风道过滤器堵塞报警; 送风温湿度检测; 新风阀模拟控制; 防冻开关报警, 动态平衡电动调节阀开度控制。 (4) 支持BA平台通用协议对接 (Modbus等), 便于控制系统数据对接交互, 支持数据通讯、数据存储等。	套	3	43883.90	131651.70	
52	镀锌线槽	1. 名称：镀锌线槽 2. 规格、型号：100*50 3. 材质：热镀锌 4. 类型：槽式 5. 未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准）	m	10.40	44.74	465.30	

七层层流病房-弱电工程							
单位(专业)工程名称:七层层流病房-弱电工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
53	桥架支架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：型钢 3. 除锈级别：手工除轻锈 4. 油漆品种：防锈漆(底漆)，调和漆(面漆) 5. 涂刷遍数：刷底漆二道，面漆二道	kg	10.71	21.53	230.59	
合计						275841	

七层层流病房-给排水工程							
单位(专业)工程名称:七层层流病房-给排水工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	设备、洁具						
1	坐便器	1、材质:陶瓷自洁釉; 2、规格: 顶按3.8/6L双档冲水,地排水,PP优弧缓降盖板、角阀、金属软管。	组	3	1906.76	5720.28	
2	304不锈钢柜式清洗池	1、名称: 304不锈钢柜式清洗池 2、规格: 外尺寸:1800*650*800+100,配鹅脖水龙头 主体材料: 采用优质304不锈钢板制作,表面静电粉末喷涂,具有环保、抑菌、防腐、防酸、不易生锈的特性,且易于清洁和消毒,符合医疗环境的高标准;具有防划、耐脏、易清洁、不易滋生细菌等特性; 含五金配件、调温阀、下水器、防臭伸缩下水管等;配置感应出水龙头。 3、配置: 恒温混水阀	组	1	8867.10	8867.10	
3	304不锈钢柜式清洗池	1、名称: 304不锈钢柜式清洗池 2、规格: 参考尺寸: 600*450*800mm; 主体材料: 采用优质304不锈钢板制作,表面静电粉末喷涂,具有环保、抑菌、防腐、防酸、不易生锈的特性,且易于清洁和消毒,符合医疗环境的高标准;具有防划、耐脏、易清洁、不易滋生细菌等特性; 含五金配件、调温阀、下水器、防臭伸缩下水管等;配置感应出水龙头。	组	2	5008.05	10016.10	
4	成品药浴缸	1. 成品药浴缸 2. 规格: 1500*700 3. 包含池体、水龙头、挂墙花洒、扶手、铜下水等配件	组	1	7817.64	7817.64	
5	立柱式洗手盆(配感应式水龙头)	1、名称: 立柱式洗手盆(配感应式水龙头) 2、规格、材质: 高洁釉,单孔进水孔,规格Φ35mm,下水孔规格Φ45mm,带溢水孔;含五金配件、下水器、防臭伸缩下水管;配置感应式出水龙头、恒温混水阀。	组	3	1078.32	3234.96	
6	电热水器(小厨宝)	1. 名称:电热水器(小厨宝) 2. 容积: 5L 3. 功率: 3kw	套	2	410.11	820.22	
7	不锈钢地漏	1. 不锈钢地漏DE50	个	3	50.22	150.66	
	给排水管道						
8	薄壁不锈钢管	1. 规格:DN15 2. 连接形式: 环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	56.40	39.32	2217.65	

七层层流病房-给排水工程							
单位(专业)工程名称:七层层流病房-给排水工程							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)		备注
					综合单价	合价	
9	薄壁不锈钢管	1. 规格:DN20 2. 连接形式: 环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	22. 20	50. 66	1124. 65	
10	薄壁不锈钢管	1. 规格:DN25 2. 连接形式: 环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	3. 80	65. 01	247. 04	
11	薄壁不锈钢管	1. 规格:DN32 2. 连接形式: 环压式连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 4. 包含接头、管堵、三通、大小头等管件	m	0. 30	90. 26	27. 08	
12	HDPE排水管	1. 规格:DN50 2. 材质:HDPE排水管 3. 连接形式:卡箍连接	m	15. 20	41. 67	633. 38	
13	HDPE排水管	1. 规格:DN75 2. 材质:HDPE排水管 3. 连接形式:卡箍连接	m	10. 10	61. 35	619. 64	
14	HDPE排水管	1. 规格:DN100 2. 材质:HDPE排水管 3. 连接形式:卡箍连接	m	13. 90	110. 33	1533. 59	
15	不锈钢截止阀	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格:DN15 3. 连接方式: 螺纹连接	个	1	195. 22	195. 22	
16	不锈钢截止阀	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格:DN20 3. 连接方式: 螺纹连接	个	3	356. 15	1068. 45	
17	不锈钢截止阀	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格:DN32 3. 连接方式: 螺纹连接	个	1	595. 25	595. 25	
18	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 除锈级别: 除轻锈 3. 油漆品种: 红丹防锈漆、银粉漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两遍	kg	36. 50	17. 11	624. 52	
19	橡塑保温	1. 名称: 水管保温 2. 规格: 采用橡塑保温材料, 管道DN80mm以下, 保温棉厚度详见设计要求, 外缠保温胶带;	m3	0. 44	2124. 26	934. 67	
合 计						46448. 10	

七层层流病房-医用气体							
单位(专业)工程名称:七层层流病房-医用气体							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	七层层流病房医用气体						
	1、供氧系统管线与元件						
1	低压铜及铜合金管	1. 规格：Φ15*1.2 2. 材质:紫铜管 3. 连接方式:银基钎焊 4、医用气体管道接地 5. 压力试验、吹扫、清洗要求及管道脱脂、气密性试验:符合本工程医用气体设计施工说明及医用气体验收规范要求 6. 管道刷标志圈,长度:按设计及规范要求，均应有耐久、清晰、易识别的标志 7. 管件及其他配件安装	m	11.00	1066.29	11729.19	
2	低温截止阀	1) 规格：DN10 2) 工作压力：≥1.6MPa 3) 适用介质：液氧 4) 材质：不锈钢 5) 酸洗脱脂，清洗吹扫处理 6) 液氧专用截止阀 7) 连接方式：承插焊连接	个	2	583.19	1166.38	
	2、吸引系统管线与元件						
3	低压铜及铜合金管	1. 规格：Φ15*1.2 2. 材质:紫铜管 3. 连接方式:银基钎焊 4、医用气体管道接地 5. 压力试验、吹扫、清洗要求及管道脱脂、气密性试验:符合本工程医用气体设计施工说明及医用气体验收规范要求 6. 管道刷标志圈,长度:按设计及规范要求，均应有耐久、清晰、易识别的标志 7. 管件及其他配件安装	m	11.00	1066.29	11729.19	
	3、空气系统管线与元件						
4	低压铜及铜合金管	1. 规格：Φ15*1.2 2. 材质:紫铜管 3. 连接方式:银基钎焊 4、医用气体管道接地 5. 压力试验、吹扫、清洗要求及管道脱脂、气密性试验:符合本工程医用气体设计施工说明及医用气体验收规范要求 6. 管道刷标志圈,长度:按设计及规范要求，均应有耐久、清晰、易识别的标志 7. 管件及其他配件安装	m	11.00	1066.29	11729.19	

七层层流病房-医用气体							
单位(专业)工程名称:七层层流病房-医用气体							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
5	低温截止阀	1) 规格：DN10 2) 工作压力：≥1.6MPa 3) 适用介质：液氧 4) 材质：不锈钢 5) 酸洗脱脂，清洗吹扫处理 6) 液氧专用截止阀 7) 连接方式：承插焊连接	个	2	583.19	1166.38	
	4、病房设备带终端件部分						
6	成品设备带	1. 嵌入式病房专用设备带 2. 材质：6063-T6铝合金 3. 尺寸：高度≥220mm，厚度≥60mm 型材厚度≥2.5 4. 结构：强电、弱电、医用气体管道三腔分离 面板处理：静电喷塑 5. 符合GB9706.1-2007《医用电气设备第1部分：安全通用要求》的要求 6. 设备带具有四种有害物质铅、汞、镉、六价铬的测定，检测结果为合格 7. 嵌入式设备带须与钢板墙兼容匹配并符合本工程医用气体设计施工说明及医用气体验收规范要求 8. 与设备带配套封头安装，接地安装	m	8.00	608.33	4866.64	
7	氧气终端	1. 名称：氧气终端(自带维修功能) 2. 型号：采用德标终端 3. 全金属结构，底座及终端为黄铜 4. 含终端盖 5. 带自封闭装置可带气维修 6. 终端有通、断、拔三种状态 7. 终端符合201165EU-关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（ROHS）的要求 符合本工程医用气体设计施工说明及医用气体验收规范要求	个	4	753.42	3013.68	
8	负压终端	1. 名称：负压终端(自带维修功能) 2. 型号：采用德标终端 3. 全金属结构，底座及终端为黄铜 4. 含终端盖 5. 带自封闭装置可带气维修 6. 终端有通、断、拔三种状态 7. 终端符合201165EU-关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（ROHS）的要求 符合本工程医用气体设计施工说明及医用气体验收规范要求	个	4	753.42	3013.68	

七层层流病房-医用气体

单位(专业)工程名称:七层层流病房-医用气体		
------------------------	--	--

[illegible]

七层层流病房-抗震支架							
单位(专业)工程名称:七层层流病房-抗震支架							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
	抗震支架						
	电专业						
1	管道支吊架	电缆桥架侧向抗震支吊架 规格综合考虑含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	10	266.68	2666.80	
2	管道支吊架	电缆桥架侧向+纵向抗震支吊架 规格综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	10	368.08	3680.80	
	暖专业						
3	管道支吊架	管道侧向抗震支吊架 DN65~200 综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	10	266.68	2666.80	
4	管道支吊架	管道侧向+纵向抗震支吊架 DN65~200 综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	10	389.88	3898.80	
5	管道支吊架	矩形（圆形）风管侧向抗震支吊架 综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	15	344.51	5167.65	
6	管道支吊架	矩形（圆形）风管侧向+纵向抗震支吊架 综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明	付	15	400.78	6011.70	
合计						24093	

暂列金							
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）		备注
					综合单价	合价	
1	暂列金		项	1		300000.00	