

投标报价汇总表

合同段：上虞区2026年普通国道路基路面养护工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	
2		G104京岚线	
3		G329舟鲁线	
4		第100章至第900章清单合计	
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		计日工合计	
8		暂列金额(不含计日工总额)	
9		投标报价	

工程量清单表

合同段：上虞区2026年普通国道路基路面养护工程

标表2

G104京岚线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第 200 章 路基工程				
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
202-2-2	沥青混凝土面层				
202-2-2-1	铣刨(含旧料回收)	m3	826.10		
202-2-2-3	精铣刨沥青砼面层	m2	8413.00		
202-2-3	水泥稳定基层				
202-2-3-2	凿除	m3	120.71		
202-4	金属结构				
202-4-1	拆除旧波形护栏(含立柱、旧料回收折旧考虑)	m	676.00		
300	清单 第 300 章 路面工程				
305	透层、封层、黏层				
305-2	黏层(改性乳化沥青)	m2	23348.45		
305-3	封层(改性乳化沥青)				
305-3-3	改性乳化沥青封层	m2	671.10		
305-5	防水粘结层	m2	2575.00		
306	沥青混凝土面层				
306-1	普通沥青混凝土面层				
306-1-4	沥青稳定碎石基层(ATB-25)				
306-1-4-1	ATB-25沥青碎石(原生沥青)	m3	120.80		
306-2	改性沥青混凝土面层				
306-2-1	SMA-13细粒式改性沥青混凝土(原生沥青、玄武岩碎石,掺0.4%抗车辙剂)				
306-2-1-1	厚35mm	m2	2575.00		
306-2-1-2	厚40mm	m2	16876.00		
306-2-2	SUP-20中粒式改性沥青混凝土(原生沥青、掺0.4%抗车辙剂)				
306-2-2-3	厚60mm	m2	5920.00		
306-2-2-4	厚70mm	m2	838.95		
309	路槽、路肩及中央分隔带				
309-4	路缘石				
309-4-1	现浇混凝土路缘石				
309-4-1-1	30*15cm混凝土侧石更换	m	16.00		
309-4-3	其他路缘石				
309-4-3-1	30*15cm花岗岩侧石更换	m	60.00		
311	旧路面处理				
311-5	热沥青灌缝	m	1030.00		
311-7	热沥青封边	m	4296.00		
311-9	地聚合物注浆	m2	12200.00		
311-10	自粘式玄武岩纤维加筋网	m2	2675.00		
400	清单 第 400 章 桥梁、涵洞工程				
415	桥面铺装				
415-1	水泥混凝土桥面铺装				
415-1-1	凿除修复桥面破损砼铺装C40快速砼	m3	7.73		
600	清单 第 600 章 交通安全设施				

工程量清单表

合同段：上虞区2026年普通国道路基路面养护工程

标表2

G104京岚线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-6	路侧波形梁钢护栏				
602-6-13	Gr-A-4E	m	56.00		
602-6-14	Gr-A-2E	m	16.00		
602-6-19	二波与三波过渡板	块	1		
602-7	中央分隔带波形梁钢护栏				
602-7-1	Gr-Am-4E	m	592.00		
602-7-2	Gr-Am-2E	m	12.00		
602-8	波形梁钢护栏端头				
602-8-2	D-II端头(含反光膜)	个	3		
602-8-3	中分带护栏端头(含反光膜)	个	1		
602-13	护栏立柱				
602-13-1	护栏立柱拔除后回填(厚130cm沙土、10cm厚素砼)	个	225		
604	道路交通标志				
604-15	道口标注Φ89*4.5*1200mm	根	60		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
605-1-1	热熔标线	m ²	1414.70		
605-1-3	震颤标线	m ²	393.00		
605-6	突起路标				
605-6-2	双面突起路标	个	363		
605-7	视线诱导设施				
605-7-2	附着式轮廓标	个	68		
605-10	橡胶减速带	m	230.00		
605-12	标线清除	m ²	693.90		
G104京岚线 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：上虞区2026年普通国道路基路面养护工程

标表2

G329舟鲁线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第 200 章 路基工程				
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
202-2-2	沥青混凝土面层				
202-2-2-1	铣刨(含旧料回收)	m3	2736.98		
202-2-2-3	精铣刨沥青砼面层	m2	16124.00		
202-2-3	水泥稳定基层				
202-2-3-2	凿除	m3	202.79		
202-3	拆除结构物				
202-3-3	砖、石及其他砌体结构(原侧石)	m3	63.02		
202-4	金属结构				
202-4-1	拆除旧波形护栏(含立柱、旧料回收折旧考虑)	m	5882.00		
300	清单 第 300 章 路面工程				
305	透层、封层、黏层				
305-2	黏层(改性乳化沥青)	m2	54159.21		
305-3	封层(改性乳化沥青)				
305-3-3	改性乳化沥青封层	m2	12991.67		
305-5	防水粘结层	m2	368.90		
306	沥青混凝土面层				
306-1	普通沥青混凝土面层				
306-1-4	沥青稳定碎石基层(ATB-25)				
306-1-4-1	ATB-25沥青碎石(原生沥青)	m3	265.81		
306-2	改性沥青混凝土面层				
306-2-1	SMA-13细粒式改性沥青混凝土(原生沥青、玄武岩碎石)				
306-2-1-2	厚40mm	m2	17876.40		
306-2-1-3	厚50mm(掺0.4%抗车辙剂)	m2	21806.80		
306-2-2	SUP-20中粒式改性沥青混凝土(原生沥青、掺0.4%抗车辙剂)				
306-2-2-2	厚50mm	m2	1499.40		
306-2-2-3	厚60mm	m2	4500.00		
306-2-2-4	厚70mm	m2	8928.51		
306-2-4	SFP-16半柔性改性沥青混凝土(原生沥青)				
306-2-3-1	厚60mm	m2	4190.60		
306-2-3-2	厚50mm	m2	7787.20		
309	路槽、路肩及中央分隔带				
309-4	路缘石				
309-4-1	现浇混凝土路缘石				
309-4-1-1	30*15cm混凝土侧石更换	m	198.00		
309-4-1-2	30*12cm混凝土平石更换	m	192.00		
309-4-3	其他路缘石				
309-4-3-1	30*15cm花岗岩侧石更换	m	40.00		
309-4-3-2	30*12cm花岗岩平石更换	m	38.00		
311	旧路面处理				
311-5	热沥青灌缝	m	2452.90		

工程量清单表

合同段：上虞区2026年普通国道路基路面养护工程

标表2

G329舟鲁线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
311-7	热沥青封边	m	4956.00		
311-9	地聚合物注浆	m2	22105.80		
311-10	自粘式玄武岩纤维加筋网	m2	1226.45		
400	清单 第 400 章 桥梁、涵洞工程				
415	桥面铺装				
415-1	水泥混凝土桥面铺装				
415-1-1	凿除修复桥面破损砼铺装C40快速砼	m3	3.69		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-1	橡胶伸缩装置				
417-1-5	更换橡胶条(含原伸缩缝拆除清理)	m	28.00		
600	清单 第 600 章 交通安全设施				
602	护栏				
602-6	路侧波形梁钢护栏				
602-6-13	Gr-A-4E	m	2900.00		
602-6-14	Gr-A-2E	m	796.00		
602-6-16	Gr-A-2B2	m	64.00		
602-7	中央分隔带波形梁钢护栏				
602-7-1	Grd-Am-4E	m	2804.00		
602-7-2	Grd-Am-2E	m	78.00		
602-8	波形梁钢护栏端头				
602-8-2	D-II 端头(含反光膜)	个	63		
602-13	护栏立柱				
602-13-1	护栏立柱拔除后回填(厚130cm沙土、10cm厚素砼)	个	1961		
604	道路交通标志				
604-15	道口标注 Φ 89*4. 5*1200mm	根	116		
604-16	柔性柱	根	5		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
605-1-1	热熔标线	m2	3046.20		
605-1-3	震颤标线	m2	90.00		
605-6	突起路标				
605-6-2	双面突起路标	个	320		
605-7	视线诱导设施				
605-7-2	附着式轮廓标	个	664		
605-10	橡胶减速带	m	250.00		
605-12	标线清除	m2	628.10		
G329舟鲁线 合计 人民币 元					