镜湖新区福朋喜来登酒店项目施工工程

招标控制价

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　月　日

镜湖新区福朋喜来登酒店项目施工 工程

招标控制价

招标控制价(小写)：_____

(大写)：_____

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____ 法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：_____ 复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

工程造价咨询报告书

委 托 单 位：绍兴市镜湖健康产业开发有限公司

咨询项目全称：镜湖新区福朋喜来登酒店项目施工

咨询业务类别：招标控制价

咨询报告日期：二〇二六年六月十日

浙江公诚建设项目咨询有限公司

咨询报告书编号：　　ZGT-2026(预)-121

咨询项目委托方全称：绍兴市镜湖健康产业开发有限公司

咨询企业法定住所：浙江省绍兴市越城区稽山街道东泽路 6 号东楼 5 楼

邮　　编：312000　　联系电话：0575-85086065

咨询作业期：

法定代表人：　　技术负责人：

项目负责人：

专业咨询人员：　　从事专业：

专业咨询人员：　　从事专业：

标 底 报 价 书

工程名称：镜湖新区福朋喜来登酒店项目施工　　单位：元

工程类别	单独装饰工程	质 量 等 级	合格
总报价（大写）	送 审 编 制 报 价	壹亿壹仟捌佰陆拾万柒仟肆佰柒拾柒元整	
	审 后 编 制 报 价	壹亿壹仟陆佰肆拾贰万肆仟伍佰肆拾玖元整	

总 报 价 组 成

	项 目 名 称	送审编制造价	审后编制造价	备 注
（1）参与竞争	装饰工程	49703884	48777119	
	标识标牌	932103	923789	
	艺术品	1893038	1887376	
	厨洗设备	5508369	5453831	
	安装	60570083	59382434	
	小计	118607477	116424549	
	附：其中安全防护文明施工费用共计：~~送审：1129922元，~~审后1107767元（不含税）			
（2）不参与竞争	项 目 名 称	送审编制造价	审后编制造价	备 注
	暂定价			
	小计			
合 计	（1）+（2）	118607477	116424549	

编制单位：（盖章）　　编制者证号：（签字、盖章）

审核单位：（盖章）　　审核者证号：（签字、盖章）

建设单位：（盖章）

工程量清单编制说明

一、工程概况 ：

1、工程名称：镜湖新区福朋喜来登酒店项目施工

2、工程地点：浙江省绍兴市镜湖新区

3、工程现场条件：具备开工条件。

二、编制范围及内容：

按中国建筑上海设计研究院有限公司(联合体成员:深圳市刘波室内设计有限公司、深圳美美时尚装饰工程有限公司、上海景铠标识装饰工程有限公司、阿达科工程咨询（上海）有限公司（机电+弱电顾问）、迪飞尔灯光设计（上海）有限公司、奇凯博厨房设计顾问（上海）有限公司、上海德恳设计咨询顾问有限公司(AV、声学))提供的镜湖新区福朋喜来登酒店项目施工图范围内的 B1~B3、一层、四~十七层室内装修、标识标牌、艺术品、厨洗设备、一次二次机电（电气、给排水、消防、暖通）、灯光、智能化等工程，详见施工图及招标文件。

三、工程量清单编制依据及口径：

1、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范 GB50854-2013》

2、《通用安装工程工程量计算规范 GB50856-2013》

3、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》

4、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013 年 11 月）

5、《浙江省建设工程计价规则》2018 版

6、镜湖新区福朋喜来登酒店项目施工装饰全套图纸、镜湖福朋喜来登酒店-户外标识深化图纸 20260316、镜湖福朋喜来登酒店-室内标识深化图 20260602、福朋喜来登-WFSX-PDF 图纸 20260604、福朋喜来登酒店标书文件 20260116、厨洗清单、0260320 绍兴福朋喜来登酒店艺术品深化方案、20260310 绍兴福朋喜来登酒店艺术品打样清单、20260520 绍兴镜湖福朋喜来登酒店艺术品清单、公区及客房灯光招标图纸、福朋喜来登非消防一次机电图纸、福朋喜来登二次机电图纸、弱电智能化招标图纸、公区、后勤、样板房、异形房物料书等。

扫描全能王 创建

7、编标设计答疑。

四、材料价格：投标单位报价时自行报价。

五、工程质量、工期要求：详见招标文件要求。

六、取费要求：

1、规费、税金按省建设主管部门颁发的计价规则内容和计费标准计算报价。省、市政府及有关权力部门颁发的政策性文件对规费、税金的内容和计费标准有调整的，按其规定执行。规费费率不得低于现行标准费率的30%；税金作为不可竞争费用，投标税率必须与现行规定相符。

2. 标化工地和优质工程增加费不计。

3. 以上费率投标人需在投标报价时综合考虑各种因素，结算时此口径不做调整。

七、清单编制的其他事项：

共性部分：

1、本工程所用全部材料、施工工艺及验收标准，除严格执行国家及地方现行规范外，同时须符合业主、专项顾问及酒店品牌方相关要求。请投标单位在投标报价中综合考量上述因素。

2、图纸中涉及到二次深化设计的费用本标底未单独编制，投标单位在报价时综合考虑上述因素，结算时不再增加相关费用。

3、本工程所有材料在实际施工时施工方需提供样品，其色泽、规格、品牌、型号等需经甲方、酒管公司、设计单位以及监理方共同看样确认后，方可进场，费用在投标报价中综合考虑。

4、消防部门要求的防火材料及防火设施、消防电器等防火技术检测的相关检验试验费、装饰材料检验费用、栏杆安全检测费等相关费用本标底未单独编制，投标单位在报价时综合考虑上述因素，结算时不再增加相关费用。

5、本标底垂直运输费按项考虑，酒店电梯的使用需与电梯所有方及维保单位沟通，所产生的费用均包含在上述费用内，如使用过程中发生损坏，维修费用由中标单位自行负责。投标单位在报价时综合考虑，结算时不作调整。

6、本标底超高增加费按项考虑，投标单位在报价时综合考虑，结算时不作调整。

扫描全能王 创建

装修部分：

1、本标底脚手架费用只计入满堂脚手架，其余脚手架费用不再计取，投标单位在报价时综合考虑，结算时口径不作调整。

2、本标底砌体拆除统一按加气砼砌块墙拆除考虑进行编制，投标单位在报价时综合考虑，结算时口径不作调整。

3、本工程垃圾外运暂按15公里考虑进行编制，如实际运距超过标底数量，结算时不作调整，少于标底运距，结算时按实调减费用，投标单位根据自身情况综合报价；垃圾处置费由投标单位自行考虑，结算时不再增加费用，请投标单位根据自身条件综合考虑报价。中标单位应按建设单位要求的截止时间前自行清理建筑垃圾，如未在建设单位指定时间内做到工完场清，建设单位有权指定其他单位清理，其费用在中标单位工程款中扣除。

4、拆除工程中拆除后所需的修补应满足后续装修要求，费用在后续装修清单中综合考虑，结算时费用不增加。

5、本工程楼梯间装饰已由总包单位完成，本标底不再计取。

6、本工程结构与建筑高差暂按100mm计取，做法按DS M20 砂浆找平计取，结算时根据实际情况，按实调整。

7、一层AV机房、消防兼安保控制室、四层IT机房根据专业顾问要求，地面做法按钢质防静电活动地板计入；天棚按铝扣板天棚计入；墙面按无机涂料墙面计入。

8、石膏板吊顶和饰面板墙面凹缝处理，请投标单位综合考虑在报价中，结算不再另行增加相关费用。

9、本工程需满足声学要求，投标单位应结合施工图及声学设计文件综合考虑报价，结算时单价不作调整。

10、所有公区防火门暂按新做防火门考虑（管井内除外），结算时根据现场实际情况，按实结算：后勤区域防火门总包已施工，本标底预算中不计入。

11、本标底无机涂料做法暂按满批腻子二遍，无机涂料二遍计入，结算时根据实际情况，按实调整。

12、所有柜体、门等五金配件均包含在相应清单中，投标单位投标报价时综合考虑，结

扫描全能王 创建

算时不再增加此项费用。

13、本工程材料需满足物料表要求，投标单位投标时综合考虑上述因素。

14、以下情况请投标单位在报价时综合考虑相关费用，结算时不再增加：

（1）板底、墙面、楼地面等部位需做基层清理所产生的费用已含在相关子目中综合考虑；

（2）楼地面面层做法中需要纵横向割缝、留缝的费用已含在相关子目中综合考虑；

（3）本标底所有墙砖阴阳角请在相关清单中综合考虑，不再单独清单列项，结算时不作调整；

（4）凡涉及石材切割磨边、倒角、加筋、开槽孔、玻璃打胶等已含在相关子目中综合考虑；

（5）所有地砖、墙砖的二次加工已含在相关子目中综合考虑；

（6）石材六面防腐、石材镜面本标底已考虑；

（7）所有金属折边已含在相关子目中综合考虑，不再单独清单列项，结算时不作调整；

（8）如遇清单项目特征描述不全，但图纸节点中明确有此工序，相关费用请结合图纸在单价中综合考虑，结算时不作调整，不得增加相关费用；

（9）本工程所有阻燃基层板需防火、防腐处理，价格含在材料单价中，不单独列项，结算时不作调整；

（10）不锈钢二次电镀费用由投标人综合考虑在报价内，结算时不再另行计取；

（11）所有饰面交界处、缝隙等涉及收口打胶之类处理，均包含在相应饰面清单综合单价内，结算不再另行计取。

15、本工程客房入户电子锁单价已包含门锁配套软件及系统1套、前台门锁配套制卡机1台、手持机1台、房卡（含印刷1000张），投标单位在报价时综合考虑，结算时不再增相关项费用。

16、本工程酒店入口旋转门不在本次精装修设计范围。

安装部分：

1、从地下室B1层变配电室配电屏（不含配电屏）引至各配电箱(柜)的电缆预留暂按每

扫描全能王 创建

回路 25m 计入，结算按实调整。

2、柴发切换间配电柜及进线母线等不在本次招标范围。

3、公共照明配电箱引至楼梯间普通照明的空气开关计入本次招标范围，楼梯间照明及管线不在本次招标范围。

4、从地下室 B1 层变配电室配电屏引至机房层泛光照明、航空障碍灯的电缆不在本次招标范围。

5、一次电气消防（消防配电系统、火灾报警及联动系统、应急照明及疏散系统的主干线及前端消控室设备、应急电源箱等）不在本次招标范围，本工程计入装修区域的所有平面消防回路，本工程消防系统施工完成后需与原消防系统兼容。

6、电气配电箱系统图示内容投标报价自行综合考虑计入配电箱单价中。

7、所有灯具均为整套灯具，灯具均含光源，室内所有灯具选型需经业主认可确认后方可实施，灯具型号、规格、安装方式及位置详见装饰施工图及灯光物料书。

8、所有电线电缆按 B1 级电线电缆考虑。

9、本工程客房内客控部分计入单套客房清单内。

10、室内污废水、雨水算至墙外 1.5 米处，1.5 米以外至墙外第 1 只井的管道计入室外给排水工程中，结算时按实调整。

11、本工程仅计入塔楼雨水管，裙房雨水管不在本次招标范围，雨水系统图纸中未涉及，后期补充图纸，按实结算。

12、本工程仅考虑消防喷淋系统楼层平面所有工程量，一次机电消防主立管及前端（室外消防系统、屋顶消防水箱及稳压系统、消防水泵房及消防水池、原消防系统主干管等）不在本次招标范围，如装修区域楼层平面喷淋主管和支管可利用总包已施工完成的主管和支管，需考虑二次利用。

13、经设计确认，本工程消防排烟风管按双面彩钢镁质复合风管考虑计入。

14、烟感、温感、输入输出模块、消火栓按钮、喷淋头、湿式报警阀、末端试水装置/信号阀、水流指示器及消防水系统阀门大于 DN65 的阀门等均需有 UL 认证，UL 认证费用在单价中综合考虑，结算时不作调整。

扫描全能王 创建

15、本工程仅考虑 IT 机房的气体灭火系统，且需满足 UL 认证，UL 认证费用在单价中综合考虑，结算时不作调整。

16、二次装修涉及到的风管、水管、管线穿孔、楼板开孔、所有打洞及洞口修复等，以项计入，投标单位投标时自行考虑报价。

17、强弱电中桥架、配管、盘柜、风管、给排水管等穿越穿墙、楼板、管道井、防火墙处等各系统所有防火封堵，以项计入，投标单位投标时自行考虑报价。

18、因场地原因出现部分设备搬运、吊装等，投标单位报价时综合考虑，结算时不再增加该费用。

19、各系统的抗震支架规格按图纸设计说明综合考虑计入清单，具体需委托专业厂家深化设计，涉及到二次深化设计的费用本标底未单独编制，投标单位在报价时综合考虑，结算时不再增加此项费用。

20、弱电系统按图纸及设备清单计入标底，如需深化，相关费用请结合图纸在单价中综合考虑投标单位在报价时综合考虑，结算时不再增加此项费用。

21、12 芯单模光纤暂按 200 米每根接至高铁北站 B、C1 地块 1 号楼消控室，结算按实调整。

22、所有给水管都按食品级不锈钢管计入。

23、保险箱、电话机、冰箱、客房电视机不在本次招标范围内，由酒管后期物资采购。

浙江公诚建设项目咨询有限公司

2026 年 6 月 18 日

扫描全能王 创建

镜湖新区福朋喜来登酒店项目施工材料/设备品牌表

序号	材料/设备	品牌	备注
1	橡胶隔振垫	声华茂、启德新材料、江门建声	万豪认可
2	木质防火门	群升、盼盼、耐宝、王力、杭州钱江	万豪认可
3	入户门电子锁	onity、Vingcard、dormakaba/Saflok	万豪认可
4	瓷砖（陶瓷马赛克、艺术瓷砖、艺术花砖、防滑瓷砖）	粤强陶瓷、汇亚、新润成瓷砖、协进、安基瓷砖	万豪认可
5	防水材料（防水涂料）	东方雨虹、CKS科顺、凯伦、卓宝、大禹（禹丰）	万豪认可
6	涂料（米白色无机涂料、防潮米白色无机涂料、深灰色无机涂料、艺术无机涂料）	多乐士、华润、三棵树、立邦	万豪认可
7	木工板（含木工板、胶合板、装饰板）	莫干山、伟业、千年舟、大王椰、鹏鸿、思方	万豪认可
8	SPC地胶板	美莱尔，派斯莱特，优适嘉，巴特图	万豪认可
9	运动地胶板	Amtico、洁弗乐Gerflor、阿姆斯壮Armstrong、博尼尔	万豪认可
10	石膏板、轻钢龙骨	龙牌、可耐福、圣戈班	万豪认可
11	防静电地板（共7个）	华集、天开、汇联、华一、佳辰、向利、科华	万豪认可
12	成品木门	宝业、赛银、竞牌、时杰、升升概念	万豪认可
13	装饰五金（铰链、闭门器、挡尘条、密封条、猫眼、隐藏式防盗链、隐藏式地吸、吊轮、轨道、型材、玻璃夹、拉手、防火执手、顺位器管井锁、天地轴等）	HAFELE、汇泰龙、雅洁五金、坚朗、顶固	万豪认可
14	电话机	Alcatel Lucent、AVAYA、Mitel	万豪认可
15	照明开关、面板	Simon、公牛、正泰、欧普照明、王邦	万豪认可
16	室内照明	panasonic、欧司朗、飞利浦、欧普照明、三雄极光Pak、雷士、阳光照明	万豪认可
17	成套配电箱（柜）	大正电气、浙江鸿博、吉炜、华夏电器、之江圣宇	万豪认可
18	配电箱内元器件	施耐德电气、西门子、海格、罗格朗、ABB	万豪认可
19	电线电缆	启超、开开电缆、新缆、晨光电缆、力博	万豪认可
20	不间断电源（UPS）	山特、伊顿EATON、华为、科士达、维谛	万豪认可
21	抗震支架	山力得、擎能、垚昇、之江圣宇、普康泰克	万豪认可

镜湖新区福朋喜来登酒店项目施工材料/设备品牌表

序号	材料/设备	品牌	备注
22	母线槽	施耐德、西门子、伊顿	万豪认可
23	变频器	ABB、西门子、施耐德、丹佛斯	万豪认可
24	PVC、PPR管	伟星、保利、日丰、东方雨虹、逸通	万豪认可
25	卫生洁具	TOTO、科勒、摩恩卫浴、高仪	万豪认可
26	阀门 （闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、减压阀、自动排气阀、弹簧缓闭式止回阀、电动阀）	珠华、上海冠龙、WEFLO	万豪认可
27	保温材料	金福莱斯/国产/上海 江苏赢胜 金海燕/国产/北京	万豪认可
28	生活变频增压给水设备	格兰富、wilo、赛莱默	万豪认可
29	微生物消毒	Lync by Watts Water（型号- UV-H System）、UVPureHallett、海诺威Hanovia/合资（英国）、艾科弗Xfrict/合资（美国）、倍世BWT/合资（德国）	万豪认可
30	生活热水水温控制数字式再循环系统	Armstrong 阿姆斯壮（型号Brain）(Model dependsonmaximum simultaneousdemand)、WattsPowers 沃茨（型号IntelliStation）(Model depends onmaximum simultaneousdemand)	万豪认可
31	污水提升器	格兰富Grundfos/合资(丹麦)/苏州 鹤见 TSURUMI/合资(日本)/上海 塞莱默-飞力（Xylem-Flygt)/合资(美国)/上海 凯士比KSB//合资(德国)/上海	万豪认可
32	燃气热水炉	瑞美、史密斯A.O.Smith、威能	万豪认可
33	（半）容积式热交换器/闭式储水罐、不锈钢水箱	浙江杭特/国产/绍兴、北京特高/国产/北京、上海森松/国产/上海	万豪认可
34	油水分离器	上海依波、江苏克翎、北京东方海联	万豪认可
35	生活水处理装置	北京科净源科技股份有限公司、上海朴道水汇环保科技股份有限公司、南京艺诺特环保科技有限公司	万豪认可
36	静态平衡阀	丹佛斯Danfoss/合资（丹麦）/天津、沃茨WATTS（美国）/宁波、开滋Kizz/合资（丹麦）/宁波、博力谋Belino/合资（瑞士）/上海	万豪认可
37	AOT(紫外光催化二氧化钛)消毒设备	浙江杭特/国产/绍兴 西纳环保科技/国产/绍兴 艾欧特/国产/北京	万豪认可

镜湖新区福朋喜来登酒店项目施工材料/设备品牌表

序号	材料/设备	品牌	备注
38	综合布线	康普Commscope、百通Belden、耐克森Nexans、罗格朗、泛达	万豪认可
39	视频监控	海康威视、大华、霍尼韦尔	万豪认可
40	客控	霍尼韦尔；日顺；西安致远；广电智联	万豪认可
41	无线AP	优科Ruckus、阿鲁巴Aruba、华为、极进Extreme	万豪认可
42	语音程控交换机/电话	阿尔卡特Alcatel Lucent、亚美亚AVAYA、敏迪Mitel	万豪认可
43	楼宇自控系统	Honeywel翟尼韦尔、Siemens西门子、ohnson Controls江森自控、Schneider-Electric施耐德、Carrier 开利（Automated Logic系统）、Trane特灵、Delta中达电通	万豪认可
44	门禁系统	大华、海康、中控	万豪认可
45	入侵报警系统	大华、海康、宇视	万豪认可
46	巡更系统	兰德华、威泰、蓝卡	万豪认可
47	无线对讲系统	中继台、对讲机：摩托罗拉、海能达、中兴天馈系统、天线：翰网、和源通信、福玛通信	万豪认可
48	远传抄表及能耗管理系统	艾科、施耐德、海林	万豪认可
49	酒店智能照明系统	Lutron 路创* Siemens 西门子Schneider 施耐德 Crestron 快思聪Leviton* Cooper Industries* Philips 飞利浦	万豪认可
50	机柜及配套PDU	图腾、威图、金盾	万豪认可
51	计算机网络系统	Aruba, Extreme, Ruckus, Huawei	万豪认可
52	音视频系统	IPS、Maxhub、迪拓倍斯、RTI、华为	万豪认可
53	风机	浙江浩盾、G.elite聚英、虞鼎、科博、欧盾	万豪认可
54	消防复合风管	奥特森、通孚源、赢胜、鑫源净化、浙江六诚	万豪认可
55	风机盘管	开利、特灵、约克	万豪认可
56	卫生间排风机	松下Panasonic FV-12NL3C/合资（日本）/中国三菱重工MitsubishiElectric/合资（日本）/上海BNN贝莱尔/合资（意大利）/中山	万豪认可
57	电动阀门、静态平衡阀	丹佛斯Danfoss/合资（丹麦）/天津、沃茨WATTS（美国）/宁波、开滋Kizz/合资（丹麦）/宁波、博力谋Belino/合资（瑞士）/上海	万豪认可
58	球阀/蝶阀/闸阀/截止阀/Y型过滤器/自动排气阀	珠华、上海冠龙、WEFLO	万豪认可

镜湖新区福朋喜来登酒店项目施工材料/设备品牌表

序号	材料/设备	品牌	备注
59	定风量阀	开利Carrier/合资（美国）/上海 巴科尔Barcol /合资（美国）/广州 泰德斯titus /合资（日本）/上海	万豪认可
60	风阀、风口、防火阀/ 电动排烟防火阀/ 消防风口/ 风管消声器	上海昱隆通风/国产/上海 福克纳斯/国产/靖江 苏州创建/国产/苏州	万豪认可
61	无缝钢管及管件	天津友发/国产/天津 华岐/国产/衡水 利达/国产/天津	万豪认可
62	镀锌水管	浙江金洲/国产/湖州 天津友发/国产/天津 华岐/国产/衡水	万豪认可
63	镀锌钢板	鞍钢/国产/鞍山 马钢/国产/马鞍山 宝武钢/国产/上海	万豪认可
64	水空调核心机组	特灵、开利、约克	万豪认可
65	冷却塔	BAC、Marley马利、Spindle斯频德、Lianechi良机、空研	万豪认可
66	暖通系统水泵	格兰富、Wilo、赛莱默（ITT）	万豪认可
67	新风处理机/空调处理机	麦克维尔、特灵、约克、开利	万豪认可
68	冷冻/冷却水(淡水)水处理系统	NALCO纳尔科、SINO上海循诺、fueller杭州科福莱	万豪认可
69	消防应急照明和疏散指示系统（必须具备3CF认证）	台谊、三星、沈阳宏宇	万豪认可
70	火灾自动报警系统（含烟感、温感、破玻璃式手动火灾报警按钮、 电话塞孔、 燃气探测器、 红外对射探测器、 消火栓按钮、输入输出模块）	诺帝菲尔NFS3-3030、西门子FS720系列、美安	万豪认可
71	消防广播控制主机 扬声器 消防电话	西门子FS720 诺帝菲尔NFS3-3030、安舍FLEX、 松下IFS2000系列	万豪认可
72	声光报警器	豪沃尔、汇智、景安	万豪认可

镜湖新区福朋喜来登酒店项目施工材料/设备品牌表

序号	材料/设备	品牌	备注
73	矿物绝缘电缆/低压电缆/电线，消防设备信号线 /电源线/控制线/广播线/电话线	远东、宝胜、永通、宝胜、亨通	万豪认可
74	喷淋头（玻璃泡型）/湿式报警阀/雨淋阀/末端试水装置/信号阀/预作用阀 （须有UL认证）	泰科、唯特利、可靠	万豪认可
75	水流指示器 （延时型，须有UL认证）	保特、江森自控、盛赛尔、泰科	万豪认可
76	沟槽卡箍管件/减压孔板/法兰短管 注：要求使用国标大体，产品上带有FM认证标识，严禁使用非国标小体产品	威逊/国产/上海 唯特利/国产/大连 瑞孚/国产/上海	万豪认可
77	阀门 （闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、减压阀、泄压阀、自动排气阀、弹簧缓闭式止回阀、电动阀）	唯特利、可靠、泰科	万豪认可
78	气体灭火装置 （须有UL认证）	摩世勒Mosafe/国产/上海 瑞泰/国产/上海 喷宝/国产/广东	万豪认可

建设单位盖章：

编标单位盖章：

审标单位盖章：

招标控制价费用表

工程名称：镜湖新区福朋喜来登酒店项目施工

序号	工程名称	金额(元)	其中：(元)				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	公区装饰工程						
1.1	B1、B2、B3电梯厅						
1.2	电梯轿厢						
1.3	一层公区						
1.4	四层健身厅						
1.5	五~十七层走道、电梯厅						
2	后勤装饰工程						
2.1	B1后勤区						
2.2	一层后勤区						
2.3	四层后勤区						
2.4	五~十七层后勤区						
3	客房装饰工程						
3.1	FR 家庭房（3套）						
3.2	FR 家庭房-1（3套）						
3.3	DK+ 无障碍房（3套）						
3.4	DD+ 双床房（4套）						
3.5	DD 双床房（103套）						
3.6	K 大床房（99套）						
3.7	K2 异形房（13套）						
3.8	JS 套房-1（6套）						
3.9	JS 套房						
4	标识标牌						
4.1	标识标牌						
5	艺术品						
5.1	艺术品						
6	厨洗设备						
6.1	厨洗设备						
7	安装						
7.1	标准大床房K-安装						
7.2	标准双床房DD-安装						
7.3	无障碍房（DK+）-安装						

7.4	无障碍房（DD+）-安装						
7.5	异形房K2-安装						
7.6	家庭房（FR）-安装						
7.7	套房（JS)-安装						
7.8	一次机电-安装						
7.9	二次机电-安装						
7.10	一次给排水-安装						
7.11	二次给排水-安装						
7.12	暖通-安装						
7.13	智能化						
7.14	抗震支架						
合计							

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：B1、B2、B3电梯厅(2)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：B1、B2、B3电梯厅(2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		地面									
1	011102001001	石材楼地面	PA-ST01 1、18mm厚泊尔深灰（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20砂浆找平 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	106.71						
2	011102001002	石材楼地面	门槛石 PA-ST01： 1、18mm厚泊尔深灰（光面）1 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	6.51						
3	011106001001	石材楼梯面层	PA-ST01 1、18mm厚泊尔深灰（光面）石材台阶面 干混砂浆铺贴`DS M20 2、楼梯开防滑槽`如设计要求开三条防滑槽 3、石材磨斜边 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	13.2						
4	011105006001	金属踢脚线	50mm高不锈钢踢脚线： 1、双层12mm厚硅酸钙板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	3.04						
5	011502001001	金属装饰线	金属收边条 PA-MT06 1、3mm厚实心金属收边条-宽46mm	m	6.1						
6	040205006001	标线	地库地面材料（白色） 1、酒店地面标识、标线	m2	95.55						
		天棚									

7	011302001001	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9mm厚双层埃特板错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	252.9						
8	011302001002	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、9mm厚双层埃特板错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	12.2						
9	011302001003	吊顶天棚	1、L40*4镀锌角钢龙骨 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板 4、板缝贴胶带、点锈 5、做法详图纸节点04/FD-DT-01	m2	91.01						
10	011304001001	灯带（槽）	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚埃特板 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点05/FD-DT-01	m2	4.88						
11	011304001002	灯带（槽）	不锈钢造型 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢 饰面 PA.MT.01 3、做法详图纸节点1-4/FD-DT-01	m2	67.81						
12	011304002001	成品检修口	GRG成品检修口450*1000	个	3						
13	011407002001	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二道	m2	373.79						
14	011407002002	天棚喷刷涂料	防潮米白色无机涂料二遍（PA.PT02）	m2	132.36						
15	011407002003	天棚喷刷涂料	艺术无机涂料二遍（PA.PT04）	m2	241.43						
16	011502004001	石膏装饰线	100*50异形石膏线条	m	60.96						
17	011406002001	抹灰线条油漆	抹灰线条油漆120mm宽以内 1、满批防潮腻子二道 2、防潮米白色无机涂料二遍（PA.PT02）	m	60.96						
		墙面									

18	011204001001	石材墙面	1、内墙面干挂18mm厚印象灰（光面）石材密缝（PA.ST02）2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	154.98						
19	011204004001	钢骨架	附墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	7.964						
20	011207001001	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层	m2	39.66						
21	011207001002	墙面装饰板	墙面粘贴成品木饰面： 1、12mm厚浅色木饰面(半开放漆）PA.WD01	m2	35.65						
22	011207001003	墙面装饰板	不锈钢饰面：1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢饰面PA.TM01	m2	4.01						
		其他									
23	010802001001	金属（塑钢）门	D-DT-01 乙级防火玻璃门 2.5*2.4m 1、双扇玻璃平开防火门安装 2、含门五金（防火明闭门器、防火合页、管子拉手、防火密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	2						
24	010802001002	金属（塑钢）门	参D-DT-01 乙级防火玻璃门 1.7*2.1m 1、乙级防火玻璃门安装 2、含门五金（防火明闭门器、防火合页、管子拉手、防火密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	2						

25	010801004001	木质防火门	参D-B-07 成品防火门（乙级）1.3*2.1m 1、乙级成品木质防火门安装(木纹转印同WD-01) 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火手动暗插销、防尘筒、防火执手锁、防火门合页、门边密封条等） 3、具体做法详图纸	樘	1						
26	010808001001	木门窗套	门套 1、12mm厚阻燃板基层	m2	82.52						
27	010808004001	金属门窗套	门套 1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢面层	m2	41.26						
28	011210005001	成品隔断	成品屏风（含木饰面及金属线条等所有内容） 1、PA.WD03木饰面框及百叶 2、PA.MT 01哑光黑色拉丝不锈钢线条 2、具体做法详见图纸1-3/FD-DT-04	m2	18.6						
		砌筑工程									
29	010402001001	砌块墙	蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内^DMM7.5（砂浆）	m3	9.14						
30	010502002001	构造柱	现浇混凝土 构造柱^非泵送商品砼C25	m3	1.01						
31	010503005001	过梁	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.18						
32	010515001001	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径（mm以内）8	t	0.093						
33	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10	t	0.015						
34	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12	t	0.082						
35	010516001001	螺栓	1、M12后扩底机械锚栓	个	180						
36	010516002001	后置钢板	1、200*100*10后置钢板	个	45						

37	011201001001	墙面一般抹灰	1、20mm厚DP M15砂浆抹灰	m2	91.4						
38	Z010516004001	植筋	植筋 钢筋直径（mm以内）12`实际植筋深度120(mm)	个	32						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：B1、B2、B3电梯厅(2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701）									
1	011701006001	满堂脚手架	满堂脚手架~层高5.5(m)	m2	252.76						
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702003001	构造柱	现浇混凝土 构造柱	m2	13.36						
3	011702008001	圈梁	现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	23.07						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：B1、B2、B3电梯厅(2)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		地面									
1	011102001001	石材楼地面 PA-ST01 1、18mm厚泊尔深灰（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20 砂浆找平 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	106.71							
2	011102001002	石材楼地面门槛石 PA-ST01： 1、18mm厚泊尔深灰（光面）1 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	6.51							
3	011106001001	石材楼梯面层 PA-ST01 1、18mm厚泊尔深灰（光面）石材台阶面 干混砂浆铺贴`DS M20 2、楼梯开防滑槽`如设计要求开三条防滑槽 3、石材磨斜边 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	13.2							
4	011105006001	金属踢脚线 50mm高不锈钢踢脚线：1、双层12mm厚硅酸钙板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	3.04							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
5	011502001001	金属装饰线 金属收边条 PA-MT06 1、3mm厚实心金属收边条-宽46mm	m	6.1							
6	040205006001	标线 地库地面材料（白色） 1、酒店地面标识、标线	m2	95.55							
		天棚									
7	011302001001	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9mm厚双层埃特板错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	252.9							
8	011302001002	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、9mm厚双层埃特板错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	12.2							
9	011302001003	吊顶天棚 1、L40*4镀锌角钢龙骨侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板 4、板缝贴胶带、点锈 5、做法详图纸节点04/FD-DT-01	m2	91.01							
10	011304001001	灯带（槽） 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚埃特板 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点05/FD-DT-01	m2	4.88							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
11	011304001002	灯带（槽）不锈钢造型 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢 饰面 PA.MT.01 3、做法详图纸节点1-4/FD-DT-01	m2	67.81							
12	011304002001	成品检修口 GRG成品检修口 450*1000	个	3							
13	011407002001	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二道	m2	373.79							
14	011407002002	天棚喷刷涂料 防潮米白色无机涂料二遍（PA.PT02）	m2	132.36							
15	011407002003	天棚喷刷涂料 艺术无机涂料二遍（PA.PT04）	m2	241.43							
16	011502004001	石膏装饰线 100*50异形石膏线条	m	60.96							
17	011406002001	抹灰线条油漆 抹灰线条油漆 120mm宽以内 1、满批防潮腻子二道 2、防潮米白色无机涂料二遍（PA.PT02）	m	60.96							
		墙面									
18	011204001001	石材墙面 1、内墙面干挂18mm厚印象灰（光面）石材密缝（PA.ST02) 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	154.98							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
19	011204004001	钢骨架 附墙龙骨： 1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	7.964							
20	011207001001	墙面装饰板 1、12mm阻燃板基层	m2	39.66							
21	011207001002	墙面装饰板 墙面粘贴成品木饰面： 1、12mm厚浅色木饰面(半开放漆）PA.WD01	m2	35.65							
22	011207001003	墙面装饰板 不锈钢饰面：1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢饰面 PA.TM01	m2	4.01							
		其他									
23	010802001001	金属（塑钢）门 D-DT-01 乙级防火玻璃门 2.5*2.4m 1、双扇玻璃平开防火门安装 2、含门五金（防火明闭门器、防火合页、管子拉手、防火密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	2							
24	010802001002	金属（塑钢）门 参D-DT-01 乙级防火玻璃门 1.7*2.1m 1、乙级防火玻璃门安装 2、含门五金（防火明闭门器、防火合页、管子拉手、防火密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
25	010801004001	木质防火门参D-B-07 成品防火门（乙级）1.3*2.1m 1、乙级成品木质防火门安装（木纹转印同WD-01）2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火手动暗插销、防尘筒、防火执手锁、防火门合页、门边密封条等） 3、具体做法详图纸	樘	1							
26	010808001001	木门窗套 门套 1、12mm厚阻燃板基层	m2	82.52							
27	010808004001	金属门窗套 门套 1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢面层	m2	41.26							
28	011210005001	成品隔断 成品屏风（含木饰面及金属线条等所有内容） 1、PA.WD03木饰面框及百叶 2、PA.MT 01哑光黑色拉丝不锈钢线条 2、具体做法详见图纸1-3/FD-DT-04	m2	18.6							
		砌筑工程									
29	010402001001	砌块墙 蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内 ^DM M7.5（砂浆）	m3	9.14							
30	010502002001	构造柱 现浇混凝土构造柱^非泵送商品砼C25	m3	1.01							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
31	010503005001	过梁 现浇混凝土圈梁、过梁、拱形梁`非泵送商品砼C25	m3	0.18							
32	010515001001	现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内直径（mm以内）8	t	0.093							
33	010515001002	现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内直径（mm以内）10	t	0.015							
34	010515001003	现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内直径（mm以内）12	t	0.082							
35	010516001001	螺栓 1、M12后扩底机械锚栓	个	180							
36	010516002001	后置钢板 1、200*100*10后置钢板	个	45							
37	011201001001	墙面一般抹灰 1、20mm厚DP M15砂浆抹灰	m2	91.4							
38	Z010516004001	植筋 植筋 钢筋直径（mm以内）12`实际植筋深度120(mm)	个	32							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：B1、B2、B3电梯厅(2)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701）									
1	011701006001	满堂脚手架 满堂脚手架 层高5.5(m)	m2	252.76							
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702003001	构造柱 现浇混凝土构造柱	m2	13.36							
3	011702008001	圈梁 现浇混凝土直形圈过梁 复合木模	m2	23.07							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：B1、B2、B3电梯厅(2)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		7.73				分档累进算法后，标准费率（7.85%）乘以系数0.984251897793376
2	ZO111090080 1	提前竣工增加费		1.79				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B1、B2、B3电梯厅(2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：B1、B2、B3电梯厅(2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：B1、B2、B3电梯厅(2)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：B1、B2、B3电梯厅(2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：B1、B2、B3电梯厅(2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：B1、B2、B3电梯厅(2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：B1、B2、B3电梯厅(2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

新点网上招投标系统

主要工日一览表

工程名称：B1、B2、B3电梯厅(2)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：B1、B2、B3电梯厅(2)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

新点网上招投标系统

主要材料和工程设备一览表

工程名称：B1、B2、B3电梯厅(2)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：B1、B2、B3电梯厅(2)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：B1、B2、B3电梯厅(2)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：B1、B2、B3电梯厅(2)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：电梯轿厢(3)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：电梯轿厢(3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		地面									
1	011102001003	石材楼地面	PA-ST01 1、18mm厚泊尔深灰（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20砂浆找平 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	17.09						
2	011105006002	金属踢脚线	50mm高不锈钢踢脚线： 1、9mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	0.54						
3	011105006003	金属踢脚线	50mm高不锈钢踢脚线： 1、双层9mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	0.8						
		天棚									
4	011302001004	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	17.09						
5	011302001005	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5厚纸面石膏错拼 4、板缝贴胶带、点锈	m2	5.22						
6	011304001003	灯带（槽）	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点05/FD-DT-01	m2	3.92						

7	011502001002	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、9mm厚石膏基高性能纤维板 2、50mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽79mm） 3、做法详图纸节点1/FD-JX-01	m	7.14						
8	011502001003	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、5mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽55mm） 2、做法详图纸节点1/FD-JX-01	m	28.1						
9	011407002004	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二道	m2	30.15						
10	011407002005	天棚喷刷涂料	涂料 PA.PT01 1、米白色无机涂料二遍	m2	30.15						
		墙面									
11	011207001004	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面：1、50系列C型龙骨	m2	73.33						
12	011207001005	墙面装饰板	1、9mm阻燃板基层	m2	141.49						
13	011207001006	墙面装饰板	墙面粘贴成品木饰面：1、15mm厚浅色木饰面(半开放漆）PA.WD01	m2	17.22						
14	011207001007	墙面装饰板	墙面粘贴成品木饰面：1、15mm厚索色木饰面(半开放漆）PA.WD03	m2	3.59						
15	011207001008	墙面装饰板	不锈钢饰面：1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢饰面 PA.TM01	m2	58.87						
16	011207001009	墙面装饰板	不锈钢饰面：1、1.5mm厚镜面不锈钢饰面 PA.TM03	m2	8.31						
17	011502001004	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、50mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽70mm）	m	15.25						

18	011502001005	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、5mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽80mm）	m	25.55						
19	011502002001	木质装饰线	成品木饰面线条 PA.WD01 1、30*20mm浅色成品木饰面线条(半开放漆)	m	142.2						
20	011502002002	木质装饰线	成品木饰面线条 PA.WD01 1、35*20mm浅色成品木饰面线条(半开放漆)	m	59.75						
21	011502002003	木质装饰线	成品木饰面线条 PA.WD01 1、50*20mm浅色成品木饰面线条(半开放漆)	m	14.75						
22	011502002004	木质装饰线	成品木饰面线条 PA.WD03 1、20*30mm木饰面索色线条(半开放漆)	m	32.9						
23	011503005001	金属靠墙扶手	1、不锈钢扶手 PA.TM01（外包扪皮 PA.UP02)	m	16.94						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：电梯轿厢(3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701）									
1	011701006002	满堂脚手架	满堂脚手架~层高3.6(m)及以下	m2	17.09						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：电梯轿厢(3)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		地面									
1	011102001003	石材楼地面 PA-ST01 1、18mm厚泊尔深灰（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20 砂浆找平 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	17.09							
2	011105006002	金属踢脚线 50mm高不锈钢踢脚线： 1、9mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	0.54							
3	011105006003	金属踢脚线 50mm高不锈钢踢脚线： 1、双层 9mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	0.8							
		天棚									
4	011302001004	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	17.09							
5	011302001005	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5厚纸面石膏错拼 4、板缝贴胶带、点锈	m2	5.22							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
6	011304001003	灯带（槽） 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点05/FD-DT-01	m2	3.92							
7	011502001002	金属装饰线黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、9mm厚石膏基高性能纤维板 2、50mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽79mm） 3、做法详图纸节点1/FD-JX-01	m	7.14							
8	011502001003	金属装饰线黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、5mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽55mm） 2、做法详图纸节点1/FD-JX-01	m	28.1							
9	011407002004	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二道	m2	30.15							
10	011407002005	天棚喷刷涂料 涂料 PA.PT01 1、米白色无机涂料二遍	m2	30.15							
		墙面									
11	011207001004	墙面装饰板轻钢龙骨墙面： 1、50系列C型龙骨	m2	73.33							
12	011207001005	墙面装饰板 1、9mm阻燃板基层	m2	141.49							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
13	011207001006	墙面装饰板 墙面粘贴成品木饰面：1、15mm厚浅色木饰面(半开放漆）PA.WD01	m2	17.22							
14	011207001007	墙面装饰板 墙面粘贴成品木饰面：1、15mm厚索色木饰面(半开放漆）PA.WD03	m2	3.59							
15	011207001008	墙面装饰板 不锈钢饰面： 1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢饰面 PA.TM01	m2	58.87							
16	011207001009	墙面装饰板 不锈钢饰面： 1、1.5mm厚镜面不锈钢饰面 PA.TM03	m2	8.31							
17	011502001004	金属装饰线 黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、50mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽70mm）	m	15.25							
18	011502001005	金属装饰线 黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、5mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽80mm）	m	25.55							
19	011502002001	木质装饰线 成品木饰面线条 PA.WD01 1、30*20mm浅色成品木饰面线条(半开放漆)	m	142.2							
20	011502002002	木质装饰线 成品木饰面线条 PA.WD01 1、35*20mm浅色成品木饰面线条(半开放漆)	m	59.75							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
21	011502002003	木质装饰线成品木饰面线条 PA.WD01 1、50*20mm浅色成品木饰面线条(半开放漆)	m	14.75							
22	011502002004	木质装饰线成品木饰面线条 PA.WD03 1、20*30mm木饰面索色线条(半开放漆)	m	32.9							
23	011503005001	金属靠墙扶手 1、不锈钢扶手 PA.TM01（外包扪皮PA.UP02)	m	16.94							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：电梯轿厢(3)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701)									
1	011701006002	满堂脚手架 满堂脚手架 层高3.6(m)及以下	m2	17.09							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：电梯轿厢(3)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		7.73				分档累进算法后，标准费率（7.85%）乘以系数0.984251897793376
2	Z011109008001	提前竣工增加费		1.79				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯轿厢(3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：电梯轿厢(3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：电梯轿厢(3)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：电梯轿厢(3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：电梯轿厢(3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：电梯轿厢(3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：电梯轿厢(3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：电梯轿厢(3)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电梯轿厢(3)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：电梯轿厢(3)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：电梯轿厢(3)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：电梯轿厢(3)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：电梯轿厢(3)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：一层公区(4)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：一层公区(4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		砌筑工程									
1	010402001002	砌块墙	蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内^DMM7.5（砂浆）	m3	354.22						
2	010402001003	砌块墙	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DMM7.5（砂浆）	m3	17.01						
3	010502002002	构造柱	现浇混凝土 构造柱^非泵送商品砼C25	m3	20.51						
4	010503004001	圈梁	圈梁及卫生间反坎： 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	14.19						
5	010515001004	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径（mm以内）8	t	1.168						
6	010515001005	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12	t	2.68						
7	010516001002	螺栓	1、M12后扩底机械锚栓	个	2152						
8	010516002002	后置钢板	1、200*100*10后置钢板	个	1076						
9	011201001002	墙面一般抹灰	1、20mm厚DPM15砂浆抹灰	m2	3769.08						
10	Z010516004002	植筋	植筋 钢筋直径（mm以内）12^实际植筋深度120(mm)	个	568						
		地面									
11	010904002001	楼（地）面涂膜防水	地面防水：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	126.66						
12	011101003001	细石混凝土楼地面	台子底座水泥自流平： 1、5mm水泥砂浆自流平 2、95mm厚C20细石混凝土找平层	m2	33.76						

13	011102001004	石材楼地面	PA-ST01 卫生间 1、18mm厚泊尔深灰（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	116.21						
14	011102001005	石材楼地面	PA-ST01 1、18mm厚泊尔深灰（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20 砂浆找平 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	572.56						
15	011102001006	石材楼地面	PA-ST03 拼花 1、18mm厚梦幻星灰（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20 砂浆找平 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	10.13						
16	011102001007	石材楼地面	PA-ST04 拼花 1、18mm厚泊尔深灰（光面）、18mm厚铂尔曼黑（光面）、18mm厚风雅白 （光面）拼花 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20 砂浆找平 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	113.25						
17	011102001008	石材楼地面	PA-ST01 门槛板 1、18mm厚泊尔深灰（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20 砂浆找平 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	30.06						
18	011102003001	块料楼地面	PA.CT04 清洁间 1、12mm厚防滑砖（防滑面 600*600） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、58mm厚 DS M20 砂浆找平 4、美缝	m2	10.45						

19	011102003002	块料楼地面	PA.CT03 艺术花砖 1、艺术花砖（光面600*600） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、60mm厚 DS M20砂浆找平 4、美缝	m2	113.72						
20	011103001001	橡胶板楼地面	PA.LP01 1、8mm地胶板（6.5mm锁扣+1.5mm隔音垫） 2、82mm厚DS M20 砂浆找平层	m2	249.17						
21	011104001001	地毯楼地面	手工地毯 PA.CA01 1、100% New Zealand Wool /新西兰羊毛 2、具体做法详图纸	m2	13.82						
22	011104001002	地毯楼地面	手工地毯 PA.CA02 1、100% New Zealand Wool /新西兰羊毛 2、具体做法详图纸	m2	24.59						
23	011104001003	地毯楼地面	机织地毯 PA.CA03 1、80%新西兰羊毛20%防静电进口尼龙 2、具体做法详见图纸	m2	281.6						
24	011104001004	地毯楼地面	机织地毯 PA.CA04 1、80%新西兰羊毛20%防静电进口尼龙 2、具体做法详见图纸	m2	143.23						
25	011105006004	金属踢脚线	50mm高不锈钢踢脚线： 1、双层12mm厚硅酸钙板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	32.25						
26	011502001006	金属装饰线	金属收边条 PA-MT06 1、3mm厚实心金属收边条-宽46mm	m	89.8						
		酒店大堂、休息区									
		天棚									
27	010810001001	窗帘（杆）	罗马帘（电动））PA-DP01	m2	26.45						

28	010810002001	木窗帘盒	窗帘盒 350*500mm 1、40*40*3镀锌角钢龙骨 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、具体做法详图纸节点 6、12/FD-A-02	m	6.08						
29	011302001006	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、3mm木纹铝板面层 PA-MT02	m2	59.16						
30	011302001007	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、15mm厚石膏基高性能纤维板 3、12mm厚石膏基高性能纤维板 4、9.5mm厚石膏板基层 5、板缝贴胶带、点锈	m2	11.66						
31	011302001008	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	151.64						
32	011304001004	灯带（槽）	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点 03/FD-A-01	m2	6.36						
33	011304002002	送风口、回风口	出风口 宽250mm 1、30*30*3镀锌方管龙骨 2、12mm厚阻燃板基层 3、9.5mm厚石膏板基层 4、板缝贴胶带、点锈 5、做法详图纸节点03/FD-A-01	m	15.75						
34	011304002003	送风口、回风口	成品黑色无边框可调节出风百叶 1、尺寸150mm高	m2	2.36						
35	011407002006	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	199.63						
36	011407002007	天棚喷刷涂料	涂料 PA.PT01 1、米白色无机涂料二遍	m2	88.9						
37	011407002008	天棚喷刷涂料	涂料 PA.PT03 1、深灰色无机涂料二遍	m2	4.25						

38	011407002009	天棚喷刷涂料	涂料 PA.PT04 1、艺术无机涂料二遍	m2	23.1						
39	011406002002	抹灰线条油漆	抹灰线条油漆 80mm宽以内 1、满批腻子二道 2、艺术无机涂料二遍（PA.PT04）	m	105.01						
40	011502004002	石膏装饰线	40*30mm石膏线条	m	61.81						
41	011502004003	石膏装饰线	40*45mm石膏线条	m	43.2						
42	01B001	防火卷帘增加费	防火卷帘增加费 1、40*40*3镀锌龙骨基层 2、外包防火岩棉、单层钢丝网，水泥砂浆，外刷白色无机涂料 3、底部金属板收口饰面 ，刷PT-01米白色无机涂料 4、不锈钢线条PA.MT015、具体详图纸FD-A-21	项	1						
		墙面									
43	011204001002	石材墙面	PA.ST02 印象灰（光面） 1、25mm厚干挂印象灰（光面）石材 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	194.75						
44	011204001003	石材墙面	PA.ST02 印象灰（光面） 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、18mm印象灰（光面） 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	3.6						
45	011204004002	钢骨架	间隔墙、附墙龙骨： 1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	12.656						
46	011207001010	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面： 1、50系列C型龙骨	m2	99.88						
47	011207001011	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面： 1、50系列卡扣龙骨	m2	36.72						
48	011207001012	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层	m2	178.88						
49	011207001013	墙面装饰板	1、9.5mm厚石膏板基层	m2	26.65						

50	011207001014	墙面装饰板	艺术玻璃 MR.GL05a 1、6+6mm 钢化夹胶艺术玻璃（单面装饰，镜底）	m2	12.5						
51	011207001015	墙面装饰板	不锈钢饰面 PA.TM01 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢饰面	m2	34.38						
52	011207001016	墙面装饰板	摩素板 PA-SF01 1、10mm厚摩素板面层（A1防火）	m2	74.67						
53	011207001017	墙面装饰板	成品饰面板 PA.WD01 1、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)	m2	64.2						
54	011207001018	墙面装饰板	1、13mm厚成品墙纸硬包 PA-WC01	m2	11.32						
55	011210002001	金属隔断	不锈钢框玻璃隔断： 1、1.5mm厚不锈钢金属网 PA.MT07 2、8+8 mm 钢化夹胶艺术玻璃（双面装饰，透光不透影）PA-GL04 3、20mm厚阻燃板基层，做旧不锈钢饰面PA-MT05 4、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢框 PA-MT01 5、具体做法详图纸96/FD-A-15	m2	39.6						
56	011210005002	成品隔断	成品屏风（含木饰面及金属线条等所有内容） 1、PA.WD03木饰面框及百叶 2、PA.MT01黑色拉丝不锈钢线条 3、具体做法详见图纸	m2	4.8						
57	011407001001	墙面喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	26.65						
58	011407001002	墙面喷刷涂料	PA.PT01 涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	26.65						

59	011501012001	背柜	前台后背柜：深500mm 1、50*50*3热镀锌方管龙骨 2、12mm厚阻燃板基层 3、15mm厚成品木饰面面层 PA.WD02\PA.WD03 4、外贴木饰面线条 PA.WD03 5、1.5mm厚不锈钢线条及装饰 PA.MT01 6、25mm厚印象灰（光面）石材 PA.ST02 7、6+6钢化超白玻璃搁板 PA.GL01 8、扪皮饰面 PA.UP01 9、含五金配件等 10、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 11、具体做法详图纸节点 45/FD-A-07	m2	45						
60	011501016001	前台	前台：长2.91m*宽1.05m*高1.1m 1、40*40*3热镀锌方管龙骨 2、12、15mm厚阻燃板基层 3、15、20mm厚成品木饰面面板、柜门、抽屉等 PA.WD01\PA.WD02\PA.WD03 4、1.5mm厚不锈钢线条及装饰 PA.MT01 5、25mm厚印象灰（光面）石材 PA.ST02 6、含五金配件等 7、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 8、具体做法详图纸节点 100/FD-A-19	个	1						

61	011501016002	前台	前台：长2.91m*宽1.05m*高1.1m 1、40*40*3热镀锌方管龙骨 2、12、15mm厚阻燃板基层 3、15、20mm厚成品木饰面面板、柜门、抽屉等PA.WD01\PA.WD02\PA.WD03 4、1.5mm厚不锈钢线条及装饰 PA.MT01 5、25mm厚印象灰（光面）石材 PA.ST02 6、含五金配件等 7、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 8、具体做法详图纸节点101/FD-A-19	个	1						
62	011502001007	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽40mm）	m	19.72						
63	011502001008	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽50mm）	m	22.72						
64	011502001009	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条PA.MT01 1、10mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽30mm）	m	196						
65	011502001010	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条PA.MT01 1、20mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽75mm）	m	40						
66	011502002005	木质装饰线	成品木饰面线条 PA.WD01 1、150*30mm浅色成品木饰面线条(半开放漆)	m	16						
67	011502002006	木质装饰线	成品木饰面线条 PA.WD01 1、30*30mm浅色成品木饰面线条(半开放漆)	m	40.2						

68	011502003001	石材装饰线	印象灰（光面）PA.ST02 1、70*200（凹形）印象灰（光面）线条安装 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	18						
		扫地机器人									
69	011207001019	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面： 1、50系列C型龙骨	m2	62.32						
70	011207001020	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层	m2	62.32						
71	011207001021	墙面装饰板	成品饰面板 PA.WD01 1、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)	m2	62.32						
72	011302001009	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	12.57						
73	011407002010	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	12.57						
74	011407002011	天棚喷刷涂料	涂料 PA.PT01 1、米白色无机涂料二遍	m2	12.57						
		外卖区									
75	011302001010	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	10.45						
76	011407001003	墙面喷刷涂料	1、抹灰面满批腻子二道	m2	35.4						
77	011407001004	墙面喷刷涂料	PA.PT01 涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	35.4						
78	011407002012	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	10.45						
79	011407002013	天棚喷刷涂料	涂料 PA.PT01 1、米白色无机涂料二遍	m2	10.45						
		玩啤食社、酒吧、三餐厅									
		天棚									
80	010810001002	窗帘（杆）	罗马帘（电动））PA-DP01	m2	69.82						

81	010810002002	木窗帘盒	窗帘盒 350*500mm 1、40*40*3镀锌角钢龙骨 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、具体做法详图纸节点12/FD-A-02	m	12.65						
82	011302001011	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	438.19						
83	011302001012	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 3、单层9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	11.5						
84	011302001013	吊顶天棚	金属网 PA.MT07 1、金属网（不锈钢框边框）天棚安装 可拆卸	m2	40.64						
85	011302001014	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、3mm木纹铝板面层 PA-MT02	m2	23.66						
86	011302001015	吊顶天棚	1、40*60*3镀锌角钢龙骨 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、1.5mm厚做旧不锈钢面层 PA.MT05 4、做法详图纸节点14/FD-A-03等	m2	13.6						
87	011302001016	吊顶天棚	1、40*40*3、40*60*3镀锌角钢龙骨 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、做法详图纸节点08/FD-A-01、13-14 /FD-A-01等	m2	27.87						
88	011302001017	吊顶天棚	1、40*40*3镀锌角钢龙骨 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、做法详图纸节点 08/FD-A-01等	m2	6.64						

89	011302001018	吊顶天棚	1、40*40*3镀锌角钢龙骨 2、12mm、18mm厚阻燃板基层 3、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢面层PA.MT01 4、做法详图纸节点08/FD-A-01等	m2	12.99						
90	011302001019	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、双层9.5mm厚石膏板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	42.73						
91	011302001020	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 4、9.5mm厚石膏板基层 5、板缝贴胶带、点锈	m2	18.86						
92	011302001021	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、15mm厚石膏基高性能纤维板 3、12mm厚石膏基高性能纤维板 4、9.5mm厚石膏板基层 5、板缝贴胶带、点锈	m2	30.03						
93	011302001022	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	6.04						
94	011302001023	吊顶天棚	1、钢龙骨基层侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 4、9.5mm厚石膏板基层 5、板缝贴胶带、点锈	m2	7.56						
95	011302001024	吊顶天棚	1、钢龙骨基层侧面 2、9mm厚石膏基高性能纤维板 3、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢面层PA.MT01 4、具体做法详图纸节点13/FD-A-02、14/FD-A-03等	m2	32.17						

96	011304001005	灯带（槽）	灯带 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点5/FD-A-01、11/FD-A-02、62/FD-A-09等	m2	18.04						
97	011304001006	灯带（槽）	灯带 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、做法详图纸节点8/FD-A-01等	m2	4.2						
98	011304002004	送风口、回风口	风口位置 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚石膏板基层 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点09/FD-A02、13/FD-A02	m	50.97						
99	011304002005	成品检修口	成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*450mm	个	3						
100	011502001011	金属装饰线	天棚不锈钢线条 PA-MT01 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢线条 80宽	m	37.65						
101	011502001012	金属装饰线	天棚不锈钢线条 PA-MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条 展开110宽	m	36.28						
102	011502001013	金属装饰线	天棚不锈钢线条 PA-MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条 展开155宽	m	28.04						
103	011502001014	金属装饰线	天棚不锈钢线条 PA-MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条 展开90宽	m	43.81						
104	011502001015	金属装饰线	天棚不锈钢线条 PA-MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条 展开135宽	m	45.89						
105	011502004004	石膏装饰线	30*30mm石膏线条	m	42.43						
106	011502004005	石膏装饰线	30*45mm石膏线条	m	63.95						
107	011502004006	石膏装饰线	29*70石膏线条（凹形）	m	21						

108	011407002014	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	630.93						
109	011407002015	天棚喷刷涂料	涂料 PA.PT01 1、米白色无机涂料二遍	m2	630.93						
110	011406002003	抹灰线条油漆	抹灰线条油漆 80mm宽以内 1、满批腻子二道 2、米白色无机涂料二遍（PA.PT01）	m	127.38						
		墙面									
111	010808001002	木门窗套	门套 1、12mm厚阻燃板基层	m2	4.71						
112	010808004002	金属门窗套	门套 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢面层	m2	5.27						
113	011204001004	石材墙面	PA.ST02 印象灰（光面） 1、25mm厚干挂印象灰（光面）石材 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	10.4						
114	011204001005	石材墙面	PA.ST06 风雅白（光面） 1、18mm厚风雅白（光面）石材 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	0.79						
115	011204003001	块料墙面	PA-CT02：艺术瓷砖墙面 1、150*74 艺术瓷砖墙面 PA-CT02 2、美缝	m2	19.5						
116	011204004003	钢骨架	间隔墙、附墙龙骨： 1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	13.565						
117	011207001022	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面： 1、50系列C型龙骨	m2	360.35						
118	011207001023	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面： 1、50系列卡扣龙骨	m2	85.25						
119	011207001024	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层	m2	501.17						
120	011207001025	墙面装饰板	不锈钢饰面 PA.TM01 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢饰面	m2	22.2						
121	011207001026	墙面装饰板	金属网 PA.TM07 1、成品不锈钢金属网 PA.MT07	m2	4.02						

122	011207001027	墙面装饰板	成品饰面板 PA.WD01 1、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)	m2	304.96						
123	011207001028	墙面装饰板	成品饰面板 PA.WD05 1、18mm厚白色烤漆板	m2	11.48						
124	011207001029	墙面装饰板	1、13mm厚成品墙纸硬包 PA-WC01	m2	77.09						
125	011207001030	墙面装饰板	玻璃墙面 PA.GL04a 1、8+6mm 钢化夹胶艺术玻璃（单面装饰，镜底）墙面 PA.GL04a	m2	11.84						
126	010806001001	木质窗	固定百叶 PA.WD01 1、50mm厚浅色木饰面百叶（浅色木饰面框）安装 2、具体做法详图纸56/FD-A-09	m2	7.44						
127	010806001002	木质窗	散热百叶 PA.WD01-可开启 1、50mm厚浅色木饰面百叶（浅色木饰面框）安装 2、具体做法详图纸59、63、67/FD-A-10	m2	9.84						
128	010801001001	木质门	木饰面柜门 PA.WD01 1、15mm厚浅色木饰面柜门（带线条）安装 2、含五金配件等 3、具体做法详图纸63/FD-A-10	m2	2.87						
129	011210002002	金属隔断	金属网 PA.MT07 1、1.5mm厚成品不锈钢金属网 PA.MT07（不锈钢框 PA.MT01）安装 2、具体做法详图纸A/FD-A-18	m2	13.63						

130	011210002003	金属隔断	不锈钢框玻璃隔断： 1、1.5mm厚不锈钢金属网PA.MT07 2、8+8 mm 钢化夹胶艺术玻璃（双面装饰，透光不透影）PA-GL04 3、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢框PA-MT01 4、具体做法详图纸98/FD-A-15	m2	12						
131	011210005003	成品隔断	成品屏风（含木饰面及金属线条等所有内容） 1、PA.WD03木饰面框及百叶 2、PA.MT01黑色拉丝不锈钢线条	m2	11.1						
132	011407001005	墙面喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	5.3						
133	011407001006	墙面喷刷涂料	PA.PT01 涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	2.3						
134	011407001007	墙面喷刷涂料	PA.PT03 涂料： 1、深灰色无机涂料二遍	m2	3						
135	011501010001	吊架	柜子上单层吊架：高570mm，宽420mm 1、Φ20、30不锈钢管支架PA.MT01 2、35mm厚浅色饰面搁板PA.MD01 3、含五金配件等4、具体做法详图纸节点58/FD-A-09	m	1.09						
136	011501010002	吊架	柜子上双层吊架：高900mm，宽420mm 1、Φ20、30不锈钢管支架PA.MT01 2、35mm厚浅色饰面搁板PA.MD01 3、含五金配件等4、具体做法详图纸节点58/FD-A-09	m	3.36						

137	011501010003	吊架	收银柜柜子上吊架：长1300mm，宽350mm 1、不锈钢框 PA.MT01 2、8+8 mm 钢化夹胶艺术玻璃搁板 PA-GL04 3、含五金配件等 4、具体做法详图纸节点102/FD-A-20	个	4						
138	011501010004	吊架	酒杯架 长1800mm，宽350mm，高400mm 1、不锈钢酒杯架 PA.MT01 2、含五金配件等 3、具体做法详图纸节点99/FD-A-16	个	1						
139	011501010005	吊架	酒吧柜子上吊架：高1550mm，宽400mm 1、Φ40、50不锈钢管支架及线条 PA.MT01 2、12mm厚阻燃板搁板基层 3、15mm厚浅色饰面搁板面层 PA.MD03 4、6+6mm 钢化夹胶艺术玻璃搁板 PA-GL05a 5、成品不锈钢金属网门 PA.MT07 6、8+8 mm 钢化夹胶艺术玻璃面层 PA-GL04 7、含五金配件等 8、具体做法详图纸节点99/FD-A-16	m	11.66						
140	011501011001	矮柜	浅色木饰面面层低柜 PA.WD01 深600mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、15mm厚浅色木饰面面板、搁板、抽屉等 PA.WD01 3、15mm厚浅色木饰面面层柜门 PA.WD01 4、18mm厚风雅白（光面）台面 PA-ST06 5、含五金配件等 6、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 7、具体做法详图纸节点57/FD-A-09	m2	12.42						

141	011501011002	矮柜	浅色木饰面面层低柜 PA.WD01 深600mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、15mm厚浅色木饰面面层 PA.WD01 3、15mm厚浅色木饰面面层柜门（带线条） PA.WD01 4、18mm厚风雅白（光面）台面 PA-ST06 5、含五金配件等 6、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 7、具体做法详图纸节点56、58/FD-A-09	m2	11.12						
142	011501011003	矮柜	收银柜 PA.WD01 深600mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、15mm厚浅色木饰面面层 PA.WD01 3、15mm厚浅色木饰面面层柜门 PA.WD01 4、18mm厚风雅白（光面）台面 PA-ST06 5、含五金配件等 6、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 7、具体做法详图纸节点56、58/FD-A-09	m2	5.4						
143	011501013001	吊柜	浅色木饰面面层吊柜 PA.WD01 深100mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、15mm厚浅色木饰面面层 PA.WD01 3、1.5mm厚成品不锈钢金属网 PA.MT07（不锈钢框 PA.MT01）安装 4、含五金配件等 5、具体做法详图纸57、58/FD-A-09	m2	21.4						

144	011501013002	吊柜	浅色木饰面面层吊柜 PA.WD01 深400mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、15mm厚浅色木饰面面层 PA.WD01 3、1.5mm厚成品不锈钢金属网 PA.MT08（不锈钢框 PA.MT01）安装 4、含五金配件等 5、具体做法详图纸 57/FD-A-09	m2	8.28						
145	011501016003	水吧台	水吧台（含酒吧收银台）：长 5.85m，宽 3.1m，高 0.9~1.1m环岛 1、40*40*3热镀锌方管龙骨 2、12mm厚阻燃板基层 3、20mm厚成品木饰面面板、搁板、柜门 抽屉等 PA.WD01\PA.WD03 4、1.5mm厚不锈钢线条及装饰 PA.MT01 5、18mm厚泊尔深灰（光面）石材 PA.ST01 6、18mm厚风雅白（光面）石材 PA.ST06 7、6+6mm 钢化夹胶艺术玻璃（单面装饰，镜底）PA-GL05a 8、1.5mm厚不锈钢线条及装饰 PA.MT05 9、不锈钢脚蹬 PA.MT01 10、含五金配件等 11、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 12、具体做法详图纸节点 100/FD-A-19	个	1						
146	011502001016	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽40mm）	m	38.31						

147	011502001017	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽50mm）	m	2.6						
148	011502001018	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、10mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽60mm）	m	22.4						
149	011502001019	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、20mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽20mm）	m	6.4						
150	011502001020	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、20mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽110mm）	m	200.66						
151	011502001021	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽80mm）	m	38.2						
152	011502002007	木质装饰线	成品木饰面线条 PA.WD01 1、150*30mm浅色成品木饰面线条(半开放漆)	m	8						
153	011502002008	木质装饰线	成品木饰面线条 PA.WD01 1、30*35mm浅色成品木饰面线条(半开放漆)	m	95.9						
154	011502002009	木质装饰线	成品木饰面线条 PA.WD03 1、80*80mm木饰面索色线条(半开放漆)	m	12						
155	011502002010	木质装饰线	成品木饰面线条 PA.WD03 1、30*35mm木饰面索色线条(半开放漆)	m	244.71						
156	011502002011	木质装饰线	成品木饰面线条 PA.WD03 1、35*35mm木饰面索色线条(半开放漆)	m	97.3						

157	011502002012	木质装饰线	成品木饰面线条 PA.WD03 1、30*60mm木饰面索色线条(半开放漆)	m	97.3						
158	011505001001	厨房台面	厨房台面：1、18mm厚风雅白（光面）石材 PA.ST06 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	0.54						
		电话间									
		天棚									
159	011302001025	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	3.05						
160	011302001026	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、15mm厚石膏基高性能纤维板 3、12mm厚石膏基高性能纤维板 4、9.5mm厚石膏板基层 5、板缝贴胶带、点锈	m2	0.3						
161	011304001007	灯带（槽）	灯带 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	0.24						
162	011407002016	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	4.13						
163	011407002017	天棚喷刷涂料	涂料 PA.PT01 1、米白色无机涂料二遍	m2	4.13						
		墙面									
164	011204004004	钢骨架	间隔墙、附墙龙骨： 1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	0.23						
165	011207001031	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面： 1、50系列C型龙骨	m2	10.01						
166	011207001032	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层	m2	20.41						
167	011207001033	墙面装饰板	成品饰面板 PA.WD01 1、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)	m2	20.02						

168	011207001034	墙面装饰板	隔断上封板 1、12mm石膏板基层	m2	19.27						
169	011210002004	金属隔断	不锈钢框玻璃隔断： 1、24mm厚深色木饰面(半开放漆)PA-WD04 2、8+8 mm 钢化夹胶艺术玻璃（双面装饰，透光不透影）PA-GL04 3、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢框 PA-MT01 4、具体做法详图纸50/FD-A-08	m2	12						
170	011407001008	墙面喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	0.6						
171	011407001009	墙面喷刷涂料	PA.PT01 涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	0.6						
172	011502001022	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽40mm）	m	4.96						
173	01B002	桌板	桌板：500mm宽，100mm高 1、40*40*3热镀锌方通龙骨 2、15mm厚阻燃板基层 3、15mm厚深色木饰面(半开放漆)面层 PA-WD04	m	1.2						
		阅读区									
		天棚									
174	011302001027	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	10.98						
175	011302001028	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、15mm厚石膏基高性能纤维板 3、12mm厚石膏基高性能纤维板 4、9.5mm厚石膏板基层 5、板缝贴胶带、点锈	m2	3.23						
176	011304001008	灯带（槽）	灯带 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	2.15						

177	011407002018	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	18.51						
178	011407002019	天棚喷刷涂料	涂料 PA.PT01 1、米白色无机涂料二遍	m2	18.51						
		墙面									
179	010808001003	木门窗套	门套 1、12mm厚阻燃板基层	m2	0.32						
180	010808004003	金属门窗套	门套 PA-MT01 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢面层	m2	1.02						
181	011207001035	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面： 1、50系列C型龙骨	m2	46.76						
182	011207001036	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层	m2	1.17						
183	011207001037	墙面装饰板	1、13mm厚成品墙纸硬包 PA-WC01	m2	25.8						
184	011207001038	墙面装饰板	成品饰面板 PA.WD01 1、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)	m2	21.9						
185	011207001039	墙面装饰板	成品饰面板 PA.WD04 1、15mm厚深色木饰面(半开放漆)	m2	10.14						
186	011407001010	墙面喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	0.68						
187	011407001011	墙面喷刷涂料	PA.PT03 涂料： 1、深灰色无机涂料二遍	m2	0.68						
188	011502001023	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽40mm）	m	5.48						
189	011502001024	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、10mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽40mm）	m	6.4						
		开放式厨房									
		天棚									
190	011302001029	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9mm厚双层埃特板错拼 4、板缝贴胶带、点锈	m2	21.8						

191	011407002020	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批防潮腻子二道	m2	21.8						
192	011407002021	天棚喷刷涂料	涂料 PA.PT02 1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	21.8						
		墙面									
193	011204003002	块料墙面	PA-CT02：艺术瓷砖墙面 1、5mm厚结构粘结胶泥 2、艺术瓷砖 PA-CT02 3、美缝	m2	20.87						
194	011204003003	块料墙面	PA-CT02：艺术瓷砖墙面 1、艺术瓷砖 PA-CT02 2、美缝	m2	30.09						
195	011204004005	钢骨架	间隔墙、附墙龙骨： 1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	0.282						
196	011207001040	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面： 1、50系列C型龙骨	m2	5.33						
197	011207001041	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层	m2	35.57						
198	011207001042	墙面装饰板	不锈钢饰面 PA.TM01 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢饰面	m2	4.8						
199	011407001012	墙面喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	14.74						
200	011407001013	墙面喷刷涂料	PA.PT03 涂料： 1、深灰色无机涂料二遍	m2	14.74						
201	011502001025	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、50mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽50mm）	m	11						
202	011505001002	厨房台面	厨房台面：1、18mm厚风雅白（光面）石材 PA.ST06 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	11.25						
		卫生间、工具间									
		天棚									
203	011302001030	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9mm厚双层埃特板错拼 4、板缝贴胶带、点锈	m2	112.78						

204	011302001031	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层 4、板缝贴胶带、点锈	m2	17.5						
205	011302001032	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、15mm厚石膏基高性能纤维板 3、12mm厚石膏基高性能纤维板 4、9mm厚埃特板基层 5、板缝贴胶带、点锈	m2	8.37						
206	011304001009	灯带（槽）	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚埃特板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	6.86						
207	011304002006	成品检修口	成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*450mm	个	5						
208	011407002022	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批防潮腻子二道	m2	152.37						
209	011407002023	天棚喷刷涂料	涂料 PA.PT02 1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	152.37						
		墙面									
210	010903002001	墙面涂膜防水	卫生间砌筑墙面防水涂料：1、立面聚氨酯防水涂料~1.5mm厚	m2	430.68						
211	011201001003	墙面一般抹灰	钢骨架内：1、挂钢丝网灌水泥砂浆	m2	66.56						
212	011204001006	石材墙面	PA.ST02 印象灰（光面）1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、18mm印象灰（光面） 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	80.56						
213	011204001007	石材墙面	PA.ST02 印象灰（光面）1、墙面18mm印象灰（光面）粘贴 干混砂浆 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	281.55						

214	011204003004	块料墙面	PA-CT04：防滑砖墙面 1、600*600 防滑砖（防滑面600*600） PA-CT04 2、美缝	m2	29.76						
215	011204003005	块料墙面	PA-CT01：艺术瓷砖 1、150*74mm艺术瓷砖（光面）PA-CT01 2、美缝	m2	38.81						
216	011204004006	钢骨架	间隔墙、附墙龙骨： 1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	4.953						
217	011207001043	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面： 1、50系列C型龙骨	m2	105.68						
218	011207001044	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层	m2	229.87						
219	011207001045	墙面装饰板	成品饰面板 PA.WD01 1、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)	m2	226.7						
220	011207001046	墙面装饰板	银镜墙面 PA.MR01 1、6mm厚银镜墙面 PA.MR01	m2	8.13						
221	011210002005	金属隔断	不锈钢框玻璃隔断： 1、8+8mm 钢化夹胶艺术玻璃 （双面装饰，透光不透影）PA-GL05 2、10+20+10mm厚阻燃板基层，黑色拉丝不锈钢饰面PA-MT01 3、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢框 PA-MT01 4、具体做法详图纸91/FD-A-14	m2	25.6						
222	011501011004	矮柜	垃圾箱柜：深600mm，宽300mm，高600mm 1、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)面层 PA.WD01 2、含五金配件等 3、具体做法详见图纸90/FD-A-14	个	8						

223	011502001026	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽210mm）	m	81.81						
224	011505001003	洗漱台	卫生间洗手台：宽500mm，高200mm 1、PA.ST06 风雅白（光面）石材饰面台面，镀锌方钢龙骨 2、12mm厚阻燃板基层 3、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)面层 PA.WD01 4、含五金配件等 5、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 6、具体做法详见图纸90/FD-A-14	m2	14.4						
225	011505001004	洗漱台	卫生间洗手台：宽600mm，高200mm 1、PA.ST06 风雅白（光面）石材饰面台面，镀锌方钢龙骨 2、12mm厚阻燃板基层 3、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)面层 PA.WD01 4、含五金配件等 5、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 6、具体做法详见图纸94/FD-A-14	m2	1.24						
226	011505005001	卫生间扶手	安全扶手（MR-PF11 台面使用） 1、具体做法详见图纸	个	2						
227	011505005002	卫生间扶手	安全扶手（MR-PF12 淋浴间使用） 1、具体做法详见图纸	个	1						
228	011505005003	卫生间扶手	安全扶手（MR-PF13 座便间使用） 1、具体做法详见图纸	个	1						
229	011505007001	毛巾环	挂衣钩 1、具体做法详见图纸	副	12						
230	011505008001	卫生纸盒	厕纸架 1、具体做法详见图纸	个	12						

231	011505010001	镜面玻璃	卫生间镜子：1、黑色拉丝不锈钢装饰栏杆PA.MT01 2、12mm硅酸钙板基层 2、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢PA.MT01 3、6mm清镜PA.MR01 4、具体做法详见图纸90/FD-A-14	m2	18.21						
		走道、电梯厅									
		天棚									
232	011302001033	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	114.4						
233	011302001034	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、15mm厚石膏基高性能纤维板 3、12mm厚石膏基高性能纤维板 4、9.5mm厚石膏板基层 5、板缝贴胶带、点锈	m2	13.41						
234	011302001035	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	1.64						
235	011304001010	灯带（槽）	灯带 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点04/FD-A-01等	m2	6.71						
236	011304002007	成品检修口	成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*450mm	个	1						
237	011407002024	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	151.19						
238	011407002025	天棚喷刷涂料	涂料 PA.PT01 1、米白色无机涂料二遍	m2	117.13						
239	011407002026	天棚喷刷涂料	涂料 PA.PT04 1、艺术无机涂料二遍	m2	34.06						

240	011406002004	抹灰线条油漆	抹灰线条油漆 80mm宽以内 1、满批腻子二道 2、艺术无机涂料二遍（PA.PT04）	m	91.64						
241	011502001027	金属装饰线	天棚不锈钢线条 PA-MT01 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢线条 80宽	m	13.17						
242	011502001028	金属装饰线	天棚不锈钢线条 PA-MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条 展开30宽	m	46.14						
243	011502004007	石膏装饰线	20*45mm石膏线条	m	46.3						
244	011502004008	石膏装饰线	20*30mm石膏线条	m	45.34						
		墙面									
245	010808001004	木门窗套	门套 1、12mm厚阻燃板基层	m2	14.14						
246	010808004004	金属门窗套	门套 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢面层	m2	15.15						
247	011204001008	石材墙面	PA.ST02 印象灰（光面） 1、25mm厚干挂印象灰（光面）石材 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	83.59						
248	011204001009	石材墙面	PA.ST02 印象灰（光面） 1、18mm厚印象灰（光面）石材粘贴 干混砂浆 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	16.77						
249	011204004007	钢骨架	间隔墙、附墙龙骨： 1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	3.922						
250	011207001047	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面： 1、50系列卡扣龙骨	m2	193.23						
251	011207001048	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层	m2	235.94						
252	011207001049	墙面装饰板	1、9mm阻燃板基层	m2	4.15						
253	011207001050	墙面装饰板	不锈钢饰面 PA.TM01 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢饰面	m2	15.46						

254	011207001051	墙面装饰板	成品饰面板 PA.WD01 1、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)	m2	218.51						
255	011207001052	墙面装饰板	成品饰面板 PA.WD01 1、20mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)	m2	10.83						
256	011210002006	金属隔断	不锈钢框玻璃隔断： 1、1.5mm厚不锈钢金属网 PA.MT07 2、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢隔断 PA-MT01 3、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢框 PA-MT01 4、具体做法详图纸98/FD-A-15	m2	18.49						
257	011210005004	成品隔断	成品屏风（含木饰面及金属线条等所有内容） 1、 PA.WD03木饰面框及百叶 2、 PA.MT01黑色拉丝不锈钢线条	m2	19.2						
258	011407001014	墙面喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	19.99						
259	011407001015	墙面喷刷涂料	PA.PT01 涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	18.75						
260	011407001016	墙面喷刷涂料	PA.PT03 涂料： 1、深灰色无机涂料二遍	m2	1.24						
261	011502001029	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽50mm）	m	32.36						
262	011502002013	木质装饰线	成品木饰面线条 PA.WD01 1、30*20mm浅色成品木饰面线条(半开放漆)	m	34.28						
263	011502002014	木质装饰线	成品木饰面线条 PA.WD01 1、40*20mm浅色成品木饰面线条(半开放漆)	m	18.39						
264	011502002015	木质装饰线	成品木饰面线条 PA.WD01 1、50*20mm浅色成品木饰面线条(半开放漆)	m	74.5						

265	011502002016	木质装饰线	成品木饰面线条 PA.WD01 1、50*20mm(凹形）浅色成品木饰面线条(半开放漆)	m	26.15						
		会议室									
		天棚									
266	010810001003	窗帘（杆）	全遮光卷帘（电动）PA-DP03	m2	22.19						
267	010810001004	窗帘（杆）	罗马帘（电动））PA-DP02	m2	22.19						
268	010810002003	木窗帘盒	窗帘盒 350*500mm 1、40*40*3镀锌角钢龙骨 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、具体做法详图纸节点12/FD-A-02	m	5						
269	011302001036	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	49.77						
270	011302001037	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、15mm厚石膏基高性能纤维板 3、12mm厚石膏基高性能纤维板 4、9.5mm厚石膏板基层 5、板缝贴胶带、点锈	m2	6.5						
271	011304001011	灯带（槽）	灯带 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点04/FD-A-01等	m2	5.46						
272	011304002008	成品检修口	成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*450mm	个	2						
273	011407002027	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	65.98						
274	011407002028	天棚喷刷涂料	涂料 PA.PT01 1、米白色无机涂料二遍	m2	65.98						
		墙面									

275	011204004008	钢骨架	间隔墙、附墙龙骨： 1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	1.577						
276	011207001053	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面： 1、50系列卡扣龙骨	m2	49.06						
277	011207001054	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层	m2	75.22						
278	011207001055	墙面装饰板	1、9mm阻燃板基层	m2	0.88						
279	011207001056	墙面装饰板	1、15mm阻燃板基层	m2	1.04						
280	011207001057	墙面装饰板	不锈钢饰面 PA.TM01 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢饰面	m2	3.56						
281	011207001058	墙面装饰板	成品饰面板 PA.WD01 1、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)	m2	9.85						
282	011207001059	墙面装饰板	玻璃墙面 PA.GL02 1、6+6mm 钢化夹胶艺术玻璃（单面装饰，镜底）墙面 PA.GL02	m2	6.29						
283	011207001060	墙面装饰板	玻璃墙面 PA.GL03 1、6MM 白色烤漆玻璃 PA.GL03	m2	6.15						
284	011207001061	墙面装饰板	1、13mm厚成品墙纸硬包 PA-WC01	m2	40						
285	011501003001	衣柜	附墙木质衣柜：深650mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆) 面层、搁板及柜门 3、含五金配件等	m2	17.36						
286	011502001030	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽50mm）	m	2.46						
287	011502001031	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、10mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽52mm）	m	77.43						

288	01B003	AV暗藏面板盒	AV暗藏面板 1、根据AV面板功能要求墙面开孔 2、含五金开启铰链、出线毛刷等 3、具体详图纸FD-A-21	个	2						
		多功能前厅									
		天棚									
289	010810001005	窗帘（杆）	罗马帘（电动））PA-DP02	m2	26.35						
290	011302001038	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	306.95						
291	011302001039	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、15mm厚石膏基高性能纤维板 3、12mm厚石膏基高性能纤维板 4、9.5mm厚石膏板基层 5、板缝贴胶带、点锈	m2	1.63						
292	011302001040	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、3mm木纹铝板面层 PA-MT02	m2	23.28						
293	011304002009	送风口、回风口	出风口 宽150mm 1、15mm厚石膏基高性能纤维板 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 4、做法详图纸节点16/FD-A-03	m	34.99						
294	011304002010	送风口、回风口	出风口 宽80mm 1、15mm厚石膏基高性能纤维板 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 4、做法详图纸节点16/FD-A-03	m	4.8						
295	011304002011	送风口、回风口	成品黑色无边框可调节出风百叶 1、尺寸150mm高	m2	6.31						
296	011304002012	成品检修口	成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*450mm	个	2						

297	011407001017	墙面喷刷涂料	PA.PT03 涂料：1、深灰色无机涂料二遍	m2	13.67						
298	011407002029	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	322.25						
299	011407002030	天棚喷刷涂料	涂料 PA.PT01 1、米白色无机涂料二遍	m2	308.58						
300	011502001032	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 2、100mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽192mm）	m	38.2						
301	011502001033	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、80mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽192mm）	m	4.8						
		墙面									
302	011204001010	石材墙面	PA.ST02 印象灰（光面） 1、25mm厚干挂印象灰（光面）石材 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	21.4						
303	011204004009	钢骨架	间隔墙、附墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	3.371						
304	011207001062	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面：1、50系列卡扣龙骨	m2	298.06						
305	011207001063	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层	m2	505.99						
306	011207001064	墙面装饰板	1、9mm阻燃板基层	m2	2.02						
307	011207001065	墙面装饰板	不锈钢饰面 PA.TM01 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢饰面	m2	11.25						
308	011207001066	墙面装饰板	成品饰面板 PA.WD01 1、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)	m2	298.34						

309	011207001067	墙面装饰板	玻璃墙面 PA.GL02 1、6+6mm 钢化夹胶艺术玻璃（单面装饰，镜底）墙面 PA.GL02	m2	47.15						
310	011207001068	墙面装饰板	摩素板 PA-SF02 1、10mm厚摩素板面层（A1防火）	m2	55.2						
311	011207001069	墙面装饰板	摩素板 PA-SF03 1、10mm厚摩素板面层（A1防火）	m2	7.43						
312	011207001070	墙面装饰板	1、13mm厚成品墙纸硬包 PA-WC01	m2	82.72						
313	011210001001	木隔断	百叶 PA.WD01 1、50mm厚浅色木饰面百叶（浅色木饰面框）安装	m2	1.07						
314	011501003002	衣柜	附墙搁板架：深100mm 1、30mm厚浅色成品木饰白色烤漆板PA-WD05 搁板架 2、具体做法详图纸70/FD-A-11	m2	55.2						
315	011501010006	吊架	柜子上双层吊架：高2000mm，宽420mm 1、Φ20、30不锈钢管支架 PA.MT01 2、50mm厚木饰面索色(半开放漆)搁板 PA.MD03 3、含五金配件等 4、具体做法详图纸节点74/FD-A-12	m	3.36						

316	011501011005	矮柜	浅色木饰面面层低柜 PA.WD01 深600mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、15mm厚浅色木饰面面层 PA.WD01 3、15mm厚浅色木饰面 PA.WD01+10mm防火板PA.SF04 柜门 4、18mm厚泊尔深灰（光面）台面 PA-ST01 5、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 6、具体做法详图纸节点74/FD-A-12	m2	11.47						
317	011502001034	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、10mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽50mm）	m	113.42						
318	011502001035	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽92mm）	m	51.48						
319	011502001036	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽50mm）	m	71.5						
		多功能厅									
		天棚									
320	011302001041	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	278.97						
321	011302001042	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、15mm厚石膏基高性能纤维板 3、12mm厚石膏基高性能纤维板 4、9.5mm厚石膏板基层 5、板缝贴胶带、点锈	m2	23.22						

322	011304001012	灯带（槽）	灯带 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点04/FD-A-01等	m2	11.61						
323	011304002013	成品检修口	成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*450mm	个	2						
324	011407002031	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	313.8						
325	011407002032	天棚喷刷涂料	涂料 PA.PT01 1、米白色无机涂料二遍	m2	313.8						
326	011502001037	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 2、100mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽192mm）	m	47						
327	01B004	投影天花增加费（含投影幕布天花）	投影天花增加费（含投影幕布天花） 1、投影机位置开孔等 2、投影幕布盒、开启扇等 3、具体详图纸FD-A-21	台	2						
		墙面									
328	011001003001	保温隔热墙面	龙骨内填50mm厚吸音棉64kg/m3	m2	232.3						
329	011204004010	钢骨架	间隔墙、附墙龙骨： 1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	1.417						
330	011207001071	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面： 1、50系列卡扣龙骨	m2	232.3						
331	011207001072	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层	m2	307.3						
332	011207001073	墙面装饰板	1、9mm阻燃板基层	m2	3.36						
333	011207001074	墙面装饰板	1、15mm阻燃板基层	m2	1.44						
334	011207001075	墙面装饰板	不锈钢饰面 PA.TM01 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢饰面	m2	5.05						

335	011207001076	墙面装饰板	成品饰面板 PA.WD01 1、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)	m2	177.9						
336	011207001077	墙面装饰板	玻璃墙面 PA.GL02 1、6+6mm 钢化夹胶艺术玻璃（单面装饰，镜底）墙面 PA.GL02	m2	13.36						
337	011207001078	墙面装饰板	玻璃墙面 PA.GL03 1、6MM 白色烤漆玻璃 PA.GL03	m2	19.44						
338	011207001079	墙面装饰板	摩素板 PA-SF03 1、10mm厚摩素板面层（A1防火）	m2	20.3						
339	011207001080	墙面装饰板	1、13mm厚成品墙纸硬包 PA-WC02	m2	73.04						
340	011210005005	成品隔断	多功能厅可折叠隔断 1、硅酸钙板基层 2、墙纸饰面 PA.WC02 3、黑色拉丝不锈钢框 PA.MT01 4、含轨道等配件	m2	50.4						
341	011502001038	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、10mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽50mm）	m	206.74						
342	011502001039	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽115mm）	m	8						
343	011502001040	金属装饰线	黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽50mm）	m	41.16						
344	01B005	AV暗藏面板盒	AV暗藏面板 1、根据AV面板功能要求墙面开孔 2、含五金开启铰链、出线毛刷等 3、具体详图纸 FD-A-21	个	6						
		其他									

345	010801001002	木质门	D-A-01 平开门0.9*3.1m 1、单扇套装实木门安装 PA.WD01浅色木饰面、 PA.MT01不锈钢饰面线条 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、门把手、暗铰链、门边密封条、门档等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	4						
346	010801001003	木质门	D-A-02 平开门1*3.1m 1、单扇套装电动实木门 PA.WD01浅色木饰面、 PA.MT01不锈钢饰面线条 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、门把手、暗铰链、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						
347	010801001004	木质门	D-A-03 平开门0.7*3.05m 1、单扇套装实木门 PA.WD01浅色木饰面 2、含门套及五金（门把手、暗铰链、挂衣钩门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	12						
348	010801001005	木质门	D-A-04 平开门1*2.3m 1、单扇套装实木门 PA.WD01浅色木饰面、 PA.MT01不锈钢饰面线条 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、门把手、暗铰链、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	2						

349	010801001006	木质门	D-A-05 成品门 1.8*2.3m 1、双扇套装对开实木门 PA.WD01浅色木饰面、PA.MT01不锈钢饰面线条 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、隐藏顺位器、暗插销(黑)、防尘筒(黑)、门把手、暗铰链、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						
350	010801001007	木质门	D-A-06 成品门 2*4m 1、双扇套装对开实木门 PA.WD01浅色木饰面、PA.MT01不锈钢饰面线条、PA.SF03摩素板 2、含门套及五金（定制门把手、地弹簧150kg等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	5						
351	010801001008	木质门	D-A-07 平开门 0.7*3.1m 1、单扇套装实木门 PA.WD01浅色木饰面、PA.MT01不锈钢饰面线条 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、门把手、暗铰链、门边密封条、半球形门挡(黑)等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	2						
352	010801001009	木质门	D-A-08 平开门 1*2.3m 1、单扇套装实木门（下侧不锈钢板）PA.WD01浅色木饰面、PA.MT01不锈钢饰面 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、推、拉手板、门锁、暗铰链、半球形门挡(黑)、门边密封条等）、观察玻璃PA.MT013、具体做法详图纸及物料书	樘	2						

353	010801001010	木质门	D-A-09 平开门1*2.3m 1、单扇套装实木门（下侧不锈钢板）PA.WD01浅色木饰面、PA.MT01不锈钢饰面 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、门把手、暗铰链、半球形门挡(黑)、门边密封条等）、观察玻璃PA.MT01 3、具体做法详图纸	樘	2						
354	010801001011	木质门	D-A-10 平开门1.8*2.3m 1、双扇套装对开实木门PA.WD01浅色木饰面、PA.MT01不锈钢饰面线条 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、顺位器、暗插销(黑)、防尘筒(黑)、门把手、暗铰链、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						
355	010801001019	木质门	参D-B-08 多功能厅单扇平开暗门 1.4*4m 1、单扇浅色木饰面暗门安装（双层PA.WD01浅色木饰面） 2、含门五金（偏心天地轴铰链、隐藏式小捏手、反弹门吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						
356	010801001012	木质门	参D-B-09 双扇平开暗门1.3*3.05m 1、双扇浅色木饰面暗门安装 含线条（双层PA.WD01浅色木饰面+PA.WD01浅色木饰面线条） 2、含门五金（偏心天地轴铰链、隐藏式小捏手、反弹门吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3						

357	010801001013	木质门	参D-B-09 双扇平开暗门 1.445*3.05m 1、双扇浅色木饰面暗门安装含线条（双层PA.WD01浅色木饰面 +PA.WD01浅色木饰面线条） 2、含门五金（偏心天地轴铰链、隐藏式小捏手、反弹门吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						
358	010801001014	木质门	参D-B-09 双扇平开暗门 1.663*3.05m 1、双扇浅色木饰面暗门安装含线条（双层PA.WD01浅色木饰面 +PA.WD01浅色木饰面线条） 2、含门五金（偏心天地轴铰链、隐藏式小捏手、反弹门吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						
359	010801001015	木质门	开放厨房单扇平开暗门 0.9*2.2m 1、单扇瓷砖暗门安装 （阻燃板+ 20*40*3热镀锌方通+阻燃板 +PA.CT02瓷砖） 2、含门五金（偏心天地轴铰链、隐藏式小捏手、反弹门吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						
360	010801001016	木质门	消防栓单扇平开暗门 0.8*3.25m 1、单扇浅色木饰面暗门安装（阻燃板+ PA.WD01 木饰面） 2、含门五金（偏心天地轴铰链、隐藏式小捏手、反弹门吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	2						

361	010801001017	木质门	消防栓单扇平开暗门 1.2*3.05m 1、单扇浅色木饰面暗门安装（阻燃板+PA.WD01 木饰面） 2、含门五金（偏心天地轴铰链、隐藏式小捏手、反弹门吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						
362	010801001018	木质门	消防栓单扇平开暗门 0.8*3.05m 1、单扇浅色木饰面暗门安装（阻燃板+PA.WD01 木饰面） 2、含门五金（偏心天地轴铰链、隐藏式小捏手、反弹门吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	6						
363	010801004004	木质防火门	参D-B-07 成品防火门（乙级） 1*2.4m 1、乙级成品木质防火门安装(木纹转印同WD-01) 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火执手锁、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	4						
364	010801004006	木质防火门	参D-B-07 成品防火门（乙级）0.8*2.4m 1、乙级成品木质防火门安装(木纹转印同WD-01) 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火执手锁、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	2						

365	010801004005	木质防火门	参D-B-07 成品防火门（乙级）1.4*2.1m 1、乙级成品木质防火门安装(木纹转印同WD-01) 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火手动暗插销、防尘筒、防火执手锁、防火门合页、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						
366	010801004002	木质防火门	参D-B-07 成品防火门（甲级） 1*2.4m 1、甲级成品木质防火门安装(木纹转印同WD-01) 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火执手锁、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	2						
367	010801004003	木质防火门	参D-B-07 成品防火门（甲级） 2.6*3m 1、甲级成品木质防火门安装(木纹转印同WD-01) 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火手动暗插销、防尘筒、防火执手锁、防火门合页、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						
368	010802001003	金属（塑钢）门	D-A-11 单扇地弹簧玻璃平开门 1.2*4m 1、单扇地弹簧玻璃平开门安装(PA.WD04木饰面+PA.GL04艺术玻璃+PA.MT01不锈钢饰面线条及框） 2、含门五金（定制拉手、地弹簧150kg等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						

369	010802001004	金属（塑钢）门	D-A-12 双扇地弹簧及推拉门 8*3.7m 1、双扇地弹簧及推拉门安装 (PA.WD04木饰面+PA.GL04艺术玻璃 +PA.MT01不锈钢饰面线条及框） 2、含门五金（定制拉手、地弹簧150kg等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						
370	010802001005	金属（塑钢）门	D-A-13 推拉门 8*3.7m 1、推拉门（三扇联动移门）安装 (PA.WD04木饰面+PA.GL04艺术玻璃 +PA.MT01不锈钢饰面线条及框） 2、含门五金（三扇联动移门五金套装等）	樘	1						
371	010802001006	金属（塑钢）门	参 D-A-13 推拉门 7.8*3.7m 1、推拉门（三扇联动移门）安装 (PA.WD04木饰面+PA.GL04艺术玻璃 +PA.MT01不锈钢饰面线条及框） 2、含门五金（三扇联动移门五金套装等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						
372	01B006	垂直运输费	垂直运输费	项	1						
373	01B007	超高增加费	超高增加费	项	1						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：一层公区(4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701）									
1	011701006003	满堂脚手架	满堂脚手架~层高5.82(m)	m2	1636.17						
2	011701006004	满堂脚手架	满堂脚手架~层高11.82(m)	m2	114.02						
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
3	011702003002	构造柱	现浇混凝土 构造柱	m2	207.89						
4	011702008002	圈梁	圈梁及卫生间反坎： 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	151.22						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：一层公区(4)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		砌筑工程									
1	010402001002	砌块墙 蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	354.22							
2	010402001003	砌块墙 蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	17.01							
3	010502002002	构造柱 现浇混凝土构造柱^非泵送商品砼C25	m3	20.51							
4	010503004001	圈梁 圈梁及卫生间反坎：现浇混凝土圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	14.19							
5	010515001004	现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内直径（mm以内）8	t	1.168							
6	010515001005	现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内直径（mm以内）12	t	2.68							
7	010516001002	螺栓 1、M12后扩底机械锚栓	个	2152							
8	010516002002	后置钢板 1、200*100*10后置钢板	个	1076							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	011201001002	墙面一般抹灰 1、20mm厚DP M15砂浆抹灰	m2	3769.08							
10	Z010516004002	植筋 植筋 钢筋直径（mm以内）12`实际植筋深度120(mm)	个	568							
		地面									
11	010904002001	楼（地）面涂膜防水 地面防水： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	126.66							
12	011101003001	细石混凝土楼地面 台子底座水泥自流平： 1、5mm水泥砂浆自流平 2、95mm厚C20细石混凝土找平层	m2	33.76							
13	011102001004	石材楼地面PA-ST01 卫生间 1、18mm厚泊尔深灰（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	116.21							
14	011102001005	石材楼地面PA-ST01 1、18mm厚泊尔深灰（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚DS M20 砂浆找平 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	572.56							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
15	011102001006	石材楼地面 PA-ST03 拼花 1、18mm厚梦幻星灰（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20 砂浆找平 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	10.13							
16	011102001007	石材楼地面 PA-ST04 拼花 1、18mm厚泊尔深灰（光面）、18mm厚铂尔曼黑（光面）、18mm厚风雅白 （光面）拼花 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20 砂浆找平 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	113.25							
17	011102001008	石材楼地面 PA-ST01 门槛板 1、18mm厚泊尔深灰（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20 砂浆找平 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	30.06							
18	011102003001	块料楼地面 PA.CT04 清洁间 1、12mm厚防滑砖（防滑面600*600） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、58mm厚 DS M20 砂浆找平 4、美缝	m2	10.45							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
19	011102003002	块料楼地面 PA.CT03 艺术花砖 1、艺术花砖（光面600*600） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、60mm厚 DS M20 砂浆找平 4、美缝	m2	113.72							
20	011103001001	橡胶板楼地面 PA.LP01 1、8mm地胶板（6.5mm锁扣+1.5mm隔音垫） 2、82mm厚 DS M20 砂浆找平层	m2	249.17							
21	011104001001	地毯楼地面 手工地毯 PA.CA01 1、100% New Zealand Wool /新西兰羊毛 2、具体做法详图纸	m2	13.82							
22	011104001002	地毯楼地面 手工地毯 PA.CA02 1、100% New Zealand Wool /新西兰羊毛 2、具体做法详图纸	m2	24.59							
23	011104001003	地毯楼地面 机织地毯 PA.CA03 1、80%新西兰羊毛 20%防静电进口尼龙 2、具体做法详见图纸	m2	281.6							
24	011104001004	地毯楼地面 机织地毯 PA.CA04 1、80%新西兰羊毛 20%防静电进口尼龙 2、具体做法详见图纸	m2	143.23							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
25	011105006004	金属踢脚线 50mm高不锈钢踢脚线：1、双层12mm厚硅酸钙板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	32.25							
26	011502001006	金属装饰线 金属收边条 PA-MT06 1、3mm厚实心金属收边条-宽46mm	m	89.8							
		酒店大堂、休息区									
		天棚									
27	010810001001	窗帘（杆）罗马帘（电动））PA-DP01	m2	26.45							
28	010810002001	木窗帘盒 窗帘盒 350*500mm 1、40*40*3镀锌角钢龙骨 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、具体做法详图纸节点6、12/FD-A-02	m	6.08							
29	011302001006	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、3mm木纹铝板面层 PA-MT02	m2	59.16							
30	011302001007	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、15mm厚石膏基高性能纤维板 3、12mm厚石膏基高性能纤维板 4、9.5mm厚石膏板基层 5、板缝贴胶带、点锈	m2	11.66							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
31	011302001008	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	151.64							
32	011304001004	灯带（槽） 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点03/FD-A-01	m2	6.36							
33	011304002002	送风口、回风口 出风口 宽250mm 1、30*30*3镀锌方管龙骨 2、12mm厚阻燃板基层 3、9.5mm厚石膏板基层 4、板缝贴胶带、点锈 5、做法详图纸节点03/FD-A-01	m	15.75							
34	011304002003	送风口、回风口 成品黑色无边框可调节出风百叶 1、尺寸150mm高	m2	2.36							
35	011407002006	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	199.63							
36	011407002007	天棚喷刷涂料 涂料PA.PT01 1、米白色无机涂料二遍	m2	88.9							
37	011407002008	天棚喷刷涂料 涂料PA.PT03 1、深灰色无机涂料二遍	m2	4.25							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
38	011407002009	天棚喷刷涂料 涂料 PA.PT04 1、艺术无机涂料二遍	m2	23.1							
39	011406002002	抹灰线条油漆 抹灰线条油漆 80mm宽以内 1、满批腻子二道 2、艺术无机涂料二遍（PA.PT04）	m	105.01							
40	011502004002	石膏装饰线40*30mm石膏线条	m	61.81							
41	011502004003	石膏装饰线40*45mm石膏线条	m	43.2							
42	01B001	防火卷帘增加费 防火卷帘增加费 1、40*40*3镀锌龙骨基层 2、外包防火岩棉、单层钢丝网，水泥砂浆，外刷白色无机涂料 3、底部金属板收口饰面 ，刷PT-01米白色无机涂料 4、不锈钢线条PA.MT01 5、具体详图纸FD-A-21	项	1							
		墙面									
43	011204001002	石材墙面 PA.ST02 印象灰（光面） 1、25mm厚干挂印象灰（光面）石材 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	194.75							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
44	011204001003	石材墙面 PA.ST02 印象灰（光面） 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、18mm印象灰（光面） 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	3.6							
45	011204004002	钢骨架 间隔墙、附墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	12.656							
46	011207001010	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面： 1、50系列C型龙骨	m2	99.88							
47	011207001011	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面： 1、50系列卡扣龙骨	m2	36.72							
48	011207001012	墙面装饰板 1、12mm阻燃板基层	m2	178.88							
49	011207001013	墙面装饰板 1、9.5mm厚石膏板基层	m2	26.65							
50	011207001014	墙面装饰板 艺术玻璃 MR.GL05a 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（单面装饰，镜底）	m2	12.5							
51	011207001015	墙面装饰板 不锈钢饰面 PA.TM01 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢饰面	m2	34.38							
52	011207001016	墙面装饰板 摩素板 PA-SF01 1、10mm厚摩素板面层（A1防火）	m2	74.67							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
53	011207001017	墙面装饰板 成品饰面板 PA.WD01 1、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)	m2	64.2							
54	011207001018	墙面装饰板 1、13mm厚成品墙纸硬包 PA-WC01	m2	11.32							
55	011210002001	金属隔断 不锈钢框玻璃隔断：1、1.5mm厚不锈钢金属网 PA.MT07 2、8+8 mm钢化夹胶艺术玻璃（双面装饰，透光不透影）PA-GL04 3、20mm厚阻燃板基层，做旧不锈钢饰面PA-MT05 4、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢框 PA-MT01 5、具体做法详图纸96/FD-A-15	m2	39.6							
56	011210005002	成品隔断 成品屏风（含木饰面及金属线条等所有内容） 1、PA.WD03木饰面框及百叶 2、PA.MT01黑色拉丝不锈钢线条 3、具体做法详见图纸	m2	4.8							
57	011407001001	墙面喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	26.65							
58	011407001002	墙面喷刷涂料 PA.PT01 涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	26.65							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
59	011501012001	背柜 前台后背柜：深500mm 1、50*50*3热镀锌方管龙骨 2、12mm厚阻燃板基层 3、15mm厚成品木饰面面层 PA.WD02\PA.WD03 4、外贴木饰面线条 PA.WD03 5、1.5mm厚不锈钢线条及装饰 PA.MT01 6、25mm厚印象灰（光面）石材 PA.ST02 7、6+6钢化超白玻璃搁板 PA.GL01 8、扪皮饰面 PA.UP01 9、含五金配件等 10、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 11、具体做法详图纸节点 45/FD-A-07	m2	45							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
60	011501016001	前台 前台：长2.91m*宽1.05m*高1.1m 1、40*40*3热镀锌方管龙骨 2、12、15mm厚阻燃板基层 3、15、20mm厚成品木饰面面板、柜门、抽屉等PA.WD01\PA.WD02\PA.WD03 4、1.5mm厚不锈钢线条及装饰PA.MT01 5、25mm厚印象灰（光面）石材PA.ST02 6、含五金配件等 7、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 8、具体做法详图纸节点100/FD-A-19	个	1							
61	011501016002	前台 前台：长2.91m*宽1.05m*高1.1m 1、40*40*3热镀锌方管龙骨 2、12、15mm厚阻燃板基层 3、15、20mm厚成品木饰面面板、柜门、抽屉等PA.WD01\PA.WD02\PA.WD03 4、1.5mm厚不锈钢线条及装饰PA.MT01 5、25mm厚印象灰（光面）石材PA.ST02 6、含五金配件等 7、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 8、具体做法详图纸节点101/FD-A-19	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
62	011502001007	金属装饰线 黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽40mm）	m	19.72							
63	011502001008	金属装饰线 黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽50mm）	m	22.72							
64	011502001009	金属装饰线 黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、10mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽30mm）	m	196							
65	011502001010	金属装饰线 黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、20mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽75mm）	m	40							
66	011502002005	木质装饰线 成品木饰面线条 PA.WD01 1、150*30mm浅色成品木饰面线条(半开放漆)	m	16							
67	011502002006	木质装饰线 成品木饰面线条 PA.WD01 1、30*30mm浅色成品木饰面线条(半开放漆)	m	40.2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
68	011502003001	石材装饰线 印象灰（光面）PA.ST02 1、70*200（凹形）印象灰（光面）线条安装 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	18							
		扫地机器人									
69	011207001019	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面： 1、50系列C型龙骨	m2	62.32							
70	011207001020	墙面装饰板 1、12mm阻燃板基层	m2	62.32							
71	011207001021	墙面装饰板 成品饰面板 PA.WD01 1、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)	m2	62.32							
72	011302001009	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	12.57							
73	011407002010	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	12.57							
74	011407002011	天棚喷刷涂料 涂料 PA.PT01 1、米白色无机涂料二遍	m2	12.57							
		外卖区									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
75	011302001010	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	10.45							
76	011407001003	墙面喷刷涂料 1、抹灰面满批腻子二道	m2	35.4							
77	011407001004	墙面喷刷涂料 PA.PT01 涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	35.4							
78	011407002012	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	10.45							
79	011407002013	天棚喷刷涂料 涂料 PA.PT01 1、米白色无机涂料二遍	m2	10.45							
		玩啤食社、酒吧、三餐厅									
		天棚									
80	010810001002	窗帘（杆）罗马帘（电动））PA-DP01	m2	69.82							
81	010810002002	木窗帘盒 窗帘盒 350*500mm 1、40*40*3镀锌角钢龙骨 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、具体做法详图纸节点12/FD-A-02	m	12.65							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
82	011302001011	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	438.19							
83	011302001012	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 3、单层9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	11.5							
84	011302001013	吊顶天棚 金属网 PA.MT07 1、金属网（不锈钢框边框）天棚安装 可拆卸	m2	40.64							
85	011302001014	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、3mm木纹铝板面层 PA-MT02	m2	23.66							
86	011302001015	吊顶天棚 1、40*60*3镀锌角钢龙骨 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、1.5mm厚做旧不锈钢面层 PA.MT05 4、做法详图纸节点14/FD-A-03等	m2	13.6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
87	011302001016	吊顶天棚 1、40*40*3、40*60*3镀锌角钢龙骨 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、做法详图纸节点08/FD-A-01、13-14/FD-A-01等	m2	27.87							
88	011302001017	吊顶天棚 1、40*40*3镀锌角钢龙骨 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、做法详图纸节点08/FD-A-01等	m2	6.64							
89	011302001018	吊顶天棚 1、40*40*3镀锌角钢龙骨 2、12mm、18mm厚阻燃板基层 3、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢面层PA.MT01 4、做法详图纸节点08/FD-A-01等	m2	12.99							
90	011302001019	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、双层9.5mm厚石膏板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	42.73							
91	011302001020	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 4、9.5mm厚石膏板基层 5、板缝贴胶带、点锈	m2	18.86							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
92	011302001021	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、15mm厚石膏基高性能纤维板 3、12mm厚石膏基高性能纤维板 4、9.5mm厚石膏板基层 5、板缝贴胶带、点锈	m2	30.03							
93	011302001022	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	6.04							
94	011302001023	吊顶天棚 1、钢龙骨基层 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 4、9.5mm厚石膏板基层 5、板缝贴胶带、点锈	m2	7.56							
95	011302001024	吊顶天棚 1、钢龙骨基层 侧面 2、9mm厚石膏基高性能纤维板 3、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢面层 PA.MT01 4、具体做法详图纸节点13/FD-A-02、14/FD-A-03等	m2	32.17							
96	011304001005	灯带（槽）灯带 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点5/FD-A-01、11/FD-A-02、62/FD-A-09等	m2	18.04							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
97	011304001006	灯带（槽） 灯带 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、做法详图纸节点8/FD-A-01等	m2	4.2							
98	011304002004	送风口、回风口 风口位置 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚石膏板基层 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点09/FD-A02、13/FD-A02	m	50.97							
99	011304002005	成品检修口 成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*450mm	个	3							
100	011502001011	金属装饰线 天棚不锈钢线条 PA-MT01 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢线条 80宽	m	37.65							
101	011502001012	金属装饰线 天棚不锈钢线条 PA-MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条 展开110宽	m	36.28							
102	011502001013	金属装饰线 天棚不锈钢线条 PA-MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条 展开155宽	m	28.04							
103	011502001014	金属装饰线 天棚不锈钢线条 PA-MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条 展开90宽	m	43.81							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
104	011502001015	金属装饰线 天棚不锈钢线条 PA-MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条 展开135宽	m	45.89							
105	011502004004	石膏装饰线 30*30mm石膏线条	m	42.43							
106	011502004005	石膏装饰线 30*45mm石膏线条	m	63.95							
107	011502004006	石膏装饰线 29*70石膏线条（凹形）	m	21							
108	011407002014	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	630.93							
109	011407002015	天棚喷刷涂料 涂料 PA.PT01 1、米白色无机涂料二遍	m2	630.93							
110	011406002003	抹灰线条油漆 抹灰线条油漆 80mm宽以内 1、满批腻子二道 2、米白色无机涂料二遍 （PA.PT01）	m	127.38							
		墙面									
111	010808001002	木门窗套 门套 1、12mm厚阻燃板基层	m2	4.71							
112	010808004002	金属门窗套 门套 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢面层	m2	5.27							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
113	011204001004	石材墙面 PA.ST02 印象灰（光面） 1、25mm厚干挂印象灰（光面）石材 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	10.4							
114	011204001005	石材墙面 PA.ST06 风雅白（光面） 1、18mm厚风雅白（光面）石材 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	0.79							
115	011204003001	块料墙面 PA-CT02：艺术瓷砖墙面 1、150*74艺术瓷砖墙面 PA-CT02 2、美缝	m2	19.5							
116	011204004003	钢骨架 间隔墙、附墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	13.565							
117	011207001022	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面： 1、50系列C型龙骨	m2	360.35							
118	011207001023	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面： 1、50系列卡扣龙骨	m2	85.25							
119	011207001024	墙面装饰板 1、12mm阻燃板基层	m2	501.17							
120	011207001025	墙面装饰板 不锈钢饰面 PA.TM01 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢饰面	m2	22.2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
121	011207001026	墙面装饰板 金属网 PA.TM07 1、成品不锈钢金属网 PA.MT07	m2	4.02							
122	011207001027	墙面装饰板 成品饰面板 PA.WD01 1、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)	m2	304.96							
123	011207001028	墙面装饰板 成品饰面板 PA.WD05 1、18mm厚白色烤漆板	m2	11.48							
124	011207001029	墙面装饰板 1、13mm厚成品墙纸硬包 PA-WC01	m2	77.09							
125	011207001030	墙面装饰板 玻璃墙面 PA.GL04a 1、8+6mm钢化夹胶艺术玻璃（单面装饰，镜底）墙面 PA.GL04a	m2	11.84							
126	010806001001	木质窗 固定百叶 PA.WD01 1、50mm厚浅色木饰面百叶（浅色木饰面框）安装 2、具体做法详图纸56/FD-A-09	m2	7.44							
127	010806001002	木质窗 散热百叶 PA.WD01-可开启 1、50mm厚浅色木饰面百叶（浅色木饰面框）安装 2、具体做法详图纸59、63、67/FD-A-10	m2	9.84							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
128	010801001001	木质门 木饰面柜门 PA.WD01 1、15mm厚浅色木饰面柜门（带线条）安装 2、含五金配件等 3、具体做法详图纸63/FD-A-10	m2	2.87							
129	011210002002	金属隔断 金属网 PA.MT07 1、1.5mm厚成品不锈钢金属网 PA.MT07（不锈钢框 PA.MT01）安装 2、具体做法详图纸A/FD-A-18	m2	13.63							
130	011210002003	金属隔断 不锈钢框玻璃隔断： 1、1.5mm厚不锈钢金属网 PA.MT07 2、8+8 mm钢化夹胶艺术玻璃（双面装饰，透光不透影）PA-GL04 3、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢框 PA-MT01 4、具体做法详图纸98/FD-A-15	m2	12							
131	011210005003	成品隔断 成品屏风（含木饰面及金属线条等所有内容） 1、PA.WD03木饰面框及百叶 2、PA.MT01黑色拉丝不锈钢线条	m2	11.1							
132	011407001005	墙面喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	5.3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
133	011407001006	墙面喷刷涂料 PA.PT01 涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	2.3							
134	011407001007	墙面喷刷涂料 PA.PT03 涂料： 1、深灰色无机涂料二遍	m2	3							
135	011501010001	吊架 柜子上单层吊架：高570mm，宽420mm 1、Φ20、30不锈钢管支架 PA.MT01 2、35mm厚浅色饰面搁板 PA.MD01 3、含五金配件等 4、具体做法详图纸节点 58/FD-A-09	m	1.09							
136	011501010002	吊架 柜子上双层吊架：高900mm，宽420mm 1、Φ20、30不锈钢管支架 PA.MT01 2、35mm厚浅色饰面搁板 PA.MD01 3、含五金配件等 4、具体做法详图纸节点 58/FD-A-09	m	3.36							
137	011501010003	吊架 收银柜柜子上吊架：长1300mm，宽350mm 1、不锈钢框 PA.MT01 2、8+8 mm钢化夹胶艺术玻璃搁板 PA-GL04 3、含五金配件等 4、具体做法详图纸节点 102/FD-A-20	个	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
138	011501010004	吊架 酒杯架 长1800mm，宽350mm，高400mm 1、不锈钢酒杯架 PA.MT012、含五金配件等 3、具体做法详图纸节点99/FD-A-16	个	1							
139	011501010005	吊架 酒吧柜子上吊架：高1550mm，宽400mm 1、Φ40、50不锈钢管支架及线条 PA.MT012、12mm厚阻燃板搁板基层 3、15mm厚浅色饰面搁板面层 PA.MD034、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃搁板 PA-GL05a5、成品不锈钢金属网门 PA.MT076、8+8 mm钢化夹胶艺术玻璃面层 PA-GL047、含五金配件等 8、具体做法详图纸节点99/FD-A-16	m	11.66							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
140	011501011001	矮柜 浅色木饰面面层低柜 PA.WD01 深600mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、15mm厚浅色木饰面面板、搁板、抽屉等 PA.WD01 3、15mm厚浅色木饰面面层柜门 PA.WD01 4、18mm厚风雅白（光面）台面 PA-ST06 5、含五金配件等 6、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 7、具体做法详图纸节点57/FD-A-09	m2	12.42							
141	011501011002	矮柜 浅色木饰面面层低柜 PA.WD01 深600mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、15mm厚浅色木饰面面层 PA.WD01 3、15mm厚浅色木饰面面层柜门（带线条） PA.WD01 4、18mm厚风雅白（光面）台面 PA-ST06 5、含五金配件等 6、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 7、具体做法详图纸节点56、58/FD-A-09	m2	11.12							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
142	011501011003	矮柜 收银柜 PA.WD01 深600mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、15mm厚浅色木饰面面层 PA.WD01 3、15mm厚浅色木饰面面层柜门 PA.WD01 4、18mm厚风雅白（光面）台面 PA-ST06 5、含五金配件等 6、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 7、具体做法详图纸节点56、58/FD-A-09	m2	5.4							
143	011501013001	吊柜 浅色木饰面面层吊柜 PA.WD01 深100mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、15mm厚浅色木饰面面层 PA.WD01 3、1.5mm厚成品不锈钢金属网 PA.MT07（不锈钢框 PA.MT01）安装 4、含五金配件等 5、具体做法详图纸 57、58/FD-A-09	m2	21.4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
144	011501013002	吊柜 浅色木饰面面层吊柜 PA.WD01 深400mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、15mm厚浅色木饰面面层 PA.WD01 3、1.5mm厚成品不锈钢金属网 PA.MT08（不锈钢框 PA.MT01） 安装 4、含五金配件等 5、具体做法详图纸57/FD-A-09	m2	8.28							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
145	011501016003	水吧台 水吧台（含酒吧收银台）：长5.85m，宽3.1m，高0.9~1.1m环岛 1、40*40*3热镀锌方管龙骨 2、12mm厚阻燃板基层 3、20mm厚成品木饰面面板、搁板、柜门 抽屉等PA.WD01\PA.WD03 4、1.5mm厚不锈钢线条及装饰PA.MT01 5、18mm厚泊尔深灰（光面）石材 PA.ST01 6、18mm厚风雅白（光面）石材PA.ST06 7、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（单面装饰，镜底）PA-GL05a 8、1.5mm厚不锈钢线条及装饰PA.MT05 9、不锈钢脚蹬PA.MT01 10、含五金配件等 11、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 12、具体做法详图纸节点100/FD-A-19	个	1							
146	011502001016	金属装饰线黑色拉丝不锈钢线条PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽40mm）	m	38.31							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
147	011502001017	金属装饰线 黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽50mm）	m	2.6							
148	011502001018	金属装饰线 黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、10mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽60mm）	m	22.4							
149	011502001019	金属装饰线 黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、20mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽20mm）	m	6.4							
150	011502001020	金属装饰线 黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、20mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽110mm）	m	200.66							
151	011502001021	金属装饰线 黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽80mm）	m	38.2							
152	011502002007	木质装饰线 成品木饰面线条 PA.WD01 1、150*30mm浅色成品木饰面线条(半开放漆)	m	8							
153	011502002008	木质装饰线 成品木饰面线条 PA.WD01 1、30*35mm浅色成品木饰面线条(半开放漆)	m	95.9							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
154	011502002009	木质装饰线成品木饰面线条 PA.WD03 1、80*80mm木饰面索色线条(半开放漆)	m	12							
155	011502002010	木质装饰线成品木饰面线条 PA.WD03 1、30*35mm木饰面索色线条(半开放漆)	m	244.71							
156	011502002011	木质装饰线成品木饰面线条 PA.WD03 1、35*35mm木饰面索色线条(半开放漆)	m	97.3							
157	011502002012	木质装饰线成品木饰面线条 PA.WD03 1、30*60mm木饰面索色线条(半开放漆)	m	97.3							
158	011505001001	厨房台面 厨房台面：1、18mm厚风雅白（光面）石材 PA.ST06 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	0.54							
		电话间									
		天棚									
159	011302001025	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	3.05							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
160	011302001026	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、15mm厚石膏基高性能纤维板 3、12mm厚石膏基高性能纤维板 4、9.5mm厚石膏板基层 5、板缝贴胶带、点锈	m2	0.3							
161	011304001007	灯带（槽） 灯带 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	0.24							
162	011407002016	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	4.13							
163	011407002017	天棚喷刷涂料 涂料 PA.PT01 1、米白色无机涂料二遍	m2	4.13							
		墙面									
164	011204004004	钢骨架 间隔墙、附墙龙骨： 1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	0.23							
165	011207001031	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面： 1、50系列C型龙骨	m2	10.01							
166	011207001032	墙面装饰板 1、12mm阻燃板基层	m2	20.41							
167	011207001033	墙面装饰板 成品饰面板 PA.WD01 1、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)	m2	20.02							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
168	011207001034	墙面装饰板隔断上封板1、12mm石膏板基层	m2	19.27							
169	011210002004	金属隔断不锈钢框玻璃隔断：1、24mm厚深色木饰面(半开放漆)PA-WD04 2、8+8 mm钢化夹胶艺术玻璃（双面装饰，透光不透影）PA-GL04 3、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢框 PA-MT01 4、具体做法详图纸50/FD-A-08	m2	12							
170	011407001008	墙面喷刷涂料1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	0.6							
171	011407001009	墙面喷刷涂料PA.PT01 涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	0.6							
172	011502001022	金属装饰线黑色拉丝不锈钢线条PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽40mm）	m	4.96							
173	01B002	桌板桌板：500mm宽，100mm高1、40*40*3热镀锌方通龙骨 2、15mm厚阻燃板基层 3、15mm厚深色木饰面(半开放漆)面层 PA-WD04	m	1.2							
		阅读区									
		天棚									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
174	011302001027	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	10.98							
175	011302001028	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、15mm厚石膏基高性能纤维板 3、12mm厚石膏基高性能纤维板 4、9.5mm厚石膏板基层 5、板缝贴胶带、点锈	m2	3.23							
176	011304001008	灯带（槽）灯带 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	2.15							
177	011407002018	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	18.51							
178	011407002019	天棚喷刷涂料 涂料 PA.PT01 1、米白色无机涂料二遍	m2	18.51							
		墙面									
179	010808001003	木门窗套 门套 1、12mm厚阻燃板基层	m2	0.32							
180	010808004003	金属门窗套 门套 PA-MT01 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢面层	m2	1.02							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
181	011207001035	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面： 1、50系列C型龙骨	m2	46.76							
182	011207001036	墙面装饰板 1、12mm阻燃板基层	m2	1.17							
183	011207001037	墙面装饰板 1、13mm厚成品墙纸硬包 PA-WC01	m2	25.8							
184	011207001038	墙面装饰板 成品饰面板 PA.WD01 1、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)	m2	21.9							
185	011207001039	墙面装饰板 成品饰面板 PA.WD04 1、15mm厚深色木饰面(半开放漆)	m2	10.14							
186	011407001010	墙面喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	0.68							
187	011407001011	墙面喷刷涂料 PA.PT03 涂料： 1、深灰色无机涂料二遍	m2	0.68							
188	011502001023	金属装饰线 黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽40mm）	m	5.48							
189	011502001024	金属装饰线 黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、10mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽40mm）	m	6.4							
		开放式厨房									
		天棚									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
190	011302001029	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9mm厚双层埃特板错拼 4、板缝贴胶带、点锈	m2	21.8							
191	011407002020	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面满批防潮腻子二道	m2	21.8							
192	011407002021	天棚喷刷涂料 涂料 PA.PT02 1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	21.8							
		墙面									
193	011204003002	块料墙面 PA-CT02：艺术瓷砖墙面 1、5mm厚结构粘结胶泥 2、艺术瓷砖 PA-CT02 3、美缝	m2	20.87							
194	011204003003	块料墙面 PA-CT02：艺术瓷砖墙面 1、艺术瓷砖 PA-CT02 2、美缝	m2	30.09							
195	011204004005	钢骨架 间隔墙、附墙龙骨： 1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	0.282							
196	011207001040	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面： 1、50系列C型龙骨	m2	5.33							
197	011207001041	墙面装饰板 1、12mm阻燃板基层	m2	35.57							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
198	011207001042	墙面装饰板 不锈钢饰面 PA.TM01 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢饰面	m2	4.8							
199	011407001012	墙面喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	14.74							
200	011407001013	墙面喷刷涂料 PA.PT03 涂料： 1、深灰色无机涂料二遍	m2	14.74							
201	011502001025	金属装饰线 黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、50mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽50mm）	m	11							
202	011505001002	厨房台面 厨房台面：1、18mm厚风雅白（光面）石材 PA.ST06 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	11.25							
		卫生间、工具间									
		天棚									
203	011302001030	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9mm厚双层埃特板错拼 4、板缝贴胶带、点锈	m2	112.78							
204	011302001031	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层 4、板缝贴胶带、点锈	m2	17.5							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
205	011302001032	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、15mm厚石膏基高性能纤维板 3、12mm厚石膏基高性能纤维板 4、9mm厚埃特板基层 5、板缝贴胶带、点锈	m2	8.37							
206	011304001009	灯带（槽） 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚埃特板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	6.86							
207	011304002006	成品检修口 成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*450mm	个	5							
208	011407002022	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面满批防潮腻子二道	m2	152.37							
209	011407002023	天棚喷刷涂料 涂料 PA.PT02 1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	152.37							
		墙面									
210	010903002001	墙面涂膜防水 卫生间砌筑墙面防水涂料： 1、立面聚氨酯防水涂料 1.5mm厚	m2	430.68							
211	011201001003	墙面一般抹灰 钢骨架内：1、挂钢丝网灌水泥砂浆	m2	66.56							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
212	011204001006	石材墙面 PA.ST02 印象灰（光面） 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、18mm印象灰（光面） 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	80.56							
213	011204001007	石材墙面 PA.ST02 印象灰（光面） 1、墙面18mm印象灰（光面）粘贴 干混砂浆 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	281.55							
214	011204003004	块料墙面 PA-CT04：防滑砖墙面 1、600*600 防滑砖（防滑面 600*600） PA-CT04 2、美缝	m2	29.76							
215	011204003005	块料墙面 PA-CT01：艺术瓷砖 1、150*74mm艺术瓷砖（光面） PA-CT01 2、美缝	m2	38.81							
216	011204004006	钢骨架 间隔墙、附墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	4.953							
217	011207001043	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面： 1、50系列C型龙骨	m2	105.68							
218	011207001044	墙面装饰板 1、12mm阻燃板基层	m2	229.87							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
219	011207001045	墙面装饰板 成品饰面板 PA.WD01 1、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)	m2	226.7							
220	011207001046	墙面装饰板 银镜墙面 PA.MR01 1、6mm厚银镜墙面 PA.MR01	m2	8.13							
221	011210002005	金属隔断 不锈钢框玻璃隔断：1、8+8 mm钢化夹胶艺术玻璃（双面装饰，透光不透影）PA-GL05 2、10+20+10mm厚阻燃板基层，黑色拉丝不锈钢饰面PA-MT01 3、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢框 PA-MT01 4、具体做法详图纸91/FD-A-14	m2	25.6							
222	011501011004	矮柜 垃圾箱柜：深600mm，宽300mm，高600mm 1、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)面层 PA.WD01 2、含五金配件等 3、具体做法详见图纸90/FD-A-14	个	8							
223	011502001026	金属装饰线 黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽210mm）	m	81.81							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
224	011505001003	洗漱台 卫生间洗手台：宽500mm，高200mm 1、PA.ST06 风雅白（光面）石材饰面台面，镀锌方钢龙骨 2、12mm厚阻燃板基层 3、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)面层 PA.WD01 4、含五金配件等 5、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 6、具体做法详见图纸90/FD-A-14	m2	14.4							
225	011505001004	洗漱台 卫生间洗手台：宽600mm，高200mm 1、PA.ST06 风雅白（光面）石材饰面台面，镀锌方钢龙骨 2、12mm厚阻燃板基层 3、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)面层 PA.WD01 4、含五金配件等 5、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 6、具体做法详见图纸94/FD-A-14	m2	1.24							
226	011505005001	卫生间扶手安全扶手（MR-PF11台面使用）1、具体做法详见图纸	个	2							
227	011505005002	卫生间扶手安全扶手（MR-PF12淋浴间使用） 1、具体做法详见图纸	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
228	011505005003	卫生间扶手安全扶手（MR-PF13座便间使用） 1、具体做法详见图纸	个	1							
229	011505007001	毛巾环 挂衣钩 1、具体做法详见图纸	副	12							
230	011505008001	卫生纸盒 厕纸架 1、具体做法详见图纸	个	12							
231	011505010001	镜面玻璃 卫生间镜子： 1、黑色拉丝不锈钢装饰栏杆 PA.MT01 2、12mm硅酸钙板基层 2、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢 PA.MT01 3、6mm清镜 PA.MR01 4、具体做法详见图纸 90/FD-A-14	m2	18.21							
		走道、电梯厅									
		天棚									
232	011302001033	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	114.4							
233	011302001034	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、15mm厚石膏基高性能纤维板 3、12mm厚石膏基高性能纤维板 4、9.5mm厚石膏板基层 5、板缝贴胶带、点锈	m2	13.41							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
234	011302001035	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	1.64							
235	011304001010	灯带（槽） 灯带 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点04/FD-A-01等	m2	6.71							
236	011304002007	成品检修口 成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*450mm	个	1							
237	011407002024	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	151.19							
238	011407002025	天棚喷刷涂料 涂料PA.PT01 1、米白色无机涂料二遍	m2	117.13							
239	011407002026	天棚喷刷涂料 涂料PA.PT04 1、艺术无机涂料二遍	m2	34.06							
240	011406002004	抹灰线条油漆 抹灰线条油漆 80mm宽以内 1、满批腻子二道 2、艺术无机涂料二遍（PA.PT04）	m	91.64							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
241	011502001027	金属装饰线 天棚不锈钢线条 PA-MT01 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢线条 80宽	m	13.17							
242	011502001028	金属装饰线 天棚不锈钢线条 PA-MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条 展开30宽	m	46.14							
243	011502004007	石膏装饰线 20*45mm石膏线条	m	46.3							
244	011502004008	石膏装饰线 20*30mm石膏线条	m	45.34							
		墙面									
245	010808001004	木门窗套 门套 1、12mm厚阻燃板基层	m2	14.14							
246	010808004004	金属门窗套 门套 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢面层	m2	15.15							
247	011204001008	石材墙面 PA.ST02 印象灰（光面） 1、25mm厚干挂印象灰（光面）石材 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	83.59							
248	011204001009	石材墙面 PA.ST02 印象灰（光面） 1、18mm厚印象灰（光面）石材粘贴干混砂浆 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	16.77							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
249	011204004007	钢骨架 间隔墙、附墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	3.922							
250	011207001047	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面： 1、50系列卡扣龙骨	m2	193.23							
251	011207001048	墙面装饰板 1、12mm阻燃板基层	m2	235.94							
252	011207001049	墙面装饰板 1、9mm阻燃板基层	m2	4.15							
253	011207001050	墙面装饰板 不锈钢饰面 PA.TM01 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢饰面	m2	15.46							
254	011207001051	墙面装饰板 成品饰面板 PA.WD01 1、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)	m2	218.51							
255	011207001052	墙面装饰板 成品饰面板 PA.WD01 1、20mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)	m2	10.83							
256	011210002006	金属隔断 不锈钢框玻璃隔断：1、1.5mm厚不锈钢金属网 PA.MT07 2、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢隔断 PA-MT01 3、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢框 PA-MT01 4、具体做法详图纸98/FD-A-15	m2	18.49							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
257	011210005004	成品隔断 成品屏风（含木饰面及金属线条等所有内容） 1、PA.WD03木饰面框及百叶 2、PA.MT01黑色拉丝不锈钢线条	m2	19.2							
258	011407001014	墙面喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	19.99							
259	011407001015	墙面喷刷涂料 PA.PT01 涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	18.75							
260	011407001016	墙面喷刷涂料 PA.PT03 涂料： 1、深灰色无机涂料二遍	m2	1.24							
261	011502001029	金属装饰线 黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽50mm）	m	32.36							
262	011502002013	木质装饰线 成品木饰面线条 PA.WD01 1、30*20mm浅色成品木饰面线条(半开放漆)	m	34.28							
263	011502002014	木质装饰线 成品木饰面线条 PA.WD01 1、40*20mm浅色成品木饰面线条(半开放漆)	m	18.39							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
264	011502002015	木质装饰线成品木饰面线条 PA.WD01 1、50*20mm浅色成品木饰面线条(半开放漆)	m	74.5							
265	011502002016	木质装饰线成品木饰面线条 PA.WD01 1、50*20mm(凹形）浅色成品木饰面线条(半开放漆)	m	26.15							
		会议室									
		天棚									
266	010810001003	窗帘（杆）全遮光卷帘（电动）PA-DP03	m2	22.19							
267	010810001004	窗帘（杆）罗马帘（电动））PA-DP02	m2	22.19							
268	010810002003	木窗帘盒 窗帘盒 350*500mm 1、40*40*3镀锌角钢龙骨 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、具体做法详图纸节点12/FD-A-02	m	5							
269	011302001036	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	49.77							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
270	011302001037	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、15mm厚石膏基高性能纤维板 3、12mm厚石膏基高性能纤维板 4、9.5mm厚石膏板基层 5、板缝贴胶带、点锈	m2	6.5							
271	011304001011	灯带（槽） 灯带 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点04/FD-A-01等	m2	5.46							
272	011304002008	成品检修口 成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*450mm	个	2							
273	011407002027	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	65.98							
274	011407002028	天棚喷刷涂料 涂料 PA.PT01 1、米白色无机涂料二遍	m2	65.98							
		墙面									
275	011204004008	钢骨架 间隔墙、附墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	1.577							
276	011207001053	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面： 1、50系列卡扣龙骨	m2	49.06							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
277	011207001054	墙面装饰板 1、12mm阻燃板基层	m2	75.22							
278	011207001055	墙面装饰板 1、9mm阻燃板基层	m2	0.88							
279	011207001056	墙面装饰板 1、15mm阻燃板基层	m2	1.04							
280	011207001057	墙面装饰板 不锈钢饰面 PA.TM01 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢饰面	m2	3.56							
281	011207001058	墙面装饰板 成品饰面板 PA.WD01 1、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)	m2	9.85							
282	011207001059	墙面装饰板 玻璃墙面 PA.GL02 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（单面装饰，镜底）墙面 PA.GL02	m2	6.29							
283	011207001060	墙面装饰板 玻璃墙面 PA.GL03 1、6MM 白色烤漆玻璃 PA.GL03	m2	6.15							
284	011207001061	墙面装饰板 1、13mm厚成品墙纸硬包 PA-WC01	m2	40							
285	011501003001	衣柜 附墙木质衣柜：深650mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)面层、搁板及柜门 3、含五金配件等	m2	17.36							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
286	011502001030	金属装饰线 黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽50mm）	m	2.46							
287	011502001031	金属装饰线 黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、10mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽52mm）	m	77.43							
288	01B003	AV暗藏面板盒 AV暗藏面板 1、根据AV面板功能要求墙面开孔 2、含五金开启铰链、出线毛刷等 3、具体详图纸FD-A-21	个	2							
		多功能前厅									
		天棚									
289	010810001005	窗帘（杆）罗马帘（电动））PA-DP02	m2	26.35							
290	011302001038	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	306.95							
291	011302001039	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、15mm厚石膏基高性能纤维板 3、12mm厚石膏基高性能纤维板 4、9.5mm厚石膏板基层 5、板缝贴胶带、点锈	m2	1.63							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
292	011302001040	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、3mm木纹铝板面层 PA-MT02	m2	23.28							
293	011304002009	送风口、回风口 出风口 宽150mm 1、15mm厚石膏基高性能纤维板 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 4、做法详图纸节点 16/FD-A-03	m	34.99							
294	011304002010	送风口、回风口 出风口 宽80mm 1、15mm厚石膏基高性能纤维板 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 4、做法详图纸节点 16/FD-A-03	m	4.8							
295	011304002011	送风口、回风口 成品黑色无边框可调节出风百叶 1、尺寸 150mm高	m2	6.31							
296	011304002012	成品检修口 成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸 450*450mm	个	2							
297	011407001017	墙面喷刷涂料 PA.PT03 涂料： 1、深灰色无机涂料二遍	m2	13.67							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
298	011407002029	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	322.25							
299	011407002030	天棚喷刷涂料 涂料 PA.PT01 1、米白色无机涂料二遍	m2	308.58							
300	011502001032	金属装饰线黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 2、100mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽192mm）	m	38.2							
301	011502001033	金属装饰线黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、80mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽192mm）	m	4.8							
		墙面									
302	011204001010	石材墙面 PA.ST02 印象灰（光面） 1、25mm厚干挂印象灰（光面）石材 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	21.4							
303	011204004009	钢骨架 间隔墙、附墙龙骨： 1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	3.371							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
304	011207001062	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面： 1、50系列卡扣龙骨	m2	298.06							
305	011207001063	墙面装饰板 1、12mm阻燃板基层	m2	505.99							
306	011207001064	墙面装饰板 1、9mm阻燃板基层	m2	2.02							
307	011207001065	墙面装饰板 不锈钢饰面 PA.TM01 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢饰面	m2	11.25							
308	011207001066	墙面装饰板 成品饰面板 PA.WD01 1、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)	m2	298.34							
309	011207001067	墙面装饰板 玻璃墙面 PA.GL02 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（单面装饰，镜底）墙面 PA.GL02	m2	47.15							
310	011207001068	墙面装饰板 摩素板 PA-SF02 1、10mm厚摩素板面层（A1防火）	m2	55.2							
311	011207001069	墙面装饰板 摩素板 PA-SF03 1、10mm厚摩素板面层（A1防火）	m2	7.43							
312	011207001070	墙面装饰板 1、13mm厚成品墙纸硬包 PA-WC01	m2	82.72							
313	011210001001	木隔断 百叶 PA.WD01 1、50mm厚浅色木饰面百叶（浅色木饰面框）安装	m2	1.07							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
314	011501003002	衣柜 附墙搁板架：深100mm 1、30mm厚浅色成品木饰白色烤漆板PA-WD05 搁板架 2、具体做法详图纸70/FD-A-11	m2	55.2							
315	011501010006	吊架 柜子上双层吊架：高2000mm，宽420mm 1、Φ20、30不锈钢管支架 PA.MT01 2、50mm厚木饰面索色(半开放漆)搁板 PA.MD03 3、含五金配件等 4、具体做法详图纸节点74/FD-A-12	m	3.36							
316	011501011005	矮柜 浅色木饰面面层低柜 PA.WD01 深600mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、15mm厚浅色木饰面面层 PA.WD01 3、15mm厚浅色木饰面 PA.WD01+10mm防火板 PA.SF04 柜门 4、18mm厚泊尔深灰（光面）台面 PA-ST01 5、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 6、具体做法详图纸节点74/FD-A-12	m2	11.47							
317	011502001034	金属装饰线 黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、10mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽50mm）	m	113.42							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
318	011502001035	金属装饰线 黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽92mm）	m	51.48							
319	011502001036	金属装饰线 黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽50mm）	m	71.5							
		多功能厅									
		天棚									
320	011302001041	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	278.97							
321	011302001042	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、15mm厚石膏基高性能纤维板 3、12mm厚石膏基高性能纤维板 4、9.5mm厚石膏板基层 5、板缝贴胶带、点锈	m2	23.22							
322	011304001012	灯带（槽）灯带 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点04/FD-A-01等	m2	11.61							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
323	011304002013	成品检修口 成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*450mm	个	2							
324	011407002031	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	313.8							
325	011407002032	天棚喷刷涂料 涂料 PA.PT01 1、米白色无机涂料二遍	m2	313.8							
326	011502001037	金属装饰线 黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 2、100mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽192mm）	m	47							
327	01B004	投影天花增加费（含投影幕布天花） 投影天花增加费（含投影幕布天花） 1、投影机位置开孔等 2、投影幕布盒、开启扇等 3、具体详图纸FD-A-21	台	2							
		墙面									
328	011001003001	保温隔热墙面 龙骨内填50mm厚吸音棉 64kg/m3	m2	232.3							
329	011204004010	钢骨架 间隔墙、附墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	1.417							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
330	011207001071	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面： 1、50系列卡扣龙骨	m2	232.3							
331	011207001072	墙面装饰板 1、12mm阻燃板基层	m2	307.3							
332	011207001073	墙面装饰板 1、9mm阻燃板基层	m2	3.36							
333	011207001074	墙面装饰板 1、15mm阻燃板基层	m2	1.44							
334	011207001075	墙面装饰板 不锈钢饰面 PA.TM01 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢饰面	m2	5.05							
335	011207001076	墙面装饰板 成品饰面板 PA.WD01 1、15mm厚浅色成品木饰面(半开放漆)	m2	177.9							
336	011207001077	墙面装饰板 玻璃墙面 PA.GL02 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（单面装饰，镜底）墙面 PA.GL02	m2	13.36							
337	011207001078	墙面装饰板 玻璃墙面 PA.GL03 1、6MM 白色烤漆玻璃 PA.GL03	m2	19.44							
338	011207001079	墙面装饰板 摩素板 PA-SF03 1、10mm厚摩素板面层（A1防火）	m2	20.3							
339	011207001080	墙面装饰板 1、13mm厚成品墙纸硬包 PA-WC02	m2	73.04							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
340	011210005005	成品隔断 多功能厅可折叠隔断 1、硅酸钙板基层 2、墙纸饰面 PA.WC02 3、黑色拉丝不锈钢框 PA.MT01 4、含轨道等配件	m2	50.4							
341	011502001038	金属装饰线 黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、10mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽50mm）	m	206.74							
342	011502001039	金属装饰线 黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽115mm）	m	8							
343	011502001040	金属装饰线 黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 1、30mm宽黑色拉丝不锈钢线条（展开宽50mm）	m	41.16							
344	01B005	AV暗藏面板盒 AV暗藏面板 1、根据AV面板功能要求墙面开孔 2、含五金开启铰链、出线毛刷等 3、具体详图纸FD-A-21	个	6							
		其他									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
345	010801001002	木质门 D-A-01 平开门 0.9*3.1m 1、单扇套装实木门安装 PA.WD01浅色木饰面、PA.MT01不锈钢饰面线条 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、门把手、暗铰链、门边密封条、门档等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	4							
346	010801001003	木质门 D-A-02 平开门 1*3.1m 1、单扇套装电动实木门 PA.WD01浅色木饰面、PA.MT01不锈钢饰面线条 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、门把手、暗铰链、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							
347	010801001004	木质门 D-A-03 平开门 0.7*3.05m 1、单扇套装实木门 PA.WD01浅色木饰面 2、含门套及五金（门把手、暗铰链、挂衣钩门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	12							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
348	010801001005	木质门 D-A-04 平开门 1*2.3m 1、单扇套装实木门 PA.WD01浅色木饰面、PA.MT01不锈钢饰面线条 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、门把手、暗铰链、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	2							
349	010801001006	木质门 D-A-05 成品门 1.8*2.3m 1、双扇套装对开实木门 PA.WD01浅色木饰面、PA.MT01不锈钢饰面线条 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、隐藏顺位器、暗插销(黑)、防尘筒(黑)、门把手、暗铰链、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							
350	010801001007	木质门 D-A-06 成品门 2*4m 1、双扇套装对开实木门 PA.WD01浅色木饰面、PA.MT01不锈钢饰面线条、PA.SF03摩素板 2、含门套及五金（定制门把手、地弹簧150kg等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	5							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
351	010801001008	木质门 D-A-07 平开门 0.7*3.1m 1、单扇套装实木门 PA.WD01浅色木饰面、PA.MT01不锈钢饰面线条 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、门把手、暗铰链、门边密封条、半球形门挡(黑)等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	2							
352	010801001009	木质门 D-A-08 平开门 1*2.3m 1、单扇套装实木门（下侧不锈钢板）PA.WD01浅色木饰面、PA.MT01不锈钢饰面 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、推、拉手板、门锁、暗铰链、半球形门挡(黑)、门边密封条等）、观察玻璃PA.MT01 3、具体做法详图纸及物料书	樘	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
353	010801001010	木质门 D-A-09 平开门 1*2.3m 1、单扇套装实木门（下侧不锈钢板）PA.WD01浅色木饰面、PA.MT01不锈钢饰面 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、门把手、暗铰链、半球形门挡(黑)、门边密封条等）、观察玻璃 PA.MT01 3、具体做法详图纸	樘	2							
354	010801001011	木质门 D-A-10 平开门 1.8*2.3m 1、双扇套装对开实木门 PA.WD01浅色木饰面、PA.MT01不锈钢饰面线条 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、顺位器、暗插销(黑)、防尘筒(黑)、门把手、暗铰链、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							
355	010801001019	木质门 参D-B-08 多功能厅单扇平开暗门 1.4*4m 1、单扇浅色木饰面暗门安装（双层PA.WD01浅色木饰面） 2、含门五金（偏心天地轴铰链、隐藏式小捏手、反弹门吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
356	010801001012	木质门 参D-B-09 双扇平开暗门 1.3*3.05m 1、双扇浅色木饰面暗门安装 含线条（双层PA.WD01浅色木饰面+PA.WD01浅色木饰面线条） 2、含门五金（偏心天地轴铰链、隐藏式小捏手、反弹门吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3							
357	010801001013	木质门 参D-B-09 双扇平开暗门 1.445*3.05m 1、双扇浅色木饰面暗门安装 含线条（双层PA.WD01浅色木饰面+PA.WD01浅色木饰面线条） 2、含门五金（偏心天地轴铰链、隐藏式小捏手、反弹门吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							
358	010801001014	木质门 参D-B-09 双扇平开暗门 1.663*3.05m 1、双扇浅色木饰面暗门安装 含线条（双层PA.WD01浅色木饰面+PA.WD01浅色木饰面线条） 2、含门五金（偏心天地轴铰链、隐藏式小捏手、反弹门吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
359	010801001015	木质门 开放厨房单扇平开暗门 0.9*2.2m 1、单扇瓷砖暗门安装（阻燃板+20*40*3热镀锌方通+阻燃板+PA.CT02瓷砖） 2、含门五金（偏心天地轴铰链、隐藏式小捏手、反弹门吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							
360	010801001016	木质门 消防栓单扇平开暗门 0.8*3.25m 1、单扇浅色木饰面暗门安装（阻燃板+PA.WD01 木饰面） 2、含门五金（偏心天地轴铰链、隐藏式小捏手、反弹门吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	2							
361	010801001017	木质门 消防栓单扇平开暗门 1.2*3.05m 1、单扇浅色木饰面暗门安装（阻燃板+PA.WD01 木饰面） 2、含门五金（偏心天地轴铰链、隐藏式小捏手、反弹门吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
362	010801001018	木质门 消防栓单扇平开暗门 0.8*3.05m 1、单扇浅色木饰面暗门安装（阻燃板+PA.WD01 木饰面） 2、含门五金（偏心天地轴铰链、隐藏式小捏手、反弹门吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	6							
363	010801004004	木质防火门 参D-B-07 成品防火门（乙级） 1*2.4m 1、乙级成品木质防火门安装（木纹转印同WD-01） 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火执手锁、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	4							
364	010801004006	木质防火门 参D-B-07 成品防火门（乙级）0.8*2.4m 1、乙级成品木质防火门安装（木纹转印同WD-01） 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火执手锁、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
365	010801004005	木质防火门参D-B-07 成品防火门（乙级）1.4*2.1m 1、乙级成品木质防火门安装（木纹转印同WD-01）2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火手动暗插销、防尘筒、防火执手锁、防火门合页、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							
366	010801004002	木质防火门参D-B-07 成品防火门（甲级）1*2.4m 1、甲级成品木质防火门安装（木纹转印同WD-01）2、含门套及五金（防火明闭门器、防火执手锁、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	2							
367	010801004003	木质防火门参D-B-07 成品防火门（甲级）2.6*3m 1、甲级成品木质防火门安装（木纹转印同WD-01）2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火手动暗插销、防尘筒、防火执手锁、防火门合页、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
368	010802001003	金属（塑钢）门 D-A-11 单扇地弹簧玻璃平开门 1.2*4m 1、单扇地弹簧玻璃平开门安装 (PA.WD04木饰面 +PA.GL04艺术玻璃 +PA.MT01不锈钢饰面线条及框） 2、含门五金（定制拉手、地弹簧150kg等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							
369	010802001004	金属（塑钢）门 D-A-12 双扇地弹簧及推拉门 8*3.7m 1、双扇地弹簧及推拉门安装 (PA.WD04木饰面 +PA.GL04艺术玻璃 +PA.MT01不锈钢饰面线条及框） 2、含门五金（定制拉手、地弹簧150kg等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							
370	010802001005	金属（塑钢）门 D-A-13 推拉门 8*3.7m 1、推拉门（三扇联动移门）安装 (PA.WD04木饰面 +PA.GL04艺术玻璃 +PA.MT01不锈钢饰面线条及框） 2、含门五金（三扇联动移门五金套装等）	樘	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
371	010802001006	金属（塑钢）门 参 D-A-13 推拉门 7.8*3.7m 1、推拉门（三扇联动移门）安装(PA.WD04木饰面+PA.GL04艺术玻璃+PA.MT01不锈钢饰面线条及框） 2、含门五金（三扇联动移门五金套装等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							
372	01B006	垂直运输费 垂直运输费	项	1							
373	01B007	超高增加费 超高增加费	项	1							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：一层公区(4)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701）									
1	011701006003	满堂脚手架 满堂脚手架~层高5.82(m)	m2	1636.17							
2	011701006004	满堂脚手架 满堂脚手架~层高11.82(m)	m2	114.02							
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
3	011702003002	构造柱 现浇混凝土构造柱	m2	207.89							
4	011702008002	圈梁 圈梁及卫生间反坎；现浇混凝土直形圈过梁复合木模	m2	151.22							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：一层公区(4)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		7.73				分档累进算法后，标准费率（7.85%）乘以系数0.984251897793376
2	Z011109008001	提前竣工增加费		1.79				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一层公区(4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：一层公区(4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：一层公区(4)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：一层公区(4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：一层公区(4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：一层公区(4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：一层公区(4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：一层公区(4)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：一层公区(4)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：一层公区(4)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：一层公区(4)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：一层公区(4)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：一层公区(4)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：四层健身厅(5)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：四层健身厅(5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		地面									
1	010809004001	石材窗台板	PA.ST01 飘窗板 1、18mm厚泊尔深灰（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	15.46						
2	010904002002	楼（地）面涂膜防水	地面防水：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	13.12						
3	011101003002	细石混凝土楼地面	台子底座水泥自流平： 1、5mm水泥砂浆自流平 2、95mm厚C20细石混凝土找平层	m2	4.46						
4	011102001009	石材楼地面	PA-ST01 卫生间 1、18mm厚泊尔深灰（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	11.58						
5	011102001010	石材楼地面	PA-ST01 1、18mm厚泊尔深灰（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20 砂浆找平 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	59.37						
6	011102001011	石材楼地面	PA-ST03 拼花 1、18mm厚梦幻星灰（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20 砂浆找平 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	1.95						

7	011102001012	石材楼地面	PA-ST04 拼花 1、18mm厚泊尔深灰（光面）、18mm厚铂尔曼黑（光面）、18mm厚风雅白 （光面）拼花 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20 砂浆找平 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	14.24						
8	011102001013	石材楼地面	PA-ST01 门槛板 1、18mm厚泊尔深灰（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20 砂浆找平 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	5.45						
9	011102003003	块料楼地面	PA.CT04 清洁间 1、12mm厚防滑砖（防滑面 600*600） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、58mm厚 DS M20 砂浆找平 4、美缝	m2	1.54						
10	011103002001	橡胶板卷材楼地面	地胶板（人字拼）：PA.LP02 1、200*2000*6.5mmPVC运动地胶板 2、5mm厚水泥基自流平砂浆楼地面 3、88.5mm厚DS M20 砂浆找平	m2	28.52						
11	011103002002	橡胶板卷材楼地面	地胶板（蓝色）：PA.LP03 1、5mmPVC运动地胶板（带喷绘图案） 2、5mm厚水泥基自流平砂浆楼地面 3、90mm厚 DS M20 砂浆找平	m2	20.3						
12	011103002003	橡胶板卷材楼地面	地胶板（灰色）：PA.LP04 1、5mmPVC运动地胶板（带喷绘图案） 2、5mm厚水泥基自流平砂浆楼地面 3、90mm厚 DS M20 砂浆找平	m2	72.27						

13	011105006005	金属踢脚线	50mm高不锈钢踢脚线： 1、双层12mm厚硅酸钙板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	2.01						
14	011105006006	金属踢脚线	80mm高不锈钢踢脚线： 1、12mm厚硅酸钙板基层 2、成品金属踢脚线 暗藏LED灯光 高80	m2	1.87						
15	011502001041	金属装饰线	金属收边条 PA-MT06 1、3mm厚实心金属收边条-宽46mm	m	17.25						
		天棚									
16	010810002004	木窗帘盒	窗帘盒 340*340mm 1、L40*3镀锌角钢龙骨 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚埃特板 3、板缝贴胶带、点锈 4、具体做法详节点1/FD-B-04	m	2.6						
17	010810002005	木窗帘盒	窗帘盒 340*250mm 1、L40*3镀锌角钢龙骨 2、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、具体做法详节点1、2/FD-B-02	m	20.71						
18	011302001043	吊顶天棚	1、L40*3镀锌角钢龙骨 2、3mm仿木纹铝板面层 PA-MT02 3、做法详图纸节点1、2/FD-B-02等	m2	67.94						
19	011302001044	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9mm厚双层埃特板错拼 4、板缝贴胶带、点锈	m2	22.14						
20	011302001045	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层 4、板缝贴胶带、点锈	m2	2.87						

21	011302001046	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层 4、板缝贴胶带、点锈	m2	2.05						
22	011302001047	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	104.29						
23	011302001048	吊顶天棚	1、L40*3镀锌角钢龙骨 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点1、2/FD-B-02等	m2	14.67						
24	011302001049	吊顶天棚	1、镀锌角钢龙骨 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5mm厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈 5、做法详图纸节点01/FD-B-02、01/FD-B-03	m2	7.18						
25	011302001050	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	12.6						
26	011302001051	吊顶天棚	1、镀锌角钢龙骨 侧面 2、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 3、1.5mm黑色拉丝不锈钢PA-MT01 4、做法详图纸节点01/FD-B-02	m2	6.02						
27	011302001052	吊顶天棚	1、镀锌角钢龙骨 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、3mm 仿木纹铝板 PA-MT02 4、做法详图纸节点01/FD-B-02	m2	20.62						
28	011304001013	灯带（槽）	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚埃特板基层 3、板缝贴胶带、点锈 4、具体做法详03/FD-B-03	m2	0.82						

29	011304001014	灯带（槽）	灯带 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢饰面 PA-MT01 3、做法详图纸节点01/FD-B-02	m2	17.2						
30	011304002014	成品检修口	GRG成品检修口450*900	个	1						
31	011304002015	成品检修口	GRG成品检修口400*400	个	2						
32	011304002016	成品检修口	GRG成品检修口400*800	个	6						
33	011407002033	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批防潮腻子二道	m2	32.98						
34	011407002034	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	162.2						
35	011407002035	天棚喷刷涂料	涂料PA.PT02 1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	32.98						
36	011407002036	天棚喷刷涂料	涂料 PA.PT01 1、米白色无机涂料二遍	m2	139.1						
37	011407002037	天棚喷刷涂料	涂料PA.PT04 1、艺术无机涂料二遍	m2	23.1						
38	011406002005	抹灰线条油漆	抹灰线条油漆 120mm宽以内 1、满批防潮腻子二道 2、防潮无机涂料二遍（PA.PT02）	m	8.2						
39	011406002006	抹灰线条油漆	抹灰线条油漆 120mm宽以内 1、满批腻子二道 2、米白色无机涂料二遍（PA.PT01）	m	16.45						
40	011406002007	抹灰线条油漆	抹灰线条油漆 120mm宽以内 1、满批腻子二道 2、艺术无机涂料二遍（PA.PT04）	m	19.84						
41	011502001042	金属装饰线	不锈钢线条：宽80mm 1、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 2、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢线条宽80mm PA-MT01 3、做法详图纸节点03/FD-B-01	m	5.73						

42	011502001043	金属装饰线	不锈钢线条：宽30mm 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢线条宽30mm PA-MT01 2、做法详图纸节点01/FD-B-01	m	19.6						
43	011502004009	石膏装饰线	石膏板线条：1、100*50梯形防水石膏线条	m	8.2						
44	011502004010	石膏装饰线	石膏板线条：100*70异形石膏线条	m	19.84						
45	011502004011	石膏装饰线	石膏板线条：1、100*50梯形石膏线条	m	16.45						
		墙面									
46	010903002002	墙面涂膜防水	卫生间砌筑墙面防水涂料：1、立面聚氨酯防水涂料`1.5mm厚	m2	75.65						
47	011001003002	保温隔热墙面	瑜伽室和健身房之间：钢骨架天棚上方龙骨内填吸音棉：1、50mm厚吸音棉64kg/m3	m2	69.33						
48	011201001004	墙面一般抹灰	钢骨架内：1、挂钢丝网灌水泥砂浆	m2	45.61						
49	011201001005	墙面一般抹灰	1、15mm厚不锈钢丝网抹灰	m2	37.16						
50	011201001006	墙面一般抹灰	钢骨架内：1、挂钢丝网灌水泥砂浆	m2	21.62						
51	011204001011	石材墙面	PA.ST01 泊尔深灰（光面）1、5mm厚石材结构粘结胶泥2、18mm泊尔深灰（光面）3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	9.34						
52	011204001012	石材墙面	PA.ST02 印象灰（光面）1、5mm厚石材结构粘结胶泥2、18mm印象灰（光面） 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	53.75						
53	011204003006	块料墙面	PA-CT04：瓷砖墙面 1、5mm厚结构粘结胶泥2、600*600 防滑瓷砖 PA-CT04 3、美缝	m2	11.3						

54	011204004011	钢骨架	间隔墙、附墙龙骨： 1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	2.075						
55	011207001081	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面： 1、50系列卡扣龙骨	m2	152.84						
56	011207001082	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层	m2	294.48						
57	011207001083	墙面装饰板	1、12mm石膏板基层 2、板缝贴胶带、点锈	m2	76.1						
58	011207001084	墙面装饰板	1、12mm艾特板基层	m2	24.03						
59	011207001085	墙面装饰板	幕墙内侧铝塑板封板： 1、3mm厚灰色铝塑板封底	m2	37.32						
60	011207001086	墙面装饰板	1、12mm厚浅色木饰面(半开放漆) PA-WD01	m2	124.4						
61	011207001087	墙面装饰板	1、10mm厚摩素板 PA-SF02	m2	36.29						
62	011207001088	墙面装饰板	银镜墙面 PA.MR01 1、6mm厚银镜墙面 PA.MR01	m2	42.63						
63	011207001089	墙面装饰板	1.5mm厚不锈钢饰面 PA.TM01	m2	5.49						
64	011207001090	墙面装饰板	1、13mm厚成品墙纸硬包 PA-WC03	m2	22.38						
65	011208001001	柱（梁）面装饰	1、12mm阻燃板基层	m2	15.73						
66	011208001002	柱（梁）面装饰	1、12mm厚浅色木饰面(半开放漆) PA-WD01	m2	15.73						
67	011407001018	墙面喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批防潮腻子二道	m2	10.85						
68	011407001019	墙面喷刷涂料	PA.PT04涂料： 1、艺术无机涂料二遍	m2	10.85						
		其他									
69	010516001003	螺栓	1、M12后扩底机械锚栓	个	216						
70	010516002003	后置钢板	1、200*100*10后置钢板	个	54						

71	010801001020	木质门	D-B-03 成品门 1.5*2.5m 1、双扇套装子母对开实木门 PA.WD01浅色木饰面 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、顺位器、暗插销（黑）、防尘筒(黑)、门把手、暗铰链、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						
72	010801001021	木质门	参D-B-03 成品门 1.4*2.5m 1、双扇套装子母对开实木门 PA.WD01浅色木饰面 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、顺位器、暗插销（黑）、防尘筒(黑)、门把手、暗铰链、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						
73	010801001022	木质门	D-B-04 成品门 1*2.5m 1、单扇平开实木门安装 PA.WD01浅色木饰面 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、门把手、暗铰链、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						
74	010801001023	木质门	参D-B-04 成品门 0.8*2.5m 1、单扇平开实木门安装 PA.WD01浅色木饰面 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、门把手、暗铰链、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						

75	010801001024	木质门	D-B-05 成品门 0.9*2.5m 1、单扇平开实木门安装 PA.WD01浅色木饰面 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、门把手、暗铰链、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						
76	010801001025	木质门	D-B-06 成品门 0.7*2.5m 1、单扇平开实木门安装 PA.WD01浅色木饰面 2、含门套及五金（门把手、暗铰链、挂衣钩门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	2						
77	010801001026	木质门	D-B-08 单扇平开暗门 0.9*2.5m 1、单扇平开暗门安装 （双层PA.WD01浅色木饰面） 2、含门五金（偏心天地轴铰链、隐藏式小捏手、反弹门吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	2						
78	010801001027	木质门	D-B-09 双扇平开暗门 1.4*2.5m 1、双扇平开暗门安装 （30厚PA.WD01浅色木饰面 +PA.WD01浅色木饰面线条） 2、含门五金（偏心天地轴铰链、隐藏式小捏手、反弹门吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3						

79	010801004007	木质防火门	D-B-07 成品防火门（乙级）1.3*2.3m 1、乙级成品木质防火门安装（木纹转印同WD-01）2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火手动暗插销、防尘筒、防火执手锁、防火门合页、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						
80	010802001007	金属（塑钢）门	D-B-01 双扇地弹簧玻璃平开门 2.1*2.5m 1、双扇地弹簧玻璃平开门安装 2、含门五金（定制拉手、地弹簧150kg等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	2						
81	010802001008	金属（塑钢）门	D-B-02 单扇地弹簧玻璃平开门 1*2.5m 1、单扇地弹簧玻璃平开门安装PA.MT01金属饰面及线条和框、PA.GL06艺术玻璃 2、含门五金（定制拉手、地弹簧150kg等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						
82	010808001005	木门窗套	门套 1、12mm厚阻燃板基层	m2	27.29						
83	010808004005	金属门窗套	门套 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢面层	m2	26.25						
84	010810001006	窗帘（杆）	半遮光卷帘（电动）PA-DP04	m2	67.48						
85	011210003001	玻璃隔断	不锈钢框玻璃隔断： 1、PA.GL06 艺术玻璃 2、PA.MT01黑色拉丝不锈钢框、线条等 2、具体做法详见图纸6/IE-B-02	m2	16.15						

86	011210003002	玻璃隔断	不锈钢框双层玻璃隔断：1、双层 PA.GL05 艺术玻璃 2、PA.MT01黑色拉丝不锈钢框、线条等 2、具体做法详见图纸1-3/IE-B-11	m2	8.1						
87	011210005006	成品隔断	成品屏风（含木饰面及金属线条等所有内容） 1、PA.WD03木饰面框及百叶 2、PA.MT01黑色拉丝不锈钢线条 3、具体做法详见图纸03/FD-B-07	m2	6						
88	011501006001	书柜	洗衣房搁置柜：宽650mm 1、12mm厚阻燃板基础 2、15mm厚浅色木饰面(半开放漆) PA-WD01 3、PA.MT01黑色拉丝不锈钢 框，PA.GL05艺术玻璃门 4、15mm厚浅色木饰面(半开放漆) 柜门PA-WD01 5、20mm宽黑色拉丝不锈钢线条 PA.MT01 6、含五金配件等 7、具体做法详见图纸02/FD-B-10	m2	4.74						
89	011501008001	木壁柜	水吧柜：宽600mm 1、12mm厚阻燃板基础 2、15mm厚浅色木饰面(半开放漆) PA-WD01 3、18mm厚人造石深色（光面）台面 PA-ST05 4、30mm厚浅色木饰面柜门(半开放漆)PA-WD01 5、含五金配件等 6、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 7、具体做法详见图纸02/FD-B-09	m2	4.11						

90	011501010007	厨房吊柜	洗衣房吊柜：宽400mm，高700mm 1、12mm厚阻燃板基础 2、15mm厚浅色木饰面(半开放漆) PA-WD01 3、PA.MT01黑色拉丝不锈钢 框，PA.GL05艺术玻璃门 4、含五金配件等 5、具体做法详见图纸01/FD-B-10	m	1.75						
91	011505001005	洗漱台	洗衣房洗手台：宽650mm，高900mm 1、PA.ST05 人造石深色（光面）石材饰面台面 2、12mm厚阻燃板基础 3、15mm厚浅色木饰面(半开放漆) PA-WD01 4、PA.MT01黑色拉丝不锈钢框，PA-WD0115mm厚浅色木饰面(半开放漆) 柜门 5、含五金配件等 6、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 7、具体做法详见图纸01/FD-B-10	m2	1.85						
92	011505001006	洗漱台	卫生间洗手台：宽400mm，高200mm 1、PA.ST05 人造石深色（光面）石材饰面台面 2、12mm厚硅酸钙板底 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、具体做法详见图纸03/FD-B-10	m2	2.04						
93	011505007002	毛巾环	挂衣钩 1、具体做法详见图纸	副	2						
94	011505008002	卫生纸盒	厕纸架 1、具体做法详见图纸	个	2						

95	011505010002	镜面玻璃	卫生间镜子：1、40*40*3镀锌方管龙骨 2、12mm硅酸钙板基层 2、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢 PA.MT01 3、6mm清镜 PA.MR01 4、具体做法详见图纸3/FD-B-10	m2	1.78						
96	01B008	搁置板	搁置板：500mm宽*50mm厚 1、20*40*3mm镀锌方管龙骨 2、15mm厚浅色木饰面(半开放漆) PA-WD01 3、具体做法详见图纸02/FD-B-09	m2	0.95						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：四层健身厅(5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701）									
1	011701006005	满堂脚手架	满堂脚手架~基本层3.6m～5.2m	m2	228.02						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：四层健身厅(5)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		地面									
1	010809004001	石材窗台板 PA.ST01 飘窗板 1、18mm厚泊尔深灰（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	15.46							
2	010904002002	楼（地）面涂膜防水 地面防水：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	13.12							
3	011101003002	细石混凝土楼地面 台子底座水泥自流平：1、5mm水泥砂浆自流平 2、95mm厚C20细石混凝土找平层	m2	4.46							
4	011102001009	石材楼地面 PA-ST01 卫生间 1、18mm厚泊尔深灰（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	11.58							
5	011102001010	石材楼地面 PA-ST01 1、18mm厚泊尔深灰（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20 砂浆找平 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	59.37							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
6	011102001011	石材楼地面 PA-ST03 拼花 1、18mm厚梦幻星灰（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20 砂浆找平 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	1.95							
7	011102001012	石材楼地面 PA-ST04 拼花 1、18mm厚泊尔深灰（光面）、18mm厚铂尔曼黑（光面）、18mm厚风雅白 （光面）拼花 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20 砂浆找平 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	14.24							
8	011102001013	石材楼地面 PA-ST01 门槛板 1、18mm厚泊尔深灰（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20 砂浆找平 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	5.45							
9	011102003003	块料楼地面 PA.CT04 清洁间 1、12mm厚防滑砖（防滑面600*600） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、58mm厚 DS M20 砂浆找平 4、美缝	m2	1.54							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
10	011103002001	橡胶板卷材楼地面 地胶板（人字拼）：PA.LP02 1、200*2000*6.5mmPVC运动地胶板 2、5mm厚水泥基自流平砂浆楼地面 3、88.5mm厚DS M20 砂浆找平	m2	28.52							
11	011103002002	橡胶板卷材楼地面 地胶板（蓝色）：PA.LP03 1、5mmPVC运动地胶板（带喷绘图案） 2、5mm厚水泥基自流平砂浆楼地面 3、90mm厚DS M20 砂浆找平	m2	20.3							
12	011103002003	橡胶板卷材楼地面 地胶板（灰色）：PA.LP04 1、5mmPVC运动地胶板（带喷绘图案） 2、5mm厚水泥基自流平砂浆楼地面 3、90mm厚DS M20 砂浆找平	m2	72.27							
13	011105006005	金属踢脚线 50mm高不锈钢踢脚线：1、双层12mm厚硅酸钙板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	2.01							
14	011105006006	金属踢脚线 80mm高不锈钢踢脚线：1、12mm厚硅酸钙板基层 2、成品金属踢脚线暗藏LED灯光 高80	m2	1.87							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
15	011502001041	金属装饰线 金属收边条 PA-MT06 1、3mm厚实心金属收边条-宽46mm	m	17.25							
		天棚									
16	010810002004	木窗帘盒 窗帘盒 340*340mm 1、L40*3镀锌角钢龙骨 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚埃特板 3、板缝贴胶带、点锈 4、具体做法详节点1/FD-B-04	m	2.6							
17	010810002005	木窗帘盒 窗帘盒 340*250mm 1、L40*3镀锌角钢龙骨 2、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、具体做法详节点1、2/FD-B-02	m	20.71							
18	011302001043	吊顶天棚 1、L40*3镀锌角钢龙骨 2、3mm仿木纹铝板面层 PA-MT02 3、做法详图纸节点1、2/FD-B-02等	m2	67.94							
19	011302001044	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9mm厚双层埃特板错拼 4、板缝贴胶带、点锈	m2	22.14							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
20	011302001045	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层 4、板缝贴胶带、点锈	m2	2.87							
21	011302001046	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层 4、板缝贴胶带、点锈	m2	2.05							
22	011302001047	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	104.29							
23	011302001048	吊顶天棚 1、L40*3镀锌角钢龙骨 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点1、2/FD-B-02等	m2	14.67							
24	011302001049	吊顶天棚 1、镀锌角钢龙骨 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5mm厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈 5、做法详图纸节点01/FD-B-02、01/FD-B-03	m2	7.18							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
25	011302001050	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	12.6							
26	011302001051	吊顶天棚 1、镀锌角钢龙骨 侧面 2、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 3、1.5mm黑色拉丝不锈钢PA-MT01 4、做法详图纸节点01/FD-B-02	m2	6.02							
27	011302001052	吊顶天棚 1、镀锌角钢龙骨 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、3mm 仿木纹铝板 PA-MT02 4、做法详图纸节点01/FD-B-02	m2	20.62							
28	011304001013	灯带（槽） 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚埃特板基层 3、板缝贴胶带、点锈 4、具体做法详03/FD-B-03	m2	0.82							
29	011304001014	灯带（槽） 灯带 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢 饰面PA-MT01 3、做法详图纸节点01/FD-B-02	m2	17.2							
30	011304002014	成品检修口 GRG成品检修口 450*900	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
31	011304002015	成品检修口 GRG成品检修口 400*400	个	2							
32	011304002016	成品检修口 GRG成品检修口 400*800	个	6							
33	011407002033	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面满批防潮腻子二道	m2	32.98							
34	011407002034	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	162.2							
35	011407002035	天棚喷刷涂料 涂料 PA.PT02 1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	32.98							
36	011407002036	天棚喷刷涂料 涂料 PA.PT01 1、米白色无机涂料二遍	m2	139.1							
37	011407002037	天棚喷刷涂料 涂料 PA.PT04 1、艺术无机涂料二遍	m2	23.1							
38	011406002005	抹灰线条油漆 抹灰线条油漆 120mm宽以内 1、满批防潮腻子二道 2、防潮无机涂料二遍 （PA.PT02）	m	8.2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
39	011406002006	抹灰线条油漆 抹灰线条油漆 120mm宽以内 1、满批腻子二道 2、米白色无机涂料二遍（PA.PT01）	m	16.45							
40	011406002007	抹灰线条油漆 抹灰线条油漆 120mm宽以内 1、满批腻子二道 2、艺术无机涂料二遍（PA.PT04）	m	19.84							
41	011502001042	金属装饰线不锈钢线条：宽80mm 1、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 2、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢线条 宽80mm PA-MT01 3、做法详图纸节点03/FD-B-01	m	5.73							
42	011502001043	金属装饰线不锈钢线条：宽30mm 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢线条 宽30mm PA-MT01 2、做法详图纸节点01/FD-B-01	m	19.6							
43	011502004009	石膏装饰线石膏板线条：1、100*50梯形防水石膏线条	m	8.2							
44	011502004010	石膏装饰线石膏板线条：100*70异形石膏线条	m	19.84							
45	011502004011	石膏装饰线石膏板线条：1、100*50梯形石膏线条	m	16.45							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		墙面									
46	010903002002	墙面涂膜防水 卫生间砌筑墙面防水涂料： 1、立面聚氨酯防水涂料~1.5mm厚	m2	75.65							
47	011001003002	保温隔热墙面 瑜伽室和健身房之间：钢骨架天棚上方龙骨内填吸音棉： 1、50mm厚吸音棉 64kg/m3	m2	69.33							
48	011201001004	墙面一般抹灰 钢骨架内：1、挂钢丝网灌水泥砂浆	m2	45.61							
49	011201001005	墙面一般抹灰 1、15mm厚不锈钢丝网抹灰	m2	37.16							
50	011201001006	墙面一般抹灰 钢骨架内：1、挂钢丝网灌水泥砂浆	m2	21.62							
51	011204001011	石材墙面 PA.ST01 泊尔深灰（光面） 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、18mm泊尔深灰（光面） 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	9.34							
52	011204001012	石材墙面 PA.ST02 印象灰（光面） 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、18mm印象灰（光面） 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	53.75							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
53	011204003006	块料墙面 PA-CT04：瓷砖墙面 1、5mm厚结构粘结胶泥 2、600*600防滑瓷砖 PA-CT04 3、美缝	m2	11.3							
54	011204004011	钢骨架 间隔墙、附墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	2.075							
55	011207001081	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面： 1、50系列卡扣龙骨	m2	152.84							
56	011207001082	墙面装饰板 1、12mm阻燃板基层	m2	294.48							
57	011207001083	墙面装饰板 1、12mm石膏板基层 2、板缝贴胶带、点锈	m2	76.1							
58	011207001084	墙面装饰板 1、12mm艾特板基层	m2	24.03							
59	011207001085	墙面装饰板 幕墙内侧铝塑板封板：1、3mm厚灰色铝塑板封底	m2	37.32							
60	011207001086	墙面装饰板 1、12mm厚浅色木饰面(半开放漆) PA-WD01	m2	124.4							
61	011207001087	墙面装饰板 1、10mm厚摩素板 PA-SF02	m2	36.29							
62	011207001088	墙面装饰板 银镜墙面 PA.MR01 1、6mm厚银镜墙面 PA.MR01	m2	42.63							
63	011207001089	墙面装饰板 1.5mm厚不锈钢饰面 PA.TM01	m2	5.49							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
64	011207001090	墙面装饰板 1、13mm厚成品墙纸硬包 PA-WC03	m2	22.38							
65	011208001001	柱（梁）面装饰 1、12mm阻燃板基层	m2	15.73							
66	011208001002	柱（梁）面装饰 1、12mm厚浅色木饰面(半开放漆)PA-WD01	m2	15.73							
67	011407001018	墙面喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面满批防潮腻子二道	m2	10.85							
68	011407001019	墙面喷刷涂料 PA.PT04涂料： 1、艺术无机涂料二遍	m2	10.85							
		其他									
69	010516001003	螺栓 1、M12后扩底机械锚栓	个	216							
70	010516002003	后置钢板 1、200*100*10后置钢板	个	54							
71	010801001020	木质门 D-B-03 成品门 1.5*2.5m 1、双扇套装子母对开实木门 PA.WD01浅色木饰面 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、顺位器、暗插销（黑）、防尘筒(黑)、门把手、暗铰链、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
72	010801001021	木质门 参D-B-03 成品门 1.4*2.5m 1、双扇套装子母对开实木门 PA.WD01浅色木饰面 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、顺位器、暗插销（黑）、防尘筒(黑)、门把手、暗铰链、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							
73	010801001022	木质门 D-B-04 成品门 1*2.5m 1、单扇平开实木门安装 PA.WD01浅色木饰面 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、门把手、暗铰链、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							
74	010801001023	木质门 参D-B-04 成品门 0.8*2.5m 1、单扇平开实木门安装 PA.WD01浅色木饰面 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、门把手、暗铰链、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
75	010801001024	木质门 D-B-05 成品门 0.9*2.5m 1、单扇平开实木门安装 PA.WD01浅色木饰面 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、门把手、暗铰链、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							
76	010801001025	木质门 D-B-06 成品门 0.7*2.5m 1、单扇平开实木门安装 PA.WD01浅色木饰面 2、含门套及五金（门把手、暗铰链、挂衣钩门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	2							
77	010801001026	木质门 D-B-08 单扇平开暗门 0.9*2.5m 1、单扇平开暗门安装（双层 PA.WD01浅色木饰面） 2、含门五金（偏心天地轴铰链、隐藏式小捏手、反弹门吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
78	010801001027	木质门 D-B-09 双扇平开暗门 1.4*2.5m 1、双扇平开暗门安装（30厚PA.WD01浅色木饰面+PA.WD01浅色木饰面线条） 2、含门五金（偏心天地轴铰链、隐藏式小捏手、反弹门吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3							
79	010801004007	木质防火门 D-B-07 成品防火门（乙级） 1.3*2.3m 1、乙级成品木质防火门安装（木纹转印同WD-01） 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火手动暗插销、防尘筒、防火执手锁、防火门合页、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							
80	010802001007	金属（塑钢）门 D-B-01 双扇地弹簧玻璃平开门 2.1*2.5m 1、双扇地弹簧玻璃平开门安装 2、含门五金（定制拉手、地弹簧150kg等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
81	010802001008	金属（塑钢）门 D-B-02 单扇地弹簧玻璃平开门 1*2.5m 1、单扇地弹簧玻璃平开门安装 PA.MT01金属饰面及线条和框、PA.GL06艺术玻璃 2、含门五金（定制拉手、地弹簧150kg等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							
82	010808001005	木门窗套 门套 1、12mm厚阻燃板基层	m2	27.29							
83	010808004005	金属门窗套 门套 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢面层	m2	26.25							
84	010810001006	窗帘（杆）半遮光卷帘（电动）PA-DP04	m2	67.48							
85	011210003001	玻璃隔断 不锈钢框玻璃隔断：1、PA.GL06艺术玻璃 2、PA.MT01黑色拉丝不锈钢框、线条等 2、具体做法详见图纸6/IE-B-02	m2	16.15							
86	011210003002	玻璃隔断 不锈钢框双层玻璃隔断： 1、双层PA.GL05 艺术玻璃 2、PA.MT01黑色拉丝不锈钢框、线条等 2、具体做法详见图纸1-3/IE-B-11	m2	8.1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
87	011210005006	成品隔断 成品屏风（含木饰面及金属线条等所有内容） 1、PA.WD03木饰面框及百叶 2、PA.MT01黑色拉丝不锈钢线条 3、具体做法详见图纸03/FD-B-07	m2	6							
88	011501006001	书柜 洗衣房搁置柜：宽650mm 1、12mm厚阻燃板基础 2、15mm厚浅色木饰面(半开放漆)PA-WD01 3、PA.MT01黑色拉丝不锈钢 框，PA.GL05艺术玻璃门 4、15mm厚浅色木饰面(半开放漆)柜门PA-WD01 5、20mm宽黑色拉丝不锈钢线条PA.MT01 6、含五金配件等 7、具体做法详见图纸02/FD-B-10	m2	4.74							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
89	011501008001	木壁柜 水吧柜：宽600mm 1、12mm厚阻燃板基础 2、15mm厚浅色木饰面(半开放漆) PA-WD01 3、18mm厚人造石深色（光面）台面 PA-ST05 4、30mm厚浅色木饰面柜门(半开放漆)PA-WD01 5、含五金配件等 6、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 7、具体做法详见图纸02/FD-B-09	m2	4.11							
90	011501010007	厨房吊柜 洗衣房吊柜：宽400mm，高700mm 1、12mm厚阻燃板基础 2、15mm厚浅色木饰面(半开放漆) PA-WD01 3、PA.MT01黑色拉丝不锈钢 框，PA.GL05艺术玻璃门 4、含五金配件等 5、具体做法详见图纸01/FD-B-10	m	1.75							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
91	011505001005	洗漱台 洗衣房洗手台：宽650mm，高900mm 1、PA.ST05 人造石深色（光面）石材饰面台面 2、12mm厚阻燃板基础 3、15mm厚浅色木饰面(半开放漆)PA-WD01 4、PA.MT01黑色拉丝不锈钢 框，PA-WD0115mm厚浅色木饰面(半开放漆)柜门 5、含五金配件等 6、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 7、具体做法详见图纸01/FD-B-10	m2	1.85							
92	011505001006	洗漱台 卫生间洗手台：宽400mm，高200mm 1、PA.ST05 人造石深色（光面）石材饰面台面 2、12mm厚硅酸钙板底 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、具体做法详见图纸03/FD-B-10	m2	2.04							
93	011505007002	毛巾环 挂衣钩 1、具体做法详见图纸	副	2							
94	011505008002	卫生纸盒 厕纸架 1、具体做法详见图纸	个	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
95	011505010002	镜面玻璃 卫生间镜子： 1、40*40*3镀锌方管龙骨 2、12mm硅酸钙板基层 2、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢 PA.MT01 3、6mm清镜 PA.MR01 4、具体做法详见图纸3/FD-B-10	m2	1.78							
96	01B008	搁置板 搁置板：500mm宽*50mm厚 1、20*40*3mm镀锌方管龙骨 2、15mm厚浅色木饰面(半开放漆) PA-WD01 3、具体做法详见图纸02/FD-B-09	m2	0.95							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：四层健身厅(5)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701)									
1	011701006005	满堂脚手架 满堂脚手架 基本层 3.6m～5.2m	m2	228.02							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：四层健身厅(5)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		7.73				分档累进算法后，标准费率（7.85%）乘以系数0.984251897793376
2	Z011109008001	提前竣工增加费		1.79				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四层健身厅(5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：四层健身厅(5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：四层健身厅(5)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：四层健身厅(5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：四层健身厅(5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：四层健身厅(5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：四层健身厅(5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：四层健身厅(5)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四层健身厅(5)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：四层健身厅(5)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：四层健身厅(5)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：四层健身厅(5)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四层健身厅(5)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：五~十七层走道、电梯厅(6)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：五~十七层走道、电梯厅(6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		5-7层									
		地面									
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	地毯地面： 1、82mm厚DS M20砂浆找平层	m2	1043.07						
2	011102001014	石材楼地面	MR-ST01A 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	127.74						
3	011102001015	石材楼地面	MR-ST01C： 1、18mm厚巴伦灰大理石（哑光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	4.47						
4	011102001016	石材楼地面	门槛石 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	4.86						
5	011104001005	地毯楼地面	机织地毯 MR.CA 03 1、80%新西兰羊毛20%防静电进口尼龙 2、具体做法详见图纸	m2	1043.07						
6	011105006007	金属踢脚线	50mm高不锈钢踢脚线： 1、双层12mm厚硅酸钙板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	28.68						

7	011502001044	金属装饰线	金属收边条 MR-MT02 1、5mm厚原色拉丝不锈钢收边条 30宽	m	129.18						
		天棚									
8	011302001053	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	555.42						
9	011302001054	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	59.55						
10	011302001055	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、3mm木纹铝板面层 MR-MT03	m2	50.91						
11	011304001015	灯带（槽）	1、9mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点 1/FD-CO-01	m2	13.08						
12	011304001016	灯带（槽）	嵌入式灯槽 1、9mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点 2/FD-CO-01	m2	11.72						
13	011304002017	成品检修口	成品检修口 1、成品检修口尺寸 ：450*900mm	个	15						
14	011407002038	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	697.68						
15	011407002039	天棚喷刷涂料	米白色无机涂料二遍（MR.PT01）	m2	697.68						
16	011406002008	抹灰线条油漆	抹灰线条油漆 120mm宽以内 1、满批腻子二道 2、米白色无机涂料二遍（MR.PT01）	m	163.35						
17	011502001045	金属装饰线	50*1.5mm不锈钢线条 MR-MT01 1、嵌金属带 宽度100mm以内`天棚面安装直线形装饰线条	m	163.35						

18	011502004012	石膏装饰线	100*50异形石膏线条	m	106.29						
19	011502004013	石膏装饰线	100*70异形石膏线条	m	57.06						
		墙面									
20	010809004002	石材窗台板	MR.ST01A 1、石材窗台板 干混砂浆铺贴 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	6.21						
21	011204001013	石材墙面	1、内墙面干挂25mm厚彩云追月蓝底（光面）石材 密缝（MR-ST03) 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	57.87						
22	011204004012	钢骨架	附墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	3.726						
23	011207001091	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面：1、50副龙骨+U型卡+胶螺栓	m2	1146.72						
24	011207001092	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面：1、50系列C型龙骨	m2	48.9						
25	011207001093	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层	m2	1288.68						
26	011207001094	墙面装饰板	1、9mm阻燃板基层	m2	86.88						
27	011207001095	墙面装饰板	1、12mm厚硅酸钙板基层	m2	2.04						
28	011207001096	墙面装饰板	艺术玻璃 MR.GL02 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（透光不透底）	m2	37.44						
29	011207001097	墙面装饰板	艺术玻璃 MR.GL05 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（不透底）	m2	38.85						
30	011207001098	墙面装饰板	成品木饰面板 MR.WD01 1、12mm厚成品秋香木（半开放半哑光)	m2	200.88						
31	011207001099	墙面装饰板	不锈钢饰面 MR.TM01 1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢饰面 MR.TM01	m2	74.19						
32	011207001100	墙面装饰板	1、13mm厚成品墙纸硬包 MR-WC03	m2	975.72						

		其他									
33	010516001004	螺栓	1、M12后扩底机械锚栓	个	1488						
34	010516002004	后置钢板	1、200*100*10后置钢板	个	372						
35	010801001028	木质门	参 D-CO-02 单扇平开暗门 850*2300mm 1、单扇平开暗门安装 蜂窝铝板+MR.WC03墙纸 2、含五金（管井锁、天地轴等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	66						
36	010801001029	木质门	D-CO-02 单扇平开暗门 950*2300mm 1、单扇平开暗门安装 蜂窝铝板+MR.WC03墙纸 2、含五金（管井锁、天地轴等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	6						
37	010801001030	木质门	D-CO-03 单扇平开暗门 900*2300mm 1、单扇平开暗门安装 MR.WD01秋香木木饰面+阻燃板+MR.WD01秋香木木饰面 2、含五金（管井锁、天地轴等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	9						
38	010801004008	木质防火门	D-CO-04 成品防火门（乙级）1300*2300mm 1、成品木质防火门安装（含门套）（木纹转印同WD-01） 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火手动暗插销、防尘筒、防火执手锁、防火门合页、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	6						

39	010801001031	木质门	D-CO-05 服务电梯间门 1500*2400mm 1、双扇套装子母对开实木门安装 MR.WD01木饰面 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、顺位器、暗插销、防尘筒(黑)、门把手、暗铰链、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3						
40	010808004006	金属门窗套	电梯门套 1、12mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢面层	m2	22.53						
41	010810001007	窗帘（杆）	罗马帘（手动）MR-DP03	m2	42.93						
42	011210005007	成品隔断	成品屏风（含木饰面及金属线条等所有内容） 1、MR.WD02木饰面框及百叶 2、MR.MT01哑光黑色拉丝不锈钢线条	m2	24.18						
43	011502001046	金属装饰线	不锈钢线条 MR.MT01 1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢线条-10宽（80mm宽）	m	28.8						
44	011502001047	金属装饰线	不锈钢线条 MR.MT01 1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢线条-10宽（44mm宽）	m	87.24						
45	011502001048	金属装饰线	不锈钢线条 MR.MT01 1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢线条-5宽（29mm宽）	m	18.12						
		8-10层									
		地面									
46	011101001002	水泥砂浆楼地面	地毯地面：1、82mm厚DS M20砂浆找平层	m2	1043.07						

47	011102001017	石材楼地面	MR-ST01A 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	127.74						
48	011102001018	石材楼地面	MR-ST01C：1、18mm厚巴伦灰大理石（哑光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	4.47						
49	011102001019	石材楼地面	门槛石 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	4.86						
50	011104001006	地毯楼地面	机织地毯 MR.CA 03 1、80%新西兰羊毛20%防静电进口尼龙 2、具体做法详见图纸	m2	1043.07						
51	011105006008	金属踢脚线	50mm高不锈钢踢脚线： 1、双层12mm厚硅酸钙板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	28.68						
52	011502001049	金属装饰线	金属收边条 MR-MT02 1、5mm厚原色拉丝不锈钢收边条 30宽	m	129.18						
		天棚									
53	011302001056	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	555.42						
54	011302001057	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	59.55						

55	011302001058	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、3mm木纹铝板面层 MR-MT03	m2	50.91						
56	011304001017	灯带（槽）	1、9mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点 1/FD-CO-01	m2	13.08						
57	011304001018	灯带（槽）	嵌入式灯槽 1、9mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点 2/FD-CO-01	m2	11.72						
58	011304002018	成品检修口	成品检修口 1、成品检修口尺寸：450*900mm	个	15						
59	011407002040	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	697.68						
60	011407002041	天棚喷刷涂料	米白色无机涂料二遍（MR.PT01）	m2	697.68						
61	011406002009	抹灰线条油漆	抹灰线条油漆 120mm宽以内 1、满批腻子二道 2、米白色无机涂料二遍（MR.PT01）	m	163.35						
62	011502001050	金属装饰线	50*1.5mm不锈钢线条 MR-MT01 1、嵌金属带 宽度100mm以内、天棚面安装直线形装饰线条	m	163.35						
63	011502004014	石膏装饰线	100*50异形石膏线条	m	106.29						
64	011502004015	石膏装饰线	100*70异形石膏线条	m	57.06						
		墙面									
65	010809004003	石材窗台板	MR.ST01A 1、石材窗台板 干混砂浆铺贴 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	6.21						
66	011204001014	石材墙面	1、内墙面干挂25mm厚彩云追月蓝底（光面）石材 密缝（MR-ST03) 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	57.87						

67	011204004013	钢骨架	附墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	3.726						
68	011207001101	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面：1、50副龙骨+U型卡+胶螺栓	m2	1140.09						
69	011207001102	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面：1、50系列C型龙骨	m2	48.9						
70	011207001103	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层	m2	1281.99						
71	011207001104	墙面装饰板	1、9mm阻燃板基层	m2	86.88						
72	011207001105	墙面装饰板	1、12mm厚硅酸钙板基层	m2	2.04						
73	011207001106	墙面装饰板	艺术玻璃 MR.GL02 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（透光不透底）	m2	37.38						
74	011207001107	墙面装饰板	艺术玻璃 MR.GL05 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（不透底）	m2	38.87						
75	011207001108	墙面装饰板	成品木饰面板 MR.WD01 1、12mm厚成品秋香木（半开放半哑光）	m2	194.19						
76	011207001109	墙面装饰板	不锈钢饰面 MR.TM01 1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢饰面 MR.TM01	m2	74.19						
77	011207001110	墙面装饰板	1、13mm厚成品墙纸硬包 MR-WC03	m2	975.72						
		其他									
78	010516001005	螺栓	1、M12后扩底机械锚栓	个	1488						
79	010516002005	后置钢板	1、200*100*10后置钢板	个	372						
80	010801001032	木质门	D-CO-02 单扇平开暗门 850*2300mm 1、单扇平开暗门安装 蜂窝铝板+MR.WC03墙纸 2、含五金（管井锁、天地轴等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	66						

81	010801001033	木质门	D-CO-02 单扇平开暗门 950*2300mm 1、单扇平开暗门安装 蜂窝铝板+MR.WC03墙纸 2、含五金（管井锁、天地轴等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	6						
82	010801001034	木质门	D-CO-03 单扇平开暗门 900*2200mm 1、单扇平开暗门安装 MR.WD01秋香木木饰面+阻燃板+MR.WD01秋香木木饰面 2、含五金（管井锁、天地轴等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	9						
83	010801004009	木质防火门	D-CO-04 成品防火门（乙级）1300*2300mm 1、成品木质防火门安装（含门套）（木纹转印同WD-01） 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火手动暗插销、防尘筒、防火执手锁、防火门合页、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	6						
84	010801001035	木质门	D-CO-05 服务电梯间门 1500*2400mm 1、双扇套装子母对开实木门 MR.WD01木饰面 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、顺位器、暗插销（黑）、防尘筒(黑)、门把手、暗铰链、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3						
85	010808004007	金属门窗套	电梯门套 1、12mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢面层	m2	22.53						
86	010810001008	窗帘（杆）	罗马帘（手动）MR-DP03	m2	42.93						

87	011210005008	成品隔断	成品屏风（含木饰面及金属线条等所有内容） 1、MR.WD02木饰面框及百叶 2、MR.MT01哑光黑色拉丝不锈钢线条	m2	24.18						
88	011502001051	金属装饰线	不锈钢线条 MR.MT01 1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢线条-10宽（80mm宽）	m	28.8						
89	011502001052	金属装饰线	不锈钢线条 MR.MT01 1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢线条-10宽（44mm宽）	m	87.24						
90	011502001053	金属装饰线	不锈钢线条 MR.MT01 1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢线条-5宽（29mm宽）	m	18.12						
		11-17层									
		地面									
91	011101001003	水泥砂浆楼地面	地毯地面：1、82mm厚DS M20砂浆找平层	m2	2433.83						
92	011102001020	石材楼地面	MR-ST01A 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	290.36						
93	011102001021	石材楼地面	MR-ST01C：1、18mm厚巴伦灰大理石（哑光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	10.43						
94	011102001022	石材楼地面	门槛石 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	11.34						

95	011104001007	地毯楼地面	机织地毯 MR.CA 03 1、80%新西兰羊毛20%防静电进口尼龙 2、具体做法详见图纸	m2	2433.83						
96	011105006009	金属踢脚线	50mm高不锈钢踢脚线： 1、双层12mm厚硅酸钙板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	66.92						
97	011502001054	金属装饰线	金属收边条 MR-MT02 1、5mm厚原色拉丝不锈钢收边条 30宽	m	301.42						
		天棚									
98	011302001059	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	1291.85						
99	011302001060	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	138.95						
100	011302001061	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、3mm木纹铝板面层 MR-MT03	m2	111.44						
101	011304001019	灯带（槽）	1、9mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点 1/FD-CO-01	m2	29.19						
102	011304001020	灯带（槽）	嵌入式灯槽 1、9mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点 2/FD-CO-01	m2	27.35						
103	011304002019	成品检修口	成品检修口 1、成品检修口尺寸 ：450*900mm	个	35						
104	011407002042	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	1622.53						
105	011407002043	天棚喷刷涂料	米白色无机涂料二遍（MR.PT01）	m2	1622.53						

106	011406002010	抹灰线条油漆	抹灰线条油漆 120mm宽以内 1、满批腻子二道 2、米白色无机涂料二遍（MR.PT01）	m	381.15						
107	011502001055	金属装饰线	50*1.5mm不锈钢线条 MR-MT01 1、嵌金属带 宽度100mm以内 天棚面安装直线形装饰线条	m	381.15						
108	011502004016	石膏装饰线	100*50异形石膏线条	m	248.01						
109	011502004017	石膏装饰线	100*70异形石膏线条	m	133.14						
		墙面									
110	010809004004	石材窗台板	MR.ST01A 1、石材窗台板 干混砂浆铺贴 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	14.49						
111	011204001015	石材墙面	1、内墙面干挂25mm厚彩云追月蓝底（光面）石材 密缝（MR-ST03) 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	135.03						
112	011204004014	钢骨架	附墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	8.694						
113	011207001111	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面：1、50副龙骨+U型卡+胶螺栓	m2	2668.54						
114	011207001112	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面：1、50系列C型龙骨	m2	114.1						
115	011207001113	墙面装饰板	1、12mm阻燃板基层	m2	2991.1						
116	011207001114	墙面装饰板	1、9mm阻燃板基层	m2	218.89						
117	011207001115	墙面装饰板	1、12mm厚硅酸钙板基层	m2	5.44						
118	011207001116	墙面装饰板	艺术玻璃 MR.GL02 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（透光不透底）	m2	83.16						
119	011207001117	墙面装饰板	艺术玻璃 MR.GL05 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（不透底）	m2	90.51						

120	011207001118	墙面装饰板	成品木饰面板 MR.WD01 1、12mm厚成品秋香木（半开放半哑光）	m2	444.36						
121	011207001119	墙面装饰板	不锈钢饰面 MR.TM01 1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢饰面 MR.TM01	m2	173.11						
122	011207001120	墙面装饰板	1、13mm厚成品墙纸硬包 MR-WC03	m2	2293.9						
		其他									
123	010516001006	螺栓	1、M12后扩底机械锚栓	个	3472						
124	010516002006	后置钢板	1、200*100*10后置钢板	个	868						
125	010801001036	木质门	D-CO-02 单扇平开暗门 850*2300mm 1、单扇平开暗门安装 蜂窝铝板+MR.WC03墙纸 2、含五金（管井锁、天地轴等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	154						
126	010801001037	木质门	D-CO-02 单扇平开暗门 950*2300mm 1、单扇平开暗门安装 蜂窝铝板+MR.WC03墙纸 2、含五金（管井锁、天地轴等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	14						
127	010801001038	木质门	D-CO-03 单扇平开暗门 900*2200mm 1、单扇平开暗门安装 MR.WD01秋香木木饰面+阻燃板+MR.WD01秋香木木饰面 2、含五金（管井锁、天地轴等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	21						

128	010801004010	木质防火门	D-C0-04 成品防火门（乙级）1300*2300mm 1、成品木质防火门安装（含门套）（木纹转印同WD-01）2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火手动暗插销、防尘筒、防火执手锁、防火门合页、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	14						
129	010801001039	木质门	D-C0-05 服务电梯间门 1500*2400mm 1、双扇套装子母对开实木门MR.WD01木饰面 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、顺位器、暗插销（黑）、防尘筒(黑)、门把手、暗铰链、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	7						
130	010808004008	金属门窗套	电梯门套 1、12mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢面层	m2	52.57						
131	010810001009	窗帘（杆）	罗马帘（手动）MR-DP03	m2	100.17						
132	011210005009	成品隔断	成品屏风（含木饰面及金属线条等所有内容） 1、MR.WD02木饰面框及百叶 2、MR.MT01哑光黑色拉丝不锈钢线条	m2	56.42						
133	011502001056	金属装饰线	不锈钢线条 MR.MT01 1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢线条-10宽（80mm宽）	m	67.2						
134	011502001057	金属装饰线	不锈钢线条 MR.MT01 1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢线条-10宽（44mm宽）	m	203.56						
135	011502001058	金属装饰线	不锈钢线条 MR.MT01 1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢线条-5宽（29mm宽）	m	42.28						

合计					

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：五~十七层走道、电梯厅(6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701）									
1	011701006006	满堂脚手架	满堂脚手架 ~层高3.6(m)及以下	m2	5092.88						
2	011702009001	过梁	现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	4.94						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：五~十七层走道、电梯厅(6)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		5-7层									
		地面									
1	011101001001	水泥砂浆楼地面 地毯地面： 1、82mm厚DS M20砂浆找平层	m2	1043.07							
2	011102001014	石材楼地面MR-ST01A 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	127.74							
3	011102001015	石材楼地面MR-ST01C： 1、18mm厚巴伦灰大理石（哑光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	4.47							
4	011102001016	石材楼地面门槛石 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	4.86							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
5	011104001005	地毯楼地面 机织地毯 MR.CA 03 1、80%新西兰羊毛 20%防静电进口尼龙 2、具体做法详见图纸	m2	1043.07							
6	011105006007	金属踢脚线 50mm高不锈钢踢脚线: 1、双层12mm厚硅酸钙板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	28.68							
7	011502001044	金属装饰线 金属收边条 MR-MT02 1、5mm厚原色拉丝不锈钢收边条 30宽	m	129.18							
		天棚									
8	011302001053	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	555.42							
9	011302001054	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	59.55							
10	011302001055	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、3mm木纹铝板面层 MR-MT03	m2	50.91							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
11	011304001015	灯带（槽）1、9mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点1/FD-CO-01	m2	13.08							
12	011304001016	灯带（槽）嵌入式灯槽 1、9mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点2/FD-CO-01	m2	11.72							
13	011304002017	成品检修口 成品检修口 1、成品检修口尺寸：450*900mm	个	15							
14	011407002038	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	697.68							
15	011407002039	天棚喷刷涂料 米白色无机涂料二遍（MR.PT01）	m2	697.68							
16	011406002008	抹灰线条油漆 抹灰线条油漆 120mm宽以内 1、满批腻子二道 2、米白色无机涂料二遍（MR.PT01）	m	163.35							
17	011502001045	金属装饰线50*1.5mm不锈钢线条 MR-MT01 1、嵌金属带 宽度100mm以内`天棚面安装直线形装饰线条	m	163.35							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
18	011502004012	石膏装饰线100*50异形石膏线条	m	106.29							
19	011502004013	石膏装饰线100*70异形石膏线条	m	57.06							
		墙面									
20	010809004002	石材窗台板MR.ST01A 1、石材窗台板 干混砂浆铺贴 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	6.21							
21	011204001013	石材墙面 1、内墙面干挂25mm厚彩云追月蓝底（光面）石材 密缝（MR-ST03） 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	57.87							
22	011204004012	钢骨架 附墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	3.726							
23	011207001091	墙面装饰板轻钢龙骨墙面： 1、50副龙骨+U型卡+胶螺栓	m2	1146.72							
24	011207001092	墙面装饰板轻钢龙骨墙面： 1、50系列C型龙骨	m2	48.9							
25	011207001093	墙面装饰板1、12mm阻燃板基层	m2	1288.68							
26	011207001094	墙面装饰板1、9mm阻燃板基层	m2	86.88							
27	011207001095	墙面装饰板1、12mm厚硅酸钙板基层	m2	2.04							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
28	011207001096	墙面装饰板 艺术玻璃 MR.GL02 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（透光不透底）	m2	37.44							
29	011207001097	墙面装饰板 艺术玻璃 MR.GL05 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（不透底）	m2	38.85							
30	011207001098	墙面装饰板 成品木饰面板 MR.WD01 1、12mm厚成品秋香木（半开放半哑光）	m2	200.88							
31	011207001099	墙面装饰板 不锈钢饰面 MR.TM01 1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢饰面 MR.TM01	m2	74.19							
32	011207001100	墙面装饰板 1、13mm厚成品墙纸硬包 MR-WC03	m2	975.72							
		其他									
33	010516001004	螺栓 1、M12后扩底机械锚栓	个	1488							
34	010516002004	后置钢板 1、200*100*10后置钢板	个	372							
35	010801001028	木质门 参 D-CO-02 单扇平开暗门 850*2300mm 1、单扇平开暗门安装蜂窝铝板+MR.WC03墙纸 2、含五金（管井锁、天地轴等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	66							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
36	010801001029	木质门 D-CO-02 单扇平开暗门 950*2300mm 1、单扇平开暗门安装 蜂窝铝板+MR.WC03墙纸 2、含五金（管井锁、天地轴等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	6							
37	010801001030	木质门 D-CO-03 单扇平开暗门 900*2300mm 1、单扇平开暗门安装 MR.WD01秋香木木饰面+阻燃板+MR.WD01秋香木木饰面 2、含五金（管井锁、天地轴等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	9							
38	010801004008	木质防火门 D-CO-04 成品防火门（乙级）1300*2300mm 1、成品木质防火门安装（含门套）（木纹转印同WD-01） 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火手动暗插销、防尘筒、防火执手锁、防火门合页、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
39	010801001031	木质门 D-C0-05 服务电梯间门 1500*2400mm 1、双扇套装子母对开实木门安装 MR.WD01木饰面 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、顺位器、暗插销、防尘筒(黑)、门把手、暗铰链、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3							
40	010808004006	金属门窗套 电梯门套 1、12mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢面层	m2	22.53							
41	010810001007	窗帘（杆）罗马帘（手动）MR-DP03	m2	42.93							
42	011210005007	成品隔断 成品屏风（含木饰面及金属线条等所有内容） 1、MR.WD02木饰面框及百叶 2、MR.MT01哑光黑色拉丝不锈钢线条	m2	24.18							
43	011502001046	金属装饰线 不锈钢线条 MR.MT01 1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢线条-10宽（80mm宽）	m	28.8							
44	011502001047	金属装饰线 不锈钢线条 MR.MT01 1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢线条-10宽（44mm宽）	m	87.24							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
45	011502001048	金属装饰线不锈钢线条MR.MT01 1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢线条-5宽（29mm宽）	m	18.12							
		8-10层									
		地面									
46	011101001002	水泥砂浆楼地面 地毯地面：1、82mm厚DS M20砂浆找平层	m2	1043.07							
47	011102001017	石材楼地面MR-ST01A 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	127.74							
48	011102001018	石材楼地面MR-ST01C：1、18mm厚巴伦灰大理石（哑光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	4.47							
49	011102001019	石材楼地面门槛石 MR-ST01A：1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	4.86							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
50	011104001006	地毯楼地面 机织地毯 MR.CA 03 1、80%新西兰羊毛 20%防静电进口尼龙 2、具体做法详见图纸	m2	1043.07							
51	011105006008	金属踢脚线 50mm高不锈钢踢脚线: 1、双层12mm厚硅酸钙板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	28.68							
52	011502001049	金属装饰线 金属收边条 MR-MT02 1、5mm厚原色拉丝不锈钢收边条 30宽	m	129.18							
		天棚									
53	011302001056	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	555.42							
54	011302001057	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	59.55							
55	011302001058	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、3mm木纹铝板面层 MR-MT03	m2	50.91							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
56	011304001017	灯带（槽）1、9mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点 1/FD-CO-01	m2	13.08							
57	011304001018	灯带（槽）嵌入式灯槽 1、9mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点 2/FD-CO-01	m2	11.72							
58	011304002018	成品检修口 成品检修口 1、成品检修口尺寸：450*900mm	个	15							
59	011407002040	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	697.68							
60	011407002041	天棚喷刷涂料 米白色无机涂料二遍（MR.PT01）	m2	697.68							
61	011406002009	抹灰线条油漆 抹灰线条油漆 120mm宽以内 1、满批腻子二道 2、米白色无机涂料二遍（MR.PT01）	m	163.35							
62	011502001050	金属装饰线 50*1.5mm不锈钢线条 MR-MT01 1、嵌金属带 宽度100mm以内`天棚面安装直线形装饰线条	m	163.35							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
63	011502004014	石膏装饰线100*50异形石膏线条	m	106.29							
64	011502004015	石膏装饰线100*70异形石膏线条	m	57.06							
		墙面									
65	010809004003	石材窗台板MR.ST01A 1、石材窗台板 干混砂浆铺贴 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	6.21							
66	011204001014	石材墙面 1、内墙面干挂25mm厚彩云追月蓝底（光面）石材 密缝（MR-ST03） 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	57.87							
67	011204004013	钢骨架 附墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	3.726							
68	011207001101	墙面装饰板轻钢龙骨墙面： 1、50副龙骨+U型卡+胶螺栓	m2	1140.09							
69	011207001102	墙面装饰板轻钢龙骨墙面： 1、50系列C型龙骨	m2	48.9							
70	011207001103	墙面装饰板1、12mm阻燃板基层	m2	1281.99							
71	011207001104	墙面装饰板1、9mm阻燃板基层	m2	86.88							
72	011207001105	墙面装饰板1、12mm厚硅酸钙板基层	m2	2.04							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
73	011207001106	墙面装饰板 艺术玻璃 MR.GL02 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（透光不透底）	m2	37.38							
74	011207001107	墙面装饰板 艺术玻璃 MR.GL05 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（不透底）	m2	38.87							
75	011207001108	墙面装饰板 成品木饰面板 MR.WD01 1、12mm厚成品秋香木（半开放半哑光）	m2	194.19							
76	011207001109	墙面装饰板 不锈钢饰面 MR.TM01 1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢饰面 MR.TM01	m2	74.19							
77	011207001110	墙面装饰板 1、13mm厚成品墙纸硬包 MR-WC03	m2	975.72							
		其他									
78	010516001005	螺栓 1、M12后扩底机械锚栓	个	1488							
79	010516002005	后置钢板 1、200*100*10后置钢板	个	372							
80	010801001032	木质门 D-CO-02 单扇平开暗门 850*2300mm 1、单扇平开暗门安装蜂窝铝板+MR.WC03墙纸 2、含五金（管井锁、天地轴等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	66							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
81	010801001033	木质门 D-CO-02 单扇平开暗门 950*2300mm 1、单扇平开暗门安装 蜂窝铝板+MR.WC03墙纸 2、含五金（管井锁、天地轴等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	6							
82	010801001034	木质门 D-CO-03 单扇平开暗门 900*2200mm 1、单扇平开暗门安装 MR.WD01秋香木木饰面+阻燃板+MR.WD01秋香木木饰面 2、含五金（管井锁、天地轴等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	9							
83	010801004009	木质防火门 D-CO-04 成品防火门（乙级）1300*2300mm 1、成品木质防火门安装（含门套）（木纹转印同WD-01） 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火手动暗插销、防尘筒、防火执手锁、防火门合页、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
84	010801001035	木质门 D-C0-05 服务电梯间门 1500*2400mm 1、双扇套装子母对开实木门 MR.WD01木饰面 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、顺位器、暗插销（黑）、防尘筒(黑)、门把手、暗铰链、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3							
85	010808004007	金属门窗套 电梯门套 1、12mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢面层	m2	22.53							
86	010810001008	窗帘（杆）罗马帘（手动）MR-DP03	m2	42.93							
87	011210005008	成品隔断 成品屏风（含木饰面及金属线条等所有内容） 1、MR.WD02木饰面框及百叶 2、MR.MT01哑光黑色拉丝不锈钢线条	m2	24.18							
88	011502001051	金属装饰线 不锈钢线条 MR.MT01 1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢线条-10宽（80mm宽）	m	28.8							
89	011502001052	金属装饰线 不锈钢线条 MR.MT01 1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢线条-10宽（44mm宽）	m	87.24							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
90	011502001053	金属装饰线不锈钢线条MR.MT01 1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢线条-5宽（29mm宽）	m	18.12							
		11-17层									
		地面									
91	011101001003	水泥砂浆楼地面 地毯地面：1、82mm厚DS M20砂浆找平层	m2	2433.83							
92	011102001020	石材楼地面MR-ST01A 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	290.36							
93	011102001021	石材楼地面MR-ST01C：1、18mm厚巴伦灰大理石（哑光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	10.43							
94	011102001022	石材楼地面门槛石 MR-ST01A：1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	11.34							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
95	011104001007	地毯楼地面 机织地毯 MR.CA 03 1、80%新西兰羊毛 20%防静电进口尼龙 2、具体做法详见图纸	m2	2433.83							
96	011105006009	金属踢脚线 50mm高不锈钢踢脚线: 1、双层12mm厚硅酸钙板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	66.92							
97	011502001054	金属装饰线 金属收边条 MR-MT02 1、5mm厚原色拉丝不锈钢收边条 30宽	m	301.42							
		天棚									
98	011302001059	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	1291.85							
99	011302001060	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	138.95							
100	011302001061	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、3mm木纹铝板面层 MR-MT03	m2	111.44							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
101	011304001019	灯带（槽）1、9mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点 1/FD-CO-01	m2	29.19							
102	011304001020	灯带（槽）嵌入式灯槽 1、9mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 4、做法详图纸节点 2/FD-CO-01	m2	27.35							
103	011304002019	成品检修口 成品检修口 1、成品检修口尺寸：450*900mm	个	35							
104	011407002042	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	1622.53							
105	011407002043	天棚喷刷涂料 米白色无机涂料二遍（MR.PT01）	m2	1622.53							
106	011406002010	抹灰线条油漆 抹灰线条油漆 120mm宽以内 1、满批腻子二道 2、米白色无机涂料二遍（MR.PT01）	m	381.15							
107	011502001055	金属装饰线 50*1.5mm不锈钢线条 MR-MT01 1、嵌金属带 宽度100mm以内`天棚面安装直线形装饰线条	m	381.15							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
108	011502004016	石膏装饰线100*50异形石膏线条	m	248.01							
109	011502004017	石膏装饰线100*70异形石膏线条	m	133.14							
		墙面									
110	010809004004	石材窗台板MR.ST01A 1、石材窗台板 干混砂浆铺贴 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	14.49							
111	011204001015	石材墙面 1、内墙面干挂25mm厚彩云追月蓝底（光面）石材 密缝（MR-ST03） 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	135.03							
112	011204004014	钢骨架 附墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	8.694							
113	011207001111	墙面装饰板轻钢龙骨墙面： 1、50副龙骨+U型卡+胶螺栓	m2	2668.54							
114	011207001112	墙面装饰板轻钢龙骨墙面： 1、50系列C型龙骨	m2	114.1							
115	011207001113	墙面装饰板 1、12mm阻燃板基层	m2	2991.1							
116	011207001114	墙面装饰板 1、9mm阻燃板基层	m2	218.89							
117	011207001115	墙面装饰板 1、12mm厚硅酸钙板基层	m2	5.44							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
118	011207001116	墙面装饰板 艺术玻璃 MR.GL02 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（透光不透底）	m2	83.16							
119	011207001117	墙面装饰板 艺术玻璃 MR.GL05 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（不透底）	m2	90.51							
120	011207001118	墙面装饰板 成品木饰面板 MR.WD01 1、12mm厚成品秋香木（半开放半哑光）	m2	444.36							
121	011207001119	墙面装饰板 不锈钢饰面 MR.TM01 1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢饰面 MR.TM01	m2	173.11							
122	011207001120	墙面装饰板 1、13mm厚成品墙纸硬包 MR-WC03	m2	2293.9							
		其他									
123	010516001006	螺栓 1、M12后扩底机械锚栓	个	3472							
124	010516002006	后置钢板 1、200*100*10后置钢板	个	868							
125	010801001036	木质门 D-CO-02 单扇平开暗门 850*2300mm 1、单扇平开暗门安装蜂窝铝板+MR.WC03墙纸 2、含五金（管井锁、天地轴等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	154							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
126	010801001037	木质门 D-CO-02 单扇平开暗门 950*2300mm 1、单扇平开暗门安装 蜂窝铝板+MR.WC03墙纸 2、含五金（管井锁、天地轴等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	14							
127	010801001038	木质门 D-CO-03 单扇平开暗门 900*2200mm 1、单扇平开暗门安装 MR.WD01秋香木木饰面+阻燃板+MR.WD01秋香木木饰面 2、含五金（管井锁、天地轴等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	21							
128	010801004010	木质防火门 D-CO-04 成品防火门（乙级）1300*2300mm 1、成品木质防火门安装（含门套）（木纹转印同WD-01） 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火手动暗插销、防尘筒、防火执手锁、防火门合页、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	14							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
129	010801001039	木质门 D-C0-05 服务电梯间门 1500*2400mm 1、双扇套装子母对开实木门 MR.WD01木饰面 2、含门套及五金（隐藏式闭门器、顺位器、暗插销（黑）、防尘筒(黑)、门把手、暗铰链、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	7							
130	010808004008	金属门窗套 电梯门套 1、12mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢面层	m2	52.57							
131	010810001009	窗帘（杆）罗马帘（手动）MR-DP03	m2	100.17							
132	011210005009	成品隔断 成品屏风（含木饰面及金属线条等所有内容） 1、MR.WD02木饰面框及百叶 2、MR.MT01哑光黑色拉丝不锈钢线条	m2	56.42							
133	011502001056	金属装饰线 不锈钢线条 MR.MT01 1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢线条-10宽（80mm宽）	m	67.2							
134	011502001057	金属装饰线 不锈钢线条 MR.MT01 1、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢线条-10宽（44mm宽）	m	203.56							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
135	011502001058	金属装饰线 不锈钢线条 MR.MT01 1、1.5mm厚 哑光黑色拉丝不锈钢线条-5宽（29mm宽）	m	42.28							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：五~十七层走道、电梯厅(6)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701)									
1	011701006006	满堂脚手架 满堂脚手架~层高3.6(m)及以下	m2	5092.88							
2	011702009001	过梁 现浇混凝土直形圈过梁 复合木模	m2	4.94							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：五~十七层走道、电梯厅(6)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		7.73				分档累进算法后，标准费率（7.85%）乘以系数0.984251897793376
2	Z011109008001	提前竣工增加费		1.79				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：五~十七层走道、电梯厅(6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：五~十七层走道、电梯厅(6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：五~十七层走道、电梯厅(6)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：五~十七层走道、电梯厅(6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：五~十七层走道、电梯厅(6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：五~十七层走道、电梯厅(6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：五~十七层走道、电梯厅(6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：五~十七层走道、电梯厅(6)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：五~十七层走道、电梯厅(6)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

新点网上招投标系统

主要材料和工程设备一览表

工程名称：五~十七层走道、电梯厅(6)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：五~十七层走道、电梯厅(6)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：五~十七层走道、电梯厅(6)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：五~十七层走道、电梯厅(6)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：B1后勤区(8)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：B1后勤区(8)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		砌筑工程									
1	010402001004	砌块墙	蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内^DMM7.5（砂浆）	m3	21.85						
2	010402001005	砌块墙	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DMM7.5（砂浆）	m3	32.52						
3	010502002003	构造柱	现浇混凝土 构造柱^非泵送商品砼C25	m3	3.11						
4	010503004002	圈梁	圈梁及卫生间反坎： 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	2.07						
5	010515001006	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径（mm以内）8	t	0.38						
6	010515001007	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12	t	0.8						
7	010516001007	螺栓	1、M12后扩底机械锚栓	个	368						
8	010516002007	后置钢板	1、200*100*10后置钢板	个	92						
9	011201001007	墙面一般抹灰	1、20mm厚DPM15砂浆抹灰	m2	868.92						
10	Z010516004003	植筋	植筋 钢筋直径（mm以内）12^实际植筋深度120(mm)	个	208						
		地面									
11	010507001001	散水、坡道	混凝土坡道：1、现浇混凝土坡道^非泵送商品混凝土 C20	m2	48.3						
12	010507004001	台阶	混凝土台阶1、混凝土台阶^非泵送商品混凝土 C20	m2	5.14						
13	010904002003	楼（地）面涂膜防水	地面防水：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	496.8						

14	011101003003	细石混凝土楼地面	500mm地面抬高：1、500mm厚C20混凝土垫层	m2	111.78						
15	011101003004	细石混凝土楼地面	150mm地面抬高：1、150mm厚C20混凝土垫层	m2	125						
16	011102003004	块料楼地面	HQ.CT04 1、12mm厚防滑砖（防滑面600*600） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、68mm厚 DS M20砂浆找平层 4、美缝	m2	162.76						
17	011102003005	块料楼地面	HQ.CT04a 1、12mm厚防滑砖（防滑面300*300） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、68mm厚 DS M20砂浆找平层 4、美缝	m2	45.88						
18	011102003006	块料楼地面	HQ.CT05 1、10mm厚地砖600*600 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、70mm厚 DS M20砂浆找平层 4、美缝	m2	1029.41						
19	011102003007	块料楼地面	HQ.CT05 卫生间、更衣室 1、10mm厚地砖600*600 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、68mm厚 DS M20砂浆找平层 4、美缝	m2	142.7						
20	011102003008	块料楼地面	HQ.CT07 淋浴间 1、10mm厚地砖600*600（防滑面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、58mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、美缝	m2	10.42						
21	011107002001	块料台阶面	HQ.CT04 台阶 1、12mm厚防滑砖（防滑面600*600） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、美缝	m2	5.14						

22	011108003001	块料零星项目	门槛石 HQ.CT05： 1、10mm厚地砖600*600 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、70mm厚 DS M20砂浆找平层 4、美缝	m2	14.28						
23	011502003002	石材装饰线	HQ.ST01线条：1、泊尔深灰（光面）线条100*40mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	3.04						
		运输走廊									
		天棚									
24	011302001062	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、天棚矿棉板面层 搁放在龙骨上	m2	150.02						
25	011302001063	吊顶天棚	1、装配式成品金属板天棚（600×600）U形轻钢龙骨平面	m2	297.8						
		墙面									
26	010808001006	木门窗套	门套 1、12mm厚阻燃板基层	m2	2.27						
27	010808004009	金属门窗套	门套 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢面层	m2	3.69						
28	011105003001	块料踢脚线	HQ-CT-05 地砖踢脚 1、陶瓷地面砖踢脚线干混砂浆铺贴 2、美缝	m2	35.84						
29	011204003007	块料墙面	HQ-CT-06 白色瓷砖墙面 1、墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以上 2、美缝	m2	26.3						
30	011204003008	块料墙面	HQ-CT-05 地砖墙面 1、墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以上	m2	6.47						
31	011407001020	墙面喷刷涂料	1、抹灰面批刮防潮腻子二遍	m2	1137.02						
32	011407001021	墙面喷刷涂料	HQ.PT02 涂料： 1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	1137.02						

33	011502001059	金属装饰线	金属护角条 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢护角条	m	84						
34	011502007001	塑料装饰线	PVC防撞条 HQ.WD-03 1、墙面防撞条安装	m	701.4						
		淋浴间、洗手间、更衣室									
		天棚									
35	011302001064	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9mm厚双层埃特板错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	152.15						
36	011407002044	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮防潮腻子二遍	m2	152.15						
37	011407002045	天棚喷刷涂料	HQ.PT02 涂料： 1、天棚防潮米白色无机涂料二遍	m2	152.15						
		墙面									
38	010903002003	墙面涂膜防水	卫生间砌筑墙面防水涂料：1、立面聚氨酯防水涂料~1.5mm厚	m2	519.06						
39	011105003002	块料踢脚线	HQ-CT-05 地砖踢脚 1、陶瓷地面砖踢脚线干混砂浆铺贴 2、美缝	m2	11.29						
40	011201001008	墙面一般抹灰	钢骨架内：1、挂钢丝网灌水泥砂浆	m2	42.57						
41	011201001009	墙面一般抹灰	15mm厚不锈钢丝网抹灰	m2	128.67						
42	011204003009	块料墙面	HQ-CT05：地砖墙面 1、5mm厚结构粘结胶泥 2、300*600 地砖 HQ-CT05 3、美缝	m2	198.15						
43	011204004015	钢骨架	间隔墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	2.688						
44	011207001121	墙面装饰板	试衣镜 HQ.MR01 1、12mm厚阻燃板基层 2、5mm厚清镜 HQ.MR01	m2	9.13						
45	011210005010	成品隔断	1、成品卫生间隔断(颜色纹理同WD-01)	m2	24.75						

46	011407001022	墙面喷刷涂料	1、抹灰面批刮防潮腻子二遍	m2	320.91						
47	011407001023	墙面喷刷涂料	HQ.PT02 涂料：1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	320.91						
48	011501009001	低柜	化妆柜：宽500mm，高200mm 1、L30*3镀锌角钢基层 2、12mm厚阻燃板基层 3、20mm厚仿木纹防火板面板、抽屉等HQ.WD01 4、含五金配件等 5、具体做法详见图纸05/FD-HQ-02	m	3.6						
49	011505001007	洗漱台	卫生间洗脸台：1、10mm厚仿大理石岩板台面HQ.CT01 2、具体做法详见图纸06/FD-HQ-02	m2	4.26						
50	011505006001	毛巾杆(架)	挂衣架500mm宽	套	2						
51	011505007003	毛巾环	挂衣钩 1、具体做法详见图纸	副	5						
52	011505008003	卫生纸盒	厕纸架 1、具体做法详见图纸	个	5						
53	011505010003	镜面玻璃	带金属框镜面玻璃安装 1、12mm阻燃板基层 2、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢框HQ.MT02 3、5mm清镜HQ-MR01 4、具体做法详见图纸05-06/FD-HQ-02	m2	9.46						
		厨房区域、冷库									
		天棚									
54	011302001065	吊顶天棚	1、装配式成品金属板天棚（600×600）U形轻钢龙骨平面	m2	297.8						
55	011407002046	天棚喷刷涂料	1、混凝土面批刮防潮腻子二遍	m2	45.88						
56	011407002047	天棚喷刷涂料	HQ.PT02 涂料：1、天棚防潮米白色无机涂料二遍	m2	45.88						
		墙面									

57	010808001007	木门窗套	门套 1、12mm厚阻燃板基层	m2	1.8						
58	010808004010	金属门窗套	门套 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢面层	m2	2.52						
59	010903002004	墙面涂膜防水	砌筑墙面防水涂料： 1、立面聚氨酯防水涂料 1.5mm厚	m2	373.57						
60	011105003003	块料踢脚线	HQ-CT06 地砖踢脚（阴角圆弧形） 1、陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴 2、美缝	m2	11.29						
61	011204003010	块料墙面	HQ-CT06：白色瓷砖墙面（光面） 1、墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DPM20 300*600 2、美缝	m2	373.57						
62	011501009002	低柜	发放柜台：宽900mm，高900mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、20mm厚仿木纹防火板面板、抽屉等 HQ.WD01 3、1.5mm厚原色金属HQ.MT03 4、含五金配件等 5、发放柜台需家具厂根据使用运营需求二次深化 6、具体做法详见图纸04/FD-HQ-02	m	2.1						
		失误保管、房务部仓库、房务部清洁设备间、仓储、干净布草、脏布草分类、瓷器库、油漆库、木工工作室、油漆间、工程部维修间									
		天棚									
63	011302001066	吊顶天棚	1、装配式成品金属板天棚（600×600） U形轻钢龙骨平面	m2	115.69						
64	011302001067	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、天棚矿棉板面层 搁放在龙骨上	m2	167.19						
65	011407002048	天棚喷刷涂料	1、混凝土面批刮防潮腻子二遍	m2	14.34						
66	011407002049	天棚喷刷涂料	HQ.PT02 涂料： 1、天棚防潮米白色无机涂料二遍	m2	14.34						

		墙面									
67	011105003004	块料踢脚线	HQ-CT-05 地砖踢脚 1、陶瓷地面砖踢脚线干混砂浆铺贴 2、美缝	m2	22.27						
68	011407001024	墙面喷刷涂料	1、抹灰面批刮防潮腻子二遍	m2	691.35						
69	011407001025	墙面喷刷涂料	HQ.PT02 涂料： 1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	691.35						
70	011505001008	洗漱台	卫生间洗脸台： 1、10mm厚仿大理石岩板台面HQ.CT01 2、具体做法详见图纸06/FD-HQ-02	m2	1.76						
71	011505010004	镜面玻璃	带金属框镜面玻璃安装 1、12mm阻燃板基层 2、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢框HQ.MT02 3、5mm清镜HQ-MR01 4、具体做法详见图纸05-06/FD-HQ-02	m2	1.6						
		房务经理、房务部办公、医务室、面试间、文件储存、人力资源办公室、HR总监、培训室、安保办公室等									
		天棚									
72	011302001068	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、天棚矿棉板面层 搁放在龙骨上	m2	167.19						
		墙面									
73	010808001008	木门窗套	门套 1、12mm厚阻燃板基层	m2	1.8						
74	010808004011	金属门窗套	门套 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢面层	m2	2.52						
75	011105006010	金属踢脚线	50mm高不锈钢踢脚线 HQ-MT02 ： 1、12mm厚硅酸钙板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	7.14						
76	011204004016	钢骨架	间隔墙龙骨隔断上方： 1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	0.259						

77	011207001122	墙面装饰板	隔断上封板：1、12mm厚石膏板	m2	32.94						
78	011210003003	玻璃隔断	不锈钢框玻璃隔断：　　1、HQ.GL01钢化玻璃隔断（中间贴磨砂膜）2、HQ.MT02 拉丝黑色不锈钢框 3、12mm厚阻燃板基层，12mm厚防火板面层 HQ.WD01 4、具体做法详图纸M-HQ-08	m2	12.04						
79	011407001026	墙面喷刷涂料	1、抹灰面批刮防潮腻子二遍	m2	396.5						
80	011407001027	墙面喷刷涂料	HQ.PT02 涂料：　1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	396.5						
81	011505001009	洗漱台	卫生间洗脸台：　1、10mm厚仿大理石岩板台面HQ.CT01 2、具体做法详见图纸06/FD-HQ-02	m2	0.88						
82	011505010005	镜面玻璃	带金属框镜面玻璃安装 1、12mm阻燃板基层 2、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢框HQ.MT02 3、5mm清镜 HQ-MR01 4、具体做法详见图纸05-06/FD-HQ-02	m2	0.8						
83	011501009003	低柜	发放柜台：宽900mm，高900mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、20mm厚仿木纹防火板面板、抽屉等 HQ.WD01 3、1.5mm厚原色金属HQ.MT03 4、含五金配件等 5、发放柜台需家具厂根据使用运营需求二次深化 6、具体做法详见图纸04/FD-HQ-02	m	2.1						
		前室、合用前室									
		天棚									
84	011302001069	吊顶天棚	1、装配式成品金属板天棚（600×600）U形轻钢龙骨平面	m2	51.05						

		墙面									
85	010808001009	木门窗套	门套 1、12mm厚阻燃板基层	m2	9.29						
86	010808004012	金属门窗套	门套 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢面层	m2	8.19						
87	011204003011	块料墙面	HQ-CT-05 地砖墙面 300*600 1、墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以上 2、美缝	m2	55.32						
88	011407001028	墙面喷刷涂料	1、抹灰面批刮防潮腻子二遍	m2	78.41						
89	011407001029	墙面喷刷涂料	HQ.PT02 涂料： 1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	78.41						
90	011502001060	金属装饰线	金属护角条 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢护角条	m	6						
		其他									
91	010801001040	木质门	参D-HQ-01 成品门 0.85*2.3m 1、单扇平开实木门安装 HQ.WD01仿木纹防火板 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	2						
92	010801001041	木质门	参D-HQ-01 成品门 1.1*2.3m 1、单扇平开实木门安装 HQ.WD01仿木纹防火板 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						

93	010801001042	木质门	参D-HQ-01 成品门 1*2.3m 1、单扇平开实木门安装 HQ.WD01仿木纹防火板 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						
94	010802001009	金属门	参D-HQ-02 成品门 1*2.3m 1、单扇平开乙级防火金属门安装(含钢化玻璃观测窗）HQ.MT03 原色金属 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	6						
95	010802001010	金属门	参D-HQ-02 成品门 1.2*2.3m 1、双扇平开乙级防火金属门安装(含钢化玻璃观测窗）HQ.MT03 原色金属 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						
96	010802001011	金属门	参D-HQ-02 成品门 1.5*2.3m 1、双扇平开乙级防火金属门安装(含钢化玻璃观测窗） 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						

97	010802001012	金属门	参D-HQ-02 成品门 1.8*2.3m 1、单扇平开乙级防火金属门安装(含钢化玻璃观测窗）HQ.MT03 原色金属 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						
98	010801001043	木质门	参D-HQ-04 成品门 1.5*2.3m 1、子母平开门安装 HQ.WD01仿木纹防火板 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、防火手动暗插销、防尘筒、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						
99	010802001013	金属门	参D-HQ-05 成品门 1.8*2.3m 1、双扇平开防撞门安装(含钢化玻璃观测窗）HQ.WD01 仿木纹防火板、HQ.MT03 原色金属 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、防火手动暗插销、防尘筒、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						
100	010802001014	金属（塑钢）门	参D-HQ-06 成品门 0.7*2.3m 1、单扇平开玻璃门 HQ.GL02钢化玻璃(磨砂面) 2、含五金（门拉手、玻璃夹、挡水条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	4						

101	010802001015	金属（塑钢）门	D-HQ-08 成品门 0.9*2.7m 1、单扇平开玻璃门 HQ.GL01 钢化玻璃 2、含五金（门拉手、玻璃门夹、地弹簧 110kg等）、磨砂膜 3、具体做法详图纸及物料书	樘	2						
102	010803001001	金属卷帘（闸）门	制服间、房务部窗口防盗卷帘：2.1*2.8m 1、防盗卷帘门安装 2、电动装置安装	樘	2						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：B1后勤区(8)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701）									
1	011701006007	满堂脚手架	满堂脚手架~层高5.5(m)	m2	1455.01						
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702003003	构造柱	现浇混凝土 构造柱	m2	49.61						
3	011702008003	圈梁	圈梁及卫生间反坎： 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	32.94						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：B1后勤区(8)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		砌筑工程									
1	010402001004	砌块墙 蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内 ^DM M7.5（砂浆）	m3	21.85							
2	010402001005	砌块墙 蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内 ^DM M7.5（砂浆）	m3	32.52							
3	010502002003	构造柱 现浇混凝土构造柱^非泵送商品砼C25	m3	3.11							
4	010503004002	圈梁 圈梁及卫生间反坎：现浇混凝土圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	2.07							
5	010515001006	现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8	t	0.38							
6	010515001007	现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12	t	0.8							
7	010516001007	螺栓 1、M12后扩底机械锚栓	个	368							
8	010516002007	后置钢板 1、200*100*10 后置钢板	个	92							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	011201001007	墙面一般抹灰 1、20mm厚DP M15砂浆抹灰	m2	868.92							
10	Z010516004003	植筋 植筋 钢筋直径（mm以内）12`实际植筋深度120(mm)	个	208							
		地面									
11	010507001001	散水、坡道混凝土坡道：1、现浇混凝土坡道`非泵送商品混凝土C20	m2	48.3							
12	010507004001	台阶 混凝土台阶1、混凝土台阶`非泵送商品混凝土 C20	m2	5.14							
13	010904002003	楼（地）面涂膜防水 地面防水：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	496.8							
14	011101003003	细石混凝土楼地面 500mm地面抬高：1、500mm厚C20混凝土垫层	m2	111.78							
15	011101003004	细石混凝土楼地面 150mm地面抬高：1、150mm厚C20混凝土垫层	m2	125							
16	011102003004	块料楼地面HQ.CT04 1、12mm厚防滑砖（防滑面600*600） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、68mm厚DS M20 砂浆找平层 4、美缝	m2	162.76							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
17	011102003005	块料楼地面 HQ.CT04a 1、12mm厚防滑砖（防滑面300*300） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、68mm厚DS M20 砂浆找平层 4、美缝	m2	45.88							
18	011102003006	块料楼地面 HQ.CT05 1、10mm厚地砖600*600 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、70mm厚DS M20 砂浆找平层 4、美缝	m2	1029.41							
19	011102003007	块料楼地面 HQ.CT05 卫生间、更衣室 1、10mm厚地砖600*600 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、68mm厚DS M20 砂浆找平层 4、美缝	m2	142.7							
20	011102003008	块料楼地面 HQ.CT07 淋浴间 1、10mm厚地砖600*600（防滑面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、58mm厚DS M20 砂浆找平层 4、美缝	m2	10.42							
21	011107002001	块料台阶面 HQ.CT04 台阶 1、12mm厚防滑砖（防滑面600*600） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、美缝	m2	5.14							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
22	011108003001	块料零星项目 门槛石 HQ.CT05： 1、10mm厚地砖600*600 2、20mm DSM15.0水泥砂浆粘结层 3、70mm厚DS M20 砂浆找平层 4、美缝	m2	14.28							
23	011502003002	石材装饰线 HQ.ST01线条： 1、泊尔深灰（光面）线条100*40mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	3.04							
		运输走廊									
		天棚									
24	011302001062	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、天棚矿棉板面层搁放在龙骨上	m2	150.02							
25	011302001063	吊顶天棚 1、装配式成品金属板天棚（600×600） U形轻钢龙骨平面	m2	297.8							
		墙面									
26	010808001006	木门窗套 门套 1、12mm厚阻燃板基层	m2	2.27							
27	010808004009	金属门窗套 门套 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢面层	m2	3.69							
28	011105003001	块料踢脚线 HQ-CT-05地砖踢脚 1、陶瓷地面砖踢脚线干混砂浆铺贴 2、美缝	m2	35.84							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
29	011204003007	块料墙面 HQ-CT-06 白色瓷砖墙面 1、墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖 ^DP M20 周长1200mm以上 2、美缝	m2	26.3							
30	011204003008	块料墙面 HQ-CT-05 地砖墙面 1、墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖 ^DP M20 周长1200mm以上	m2	6.47							
31	011407001020	墙面喷刷涂料 1、抹灰面批刮防潮腻子二遍	m2	1137.02							
32	011407001021	墙面喷刷涂料 HQ.PT02 涂料： 1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	1137.02							
33	011502001059	金属装饰线 金属护角条 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢护角条	m	84							
34	011502007001	塑料装饰线 PVC防撞条 HQ.WD-03 1、墙面防撞条安装	m	701.4							
		淋浴间、洗手间、更衣室									
		天棚									
35	011302001064	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9mm厚双层埃特板错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	152.15							
36	011407002044	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮防潮腻子二遍	m2	152.15							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
37	011407002045	天棚喷刷涂料 HQ.PT02 涂料： 1、天棚防潮米白色无机涂料二遍	m2	152.15							
		墙面									
38	010903002003	墙面涂膜防水 卫生间砌筑墙面防水涂料： 1、立面聚氨酯防水涂料~1.5mm厚	m2	519.06							
39	011105003002	块料踢脚线 HQ-CT-05 地砖踢脚 1、陶瓷地面砖踢脚线干混砂浆铺贴 2、美缝	m2	11.29							
40	011201001008	墙面一般抹灰 钢骨架内：1、挂钢丝网灌水泥砂浆	m2	42.57							
41	011201001009	墙面一般抹灰 15mm厚不锈钢丝网抹灰	m2	128.67							
42	011204003009	块料墙面 HQ-CT05：地砖墙面 1、5mm厚结构粘结胶泥 2、300*600地砖 HQ-CT05 3、美缝	m2	198.15							
43	011204004015	钢骨架 间隔墙龙骨： 1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	2.688							
44	011207001121	墙面装饰板 试衣镜 HQ.MR01 1、12mm厚阻燃板基层 2、5mm厚清镜 HQ.MR01	m2	9.13							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
45	011210005010	成品隔断 1、成品卫生间隔断(颜色纹理同WD-01)	m2	24.75							
46	011407001022	墙面喷刷涂料 1、抹灰面批刮防潮腻子二遍	m2	320.91							
47	011407001023	墙面喷刷涂料 HQ.PT02 涂料： 1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	320.91							
48	011501009001	低柜 化妆柜：宽500mm，高200mm 1、L30*3镀锌角钢基层 2、12mm厚阻燃板基层 3、20mm厚仿木纹防火板面板、抽屉等 HQ.WD01 4、含五金配件等 5、具体做法详见图纸05/FD-HQ-02	m	3.6							
49	011505001007	洗漱台 卫生间洗脸台： 1、10mm厚仿大理石岩板台面 HQ.CT01 2、具体做法详见图纸06/FD-HQ-02	m2	4.26							
50	011505006001	毛巾杆(架) 挂衣架500mm宽	套	2							
51	011505007003	毛巾环 挂衣钩 1、具体做法详见图纸	副	5							
52	011505008003	卫生纸盒 厕纸架 1、具体做法详见图纸	个	5							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
53	011505010003	镜面玻璃 带金属框镜面玻璃安装 1、12mm阻燃板基层 2、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢框 HQ.MT02 3、5mm清镜 HQ-MR01 4、具体做法详见图纸05-06/FD-HQ-02	m2	9.46							
		厨房区域、冷库									
		天棚									
54	011302001065	吊顶天棚 1、装配式成品金属板天棚（600×600） U形轻钢龙骨平面	m2	297.8							
55	011407002046	天棚喷刷涂料 1、混凝土面批刮防潮腻子二遍	m2	45.88							
56	011407002047	天棚喷刷涂料 HQ.PT02 涂料： 1、天棚防潮米白色无机涂料二遍	m2	45.88							
		墙面									
57	010808001007	木门窗套 门套 1、12mm厚阻燃板基层	m2	1.8							
58	010808004010	金属门窗套 门套 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢面层	m2	2.52							
59	010903002004	墙面涂膜防水 砌筑墙面防水涂料： 1、立面聚氨酯防水涂料 `1.5mm厚	m2	373.57							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
60	011105003003	块料踢脚线 HQ-CT06 地砖踢脚（阴角圆弧形） 1、陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴 2、美缝	m2	11.29							
61	011204003010	块料墙面 HQ-CT06：白色瓷砖墙面（光面） 1、墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖 ^DP M20 300*600 2、美缝	m2	373.57							
62	011501009002	低柜 发放柜台：宽900mm，高900mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、20mm厚仿木纹防火板面板、抽屉等 HQ.WD01 3、1.5mm厚原色金属 HQ.MT03 4、含五金配件等 5、发放柜台需家具厂根据使用运营需求二次深化 6、具体做法详见图纸04/FD-HQ-02	m	2.1							
		失误保管、房务部仓库、房务部清洁设备间、仓储、干净布草、脏布草分类、瓷器库、油漆库、木工工作室、油漆间、工程部维修间									
		天棚									
63	011302001066	吊顶天棚 1、装配式成品金属板天棚（600×600） U形轻钢龙骨平面	m2	115.69							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
64	011302001067	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、天棚矿棉板面层搁放在龙骨上	m2	167.19							
65	011407002048	天棚喷刷涂料 1、混凝土面批刮防潮腻子二遍	m2	14.34							
66	011407002049	天棚喷刷涂料 HQ.PT02 涂料： 1、天棚防潮米白色无机涂料二遍	m2	14.34							
		墙面									
67	011105003004	块料踢脚线 HQ-CT-05 地砖踢脚 1、陶瓷地面砖踢脚线干混砂浆铺贴 2、美缝	m2	22.27							
68	011407001024	墙面喷刷涂料 1、抹灰面批刮防潮腻子二遍	m2	691.35							
69	011407001025	墙面喷刷涂料 HQ.PT02 涂料： 1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	691.35							
70	011505001008	洗漱台 卫生间洗脸台： 1、10mm厚仿大理石岩板台面HQ.CT01 2、具体做法详见图纸06/FD-HQ-02	m2	1.76							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
71	011505010004	镜面玻璃 带金属框镜面玻璃安装 1、12mm阻燃板基层 2、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢框 HQ.MT02 3、5mm清镜 HQ-MR01 4、具体做法详见图纸05-06/FD-HQ-02	m2	1.6							
		房务经理、房务部办公、医务室、面试间、文件储存、人力资源办公室、HR总监、培训室、安保办公室等									
		天棚									
72	011302001068	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、天棚矿棉板面层搁放在龙骨上	m2	167.19							
		墙面									
73	010808001008	木门窗套 门套 1、12mm厚阻燃板基层	m2	1.8							
74	010808004011	金属门窗套 门套 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢面层	m2	2.52							
75	011105006010	金属踢脚线 50mm高不锈钢踢脚线 HQ-MT02 ： 1、12mm厚硅酸钙板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	7.14							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
76	011204004016	钢骨架 间隔墙龙骨隔断上方：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	0.259							
77	011207001122	墙面装饰板 隔断上封板：1、12mm厚石膏板	m2	32.94							
78	011210003003	玻璃隔断 不锈钢框玻璃隔断：1、HQ.GL01钢化玻璃隔断（中间贴磨砂膜） 2、HQ.MT02 拉丝黑色不锈钢框 3、12mm厚阻燃板基层，12mm厚防火板面层HQ.WD01 4、具体做法详图纸M-HQ-08	m2	12.04							
79	011407001026	墙面喷刷涂料 1、抹灰面批刮防潮腻子二遍	m2	396.5							
80	011407001027	墙面喷刷涂料 HQ.PT02 涂料：1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	396.5							
81	011505001009	洗漱台 卫生间洗脸台：1、10mm厚仿大理石岩板台面HQ.CT01 2、具体做法详见图纸06/FD-HQ-02	m2	0.88							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
82	011505010005	镜面玻璃 带金属框镜面玻璃安装 1、12mm阻燃板基层 2、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢框 HQ.MT02 3、5mm清镜 HQ-MR01 4、具体做法详见图纸05-06/FD-HQ-02	m2	0.8							
83	011501009003	低柜 发放柜台：宽900mm，高900mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、20mm厚仿木纹防火板面板、抽屉等 HQ.WD01 3、1.5mm厚原色金属 HQ.MT03 4、含五金配件等 5、发放柜台需家具厂根据使用运营需求二次深化 6、具体做法详见图纸04/FD-HQ-02	m	2.1							
		前室、合用前室									
		天棚									
84	011302001069	吊顶天棚 1、装配式成品金属板天棚（600×600） U形轻钢龙骨平面	m2	51.05							
		墙面									
85	010808001009	木门窗套 门套 1、12mm厚阻燃板基层	m2	9.29							
86	010808004012	金属门窗套 门套 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢面层	m2	8.19							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
87	011204003011	块料墙面 HQ-CT-05 地砖墙面 300*600 1、墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以上 2、美缝	m2	55.32							
88	011407001028	墙面喷刷涂料 1、抹灰面批刮防潮腻子二遍	m2	78.41							
89	011407001029	墙面喷刷涂料 HQ.PT02 涂料： 1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	78.41							
90	011502001060	金属装饰线 金属护角条 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢护角条	m	6							
		其他									
91	010801001040	木质门 参D-HQ-01 成品门 0.85*2.3m 1、单扇平开实木门安装 HQ.WD01仿木纹防火板 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	2							

福信网上招投标系统

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
92	010801001041	木质门 参D-HQ-01 成品门 1.1*2.3m 1、单扇平开实木门安装 HQ.WD01仿木纹防火板 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							
93	010801001042	木质门 参D-HQ-01 成品门 1*2.3m 1、单扇平开实木门安装 HQ.WD01仿木纹防火板 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							
94	010802001009	金属门 参D-HQ-02 成品门 1*2.3m 1、单扇平开乙级防火金属门安装(含钢化玻璃观测窗 ）HQ.MT03 原色金属 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
95	010802001010	金属门 参D-HQ-02 成品门 1.2*2.3m 1、双扇平开乙级防火金属门安装(含钢化玻璃观测窗)HQ.MT03原色金属 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							
96	010802001011	金属门 参D-HQ-02 成品门 1.5*2.3m 1、双扇平开乙级防火金属门安装(含钢化玻璃观测窗) 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							
97	010802001012	金属门 参D-HQ-02 成品门 1.8*2.3m 1、单扇平开乙级防火金属门安装(含钢化玻璃观测窗)HQ.MT03原色金属 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
98	010801001043	木质门 参D-HQ-04 成品门 1.5*2.3m 1、子母平开门安装HQ.WD01仿木纹防火板 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、防火手动暗插销、防尘筒、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							
99	010802001013	金属门 参D-HQ-05 成品门 1.8*2.3m 1、双扇平开防撞门安装(含钢化玻璃观测窗）HQ.WD01仿木纹防火板、 HQ.MT03 原色金属 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、防火手动暗插销、防尘筒、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							
100	010802001014	金属（塑钢）门 参D-HQ-06 成品门 0.7*2.3m 1、单扇平开玻璃门HQ.GL02钢化玻璃(磨砂面） 2、含五金（门拉手、玻璃夹、挡水条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
101	010802001015	金属（塑钢）门 D-HQ-08 成品门 0.9*2.7m 1、单扇平开玻璃门 HQ.GL01 钢化玻璃 2、含五金（门拉手、玻璃门夹、地弹簧110kg等）、磨砂膜 3、具体做法详图纸及物料书	樘	2							
102	010803001001	金属卷帘（闸）门 制服间、房务部窗口防盗卷帘：2.1*2.8m 1、防盗卷帘门安装 2、电动装置安装	樘	2							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：B1后勤区(8)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701）									
1	011701006007	满堂脚手架 满堂脚手架 层高5.5(m)	m2	1455.01							
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702003003	构造柱 现浇混凝土构造柱	m2	49.61							
3	011702008003	圈梁 圈梁及卫生间反坎：现浇混凝土直形圈过梁复合木模	m2	32.94							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：B1后勤区(8)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		7.73				分档累进算法后，标准费率（7.85%）乘以系数0.984251897793376
2	Z011109008001	提前竣工增加费		1.79				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B1后勤区(8)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：B1后勤区(8)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：B1后勤区(8)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：B1后勤区(8)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：B1后勤区(8)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：B1后勤区(8)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：B1后勤区(8)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：B1后勤区(8)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：B1后勤区(8)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：B1后勤区(8)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：B1后勤区(8)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：B1后勤区(8)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：B1后勤区(8)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：一层后勤区(9)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：一层后勤区(9)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		砌筑工程									
1	010402001006	砌块墙	蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内^DMM7.5（砂浆）	m3	93.39						
2	010402001007	砌块墙	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DMM7.5（砂浆）	m3	1.29						
3	010502002004	构造柱	现浇混凝土 构造柱^非泵送商品砼C25	m3	8.73						
4	010503004003	圈梁	圈梁及卫生间反坎： 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	3.35						
5	010515001008	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径（mm以内）8	t	0.574						
6	010515001009	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12	t	0.887						
7	010516001008	螺栓	1、M12后扩底机械锚栓	个	152						
8	010516002008	后置钢板	1、200*100*10后置钢板	个	38						
9	011201001010	墙面一般抹灰	1、20mm厚DPM15砂浆抹灰	m2	959.7						
10	Z010516004004	植筋	植筋 钢筋直径（mm以内）12^实际植筋深度120(mm)	个	240						
		地面									
11	010507001002	散水、坡道	混凝土坡道：1、现浇混凝土坡道^非泵送商品混凝土 C20	m2	10.42						
12	010904002004	楼（地）面涂膜防水	地面防水：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	460.73						
13	011101001004	水泥砂浆楼地面	地毯地面：1、82mm厚DSM20砂浆找平层	m2	44.68						

14	011101003005	细石混凝土楼地面	150mm地面抬高：1、150mm厚C20混凝土垫层	m2	228.19						
15	011102003009	块料楼地面	HQ.CT04 1、12mm厚防滑砖（防滑面600*600） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、68mm厚 DS M20砂浆找平层 4、美缝	m2	291.75						
16	011102003010	块料楼地面	HQ.CT03 1、10mm厚木纹瓷砖（防滑面）1200*600 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、70mm厚 DS M20砂浆找平层 4、美缝	m2	138.53						
17	011102003011	块料楼地面	HQ.CT04a 1、12mm厚防滑砖（防滑面300*300） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、68mm厚 DS M20砂浆找平层 4、美缝	m2	30.45						
18	011102003012	块料楼地面	HQ.CT05 1、10mm厚地砖600*600 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、70mm厚 DS M20砂浆找平层 4、美缝	m2	354.15						
19	011104001008	地毯楼地面	机织地毯 HQ.CA01 1、80%新西兰羊毛20%防静电进口尼龙 2、具体做法详见图纸	m2	44.68						
20	011104004001	防静电活动地板	AV机房及消防兼安保控制室地面 1、防静电活动地板安装	m2	74.99						
21	011108003002	块料零星项目	门槛石 HQ.CT05：1、10mm厚地砖600*600 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、70mm厚 DS M20砂浆找平层 4、美缝	m2	13.59						
22	011502001061	金属装饰线	金属收边条 HQ.MT02 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢金属收边条	m	9.65						

		厨房区域、冷库									
		天棚									
23	011302001070	吊顶天棚	1、装配式成品金属板天棚（600×600）U形轻钢龙骨平面	m2	293.14						
24	011407002050	天棚喷刷涂料	1、混凝土面批刮防潮腻子二遍	m2	30.44						
25	011407002051	天棚喷刷涂料	HQ.PT02 涂料：1、天棚防潮米白色无机涂料二遍	m2	30.44						
		墙面									
26	010808001010	木门窗套	门套 1、12mm厚阻燃板基层	m2	3.4						
27	010808004013	金属门窗套	门套 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢面层	m2	4.76						
28	010903002005	墙面涂膜防水	砌筑墙面防水涂料：1、立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚	m2	676.02						
29	011105003005	块料踢脚线	HQ-CT06 地砖踢脚（阴角圆弧形） 1、陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴 2、美缝	m2	24						
30	011204003012	块料墙面	HQ-CT06：白色瓷砖墙面（光面） 1、墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DPM20 300*600 2、美缝	m2	676.02						
		走道									
		天棚									
31	011302001071	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、天棚矿棉板面层 搁放在龙骨上	m2	150.02						
32	011302001072	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	104.29						
33	011407002052	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	68.12						
34	011407002053	天棚喷刷涂料	HQ.PT01涂料：1、米白色无机涂料二遍	m2	68.12						
		墙面									

35	011105003006	块料踢脚线	HQ-CT-05 地砖踢脚 1、陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴 2、美缝	m2	1.74						
36	011407001030	墙面喷刷涂料	1、抹灰面批刮腻子二遍	m2	500.34						
37	011407001031	墙面喷刷涂料	HQ.PT01涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	500.34						
38	011502001062	金属装饰线	金属护角条 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢护角条	m	34.5						
39	011502007002	塑料装饰线	PVC防撞条 HQ.WD-03 1、墙面防撞条安装	m	348.52						
		消防兼安保控制室、AV机房									
		天棚									
40	011302001073	吊顶天棚	1、装配式成品金属板天棚（600×600） U形轻钢龙骨平面	m2	74.99						
41	011302001074	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、天棚矿棉板面层 搁放在龙骨上	m2	6.4						
		墙面									
42	011105003007	块料踢脚线	HQ-CT-05 地砖踢脚 1、陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴 2、美缝	m2	8.93						
43	011407001032	墙面喷刷涂料	1、抹灰面批刮腻子二遍	m2	121.97						
44	011407001033	墙面喷刷涂料	HQ.PT01涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	121.97						
45	011501003003	衣柜	附墙柜：深400mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、20mm厚仿木纹防火板面层及柜门 HQ.WD01 3、含五金配电等	m2	2.8						
		前室、合用前室									
		天棚									
46	011302001075	吊顶天棚	1、装配式成品金属板天棚（600×600） U形轻钢龙骨平面	m2	75.41						
		墙面									

47	010808001011	木门窗套	门套 1、12mm厚阻燃板基层	m2	12.57						
48	010808004014	金属门窗套	门套 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢面层	m2	11.1						
49	011204003013	块料墙面	HQ-CT-05 地砖墙面 300*600 1、墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以上 2、美缝	m2	72						
50	011407001034	墙面喷刷涂料	1、抹灰面批刮腻子二遍	m2	105.35						
51	011407001035	墙面喷刷涂料	HQ.PT01涂料：1、米白色无机涂料二遍	m2	105.35						
52	011502001063	金属装饰线	金属护角条 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢护角条	m	6						
		工具间、布草间、AYS部门、前台经理									
		天棚									
53	011302001076	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、天棚矿棉板面层 搁放在龙骨上	m2	69.6						
54	011302001077	吊顶天棚	1、装配式成品金属板天棚（600×600）U形轻钢龙骨平面	m2	3						
		墙面									
55	011105006011	金属踢脚线	50mm高不锈钢踢脚线 HQ-MT02 ： 1、12mm厚硅酸钙板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	2.45						
56	011204004017	钢骨架	间隔墙龙骨隔断上方： 1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	0.128						
57	011207001123	墙面装饰板	隔断上封板：1、12mm厚石膏板	m2	15.26						

58	011210003004	玻璃隔断	不锈钢框玻璃隔断：（门另计） 1、HQ.GL01钢化玻璃隔断（中间贴磨砂膜）2、HQ.MT02 拉丝黑色不锈钢框 3、12mm厚阻燃板基层，12mm厚防火板面层 HQ.WD01 4、具体做法详图纸M-HQ-08	m2	5.44						
59	011407001036	墙面喷刷涂料	1、抹灰面批刮腻子二遍	m2	192.5						
60	011407001037	墙面喷刷涂料	HQ.PT01涂料：1、米白色无机涂料二遍	m2	192.5						
		员工餐厅									
		天棚									
61	010606001001	钢支撑、钢拉条	售菜口上方龙骨 1、50*50*5镀锌方管龙骨	t	0.519						
62	011302001078	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	139.21						
63	011302001079	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	9.25						
64	011302002001	格栅吊顶	1、装配式成品铝方通天棚 间距100mm	m2	59.37						
65	011304001021	灯带（槽）	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	14.18						
66	011407002054	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	157.89						
67	011407002055	天棚喷刷涂料	HQ.PT01涂料：1、米白色无机涂料二遍	m2	157.89						
		墙面									

68	011204003014	块料墙面	HQ-CT02 木纹瓷砖（防滑面）墙面 1、墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DPM20 周长1200mm以上 2、美缝	m2	47.72						
69	011207001124	墙面装饰板	1、12mm厚阻燃板基层	m2	7.24						
70	011207001125	墙面装饰板	HQ.WD01 防火板 1、15mm厚防火板面层	m2	7.24						
71	011210003005	玻璃隔断	HQ.MT03不锈钢框玻璃隔断：1、HQ.GL01 钢化玻璃隔断 2、HQ.MT03 原色不锈钢框	m2	4.56						
72	011407001038	墙面喷刷涂料	1、抹灰面批刮腻子二遍	m2	74.96						
73	011407001039	墙面喷刷涂料	HQ.PT01涂料：1、米白色无机涂料二遍	m2	74.96						
74	011501003004	衣柜	附墙柜：深500mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、20mm厚仿木纹防火板面层及柜门 HQ.WD01 3、HQ.CT01 仿大理石岩板台面 4、含五金配件等	m2	3.6						
75	011501011006	固定坐凳	固定坐凳 1、附墙镀锌方管龙骨基层 2、12mm厚阻燃板基层 3、15mm厚防火板面层 HQ.WD01 4、50mm高不锈钢踢脚线 HQ.MT03 5、具体做法详图纸02/FD-HQ-02	m	8.12						
76	011502001064	金属装饰线	HQ.MT03 原色不锈钢线条 1、1.5mm原色不锈钢线条-暂开宽40	m	4.08						
77	011502001065	金属装饰线	HQ.MT03 原色不锈钢线条 1、1.5mm原色不锈钢线条-暂开宽60	m	7.8						
78	011505001010	洗漱台	卫生间洗脸台：　1、10mm厚仿大理石岩板台面HQ.CT01 2、具体做法详见图纸06/FD-HQ-02	m2	2.81						

79	011505010006	镜面玻璃	带金属框镜面玻璃安装 1、12mm阻燃板基层 2、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢框HQ.MT02 3、5mm清镜HQ-MR01 4、具体做法详见图纸05-06/FD-HQ-02	m2	3.52						
		其他									
80	010801001044	木质门	D-HQ-01 成品门 1*2.4m 1、单扇平开实木门安装HQ.WD01仿木纹防火板 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3						
81	010801001045	木质门	参D-HQ-01 成品门 0.9*2.4m 1、单扇平开实木门安装HQ.WD01仿木纹防火板 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						
82	010802001016	金属门	参D-HQ-02 成品门 1.1*2.4m 1、单扇平开乙级防火金属门安装(含钢化玻璃观测窗）HQ.MT03 原色金属 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	9						

83	010801001046	木质门	D-HQ-04 成品门 1.5*2.4m 1、子母平开门安装 HQ.WD01仿木纹防火板 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、防火手动暗插销、防尘筒、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3						
84	010802001017	金属（塑钢）门	D-HQ-08 成品门 0.9*2.7m 1、单扇平开玻璃门 HQ.GL01 钢化玻璃 2、含五金（门拉手、玻璃门夹、地弹簧 110kg等）、磨砂膜 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1						
85	010810001101	窗帘（杆）	手动卷帘 HQ-DP01	m2	61.5						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：一层后勤区(9)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701）									
1	011701006008	满堂脚手架	满堂脚手架~层高5.87(m)	m2	936.25						
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702003004	构造柱	现浇混凝土 构造柱	m2	89.22						
3	011702008004	圈梁	圈梁及卫生间反坎： 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	33.91						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：一层后勤区(9)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		砌筑工程									
1	010402001006	砌块墙 蒸压加气混凝土砌块墙厚200mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	93.39							
2	010402001007	砌块墙 蒸压加气混凝土砌块墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	1.29							
3	010502002004	构造柱 现浇混凝土构造柱^非泵送商品砼C25	m3	8.73							
4	010503004003	圈梁 圈梁及卫生间反坎：现浇混凝土圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	3.35							
5	010515001008	现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋HRB400以内直径（mm以内）8	t	0.574							
6	010515001009	现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋HRB400以内直径（mm以内）12	t	0.887							
7	010516001008	螺栓 1、M12后扩底机械锚栓	个	152							
8	010516002008	后置钢板 1、200*100*10后置钢板	个	38							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	011201001010	墙面一般抹灰 1、20mm厚DP M15砂浆抹灰	m2	959.7							
10	Z010516004004	植筋 植筋 钢筋直径（mm以内）12`实际植筋深度120(mm)	个	240							
		地面									
11	010507001002	散水、坡道混凝土坡道： 1、现浇混凝土坡道`非泵送商品混凝土C20	m2	10.42							
12	010904002004	楼（地）面涂膜防水 地面防水： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	460.73							
13	011101001004	水泥砂浆楼地面 地毯地面： 1、82mm厚DS M20砂浆找平层	m2	44.68							
14	011101003005	细石混凝土楼地面 150mm地面抬高： 1、150mm厚C20混凝土垫层	m2	228.19							
15	011102003009	块料楼地面 HQ.CT04 1、12mm厚防滑砖（防滑面600*600） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、68mm厚DS M20 砂浆找平层 4、美缝	m2	291.75							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
16	011102003010	块料楼地面 HQ.CT03 1、10mm厚木纹瓷砖（防滑面）1200*600 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、70mm厚DS M20 砂浆找平层 4、美缝	m2	138.53							
17	011102003011	块料楼地面 HQ.CT04a 1、12mm厚防滑砖（防滑面300*300） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、68mm厚DS M20 砂浆找平层 4、美缝	m2	30.45							
18	011102003012	块料楼地面 HQ.CT05 1、10mm厚地砖600*600 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、70mm厚DS M20 砂浆找平层 4、美缝	m2	354.15							
19	011104001008	地毯楼地面 机织地毯 HQ.CA01 1、80%新西兰羊毛20%防静电进口尼龙 2、具体做法详见图纸	m2	44.68							
20	011104004001	防静电活动地板 AV机房及消防兼安保控制室地面 1、防静电活动地板安装	m2	74.99							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
21	011108003002	块料零星项目 门槛石 HQ.CT05： 1、10mm厚地砖600*600 2、20mm DSM15.0水泥砂浆粘结层 3、70mm厚DS M20 砂浆找平层 4、美缝	m2	13.59							
22	011502001061	金属装饰线 金属收边条 HQ.MT02 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢金属收边条	m	9.65							
		厨房区域、冷库									
		天棚									
23	011302001070	吊顶天棚 1、装配式成品金属板天棚（600×600） U形轻钢龙骨平面	m2	293.14							
24	011407002050	天棚喷刷涂料 1、混凝土面批刮防潮腻子二遍	m2	30.44							
25	011407002051	天棚喷刷涂料 HQ.PT02 涂料： 1、天棚防潮米白色无机涂料二遍	m2	30.44							
		墙面									
26	010808001010	木门窗套 门套 1、12mm厚阻燃板基层	m2	3.4							
27	010808004013	金属门窗套 门套 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢面层	m2	4.76							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
28	010903002005	墙面涂膜防水 砌筑墙面防水涂料： 1、立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚	m2	676.02							
29	011105003005	块料踢脚线 HQ-CT06 地砖踢脚（阴角圆弧形） 1、陶瓷地面砖踢脚线干混砂浆铺贴 2、美缝	m2	24							
30	011204003012	块料墙面 HQ-CT06：白色瓷砖墙面（光面） 1、墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖 ^DP M20 300*600 2、美缝	m2	676.02							
		走道									
		天棚									
31	011302001071	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、天棚矿棉板面层搁放在龙骨上	m2	150.02							
32	011302001072	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、 9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	104.29							
33	011407002052	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	68.12							
34	011407002053	天棚喷刷涂料 HQ.PT01涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	68.12							
		墙面									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
35	011105003006	块料踢脚线 HQ-CT-05 地砖踢脚 1、陶瓷地面砖踢脚线干混砂浆铺贴 2、美缝	m2	1.74							
36	011407001030	墙面喷刷涂料 1、抹灰面批刮腻子二遍	m2	500.34							
37	011407001031	墙面喷刷涂料 HQ.PT01涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	500.34							
38	011502001062	金属装饰线 金属护角条 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢护角条	m	34.5							
39	011502007002	塑料装饰线 PVC防撞条 HQ.WD-03 1、墙面防撞条安装	m	348.52							
		消防兼安保控制室、AV机房									
		天棚									
40	011302001073	吊顶天棚 1、装配式成品金属板天棚（600×600） U形轻钢龙骨平面	m2	74.99							
41	011302001074	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、天棚矿棉板面层搁放在龙骨上	m2	6.4							
		墙面									
42	011105003007	块料踢脚线 HQ-CT-05 地砖踢脚 1、陶瓷地面砖踢脚线干混砂浆铺贴 2、美缝	m2	8.93							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
43	011407001032	墙面喷刷涂料 1、抹灰面批刮腻子二遍	m2	121.97							
44	011407001033	墙面喷刷涂料 HQ.PT01涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	121.97							
45	011501003003	衣柜 附墙柜：深400mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、20mm厚仿木纹防火板面层及柜门 HQ.WD01 3、含五金配电等	m2	2.8							
		前室、合用前室									
		天棚									
46	011302001075	吊顶天棚 1、装配式成品金属板天棚（600×600） U形轻钢龙骨平面	m2	75.41							
		墙面									
47	010808001011	木门窗套 门套 1、12mm厚阻燃板基层	m2	12.57							
48	010808004014	金属门窗套 门套 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢面层	m2	11.1							
49	011204003013	块料墙面 HQ-CT-05 地砖墙面300*600 1、墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以上 2、美缝	m2	72							
50	011407001034	墙面喷刷涂料 1、抹灰面批刮腻子二遍	m2	105.35							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
51	011407001035	墙面喷刷涂料 HQ.PT01涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	105.35							
52	011502001063	金属装饰线 金属护角条 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢护角条	m	6							
		工具间、布草间、AYS部门、前台经理									
		天棚									
53	011302001076	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、天棚矿棉板面层搁放在龙骨上	m2	69.6							
54	011302001077	吊顶天棚 1、装配式成品金属板天棚（600×600） U形轻钢龙骨平面	m2	3							
		墙面									
55	011105006011	金属踢脚线 50mm高不锈钢踢脚线 HQ-MT02 ： 1、12mm厚硅酸钙板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	2.45							
56	011204004017	钢骨架 间隔墙龙骨隔断上方： 1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	0.128							
57	011207001123	墙面装饰板 隔断上封板： 1、12mm厚石膏板	m2	15.26							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
58	011210003004	玻璃隔断 不锈钢框玻璃隔断：（门另计） 1、HQ.GL01钢化玻璃隔断（中间贴磨砂膜） 2、HQ.MT02 拉丝黑色不锈钢框 3、12mm厚阻燃板基层，12mm厚防火板面层 HQ.WD01 4、具体做法详图纸M-HQ-08	m2	5.44							
59	011407001036	墙面喷刷涂料 1、抹灰面批刮腻子二遍	m2	192.5							
60	011407001037	墙面喷刷涂料 HQ.PT01涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	192.5							
		员工餐厅									
		天棚									
61	010606001001	钢支撑、钢拉条 售菜口上方龙骨 1、50*50*5镀锌方管龙骨	t	0.519							
62	011302001078	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	139.21							
63	011302001079	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	9.25							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
64	011302002001	格栅吊顶 1、装配式成品铝方通天棚 间距100mm	m2	59.37							
65	011304001021	灯带（槽） 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	14.18							
66	011407002054	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	157.89							
67	011407002055	天棚喷刷涂料 HQ.PT01涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	157.89							
		墙面									
68	011204003014	块料墙面 HQ-CT02 木纹瓷砖（防滑面）墙面 1、墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖 ^DP M20 周长1200mm以上 2、美缝	m2	47.72							
69	011207001124	墙面装饰板 1、12mm厚阻燃板基层	m2	7.24							
70	011207001125	墙面装饰板 HQ.WD01 防火板 1、15mm厚防火板面层	m2	7.24							
71	011210003005	玻璃隔断 HQ.MT03不锈钢框玻璃隔断： 1、HQ.GL01 钢化玻璃隔断 2、HQ.MT03 原色不锈钢框	m2	4.56							
72	011407001038	墙面喷刷涂料 1、抹灰面批刮腻子二遍	m2	74.96							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
73	011407001039	墙面喷刷涂料 HQ.PT01涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	74.96							
74	011501003004	衣柜 附墙柜：深500mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、20mm厚仿木纹防火板面层及柜门 HQ.WD01 3、HQ.CT01仿大理石岩板台面 4、含五金配件等	m2	3.6							
75	011501011006	固定坐凳 固定坐凳 1、附墙镀锌方管龙骨基层 2、12mm厚阻燃板基层 3、15mm厚防火板面层 HQ.WD01 4、50mm高不锈钢踢脚线 HQ.MT03 5、具体做法详图纸02/FD-HQ-02	m	8.12							
76	011502001064	金属装饰线 HQ.MT03 原色不锈钢线条 1、1.5mm原色不锈钢线条-暂开宽40	m	4.08							
77	011502001065	金属装饰线 HQ.MT03 原色不锈钢线条 1、1.5mm原色不锈钢线条-暂开宽60	m	7.8							
78	011505001010	洗漱台 卫生间洗脸台： 1、10mm厚仿大理石岩板台面HQ.CT01 2、具体做法详见图纸06/FD-HQ-02	m2	2.81							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
79	011505010006	镜面玻璃 带金属框镜面玻璃安装 1、12mm阻燃板基层 2、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢框 HQ.MT02 3、5mm清镜 HQ-MR01 4、具体做法详见图纸05-06/FD-HQ-02	m2	3.52							
		其他									
80	010801001044	木质门 D-HQ-01 成品门 1*2.4m 1、单扇平开实木门安装 HQ.WD01仿木纹防火板 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3							
81	010801001045	木质门 参D-HQ-01 成品门 0.9*2.4m 1、单扇平开实木门安装 HQ.WD01仿木纹防火板 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
82	010802001016	金属门 参D-HQ-02 成品门 1.1*2.4m 1、单扇平开乙级防火金属门安装(含钢化玻璃观测窗）HQ.MT03 原色金属 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	9							
83	010801001046	木质门 D-HQ-04 成品门 1.5*2.4m 1、子母平开门安装 HQ.WD01仿木纹防火板 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、防火手动暗插销、防尘筒、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3							
84	010802001017	金属（塑钢）门 D-HQ-08 成品门 0.9*2.7m 1、单扇平开玻璃门 HQ.GL01 钢化玻璃 2、含五金（门拉手、玻璃门夹、地弹簧110kg等）、磨砂膜 3、具体做法详图纸及物料书	樘	1							
85	010810001101	窗帘（杆）手动卷帘 HQ-DP01	m2	61.5							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：一层后勤区(9)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701）									
1	011701006008	满堂脚手架 满堂脚手架 层高5.87(m)	m2	936.25							
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702003004	构造柱 现浇混凝土构造柱	m2	89.22							
3	011702008004	圈梁 圈梁及卫生间反坎：现浇混凝土直形圈过梁复合木模	m2	33.91							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：一层后勤区(9)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		7.73				分档累进算法后，标准费率（7.85%）乘以系数0.984251897793376
2	Z011109008001	提前竣工增加费		1.79				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一层后勤区(9)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：一层后勤区(9)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：一层后勤区(9)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：一层后勤区(9)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：一层后勤区(9)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：一层后勤区(9)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：一层后勤区(9)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：一层后勤区(9)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：一层后勤区(9)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：一层后勤区(9)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：一层后勤区(9)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：一层后勤区(9)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：一层后勤区(9)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：四层后勤区(10)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：四层后勤区(10)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		砌筑工程									
1	010402001008	砌块墙	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DMM7.5（砂浆）	m3	30.17						
2	010502002005	构造柱	现浇混凝土 构造柱^非泵送商品砼C25	m3	2.78						
3	010503004004	圈梁	圈梁及卫生间反坎： 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	1.25						
4	010515001010	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径（mm以内）8	t	0.349						
5	010515001011	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12	t	0.841						
6	010516001009	螺栓	1、M12后扩底机械锚栓	个	148						
7	010516002009	后置钢板	1、200*100*10后置钢板	个	37						
8	011201001011	墙面一般抹灰	1、20mm厚DPM15砂浆抹灰	m2	603.4						
9	Z010516004005	植筋	植筋 钢筋直径（mm以内）12^实际植筋深度120(mm)	个	280						
		地面									
10	010904002005	楼（地）面涂膜防水	地面防水：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	22.82						
11	011101001005	水泥砂浆楼地面	地毯地面：1、82mm厚DSM20砂浆找平层	m2	286.57						
12	011102003013	块料楼地面	HQ.CT05 1、10mm厚地砖600*600 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、70mm厚 DS M20砂浆找平层 4、美缝	m2	177.23						

13	011102003014	块料楼地面	HQ.CT05 卫生间 1、10mm厚防滑地砖600*600 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、60mm厚 DS M20砂浆找平层 4、美缝	m2	22.82						
14	011104001009	地毯楼地面	机织地毯 HQ.CA01 1、80%新西兰羊毛20%防静电进口尼龙 2、具体做法详见图纸	m2	286.57						
15	011104004002	防静电活动地板	IT机房地面 1、防静电活动地板安装	m2	19.88						
16	011108003003	块料零星项目	门槛石 HQ.CT05： 1、10mm厚地砖600*600 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚 DS M20砂浆找平层 4、美缝	m2	6.99						
17	011502001066	金属装饰线	金属收边条 HQ.MT02 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢金属收边条	m	26.02						
		洗手间									
		天棚									
18	011302001080	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9mm厚双层埃特板错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	22.82						
19	011407002056	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮防潮腻子二遍	m2	22.82						
20	011407002057	天棚喷刷涂料	HQ.PT02 涂料： 1、天棚防潮米白色无机涂料二遍	m2	22.82						
		墙面									
21	010903002006	墙面涂膜防水	砌筑墙面防水涂料： 1、立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚	m2	88.55						
22	011204003015	块料墙面	HQ-CT05 地砖墙面 1、墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖~DP M20 周长1200mm以上 2、美缝	m2	88.55						

23	011210005011	成品隔断	1、成品卫生间隔断(颜色纹理同WD-01)	m2	22.2						
24	011505007004	毛巾环	挂衣钩 1、具体做法详见图纸	副	5						
25	011505008004	卫生纸盒	厕纸架 1、具体做法详见图纸	个	5						
		走道									
		天棚									
26	011302001081	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	110.11						
27	011407002058	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	110.11						
28	011407002059	天棚喷刷涂料	HQ.PT01涂料：1、米白色无机涂料二遍	m2	110.11						
		墙面									
29	011105003008	块料踢脚线	HQ-CT-05 地砖踢脚 1、陶瓷地面砖踢脚线干混砂浆铺贴 2、美缝	m2	103.61						
30	011407001040	墙面喷刷涂料	1、抹灰面批刮腻子二遍	m2	287.75						
31	011407001041	墙面喷刷涂料	HQ.PT01涂料：1、米白色无机涂料二遍	m2	287.75						
		办公区域									
		天棚									
32	011302001082	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、天棚矿棉板面层 搁放在龙骨上	m2	152.65						
33	011302001083	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	149.49						
34	010810002006	木窗帘盒	窗帘盒350*640mm 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m	59.7						
35	011407002060	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	196.47						

36	011407002061	天棚喷刷涂料	HQ.PT01涂料：1、米白色无机涂料二遍	m2	196.47						
		墙面									
37	010809004005	石材窗台板	HQ-ST01 飘窗板 1、18mm厚泊尔深灰（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	35.02						
38	011105006012	金属踢脚线	50mm高不锈钢踢脚线 HQ-MT02 ： 1、12mm厚硅酸钙板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	12.83						
39	011204003016	块料墙面	HQ.CT01 1、10mm厚仿大理石岩板墙面 2、美缝	m2	4.2						
40	011204004018	钢骨架	间隔墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	0.866						
41	011207001126	墙面装饰板	隔断上封板：1、12mm厚石膏板	m2	99.09						
42	011207001127	墙面装饰板	1、13mm厚成品墙纸硬包 HQ-WC01	m2	6.54						
43	011210003006	玻璃隔断	不锈钢框玻璃隔断：（门另计） 1、HQ.GL01钢化玻璃隔断（中间贴磨砂膜） 2、HQ.MT02 拉丝黑色不锈钢框 3、12mm厚阻燃板基层，12mm厚防火板面层 HQ.WD01 4、具体做法详图纸M-HQ-08、M-HQ-09	m2	42.3						
44	011210003007	玻璃隔断	出纳柜上 HQ.MT03不锈钢框玻璃隔断：1、HQ.GL01 钢化玻璃隔断 2、HQ.MT03 原色不锈钢框	m2	4.63						
45	011407001042	墙面喷刷涂料	1、抹灰面批刮腻子二遍	m2	645.04						
46	011407001043	墙面喷刷涂料	HQ.PT01涂料：1、米白色无机涂料二遍	m2	645.04						

47	011501001001	柜台	出纳柜： 1、30*30*3镀锌方管龙骨 2、12mm厚阻燃板基层 3、15mm厚防火板面层 HQ.WD01 4、1.5mm厚原色不锈钢取钱口 HQ.MT03 5、50mm高不锈钢踢脚线 HQ.MT02 6、具体做法详图纸05/FD-HQ-03	m	2.5						
48	011501003005	衣柜	附墙柜：深900mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、20mm厚仿木纹防火板面层、搁板及柜门 HQ.WD01 3、含五金配件等	m2	3.36						
49	011501010008	厨房吊柜	吊柜：深350mm，高1200mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、20mm厚仿木纹防火板面层、搁板及柜门 HQ.WD01 4、含五金配件等 5、具体做法详图纸44-47/IE-HQ-15	m	8.5						
50	011501010009	厨房吊柜	吊柜：深600mm，高800mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、20mm厚仿木纹防火板面层、搁板及柜门 HQ.WD01 4、含五金配件等 5、具体做法详图纸42/IE-HQ-15	m	4						
51	011501011007	固定坐凳	固定坐凳 深500mm，高340mm 1、附墙镀锌方管龙骨基层 2、12mm厚阻燃板基层 3、15mm厚防火板面层 HQ.WD01 4、具体做法详图纸43/IE-HQ-15	m	2.9						

52	011501011008	矮柜	附墙低柜：深600mm，高800mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、20mm厚仿木纹防火板面层及柜门 HQ.WD01 4、含五金配件等 5、具体做法详图纸44-47/IE-HQ-15	m	6.77						
53	011501011009	矮柜	附墙低柜：深600mm，高800mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、20mm厚仿木纹防火板面层、搁板及柜门 HQ.WD01 3、HQ.CT01 仿大理石岩板台面 4、含五金配件等 5、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 6、具体做法详图纸42/IE-HQ-15	m	4						
54	01B009	搁置板	防火搁置板：500mm宽*50mm厚 1、10*20*3mm镀锌方管龙骨 2、15mm厚防火板面层 HQ.WD01	m2	0.95						
		前室、合用前室									
		天棚									
55	011302001084	吊顶天棚	1、装配式成品金属板天棚（600×600）U形轻钢龙骨平面	m2	27.21						
		墙面									
56	010808001012	木门窗套	门套 1、12mm厚阻燃板基层	m2	6.1						
57	010808004015	金属门窗套	门套 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢面层	m2	5.37						
58	011204003017	块料墙面	HQ-CT-05 地砖墙面 300*600 1、墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以上 2、美缝	m2	35.76						
59	011407001044	墙面喷刷涂料	1、抹灰面批刮腻子二遍	m2	51.03						
60	011407001045	墙面喷刷涂料	HQ.PT01涂料：1、米白色无机涂料二遍	m2	51.03						

61	011502001067	金属装饰线	金属护角条 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢护角条	m	4.5						
		IT机房									
		天棚									
62	011302001085	吊顶天棚	1、装配式成品金属板天棚（600×600）U形轻钢龙骨平面	m2	19.88						
		墙面									
63	011105003009	块料踢脚线	HQ-CT-05 地砖踢脚 1、陶瓷地面砖踢脚线干混砂浆铺贴 2、美缝	m2	2.22						
64	011407001046	墙面喷刷涂料	1、抹灰面批刮腻子二遍	m2	63.67						
65	011407001047	墙面喷刷涂料	HQ.PT01涂料：1、米白色无机涂料二遍	m2	63.67						
		其他									
66	010801001047	木质门	参D-HQ-01 成品门 1*2.3m 1、单扇平开实木门安装 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	10						
67	010801001048	木质门	D-HQ-04 成品门 1.5*2.4m 1、子母平开门安装 HQ.WD01仿木纹防火板 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、防火手动暗插销、防尘筒、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	4						
68	010801001049	木质门	D-HQ-09 移门 1.02*2.7m 1、单扇推拉木门安装 吊装式 HQ.WD01仿木纹防火板 2、含推拉门轨道、门拉手等 3、具体做法详图纸D-HQ-09	樘	1						

69	010802001018	金属（塑钢）门	D-HQ-07 成品门 0.82*2.7m 1、单扇平开玻璃门 HQ.GL01 钢化玻璃、HQ.MT02拉丝黑钢 2、含门套及五金（门拉手、玻璃门夹、地弹簧110kg等）、磨砂膜 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3						
70	010802001019	金属（塑钢）门	D-HQ-08 成品门 0.9*2.7m 1、单扇平开玻璃门 HQ.GL01 钢化玻璃 2、含五金（门拉手、门合页、地弹簧110kg等）、磨砂膜 3、具体做法详图纸及物料书	樘	6						
71	010810001010	窗帘（杆）	手动卷帘 HQ-DP01	m2	170.09						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：四层后勤区(10)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701）									
1	011701006009	满堂脚手架	满堂脚手架~基本层 3.6m～5.2m	m2	538.6						
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702003005	构造柱	现浇混凝土 构造柱	m2	55.66						
3	011702008005	圈梁	圈梁及卫生间反坎： 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	25.1						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：四层后勤区(10)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		砌筑工程									
1	010402001008	砌块墙 蒸压加气混凝土砌块墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	30.17							
2	010502002005	构造柱 现浇混凝土构造柱^非泵送商品砼C25	m3	2.78							
3	010503004004	圈梁 圈梁及卫生间反坎：现浇混凝土圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	1.25							
4	010515001010	现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8	t	0.349							
5	010515001011	现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12	t	0.841							
6	010516001009	螺栓 1、M12后扩底机械锚栓	个	148							
7	010516002009	后置钢板 1、200*100*10后置钢板	个	37							
8	011201001011	墙面一般抹灰 1、20mm厚DP M15砂浆抹灰	m2	603.4							
9	Z010516004005	植筋 植筋 钢筋 直径（mm以内）12`实际植筋深度120(mm)	个	280							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		地面									
10	010904002005	楼（地）面涂膜防水 地面防水： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	22.82							
11	011101001005	水泥砂浆楼地面 地毯地面： 1、82mm厚DS M20砂浆找平层	m2	286.57							
12	011102003013	块料楼地面 HQ.CT05 1、10mm厚地砖600*600 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、70mm厚DS M20 砂浆找平层 4、美缝	m2	177.23							
13	011102003014	块料楼地面 HQ.CT05 卫生间 1、10mm厚防滑地砖600*600 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、60mm厚DS M20 砂浆找平层 4、美缝	m2	22.82							
14	011104001009	地毯楼地面 机织地毯 HQ.CA01 1、80%新西兰羊毛 20%防静电进口尼龙 2、具体做法详见图纸	m2	286.57							
15	011104004002	防静电活动地板 IT机房地面 1、防静电活动地板安装	m2	19.88							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
16	011108003003	块料零星项目 门槛石 HQ.CT05： 1、10mm厚地砖600*600 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、62mm厚DS M20 砂浆找平层 4、美缝	m2	6.99							
17	011502001066	金属装饰线 金属收边条 HQ.MT02 1、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢金属收边条	m	26.02							
		洗手间									
		天棚									
18	011302001080	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9mm厚双层埃特板错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	22.82							
19	011407002056	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮防潮腻子二遍	m2	22.82							
20	011407002057	天棚喷刷涂料 HQ.PT02 涂料： 1、天棚防潮米白色无机涂料二遍	m2	22.82							
		墙面									
21	010903002006	墙面涂膜防水 砌筑墙面防水涂料： 1、立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚	m2	88.55							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
22	011204003015	块料墙面 HQ-CT05 地砖墙面 1、墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以上 2、美缝	m2	88.55							
23	011210005011	成品隔断 1、成品卫生间隔断(颜色纹理同WD-01)	m2	22.2							
24	011505007004	毛巾环 挂衣钩 1、具体做法详见图纸	副	5							
25	011505008004	卫生纸盒 厕纸架 1、具体做法详见图纸	个	5							
		走道									
		天棚									
26	011302001081	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	110.11							
27	011407002058	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	110.11							
28	011407002059	天棚喷刷涂料 HQ.PT01涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	110.11							
		墙面									
29	011105003008	块料踢脚线 HQ-CT-05 地砖踢脚 1、陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴 2、美缝	m2	103.61							
30	011407001040	墙面喷刷涂料 1、抹灰面批刮腻子二遍	m2	287.75							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
31	011407001041	墙面喷刷涂料 HQ.PT01涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	287.75							
		办公区域									
		天棚									
32	011302001082	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、天棚矿棉板面层搁放在龙骨上	m2	152.65							
33	011302001083	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	149.49							
34	010810002006	木窗帘盒 窗帘盒 350*640mm 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m	59.7							
35	011407002060	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面满批腻子二道	m2	196.47							
36	011407002061	天棚喷刷涂料 HQ.PT01涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	196.47							
		墙面									
37	010809004005	石材窗台板 HQ-ST01 飘窗板 1、18mm厚泊尔深灰（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	35.02							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
38	011105006012	金属踢脚线 50mm高不锈钢踢脚线 HQ-MT02 ：1、12mm厚硅酸钙板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	12.83							
39	011204003016	块料墙面 HQ.CT01 1、10mm厚仿大理石岩板墙面 2、美缝	m2	4.2							
40	011204004018	钢骨架 间隔墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	0.866							
41	011207001126	墙面装饰板 隔断上封板：1、12mm厚石膏板	m2	99.09							
42	011207001127	墙面装饰板 1、13mm厚成品墙纸硬包 HQ-WC01	m2	6.54							
43	011210003006	玻璃隔断 不锈钢框玻璃隔断：（门另计） 1、HQ.GL01钢化玻璃隔断（中间贴磨砂膜） 2、HQ.MT02 拉丝黑色不锈钢框 3、12mm厚阻燃板基层，12mm厚防火板面层 HQ.WD01 4、具体做法详图纸M-HQ-08、M-HQ-09	m2	42.3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
44	011210003007	玻璃隔断 出纳柜上 HQ.MT03不锈钢框玻璃隔断： 1、HQ.GL01 钢化玻璃隔断 2、HQ.MT03 原色不锈钢框	m2	4.63							
45	011407001042	墙面喷刷涂料 1、抹灰面批刮腻子二遍	m2	645.04							
46	011407001043	墙面喷刷涂料 HQ.PT01涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	645.04							
47	011501001001	柜台 出纳柜： 1、30*30*3镀锌方管龙骨 2、12mm厚阻燃板基层 3、15mm厚防火板面层 HQ.WD01 4、1.5mm厚原色不锈钢取钱口 HQ.MT03 5、50mm高不锈钢踢脚线 HQ.MT02 6、具体做法详图纸 05/FD-HQ-03	m	2.5							
48	011501003005	衣柜 附墙柜：深900mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、20mm厚仿木纹防火板面层、搁板及柜门 HQ.WD01 3、含五金配件等	m2	3.36							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
49	011501010008	厨房吊柜 吊柜：深350mm，高1200mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、20mm厚仿木纹防火板面层、搁板及柜门 HQ.WD01 4、含五金配件等 5、具体做法详图纸44-47/IE-HQ-15	m	8.5							
50	011501010009	厨房吊柜 吊柜：深600mm，高800mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、20mm厚仿木纹防火板面层、搁板及柜门 HQ.WD01 4、含五金配件等 5、具体做法详图纸42/IE-HQ-15	m	4							
51	011501011007	固定坐凳 固定坐凳深500mm，高340mm 1、附墙镀锌方管龙骨基层 2、12mm厚阻燃板基层 3、15mm厚防火板面层 HQ.WD01 4、具体做法详图纸43/IE-HQ-15	m	2.9							
52	011501011008	矮柜 附墙低柜：深600mm，高800mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、20mm厚仿木纹防火板面层及柜门 HQ.WD01 4、含五金配件等 5、具体做法详图纸44-47/IE-HQ-15	m	6.77							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
53	011501011009	矮柜 附墙低柜：深600mm，高800mm 1、12mm厚阻燃板基层 2、20mm厚仿木纹防火板面层、搁板及柜门 HQ.WD013、HQ.CT01仿大理石岩板台面 4、含五金配件等 5、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 6、具体做法详图纸42/IE-HQ-15	m	4							
54	01B009	搁置板 防火搁置板：500mm宽*50mm厚1、10*20*3mm镀锌方管龙骨 2、15mm厚防火板面层 HQ.WD01	m2	0.95							
		前室、合用前室									
		天棚									
55	011302001084	吊顶天棚 1、装配式成品金属板天棚（600×600） U形轻钢龙骨平面	m2	27.21							
		墙面									
56	010808001012	木门窗套 门套 1、12mm厚阻燃板基层	m2	6.1							
57	010808004015	金属门窗套 门套 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢面层	m2	5.37							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
58	011204003017	块料墙面 HQ-CT-05 地砖墙面 300*600 1、墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖 ^DP M20 周长1200mm以上 2、美缝	m2	35.76							
59	011407001044	墙面喷刷涂料 1、抹灰面批刮腻子二遍	m2	51.03							
60	011407001045	墙面喷刷涂料 HQ.PT01涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	51.03							
61	011502001067	金属装饰线 金属护角条 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢护角条	m	4.5							
		IT机房									
		天棚									
62	011302001085	吊顶天棚 1、装配式成品金属板天棚（600×600） U形轻钢龙骨平面	m2	19.88							
		墙面									
63	011105003009	块料踢脚线 HQ-CT-05 地砖踢脚 1、陶瓷地面砖踢脚线干混砂浆铺贴 2、美缝	m2	2.22							
64	011407001046	墙面喷刷涂料 1、抹灰面批刮腻子二遍	m2	63.67							
65	011407001047	墙面喷刷涂料 HQ.PT01涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	63.67							
		其他									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
66	010801001047	木质门 参D-HQ-01 成品门 1*2.3m 1、单扇平开实木门安装 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	10							
67	010801001048	木质门 D-HQ-04 成品门 1.5*2.4m 1、子母平开门安装 HQ.WD01仿木纹防火板 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火顺位器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、防火手动暗插销、防尘筒、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	4							
68	010801001049	木质门 D-HQ-09 移门 1.02*2.7m 1、单扇推拉木门安装吊装式 HQ.WD01仿木纹防火板 2、含推拉门轨道、门拉手等 3、具体做法详图纸D-HQ-09	樘	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
69	010802001018	金属（塑钢）门 D-HQ-07 成品门 0.82*2.7m 1、单扇平开玻璃门 HQ.GL01 钢化玻璃、HQ.MT02拉丝黑钢 2、含门套及五金（门拉手、玻璃门夹、地弹簧110kg等）、磨砂膜 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3							
70	010802001019	金属（塑钢）门 D-HQ-08 成品门 0.9*2.7m 1、单扇平开玻璃门 HQ.GL01 钢化玻璃 2、含五金（门拉手、门合页、地弹簧110kg等）、磨砂膜 3、具体做法详图纸及物料书	樘	6							
71	010810001010	窗帘（杆）手动卷帘 HQ-DP01	m2	170.09							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：四层后勤区(10)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701）									
1	011701006009	满堂脚手架 满堂脚手架 基本层 3.6m～5.2m	m2	538.6							
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702003005	构造柱 现浇混凝土构造柱	m2	55.66							
3	011702008005	圈梁 圈梁及卫生间反坎： 现浇混凝土直形圈过梁 复合木模	m2	25.1							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：四层后勤区(10)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		7.73				分档累进算法后，标准费率（7.85%）乘以系数0.984251897793376
2	Z011109008001	提前竣工增加费		1.79				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四层后勤区(10)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：四层后勤区(10)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：四层后勤区(10)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：四层后勤区(10)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：四层后勤区(10)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：四层后勤区(10)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：四层后勤区(10)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：四层后勤区(10)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四层后勤区(10)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：四层后勤区(10)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：四层后勤区(10)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：四层后勤区(10)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四层后勤区(10)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：五~十七层后勤区(11)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：五~十七层后勤区(11)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		砌筑工程									
1	010402001009	砌块墙	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DMM7.5（砂浆）	m3	1.4						
2	010503004005	圈梁	圈梁及卫生间反坎： 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.55						
3	011201001012	墙面一般抹灰	1、20mm厚DPM15砂浆抹灰	m2	7.5						
		前室、合用前室									
		地面									
4	011102003015	块料楼地面	HQ.CT05 1、10mm厚地砖600*600 2、20mm DSM15.0水泥砂浆粘结层 3、70mm厚 DS M20砂浆找平层 4、美缝	m2	300.82						
5	011108003004	块料零星项目	门槛石 HQ.CT05： 1、10mm厚地砖600*600 2、20mm DSM15.0水泥砂浆粘结层 3、70mm厚 DS M20砂浆找平层 4、美缝	m2	34.19						
		天棚									
6	011302001086	吊顶天棚	1、装配式成品金属板天棚（600×600）U形轻钢龙骨平面	m2	300.82						
		墙面									
7	010808001013	木门窗套	门套 1、12mm厚阻燃板基层	m2	79.24						
8	010808004016	金属门窗套	门套 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢面层	m2	69.81						

9	011204003018	块料墙面	HQ-CT-05 地砖墙面 300*600 1、墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以上 2、美缝	m2	432.9						
10	011407001048	墙面喷刷涂料	1、抹灰面批刮腻子二遍	m2	594.75						
11	011407001049	墙面喷刷涂料	HQ.PT01涂料：1、米白色无机涂料二遍	m2	594.75						
12	011502001068	金属装饰线	金属护角条 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢护角条	m	58.5						
		5、8、11、14、17层布草间									
		地面									
13	010904002006	楼（地）面涂膜防水	地面防水：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	68.9						
14	011102003016	块料楼地面	HQ.CT04 1、12mm厚防滑砖（防滑面600*600） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、68mm厚 DS M20砂浆找平层 4、美缝	m2	68.9						
15	011108003005	块料零星项目	门槛石 HQ.CT05： 1、10mm厚地砖600*600 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、70mm厚 DS M20砂浆找平层 4、美缝	m2	1.5						
		天棚									
16	011302001087	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9mm厚双层埃特板错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	68.9						
17	011407002062	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮防潮腻子二遍	m2	68.9						
18	011407002063	天棚喷刷涂料	HQ.PT02 涂料： 1、天棚防潮米白色无机涂料二遍	m2	68.9						
		墙面									
19	010903002007	墙面涂膜防水	砌筑墙面防水涂料： 1、立面聚氨酯防水涂料 ^1.5mm厚	m2	304.42						

20	011105003010	块料踢脚线	HQ-CT06 地砖踢脚（阴角圆弧形） 1、陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴 2、美缝	m2	10.52						
21	011204003019	块料墙面	HQ-CT06：白色瓷砖墙面（光面） 1、墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖`DP M20 300*600 2、美缝	m2	304.42						
		6、7、9、10、12、13、15、16层布草间									
		地面									
22	010904002007	楼（地）面涂膜防水	地面防水：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	108.32						
23	011102003017	块料楼地面	HQ.CT04 1、12mm厚防滑砖（防滑面600*600） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、68mm厚 DS M20砂浆找平层 4、美缝	m2	108.32						
24	011108003006	块料零星项目	门槛石 HQ.CT05： 1、10mm厚地砖600*600 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、70mm厚 DS M20砂浆找平层 4、美缝	m2	3.08						
		天棚									
25	011302001088	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9mm厚双层埃特板错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	108.32						
26	011407002064	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮防潮腻子二遍	m2	108.32						
27	011407002065	天棚喷刷涂料	HQ.PT02 涂料： 1、天棚防潮米白色无机涂料二遍	m2	108.32						
		墙面									
28	010903002008	墙面涂膜防水	砌筑墙面防水涂料： 1、立面聚氨酯防水涂料 `1.5mm厚	m2	564.48						

29	011105003011	块料踢脚线	HQ-CT06 地砖踢脚（阴角圆弧形） 1、陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴 2、美缝	m2	19.36						
30	011204003020	块料墙面	HQ-CT06：白色瓷砖墙面（光面） 1、墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖`DPM20 300*600 2、美缝	m2	564.48						
31	011505001011	洗漱台	卫生间洗脸台： 1、10mm厚仿大理石岩板台面HQ.CT01 2、具体做法详见图纸06/FD-HQ-02	m2	3.52						
32	011505010007	镜面玻璃	带金属框镜面玻璃安装 1、12mm阻燃板基层 2、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢框HQ.MT02 3、5mm清镜HQ-MR01 4、具体做法详见图纸05、06/FD-HQ-02	m2	3.2						
		其他									
33	010801001050	木质门	参D-HQ-01 成品门0.85*2.4m 1、单扇平开实木门安装HQ.WD01 仿木纹防火板 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	4						
34	010802001020	金属门	D-HQ-02 成品门 1*2.4m 1、单扇平开乙级防火金属门安装(含钢化玻璃观测窗）HQ.MT03 原色金属 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	26						

35	010802001021	金属门	参D-HQ-02 成品门 0.85*2.4m 1、单扇平开金属门安装(含钢化玻璃观测窗）HQ.MT03 原色金属 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	4						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：五~十七层后勤区(11)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701）									
1	011701006010	满堂脚手架	满堂脚手架 ~层高3.6(m)及以下	m2	478.04						
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702008006	圈梁	卫生间反坎：现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	7.5						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：五~十七层后勤区(11)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		砌筑工程									
1	010402001009	砌块墙 蒸压加气混凝土砌块墙厚150mm以内 ^DM M7.5（砂浆）	m3	1.4							
2	010503004005	圈梁 圈梁及卫生间反坎： 现浇混凝土圈梁、过梁、拱形梁 ^非泵送商品砼C25	m3	0.55							
3	011201001012	墙面一般抹灰 1、20mm厚DP M15砂浆抹灰	m2	7.5							
		前室、合用前室									
		地面									
4	011102003015	块料楼地面 HQ.CT05 1、10mm厚地砖600*600 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、70mm厚DS M20 砂浆找平层 4、美缝	m2	300.82							
5	011108003004	块料零星项目 门槛石 HQ.CT05： 1、10mm厚地砖600*600 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、70mm厚DS M20 砂浆找平层 4、美缝	m2	34.19							
		天棚									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
6	011302001086	吊顶天棚 1、装配式成品金属板天棚（600×600） U形轻钢龙骨平面	m2	300.82							
		墙面									
7	010808001013	木门窗套 门套 1、12mm厚阻燃板基层	m2	79.24							
8	010808004016	金属门窗套 门套 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢面层	m2	69.81							
9	011204003018	块料墙面 HQ-CT-05 地砖墙面 300*600 1、墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖 ^DP M20 周长1200mm以上 2、美缝	m2	432.9							
10	011407001048	墙面喷刷涂料 1、抹灰面批刮腻子二遍	m2	594.75							
11	011407001049	墙面喷刷涂料 HQ.PT01涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	594.75							
12	011502001068	金属装饰线 金属护角条 HQ.MT03 1、1.5mm厚原色不锈钢护角条	m	58.5							
		5、8、11、14、17层布草间									
		地面									
13	010904002006	楼（地）面涂膜防水 地面防水： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	68.9							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
14	011102003016	块料楼地面 HQ.CT04 1、12mm厚防滑砖（防滑面600*600） 2、20mm DSM15.0水泥砂浆粘结层 3、68mm厚DS M20 砂浆找平层 4、美缝	m2	68.9							
15	011108003005	块料零星项目 门槛石 HQ.CT05： 1、10mm厚地砖600*600 2、20mm DSM15.0水泥砂浆粘结层 3、70mm厚DS M20 砂浆找平层 4、美缝	m2	1.5							
		天棚									
16	011302001087	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9mm厚双层埃特板错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	68.9							
17	011407002062	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮防潮腻子二遍	m2	68.9							
18	011407002063	天棚喷刷涂料 HQ.PT02 涂料： 1、天棚防潮米白色无机涂料二遍	m2	68.9							
		墙面									
19	010903002007	墙面涂膜防水 砌筑墙面防水涂料： 1、立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚	m2	304.42							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
20	011105003010	块料踢脚线 HQ-CT06 地砖踢脚（阴角圆弧形） 1、陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴 2、美缝	m2	10.52							
21	011204003019	块料墙面 HQ-CT06：白色瓷砖墙面（光面） 1、墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖 ^DP M20 300*600 2、美缝	m2	304.42							
		6、7、9、10、12、13、15、16层布草间									
		地面									
22	010904002007	楼（地）面涂膜防水 地面防水： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	108.32							
23	011102003017	块料楼地面 HQ.CT04 1、12mm厚防滑砖（防滑面 600*600） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、68mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、美缝	m2	108.32							
24	011108003006	块料零星项目 门槛石 HQ.CT05： 1、10mm厚地砖 600*600 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、70mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、美缝	m2	3.08							
		天棚									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
25	011302001088	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9mm厚双层埃特板错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	108.32							
26	011407002064	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮防潮腻子二遍	m2	108.32							
27	011407002065	天棚喷刷涂料 HQ.PT02 涂料： 1、天棚防潮米白色无机涂料二遍	m2	108.32							
		墙面									
28	010903002008	墙面涂膜防水 砌筑墙面防水涂料： 1、立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚	m2	564.48							
29	011105003011	块料踢脚线 HQ-CT06 地砖踢脚（阴角圆弧形） 1、陶瓷地面砖踢脚线干混砂浆铺贴 2、美缝	m2	19.36							
30	011204003020	块料墙面 HQ-CT06：白色瓷砖墙面（光面） 1、墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖 ^DP M20 300*600 2、美缝	m2	564.48							
31	011505001011	洗漱台 卫生间洗脸台： 1、10mm厚仿大理石岩板台面HQ.CT01 2、具体做法详见图纸06/FD-HQ-02	m2	3.52							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
32	011505010007	镜面玻璃 带金属框镜面玻璃安装 1、12mm阻燃板基层 2、1.5mm厚黑色拉丝不锈钢框HQ.MT02 3、5mm清镜HQ-MR01 4、具体做法详见图纸05、06/FD-HQ-02	m2	3.2							
		其他									
33	010801001050	木质门 参D-HQ-01 成品门0.85*2.4m 1、单扇平开实木门安装 HQ.WD01仿木纹防火板 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	4							
34	010802001020	金属门 D-HQ-02 成品门 1*2.4m 1、单扇平开乙级防火金属门安装(含钢化玻璃观测窗）HQ.MT03原色金属 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	26							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
35	010802001021	金属门 参D-HQ-02 成品门 0.85*2.4m 1、单扇平开金属门安装(含钢化玻璃观测窗)HQ.MT03 原色金属 2、含门套及五金（防火明闭门器、防火门把手、防火门合页、半球形门挡、门边密封条等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	4							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：五~十七层后勤区(11)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701)									
1	011701006010	满堂脚手架 满堂脚手架 ~层高3.6(m)及以下	m2	478.04							
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702008006	圈梁 卫生间反坎： 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	7.5							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：五~十七层后勤区(11)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		7.73				分档累进算法后，标准费率（7.85%）乘以系数0.984251897793376
2	Z011109008001	提前竣工增加费		1.79				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：五~十七层后勤区(11)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：五~十七层后勤区(11)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：五~十七层后勤区(11)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：五~十七层后勤区(11)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：五~十七层后勤区(11)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：五~十七层后勤区(11)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：五~十七层后勤区(11)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：五~十七层后勤区(11)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：五~十七层后勤区(11)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：五~十七层后勤区(11)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：五~十七层后勤区(11)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：五~十七层后勤区(11)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：五~十七层后勤区(11)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：FR 家庭房（3套）(13)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：FR 家庭房（3套）(13)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		客房									
		砌体									
1	011601001001	砖砌体拆除	加气砼砌块墙拆除	m3	4.86						
2	010103002001	余方弃置	1、装载机装车石渣 2、自卸汽车运石渣^运距15000(m) 3、含垃圾处置费	m3	4.86						
3	010402001010	砌块墙	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	7.47						
4	010503004006	圈梁	防水反坎：现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.09						
5	010503005002	过梁	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.09						
6	010515001012	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10	t	0.013						
		地面									
7	010904002008	楼（地）面涂膜防水	地面防水：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	15.81						
8	011003001001	隔离层	1、10厚橡胶隔振垫	m2	125.7						
9	011101001006	水泥砂浆楼地面	水泥砂浆地面 1、90mm厚DS M20 砂浆找平层	m2	2.91						
10	011102001023	石材楼地面	MR-ST01A 地面： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	19.11						

11	011102001024	石材楼地面	门槛石 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	2.19						
12	011102001025	石材楼地面	洗手间 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	10.71						
13	011102001026	石材楼地面	淋浴间 MR-ST01B： 1、18mm厚巴伦灰大理石（防滑面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、42mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	5.1						
14	011103001002	橡胶板楼地面	MR-LP01 1、8mm地胶板（6.5mm锁扣+1.5mm隔音垫） 2、82mm厚 DS M20 砂浆找平层	m2	103.68						
15	011104001010	地毯楼地面	手工地毯 MR.CA01 1、100% New Zealand Wool /新西兰羊毛 2、具体做法详图纸	m2	24.06						
16	011105006013	金属踢脚线	不锈钢踢脚线 50mm高 1、9mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	4.78						
17	011105006014	金属踢脚线-弧形	不锈钢踢脚线-弧形 50mm高 1、9mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	0.13						

18	011106007001	木板楼梯面层	儿童床楼梯：1、50*50*5镀锌方管龙骨 2、9mm厚阻燃板基层 3、10mm厚成品木饰面（秋香木、半开放半哑光）	m2	2.94						
19	011502001069	金属装饰线	MR.MT02 线条：3mmL型原色不锈钢条	m	13.89						
20	011502003003	石材装饰线	MR-ST01A线条：1、巴伦灰大理石（光面）线条 70*20mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	2.88						
21	011502003004	石材装饰线	MR-ST01A线条：1、巴伦灰大理石（光面）线条 125*40mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	4.14						
		天棚									
22	010810002007	移门吊轨盒	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	1.92						
23	010810002008	木窗帘盒	窗帘盒：343*200mm 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m	24.66						
24	011302001089	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	82.53						
25	011302001090	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 3、单层9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	34.5						
26	011302001091	吊顶天棚	灯带上方 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	5.55						

27	011302001092	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	26.55						
28	011302001093	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9mm厚双层埃特板错拼	m2	16.47						
29	011302001094	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	2.76						
30	011302001095	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	2.64						
31	011304001022	灯带（槽）	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	3.18						
32	011304001023	灯带（槽）	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚埃特板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	1.98						
33	011304002020	送风口、回风口	成品黑色无边框可调节出风百叶 1、尺寸4250*150mm	m2	3.63						
34	011304002021	成品检修口	成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸400*400mm	个	3						
35	011304002022	成品检修口	成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*900mm	个	3						
36	011304002023	成品检修口	成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸400*800mm	个	3						
37	011407002066	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮防潮腻子二遍	m2	23.85						

38	011407002067	天棚喷刷涂料	MR.PT02涂料：1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	23.85						
39	011407002068	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	167.64						
40	011407002069	天棚喷刷涂料	MR.PT01涂料：1、米白色无机涂料二遍	m2	167.64						
		墙面									
41	010903002009	墙面涂膜防水	卫生间砌筑墙面防水涂料：1、立面聚氨酯防水涂料~1.5mm厚	m2	68.73						
42	011001003003	保温隔热墙面	龙骨内填50mm厚吸音棉64kg/m3	m2	192.84						
43	011201001013	墙面一般抹灰	钢骨架内：1、挂钢丝网灌水泥砂浆	m2	56.82						
44	011201001014	墙面一般抹灰	15mm厚不锈钢丝网抹灰	m2	30.96						
45	011204001016	石材墙面	MR.ST02 人造石浅色光面墙面 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、18mm厚人造石浅色光面 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	51.21						
46	011204003021	块料墙面	1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、墙面干粉型粘结剂粘贴马赛克	m2	17.52						
47	011204004019	钢骨架	间隔墙、电视背景墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	2.208						
48	011207001128	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面： 1、50系列C型龙骨	m2	149.37						
49	011207001129	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面： 1、50系列卡扣龙骨	m2	17.55						
50	011207001130	墙面装饰板	1、双层12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	107.67						
51	011207001131	墙面装饰板	1、12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	39.39						
52	011207001132	墙面装饰板	12mm厚阻燃板	m2	177.85						
53	011207001133	墙面装饰板	9mm厚阻燃板基层	m2	30.84						

54	011207001134	墙面装饰板	儿童房弧形墙面基础： 1、12mm厚阻燃板	m2	6.51						
55	011207001135	墙面装饰板	1、12mm厚埃特板基层	m2	22.62						
56	011207001136	墙面装饰板	1、10mm厚成品木饰面（秋香木、半开放半哑光）	m2	92.85						
57	011207001137	墙面装饰板	1、15mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	20.98						
58	011208001003	柱（梁）面装饰	柱面饰面板 1、10mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	14.04						
59	011207001138	墙面装饰板	艺术玻璃饰面 MR-GL01 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（透光不透影）	m2	4.68						
60	011207001139	墙面装饰板	卫生与走道及卧室隔墙,天花上方需做18mm封板到楼板底处理： 1、18mm厚埃特板	m2	44.65						
61	011207001140	墙面装饰板	1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC01	m2	31.95						
62	011207001141	墙面装饰板	1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC02	m2	10.14						
63	011207001142	墙面装饰板	1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC04	m2	65.15						
64	011208001004	柱（梁）面装饰	柱面基层 1、12mm厚阻燃板基层	m2	26.16						
65	011210003008	玻璃隔断	MR.GL01不锈钢框玻璃隔断： 1、6+6夹胶玻璃隔断（艺术玻璃、透光不透影） 2、1.5厚不锈钢包边	m2	9.32						
66	011210003009	玻璃隔断	MR.GL03 全玻璃隔断 1、6+6mm白色渐变夹胶玻璃	m2	3.69						
67	011405001001	金属面油漆	1、钢结构内部黑漆	m2	106.2						
68	011407001050	墙面喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	1.86						

69	011407001051	墙面喷刷涂料	MR.PT01涂料：1、米白色无机涂料二遍	m2	0.69						
70	011407001052	墙面喷刷涂料	MR.PT03涂料：1、深灰色无机涂料二遍	m2	1.17						
		其他									
71	010516001010	螺栓	1、M12后扩底机械锚栓	个	600						
72	010516002010	后置钢板	1、200*100*10后置钢板	个	150						
73	010801001051	木质门	D-01 入户门 900*2360mm 1、木饰面成品进户门安装 MR.WD01 秋香木木饰面 2、含门套及五金（隐藏式铰链、隐藏式闭门器、挡尘条、密封条、猫眼、隐藏式防盗链、隐藏式地吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3						
74	010801001052	木质门	衣柜移门 880*2400mm 1、成品移门安装 吊装式（MR.WD01秋香木+阻燃板+MR.MR01 5mm清镜+MR.MT01金属饰面框） 2、含滑轮及吊轨等 3、具体做法详图纸	樘	3						
75	010801006001	门锁安装	电子锁（磁卡锁）安装	套	3						
76	010805005001	全玻自由门	D-03 淋浴间门 M0722 1、玻璃平开门安装 MR.GL03 6+6mm白色渐变夹胶玻璃 2、含 180° 玻璃夹、淋浴房拉手、挡水条等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3						

77	010805005002	全玻自由门	D-02 卫生间、儿童房移门 900*2400 1、成品移门安装吊装式（MR.GL02 艺术玻璃+MR.MT01金属饰面框） 2、含单移门双阻尼吊轮、免检修轨道、护盖装饰型材等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	6						
78	010808001014	木门窗套	儿童房门套：1、10mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	4.44						
79	010808004017	金属门窗套	门、电视柜背景墙等 1、9mm厚阻燃板基层	m2	7.89						
80	010808004018	金属门窗套	卫生间门、电视柜背景墙等 1、1.5mm厚不锈钢面层	m2	10.5						
81	010809004006	石材窗台板	1、25mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、型钢龙骨基层 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、做法详 07/FD-MR-02	m2	3.33						
82	011503005002	金属靠墙扶手	定制幕墙色不锈钢扶手 1、Φ40mm定制幕墙色不锈钢扶手（双排） 2、具体做法详见图纸	m	24.67						
83	030406009001	微型电机、电加热器	1、布帘、纱帘电机 2、具体做法详图纸及物料书	台	12						
84	010810001011	窗帘（杆）	窗帘布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	24.67						
85	010810001012	窗帘（杆）	窗纱布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	24.67						

86	011501003006	衣柜	附墙木质衣柜 600宽 1、附墙木质衣柜 2、含挂衣杆、隐藏式门、五金等 3、具体做法详图纸	m2	12.89						
87	011502001070	金属装饰线	5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢-宽21	m	5.46						
88	011502001071	金属装饰线	10mm哑光黑色拉丝不锈钢-宽30	m	9.15						
89	011505001012	洗漱台	卫生间洗脸台： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 含镀锌角钢 2、石材开孔 周长1000mm以内 3、石材磨斜边 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸FD-MR-08、09	m2	2.91						
90	011501001002	柜台	卫生间洗脸台下柜 宽600mm，高850mm 1、15mm厚木饰面及30mm厚木饰面搁板（MR.WD01） 2、10*30*1.5mm厚不锈钢线条MR.MT01 3、具体做法详图纸FD-MR-08、09	m	4.44						
91	011505001013	洗漱台	淋浴间石材洗澡台： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 2、方管龙骨，3、9mm玻镁板见白处理 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸	m2	1						
92	011505001014	洗漱台	淋浴间石材置物架： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 2、固定钢板 3、具体做法详见图纸 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	0.15						
93	011505005004	卫生间扶手	安全扶手 MR-PF09 1、具体做法详见图纸	个	3						

94	011505007005	毛巾环	挂衣钩 MR-PF07 1、具体做法详见图纸	副	6						
95	011505008005	卫生纸盒	厕纸架 MR-PF05 1、具体做法详见图纸	个	3						
96	011505008006	卫生纸盒	备用厕纸架 MR-PF06 1、具体做法详见图纸	个	3						
97	011505010008	镜面玻璃	带金属框镜面玻璃安装 1、20*40*3镀锌方管龙骨 2、9mm阻燃板基层 2、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢MR.MT01 3、5mm清镜 MR.MR01 4、装饰件（皮革及不锈钢拉环） 5、具体做法详见图纸	m2	2.74						
98	011505011001	镜箱	化妆镜 MR-PF08 1、具体做法详见图纸	个	3						
99	01B010	儿童床	儿童床 1、镀锌方管龙骨基层 2、9mm厚阻燃板基础 3、10mm厚成品木饰面（蓝色钢琴漆 MR.WD 03)	张	3						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：FR 家庭房（3套）(13)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701）									
1	011701006011	满堂脚手架	满堂脚手架 ~层高3.6(m)及以下	m2	153.75						
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702008007	圈梁	防水反坎： 1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	2.85						
3	011702009002	过梁	现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	1.14						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：FR 家庭房（3套）(13)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		客房									
		砌体									
1	011601001001	砖砌体拆除 加气砼砌块墙拆除	m3	4.86							
2	010103002001	余方弃置 1、装载机装车 石渣 2、自卸汽车运石渣^运距15000(m) 3、含垃圾处置费	m3	4.86							
3	010402001010	砌块墙 蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	7.47							
4	010503004006	圈梁 防水反坎：现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.09							
5	010503005002	过梁 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.09							
6	010515001012	现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10	t	0.013							
		地面									
7	010904002008	楼（地）面涂膜防水 地面防水：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	15.81							
8	011003001001	隔离层 1、10厚橡胶隔振垫	m2	125.7							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	011101001006	水泥砂浆楼地面 水泥砂浆地面 1、90mm厚DS M20 砂浆找平层	m2	2.91							
10	011102001023	石材楼地面 MR-ST01A 地面： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	19.11							
11	011102001024	石材楼地面门槛石 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	2.19							
12	011102001025	石材楼地面洗手间 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	10.71							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
13	011102001026	石材楼地面 淋浴间 MR-ST01B：1、18mm厚巴伦灰大理石（防滑面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、42mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	5.1							
14	011103001002	橡胶板楼地面 MR-LP01 1、8mm地胶板（6.5mm锁扣+1.5mm隔音垫） 2、82mm厚 DS M20 砂浆找平层	m2	103.68							
15	011104001010	地毯楼地面 手工地毯 MR.CA01 1、100% New Zealand Wool /新西兰羊毛 2、具体做法详图纸	m2	24.06							
16	011105006013	金属踢脚线 不锈钢踢脚线 50mm高 1、9mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	4.78							
17	011105006014	金属踢脚线-弧形 不锈钢踢脚线-弧形 50mm高 1、9mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	0.13							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
18	011106007001	木板楼梯面层 儿童床楼梯：1、50*50*5镀锌方管龙骨 2、9mm厚阻燃板基层 3、10mm厚成品木饰面（秋香木、半开放半哑光）	m2	2.94							
19	011502001069	金属装饰线 MR.MT02 线条：3mmL型原色不锈钢条	m	13.89							
20	011502003003	石材装饰线 MR-ST01A线条：1、巴伦灰大理石（光面）线条 70*20mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	2.88							
21	011502003004	石材装饰线 MR-ST01A线条：1、巴伦灰大理石（光面）线条 125*40mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	4.14							
		天棚									
22	010810002007	移门吊轨盒 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	1.92							
23	010810002008	木窗帘盒 窗帘盒：343*200mm 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m	24.66							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
24	011302001089	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	82.53							
25	011302001090	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 3、单层9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	34.5							
26	011302001091	吊顶天棚 灯带上方 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	5.55							
27	011302001092	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	26.55							
28	011302001093	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9mm厚双层埃特板错拼	m2	16.47							
29	011302001094	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	2.76							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
30	011302001095	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	2.64							
31	011304001022	灯带（槽） 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	3.18							
32	011304001023	灯带（槽） 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚埃特板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	1.98							
33	011304002020	送风口、回风口 成品黑色无边框可调节出风百叶 1、尺寸4250*150mm	m2	3.63							
34	011304002021	成品检修口 成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸400*400mm	个	3							
35	011304002022	成品检修口 成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*900mm	个	3							
36	011304002023	成品检修口 成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸400*800mm	个	3							
37	011407002066	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮防潮腻子二遍	m2	23.85							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
38	011407002067	天棚喷刷涂料 MR.PT02涂料： 1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	23.85							
39	011407002068	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	167.64							
40	011407002069	天棚喷刷涂料 MR.PT01涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	167.64							
		墙面									
41	010903002009	墙面涂膜防水 卫生间砌筑墙面防水涂料： 1、立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚	m2	68.73							
42	011001003003	保温隔热墙面 龙骨内填50mm厚吸音棉 64kg/m3	m2	192.84							
43	011201001013	墙面一般抹灰 钢骨架内：1、挂钢丝网灌水泥砂浆	m2	56.82							
44	011201001014	墙面一般抹灰 15mm厚不锈钢丝网抹灰	m2	30.96							
45	011204001016	石材墙面 MR.ST02 人造石浅色光面墙面 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、18mm厚人造石浅色光面 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	51.21							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
46	011204003021	块料墙面 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、墙面干粉型粘结剂粘贴马赛克	m2	17.52							
47	011204004019	钢骨架 间隔墙、电视背景墙龙骨： 1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	2.208							
48	011207001128	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面： 1、50系列C型龙骨	m2	149.37							
49	011207001129	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面： 1、50系列卡扣龙骨	m2	17.55							
50	011207001130	墙面装饰板 1、双层12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	107.67							
51	011207001131	墙面装饰板 1、12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	39.39							
52	011207001132	墙面装饰板 12mm厚阻燃板	m2	177.85							
53	011207001133	墙面装饰板 9mm厚阻燃板基层	m2	30.84							
54	011207001134	墙面装饰板 儿童房弧形墙面基础： 1、12mm厚阻燃板	m2	6.51							
55	011207001135	墙面装饰板 1、12mm厚埃特板基层	m2	22.62							
56	011207001136	墙面装饰板 1、10mm厚成品木饰面（秋香木、半开放半哑光）	m2	92.85							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
57	011207001137	墙面装饰板 1、15mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	20.98							
58	011208001003	柱（梁）面装饰 柱面饰面板 1、10mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	14.04							
59	011207001138	墙面装饰板 艺术玻璃饰面 MR-GL01 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（透光不透影）	m2	4.68							
60	011207001139	墙面装饰板 卫生与走道及卧室隔墙,天花上方需做18mm封板到楼板底处理： 1、18mm厚埃特板	m2	44.65							
61	011207001140	墙面装饰板 1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC01	m2	31.95							
62	011207001141	墙面装饰板 1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC02	m2	10.14							
63	011207001142	墙面装饰板 1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC04	m2	65.15							
64	011208001004	柱（梁）面装饰 柱面基层 1、12mm厚阻燃板基层	m2	26.16							
65	011210003008	玻璃隔断 MR.GL01不锈钢框玻璃隔断： 1、6+6夹胶玻璃隔断（艺术玻璃、透光不透影） 2、1.5厚不锈钢包边	m2	9.32							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
66	011210003009	玻璃隔断 MR.GL03 全玻璃隔断 1、6+6mm白色渐变夹胶玻璃	m2	3.69							
67	011405001001	金属面油漆 1、钢结构内部黑漆	m2	106.2							
68	011407001050	墙面喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	1.86							
69	011407001051	墙面喷刷涂料 MR.PT01涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	0.69							
70	011407001052	墙面喷刷涂料 MR.PT03涂料： 1、深灰色无机涂料二遍	m2	1.17							
		其他									
71	010516001010	螺栓 1、M12后扩底机械锚栓	个	600							
72	010516002010	后置钢板 1、200*100*10后置钢板	个	150							
73	010801001051	木质门 D-01 入户门 900*2360mm 1、木饰面成品进户门安装 MR.WD01 秋香木木饰面 2、含门套及五金（隐藏式铰链、隐藏式闭门器、挡尘条、密封条、猫眼、隐藏式防盗链、隐藏式地吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
74	010801001052	木质门 衣柜移门 880*2400mm 1、成品移门安装 吊装式（MR.WD01 秋香木+阻燃板 +MR.MR01 5mm清镜 +MR.MT01金属饰面框） 2、含滑轮及吊轨等 3、具体做法详图纸	樘	3							
75	010801006001	门锁安装 电子锁（磁卡锁）安装	套	3							
76	010805005001	全玻自由门 D-03 淋浴间门 M0722 1、玻璃平开门安装 MR.GL03 6+6mm白色渐变夹胶玻璃 2、含180°玻璃夹、淋浴房拉手、挡水条等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3							
77	010805005002	全玻自由门 D-02 卫生间、儿童房移门 900*2400 1、成品移门安装 吊装式（MR.GL02 艺术玻璃 +MR.MT01金属饰面框） 2、含单移门双阻尼吊轮、免检修轨道、护盖装饰型材等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	6							
78	010808001014	木门窗套 儿童房门套： 1、10mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	4.44							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
79	010808004017	金属门窗套门、电视柜背景墙等 1、9mm厚阻燃板基层	m2	7.89							
80	010808004018	金属门窗套卫生间门、电视柜背景墙等 1、1.5mm厚不锈钢面层	m2	10.5							
81	010809004006	石材窗台板 1、25mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、型钢龙骨基层 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、做法详07/FD-MR-02	m2	3.33							
82	011503005002	金属靠墙扶手 定制幕墙色不锈钢扶手 1、φ40mm定制幕墙色不锈钢扶手（双排） 2、具体做法详见图纸	m	24.67							
83	030406009001	微型电机、电加热器 1、布帘、纱帘电机 2、具体做法详图纸及物料书	台	12							
84	010810001011	窗帘（杆）窗帘布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	24.67							
85	010810001012	窗帘（杆）窗纱布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	24.67							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
86	011501003006	衣柜 附墙木质衣柜 600宽 1、附墙木质衣柜 2、含挂衣杆、隐藏式门、五金等 3、具体做法详图纸	m2	12.89							
87	011502001070	金属装饰线5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢-宽21	m	5.46							
88	011502001071	金属装饰线10mm哑光黑色拉丝不锈钢-宽30	m	9.15							
89	011505001012	洗漱台 卫生间洗脸台： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面 MR.ST02 含镀锌角钢 2、石材开孔 周长1000mm以内 3、石材磨斜边 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸FD-MR-08、09	m2	2.91							
90	011501001002	柜台 卫生间洗脸台下柜 宽600mm，高850mm 1、15mm厚木饰面及30mm厚木饰面搁板（MR.WD01） 2、10*30*1.5mm厚不锈钢线条 MR.MT01 3、具体做法详图纸FD-MR-08、09	m	4.44							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
91	011505001013	洗漱台 淋浴间石材洗澡台： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST022、方管龙骨， 3、9mm玻镁板见白处理 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸	m2	1							
92	011505001014	洗漱台 淋浴间石材置物架： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST022、固定钢板 3、具体做法详见图纸 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	0.15							
93	011505005004	卫生间扶手 安全扶手 MR-PF09 1、具体做法详见图纸	个	3							
94	011505007005	毛巾环 挂衣钩 MR-PF07 1、具体做法详见图纸	副	6							
95	011505008005	卫生纸盒 厕纸架 MR-PF05 1、具体做法详见图纸	个	3							
96	011505008006	卫生纸盒 备用厕纸架 MR-PF06 1、具体做法详见图纸	个	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
97	011505010008	镜面玻璃 带金属框镜面玻璃安装 1、20*40*3镀锌方管龙骨 2、9mm阻燃板基层 2、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢 MR.MT01 3、5mm清镜 MR.MR01 4、装饰件（皮革及不锈钢拉环） 5、具体做法详见图纸	m2	2.74							
98	011505011001	镜箱 化妆镜 MR-PF08 1、具体做法详见图纸	个	3							
99	01B010	儿童床 儿童床 1、镀锌方管龙骨基层 2、9mm厚阻燃板基础 3、10mm厚成品木饰面（蓝色钢琴漆 MR.WD 03)	张	3							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：FR 家庭房（3套）(13)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701)									
1	011701006011	满堂脚手架 满堂脚手架 层高3.6(m)及以下	m2	153.75							
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702008007	圈梁 防水反坎：1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	2.85							
3	011702009002	过梁 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	1.14							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：FR 家庭房（3套）(13)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		7.73				分档累进算法后，标准费率（7.85%）乘以系数0.984251897793376
2	Z011109008001	提前竣工增加费		1.79				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：FR 家庭房（3套）(13)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：FR 家庭房（3套）(13)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：FR 家庭房（3套）(13)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：FR 家庭房（3套）(13)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：FR 家庭房（3套）(13)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：FR 家庭房（3套）(13)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：FR 家庭房（3套）(13)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：FR 家庭房（3套）(13)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：FR 家庭房（3套）(13)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：FR 家庭房（3套）(13)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：FR 家庭房（3套）(13)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：FR 家庭房（3套）(13)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：FR 家庭房（3套）(13)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：FR 家庭房-1（3套）(14)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：FR 家庭房-1（3套）(14)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		FR客房									
		砌体									
1	011601001002	砖砌体拆除	加气砼砌块墙拆除	m3	7.95						
2	010103002002	余方弃置	1、装载机装车石渣 2、自卸汽车运石渣^运距15000(m) 3、含垃圾处置费	m3	7.95						
3	010402001011	砌块墙	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	6						
4	010503004007	圈梁	防水反坎：现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.09						
5	010503005003	过梁	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.09						
6	010515001013	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10	t	0.013						
		地面									
7	010904002009	楼（地）面涂膜防水	地面防水：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	15.81						
8	011003001002	隔离层	1、10厚橡胶隔振垫	m2	125.34						
9	011101001007	水泥砂浆楼地面	水泥砂浆地面 1、90mm厚DS M20 砂浆找平层	m2	2.91						
10	011102001027	石材楼地面	MR-ST01A 地面： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20砂浆找平层	m2	19.11						

11	011102001028	石材楼地面	门槛石 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	1.5						
12	011102001029	石材楼地面	洗手间 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	10.71						
13	011102001030	石材楼地面	淋浴间 MR-ST01B： 1、18mm厚巴伦灰大理石（防滑面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、42mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	5.1						
14	011103001003	橡胶板楼地面	MR-LP01 1、8mm地胶板（6.5mm锁扣+1.5mm隔音垫） 2、82mm厚 DS M20 砂浆找平层	m2	103.32						
15	011104001011	地毯楼地面	手工地毯 MR.CA01 1、100% New Zealand Wool /新西兰羊毛 2、具体做法详图纸	m2	24.06						
16	011105006015	金属踢脚线	不锈钢踢脚线 50mm高 1、9mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	4.1						
17	011105006016	金属踢脚线-弧形	不锈钢踢脚线-弧形 50mm高 1、9mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	0.13						

18	011106007002	木板楼梯面层	儿童床楼梯：1、50*50*5镀锌方管龙骨 2、9mm厚阻燃板基层 3、10mm厚成品木饰面（秋香木、半开放半哑光）	m2	2.94						
19	011502001072	金属装饰线	MR.MT02 线条：3mmL型原色不锈钢条	m	13.89						
20	011502003005	石材装饰线	MR-ST01A线条：1、巴伦灰大理石（光面）线条 70*20mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	2.88						
21	011502003006	石材装饰线	MR-ST01A线条：1、巴伦灰大理石（光面）线条 125*40mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	4.14						
		天棚									
22	010810002009	移门吊轨盒	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	1.92						
23	010810002010	木窗帘盒	窗帘盒：343*200mm 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m	10.26						
24	011302001096	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	93.75						
25	011302001097	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 3、单层9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	23.73						
26	011302001098	吊顶天棚	灯带上方 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	7.92						

27	011302001099	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	22.56						
28	011302001100	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9mm厚双层埃特板错拼	m2	16.47						
29	011302001101	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	2.76						
30	011302001102	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	2.64						
31	011304001024	灯带（槽）	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	2.34						
32	011304001025	灯带（槽）	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚埃特板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	1.98						
33	011304002024	送风口、回风口	成品黑色无边框可调节出风百叶 1、尺寸4250*150mm	m2	1.91						
34	011304002025	成品检修口	成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸400*400mm	个	3						
35	011304002026	成品检修口	成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*900mm	个	3						
36	011304002027	成品检修口	成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸400*800mm	个	3						
37	011407002070	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮防潮腻子二遍	m2	23.85						

38	011407002071	天棚喷刷涂料	MR.PT02涂料：1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	23.85						
39	011407002072	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	157.8						
40	011407002073	天棚喷刷涂料	MR.PT01涂料：1、米白色无机涂料二遍	m2	157.8						
		墙面									
41	010903002010	墙面涂膜防水	卫生间砌筑墙面防水涂料：1、立面聚氨酯防水涂料~1.5mm厚	m2	68.73						
42	011001003004	保温隔热墙面	龙骨内填50mm厚吸音棉64kg/m3	m2	207.99						
43	011201001015	墙面一般抹灰	钢骨架内：1、挂钢丝网灌水泥砂浆	m2	56.82						
44	011201001016	墙面一般抹灰	15mm厚不锈钢丝网抹灰	m2	30.96						
45	011204001017	石材墙面	MR.ST02 人造石浅色光面墙面 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、18mm厚人造石浅色光面 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	51.21						
46	011204003022	块料墙面	1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、墙面干粉型粘结剂粘贴马赛克	m2	17.52						
47	011204004020	钢骨架	间隔墙、电视背景墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	1.983						
48	011207001143	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面： 1、50系列C型龙骨	m2	187.74						
49	011207001144	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面： 1、50系列卡扣龙骨	m2	59.73						
50	011207001145	墙面装饰板	1、双层12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	99.45						
51	011207001146	墙面装饰板	1、12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	85.77						
52	011207001147	墙面装饰板	12mm厚阻燃板	m2	191.81						
53	011207001148	墙面装饰板	9mm厚阻燃板基层	m2	35.25						

54	011207001149	墙面装饰板	儿童房弧形墙面基础： 1、12mm厚阻燃板	m2	10.89						
55	011207001150	墙面装饰板	内隔墙 1、12mm厚埃特板基层	m2	22.62						
56	011207001151	墙面装饰板	1、10mm厚成品木饰面（秋香木、半开放半哑光）	m2	82.44						
57	011207001152	墙面装饰板	1、15mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	7.89						
58	011208001005	柱（梁）面装饰	柱面饰面板 1、10mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	9.57						
59	011207001153	墙面装饰板	艺术玻璃饰面 MR-GL01 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（透光不透影）	m2	4.68						
60	011207001154	墙面装饰板	卫生与走道及卧室隔墙,天花上方需做18mm封板到楼板底处理： 1、18mm厚埃特板	m2	44.65						
61	011207001155	墙面装饰板	1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC01	m2	36.39						
62	011207001156	墙面装饰板	1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC02	m2	10.14						
63	011207001157	墙面装饰板	1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC04	m2	98.73						
64	011208001006	柱（梁）面装饰	柱面基层 1、12mm厚阻燃板基层	m2	9.57						
65	011210003010	玻璃隔断	MR.GL01不锈钢框玻璃隔断： 1、6+6夹胶玻璃隔断（艺术玻璃、透光不透影） 2、1.5厚不锈钢包边	m2	9.32						
66	011210003011	玻璃隔断	MR.GL03 全玻璃隔断 1、6+6mm白色渐变夹胶玻璃	m2	3.69						
67	011405001002	金属面油漆	1、钢结构内部黑漆	m2	90.6						
68	011407001053	墙面喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	1.17						

69	011407001054	墙面喷刷涂料	MR.PT03涂料：1、深灰色无机涂料二遍	m2	1.17						
		其他									
70	010516001011	螺栓	1、M12后扩底机械锚栓	个	600						
71	010516002011	后置钢板	1、200*100*10后置钢板	个	150						
72	010801001053	木质门	D-01 入户门 900*2360mm 1、木饰面成品进户门安装 MR.WD01 秋香木木饰面 2、含门套及五金（隐藏式铰链、隐藏式闭门器、挡尘条、密封条、猫眼、隐藏式防盗链、隐藏式地吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3						
73	010801001054	木质门	衣柜移门 880*2400mm 1、成品移门安装 吊装式（MR.WD01秋香木+阻燃板+MR.MR01 5mm清镜+MR.MT01金属饰面框） 2、含滑轮及吊轨等 3、具体做法详图纸	樘	3						
74	010801006002	门锁安装	电子锁（磁卡锁）安装	套	3						
75	010805005003	全玻自由门	D-03 淋浴间门 M0722 1、玻璃平开门安装 MR.GL03 6+6mm白色渐变夹胶玻璃 2、含 180° 玻璃夹、淋浴房拉手、挡水条等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3						
76	010805005004	全玻自由门	D-02 卫生间、儿童房移门 900*2400 1、成品移门安装 吊装式（MR.GL02 艺术玻璃+MR.MT01金属饰面框） 2、含单移门双阻尼吊轮、免检修轨道、护盖装饰型材等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	6						

77	010808001015	木门窗套	儿童房门套：1、10mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	4.44						
78	010808004019	金属门窗套	门、电视柜背景墙等 1、9mm厚阻燃板基层	m2	7.89						
79	010808004020	金属门窗套	卫生间门、电视柜背景墙等 1、1.5mm厚不锈钢面层	m2	10.5						
80	010809004007	石材窗台板	1、25mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、型钢龙骨基层 3、做法详 07/FD-MR-02	m2	1.39						
81	011503005003	金属靠墙扶手	定制幕墙色不锈钢扶手 1、Φ40mm定制幕墙色不锈钢扶手（双排） 2、具体做法详见图纸	m	10.26						
82	030406009002	微型电机、电加热器	1、布帘、纱帘电机 2、具体做法详图纸及物料书	台	6						
83	010810001013	窗帘（杆）	窗帘布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	10.26						
84	010810001014	窗帘（杆）	窗纱布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	10.26						
85	011501003007	衣柜	附墙木质衣柜600宽 1、附墙木质衣柜 2、含挂衣杆、隐藏式门、五金等 3、具体做法详图纸	m2	12.89						
86	011502001073	金属装饰线	5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢-宽21	m	5.46						
87	011502001074	金属装饰线	10mm哑光黑色拉丝不锈钢-宽30	m	12.24						

88	011505001015	洗漱台	卫生间洗脸台：1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 含镀锌角钢 2、石材开孔 周长1000mm以内 3、石材磨斜边 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸FD-MR-08、09	m2	2.91						
89	011501001003	柜台	卫生间洗脸台下柜 宽600mm，高850mm 1、15mm厚木饰面及30mm厚木饰面搁板（MR.WD01） 2、10*30*1.5mm厚不锈钢线条MR.MT01 3、具体做法详图纸FD-MR-08、09	m	4.44						
90	011505001016	洗漱台	淋浴间石材洗澡台：1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 2、方管龙骨，3、9mm玻镁板见白处理 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸	m2	1						
91	011505001017	洗漱台	淋浴间石材置物架：1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 2、固定钢板 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、具体做法详见图纸	m2	0.15						
92	011505005005	卫生间扶手	安全扶手 MR-PF09 1、具体做法详见图纸	个	3						
93	011505007006	毛巾环	挂衣钩 MR-PF07 1、具体做法详见图纸	副	6						
94	011505008007	卫生纸盒	厕纸架 MR-PF05 1、具体做法详见图纸	个	3						
95	011505008008	卫生纸盒	备用厕纸架 MR-PF06 1、具体做法详见图纸	个	3						

96	011505010009	镜面玻璃	带金属框镜面玻璃安装 1、20*40*3镀锌方管龙骨 2、9mm阻燃板基层 2、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢MR.MT01 3、5mm清镜 MR.MR01 4、装饰件（皮革及不锈钢拉环） 5、具体做法详见图纸	m2	2.74						
97	011505011002	镜箱	化妆镜 MR-PF08 1、具体做法详见图纸	个	3						
98	01B011	儿童床	儿童床 1、镀锌方管龙骨基层 2、9mm厚阻燃板基础 3、10mm厚成品木饰面（蓝色钢琴漆 MR.WD 03）	张	3						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：FR 家庭房-1（3套）(14)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701）									
1	011701006012	满堂脚手架	满堂脚手架 ~层高3.6(m)及以下	m2	150.93						
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702008008	圈梁	防水反坎： 1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	2.85						
3	011702009003	过梁	现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	1.14						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：FR 家庭房-1（3套）(14)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		FR客房									
		砌体									
1	011601001002	砖砌体拆除 加气砼砌块墙拆除	m3	7.95							
2	010103002002	余方弃置 1、装载机装车 石渣 2、自卸汽车运石渣~运距15000(m) 3、含垃圾处置费	m3	7.95							
3	010402001011	砌块墙 蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	6							
4	010503004007	圈梁 防水反坎：现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.09							
5	010503005003	过梁 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.09							
6	010515001013	现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10	t	0.013							
		地面									
7	010904002009	楼（地）面涂膜防水 地面防水：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	15.81							
8	011003001002	隔离层 1、10厚橡胶隔振垫	m2	125.34							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	011101001007	水泥砂浆楼地面 水泥砂浆地面 1、90mm厚DS M20 砂浆找平层	m2	2.91							
10	011102001027	石材楼地面 MR-ST01A 地面： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚DS M20 砂浆找平层	m2	19.11							
11	011102001028	石材楼地面门槛石 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	1.5							
12	011102001029	石材楼地面洗手间 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	10.71							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
13	011102001030	石材楼地面 淋浴间 MR-ST01B：1、18mm厚巴伦灰大理石（防滑面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、42mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	5.1							
14	011103001003	橡胶板楼地面 MR-LP01 1、8mm地胶板（6.5mm锁扣+1.5mm隔音垫） 2、82mm厚 DS M20 砂浆找平层	m2	103.32							
15	011104001011	地毯楼地面 手工地毯 MR.CA01 1、100% New Zealand Wool /新西兰羊毛 2、具体做法详图纸	m2	24.06							
16	011105006015	金属踢脚线 不锈钢踢脚线 50mm高 1、9mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	4.1							
17	011105006016	金属踢脚线-弧形 不锈钢踢脚线-弧形 50mm高 1、9mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	0.13							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
18	011106007002	木板楼梯面层 儿童床楼梯：1、50*50*5镀锌方管龙骨 2、9mm厚阻燃板基层 3、10mm厚成品木饰面（秋香木、半开放半哑光）	m2	2.94							
19	011502001072	金属装饰线 MR.MT02 线条：3mmL型原色不锈钢条	m	13.89							
20	011502003005	石材装饰线 MR-ST01A线条：1、巴伦灰大理石（光面）线条 70*20mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	2.88							
21	011502003006	石材装饰线 MR-ST01A线条：1、巴伦灰大理石（光面）线条 125*40mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	4.14							
		天棚									
22	010810002009	移门吊轨盒 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	1.92							
23	010810002010	木窗帘盒 窗帘盒：343*200mm 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m	10.26							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
24	011302001096	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	93.75							
25	011302001097	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 3、单层9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	23.73							
26	011302001098	吊顶天棚 灯带上方 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	7.92							
27	011302001099	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	22.56							
28	011302001100	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9mm厚双层埃特板错拼	m2	16.47							
29	011302001101	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	2.76							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
30	011302001102	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	2.64							
31	011304001024	灯带（槽） 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	2.34							
32	011304001025	灯带（槽） 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚埃特板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	1.98							
33	011304002024	送风口、回风口 成品黑色无边框可调节出风百叶 1、尺寸4250*150mm	m2	1.91							
34	011304002025	成品检修口 成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸400*400mm	个	3							
35	011304002026	成品检修口 成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*900mm	个	3							
36	011304002027	成品检修口 成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸400*800mm	个	3							
37	011407002070	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮防潮腻子二遍	m2	23.85							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
38	011407002071	天棚喷刷涂料 MR.PT02涂料： 1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	23.85							
39	011407002072	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	157.8							
40	011407002073	天棚喷刷涂料 MR.PT01涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	157.8							
		墙面									
41	010903002010	墙面涂膜防水 卫生间砌筑墙面防水涂料： 1、立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚	m2	68.73							
42	011001003004	保温隔热墙面 龙骨内填50mm厚吸音棉 64kg/m3	m2	207.99							
43	011201001015	墙面一般抹灰 钢骨架内：1、挂钢丝网灌水泥砂浆	m2	56.82							
44	011201001016	墙面一般抹灰 15mm厚不锈钢丝网抹灰	m2	30.96							
45	011204001017	石材墙面 MR.ST02 人造石浅色光面墙面 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、18mm厚人造石浅色光面 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	51.21							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
46	011204003022	块料墙面 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、墙面干粉型粘结剂粘贴马赛克	m2	17.52							
47	011204004020	钢骨架 间隔墙、电视背景墙龙骨： 1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	1.983							
48	011207001143	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面： 1、50系列C型龙骨	m2	187.74							
49	011207001144	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面： 1、50系列卡扣龙骨	m2	59.73							
50	011207001145	墙面装饰板 1、双层12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	99.45							
51	011207001146	墙面装饰板 1、12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	85.77							
52	011207001147	墙面装饰板 12mm厚阻燃板	m2	191.81							
53	011207001148	墙面装饰板 9mm厚阻燃板基层	m2	35.25							
54	011207001149	墙面装饰板 儿童房弧形墙面基础： 1、12mm厚阻燃板	m2	10.89							
55	011207001150	墙面装饰板 内隔墙 1、12mm厚埃特板基层	m2	22.62							
56	011207001151	墙面装饰板 1、10mm厚成品木饰面（秋香木、半开放半哑光）	m2	82.44							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
57	011207001152	墙面装饰板 1、15mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	7.89							
58	011208001005	柱（梁）面装饰 柱面饰面板 1、10mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	9.57							
59	011207001153	墙面装饰板 艺术玻璃饰面 MR-GL01 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（透光不透影）	m2	4.68							
60	011207001154	墙面装饰板 卫生与走道及卧室隔墙,天花上方需做18mm封板到楼板底处理： 1、18mm厚埃特板	m2	44.65							
61	011207001155	墙面装饰板 1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC01	m2	36.39							
62	011207001156	墙面装饰板 1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC02	m2	10.14							
63	011207001157	墙面装饰板 1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC04	m2	98.73							
64	011208001006	柱（梁）面装饰 柱面基层 1、12mm厚阻燃板基层	m2	9.57							
65	011210003010	玻璃隔断 MR.GL01不锈钢框玻璃隔断： 1、6+6夹胶玻璃隔断（艺术玻璃、透光不透影） 2、1.5厚不锈钢包边	m2	9.32							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
66	011210003011	玻璃隔断 MR.GL03 全玻璃隔断 1、6+6mm白色渐变夹胶玻璃	m2	3.69							
67	011405001002	金属面油漆 1、钢结构内部黑漆	m2	90.6							
68	011407001053	墙面喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	1.17							
69	011407001054	墙面喷刷涂料 MR.PT03涂料： 1、深灰色无机涂料二遍	m2	1.17							
		其他									
70	010516001011	螺栓 1、M12后扩底机械锚栓	个	600							
71	010516002011	后置钢板 1、200*100*10后置钢板	个	150							
72	010801001053	木质门 D-01 入户门900*2360mm 1、木饰面成品进户门安装 MR.WD01 秋香木木饰面 2、含门套及五金（隐藏式铰链、隐藏式闭门器、挡尘条、密封条、猫眼、隐藏式防盗链、隐藏式地吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
73	010801001054	木质门 衣柜移门 880*2400mm 1、成品移门安装 吊装式（MR.WD01 秋香木+阻燃板 +MR.MR01 5mm清镜 +MR.MT01金属饰面框） 2、含滑轮及吊轨等 3、具体做法详图纸	樘	3							
74	010801006002	门锁安装 电子锁（磁卡锁）安装	套	3							
75	010805005003	全玻自由门 D-03 淋浴间门 M0722 1、玻璃平开门安装 MR.GL03 6+6mm白色渐变夹胶玻璃 2、含180°玻璃夹、淋浴房拉手、挡水条等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3							
76	010805005004	全玻自由门 D-02 卫生间、儿童房移门 900*2400 1、成品移门安装 吊装式（MR.GL02 艺术玻璃 +MR.MT01金属饰面框） 2、含单移门双阻尼吊轮、免检修轨道、护盖装饰型材等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	6							
77	010808001015	木门窗套 儿童房门套： 1、10mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	4.44							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
78	010808004019	金属门窗套门、电视柜背景墙等 1、9mm厚阻燃板基层	m2	7.89							
79	010808004020	金属门窗套卫生间门、电视柜背景墙等 1、1.5mm厚不锈钢面层	m2	10.5							
80	010809004007	石材窗台板 1、25mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、型钢龙骨基层 3、做法详07/FD-MR-02	m2	1.39							
81	011503005003	金属靠墙扶手 定制幕墙色不锈钢扶手 1、Φ40mm定制幕墙色不锈钢扶手（双排） 2、具体做法详见图纸	m	10.26							
82	030406009002	微型电机、电加热器 1、布帘、纱帘电机 2、具体做法详图纸及物料书	台	6							
83	010810001013	窗帘（杆） 窗帘布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	10.26							
84	010810001014	窗帘（杆） 窗纱布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	10.26							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
85	011501003007	衣柜 附墙木质衣柜 600宽 1、附墙木质衣柜 2、含挂衣杆、隐藏式门、五金等 3、具体做法详图纸	m2	12.89							
86	011502001073	金属装饰线5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢-宽21	m	5.46							
87	011502001074	金属装饰线10mm哑光黑色拉丝不锈钢-宽30	m	12.24							
88	011505001015	洗漱台 卫生间洗脸台： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面 MR.ST02 含镀锌角钢 2、石材开孔 周长1000mm以内 3、石材磨斜边 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸FD-MR-08、09	m2	2.91							
89	011501001003	柜台 卫生间洗脸台下柜 宽600mm，高850mm 1、15mm厚木饰面及30mm厚木饰面搁板（MR.WD01） 2、10*30*1.5mm厚不锈钢线条 MR.MT01 3、具体做法详图纸FD-MR-08、09	m	4.44							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
90	011505001016	洗漱台 淋浴间石材洗澡台： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST022、方管龙骨， 3、9mm玻镁板见白处理 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸	m2	1							
91	011505001017	洗漱台 淋浴间石材置物架： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST022、固定钢板 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、具体做法详见图纸	m2	0.15							
92	011505005005	卫生间扶手 安全扶手 MR-PF09 1、具体做法详见图纸	个	3							
93	011505007006	毛巾环 挂衣钩 MR-PF07 1、具体做法详见图纸	副	6							
94	011505008007	卫生纸盒 厕纸架 MR-PF05 1、具体做法详见图纸	个	3							
95	011505008008	卫生纸盒 备用厕纸架 MR-PF06 1、具体做法详见图纸	个	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
96	011505010009	镜面玻璃 带金属框镜面玻璃安装 1、20*40*3镀锌方管龙骨 2、9mm阻燃板基层 2、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢 MR.MT01 3、5mm清镜 MR.MR01 4、装饰件（皮革及不锈钢拉环） 5、具体做法详见图纸	m2	2.74							
97	011505011002	镜箱 化妆镜 MR-PF08 1、具体做法详见图纸	个	3							
98	01B011	儿童床 儿童床 1、镀锌方管龙骨基层 2、9mm厚阻燃板基础 3、10mm厚成品木饰面（蓝色钢琴漆 MR.WD 03)	张	3							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：FR 家庭房-1（3套）(14)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701)									
1	011701006012	满堂脚手架 满堂脚手架 层高3.6(m)及以下	m2	150.93							
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702008008	圈梁 防水反坎：1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	2.85							
3	011702009003	过梁 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	1.14							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：FR 家庭房-1（3套）(14)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		7.73				分档累进算法后，标准费率（7.85%）乘以系数0.984251897793376
2	ZO11109008 01	提前竣工增加费		1.79				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：FR 家庭房-1（3套）(14)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：FR 家庭房-1（3套）(14)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：FR 家庭房-1（3套）(14)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：FR 家庭房-1（3套）(14)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：FR 家庭房-1（3套）(14)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：FR 家庭房-1（3套）(14)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：FR 家庭房-1（3套）(14)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：FR 家庭房-1（3套）(14)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：FR 家庭房-1（3套）(14)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：FR 家庭房-1（3套）(14)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：FR 家庭房-1（3套）(14)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：FR 家庭房-1（3套）(14)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：FR 家庭房-1（3套）(14)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：DK+ 无障碍房（3套）(15)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：DK+ 无障碍房（3套）(15)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		客房									
		砌体									
1	010103002003	余方弃置	1、装载机装车石渣 2、自卸汽车运石渣^运距15000(m) 3、含垃圾处置费	m3	3.15						
2	010402001012	砌块墙	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	1.86						
3	010503004008	圈梁	防水反坎：现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.12						
4	010503005004	过梁	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.09						
5	010515001014	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10	t	0.013						
6	011601001003	砖砌体拆除	加气砼砌块墙拆除	m3	3.15						
		地面									
7	010904002010	楼（地）面涂膜防水	地面防水：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	15.6						
8	011003001003	隔离层	1、10厚橡胶隔振垫	m2	72.81						
9	011101001008	水泥砂浆楼地面	水泥砂浆地面 1、90mm厚DS M20 砂浆找平层	m2	1.98						
10	011102001031	石材楼地面	MR-ST01A 地面： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	15.21						

11	011102001032	石材楼地面	门槛石 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	1.47						
12	011102001033	石材楼地面	洗手间 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20砂浆找平层	m2	10.89						
13	011102001034	石材楼地面	淋浴间 MR-ST01B： 1、18mm厚巴伦灰大理石（防滑面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、42mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	5.25						
14	011103001004	橡胶板楼地面	MR-LP01 1、8mm地胶板（6.5mm锁扣+1.5mm隔音垫） 2、82mm厚DS M20 砂浆找平层	m2	55.62						
15	011104001012	地毯楼地面	手工地毯 MR.CA01 1、100% New Zealand Wool/新西兰羊毛 2、具体做法详图纸	m2	24.06						
16	011105006017	金属踢脚线	不锈钢踢脚线 50mm高 1、9mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	2.42						
17	011502001075	金属装饰线	MR.MT02 线条： 3mmL型原色不锈钢条	m	5.22						
18	011502003007	石材装饰线	MR-ST01A线条： 1、巴伦灰大理石（光面）线条 70*20mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	2.88						

19	011502003008	石材装饰线	MR-ST01A线条：1、巴伦灰大理石（光面）线条100*40mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	5.64						
		天棚									
20	010810002011	移门吊轨盒	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	0.95						
21	010810002012	木窗帘盒	窗帘盒：343*200mm 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m	11.9						
22	011302001103	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	48.39						
23	011302001104	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 3、单层9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	22.44						
24	011302001105	吊顶天棚	灯带上方 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	1.95						
25	011302001106	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	19.77						
26	011302001107	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9mm厚双层埃特板错拼	m2	16.47						

27	011302001108	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	1.95						
28	011302001109	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	2.07						
29	011304001026	灯带（槽）	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	0.78						
30	011304001027	灯带（槽）	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚埃特板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	1.56						
31	011304002028	送风口、回风口	成品黑色无边框可调节出风百叶 1、尺寸4250*150mm	m2	1.68						
32	011304002029	成品检修口	成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸400*400mm	个	3						
33	011304002030	成品检修口	成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*900mm	个	3						
34	011407002074	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮防潮腻子二遍	m2	22.05						
35	011407002075	天棚喷刷涂料	MR.PT02涂料：1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	22.05						
36	011407002076	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	80.96						
37	011407002077	天棚喷刷涂料	MR.PT01涂料：1、米白色无机涂料二遍	m2	80.96						
		墙面									
38	010903002011	墙面涂膜防水	卫生间砌筑墙面防水涂料：1、立面聚氨酯防水涂料 1.5mm厚	m2	60.45						
39	011001003005	保温隔热墙面	龙骨内填50mm厚吸音棉64kg/m3	m2	103.26						

40	011201001017	墙面一般抹灰	钢骨架内：1、挂钢丝网灌水泥砂浆	m2	30.57						
41	011201001018	墙面一般抹灰	15mm厚不锈钢丝网抹灰	m2	38.85						
42	011204001018	石材墙面	MR.ST02 人造石浅色光面墙面 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、18mm厚人造石浅色光面 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	61.17						
43	011204004021	钢骨架	间隔墙、电视背景墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	1.077						
44	011207001158	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面：1、50系列C型龙骨	m2	71.25						
45	011207001159	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面：1、50系列卡扣龙骨	m2	11.52						
46	011207001160	墙面装饰板	1、双层12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	67.65						
47	011207001161	墙面装饰板	1、12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	23.01						
48	011207001162	墙面装饰板	12mm厚阻燃板	m2	162.32						
49	011207001163	墙面装饰板	9mm厚阻燃板基层	m2	36.72						
50	011207001164	墙面装饰板	内隔墙 1、12mm厚埃特板基层	m2	25.68						
51	011207001165	墙面装饰板	1、10mm厚成品木饰面（秋香木、半开放半哑光）	m2	41.55						
52	011207001166	墙面装饰板	1、15mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	10.26						
53	011208001007	柱（梁）面装饰	柱面饰面板 1、10mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	9.57						
54	011207001167	墙面装饰板	艺术玻璃饰面 MR-GL01 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（透光不透影）	m2	4.51						

55	011207001168	墙面装饰板	卫生与走道及卧室隔墙,天花上方需做18mm封板到楼板底处理：1、18mm厚埃特板	m2	33.45						
56	011207001169	墙面装饰板	1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC01	m2	37.32						
57	011207001170	墙面装饰板	1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC02	m2	10.2						
58	011208001008	柱（梁）面装饰	柱面基层 1、12mm厚阻燃板基层	m2	9.57						
59	011210003012	玻璃隔断	MR.GL01不锈钢框玻璃隔断：1、6+6夹胶玻璃隔断（艺术玻璃、透光不透影） 2、1.5厚不锈钢包边	m2	7.45						
60	011405001003	金属面油漆	1、钢结构内部黑漆	m2	58.11						
61	011407001055	墙面喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	1.08						
62	011407001056	墙面喷刷涂料	MR.PT03涂料：1、深灰色无机涂料二遍	m2	1.08						
		其他									
63	010516001012	螺栓	1、M12后扩底机械锚栓	个	432						
64	010516002012	后置钢板	1、200*100*10后置钢板	个	108						
65	010801001055	木质门	D-01 入户门 900*2360mm 1、木饰面成品进户门安装 MR.WD01 秋香木木饰面 2、含门套及五金（隐藏式铰链、隐藏式闭门器、挡尘条、密封条、猫眼、隐藏式防盗链、隐藏式地吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3						

66	010801001056	木质门	D-04 联通门 900*2350mm 1、木饰面成品进户门安装 MR.WD01 秋香木木饰面 2、含门套及五金（门把手、隐藏式铰链、隐藏式闭门器、挡尘条、密封条等） 3、具体做法详图纸	樘	3						
67	010801006003	门锁安装	电子锁（磁卡锁）安装	套	3						
68	010805005005	全玻自由门	D-02 卫生间移门 900*2400mm 1、成品移门安装 吊装式（MR.GL02 艺术玻璃 +MR.MT01金属饰面框） 2、含单移门双阻尼吊轮、免检修轨道、护盖装饰型材等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3						
69	010808004021	金属门窗套	门、电视柜背景墙等 1、9mm厚阻燃板基层	m2	5.7						
70	010808004022	金属门窗套	卫生间门、电视柜背景墙等 1、1.5mm厚不锈钢面层	m2	10.38						
71	010809004008	石材窗台板	1、25mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、型钢龙骨基层 3、做法详 07/FD-MR-02	m2	1.61						
72	011503005004	金属靠墙扶手	定制幕墙色不锈钢扶手 1、Φ40mm定制幕墙色不锈钢扶手（双排） 2、具体做法详见图纸	m	11.9						
73	030406009003	微型电机、电加热器	1、布帘、纱帘电机 2、具体做法详图纸及物料书	台	6						
74	010810001015	窗帘（杆）	窗帘布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件 3、具体做法详见图纸	m	11.9						

75	010810001016	窗帘（杆）	窗纱布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件 3、具体做法详见图纸	m	11.9						
76	011501003008	衣柜	附墙木质衣柜600宽 尺寸1.1*2.4m 1、附墙木质衣柜 2、含衣柜门、挂衣杆、隐藏式门、五金等 3、具体做法详图纸	m2	7.92						
77	011502001076	金属装饰线	1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢-宽5（展开25mm）	m	17.88						
78	011502001077	金属装饰线	10mm哑光黑色拉丝不锈钢-宽30	m	11.97						
79	011505001018	洗漱台	卫生间洗脸台： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 含镀锌角钢 2、石材开孔 周长1000mm以内 3、石材磨斜边 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸FD-MR-08、09	m2	2.91						
80	011501001004	柜台	卫生间洗脸台下柜 宽600mm，高850mm 1、15mm厚木饰面及30mm厚木饰面搁板（MR.WD01） 2、10*30*1.5mm厚不锈钢线条MR.MT01 3、具体做法详图纸FD-MR-08、09	m	4.44						
81	011505001019	洗漱台	淋浴间石材置物架： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 2、固定钢板 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、具体做法详见图纸	m2	0.15						
82	011505003001	帘子杆	浴帘杆及浴帘安装长度1.815m 1、具体做法详图纸	个	3						

83	011505005006	卫生间扶手	安全扶手 MR-PF09 1、具体做法详见图纸	个	3						
84	011505005007	卫生间扶手	安全扶手（MR-PF11 台面使用） 1、具体做法详见图纸	个	6						
85	011505005008	卫生间扶手	安全扶手（MR-PF12 淋浴间使用） 1、具体做法详见图纸	个	3						
86	011505005009	卫生间扶手	安全扶手（MR-PF13 座便间使用） 1、具体做法详见图纸	个	3						
87	011505005010	卫生间扶手	安全扶手（MR-PF14 座便间使用） 1、具体做法详见图纸	个	3						
88	011505005011	卫生间折叠椅	折叠椅（MR-PF15 墙面安装） 1、具体做法详见图纸	个	3						
89	011505007007	毛巾环	挂衣钩 MR-PF07 1、具体做法详见图纸	副	6						
90	011505008009	卫生纸盒	厕纸架 MR-PF05 1、具体做法详见图纸	个	3						
91	011505008010	卫生纸盒	备用厕纸架 MR-PF06 1、具体做法详见图纸	个	3						
92	011505010010	镜面玻璃	带金属框镜面玻璃安装 1、20*40*3镀锌方管龙骨 2、9mm阻燃板基层 2、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢MR.MT01 3、5mm清镜 MR.MR01 4、装饰件（皮革及不锈钢拉环） 5、具体做法详见图纸	m2	2.39						
93	011505011003	镜箱	化妆镜 MR-PF08 1、具体做法详见图纸	个	3						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：DK+ 无障碍房（3套）(15)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701）									
1	011701006013	满堂脚手架	满堂脚手架 ~层高3.6(m)及以下	m2	91.92						
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702008009	圈梁	防水反坎： 1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	3.78						
3	011702009004	过梁	现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	1.14						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：DK+ 无障碍房（3套）(15)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		客房									
		砌体									
1	010103002003	余方弃置 1、装载机装车 石渣 2、自卸汽车运石渣^运距15000(m) 3、含垃圾处置费	m3	3.15							
2	010402001012	砌块墙 蒸压加气混凝土砌块墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	1.86							
3	010503004008	圈梁 防水反坎：现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.12							
4	010503005004	过梁 现浇混凝土圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.09							
5	010515001014	现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋HRB400以内直径（mm以内）10	t	0.013							
6	011601001003	砖砌体拆除 加气砼砌块墙拆除	m3	3.15							
		地面									
7	010904002010	楼（地）面涂膜防水 地面防水：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	15.6							
8	011003001003	隔离层 1、10厚橡胶隔振垫	m2	72.81							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	011101001008	水泥砂浆楼地面 水泥砂浆地面 1、90mm厚DS M20 砂浆找平层	m2	1.98							
10	011102001031	石材楼地面 MR-ST01A 地面： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	15.21							
11	011102001032	石材楼地面门槛石 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	1.47							
12	011102001033	石材楼地面洗手间 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平层	m2	10.89							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
13	011102001034	石材楼地面 淋浴间 MR-ST01B：1、18mm厚巴伦灰大理石（防滑面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、42mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	5.25							
14	011103001004	橡胶板楼地面 MR-LP01 1、8mm地胶板（6.5mm锁扣+1.5mm隔音垫） 2、82mm厚 DS M20 砂浆找平层	m2	55.62							
15	011104001012	地毯楼地面 手工地毯 MR.CA01 1、100% New Zealand Wool /新西兰羊毛 2、具体做法详图纸	m2	24.06							
16	011105006017	金属踢脚线 不锈钢踢脚线 50mm高 1、9mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	2.42							
17	011502001075	金属装饰线 MR.MT02 线条：3mmL型原色不锈钢条	m	5.22							
18	011502003007	石材装饰线 MR-ST01A线条： 1、巴伦灰大理石（光面）线条 70*20mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	2.88							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
19	011502003008	石材装饰线MR-ST01A线条： 1、巴伦灰大理石（光面）线条100*40mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	5.64							
		天棚									
20	010810002011	移门吊轨盒1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	0.95							
21	010810002012	木窗帘盒窗帘盒：343*200mm 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m	11.9							
22	011302001103	吊顶天棚1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	48.39							
23	011302001104	吊顶天棚1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 3、单层9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	22.44							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
24	011302001105	吊顶天棚 灯带上方 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	1.95							
25	011302001106	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	19.77							
26	011302001107	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9mm厚双层埃特板错拼	m2	16.47							
27	011302001108	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	1.95							
28	011302001109	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	2.07							
29	011304001026	灯带（槽） 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	0.78							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
30	011304001027	灯带（槽） 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚埃特板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	1.56							
31	011304002028	送风口、回风口 成品黑色无边框可调节出风百叶 1、尺寸4250*150mm	m2	1.68							
32	011304002029	成品检修口 成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸400*400mm	个	3							
33	011304002030	成品检修口 成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*900mm	个	3							
34	011407002074	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮防潮腻子二遍	m2	22.05							
35	011407002075	天棚喷刷涂料 MR.PT02涂料： 1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	22.05							
36	011407002076	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	80.96							
37	011407002077	天棚喷刷涂料 MR.PT01涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	80.96							
		墙面									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
38	010903002011	墙面涂膜防水 卫生间砌筑墙面防水涂料：1、立面聚氨酯防水涂料~1.5mm厚	m2	60.45							
39	011001003005	保温隔热墙面 龙骨内填50mm厚吸音棉 64kg/m3	m2	103.26							
40	011201001017	墙面一般抹灰 钢骨架内：1、挂钢丝网灌水泥砂浆	m2	30.57							
41	011201001018	墙面一般抹灰 15mm厚不锈钢丝网抹灰	m2	38.85							
42	011204001018	石材墙面 MR.ST02 人造石浅色光面墙面 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、18mm厚人造石浅色光面 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	61.17							
43	011204004021	钢骨架 间隔墙、电视背景墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	1.077							
44	011207001158	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面：1、50系列C型龙骨	m2	71.25							
45	011207001159	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面：1、50系列卡扣龙骨	m2	11.52							
46	011207001160	墙面装饰板 1、双层12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	67.65							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
47	011207001161	墙面装饰板 1、12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	23.01							
48	011207001162	墙面装饰板 12mm厚阻燃板	m2	162.32							
49	011207001163	墙面装饰板 9mm厚阻燃板基层	m2	36.72							
50	011207001164	墙面装饰板 内隔墙 1、12mm厚埃特板基层	m2	25.68							
51	011207001165	墙面装饰板 1、10mm厚成品木饰面（秋香木、半开放半哑光）	m2	41.55							
52	011207001166	墙面装饰板 1、15mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	10.26							
53	011208001007	柱（梁）面装饰 柱面饰面板 1、10mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	9.57							
54	011207001167	墙面装饰板 艺术玻璃饰面 MR-GL01 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（透光不透影）	m2	4.51							
55	011207001168	墙面装饰板 卫生与走道及卧室隔墙,天花上方需做18mm封板到楼板底处理： 1、18mm厚埃特板	m2	33.45							
56	011207001169	墙面装饰板 1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC01	m2	37.32							
57	011207001170	墙面装饰板 1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC02	m2	10.2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
58	011208001008	柱（梁）面装饰 柱面基层 1、12mm厚阻燃板基层	m2	9.57							
59	011210003012	玻璃隔断 MR.GL01不锈钢框玻璃隔断： 1、6+6夹胶玻璃隔断（艺术玻璃、透光不透影） 2、1.5厚不锈钢包边	m2	7.45							
60	011405001003	金属面油漆 1、钢结构内部黑漆	m2	58.11							
61	011407001055	墙面喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	1.08							
62	011407001056	墙面喷刷涂料 MR.PT03涂料： 1、深灰色无机涂料二遍	m2	1.08							
		其他									
63	010516001012	螺栓 1、M12后扩底机械锚栓	个	432							
64	010516002012	后置钢板 1、200*100*10后置钢板	个	108							
65	010801001055	木质门 D-01 入户门 900*2360mm 1、木饰面成品进户门安装 MR.WD01 秋香木木饰面 2、含门套及五金（隐藏式铰链、隐藏式闭门器、挡尘条、密封条、猫眼、隐藏式防盗链、隐藏式地吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
66	010801001056	木质门 D-04 联通门 900*2350mm 1、木饰面成品进户门安装 MR.WD01 秋香木木饰面 2、含门套及五金（门把手、隐藏式铰链、隐藏式闭门器、挡尘条、密封条等） 3、具体做法详图纸	樘	3							
67	010801006003	门锁安装 电子锁（磁卡锁）安装	套	3							
68	010805005005	全玻自由门 D-02 卫生间移门 900*2400mm 1、成品移门安装 吊装式 （MR.GL02 艺术玻璃 +MR.MT01金属饰面框） 2、含单移门双阻尼吊轮、免检修轨道、护盖装饰型材等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3							
69	010808004021	金属门窗套 门、电视柜背景墙等 1、9mm厚阻燃板基层	m2	5.7							
70	010808004022	金属门窗套 卫生间门、电视柜背景墙等 1、1.5mm厚不锈钢面层	m2	10.38							
71	010809004008	石材窗台板 1、25mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、型钢龙骨基层 3、做法详07/FD-MR-02	m2	1.61							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
72	011503005004	金属靠墙扶手 定制幕墙色不锈钢扶手 1、φ40mm定制幕墙色不锈钢扶手（双排） 2、具体做法详见图纸	m	11.9							
73	030406009003	微型电机、电加热器 1、布帘、纱帘电机 2、具体做法详图纸及物料书	台	6							
74	010810001015	窗帘（杆） 窗帘布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件 3、具体做法详见图纸	m	11.9							
75	010810001016	窗帘（杆） 窗纱布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件 3、具体做法详见图纸	m	11.9							
76	011501003008	衣柜 附墙木质衣柜 600宽 尺寸 1.1*2.4m 1、附墙木质衣柜 2、含衣柜门、挂衣杆、隐藏式门、五金等 3、具体做法详图纸	m2	7.92							
77	011502001076	金属装饰线 1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢-宽5（展开25mm）	m	17.88							
78	011502001077	金属装饰线 10mm哑光黑色拉丝不锈钢-宽30	m	11.97							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
79	011505001018	洗漱台 卫生间洗脸台： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面 MR.ST02 含镀锌角钢 2、石材开孔 周长1000mm以内 3、石材磨斜边 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸FD-MR-08、09	m2	2.91							
80	011501001004	柜台 卫生间洗脸台下柜 宽600mm，高850mm 1、15mm厚木饰面及30mm厚木饰面搁板（MR.WD01） 2、10*30*1.5mm厚不锈钢线条 MR.MT01 3、具体做法详图纸 FD-MR-08、09	m	4.44							
81	011505001019	洗漱台 淋浴间石材置物架：1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 2、固定钢板 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、具体做法详见图纸	m2	0.15							
82	011505003001	帘子杆 浴帘杆及浴帘安装长度1.815m 1、具体做法详图纸	个	3							
83	011505005006	卫生间扶手 安全扶手 MR-PF09 1、具体做法详见图纸	个	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
84	011505005007	卫生间扶手安全扶手（MR-PF11台面使用）1、具体做法详见图纸	个	6							
85	011505005008	卫生间扶手安全扶手（MR-PF12淋浴间使用） 1、具体做法详见图纸	个	3							
86	011505005009	卫生间扶手安全扶手（MR-PF13座便间使用） 1、具体做法详见图纸	个	3							
87	011505005010	卫生间扶手安全扶手（MR-PF14座便间使用） 1、具体做法详见图纸	个	3							
88	011505005011	卫生间折叠椅 折叠椅（MR-PF15墙面安装）1、具体做法详见图纸	个	3							
89	011505007007	毛巾环 挂衣钩 MR-PF07 1、具体做法详见图纸	副	6							
90	011505008009	卫生纸盒 厕纸架 MR-PF05 1、具体做法详见图纸	个	3							
91	011505008010	卫生纸盒 备用厕纸架 MR-PF06 1、具体做法详见图纸	个	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
92	011505010010	镜面玻璃 带金属框镜面玻璃安装 1、20*40*3镀锌方管龙骨 2、9mm阻燃板基层 2、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢 MR.MT01 3、5mm清镜 MR.MR01 4、装饰件（皮革及不锈钢拉环） 5、具体做法详见图纸	m2	2.39							
93	011505011003	镜箱 化妆镜 MR-PF08 1、具体做法详见图纸	个	3							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：DK+ 无障碍房（3套）(15)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701)									
1	011701006013	满堂脚手架 满堂脚手架 层高3.6(m)及以下	m2	91.92							
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702008009	圈梁 防水反坎：1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	3.78							
3	011702009004	过梁 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	1.14							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：DK+ 无障碍房（3套）(15)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		7.73				分档累进算法后，标准费率（7.85%）乘以系数0.984251897793376
2	ZO111090080 1	提前竣工增加费		1.79				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：DK+ 无障碍房（3套）(15)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：DK+ 无障碍房（3套）(15)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：DK+ 无障碍房（3套）(15)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：DK+ 无障碍房（3套）(15)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：DK+ 无障碍房（3套）(15)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：DK+ 无障碍房（3套）(15)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：DK+ 无障碍房（3套）(15)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：DK+ 无障碍房（3套）(15)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：DK+ 无障碍房（3套）(15)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：DK+ 无障碍房（3套）(15)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：DK+ 无障碍房（3套）(15)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：DK+ 无障碍房（3套）(15)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：DK+ 无障碍房（3套）(15)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：DD+ 双床房（4套）(16)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：DD+ 双床房（4套）(16)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		客房									
		砌体									
1	010103002004	余方弃置	1、装载机装车石渣 2、自卸汽车运石渣^运距15000(m) 3、含垃圾处置费	m3	3.2						
2	010402001013	砌块墙	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	2.48						
3	010503004009	圈梁	防水反坎：现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.12						
4	010503005005	过梁	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.2						
5	010515001015	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10	t	0.018						
6	011601001004	砖砌体拆除	加气砼砌块墙拆除	m3	3.2						
		地面									
7	010904002011	楼（地）面涂膜防水	地面防水：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	21.08						
8	011003001004	隔离层	1、10厚橡胶隔振垫	m2	97.04						
9	011101001009	水泥砂浆楼地面	水泥砂浆地面 1、90mm厚DS M20 砂浆找平层	m2	3.76						
10	011102001035	石材楼地面	MR-ST01A 地面： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	19.12						

11	011102001036	石材楼地面	门槛石 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	0.88						
12	011102001037	石材楼地面	洗手间 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	15.08						
13	011102001038	石材楼地面	淋浴间 MR-ST01B： 1、18mm厚巴伦灰大理石（防滑面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、42mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	7.24						
14	011103001005	橡胶板楼地面	MR-LP01 1、8mm地胶板（6.5mm锁扣+1.5mm隔音垫） 2、82mm厚 DS M20 砂浆找平层	m2	74.16						
15	011104001013	地毯楼地面	手工地毯 MR.CA01 1、100% New Zealand Wool /新西兰羊毛 2、具体做法详图纸	m2	39.26						
16	011105006018	金属踢脚线	不锈钢踢脚线 50mm高 1、9mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	3.37						
17	011502001078	金属装饰线	MR.MT02 线条： 3mmL型原色不锈钢条	m	18.52						
18	011502003009	石材装饰线	MR-ST01A线条： 1、巴伦灰大理石（光面）线条 70*20mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	3.84						

19	011502003010	石材装饰线	MR-ST01A线条：1、巴伦灰大理石（光面）线条 120*40mm	m	5.24						
		天棚									
20	010810002013	移门吊轨盒	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	2.48						
21	010810002014	木窗帘盒	窗帘盒：343*200mm 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m	15.86						
22	011302001110	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	60.16						
23	011302001111	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 3、单层9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	29.24						
24	011302001112	吊顶天棚	灯带上方 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	5.84						
25	011302001113	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	26.44						
26	011302001114	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9mm厚双层埃特板错拼	m2	17.92						
27	011302001115	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	3.64						

28	011302001116	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	3.48						
29	011304001028	灯带（槽）	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	1.04						
30	011304001029	灯带（槽）	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚埃特板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	2.6						
31	011304002031	送风口、回风口	成品黑色无边框可调节出风百叶 1、尺寸4250*150mm	m2	2.19						
32	011304002032	成品检修口	成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸400*400mm	个	4						
33	011304002033	成品检修口	成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*900mm	个	4						
34	011407002078	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮防潮腻子二遍	m2	27.64						
35	011407002079	天棚喷刷涂料	MR.PT02涂料：1、防潮米色无机涂料二遍	m2	27.64						
36	011407002080	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	133.8						
37	011407002081	天棚喷刷涂料	MR.PT01涂料：1、米白色无机涂料二遍	m2	133.8						
		墙面									
38	010903002012	墙面涂膜防水	卫生间砌筑墙面防水涂料：1、立面聚氨酯防水涂料~1.5mm厚	m2	91.64						
39	011001003006	保温隔热墙面	龙骨内填50mm厚吸音棉64kg/m3	m2	137.68						
40	011201001019	墙面一般抹灰	钢骨架内：1、挂钢丝网灌水泥砂浆	m2	55.52						
41	011201001020	墙面一般抹灰	15mm厚不锈钢丝网抹灰	m2	42.12						

42	011204001019	石材墙面	MR.ST02 人造石浅色光面墙面 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、18mm厚人造石浅色光面 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	68.68						
43	011204003023	块料墙面	1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、墙面干粉型粘结剂粘贴马赛克	m2	23.36						
44	011204004022	钢骨架	间隔墙、电视背景墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	1.788						
45	011207001171	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面：1、50系列C型龙骨	m2	94.72						
46	011207001172	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面：1、50系列卡扣龙骨	m2	15.36						
47	011207001173	墙面装饰板	1、双层12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	90.2						
48	011207001174	墙面装饰板	1、12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	30.68						
49	011207001175	墙面装饰板	12mm厚阻燃板	m2	216.42						
50	011207001176	墙面装饰板	9mm厚阻燃板基层	m2	48.96						
51	011207001177	墙面装饰板	内隔墙 1、12mm厚埃特板基层	m2	29.6						
52	011207001178	墙面装饰板	1、10mm厚成品木饰面（秋香木、半开放半哑光）	m2	55.28						
53	011207001179	墙面装饰板	1、15mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	13						
54	011208001009	柱（梁）面装饰	柱面饰面板 1、10mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	12.76						
55	011207001180	墙面装饰板	艺术玻璃饰面 MR-GL01 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（透光不透影）	m2	6.24						

56	011207001181	墙面装饰板	卫生与走道及卧室隔墙,天花上方需做18mm封板到楼板底处理：1、18mm厚埃特板	m2	45.12						
57	011207001182	墙面装饰板	1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC01	m2	48.36						
58	011207001183	墙面装饰板	1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC02	m2	13.6						
59	011208001010	柱（梁）面装饰	柱面基层 1、12mm厚阻燃板基层	m2	12.76						
60	011210003013	玻璃隔断	MR.GL01不锈钢框玻璃隔断：1、6+6夹胶玻璃隔断（艺术玻璃、透光不透影） 2、1.5厚不锈钢包边	m2	11.76						
61	011210003014	玻璃隔断	MR.GL03 全玻璃隔断 1、6+6mm白色渐变夹胶玻璃	m2	4.92						
62	011405001004	金属面油漆	1、钢结构内部黑漆	m2	94.48						
63	011407001057	墙面喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	1.44						
64	011407001058	墙面喷刷涂料	MR.PT03涂料：1、深灰色无机涂料二遍	m2	1.44						
		其他									
65	010516001013	螺栓	1、M12后扩底机械锚栓	个	704						
66	010516002013	后置钢板	1、200*100*10后置钢板	个	176						
67	010801001057	木质门	D-01 入户门900*2360mm 1、木饰面成品进户门安装 MR.WD01 秋香木木饰面 2、含门套及五金（隐藏式铰链、隐藏式闭门器、挡尘条、密封条、猫眼、隐藏式防盗链、隐藏式地吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	4						

68	010801001058	木质门	衣柜移门 880*2400mm 1、成品移门安装 吊装式（MR.WD01秋香木+阻燃板 +MR.MR01 5mm清镜 +MR.MT01金属饰面框） 2、含滑轮及吊轨等 3、具体做法详图纸	樘	4						
69	010801006004	门锁安装	电子锁（磁卡锁）安装	套	4						
70	010805005006	全玻自由门	D-03 淋浴间门 M0722 1、玻璃平开门安装 MR.GL03 6+6mm白色渐变夹胶玻璃 2、含 180°玻璃夹、淋浴房拉手、挡水条等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	4						
71	010805005007	全玻自由门	D-02 卫生间移门 900*2400 1、成品移门安装 吊装式（MR.GL02 艺术玻璃 +MR.MT01金属饰面框） 2、含单移门双阻尼吊轮、免检修轨道、护盖装饰型材等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	4						
72	010808004023	金属门窗套	门、电视柜背景墙等 1、9mm厚阻燃板基层	m2	7.6						
73	010808004024	金属门窗套	卫生间门、电视柜背景墙等 1、1.5mm厚不锈钢面层	m2	13.84						
74	010809004009	石材窗台板	1、25mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、型钢龙骨基层 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、做法详 07/FD-MR-02	m2	2.14						
75	011503005005	金属靠墙扶手	定制幕墙色不锈钢扶手 1、Φ40mm定制幕墙色不锈钢扶手（双排） 2、具体做法详见图纸	m	15.86						
76	030406009004	微型电机、电加热器	1、布帘、纱帘电机 2、具体做法详图纸及物料书	台	8						

77	010810001017	窗帘（杆）	窗帘布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	15.86						
78	010810001018	窗帘（杆）	窗纱布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	15.86						
79	011501003009	衣柜	附墙木质衣柜600宽 1、附墙木质衣柜 2、含挂衣杆、隐藏式门、五金等 3、具体做法详图纸	m2	17.18						
80	011502001079	金属装饰线	5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢-宽21	m	7.28						
81	011502001080	金属装饰线	10mm哑光黑色拉丝不锈钢-宽30	m	15.96						
82	011505001020	洗漱台	卫生间洗脸台： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 含镀锌角钢 2、石材开孔 周长1000mm以内 3、石材磨斜边 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸FD-MR-08、09	m2	3.87						
83	011501001005	柜台	卫生间洗脸台下柜 宽600mm，高850mm 1、15mm厚木饰面及30mm厚木饰面搁板（MR.WD01） 2、10*30*1.5mm厚不锈钢线条MR.MT01 3、具体做法详图纸FD-MR-08、09	m	5.92						

84	011505001021	洗漱台	淋浴间石材洗澡台： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST022、方管龙骨，3、9mm玻镁板见白处理 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸	m2	1.33						
85	011505001022	洗漱台	淋浴间石材置物架： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST022、固定钢板 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、具体做法详见图纸	m2	0.2						
86	011505005012	卫生间扶手	安全扶手 MR-PF09 1、具体做法详见图纸	个	4						
87	011505007008	毛巾环	挂衣钩 MR-PF07 1、具体做法详见图纸	副	8						
88	011505008011	卫生纸盒	厕纸架 MR-PF05 1、具体做法详见图纸	个	4						
89	011505008012	卫生纸盒	备用厕纸架 MR-PF06 1、具体做法详见图纸	个	4						
90	011505010011	镜面玻璃	带金属框镜面玻璃安装 1、20*40*3镀锌方管龙骨 2、9mm阻燃板基层 2、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢MR.MT01 3、5mm清镜 MR.MR01 4、装饰件（皮革及不锈钢拉环） 5、具体做法详见图纸	m2	3.65						
91	011505011004	镜箱	化妆镜 MR-PF08 1、具体做法详见图纸	个	4						
92	01B012	电视柜平台板	电视柜平台板：350mm宽，50mm高 1、10*20*2热镀锌方通龙骨 2、9mm厚阻燃板基层 3、10mm厚成品秋香木饰面(半开放半哑光)面层 MR.WD01	m	12.28						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：DD+ 双床房（4套）(16)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701）									
1	011701006014	满堂脚手架	满堂脚手架 ~层高3.6(m)及以下	m2	122.56						
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702008010	圈梁	防水反坎： 1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	3.8						
3	011702009005	过梁	现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	1.52						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：DD+ 双床房（4套）(16)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		客房									
		砌体									
1	010103002004	余方弃置 1、装载机装车 石渣 2、自卸汽车运石渣^运距15000(m) 3、含垃圾处置费	m3	3.2							
2	010402001013	砌块墙 蒸压加气混凝土砌块墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	2.48							
3	010503004009	圈梁 防水反坎：现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.12							
4	010503005005	过梁 现浇混凝土圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.2							
5	010515001015	现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋HRB400以内直径（mm以内）10	t	0.018							
6	011601001004	砖砌体拆除 加气砼砌块墙拆除	m3	3.2							
		地面									
7	010904002011	楼（地）面涂膜防水 地面防水： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	21.08							
8	011003001004	隔离层 1、10厚橡胶隔振垫	m2	97.04							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	011101001009	水泥砂浆楼地面 水泥砂浆地面 1、90mm厚DS M20 砂浆找平层	m2	3.76							
10	011102001035	石材楼地面 MR-ST01A 地面： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	19.12							
11	011102001036	石材楼地面门槛石 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	0.88							
12	011102001037	石材楼地面洗手间 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	15.08							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
13	011102001038	石材楼地面 淋浴间 MR-ST01B：1、18mm厚巴伦灰大理石（防滑面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、42mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	7.24							
14	011103001005	橡胶板楼地面 MR-LP01 1、8mm地胶板（6.5mm锁扣+1.5mm隔音垫） 2、82mm厚 DS M20 砂浆找平层	m2	74.16							
15	011104001013	地毯楼地面 手工地毯 MR.CA01 1、100% New Zealand Wool /新西兰羊毛 2、具体做法详图纸	m2	39.26							
16	011105006018	金属踢脚线 不锈钢踢脚线 50mm高 1、9mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	3.37							
17	011502001078	金属装饰线 MR.MT02 线条：3mmL型原色不锈钢条	m	18.52							
18	011502003009	石材装饰线 MR-ST01A线条： 1、巴伦灰大理石（光面）线条 70*20mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	3.84							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
19	011502003010	石材装饰线MR-ST01A线条： 1、巴伦灰大理石（光面）线条 120*40mm	m	5.24							
		天棚									
20	010810002013	移门吊轨盒 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	2.48							
21	010810002014	木窗帘盒 窗帘盒：343*200mm 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m	15.86							
22	011302001110	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	60.16							
23	011302001111	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 3、单层9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	29.24							
24	011302001112	吊顶天棚 灯带上方 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	5.84							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
25	011302001113	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	26.44							
26	011302001114	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9mm厚双层埃特板错拼	m2	17.92							
27	011302001115	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	3.64							
28	011302001116	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	3.48							
29	011304001028	灯带（槽） 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	1.04							
30	011304001029	灯带（槽） 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚埃特板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	2.6							
31	011304002031	送风口、回风口 成品黑色无边框可调节出风百叶 1、尺寸4250*150mm	m2	2.19							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
32	011304002032	成品检修口 成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸400*400mm	个	4							
33	011304002033	成品检修口 成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*900mm	个	4							
34	011407002078	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮防潮腻子二遍	m2	27.64							
35	011407002079	天棚喷刷涂料 MR.PT02涂料： 1、防潮米色无机涂料二遍	m2	27.64							
36	011407002080	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	133.8							
37	011407002081	天棚喷刷涂料 MR.PT01涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	133.8							
		墙面									
38	010903002012	墙面涂膜防水 卫生间砌筑墙面防水涂料： 1、立面聚氨酯防水涂料~1.5mm厚	m2	91.64							
39	011001003006	保温隔热墙面 龙骨内填50mm厚吸音棉 64kg/m3	m2	137.68							
40	011201001019	墙面一般抹灰 钢骨架内：1、挂钢丝网灌水泥砂浆	m2	55.52							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
41	011201001020	墙面一般抹灰 15mm厚不锈钢丝网抹灰	m2	42.12							
42	011204001019	石材墙面 MR.ST02 人造石浅色光面墙面 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、18mm厚人造石浅色光面 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	68.68							
43	011204003023	块料墙面 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、墙面干粉型粘结剂粘贴马赛克	m2	23.36							
44	011204004022	钢骨架 间隔墙、电视背景墙龙骨： 1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	1.788							
45	011207001171	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面： 1、50系列C型龙骨	m2	94.72							
46	011207001172	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面： 1、50系列卡扣龙骨	m2	15.36							
47	011207001173	墙面装饰板 1、双层12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	90.2							
48	011207001174	墙面装饰板 1、12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	30.68							
49	011207001175	墙面装饰板 12mm厚阻燃板	m2	216.42							
50	011207001176	墙面装饰板 9mm厚阻燃板基层	m2	48.96							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
51	011207001177	墙面装饰板 内隔墙 1、12mm厚埃特板基层	m2	29.6							
52	011207001178	墙面装饰板 1、10mm厚成品木饰面（秋香木、半开放半哑光）	m2	55.28							
53	011207001179	墙面装饰板 1、15mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	13							
54	011208001009	柱（梁）面装饰 柱面饰面板 1、10mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	12.76							
55	011207001180	墙面装饰板 艺术玻璃饰面 MR-GL01 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（透光不透影）	m2	6.24							
56	011207001181	墙面装饰板 卫生与走道及卧室隔墙,天花上方需做18mm封板到楼板底处理： 1、18mm厚埃特板	m2	45.12							
57	011207001182	墙面装饰板 1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC01	m2	48.36							
58	011207001183	墙面装饰板 1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC02	m2	13.6							
59	011208001010	柱（梁）面装饰 柱面基层 1、12mm厚阻燃板基层	m2	12.76							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
60	011210003013	玻璃隔断 MR.GL01不锈钢框玻璃隔断： 1、6+6夹胶玻璃隔断（艺术玻璃、透光不透影） 2、1.5厚不锈钢包边	m2	11.76							
61	011210003014	玻璃隔断 MR.GL03 全玻璃隔断 1、6+6mm白色渐变夹胶玻璃	m2	4.92							
62	011405001004	金属面油漆 1、钢结构内部黑漆	m2	94.48							
63	011407001057	墙面喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	1.44							
64	011407001058	墙面喷刷涂料 MR.PT03涂料： 1、深灰色无机涂料二遍	m2	1.44							
		其他									
65	010516001013	螺栓 1、M12后扩底机械锚栓	个	704							
66	010516002013	后置钢板 1、200*100*10后置钢板	个	176							
67	010801001057	木质门 D-01 入户门 900*2360mm 1、木饰面成品进户门安装 MR.WD01 秋香木木饰面 2、含门套及五金（隐藏式铰链、隐藏式闭门器、挡尘条、密封条、猫眼、隐藏式防盗链、隐藏式地吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
68	010801001058	木质门 衣柜移门 880*2400mm 1、成品移门安装 吊装式（MR.WD01 秋香木+阻燃板 +MR.MR01 5mm清镜 +MR.MT01金属饰面框） 2、含滑轮及吊轨等 3、具体做法详图纸	樘	4							
69	010801006004	门锁安装 电子锁（磁卡锁）安装	套	4							
70	010805005006	全玻自由门 D-03 淋浴间门 M0722 1、玻璃平开门安装 MR.GL03 6+6mm白色渐变夹胶玻璃 2、含180°玻璃夹、淋浴房拉手、挡水条等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	4							
71	010805005007	全玻自由门 D-02 卫生间移门 900*2400 1、成品移门安装 吊装式（MR.GL02 艺术玻璃 +MR.MT01金属饰面框） 2、含单移门双阻尼吊轮、免检修轨道、护盖装饰型材等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	4							
72	010808004023	金属门窗套 门、电视柜背景墙等 1、9mm厚阻燃板基层	m2	7.6							
73	010808004024	金属门窗套 卫生间门、电视柜背景墙等 1、1.5mm厚不锈钢面层	m2	13.84							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
74	010809004009	石材窗台板 1、25mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、型钢龙骨基层 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、做法详07/FD-MR-02	m2	2.14							
75	011503005005	金属靠墙扶手 定制幕墙色不锈钢扶手 1、Φ40mm定制幕墙色不锈钢扶手（双排） 2、具体做法详见图纸	m	15.86							
76	030406009004	微型电机、电加热器 1、布帘、纱帘电机 2、具体做法详图纸及物料书	台	8							
77	010810001017	窗帘（杆） 窗帘布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	15.86							
78	010810001018	窗帘（杆） 窗纱布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	15.86							
79	011501003009	衣柜 附墙木质衣柜 600宽 1、附墙木质衣柜 2、含挂衣杆、隐藏式门、五金等 3、具体做法详图纸	m2	17.18							
80	011502001079	金属装饰线 5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢-宽21	m	7.28							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
81	011502001080	金属装饰线10mm哑光黑色拉丝不锈钢-宽30	m	15.96							
82	011505001020	洗漱台 卫生间洗脸台： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 含镀锌角钢2、石材开孔 周长1000mm以内3、石材磨斜边 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝5、具体做法详见图纸FD-MR-08、09	m2	3.87							
83	011501001005	柜台 卫生间洗脸台下柜 宽600mm，高850mm 1、15mm厚木饰面及30mm厚木饰面搁板（MR.WD01） 2、10*30*1.5mm厚不锈钢线条MR.MT01 3、具体做法详图纸FD-MR-08、09	m	5.92							
84	011505001021	洗漱台 淋浴间石材洗澡台：1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 2、方管龙骨， 3、9mm玻镁板见白处理 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸	m2	1.33							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
85	011505001022	洗漱台 淋浴间石材置物架： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 2、固定钢板 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、具体做法详见图纸	m2	0.2							
86	011505005012	卫生间扶手 安全扶手 MR-PF09 1、具体做法详见图纸	个	4							
87	011505007008	毛巾环 挂衣钩 MR-PF07 1、具体做法详见图纸	副	8							
88	011505008011	卫生纸盒 厕纸架 MR-PF05 1、具体做法详见图纸	个	4							
89	011505008012	卫生纸盒 备用厕纸架 MR-PF06 1、具体做法详见图纸	个	4							
90	011505010011	镜面玻璃 带金属框镜面玻璃安装 1、20*40*3镀锌方管龙骨 2、9mm阻燃板基层 2、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢 MR.MT01 3、5mm清镜 MR.MR01 4、装饰件（皮革及不锈钢拉环） 5、具体做法详见图纸	m2	3.65							
91	011505011004	镜箱 化妆镜 MR-PF08 1、具体做法详见图纸	个	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
92	01B012	电视柜平台板 电视柜平台板：350mm宽，50mm高 1、10*20*2热镀锌方通龙骨 2、9mm厚阻燃板基层 3、10mm厚成品秋香木饰面(半开放半哑光)面层 MR.WD01	m	12.28							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：DD+ 双床房（4套）(16)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701)									
1	011701006014	满堂脚手架 满堂脚手架 层高3.6(m)及以下	m2	122.56							
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702008010	圈梁 防水反坎：1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	3.8							
3	011702009005	过梁 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	1.52							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：DD+ 双床房（4套）(16)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		7.73				分档累进算法后，标准费率（7.85%）乘以系数0.984251897793376
2	ZO111090080 1	提前竣工增加费		1.79				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：DD+ 双床房（4套）(16)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：DD+ 双床房（4套）(16)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：DD+ 双床房（4套）(16)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：DD+ 双床房（4套）(16)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：DD+ 双床房（4套）(16)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：DD+ 双床房（4套）(16)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：DD+ 双床房（4套）(16)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：DD+ 双床房（4套）(16)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：DD+ 双床房（4套）(16)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：DD+ 双床房（4套）(16)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：DD+ 双床房（4套）(16)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：DD+ 双床房（4套）(16)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：DD+ 双床房（4套）(16)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：DD 双床房（103套）(17)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：DD 双床房（103套）(17)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		客房									
		砌体									
1	010103002005	余方弃置	1、装载机装车石渣 2、自卸汽车运石渣^运距15000(m) 3、含垃圾处置费	m3	75.19						
2	010402001014	砌块墙	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	63.86						
3	010503004010	圈梁	防水反坎：现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	4.12						
4	010503005006	过梁	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	3.09						
5	010515001016	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10	t	0.451						
6	011601001005	砖砌体拆除	加气砼砌块墙拆除	m3	75.19						
		地面									
7	010904002012	楼（地）面涂膜防水	地面防水：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	606.67						
8	011003001005	隔离层	1、10厚橡胶隔振垫	m2	2548.22						
9	011101001010	水泥砂浆楼地面	水泥砂浆地面 1、90mm厚DS M20 砂浆找平层	m2	112.27						
10	011102001039	石材楼地面	MR-ST01A 地面： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	529.42						

11	011102001040	石材楼地面	门槛石 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	28.84						
12	011102001041	石材楼地面	洗手间 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20砂浆找平层	m2	389.34						
13	011102001042	石材楼地面	淋浴间 MR-ST01B： 1、18mm厚巴伦灰大理石（防滑面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、42mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	217.33						
14	011103001006	橡胶板楼地面	MR-LP01 1、8mm地胶板（6.5mm锁扣+1.5mm隔音垫） 2、82mm厚 DS M20 砂浆找平层	m2	1906.53						
15	011104001014	地毯楼地面	手工地毯 MR.CA01 1、100% New Zealand Wool/新西兰羊毛 2、具体做法详图纸	m2	826.05						
16	011105006019	金属踢脚线	不锈钢踢脚线 50mm高 1、9mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	87.76						
17	011502001081	金属装饰线	MR.MT02 线条： 3mmL型原色不锈钢条	m	238.96						
18	011502003011	石材装饰线	MR-ST01A线条： 1、巴伦灰大理石（光面）线条 125*20mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	92.7						

19	011502003012	石材装饰线	MR-ST01A线条：1、巴伦灰大理石（光面）线条120*40mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	127.21						
		天棚									
20	010810002015	移门吊轨盒	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	65.26						
21	010810002016	木窗帘盒	窗帘盒：343*200mm 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m	408.5						
22	011302001117	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	1561.48						
23	011302001118	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 3、单层9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	611.82						
24	011302001119	吊顶天棚	灯带上方 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	142.14						
25	011302001120	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	672.59						
26	011302001121	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9mm厚双层埃特板错拼	m2	462.47						

27	011302001122	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	90.64						
28	011302001123	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	87.55						
29	011304001030	灯带（槽）	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	28.84						
30	011304001031	灯带（槽）	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚埃特板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	65.92						
31	011304002034	送风口、回风口	成品黑色无边框可调节出风百叶 1、尺寸4250*150mm	m2	56.39						
32	011304002035	成品检修口	成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸400*400mm	个	103						
33	011304002036	成品检修口	成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*900mm	个	103						
34	011407002082	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮防潮腻子二遍	m2	706.58						
35	011407002083	天棚喷刷涂料	MR.PT02涂料：1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	706.58						
36	011407002084	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	3303.58						
37	011407002085	天棚喷刷涂料	MR.PT01涂料：1、米白色无机涂料二遍	m2	3303.58						
		墙面									
38	010903002013	墙面涂膜防水	卫生间砌筑墙面防水涂料：1、立面聚氨酯防水涂料`1.5mm厚	m2	2367.97						
39	011001003007	保温隔热墙面	龙骨内填50mm厚吸音棉64kg/m3	m2	3804.82						

40	011201001021	墙面一般抹灰	钢骨架内：1、挂钢丝网灌水泥砂浆	m2	1445.09						
41	011201001022	墙面一般抹灰	15mm厚不锈钢丝网抹灰	m2	1084.59						
42	011204001020	石材墙面	MR.ST02 人造石浅色光面墙面 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、18mm厚人造石浅色光面 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	1766.45						
43	011204003024	块料墙面	1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、墙面干粉型粘结剂粘贴马赛克	m2	601.52						
44	011204004023	钢骨架	间隔墙、电视背景墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	51.191						
45	011207001184	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面：1、50系列C型龙骨	m2	2305.14						
46	011207001185	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面：1、50系列卡扣龙骨	m2	438.78						
47	011207001186	墙面装饰板	1、双层12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	2305.14						
48	011207001187	墙面装饰板	1、12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	566.5						
49	011207001188	墙面装饰板	12mm厚阻燃板	m2	6186.8						
50	011207001189	墙面装饰板	9mm厚阻燃板基层	m2	1523.37						
51	011207001190	墙面装饰板	内隔墙 1、12mm厚埃特板基层	m2	793.1						
52	011207001191	墙面装饰板	1、10mm厚成品木饰面（秋香木、半开放半哑光）	m2	2054.85						
53	011207001192	墙面装饰板	1、15mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	366.68						
54	011208001011	柱（梁）面装饰	柱面饰面板 1、10mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	328.57						

55	011207001193	墙面装饰板	艺术玻璃饰面 MR-GL01 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（透光不透影）	m2	160.68						
56	011207001194	墙面装饰板	卫生与走道及卧室隔墙,天花上方需做18mm封板到楼板底处理：1、18mm厚埃特板	m2	1154.63						
57	011207001195	墙面装饰板	1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC01	m2	1239.09						
58	011207001196	墙面装饰板	1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC02	m2	350.2						
59	011208001012	柱（梁）面装饰	柱面基层 1、12mm厚阻燃板基层	m2	328.57						
60	011210003015	玻璃隔断	MR.GL01不锈钢框玻璃隔断：1、6+6夹胶玻璃隔断（艺术玻璃、透光不透影） 2、1.5厚不锈钢包边	m2	302.82						
61	011210003016	玻璃隔断	MR.GL03 全玻璃隔断 1、6+6mm白色渐变夹胶玻璃	m2	126.81						
62	011405001005	金属面油漆	1、钢结构内部黑漆	m2	2791.3						
63	011407001059	墙面喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	37.08						
64	011407001060	墙面喷刷涂料	MR.PT03涂料：1、深灰色无机涂料二遍	m2	37.08						
		其他									
65	010516001014	螺栓	1、M12后扩底机械锚栓	个	21424						
66	010516002014	后置钢板	1、200*100*10后置钢板	个	5356						
67	010801001059	木质门	D-01 入户门900*2360mm 1、木饰面成品进户门安装 MR.WD01 秋香木木饰面 2、含门套及五金（隐藏式铰链、隐藏式闭门器、挡尘条、密封条、猫眼、隐藏式防盗链、隐藏式地吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	103						

68	010801001060	木质门	衣柜移门 880*2400mm 1、成品移门安装 吊装式（MR.WD01秋香木+阻燃板 +MR.MR01 5mm清镜 +MR.MT01金属饰面框） 2、含滑轮及吊轨等 3、具体做法详图纸	樘	103						
69	010801006005	门锁安装	电子锁（磁卡锁）安装	套	103						
70	010805005008	全玻自由门	D-03 淋浴间门 M0722 1、玻璃平开门安装 MR.GL03 6+6mm白色渐变夹胶玻璃 2、含 180°玻璃夹、淋浴房拉手、挡水条等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	103						
71	010805005009	全玻自由门	D-02 卫生间移门 900*2400 1、成品移门安装 吊装式（MR.GL02 艺术玻璃 +MR.MT01金属饰面框） 2、含单移门双阻尼吊轮、免检修轨道、护盖装饰型材等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	103						
72	010808004025	金属门窗套	门、电视柜背景墙等 1、9mm厚阻燃板基层	m2	270.89						
73	010808004026	金属门窗套	卫生间门、电视柜背景墙等 1、1.5mm厚不锈钢面层	m2	361.53						
74	010809004010	石材窗台板	1、25mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、型钢龙骨基层 3、做法详 07/FD-MR-02	m2	55.15						
75	011503005006	金属靠墙扶手	定制幕墙色不锈钢扶手 1、Φ40mm定制幕墙色不锈钢扶手（双排） 2、具体做法详见图纸	m	408.5						
76	030406009005	微型电机、电加热器	1、布帘、纱帘电机 2、具体做法详图纸及物料书	台	206						

77	010810001019	窗帘（杆）	窗帘布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	408.5						
78	010810001020	窗帘（杆）	窗纱布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	408.5						
79	011501003010	衣柜	附墙木质衣柜600宽 1、附墙木质衣柜 2、含挂衣杆、隐藏式门、五金等 3、具体做法详图纸	m2	442.49						
80	011502001082	金属装饰线	5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢-宽21	m	187.46						
81	011502001083	金属装饰线	10mm哑光黑色拉丝不锈钢-宽30	m	410.97						
82	011505001023	洗漱台	卫生间洗脸台： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 含镀锌角钢 2、石材开孔 周长1000mm以内 3、石材磨斜边 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸FD-MR-08、09	m2	99.75						
83	011501001006	柜台	卫生间洗脸台下柜 宽600mm，高850mm 1、15mm厚木饰面及30mm厚木饰面搁板（MR.WD01） 2、10*30*1.5mm厚不锈钢线条MR.MT01 3、具体做法详图纸FD-MR-08、09	m	152.44						

84	011505001024	洗漱台	淋浴间石材洗澡台： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST022、方管龙骨，3、9mm玻镁板见白处理 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸	m2	34.25						
85	011505001025	洗漱台	淋浴间石材置物架： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST022、固定钢板 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、具体做法详见图纸	m2	5.2						
86	011505005013	卫生间扶手	安全扶手 MR-PF09 1、具体做法详见图纸	个	103						
87	011505007009	毛巾环	挂衣钩 MR-PF07 1、具体做法详见图纸	副	206						
88	011505008013	卫生纸盒	厕纸架 MR-PF05 1、具体做法详见图纸	个	103						
89	011505008014	卫生纸盒	备用厕纸架 MR-PF06 1、具体做法详见图纸	个	103						
90	011505010012	镜面玻璃	带金属框镜面玻璃安装 1、20*40*3镀锌方管龙骨 2、9mm阻燃板基层 2、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢MR.MT01 3、5mm清镜 MR.MR01 4、装饰件（皮革及不锈钢拉环） 5、具体做法详见图纸	m2	93.94						
91	011505011005	镜箱	化妆镜 MR-PF08 1、具体做法详见图纸	个	103						
92	01B013	电视柜平台板	电视柜平台板：350mm宽，50mm高 1、10*20*2热镀锌方通龙骨 2、9mm厚阻燃板基层 3、10mm厚成品秋香木饰面(半开放半哑光)面层 MR.WD01	m	316.21						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：DD 双床房（103套）(17)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701）									
1	011701006015	满堂脚手架	满堂脚手架 ~层高3.6(m)及以下	m2	3155.92						
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702008011	圈梁	防水反坎： 1、现浇混凝土直形圈过梁 复合木模	m2	116.39						
3	011702009006	过梁	现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	39.14						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：DD 双床房（103套）(17)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		客房									
		砌体									
1	010103002005	余方弃置 1、装载机装车 石渣 2、自卸汽车运石渣^运距15000(m) 3、含垃圾处置费	m3	75.19							
2	010402001014	砌块墙 蒸压加气混凝土砌块墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	63.86							
3	010503004010	圈梁 防水反坎：现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	4.12							
4	010503005006	过梁 现浇混凝土圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	3.09							
5	010515001016	现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋HRB400以内直径（mm以内）10	t	0.451							
6	011601001005	砖砌体拆除 加气砼砌块墙拆除	m3	75.19							
		地面									
7	010904002012	楼（地）面涂膜防水 地面防水：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	606.67							
8	011003001005	隔离层 1、10厚橡胶隔振垫	m2	2548.22							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	011101001010	水泥砂浆楼地面 水泥砂浆地面 1、90mm厚DS M20 砂浆找平层	m2	112.27							
10	011102001039	石材楼地面 MR-ST01A 地面： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	529.42							
11	011102001040	石材楼地面门槛石 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	28.84							
12	011102001041	石材楼地面洗手间 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平层	m2	389.34							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
13	011102001042	石材楼地面 淋浴间 MR-ST01B：1、18mm厚巴伦灰大理石（防滑面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、42mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	217.33							
14	011103001006	橡胶板楼地面 MR-LP01 1、8mm地胶板（6.5mm锁扣+1.5mm隔音垫） 2、82mm厚 DS M20 砂浆找平层	m2	1906.53							
15	011104001014	地毯楼地面 手工地毯 MR.CA01 1、100% New Zealand Wool /新西兰羊毛 2、具体做法详图纸	m2	826.05							
16	011105006019	金属踢脚线 不锈钢踢脚线 50mm高 1、9mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	87.76							
17	011502001081	金属装饰线 MR.MT02 线条：3mmL型原色不锈钢条	m	238.96							
18	011502003011	石材装饰线 MR-ST01A线条： 1、巴伦灰大理石（光面）线条 125*20mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	92.7							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
19	011502003012	石材装饰线MR-ST01A线条： 1、巴伦灰大理石（光面）线条120*40mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	127.21							
		天棚									
20	010810002015	移门吊轨盒 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	65.26							
21	010810002016	木窗帘盒 窗帘盒：343*200mm 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m	408.5							
22	011302001117	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	1561.48							
23	011302001118	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 3、单层9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	611.82							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
24	011302001119	吊顶天棚 灯带上方 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	142.14							
25	011302001120	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	672.59							
26	011302001121	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9mm厚双层埃特板错拼	m2	462.47							
27	011302001122	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	90.64							
28	011302001123	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	87.55							
29	011304001030	灯带（槽） 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	28.84							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
30	011304001031	灯带（槽） 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚埃特板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	65.92							
31	011304002034	送风口、回风口 成品黑色无边框可调节出风百叶 1、尺寸4250*150mm	m2	56.39							
32	011304002035	成品检修口 成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸400*400mm	个	103							
33	011304002036	成品检修口 成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*900mm	个	103							
34	011407002082	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮防潮腻子二遍	m2	706.58							
35	011407002083	天棚喷刷涂料 MR.PT02涂料： 1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	706.58							
36	011407002084	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	3303.58							
37	011407002085	天棚喷刷涂料 MR.PT01涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	3303.58							
		墙面									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
38	010903002013	墙面涂膜防水 卫生间砌筑墙面防水涂料：1、立面聚氨酯防水涂料~1.5mm厚	m2	2367.97							
39	011001003007	保温隔热墙面 龙骨内填50mm厚吸音棉 64kg/m3	m2	3804.82							
40	011201001021	墙面一般抹灰 钢骨架内：1、挂钢丝网灌水泥砂浆	m2	1445.09							
41	011201001022	墙面一般抹灰 15mm厚不锈钢丝网抹灰	m2	1084.59							
42	011204001020	石材墙面 MR.ST02 人造石浅色光面墙面 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、18mm厚人造石浅色光面 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	1766.45							
43	011204003024	块料墙面 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、墙面干粉型粘结剂粘贴马赛克	m2	601.52							
44	011204004023	钢骨架 间隔墙、电视背景墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	51.191							
45	011207001184	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面：1、50系列C型龙骨	m2	2305.14							
46	011207001185	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面：1、50系列卡扣龙骨	m2	438.78							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
47	011207001186	墙面装饰板1、双层12mm石膏板2、板缝贴胶带、点锈	m2	2305.14							
48	011207001187	墙面装饰板1、12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	566.5							
49	011207001188	墙面装饰板12mm厚阻燃板	m2	6186.8							
50	011207001189	墙面装饰板9mm厚阻燃板基层	m2	1523.37							
51	011207001190	墙面装饰板内隔墙 1、12mm厚埃特板基层	m2	793.1							
52	011207001191	墙面装饰板1、10mm厚成品木饰面（秋香木、半开放半哑光）	m2	2054.85							
53	011207001192	墙面装饰板1、15mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	366.68							
54	011208001011	柱（梁）面装饰 柱面饰面板1、10mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	328.57							
55	011207001193	墙面装饰板艺术玻璃饰面 MR-GL01 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（透光不透影）	m2	160.68							
56	011207001194	墙面装饰板卫生与走道及卧室隔墙,天花上方需做18mm封板到楼板底处理： 1、18mm厚埃特板	m2	1154.63							
57	011207001195	墙面装饰板1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC01	m2	1239.09							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
58	011207001196	墙面装饰板 1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC02	m2	350.2							
59	011208001012	柱（梁）面装饰 柱面基层 1、12mm厚阻燃板基层	m2	328.57							
60	011210003015	玻璃隔断 MR.GL01不锈钢框玻璃隔断： 1、6+6夹胶玻璃隔断（艺术玻璃、透光不透影） 2、1.5厚不锈钢包边	m2	302.82							
61	011210003016	玻璃隔断 MR.GL03 全玻璃隔断 1、6+6mm白色渐变夹胶玻璃	m2	126.81							
62	011405001005	金属面油漆 1、钢结构内部黑漆	m2	2791.3							
63	011407001059	墙面喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	37.08							
64	011407001060	墙面喷刷涂料 MR.PT03涂料： 1、深灰色无机涂料二遍	m2	37.08							
		其他									
65	010516001014	螺栓 1、M12后扩底机械锚栓	个	21424							
66	010516002014	后置钢板 1、200*100*10后置钢板	个	5356							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
67	010801001059	木质门 D-01 入户门 900*2360mm 1、木饰面成品进户门安装 MR.WD01 秋香木木饰面 2、含门套及五金（隐藏式铰链、隐藏式闭门器、挡尘条、密封条、猫眼、隐藏式防盗链、隐藏式地吸等） 3、具体做法详图纸及物料书	樘	103							
68	010801001060	木质门 衣柜移门 880*2400mm 1、成品移门安装 吊装式 （MR.WD01 秋香木+阻燃板 +MR.MR01 5mm清镜 +MR.MT01金属饰面框） 2、含滑轮及吊轨等 3、具体做法详图纸	樘	103							
69	010801006005	门锁安装 电子锁（磁卡锁）安装	套	103							
70	010805005008	全玻自由门 D-03 淋浴间门 M0722 1、玻璃平开门安装 MR.GL03 6+6mm白色渐变夹胶玻璃 2、含180°玻璃夹、淋浴房拉手、挡水条等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	103							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
71	010805005009	全玻自由门 D-02 卫生间移门 900*2400 1、成品移门安装 吊装式（MR.GL02艺术玻璃+MR.MT01金属饰面框） 2、含单移门双阻尼吊轮、免检修轨道、护盖装饰型材等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	103							
72	010808004025	金属门窗套门、电视柜背景墙等 1、9mm厚阻燃板基层	m2	270.89							
73	010808004026	金属门窗套卫生间门、电视柜背景墙等 1、1.5mm厚不锈钢面层	m2	361.53							
74	010809004010	石材窗台板 1、25mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、型钢龙骨基层 3、做法详07/FD-MR-02	m2	55.15							
75	011503005006	金属靠墙扶手 定制幕墙色不锈钢扶手 1、Φ40mm定制幕墙色不锈钢扶手（双排） 2、具体做法详见图纸	m	408.5							
76	030406009005	微型电机、电加热器 1、布帘、纱帘电机 2、具体做法详图纸及物料书	台	206							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
77	010810001019	窗帘（杆）窗帘布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	408.5							
78	010810001020	窗帘（杆）窗纱布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	408.5							
79	011501003010	衣柜 附墙木质衣柜 600宽 1、附墙木质衣柜 2、含挂衣杆、隐藏式门、五金等 3、具体做法详图纸	m2	442.49							
80	011502001082	金属装饰线5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢-宽21	m	187.46							
81	011502001083	金属装饰线10mm哑光黑色拉丝不锈钢-宽30	m	410.97							
82	011505001023	洗漱台 卫生间洗脸台： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面 MR.ST02 含镀锌角钢 2、石材开孔 周长1000mm以内 3、石材磨斜边 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸FD-MR-08、09	m2	99.75							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
83	011501001006	柜台 卫生间洗脸台下柜 宽600mm，高850mm 1、15mm厚木饰面及30mm厚木饰面搁板（MR.WD01） 2、10*30*1.5mm厚不锈钢线条 MR.MT01 3、具体做法详图纸 FD-MR-08、09	m	152.44							
84	011505001024	洗漱台 淋浴间石材洗澡台：1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 2、方管龙骨， 3、9mm玻镁板见白处理 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸	m2	34.25							
85	011505001025	洗漱台 淋浴间石材置物架：1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 2、固定钢板 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、具体做法详见图纸	m2	5.2							
86	011505005013	卫生间扶手 安全扶手 MR-PF09 1、具体做法详见图纸	个	103							
87	011505007009	毛巾环 挂衣钩 MR-PF07 1、具体做法详见图纸	副	206							
88	011505008013	卫生纸盒 厕纸架 MR-PF05 1、具体做法详见图纸	个	103							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
89	011505008014	卫生纸盒 备用厕纸架 MR-PF06 1、具体做法详见图纸	个	103							
90	011505010012	镜面玻璃 带金属框镜面玻璃安装 1、20*40*3镀锌方管龙骨 2、9mm阻燃板基层 2、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢 MR.MT01 3、5mm清镜 MR.MR01 4、装饰件（皮革及不锈钢拉环） 5、具体做法详见图纸	m2	93.94							
91	011505011005	镜箱 化妆镜 MR-PF08 1、具体做法详见图纸	个	103							
92	01B013	电视柜平台板 电视柜平台板：350mm宽，50mm高 1、10*20*2热镀锌方通龙骨 2、9mm厚阻燃板基层 3、10mm厚成品秋香木饰面(半开放半哑光)面层 MR.WD01	m	316.21							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：DD 双床房（103套）(17)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701)									
1	011701006015	满堂脚手架 满堂脚手架 层高3.6(m)及以下	m2	3155.92							
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702008011	圈梁 防水反坎：1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	116.39							
3	011702009006	过梁 现浇混凝土直形圈过梁 复合木模	m2	39.14							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：DD 双床房（103套）(17)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		7.73				分档累进算法后，标准费率（7.85%）乘以系数0.984251897793376
2	ZO111090080 1	提前竣工增加费		1.79				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：DD 双床房（103套）(17)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：DD 双床房（103套）(17)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：DD 双床房（103套）(17)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：DD 双床房（103套）(17)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：DD 双床房（103套）(17)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：DD 双床房（103套）(17)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：DD 双床房（103套）(17)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：DD 双床房（103套）(17)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：DD 双床房（103套）(17)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：DD 双床房（103套）(17)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：DD 双床房（103套）(17)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：DD 双床房（103套）(17)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：DD 双床房（103套）(17)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：K 大床房（99套）(18)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：K 大床房（99套）(18)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		客房									
		砌体									
1	010103002006	余方弃置	1、装载机装车石渣 2、自卸汽车运石渣^运距15000(m) 3、含垃圾处置费	m3	72.27						
2	010402001015	砌块墙	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	61.38						
3	010503004011	圈梁	防水反坎：现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	3.96						
4	010503005007	过梁	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	2.97						
5	010515001017	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10	t	0.434						
6	011601001006	砖砌体拆除	加气砼砌块墙拆除	m3	72.27						
		地面									
7	010904002013	楼（地）面涂膜防水	地面防水：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	583.11						
8	011003001006	隔离层	1、10厚橡胶隔振垫	m2	2449.26						
9	011101001011	水泥砂浆楼地面	水泥砂浆地面 1、90mm厚DS M20 砂浆找平层	m2	107.91						
10	011102001043	石材楼地面	MR-ST01A 地面： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	508.86						

11	011102001044	石材楼地面	门槛石 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	27.72						
12	011102001045	石材楼地面	洗手间 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	374.22						
13	011102001046	石材楼地面	淋浴间 MR-ST01B： 1、18mm厚巴伦灰大理石（防滑面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、42mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	208.89						
14	011103001007	橡胶板楼地面	MR-LP01 1、8mm地胶板（6.5mm锁扣+1.5mm隔音垫） 2、82mm厚 DS M20 砂浆找平层	m2	1832.49						
15	011104001015	地毯楼地面	手工地毯 MR.CA01 1、100% New Zealand Wool /新西兰羊毛 2、具体做法详图纸	m2	971.72						
16	011105006020	金属踢脚线	不锈钢踢脚线 50mm高 1、9mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	84.35						
17	011502001084	金属装饰线	MR.MT02 线条： 3mmL型原色不锈钢条	m	229.68						
18	011502003013	石材装饰线	MR-ST01A线条： 1、巴伦灰大理石（光面）线条 125*20mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	89.1						

19	011502003014	石材装饰线	MR-ST01A线条：1、巴伦灰大理石（光面）线条120*40mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	122.27						
		天棚									
20	010810002017	移门吊轨盒	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	62.73						
21	010810002018	木窗帘盒	窗帘盒：343*200mm 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m	392.63						
22	011302001124	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	1500.84						
23	011302001125	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 3、单层9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	588.06						
24	011302001126	吊顶天棚	灯带上方 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	136.62						
25	011302001127	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	646.47						
26	011302001128	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9mm厚双层埃特板错拼	m2	444.51						

27	011302001129	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	87.12						
28	011302001130	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	84.15						
29	011304001032	灯带（槽）	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	27.72						
30	011304001033	灯带（槽）	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚埃特板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	63.36						
31	011304002037	送风口、回风口	成品黑色无边框可调节出风百叶 1、尺寸4250*150mm	m2	54.2						
32	011304002038	成品检修口	成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸400*400mm	个	99						
33	011304002039	成品检修口	成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*900mm	个	99						
34	011407002086	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮防潮腻子二遍	m2	679.14						
35	011407002087	天棚喷刷涂料	MR.PT02涂料：1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	679.14						
36	011407002088	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	3175.29						
37	011407002089	天棚喷刷涂料	MR.PT01涂料：1、米白色无机涂料二遍	m2	3175.29						
		墙面									
38	010903002014	墙面涂膜防水	卫生间砌筑墙面防水涂料：1、立面聚氨酯防水涂料`1.5mm厚	m2	2276.01						
39	011001003008	保温隔热墙面	龙骨内填50mm厚吸音棉64kg/m3	m2	3657.06						

40	011201001023	墙面一般抹灰	钢骨架内：1、挂钢丝网灌水泥砂浆	m2	1388.97						
41	011201001024	墙面一般抹灰	15mm厚不锈钢丝网抹灰	m2	1042.47						
42	011204001021	石材墙面	MR.ST02 人造石浅色光面墙面 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、18mm厚人造石浅色光面 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	1697.85						
43	011204003025	块料墙面	1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、墙面干粉型粘结剂粘贴马赛克	m2	578.16						
44	011204004024	钢骨架	间隔墙、电视背景墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	49.203						
45	011207001197	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面：1、50系列C型龙骨	m2	2215.62						
46	011207001198	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面：1、50系列卡扣龙骨	m2	421.74						
47	011207001199	墙面装饰板	1、双层12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	2215.62						
48	011207001200	墙面装饰板	1、12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	544.5						
49	011207001201	墙面装饰板	12mm厚阻燃板	m2	5946.53						
50	011207001202	墙面装饰板	9mm厚阻燃板基层	m2	1464.21						
51	011207001203	墙面装饰板	内隔墙 1、12mm厚埃特板基层	m2	762.3						
52	011207001204	墙面装饰板	1、10mm厚成品木饰面（秋香木、半开放半哑光）	m2	1975.05						
53	011207001205	墙面装饰板	1、15mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	352.44						
54	011208001013	柱（梁）面装饰	柱面饰面板 1、10mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	315.81						

55	011207001206	墙面装饰板	艺术玻璃饰面 MR-GL01 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（透光不透影）	m2	154.44						
56	011207001207	墙面装饰板	卫生与走道及卧室隔墙,天花上方需做18mm封板到楼板底处理：1、18mm厚埃特板	m2	1109.79						
57	011207001208	墙面装饰板	1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC01	m2	1190.97						
58	011207001209	墙面装饰板	1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC02	m2	336.6						
59	011208001014	柱（梁）面装饰	柱面基层 1、12mm厚阻燃板基层	m2	315.81						
60	011210003017	玻璃隔断	MR.GL01不锈钢框玻璃隔断：1、6+6夹胶玻璃隔断（艺术玻璃、透光不透影） 2、1.5厚不锈钢包边	m2	291.06						
61	011210003018	玻璃隔断	MR.GL03 全玻璃隔断 1、6+6mm白色渐变夹胶玻璃	m2	121.89						
62	011405001006	金属面油漆	1、钢结构内部黑漆	m2	2682.9						
63	011407001061	墙面喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	35.64						
64	011407001062	墙面喷刷涂料	MR.PT03涂料：1、深灰色无机涂料二遍	m2	35.64						
		其他									
65	010516001015	螺栓	1、M12后扩底机械锚栓	个	20592						
66	010516002015	后置钢板	1、200*100*10后置钢板	个	5148						
67	010801001061	木质门	D-01 入户门900*2360mm 1、木饰面成品进户门安装 MR.WD01 秋香木木饰面 2、含门套及五金（隐藏式铰链、隐藏式闭门器、挡尘条、密封条、猫眼、隐藏式防盗链、隐藏式地吸等） 3、具体做法详图纸	樘	99						

68	010801001062	木质门	衣柜移门 880*2400mm 1、成品移门安装 吊装式（MR.WD01秋香木+阻燃板 +MR.MR01 5mm清镜 +MR.MT01金属饰面框） 2、含滑轮及吊轨等 3、具体做法详图纸	樘	99						
69	010801006006	门锁安装	电子锁（磁卡锁）安装	套	99						
70	010805005010	全玻自由门	D-03 淋浴间门 M0722 1、玻璃平开门安装 MR.GL03 6+6mm白色渐变夹胶玻璃 2、含 180°玻璃夹、淋浴房拉手、挡水条等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	99						
71	010805005011	全玻自由门	D-02 卫生间移门 900*2400 1、成品移门安装 吊装式（MR.GL02 艺术玻璃 +MR.MT01金属饰面框） 2、含单移门双阻尼吊轮、免检修轨道、护盖装饰型材等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	99						
72	010808004027	金属门窗套	门、电视柜背景墙等 1、9mm厚阻燃板基层	m2	260.37						
73	010808004028	金属门窗套	卫生间门、电视柜背景墙等 1、1.5mm厚不锈钢面层	m2	347.49						
74	010809004011	石材窗台板	1、25mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、型钢龙骨基层 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、做法详 07/FD-MR-02	m2	53.01						
75	011503005007	金属靠墙扶手	定制幕墙色不锈钢扶手 1、Φ40mm定制幕墙色不锈钢扶手（双排） 2、具体做法详见图纸	m	392.63						
76	030406009006	微型电机、电加热器	1、布帘、纱帘电机 2、具体做法详图纸及物料书	台	198						

77	010810001021	窗帘（杆）	窗帘布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	392.63						
78	010810001022	窗帘（杆）	窗纱布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	392.63						
79	011501003011	衣柜	附墙木质衣柜600宽 1、附墙木质衣柜 2、含挂衣杆、隐藏式门、五金等 3、具体做法详图纸	m2	425.3						
80	011502001085	金属装饰线	5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢-宽21	m	180.18						
81	011502001086	金属装饰线	10mm哑光黑色拉丝不锈钢-宽30	m	395.01						
82	011505001026	洗漱台	卫生间洗脸台： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 含镀锌角钢 2、石材开孔 周长1000mm以内 3、石材磨斜边 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸FD-MR-08、09	m2	95.87						
83	011501001007	柜台	卫生间洗脸台下柜 宽600mm，高850mm 1、15mm厚木饰面及30mm厚木饰面搁板（MR.WD01） 2、10*30*1.5mm厚不锈钢线条MR.MT01 3、具体做法详图纸FD-MR-08、09	m	146.52						

84	011505001027	洗漱台	淋浴间石材洗澡台： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST022、方管龙骨，3、9mm玻镁板见白处理 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸	m2	32.92						
85	011505001028	洗漱台	淋浴间石材置物架： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST022、固定钢板 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、具体做法详见图纸	m2	5						
86	011505005014	卫生间扶手	安全扶手 MR-PF09 1、具体做法详见图纸	个	99						
87	011505007010	毛巾环	挂衣钩 MR-PF07 1、具体做法详见图纸	副	198						
88	011505008015	卫生纸盒	厕纸架 MR-PF05 1、具体做法详见图纸	个	99						
89	011505008016	卫生纸盒	备用厕纸架 MR-PF06 1、具体做法详见图纸	个	99						
90	011505010013	镜面玻璃	带金属框镜面玻璃安装 1、20*40*3镀锌方管龙骨 2、9mm阻燃板基层 2、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢MR.MT01 3、5mm清镜 MR.MR01 4、装饰件（皮革及不锈钢拉环） 5、具体做法详见图纸	m2	90.29						
91	011505011006	镜箱	化妆镜 MR-PF08 1、具体做法详见图纸	个	99						
92	01B014	电视柜平台板	电视柜平台板：350mm宽，50mm高 1、10*20*2热镀锌方通龙骨 2、9mm厚阻燃板基层 3、10mm厚成品秋香木饰面(半开放半哑光)面层 MR.WD01	m	303.93						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：K 大床房（99套）(18)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701）									
1	011701006016	满堂脚手架	满堂脚手架 ~层高3.6(m)及以下	m2	3033.36						
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702008012	圈梁	防水反坎：1、现浇混凝土直形圈过梁 复合木模	m2	111.87						
3	011702009007	过梁	现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	37.62						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：K 大床房（99套）(18)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		客房									
		砌体									
1	010103002006	余方弃置 1、装载机装车 石渣 2、自卸汽车运石渣^运距15000(m) 3、含垃圾处置费	m3	72.27							
2	010402001015	砌块墙 蒸压加气混凝土砌块墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	61.38							
3	010503004011	圈梁 防水反坎：现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	3.96							
4	010503005007	过梁 现浇混凝土圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	2.97							
5	010515001017	现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋HRB400以内直径（mm以内）10	t	0.434							
6	011601001006	砖砌体拆除 加气砼砌块墙拆除	m3	72.27							
		地面									
7	010904002013	楼（地）面涂膜防水 地面防水： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	583.11							
8	011003001006	隔离层 1、10厚橡胶隔振垫	m2	2449.26							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	011101001011	水泥砂浆楼地面 水泥砂浆地面 1、90mm厚DS M20 砂浆找平层	m2	107.91							
10	011102001043	石材楼地面 MR-ST01A 地面： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	508.86							
11	011102001044	石材楼地面门槛石 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	27.72							
12	011102001045	石材楼地面洗手间 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	374.22							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
13	011102001046	石材楼地面 淋浴间 MR-ST01B：1、18mm厚巴伦灰大理石（防滑面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、42mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	208.89							
14	011103001007	橡胶板楼地面 MR-LP01 1、8mm地胶板（6.5mm锁扣+1.5mm隔音垫） 2、82mm厚 DS M20 砂浆找平层	m2	1832.49							
15	011104001015	地毯楼地面 手工地毯 MR.CA01 1、100% New Zealand Wool /新西兰羊毛 2、具体做法详图纸	m2	971.72							
16	011105006020	金属踢脚线 不锈钢踢脚线 50mm高 1、9mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	84.35							
17	011502001084	金属装饰线 MR.MT02 线条：3mmL型原色不锈钢条	m	229.68							
18	011502003013	石材装饰线 MR-ST01A线条： 1、巴伦灰大理石（光面）线条 125*20mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	89.1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
19	011502003014	石材装饰线MR-ST01A线条： 1、巴伦灰大理石（光面）线条120*40mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	122.27							
		天棚									
20	010810002017	移门吊轨盒 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	62.73							
21	010810002018	木窗帘盒 窗帘盒：343*200mm 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m	392.63							
22	011302001124	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	1500.84							
23	011302001125	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 3、单层9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	588.06							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
24	011302001126	吊顶天棚 灯带上方 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	136.62							
25	011302001127	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	646.47							
26	011302001128	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9mm厚双层埃特板错拼	m2	444.51							
27	011302001129	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	87.12							
28	011302001130	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	84.15							
29	011304001032	灯带（槽） 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	27.72							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
30	011304001033	灯带（槽） 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚埃特板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	63.36							
31	011304002037	送风口、回风口 成品黑色无边框可调节出风百叶 1、尺寸4250*150mm	m2	54.2							
32	011304002038	成品检修口 成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸400*400mm	个	99							
33	011304002039	成品检修口 成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*900mm	个	99							
34	011407002086	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮防潮腻子二遍	m2	679.14							
35	011407002087	天棚喷刷涂料 MR.PT02涂料： 1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	679.14							
36	011407002088	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	3175.29							
37	011407002089	天棚喷刷涂料 MR.PT01涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	3175.29							
		墙面									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
38	010903002014	墙面涂膜防水 卫生间砌筑墙面防水涂料：1、立面聚氨酯防水涂料~1.5mm厚	m2	2276.01							
39	011001003008	保温隔热墙面 龙骨内填50mm厚吸音棉 64kg/m3	m2	3657.06							
40	011201001023	墙面一般抹灰 钢骨架内：1、挂钢丝网灌水泥砂浆	m2	1388.97							
41	011201001024	墙面一般抹灰 15mm厚不锈钢丝网抹灰	m2	1042.47							
42	011204001021	石材墙面 MR.ST02 人造石浅色光面墙面 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、18mm厚人造石浅色光面 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	1697.85							
43	011204003025	块料墙面 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、墙面干粉型粘结剂粘贴马赛克	m2	578.16							
44	011204004024	钢骨架 间隔墙、电视背景墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	49.203							
45	011207001197	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面：1、50系列C型龙骨	m2	2215.62							
46	011207001198	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面：1、50系列卡扣龙骨	m2	421.74							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
47	011207001199	墙面装饰板1、双层12mm石膏板2、板缝贴胶带、点锈	m2	2215.62							
48	011207001200	墙面装饰板1、12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	544.5							
49	011207001201	墙面装饰板12mm厚阻燃板	m2	5946.53							
50	011207001202	墙面装饰板9mm厚阻燃板基层	m2	1464.21							
51	011207001203	墙面装饰板内隔墙 1、12mm厚埃特板基层	m2	762.3							
52	011207001204	墙面装饰板1、10mm厚成品木饰面（秋香木、半开放半哑光）	m2	1975.05							
53	011207001205	墙面装饰板1、15mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	352.44							
54	011208001013	柱（梁）面装饰 柱面饰面板1、10mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	315.81							
55	011207001206	墙面装饰板艺术玻璃饰面 MR-GL01 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（透光不透影）	m2	154.44							
56	011207001207	墙面装饰板卫生与走道及卧室隔墙,天花上方需做18mm封板到楼板底处理： 1、18mm厚埃特板	m2	1109.79							
57	011207001208	墙面装饰板1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC01	m2	1190.97							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
58	011207001209	墙面装饰板 1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC02	m2	336.6							
59	011208001014	柱（梁）面装饰 柱面基层 1、12mm厚阻燃板基层	m2	315.81							
60	011210003017	玻璃隔断 MR.GL01不锈钢框玻璃隔断： 1、6+6夹胶玻璃隔断（艺术玻璃、透光不透影） 2、1.5厚不锈钢包边	m2	291.06							
61	011210003018	玻璃隔断 MR.GL03 全玻璃隔断 1、6+6mm白色渐变夹胶玻璃	m2	121.89							
62	011405001006	金属面油漆 1、钢结构内部黑漆	m2	2682.9							
63	011407001061	墙面喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	35.64							
64	011407001062	墙面喷刷涂料 MR.PT03涂料： 1、深灰色无机涂料二遍	m2	35.64							
		其他									
65	010516001015	螺栓 1、M12后扩底机械锚栓	个	20592							
66	010516002015	后置钢板 1、200*100*10后置钢板	个	5148							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
67	010801001061	木质门 D-01 入户门 900*2360mm 1、木饰面成品进户门安装 MR.WD01 秋香木木饰面 2、含门套及五金（隐藏式铰链、隐藏式闭门器、挡尘条、密封条、猫眼、隐藏式防盗链、隐藏式地吸等） 3、具体做法详图纸	樘	99							
68	010801001062	木质门 衣柜移门 880*2400mm 1、成品移门安装 吊装式 （MR.WD01 秋香木+阻燃板 +MR.MR01 5mm清镜 +MR.MT01金属饰面框） 2、含滑轮及吊轨等 3、具体做法详图纸	樘	99							
69	010801006006	门锁安装 电子锁（磁卡锁）安装	套	99							
70	010805005010	全玻自由门 D-03 淋浴间门 M0722 1、玻璃平开门安装 MR.GL03 6+6mm白色渐变夹胶玻璃 2、含180°玻璃夹、淋浴房拉手、挡水条等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	99							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
71	010805005011	全玻自由门 D-02 卫生间移门 900*2400 1、成品移门安装 吊装式（MR.GL02艺术玻璃+MR.MT01金属饰面框） 2、含单移门双阻尼吊轮、免检修轨道、护盖装饰型材等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	99							
72	010808004027	金属门窗套门、电视柜背景墙等 1、9mm厚阻燃板基层	m2	260.37							
73	010808004028	金属门窗套卫生间门、电视柜背景墙等 1、1.5mm厚不锈钢面层	m2	347.49							
74	010809004011	石材窗台板 1、25mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、型钢龙骨基层 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、做法详07/FD-MR-02	m2	53.01							
75	011503005007	金属靠墙扶手 定制幕墙色不锈钢扶手 1、φ40mm定制幕墙色不锈钢扶手（双排） 2、具体做法详见图纸	m	392.63							
76	030406009006	微型电机、电加热器 1、布帘、纱帘电机 2、具体做法详图纸及物料书	台	198							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
77	010810001021	窗帘（杆）窗帘布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	392.63							
78	010810001022	窗帘（杆）窗纱布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	392.63							
79	011501003011	衣柜 附墙木质衣柜 600宽 1、附墙木质衣柜 2、含挂衣杆、隐藏式门、五金等 3、具体做法详图纸	m2	425.3							
80	011502001085	金属装饰线5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢-宽21	m	180.18							
81	011502001086	金属装饰线10mm哑光黑色拉丝不锈钢-宽30	m	395.01							
82	011505001026	洗漱台 卫生间洗脸台： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面 MR.ST02 含镀锌角钢 2、石材开孔 周长1000mm以内 3、石材磨斜边 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸FD-MR-08、09	m2	95.87							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
83	011501001007	柜台 卫生间洗脸台下柜 宽600mm，高850mm 1、15mm厚木饰面及30mm厚木饰面搁板（MR.WD01） 2、10*30*1.5mm厚不锈钢线条 MR.MT01 3、具体做法详图纸 FD-MR-08、09	m	146.52							
84	011505001027	洗漱台 淋浴间石材洗澡台：1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 2、方管龙骨， 3、9mm玻镁板见白处理 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸	m2	32.92							
85	011505001028	洗漱台 淋浴间石材置物架：1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 2、固定钢板 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、具体做法详见图纸	m2	5							
86	011505005014	卫生间扶手 安全扶手 MR-PF09 1、具体做法详见图纸	个	99							
87	011505007010	毛巾环 挂衣钩 MR-PF07 1、具体做法详见图纸	副	198							
88	011505008015	卫生纸盒 厕纸架 MR-PF05 1、具体做法详见图纸	个	99							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
89	011505008016	卫生纸盒 备用厕纸架 MR-PF06 1、具体做法详见图纸	个	99							
90	011505010013	镜面玻璃 带金属框镜面玻璃安装 1、20*40*3镀锌方管龙骨 2、9mm阻燃板基层 2、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢 MR.MT01 3、5mm清镜 MR.MR01 4、装饰件（皮革及不锈钢拉环） 5、具体做法详见图纸	m2	90.29							
91	011505011006	镜箱 化妆镜 MR-PF08 1、具体做法详见图纸	个	99							
92	01B014	电视柜平台板 电视柜平台板：350mm宽，50mm高 1、10*20*2热镀锌方通龙骨 2、9mm厚阻燃板基层 3、10mm厚成品秋香木饰面(半开放半哑光)面层 MR.WD01	m	303.93							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：K 大床房（99套）(18)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701)									
1	011701006016	满堂脚手架 满堂脚手架 层高3.6(m)及以下	m2	3033.36							
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702008012	圈梁 防水反坎：1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	111.87							
3	011702009007	过梁 现浇混凝土直形圈过梁 复合木模	m2	37.62							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：K 大床房（99套）(18)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		7.73				分档累进算法后，标准费率（7.85%）乘以系数0.984251897793376
2	Z011109008001	提前竣工增加费		1.79				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：K 大床房（99套）(18)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：K 大床房（99套）(18)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：K 大床房（99套）(18)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：K 大床房（99套）(18)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：K 大床房（99套）(18)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：K 大床房（99套）(18)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：K 大床房（99套）(18)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：K 大床房（99套）(18)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：K 大床房（99套）(18)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：K 大床房（99套）(18)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：K 大床房（99套）(18)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：K 大床房（99套）(18)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：K 大床房（99套）(18)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：K2 异形房（13套）(19)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：K2 异形房（13套）(19)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		客房									
		砌体									
1	010103002007	余方弃置	1、装载机装车石渣 2、自卸汽车运石渣^运距15000(m) 3、含垃圾处置费	m3	3.77						
2	010402001016	砌块墙	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	3.25						
3	010503004012	圈梁	防水反坎：现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.39						
4	011601001007	砖砌体拆除	加气砼砌块墙拆除	m3	3.77						
		地面									
5	010904002014	楼（地）面涂膜防水	地面防水：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	82.81						
6	011003001007	隔离层	1、10厚橡胶隔振垫	m2	294.45						
7	011101001012	水泥砂浆楼地面	水泥砂浆地面 1、90mm厚DS M20 砂浆找平层	m2	10.53						
8	011102001047	石材楼地面	MR-ST01A 地面： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	31.2						

9	011102001048	石材楼地面	门槛石 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	2.86						
10	011102001049	石材楼地面	洗手间 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	63.18						
11	011102001050	石材楼地面	淋浴间 MR-ST01B： 1、18mm厚巴伦灰大理石（防滑面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、42mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	19.63						
12	011103001008	橡胶板楼地面	MR-LP01 1、8mm地胶板（6.5mm锁扣+1.5mm隔音垫） 2、82mm厚 DS M20 砂浆找平层	m2	252.72						
13	011104001016	地毯楼地面	手工地毯 MR.CA01 1、100% New Zealand Wool /新西兰羊毛 2、具体做法详图纸	m2	72.56						
14	011105006021	金属踢脚线	不锈钢踢脚线 50mm高 1、9mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	11.15						
15	011502001087	金属装饰线	MR.MT02 线条： 3mmL型原色不锈钢条	m	19.24						
16	011502003015	石材装饰线	MR-ST01A线条： 1、巴伦灰大理石（光面）线条 70*20mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	12.61						

17	011502003016	石材装饰线	MR-ST01A线条：1、巴伦灰大理石（光面）线条120*40mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	26.26						
		天棚									
18	010810002019	移门吊轨盒	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	7.65						
19	010810002020	木窗帘盒	窗帘盒：343*200mm 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m	50.05						
20	011302001131	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	163.15						
21	011302001132	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 3、单层9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	89.7						
22	011302001133	吊顶天棚	灯带上方 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	17.94						
23	011302001134	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	65.65						
24	011302001135	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9mm厚双层埃特板错拼	m2	71.5						

25	011302001136	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	8.84						
26	011302001137	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	8.84						
27	011304001034	灯带（槽）	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	2.86						
28	011304001035	灯带（槽）	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚埃特板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	6.63						
29	011304002040	送风口、回风口	成品黑色无边框可调节出风百叶 1、尺寸4250*150mm	m2	3.39						
30	011304002041	成品检修口	成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸400*400mm	个	13						
31	011304002042	成品检修口	成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*900mm	个	13						
32	011407002090	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮防潮腻子二遍	m2	95.81						
33	011407002091	天棚喷刷涂料	MR.PT02涂料：1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	95.81						
34	011407002092	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	374.12						
35	011407002093	天棚喷刷涂料	MR.PT01涂料：1、米白色无机涂料二遍	m2	374.12						
		墙面									
36	010903002015	墙面涂膜防水	卫生间砌筑墙面防水涂料：1、立面聚氨酯防水涂料 1.5mm厚	m2	413.27						
37	011001003009	保温隔热墙面	龙骨内填50mm厚吸音棉64kg/m3	m2	341.51						

38	011201001025	墙面一般抹灰	钢骨架内：1、挂钢丝网灌水泥砂浆	m2	157.95						
39	011201001026	墙面一般抹灰	15mm厚不锈钢丝网抹灰	m2	252.33						
40	011204001022	石材墙面	MR.ST02 人造石浅色光面墙面 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、18mm厚人造石浅色光面 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	337.35						
41	011204003026	块料墙面	1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、墙面干粉型粘结剂粘贴马赛克	m2	75.92						
42	011204004025	钢骨架	间隔墙、电视背景墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	6.695						
43	011207001210	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面：1、50系列C型龙骨	m2	208						
44	011207001211	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面：1、50系列卡扣龙骨	m2	127.66						
45	011207001212	墙面装饰板	1、双层12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	208						
46	011207001213	墙面装饰板	1、12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	33.67						
47	011207001214	墙面装饰板	12mm厚阻燃板	m2	621.89						
48	011207001215	墙面装饰板	9mm厚阻燃板基层	m2	186.16						
49	011207001216	墙面装饰板	内隔墙 1、12mm厚埃特板基层	m2	56.42						
50	011207001217	墙面装饰板	1、10mm厚成品木饰面（秋香木、半开放半哑光）	m2	346.58						
51	011207001218	墙面装饰板	1、15mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	77.48						
52	011208001015	柱（梁）面装饰	柱面饰面板 1、10mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	56.68						

53	011207001219	墙面装饰板	艺术玻璃饰面 MR-GL01 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（透光不透影）	m2	22.98						
54	011207001220	墙面装饰板	卫生与走道及卧室隔墙,天花上方需做18mm封板到楼板底处理：1、18mm厚埃特板	m2	75.4						
55	011207001221	墙面装饰板	1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC01	m2	186.16						
56	011208001016	柱（梁）面装饰	柱面基层 1、12mm厚阻燃板基层	m2	56.68						
57	011210003019	玻璃隔断	MR.GL03 全玻璃隔断 1、6+6mm白色渐变夹胶玻璃	m2	35.01						
58	011405001007	金属面油漆	1、钢结构内部黑漆	m2	355.94						
59	011407001063	墙面喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	4.68						
60	011407001064	墙面喷刷涂料	MR.PT03涂料：1、深灰色无机涂料二遍	m2	4.68						
		其他									
61	010516001016	螺栓	1、M12后扩底机械锚栓	个	3328						
62	010516002016	后置钢板	1、200*100*10后置钢板	个	832						
63	010801001063	木质门	D-01 入户门 900*2360mm 1、木饰面成品进户门安装 MR.WD01 秋香木木饰面 2、含门套及五金（隐藏式铰链、隐藏式闭门器、挡尘条、密封条、猫眼、隐藏式防盗链、隐藏式地吸等） 3、具体做法详图纸	樘	13						
64	010801001064	木质门	衣柜移门 735*2400 1、成品移门安装吊装式（MR.WD01秋香木+阻燃板+MR.MR01 5mm清镜+MR.MT01金属饰面框） 2、含滑轮及吊轨等 3、具体做法详图纸	樘	13						

65	010801006007	门锁安装	电子锁（磁卡锁）安装	套	13						
66	010805005012	全玻自由门	D-03 淋浴间门 M0722 1、玻璃平开门安装 MR.GL03 6+6mm白色渐变夹胶玻璃 2、含 180° 玻璃夹、淋浴房拉手、挡水条等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3						
67	010805005013	全玻自由门	D-02 卫生间移门 900*2400 1、成品移门安装 吊装式 （MR.GL02 艺术玻璃 +MR.MT01金属饰面框） 2、含单移门双阻尼吊轮、免检修轨道、护盖装饰型材等 3、具体做法详图纸	樘	13						
68	010808004029	金属门窗套	门、电视柜背景墙等 1、9mm厚阻燃板基层	m2	14.95						
69	010808004030	金属门窗套	卫生间门、电视柜背景墙等 1、1.5mm厚不锈钢面层	m2	34.58						
70	010809004012	石材窗台板	1、25mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、型钢龙骨基层 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、做法详 07/FD-MR-02	m2	6.76						
71	011503005008	金属靠墙扶手	定制幕墙色不锈钢扶手 1、Φ40mm定制幕墙色不锈钢扶手（双排） 2、具体做法详见图纸	m	50.05						
72	030406009007	微型电机、电加热器	1、布帘、纱帘电机 2、具体做法详图纸及物料书	台	26						
73	010810001023	窗帘（杆）	窗帘布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	50.05						

74	010810001024	窗帘（杆）	窗纱布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	50.05						
75	011501003012	衣柜	附墙木质衣柜600宽 1、附墙木质衣柜 2、含挂衣杆、隐藏式门、五金等 3、具体做法详图纸	m2	46.8						
76	011502001088	金属装饰线	5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢-宽21	m	23.66						
77	011502001089	金属装饰线	10mm哑光黑色拉丝不锈钢-宽30	m	49.01						
78	011505001029	洗漱台	卫生间洗脸台： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 含镀锌角钢 2、石材开孔 周长1000mm以内 3、石材磨斜边 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸FD-MR-08、09	m2	12.75						
79	011501001008	柜台	卫生间洗脸台下柜 宽600mm，高850mm 1、15mm厚木饰面及30mm厚木饰面搁板（MR.WD01） 2、10*30*1.5mm厚不锈钢线条MR.MT01 3、具体做法详图纸FD-MR-08、09	m	19.5						
80	011505001030	洗漱台	淋浴间石材洗澡台： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 2、方管龙骨，3、9mm玻镁板见白处理 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸	m2	4.32						

81	011505001031	洗漱台	淋浴间石材置物架： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST022、固定钢板 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、具体做法详见图纸	m2	0.66						
82	011505005015	卫生间扶手	安全扶手 MR-PF09 1、具体做法详见图纸	个	13						
83	011505007011	毛巾环	挂衣钩 MR-PF07 1、具体做法详见图纸	副	26						
84	011505008017	卫生纸盒	厕纸架 MR-PF05 1、具体做法详见图纸	个	13						
85	011505008018	卫生纸盒	备用厕纸架 MR-PF06 1、具体做法详见图纸	个	13						
86	011505010014	镜面玻璃	带金属框镜面玻璃安装 1、20*40*3镀锌方管龙骨 2、9mm阻燃板基层 2、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢MR.MT01 3、5mm清镜 MR.MR01 4、装饰件（皮革及不锈钢拉环） 5、具体做法详见图纸	m2	11.86						
87	011505011007	镜箱	化妆镜 MR-PF08 1、具体做法详见图纸	个	13						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：K2 异形房（13套）(19)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701）									
1	011701006017	满堂脚手架	满堂脚手架 ~层高3.6(m)及以下	m2	390.78						
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702008013	圈梁	防水反坎： 1、现浇混凝土直形圈过梁 复合木模	m2	11.31						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：K2 异形房（13套）(19)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		客房									
		砌体									
1	010103002007	余方弃置 1、装载机装车 石渣 2、自卸汽车运石渣^运距15000(m) 3、含垃圾处置费	m3	3.77							
2	010402001016	砌块墙 蒸压加气混凝土砌块墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	3.25							
3	010503004012	圈梁 防水反坎：现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.39							
4	011601001007	砖砌体拆除 加气砼砌块墙拆除	m3	3.77							
		地面									
5	010904002014	楼（地）面涂膜防水 地面防水：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	82.81							
6	011003001007	隔离层 1、10厚橡胶隔振垫	m2	294.45							
7	011101001012	水泥砂浆楼地面 水泥砂浆地面 1、90mm厚DS M20 砂浆找平层	m2	10.53							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
8	011102001047	石材楼地面 MR-ST01A 地面： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	31.2							
9	011102001048	石材楼地面门槛石 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	2.86							
10	011102001049	石材楼地面洗手间 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	63.18							
11	011102001050	石材楼地面淋浴间 MR-ST01B： 1、18mm厚巴伦灰大理石（防滑面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、42mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	19.63							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
12	011103001008	橡胶板楼地面 MR-LP01 1、8mm地胶板（6.5mm锁扣+1.5mm隔音垫） 2、82mm厚 DS M20 砂浆找平层	m2	252.72							
13	011104001016	地毯楼地面 手工地毯 MR.CA01 1、100% New Zealand Wool /新西兰羊毛 2、具体做法详图纸	m2	72.56							
14	011105006021	金属踢脚线 不锈钢踢脚线 50mm高 1、9mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	11.15							
15	011502001087	金属装饰线 MR.MT02 线条： 3mmL型原色不锈钢条	m	19.24							
16	011502003015	石材装饰线 MR-ST01A线条： 1、巴伦灰大理石（光面）线条 70*20mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	12.61							
17	011502003016	石材装饰线 MR-ST01A线条： 1、巴伦灰大理石（光面）线条 120*40mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	26.26							
		天棚									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
18	010810002019	移门吊轨盒 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	7.65							
19	010810002020	木窗帘盒 窗帘盒：343*200mm 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m	50.05							
20	011302001131	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	163.15							
21	011302001132	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 3、单层9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	89.7							
22	011302001133	吊顶天棚 灯带上方 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	17.94							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
23	011302001134	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	65.65							
24	011302001135	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9mm厚双层埃特板错拼	m2	71.5							
25	011302001136	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	8.84							
26	011302001137	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	8.84							
27	011304001034	灯带（槽） 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	2.86							
28	011304001035	灯带（槽） 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚埃特板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	6.63							
29	011304002040	送风口、回风口 成品黑色无边框可调节出风百叶 1、尺寸4250*150mm	m2	3.39							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
30	011304002041	成品检修口 成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸400*400mm	个	13							
31	011304002042	成品检修口 成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*900mm	个	13							
32	011407002090	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮防潮腻子二遍	m2	95.81							
33	011407002091	天棚喷刷涂料 MR.PT02涂料： 1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	95.81							
34	011407002092	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	374.12							
35	011407002093	天棚喷刷涂料 MR.PT01涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	374.12							
		墙面									
36	010903002015	墙面涂膜防水 卫生间砌筑墙面防水涂料： 1、立面聚氨酯防水涂料~1.5mm厚	m2	413.27							
37	011001003009	保温隔热墙面 龙骨内填50mm厚吸音棉 64kg/m3	m2	341.51							
38	011201001025	墙面一般抹灰 钢骨架内：1、挂钢丝网灌水泥砂浆	m2	157.95							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
39	011201001026	墙面一般抹灰 15mm厚不锈钢丝网抹灰	m2	252.33							
40	011204001022	石材墙面 MR.ST02 人造石浅色光面墙面 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、18mm厚人造石浅色光面 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	337.35							
41	011204003026	块料墙面 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、墙面干粉型粘结剂粘贴马赛克	m2	75.92							
42	011204004025	钢骨架 间隔墙、电视背景墙龙骨： 1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	6.695							
43	011207001210	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面： 1、50系列C型龙骨	m2	208							
44	011207001211	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面： 1、50系列卡扣龙骨	m2	127.66							
45	011207001212	墙面装饰板 1、双层12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	208							
46	011207001213	墙面装饰板 1、12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	33.67							
47	011207001214	墙面装饰板 12mm厚阻燃板	m2	621.89							
48	011207001215	墙面装饰板 9mm厚阻燃板基层	m2	186.16							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
49	011207001216	墙面装饰板 内隔墙 1、12mm厚埃特板基层	m2	56.42							
50	011207001217	墙面装饰板 1、10mm厚成品木饰面（秋香木、半开放半哑光）	m2	346.58							
51	011207001218	墙面装饰板 1、15mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	77.48							
52	011208001015	柱（梁）面装饰 柱面饰面板 1、10mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	56.68							
53	011207001219	墙面装饰板 艺术玻璃饰面 MR-GL01 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（透光不透影）	m2	22.98							
54	011207001220	墙面装饰板 卫生与走道及卧室隔墙,天花上方需做18mm封板到楼板底处理： 1、18mm厚埃特板	m2	75.4							
55	011207001221	墙面装饰板 1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC01	m2	186.16							
56	011208001016	柱（梁）面装饰 柱面基层 1、12mm厚阻燃板基层	m2	56.68							
57	011210003019	玻璃隔断 MR.GL03 全玻璃隔断 1、6+6mm白色渐变夹胶玻璃	m2	35.01							
58	011405001007	金属面油漆 1、钢结构内部黑漆	m2	355.94							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
59	011407001063	墙面喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	4.68							
60	011407001064	墙面喷刷涂料 MR.PT03涂料： 1、深灰色无机涂料二遍	m2	4.68							
		其他									
61	010516001016	螺栓 1、M12后扩底机械锚栓	个	3328							
62	010516002016	后置钢板 1、200*100*10后置钢板	个	832							
63	010801001063	木质门 D-01 入户门 900*2360mm 1、木饰面成品进户门安装 MR.WD01 秋香木木饰面 2、含门套及五金（隐藏式铰链、隐藏式闭门器、挡尘条、密封条、猫眼、隐藏式防盗链、隐藏式地吸等） 3、具体做法详图纸	樘	13							
64	010801001064	木质门 衣柜移门 735*2400 1、成品移门安装 吊装式 （MR.WD01 秋香木+阻燃板 +MR.MR01 5mm清镜 +MR.MT01金属饰面框） 2、含滑轮及吊轨等 3、具体做法详图纸	樘	13							
65	010801006007	门锁安装 电子锁（磁卡锁）安装	套	13							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
66	010805005012	全玻自由门 D-03 淋浴间门 M0722 1、玻璃平开门安装 MR.GL03 6+6mm白色渐变夹胶玻璃 2、含180°玻璃夹、淋浴房拉手、挡水条等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	3							
67	010805005013	全玻自由门 D-02 卫生间移门 900*2400 1、成品移门安装 吊装式（MR.GL02 艺术玻璃+MR.MT01金属饰面框） 2、含单移门双阻尼吊轮、免检修轨道、护盖装饰型材等 3、具体做法详图纸	樘	13							
68	010808004029	金属门窗套 门、电视柜背景墙等 1、9mm厚阻燃板基层	m2	14.95							
69	010808004030	金属门窗套 卫生间门、电视柜背景墙等 1、1.5mm厚不锈钢面层	m2	34.58							
70	010809004012	石材窗台板 1、25mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、型钢龙骨基层 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、做法详07/FD-MR-02	m2	6.76							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
71	011503005008	金属靠墙扶手 定制幕墙色不锈钢扶手 1、φ40mm定制幕墙色不锈钢扶手（双排） 2、具体做法详见图纸	m	50.05							
72	030406009007	微型电机、电加热器 1、布帘、纱帘电机 2、具体做法详图纸及物料书	台	26							
73	010810001023	窗帘（杆）窗帘布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	50.05							
74	010810001024	窗帘（杆）窗纱布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	50.05							
75	011501003012	衣柜 附墙木质衣柜 600宽 1、附墙木质衣柜 2、含挂衣杆、隐藏式门、五金等 3、具体做法详图纸	m2	46.8							
76	011502001088	金属装饰线5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢-宽21	m	23.66							
77	011502001089	金属装饰线10mm哑光黑色拉丝不锈钢-宽30	m	49.01							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
78	011505001029	洗漱台 卫生间洗脸台： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 含镀锌角钢 2、石材开孔 周长1000mm以内 3、石材磨斜边 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸FD-MR-08、09	m2	12.75							
79	011501001008	柜台 卫生间洗脸台下柜 宽600mm，高850mm 1、15mm厚木饰面及30mm厚木饰面搁板（MR.WD01） 2、10*30*1.5mm厚不锈钢线条 MR.MT01 3、具体做法详图纸 FD-MR-08、09	m	19.5							
80	011505001030	洗漱台 淋浴间石材洗澡台：1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 2、方管龙骨， 3、9mm玻镁板见白处理 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸	m2	4.32							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
81	011505001031	洗漱台 淋浴间石材置物架： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 2、固定钢板 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、具体做法详见图纸	m2	0.66							
82	011505005015	卫生间扶手 安全扶手 MR-PF09 1、具体做法详见图纸	个	13							
83	011505007011	毛巾环 挂衣钩 MR-PF07 1、具体做法详见图纸	副	26							
84	011505008017	卫生纸盒 厕纸架 MR-PF05 1、具体做法详见图纸	个	13							
85	011505008018	卫生纸盒 备用厕纸架 MR-PF06 1、具体做法详见图纸	个	13							
86	011505010014	镜面玻璃 带金属框镜面玻璃安装 1、20*40*3镀锌方管龙骨 2、9mm阻燃板基层 2、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢 MR.MT01 3、5mm清镜 MR.MR01 4、装饰件（皮革及不锈钢拉环） 5、具体做法详见图纸	m2	11.86							
87	011505011007	镜箱 化妆镜 MR-PF08 1、具体做法详见图纸	个	13							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：K2 异形房（13套）(19)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701)									
1	011701006017	满堂脚手架 满堂脚手架 层高3.6(m)及以下	m2	390.78							
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702008013	圈梁 防水反坎：1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	11.31							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：K2 异形房（13套）(19)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		7.73				分档累进算法后，标准费率（7.85%）乘以系数0.984251897793376
2	Z011109008001	提前竣工增加费		1.79				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：K2 异形房（13套）(19)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：K2 异形房（13套）(19)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：K2 异形房（13套）(19)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：K2 异形房（13套）(19)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：K2 异形房（13套）(19)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：K2 异形房（13套）(19)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：K2 异形房（13套）(19)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：K2 异形房（13套）(19)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：K2 异形房（13套）(19)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：K2 异形房（13套）(19)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：K2 异形房（13套）(19)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：K2 异形房（13套）(19)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：K2 异形房（13套）(19)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：JS 套房-1（6套）(20)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：JS 套房-1（6套）(20)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		客房									
		砌体									
1	010103002008	余方弃置	1、装载机装车石渣 2、自卸汽车运石渣^运距15000(m) 3、含垃圾处置费	m3	18.36						
2	010402001017	砌块墙	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	4.02						
3	010503004013	圈梁	防水反坎：现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.48						
4	010503005008	过梁	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.18						
5	010515001018	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10	t	0.026						
6	011601001008	砖砌体拆除	加气砼砌块墙拆除	m3	18.36						
		地面									
7	010904002015	楼（地）面涂膜防水	地面防水：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	83.64						
8	011003001008	隔离层	1、10厚橡胶隔振垫	m2	305.82						
9	011101001013	水泥砂浆楼地面	水泥砂浆地面 1、90mm厚DS M20 砂浆找平层	m2	11.7						
10	011102001051	石材楼地面	MR-ST01A 地面： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	54.3						

11	011102001052	石材楼地面	门槛石 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	1.32						
12	011102001053	石材楼地面	洗手间 MR-ST01B： 1、18mm厚巴伦灰大理石（防滑面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	75.3						
13	011102001054	石材楼地面	淋浴间 MR-ST01B： 1、18mm厚巴伦灰大理石（防滑面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、42mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	8.34						
14	011103001009	橡胶板楼地面	MR-LP01 1、8mm地胶板（6.5mm锁扣+1.5mm隔音垫） 2、82mm厚 DS M20 砂浆找平层	m2	239.82						
15	011104001017	地毯楼地面	手工地毯 MR.CA01 1、100% New Zealand Wool /新西兰羊毛 2、具体做法详图纸	m2	42.6						
16	011104001018	地毯楼地面	手工地毯 MR.CA04 1、100% New Zealand Wool /新西兰羊毛 2、具体做法详图纸	m2	48.47						
17	011105006022	金属踢脚线	不锈钢踢脚线 50mm高 1、9mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	9.16						
18	011502001090	金属装饰线	MR.MT02 线条： 3mmL型原色不锈钢条	m	32.88						

19	011502003017	石材装饰线	MR-ST01A线条：1、巴伦灰大理石（光面）线条80*20mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	16.5						
20	011502003018	石材装饰线	MR-ST01A线条：1、巴伦灰大理石（光面）线条120*40mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	4.68						
		天棚									
21	010810002021	移门吊轨盒	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	7.95						
22	010810002022	木窗帘盒	窗帘盒：343*200mm 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m	69.48						
23	011302001138	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	179.76						
24	011302001139	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 3、单层9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	88.62						
25	011302001140	吊顶天棚	灯带上方 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	14.04						
26	011302001141	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	74.34						

27	011302001142	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9mm厚双层埃特板错拼	m2	85.2						
28	011302001143	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	19.38						
29	011302001144	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	4.38						
30	011304001036	灯带（槽）	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	1.74						
31	011304001037	灯带（槽）	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚埃特板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	3.3						
32	011304002043	送风口、回风口	成品黑色无边框可调节出风百叶 1、尺寸4250*150mm	m2	5.16						
33	011304002044	成品检修口	成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸400*400mm	个	12						
34	011304002045	成品检修口	成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*900mm	个	12						
35	011407002094	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮防潮腻子二遍	m2	112.26						
36	011407002095	天棚喷刷涂料	MR.PT02涂料：1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	112.26						
37	011407002096	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	404.14						
38	011407002097	天棚喷刷涂料	MR.PT01涂料：1、米白色无机涂料二遍	m2	404.14						
		墙面									

39	010903002016	墙面涂膜防水	卫生间砌筑墙面防水涂料：1、立面聚氨酯防水涂料~1.5mm厚	m2	309.3						
40	011001003010	保温隔热墙面	龙骨内填50mm厚吸音棉64kg/m3	m2	273.23						
41	011201001027	墙面一般抹灰	钢骨架内：1、挂钢丝网灌水泥砂浆	m2	203.58						
42	011201001028	墙面一般抹灰	15mm厚不锈钢丝网抹灰	m2	105.18						
43	011204001023	石材墙面	MR.ST02 人造石浅色光面墙面 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、18mm厚人造石浅色光面 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	271.8						
44	011204003027	块料墙面	1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、墙面干粉型粘结剂粘贴马赛克	m2	37.5						
45	011204004026	钢骨架	间隔墙、电视背景墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	7.62						
46	011207001222	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面：1、50系列C型龙骨	m2	155.03						
47	011207001223	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面：1、50系列卡扣龙骨	m2	81.18						
48	011207001224	墙面装饰板	1、双层12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	148.25						
49	011207001225	墙面装饰板	1、12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	63.06						
50	011207001226	墙面装饰板	12mm厚阻燃板	m2	880.67						
51	011207001227	墙面装饰板	9mm厚阻燃板基层	m2	166.68						
52	011207001228	墙面装饰板	内隔墙 1、12mm厚埃特板基层	m2	70.26						
53	011207001229	墙面装饰板	1、10mm厚成品木饰面（秋香木、半开放半哑光）	m2	208.62						
54	011207001230	墙面装饰板	1、15mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	35.1						

55	011208001017	柱（梁）面装饰	柱面饰面板 1、10mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	59.82						
56	011207001231	墙面装饰板	艺术玻璃饰面 MR-GL01 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（透光不透影）	m2	15.55						
57	011207001232	墙面装饰板	卫生与走道及卧室隔墙,天花上方需做18mm封板到楼板底处理： 1、18mm厚埃特板	m2	141.06						
58	011207001233	墙面装饰板	1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC01	m2	146.16						
59	011207001234	墙面装饰板	1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC02	m2	20.52						
60	011208001018	柱（梁）面装饰	柱面基层 1、12mm厚阻燃板基层	m2	59.82						
61	011210003020	玻璃隔断	MR.GL01 不锈钢框玻璃隔断： 1、6+6夹胶玻璃隔断（艺术玻璃、透光不透影） 2、1.5厚不锈钢包边	m2	54.58						
62	011405001008	金属面油漆	1、钢结构内部黑漆	m2	394.74						
63	011407001065	墙面喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	2.16						
64	011407001066	墙面喷刷涂料	MR.PT03涂料： 1、深灰色无机涂料二遍	m2	2.16						
		其他									
65	010516001017	螺栓	1、M12后扩底机械锚栓	个	2880						
66	010516002017	后置钢板	1、200*100*10后置钢板	个	720						
67	010801001065	木质门	D-01 入户门900*2360mm 1、木饰面成品进户门安装 MR.WD01 秋香木木饰面 2、含门套及五金（隐藏式铰链、隐藏式闭门器、挡尘条、密封条、猫眼、隐藏式防盗链、隐藏式地吸等） 3、具体做法详图纸	樘	6						

68	010801006008	门锁安装	电子锁（磁卡锁）安装	套	6						
69	010805005014	全玻自由门	D-03 淋浴间门 M0722 1、玻璃平开门安装 MR.GL03 6+6mm白色渐变夹胶玻璃 2、含 180° 玻璃夹、淋浴房拉手、挡水条等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	12						
70	010805005015	全玻自由门	D-02 卫生间移门 900*2400 1、成品移门安装 吊装式（MR.GL02 艺术玻璃 +MR.MT01金属饰面框） 2、含单移门双阻尼吊轮、免检修轨道、护盖装饰型材等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	30						
71	010808004031	金属门窗套	门、电视柜背景墙等 1、9mm厚阻燃板基层	m2	15.78						
72	010808004032	金属门窗套	卫生间门、电视柜背景墙等 1、1.5mm厚不锈钢面层	m2	21.06						
73	010809004013	石材窗台板	1、25mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、型钢龙骨基层 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、做法详 07/FD-MR-02	m2	9.38						
74	011503005009	金属靠墙扶手	定制幕墙色不锈钢扶手 1、Φ40mm定制幕墙色不锈钢扶手（双排） 2、具体做法详见图纸	m	69.48						
75	030406009008	微型电机、电加热器	1、布帘、纱帘电机 2、具体做法详图纸及物料书	台	36						
76	010810001025	窗帘（杆）	窗帘布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	69.48						

77	010810001026	窗帘（杆）	窗纱布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件 3、具体做法详见图纸	m	69.48						
78	011501003013	衣柜	附墙木质衣柜600宽 1、附墙木质衣柜 2、含挂衣杆、隐藏式门、五金等 3、具体做法详图纸	m2	44.78						
79	011502001091	金属装饰线	5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢-宽21	m	8.2						
80	011502001092	金属装饰线	10mm哑光黑色拉丝不锈钢-宽30	m	18.36						
81	011505001032	洗漱台	卫生间洗脸台： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 含镀锌角钢 2、石材开孔 周长1000mm以内 3、石材磨斜边 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸FD-MR-08、09	m2	6.91						
82	011501001009	柜台	卫生间洗脸台下柜 宽600mm，高850mm 1、15mm厚木饰面及30mm厚木饰面搁板（MR.WD01） 2、10*30*1.5mm厚不锈钢线条MR.MT01 3、具体做法详图纸FD-MR-08、09	m	10.62						
83	011505001033	洗漱台	淋浴间石材洗澡台： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 2、方管龙骨，3、9mm玻镁板见白处理 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸	m2	2						

84	011505001034	洗漱台	淋浴间石材置物架： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST022、固定方管龙骨 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、具体做法详见图纸	m2	0.53						
85	011505001035	浴缸石材台面	浴缸石材台面：（含隐藏门及五金） 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST022、方管龙骨，3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、具体做法详见图纸	m2	13.02						
86	011505005016	卫生间扶手	安全扶手 MR-PF09 1、具体做法详见图纸	个	6						
87	011505007012	毛巾环	挂衣钩 MR-PF07 1、具体做法详见图纸	副	12						
88	011505008019	卫生纸盒	厕纸架 MR-PF05 1、具体做法详见图纸	个	6						
89	011505008020	卫生纸盒	备用厕纸架 MR-PF06 1、具体做法详见图纸	个	6						
90	011505010015	镜面玻璃	带金属框镜面玻璃安装 1、20*40*3镀锌方管龙骨 2、9mm阻燃板基层 2、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢MR.MT01 3、5mm清镜 MR.MR01 4、装饰件（皮革及不锈钢拉环） 5、具体做法详见图纸	m2	10.26						
91	011505011008	镜箱	化妆镜 MR-PF08 1、具体做法详见图纸	个	6						
92	01B015	电视柜平台板	电视柜平台板：350mm宽，50mm高 1、10*20*2热镀锌方通龙骨 2、9mm厚阻燃板基层 3、10mm厚成品秋香木饰面(半开放半哑光)面层 MR.WD01	m	18.54						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：JS 套房-1（6套）(20)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701）									
1	011701006018	满堂脚手架	满堂脚手架 ~层高3.6(m)及以下	m2	414.54						
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702008014	圈梁	防水反坎： 1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	13.86						
3	011702009008	过梁	现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	2.28						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：JS 套房-1（6套）(20)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		客房									
		砌体									
1	010103002008	余方弃置 1、装载机装车 石渣 2、自卸汽车运石渣^运距15000(m) 3、含垃圾处置费	m3	18.36							
2	010402001017	砌块墙 蒸压加气混凝土砌块墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	4.02							
3	010503004013	圈梁 防水反坎：现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.48							
4	010503005008	过梁 现浇混凝土圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.18							
5	010515001018	现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋HRB400以内直径（mm以内）10	t	0.026							
6	011601001008	砖砌体拆除 加气砼砌块墙拆除	m3	18.36							
		地面									
7	010904002015	楼（地）面涂膜防水 地面防水：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	83.64							
8	011003001008	隔离层 1、10厚橡胶隔振垫	m2	305.82							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	011101001013	水泥砂浆楼地面 水泥砂浆地面 1、90mm厚DS M20 砂浆找平层	m2	11.7							
10	011102001051	石材楼地面 MR-ST01A 地面： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	54.3							
11	011102001052	石材楼地面门槛石 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	1.32							
12	011102001053	石材楼地面洗手间 MR-ST01B： 1、18mm厚巴伦灰大理石（防滑面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	75.3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
13	011102001054	石材楼地面 淋浴间 MR-ST01B：1、18mm厚巴伦灰大理石（防滑面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、42mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	8.34							
14	011103001009	橡胶板楼地面 MR-LP01 1、8mm地胶板（6.5mm锁扣+1.5mm隔音垫） 2、82mm厚 DS M20 砂浆找平层	m2	239.82							
15	011104001017	地毯楼地面 手工地毯 MR.CA01 1、100% New Zealand Wool /新西兰羊毛 2、具体做法详图纸	m2	42.6							
16	011104001018	地毯楼地面 手工地毯 MR.CA04 1、100% New Zealand Wool /新西兰羊毛 2、具体做法详图纸	m2	48.47							
17	011105006022	金属踢脚线 不锈钢踢脚线 50mm高 1、9mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	9.16							
18	011502001090	金属装饰线 MR.MT02 线条：3mmL型原色不锈钢条	m	32.88							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
19	011502003017	石材装饰线MR-ST01A线条： 1、巴伦灰大理石（光面）线条 80*20mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	16.5							
20	011502003018	石材装饰线MR-ST01A线条： 1、巴伦灰大理石（光面）线条 120*40mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	4.68							
		天棚									
21	010810002021	移门吊轨盒 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	7.95							
22	010810002022	木窗帘盒 窗帘盒：343*200mm 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m	69.48							
23	011302001138	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	179.76							
24	011302001139	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 3、单层9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	88.62							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
25	011302001140	吊顶天棚 灯带上方 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	14.04							
26	011302001141	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	74.34							
27	011302001142	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9mm厚双层埃特板错拼	m2	85.2							
28	011302001143	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	19.38							
29	011302001144	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	4.38							
30	011304001036	灯带（槽） 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	1.74							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
31	011304001037	灯带（槽） 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚埃特板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	3.3							
32	011304002043	送风口、回风口 成品黑色无边框可调节出风百叶 1、尺寸4250*150mm	m2	5.16							
33	011304002044	成品检修口 成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸400*400mm	个	12							
34	011304002045	成品检修口 成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*900mm	个	12							
35	011407002094	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮防潮腻子二遍	m2	112.26							
36	011407002095	天棚喷刷涂料 MR.PT02涂料： 1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	112.26							
37	011407002096	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	404.14							
38	011407002097	天棚喷刷涂料 MR.PT01涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	404.14							
		墙面									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
39	010903002016	墙面涂膜防水 卫生间砌筑墙面防水涂料：1、立面聚氨酯防水涂料~1.5mm厚	m2	309.3							
40	011001003010	保温隔热墙面 龙骨内填50mm厚吸音棉 64kg/m3	m2	273.23							
41	011201001027	墙面一般抹灰 钢骨架内：1、挂钢丝网灌水泥砂浆	m2	203.58							
42	011201001028	墙面一般抹灰 15mm厚不锈钢丝网抹灰	m2	105.18							
43	011204001023	石材墙面 MR.ST02 人造石浅色光面墙面 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、18mm厚人造石浅色光面 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	271.8							
44	011204003027	块料墙面 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、墙面干粉型粘结剂粘贴马赛克	m2	37.5							
45	011204004026	钢骨架 间隔墙、电视背景墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	7.62							
46	011207001222	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面：1、50系列C型龙骨	m2	155.03							
47	011207001223	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面：1、50系列卡扣龙骨	m2	81.18							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
48	011207001224	墙面装饰板1、双层12mm石膏板2、板缝贴胶带、点锈	m2	148.25							
49	011207001225	墙面装饰板1、12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	63.06							
50	011207001226	墙面装饰板12mm厚阻燃板	m2	880.67							
51	011207001227	墙面装饰板9mm厚阻燃板基层	m2	166.68							
52	011207001228	墙面装饰板内隔墙 1、12mm厚埃特板基层	m2	70.26							
53	011207001229	墙面装饰板1、10mm厚成品木饰面（秋香木、半开放半哑光）	m2	208.62							
54	011207001230	墙面装饰板1、15mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	35.1							
55	011208001017	柱（梁）面装饰 柱面饰面板1、10mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	59.82							
56	011207001231	墙面装饰板艺术玻璃饰面 MR-GL01 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（透光不透影）	m2	15.55							
57	011207001232	墙面装饰板卫生与走道及卧室隔墙,天花上方需做18mm封板到楼板底处理： 1、18mm厚埃特板	m2	141.06							
58	011207001233	墙面装饰板1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC01	m2	146.16							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
59	011207001234	墙面装饰板 1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC02	m2	20.52							
60	011208001018	柱（梁）面装饰 柱面基层 1、12mm厚阻燃板基层	m2	59.82							
61	011210003020	玻璃隔断 MR.GL01 不锈钢框玻璃隔断： 1、6+6夹胶玻璃隔断（艺术玻璃、透光不透影） 2、1.5厚不锈钢包边	m2	54.58							
62	011405001008	金属面油漆 1、钢结构内部黑漆	m2	394.74							
63	011407001065	墙面喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	2.16							
64	011407001066	墙面喷刷涂料 MR.PT03涂料： 1、深灰色无机涂料二遍	m2	2.16							
		其他									
65	010516001017	螺栓 1、M12后扩底机械锚栓	个	2880							
66	010516002017	后置钢板 1、200*100*10后置钢板	个	720							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
67	010801001065	木质门 D-01 入户门 900*2360mm 1、木饰面成品进户门安装 MR.WD01 秋香木木饰面 2、含门套及五金（隐藏式铰链、隐藏式闭门器、挡尘条、密封条、猫眼、隐藏式防盗链、隐藏式地吸等） 3、具体做法详图纸	樘	6							
68	010801006008	门锁安装 电子锁（磁卡锁）安装	套	6							
69	010805005014	全玻自由门 D-03 淋浴间门 M0722 1、玻璃平开门安装 MR.GL03 6+6mm白色渐变夹胶玻璃 2、含180°玻璃夹、淋浴房拉手、挡水条等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	12							
70	010805005015	全玻自由门 D-02 卫生间移门 900*2400 1、成品移门安装 吊装式（MR.GL02 艺术玻璃+MR.MT01金属饰面框） 2、含单移门双阻尼吊轮、免检修轨道、护盖装饰型材等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	30							
71	010808004031	金属门窗套 门、电视柜背景墙等 1、9mm厚阻燃板基层	m2	15.78							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
72	010808004032	金属门窗套 卫生间门、电视柜背景墙等 1、1.5mm厚不锈钢面层	m2	21.06							
73	010809004013	石材窗台板 1、25mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、型钢龙骨基层 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、做法详07/FD-MR-02	m2	9.38							
74	011503005009	金属靠墙扶手 定制幕墙色不锈钢扶手 1、Φ40mm定制幕墙色不锈钢扶手（双排） 2、具体做法详见图纸	m	69.48							
75	030406009008	微型电机、电加热器 1、布帘、纱帘电机 2、具体做法详图纸及物料书	台	36							
76	010810001025	窗帘（杆） 窗帘布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	69.48							
77	010810001026	窗帘（杆） 窗纱布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件 3、具体做法详见图纸	m	69.48							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
78	011501003013	衣柜 附墙木质衣柜 600宽 1、附墙木质衣柜 2、含挂衣杆、隐藏式门、五金等 3、具体做法详图纸	m2	44.78							
79	011502001091	金属装饰线5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢-宽21	m	8.2							
80	011502001092	金属装饰线10mm哑光黑色拉丝不锈钢-宽30	m	18.36							
81	011505001032	洗漱台 卫生间洗脸台： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面 MR.ST02 含镀锌角钢 2、石材开孔 周长1000mm以内 3、石材磨斜边 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸FD-MR-08、09	m2	6.91							
82	011501001009	柜台 卫生间洗脸台下柜 宽600mm，高850mm 1、15mm厚木饰面及30mm厚木饰面搁板（MR.WD01） 2、10*30*1.5mm厚不锈钢线条 MR.MT01 3、具体做法详图纸FD-MR-08、09	m	10.62							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
83	011505001033	洗漱台 淋浴间石材洗澡台：1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 2、方管龙骨， 3、9mm玻镁板见白处理 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸	m2	2							
84	011505001034	洗漱台 淋浴间石材置物架：1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 2、固定方管龙骨 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、具体做法详见图纸	m2	0.53							
85	011505001035	浴缸石材台面 浴缸石材台面：（含隐藏门及五金） 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 2、方管龙骨， 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、具体做法详见图纸	m2	13.02							
86	011505005016	卫生间扶手安全扶手MR-PF09 1、具体做法详见图纸	个	6							
87	011505007012	毛巾环挂衣钩 MR-PF07 1、具体做法详见图纸	副	12							
88	011505008019	卫生纸盒厕纸架 MR-PF05 1、具体做法详见图纸	个	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
89	011505008020	卫生纸盒 备用厕纸架 MR-PF06 1、具体做法详见图纸	个	6							
90	011505010015	镜面玻璃 带金属框镜面玻璃安装 1、20*40*3镀锌方管龙骨 2、9mm阻燃板基层 2、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢 MR.MT01 3、5mm清镜 MR.MR01 4、装饰件（皮革及不锈钢拉环） 5、具体做法详见图纸	m2	10.26							
91	011505011008	镜箱 化妆镜 MR-PF08 1、具体做法详见图纸	个	6							
92	01B015	电视柜平台板 电视柜平台板：350mm宽，50mm高 1、10*20*2热镀锌方通龙骨 2、9mm厚阻燃板基层 3、10mm厚成品秋香木饰面(半开放半哑光)面层 MR.WD01	m	18.54							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：JS 套房-1（6套）(20)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701)									
1	011701006018	满堂脚手架 满堂脚手架 层高3.6(m)及以下	m2	414.54							
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702008014	圈梁 防水反坎：1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	13.86							
3	011702009008	过梁 现浇混凝土直形圈过梁 复合木模	m2	2.28							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：JS 套房-1（6套）(20)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		7.73				分档累进算法后，标准费率（7.85%）乘以系数0.984251897793376
2	Z011109008001	提前竣工增加费		1.79				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：JS 套房-1（6套）(20)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：JS 套房-1（6套）(20)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：JS 套房-1（6套）(20)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：JS 套房-1（6套）(20)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：JS 套房-1（6套）(20)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：JS 套房-1（6套）(20)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：JS 套房-1（6套）(20)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：JS 套房-1（6套）(20)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：JS 套房-1（6套）(20)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：JS 套房-1（6套）(20)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：JS 套房-1（6套）(20)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：JS 套房-1（6套）(20)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：JS 套房-1（6套）(20)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：JS 套房(21)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：JS 套房(21)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		客房									
		砌体									
1	010103002009	余方弃置	1、装载机装车石渣 2、自卸汽车运石渣^运距15000(m) 3、含垃圾处置费	m3	2.79						
2	010402001018	砌块墙	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	0.67						
3	010503004014	圈梁	防水反坎：现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.08						
4	010503005009	过梁	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.03						
5	010515001019	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10	t	0.004						
6	011601001009	砖砌体拆除	加气砼砌块墙拆除	m3	2.79						
		地面									
7	010904002016	楼（地）面涂膜防水	地面防水：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	13.94						
8	011003001009	隔离层	1、10厚橡胶隔振垫	m2	50.97						
9	011101001014	水泥砂浆楼地面	水泥砂浆地面 1、90mm厚DS M20 砂浆找平层	m2	1.95						
10	011102001055	石材楼地面	MR-ST01A 地面： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	9.05						

11	011102001056	石材楼地面	门槛石 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	0.43						
12	011102001057	石材楼地面	洗手间 MR-ST01B： 1、18mm厚巴伦灰大理石（防滑面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	12.55						
13	011102001058	石材楼地面	淋浴间 MR-ST01B： 1、18mm厚巴伦灰大理石（防滑面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、42mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	1.39						
14	011103001010	橡胶板楼地面	MR-LP01 1、8mm地胶板（6.5mm锁扣+1.5mm隔音垫） 2、82mm厚 DS M20 砂浆找平层	m2	39.97						
15	011104001019	地毯楼地面	手工地毯 MR.CA01 1、100% New Zealand Wool /新西兰羊毛 2、具体做法详图纸	m2	7.1						
16	011104001020	地毯楼地面	手工地毯 MR.CA04 1、100% New Zealand Wool /新西兰羊毛 2、具体做法详图纸	m2	8.08						
17	011105006023	金属踢脚线	不锈钢踢脚线 50mm高 1、9mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	1.53						
18	011502001093	金属装饰线	MR.MT02 线条： 3mmL型原色不锈钢条	m	5.48						

19	011502003019	石材装饰线	MR-ST01A线条：1、巴伦灰大理石（光面）线条80*20mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	2.75						
20	011502003020	石材装饰线	MR-ST01A线条：1、巴伦灰大理石（光面）线条120*40mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	0.78						
		天棚									
21	010810002023	移门吊轨盒	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	1.33						
22	010810002024	木窗帘盒	窗帘盒：343*200mm 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m	11.58						
23	011302001145	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	29.96						
24	011302001146	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 3、单层9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	14.77						
25	011302001147	吊顶天棚	灯带上方 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	2.34						
26	011302001148	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	12.39						

27	011302001149	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9mm厚双层埃特板错拼	m2	14.2						
28	011302001150	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	3.23						
29	011302001151	吊顶天棚	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	0.73						
30	011304001038	灯带（槽）	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	0.29						
31	011304001039	灯带（槽）	1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚埃特板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	0.55						
32	011304002046	送风口、回风口	成品黑色无边框可调节出风百叶 1、尺寸4250*150mm	m2	0.86						
33	011304002047	成品检修口	成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸400*400mm	个	2						
34	011304002048	成品检修口	成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*900mm	个	2						
35	011407002098	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮防潮腻子二遍	m2	18.71						
36	011407002099	天棚喷刷涂料	MR.PT02涂料：1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	18.71						
37	011407002100	天棚喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	67.36						
38	011407002101	天棚喷刷涂料	MR.PT01涂料：1、米白色无机涂料二遍	m2	67.36						
		墙面									

39	010903002017	墙面涂膜防水	卫生间砌筑墙面防水涂料：1、立面聚氨酯防水涂料~1.5mm厚	m2	51.55						
40	011001003011	保温隔热墙面	龙骨内填50mm厚吸音棉64kg/m3	m2	42.86						
41	011201001029	墙面一般抹灰	钢骨架内：1、挂钢丝网灌水泥砂浆	m2	33.93						
42	011201001030	墙面一般抹灰	15mm厚不锈钢丝网抹灰	m2	17.53						
43	011204001024	石材墙面	MR.ST02 人造石浅色光面墙面 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、18mm厚人造石浅色光面 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	45.3						
44	011204003028	块料墙面	1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、墙面干粉型粘结剂粘贴马赛克	m2	6.25						
45	011204004027	钢骨架	间隔墙、电视背景墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	1.27						
46	011207001235	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面：1、50系列C型龙骨	m2	23.16						
47	011207001236	墙面装饰板	轻钢龙骨墙面：1、50系列卡扣龙骨	m2	13.53						
48	011207001237	墙面装饰板	1、双层12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	22.03						
49	011207001238	墙面装饰板	1、12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	10.51						
50	011207001239	墙面装饰板	12mm厚阻燃板	m2	146.78						
51	011207001240	墙面装饰板	9mm厚阻燃板基层	m2	27.78						
52	011207001241	墙面装饰板	内隔墙 1、12mm厚埃特板基层	m2	11.71						
53	011207001242	墙面装饰板	1、10mm厚成品木饰面（秋香木、半开放半哑光）	m2	34.77						
54	011207001243	墙面装饰板	1、15mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	5.85						

55	011208001019	柱（梁）面装饰	柱面饰面板 1、10mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	9.97						
56	011207001244	墙面装饰板	艺术玻璃饰面 MR-GL01 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（透光不透影）	m2	2.59						
57	011207001245	墙面装饰板	卫生与走道及卧室隔墙,天花上方需做18mm封板到楼板底处理： 1、18mm厚埃特板	m2	23.51						
58	011207001246	墙面装饰板	1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC01	m2	24.36						
59	011207001247	墙面装饰板	1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC02	m2	3.42						
60	011208001020	柱（梁）面装饰	柱面基层 1、12mm厚阻燃板基层	m2	9.97						
61	011210003021	玻璃隔断	MR.GL01不锈钢框玻璃隔断： 1、6+6夹胶玻璃隔断（艺术玻璃、透光不透影） 2、1.5厚不锈钢包边	m2	9.1						
62	011405001009	金属面油漆	1、钢结构内部黑漆	m2	65.79						
63	011407001067	墙面喷刷涂料	1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	0.36						
64	011407001068	墙面喷刷涂料	MR.PT03涂料： 1、深灰色无机涂料二遍	m2	0.36						
		其他									
65	010516001018	螺栓	1、M12后扩底机械锚栓	个	480						
66	010516002018	后置钢板	1、200*100*10后置钢板	个	120						
67	010801001066	木质门	D-01 入户门900*2360mm 1、木饰面成品进户门安装 MR.WD01 秋香木木饰面 2、含门套及五金（隐藏式铰链、隐藏式闭门器、挡尘条、密封条、猫眼、隐藏式防盗链、隐藏式地吸等） 3、具体做法详图纸	樘	1						

68	010801001067	木质门	D-04 联通门 900*2350mm 1、木饰面成品进户门安装 MR.WD01 秋香木木饰面 2、含门套及五金（门把手、隐藏式铰链、隐藏式闭门器、挡尘条、密封条等） 3、具体做法详图纸	樘	1						
69	010801006009	门锁安装	电子锁（磁卡锁）安装	套	1						
70	010805005016	全玻自由门	D-03 淋浴间门 M0722 1、玻璃平开门安装 MR.GL03 6+6mm白色渐变夹胶玻璃 2、含 180° 玻璃夹、淋浴房拉手、挡水条等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	2						
71	010805005017	全玻自由门	D-02 卫生间移门 900*2400 1、成品移门安装 吊装式（MR.GL02 艺术玻璃 +MR.MT01金属饰面框） 2、含单移门双阻尼吊轮、免检修轨道、护盖装饰型材等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	5						
72	010808004033	金属门窗套	门、电视柜背景墙等 1、9mm厚阻燃板基层	m2	2.63						
73	010808004034	金属门窗套	卫生间门、电视柜背景墙等 1、1.5mm厚不锈钢面层	m2	3.51						
74	010809004014	石材窗台板	1、25mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、型钢龙骨基层 3、做法详 07/FD-MR-02 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	1.56						
75	011503005010	金属靠墙扶手	定制幕墙色不锈钢扶手 1、Φ40mm定制幕墙色不锈钢扶手（双排） 2、具体做法详见图纸	m	11.58						
76	030406009009	微型电机、电加热器	1、布帘、纱帘电机 2、具体做法详图纸及物料书	台	6						

77	010810001027	窗帘（杆）	窗帘布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	11.58						
78	010810001028	窗帘（杆）	窗纱布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	11.58						
79	011501003014	衣柜	附墙木质衣柜600宽 1、附墙木质衣柜 2、含挂衣杆、隐藏式门、五金等 3、具体做法详图纸	m2	7.46						
80	011502001094	金属装饰线	5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢-宽21	m	1.37						
81	011502001095	金属装饰线	10mm哑光黑色拉丝不锈钢-宽30	m	3.06						
82	011505001036	洗漱台	卫生间洗脸台：　1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02含镀锌角钢 2、石材开孔周长1000mm以内 3、石材磨斜边 4、具体做法详见图纸FD-MR-08、095、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	1.15						
83	011501001010	柜台	卫生间洗脸台下柜 宽600mm，高850mm 1、15mm厚木饰面及30mm厚木饰面搁板（MR.WD01） 2、10*30*1.5mm厚不锈钢线条MR.MT01 3、具体做法详图纸FD-MR-08、09	m	1.77						

84	011505001037	洗漱台	淋浴间石材洗澡台： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST022、方管龙骨，3、9mm玻镁板见白处理 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸	m2	0.33						
85	011505001038	洗漱台	淋浴间石材置物架： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST022、固定方管龙骨 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、具体做法详见图纸	m2	0.09						
86	011505001039	浴缸石材台面	浴缸石材台面：（含隐藏门及五金） 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST022、方管龙骨，3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、具体做法详见图纸	m2	2.17						
87	011505005017	卫生间扶手	安全扶手 MR-PF09 1、具体做法详见图纸	个	1						
88	011505007013	毛巾环	挂衣钩 MR-PF07 1、具体做法详见图纸	副	2						
89	011505008021	卫生纸盒	厕纸架 MR-PF05 1、具体做法详见图纸	个	1						
90	011505008022	卫生纸盒	备用厕纸架 MR-PF06 1、具体做法详见图纸	个	1						
91	011505010016	镜面玻璃	带金属框镜面玻璃安装 1、20*40*3镀锌方管龙骨 2、9mm阻燃板基层2、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢MR.MT013、5mm清镜MR.MR01 4、装饰件（皮革及不锈钢拉环）5、具体做法详见图纸	m2	1.71						
92	011505011009	镜箱	化妆镜 MR-PF08 1、具体做法详见图纸	个	1						

93	01B016	电视柜平台板	电视柜平台板：350mm宽，50mm高 1、10*20*2热镀锌方通龙骨 2、9mm厚阻燃板基层 3、10mm厚成品秋香木饰面(半开放半哑光)面层 MR.WD01	m	3.09						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：JS 套房(21)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701）									
1	011701006019	满堂脚手架	满堂脚手架 ~层高3.6(m)及以下	m2	69.09						
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702008015	圈梁	防水反坎： 1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	2.31						
3	011702009009	过梁	现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	0.38						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：JS 套房(21)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		客房									
		砌体									
1	010103002009	余方弃置 1、装载机装车 石渣 2、自卸汽车运石渣^运距15000(m) 3、含垃圾处置费	m3	2.79							
2	010402001018	砌块墙 蒸压加气混凝土砌块墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	0.67							
3	010503004014	圈梁 防水反坎：现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.08							
4	010503005009	过梁 现浇混凝土圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.03							
5	010515001019	现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋HRB400以内直径（mm以内）10	t	0.004							
6	011601001009	砖砌体拆除 加气砼砌块墙拆除	m3	2.79							
		地面									
7	010904002016	楼（地）面涂膜防水 地面防水： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	13.94							
8	011003001009	隔离层 1、10厚橡胶隔振垫	m2	50.97							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	011101001014	水泥砂浆楼地面 水泥砂浆地面 1、90mm厚DS M20 砂浆找平层	m2	1.95							
10	011102001055	石材楼地面 MR-ST01A 地面： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	9.05							
11	011102001056	石材楼地面门槛石 MR-ST01A： 1、18mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	0.43							
12	011102001057	石材楼地面洗手间 MR-ST01B： 1、18mm厚巴伦灰大理石（防滑面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、52mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	12.55							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
13	011102001058	石材楼地面 淋浴间 MR-ST01B：1、18mm厚巴伦灰大理石（防滑面） 2、20mm DS M15.0水泥砂浆粘结层 3、42mm厚 DS M20 砂浆找平层 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	1.39							
14	011103001010	橡胶板楼地面 MR-LP01 1、8mm地胶板（6.5mm锁扣+1.5mm隔音垫） 2、82mm厚 DS M20 砂浆找平层	m2	39.97							
15	011104001019	地毯楼地面 手工地毯 MR.CA01 1、100% New Zealand Wool /新西兰羊毛 2、具体做法详图纸	m2	7.1							
16	011104001020	地毯楼地面 手工地毯 MR.CA04 1、100% New Zealand Wool /新西兰羊毛 2、具体做法详图纸	m2	8.08							
17	011105006023	金属踢脚线 不锈钢踢脚线 50mm高 1、9mm厚阻燃板基层 2、1.5mm厚不锈钢金属面踢脚线	m2	1.53							
18	011502001093	金属装饰线 MR.MT02 线条：3mmL型原色不锈钢条	m	5.48							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
19	011502003019	石材装饰线MR-ST01A线条： 1、巴伦灰大理石（光面）线条 80*20mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	2.75							
20	011502003020	石材装饰线MR-ST01A线条： 1、巴伦灰大理石（光面）线条 120*40mm 2、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m	0.78							
		天棚									
21	010810002023	移门吊轨盒 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	1.33							
22	010810002024	木窗帘盒 窗帘盒：343*200mm 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m	11.58							
23	011302001145	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9.5厚双层纸面石膏错拼 3、板缝贴胶带、点锈	m2	29.96							
24	011302001146	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、双层12mm厚石膏基高性能纤维板 3、单层9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	14.77							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
25	011302001147	吊顶天棚 灯带上方 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5mm石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	2.34							
26	011302001148	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9.5厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	12.39							
27	011302001149	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、9mm厚双层埃特板错拼	m2	14.2							
28	011302001150	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	3.23							
29	011302001151	吊顶天棚 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2、12mm厚石膏基高性能纤维板 3、9mm厚埃特板基层	m2	0.73							
30	011304001038	灯带（槽） 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	0.29							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
31	011304001039	灯带（槽） 1、12mm厚石膏基高性能纤维板 2、9mm厚埃特板基层 3、板缝贴胶带、点锈	m2	0.55							
32	011304002046	送风口、回风口 成品黑色无边框可调节出风百叶 1、尺寸4250*150mm	m2	0.86							
33	011304002047	成品检修口 成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸400*400mm	个	2							
34	011304002048	成品检修口 成品检修口：材质同天棚 1、成品检修口安装，尺寸450*900mm	个	2							
35	011407002098	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮防潮腻子二遍	m2	18.71							
36	011407002099	天棚喷刷涂料 MR.PT02涂料： 1、防潮米白色无机涂料二遍	m2	18.71							
37	011407002100	天棚喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	67.36							
38	011407002101	天棚喷刷涂料 MR.PT01涂料： 1、米白色无机涂料二遍	m2	67.36							
		墙面									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
39	010903002017	墙面涂膜防水 卫生间砌筑墙面防水涂料：1、立面聚氨酯防水涂料~1.5mm厚	m2	51.55							
40	011001003011	保温隔热墙面 龙骨内填50mm厚吸音棉 64kg/m3	m2	42.86							
41	011201001029	墙面一般抹灰 钢骨架内：1、挂钢丝网灌水泥砂浆	m2	33.93							
42	011201001030	墙面一般抹灰 15mm厚不锈钢丝网抹灰	m2	17.53							
43	011204001024	石材墙面 MR.ST02 人造石浅色光面墙面 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、18mm厚人造石浅色光面 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	45.3							
44	011204003028	块料墙面 1、5mm厚石材结构粘结胶泥 2、墙面干粉型粘结剂粘贴马赛克	m2	6.25							
45	011204004027	钢骨架 间隔墙、电视背景墙龙骨：1、内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 2、具体做法详图纸	t	1.27							
46	011207001235	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面：1、50系列C型龙骨	m2	23.16							
47	011207001236	墙面装饰板 轻钢龙骨墙面：1、50系列卡扣龙骨	m2	13.53							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
48	011207001237	墙面装饰板1、双层12mm石膏板2、板缝贴胶带、点锈	m2	22.03							
49	011207001238	墙面装饰板1、12mm石膏板 2、板缝贴胶带、点锈	m2	10.51							
50	011207001239	墙面装饰板12mm厚阻燃板	m2	146.78							
51	011207001240	墙面装饰板9mm厚阻燃板基层	m2	27.78							
52	011207001241	墙面装饰板内隔墙 1、12mm厚埃特板基层	m2	11.71							
53	011207001242	墙面装饰板1、10mm厚成品木饰面（秋香木、半开放半哑光）	m2	34.77							
54	011207001243	墙面装饰板1、15mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	5.85							
55	011208001019	柱（梁）面装饰 柱面饰面板1、10mm成品饰面板面层（秋香木、半开放半哑光）	m2	9.97							
56	011207001244	墙面装饰板艺术玻璃饰面 MR-GL01 1、6+6mm钢化夹胶艺术玻璃（透光不透影）	m2	2.59							
57	011207001245	墙面装饰板卫生与走道及卧室隔墙,天花上方需做18mm封板到楼板底处理： 1、18mm厚埃特板	m2	23.51							
58	011207001246	墙面装饰板1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC01	m2	24.36							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
59	011207001247	墙面装饰板 1、10mm厚成品墙纸硬包 MR-WC02	m2	3.42							
60	011208001020	柱（梁）面装饰 柱面基层 1、12mm厚阻燃板基层	m2	9.97							
61	011210003021	玻璃隔断 MR.GL01不锈钢框玻璃隔断： 1、6+6夹胶玻璃隔断（艺术玻璃、透光不透影） 2、1.5厚不锈钢包边	m2	9.1							
62	011405001009	金属面油漆 1、钢结构内部黑漆	m2	65.79							
63	011407001067	墙面喷刷涂料 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子二遍	m2	0.36							
64	011407001068	墙面喷刷涂料 MR.PT03涂料： 1、深灰色无机涂料二遍	m2	0.36							
		其他									
65	010516001018	螺栓 1、M12后扩底机械锚栓	个	480							
66	010516002018	后置钢板 1、200*100*10后置钢板	个	120							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
67	010801001066	木质门 D-01 入户门 900*2360mm 1、木饰面成品进户门安装 MR.WD01 秋香木木饰面 2、含门套及五金（隐藏式铰链、隐藏式闭门器、挡尘条、密封条、猫眼、隐藏式防盗链、隐藏式地吸等） 3、具体做法详图纸	樘	1							
68	010801001067	木质门 D-04 联通门 900*2350mm 1、木饰面成品进户门安装 MR.WD01 秋香木木饰面 2、含门套及五金（门把手、隐藏式铰链、隐藏式闭门器、挡尘条、密封条等） 3、具体做法详图纸	樘	1							
69	010801006009	门锁安装 电子锁（磁卡锁）安装	套	1							
70	010805005016	全玻自由门 D-03 淋浴间门 M0722 1、玻璃平开门安装 MR.GL03 6+6mm白色渐变夹胶玻璃 2、含180°玻璃夹、淋浴房拉手、挡水条等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
71	010805005017	全玻自由门 D-02 卫生间移门 900*2400 1、成品移门安装 吊装式（MR.GL02艺术玻璃+MR.MT01金属饰面框） 2、含单移门双阻尼吊轮、免检修轨道、护盖装饰型材等 3、具体做法详图纸及物料书	樘	5							
72	010808004033	金属门窗套门、电视柜背景墙等 1、9mm厚阻燃板基层	m2	2.63							
73	010808004034	金属门窗套卫生间门、电视柜背景墙等 1、1.5mm厚不锈钢面层	m2	3.51							
74	010809004014	石材窗台板 1、25mm厚巴伦灰大理石（光面） 2、型钢龙骨基层 3、做法详07/FD-MR-02 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	1.56							
75	011503005010	金属靠墙扶手 定制幕墙色不锈钢扶手 1、Φ40mm定制幕墙色不锈钢扶手（双排） 2、具体做法详见图纸	m	11.58							
76	030406009009	微型电机、电加热器 1、布帘、纱帘电机 2、具体做法详图纸及物料书	台	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
77	010810001027	窗帘（杆）窗帘布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	11.58							
78	010810001028	窗帘（杆）窗纱布（电动） 1、高度2.8m 2、含轨道、电机等所有配件（电机另套清单） 3、具体做法详见图纸	m	11.58							
79	011501003014	衣柜 附墙木质衣柜 600宽 1、附墙木质衣柜 2、含挂衣杆、隐藏式门、五金等 3、具体做法详图纸	m2	7.46							
80	011502001094	金属装饰线5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢-宽21	m	1.37							
81	011502001095	金属装饰线10mm哑光黑色拉丝不锈钢-宽30	m	3.06							
82	011505001036	洗漱台 卫生间洗脸台： 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面 MR.ST02 含镀锌角钢 2、石材开孔 周长1000mm以内 3、石材磨斜边 4、具体做法详见图纸FD-MR-08、09 5、含石材六面防腐、石材镜面及美缝	m2	1.15							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
83	011501001010	柜台 卫生间洗脸台下柜 宽600mm，高850mm 1、15mm厚木饰面及30mm厚木饰面搁板（MR.WD01） 2、10*30*1.5mm厚不锈钢线条 MR.MT01 3、具体做法详图纸 FD-MR-08、09	m	1.77							
84	011505001037	洗漱台 淋浴间石材洗澡台：1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 2、方管龙骨， 3、9mm玻镁板见白处理 4、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 5、具体做法详见图纸	m2	0.33							
85	011505001038	洗漱台 淋浴间石材置物架：1、25mm厚人造石浅色（光面）台面MR.ST02 2、固定方管龙骨 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、具体做法详见图纸	m2	0.09							
86	011505001039	浴缸石材台面 浴缸石材台面：（含隐藏门及五金） 1、25mm厚人造石浅色（光面）台面 MR.ST02 2、方管龙骨， 3、含石材六面防腐、石材镜面及美缝 4、具体做法详见图纸	m2	2.17							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
87	011505005017	卫生间扶手安全扶手 MR-PF09 1、具体做法详见图纸	个	1							
88	011505007013	毛巾环 挂衣钩 MR-PF07 1、具体做法详见图纸	副	2							
89	011505008021	卫生纸盒 厕纸架 MR-PF05 1、具体做法详见图纸	个	1							
90	011505008022	卫生纸盒 备用厕纸架 MR-PF06 1、具体做法详见图纸	个	1							
91	011505010016	镜面玻璃 带金属框镜面玻璃安装 1、20*40*3镀锌方管龙骨 2、9mm阻燃板基层 2、1.5mm厚哑光黑色拉丝不锈钢 MR.MT01 3、5mm清镜 MR.MR01 4、装饰件（皮革及不锈钢拉环） 5、具体做法详见图纸	m2	1.71							
92	011505011009	镜箱 化妆镜 MR-PF08 1、具体做法详见图纸	个	1							
93	01B016	电视柜平台板 电视柜平台板：350mm宽，50mm高 1、10*20*2热镀锌方通龙骨 2、9mm厚阻燃板基层 3、10mm厚成品秋香木饰面(半开放半哑光)面层 MR.WD01	m	3.09							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：JS 套房(21)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701）									
1	011701006019	满堂脚手架 满堂脚手架 层高3.6(m)及以下	m2	69.09							
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）									
2	011702008015	圈梁 防水反坎：1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	2.31							
3	011702009009	过梁 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	0.38							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：JS 套房(21)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		7.73				分档累进算法后，标准费率（7.85%）乘以系数0.984251897793376
2	Z011109008001	提前竣工增加费		1.79				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：JS 套房(21)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：JS 套房(21)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：JS 套房(21)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：JS 套房(21)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：JS 套房(21)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：JS 套房(21)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：JS 套房(21)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：JS 套房(21)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：JS 套房(21)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：JS 套房(21)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：JS 套房(21)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：JS 套房(21)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：JS 套房(21)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：标识标牌(23)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：标识标牌(23)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		标识标牌									
		户外标识									
1	040205004001	标志板	楼顶标识(南立面西侧) 1、尺寸：11375*2150*150mm 2、2mm厚铝板灯箱外壳表面烤漆福朋深色漆 3、5mm厚乳白色灯片表面贴3M穿孔膜喷涂Dark Wash颜色 4、欧司朗LED光源 5、2mm厚铝板灯箱外壳表面烤漆福朋红色漆 6、5mm厚乳白色灯片表面贴3M#3630-2796透光膜 7、具体做法详标识深化图纸	块	1						
2	040205004002	标志板	楼顶标识(北立面东侧) 1、尺寸：11375*2150*150mm 2、2mm厚铝板灯箱外壳表面烤漆福朋深色漆 3、5mm厚乳白色灯片表面贴3M穿孔膜喷涂Dark Wash颜色 4、欧司朗LED光源 5、2mm厚铝板灯箱外壳表面烤漆福朋红色漆 6、5mm厚乳白色灯片表面贴3M#3630-2796透光膜 7、具体做法详标识深化图纸	块	1						

3	040205004003	标志板	雨棚标识 1、尺寸：9290*1000*100mm 2、2mm厚铝板灯箱外壳表面烤漆福朋深色漆 3、5mm厚乳白色灯片表面贴3M穿孔膜喷涂Dark Wash颜色 4、欧司朗LED光源 5、2mm厚铝板灯箱外壳表面烤漆福朋红色漆 6、5mm厚乳白色灯片表面贴3M#3630-2796透光膜 7、具体做法详标识深化图纸	块	1						
4	040205004004	标志板	景墙标识 1、尺寸：2626*801*30mm 2、2mm厚铝板灯箱外壳表面烤漆福朋深色漆 3、5mm厚乳白色PC板 4、OSRAM欧司朗暖光LED防水光源，色温2700K 5、具体做法详标识深化图纸	块	2						
5	040205004005	标志板	车行导向标识(双面) 1、尺寸：1160*1500*150mm 2、3mm厚铝板折弯灯箱表面烤漆福朋深色漆，内部LED光源照明 3、不锈钢方管表面烤漆福朋米黄色 4、割空铝板嵌入透明亚克力(与铝板嵌平)，表面贴3M3630-20半透膜 5、割空铝板嵌入透明亚克力(与铝板嵌平)，表面贴3MColor Film 3630-149 6、割空铝板嵌入透明亚克力(与铝板嵌平)，表面贴膜 7、具体做法详标识深化图纸	块	3						

6	040205004006	标志板	车行导向标识(单面） 1、尺寸：1160*1500*150mm 2、3mm厚铝板折弯灯箱表面烤漆福朋深色漆，内部LED光源照明 3、不锈钢方管表面烤漆福朋米黄色 4、割空铝板嵌入透明亚克力(与铝板嵌平)，表面贴3M3630-20半透膜 5、割空铝板嵌入透明亚克力(与铝板嵌平)，表面贴3MColor Film 3630-149 6、割空铝板嵌入透明亚克力(与铝板嵌平)，表面贴膜 7、具体做法详标识深化图纸	块	2						
7	040205004007	标志板	酒店入口铭牌 1、尺寸：400*400mm 2、1.5mm厚亮面不锈钢折边12mm厚四边倒角面板蚀刻文字内容填色 3、具体做法详标识深化图纸	块	2						
8	040205004008	标志板	地下车库限高标识 1、尺寸：7000*480*80mm 2、具体做法详标识深化图纸	块	1						
		室内标识									
9	01B017	酒店标志(丝印玻璃上)	酒店标志(丝印玻璃上)： 1、3000*120mm玻璃磨砂贴，图案部分镂空处理 2、具体做法详标识深化图纸	项	2						

10	040205004009	标志板	接待 1、尺寸：220*60*20mm 2、蓝色木纹饰面(同精装面板) 3、304#拉丝不锈钢，表面电镀黑钛，防指纹处理 4、304#拉丝不锈钢，立体切割字，边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 5、边框内底部，需增加配重边框底面贴黑绒布垫层 6、具体做法详标识深化图纸	块	1						
11	040205004010	标志板	礼宾 1、尺寸：220*60*20mm 2、蓝色木纹饰面(同精装面板) 3、304#拉丝不锈钢，表面电镀黑钛，防指纹处理 4、304#拉丝不锈钢，立体切割字，边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 5、边框内底部，需增加配重边框底面贴黑绒布垫层 6、具体做法详标识深化图纸	块	1						
12	040205004011	标志板	会议室 1、尺寸：332*110*5mm 2、304#拉丝不锈钢，立体切割字， 边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面氟碳烤漆(福朋米色)防指纹处理 3、具体做法详标识深化图纸	块	1						
13	040205004012	标志板	多功能厅 1、尺寸：506*160*5mm 2、304#拉丝不锈钢，立体切割字， 边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面氟碳烤漆(福朋米色)防指纹处理 3、具体做法详标识深化图纸	块	2						

14	040205004013	标志板	玩啤食社 1、尺寸：600*462mm 2、1.2mm厚拉丝不锈钢(横向细纹)切割造型折弯焊接成型，整体电镀黑钛，表面防指纹处理 3、背衬乳白亚克力透光板，内置LED模组，色温2700K，暖光色，匀光处理 4、具体做法详标识深化图纸	块	1						
15	040205004014	标志板	外卖间 1、尺寸：250*80mm 2、304#拉丝不锈钢边框，表面电镀黑钛内层木饰面内倒边底板 3、304#拉丝不锈钢，立体切割字，边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 4、具体做法详标识深化图纸	块	2						
16	040205004015	标志板	洗衣房 1、尺寸：250*80mm 2、304#拉丝不锈钢边框，表面电镀黑钛内层木饰面内倒边底板 3、304#拉丝不锈钢，立体切割字，边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 4、具体做法详标识深化图纸	块	1						
17	040205004016	标志板	洗衣说明 1、尺寸：700*420mm 2、亚克力切割，表面喷色 3、具体做法详标识深化图纸	块	1						
18	040205004017	标志板	楼层号 1、尺寸：H:80mm 2、304#拉丝不锈钢斜切面立体字表面电镀黄古铜色，防指纹处理 3、具体做法详标识深化图纸	块	53						

19	040205004018	标志板	男女洗手间墙牌 1、尺寸：248*140*10mm 2、304#拉丝不锈钢，立体切造型边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 3、具体做法详标识深化图纸	块	2						
20	040205004019	标志板	男女残洗手间吊牌 1、尺寸：400*180*30mm 2、304#拉丝不锈钢边框边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理内六角沉头螺钉固定于墙面(边框内侧暗藏，黑色) 3、蓝色木纹饰面(同精装面板) 4、具体做法详标识深化图纸	块	1						
21	040205004020	标志板	男/女洗手间门牌 1、尺寸：H:120mm 2、304#拉丝不锈钢，立体切造型边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 3、具体做法详标识深化图纸	块	4						
22	040205004021	标志板	残疾人洗手间门牌 1、尺寸：H:120mm 2、304#拉丝不锈钢，立体切造型边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 3、具体做法详标识深化图纸	块	1						
23	040205004022	标志板	男女洗手间门牌 1、尺寸：H:120mm 2、304#拉丝不锈钢，立体切造型边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 3、具体做法详标识深化图纸	块	2						
24	040205004023	标志板	如遇火警,请勿使用电梯 1、尺寸：H:80mm 2、具体做法详标识深化图纸	块	34						

25	040205004024	标志板	员工专用 1、尺寸：200*60mm 2、304#拉丝不锈钢边框，表面电镀黑钛内层木饰面内倒边底板 3、304#拉丝不锈钢，立体切割字，边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 4、具体做法详标识深化图纸	块	33						
26	040205004025	标志板	防火门请保持关闭(推/拉) 1、尺寸：228*200*2mm 2、拉丝不锈钢(横向细纹)切割造型边缘精细打磨抛光，需防割手处理整体电镀黑钛，表面防指纹处理文字腐蚀填漆 3、具体做法详标识深化图纸	块	33						
27	040205004026	标志板	消防栓 1、尺寸：228*200*2mm 2、拉丝不锈钢(横向细纹)切割造型边缘精细打磨抛光，需防割手处理整体电镀黑钛，表面防指纹处理文字腐蚀填漆 3、具体做法详标识深化图纸	块	85						

28	040205004027	标志板	酒店设施名录（墙牌）DR-01A 1、尺寸：300*750*30mm 2、木饰面内倒边底板(同精装面板) 3、304#拉丝不锈钢围边造型边缘精细打磨抛光，避免割手表面电镀黑钛，防指纹处理 4、304#拉丝不锈钢，立体切割字，边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面烤漆(福朋米色)，防指纹处理 5、304#拉丝不锈钢，立体切割字，边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 6、蓝色木纹饰面(同精装面板) 7、具体做法详标识深化图纸	块	2						
29	040205004028	标志板	酒店设施名录（墙牌）DR-01B 1、尺寸：300*750*30mm 2、木饰面内倒边底板(同精装面板) 3、304#拉丝不锈钢围边造型边缘精细打磨抛光，避免割手表面电镀黑钛，防指纹处理 4、304#拉丝不锈钢，立体切割字，边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面烤漆(福朋米色)，防指纹处理 5、304#拉丝不锈钢，立体切割字，边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 6、蓝色木纹饰面(同精装面板) 7、具体做法详标识深化图纸	块	4						

30	040205004029	标志板	方向指示墙牌 1、尺寸：300*750*30mm 2、木饰面内倒边底板(同精装面板) 3、304#拉丝不锈钢围边造型边缘精细打磨抛光，避免割手表面电镀黑钛，防指纹处理 4、304#拉丝不锈钢，立体切割字，边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面烤漆(福朋米色)，防指纹处理 5、304#拉丝不锈钢，立体切割字，边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 6、蓝色木纹饰面(同精装面板) 7、具体做法详标识深化图纸	块	5						
31	040205004030	标志板	酒店入口标识 1、尺寸：550*630*30mm 2、304#拉丝不锈钢，立体切割字，边缘需防割手处理(精细打磨抛光)金属表面烤漆(白色/风车四色)，防指纹处理 3、304#拉丝不锈钢，四边内凹立体造型，边缘需防割手处理(精细打磨抛光)金属表面电镀黑钛，防指纹处理 4、具体做法详标识深化图纸	块	3						
32	040205004031	标志板	健身中心 1、尺寸：639*215*10mm 2、304#拉丝不锈钢边框边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 3、具体做法详标识深化图纸	块	1						
33	040205004032	标志板	健身规则 1、尺寸：250*650*5mm 2、亚克力造型切割，整体喷涂半哑黑色漆 3、具体做法详标识深化图纸	块	1						

34	040205004033	标志板	瑜伽 1、尺寸：246*120*10mm 2、304#拉丝不锈钢边框边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 3、具体做法详标识深化图纸	块	1						
35	040205004034	标志板	房号指示牌 1、尺寸：516*150*5mm 2、304#拉丝不锈钢边框边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 3、具体做法详标识深化图纸	块	39						
36	040205004035	标志板	房号牌 1、尺寸：260*110*50mm 2、5mm厚拉丝不锈钢(横向细纹)切割造型焊接成型整体电镀黑钛，表面防指纹处理，边缘需要圆弧处理 3、嵌入门铃 4、1.2mm厚拉丝不锈钢(横向细纹)切割造型，整体电镀黑钛，表面防指纹处理 5、10mm厚超白夹丝玻璃 6、5mm厚304#拉丝不锈钢(横向细纹)切割房号数字边缘精细打磨抛光，整体电镀黑钛，表面防指纹处理 7、具体做法详标识深化图纸	块	237						
37	040205004036	标志板	火警疏散图 1、尺寸：260*180*5mm 2、亚克力切割底板，四周倒斜角处理边缘抛光，正面盖底色(黑色哑光漆)图文信息正面丝印 3、具体做法详标识深化图纸	块	237						

38	040205004037	标志板	内部用楼层号（楼梯） 1、尺寸：205*400*5mm 2、亚克力切割底板，边缘抛光处理整体喷涂黑色哑光漆 3、正面丝印白色文字 4、具体做法详标识深化图纸	块	41						
39	040205004038	标志板	内部用楼层号（电梯） 1、尺寸：100*10mm 2、亚克力切割字体，边缘抛光处理，整体喷涂黑色哑光漆 3、具体做法详标识深化图纸	块	33						
40	040205004039	标志板	办公室门牌 1、尺寸：200*60*3mm 2、亚克力切割底板，边缘抛光处理整体喷涂黑色哑光漆 3、正面丝印白色文字 4、具体做法详标识深化图纸	块	165						
41	040205004040	标志板	男洗手间门牌（内部用） 1、尺寸：200*60*3mm 2、亚克力切割底板，边缘抛光处理整体喷涂黑色哑光漆 3、正面丝印白色文字 4、具体做法详标识深化图纸	块	1						
42	040205004041	标志板	女洗手间门牌（内部用） 1、尺寸：200*60*3mm 2、亚克力切割底板，边缘抛光处理整体喷涂黑色哑光漆 3、正面丝印白色文字 4、具体做法详标识深化图纸	块	1						
43	040205004042	标志板	男更衣室门牌（内部用） 1、尺寸：200*60*3mm 2、亚克力切割底板，边缘抛光处理整体喷涂黑色哑光漆 3、正面丝印白色文字 4、具体做法详标识深化图纸	块	2						

44	040205004043	标志板	女更衣室门牌（内部用）1、尺寸：200*60*3mm 2、亚克力切割底板，边缘抛光处理整体喷涂黑色哑光漆 3、正面丝印白色文字 4、具体做法详标识深化图纸	块	2						
45	040205004044	标志板	如遇火警(内部用）1、亚克力切割底板，边缘抛光处理整体喷涂黑色哑光漆 3、正面丝印白色文字 4、具体做法详标识深化图纸	块	33						
46	040205004045	标志板	方向指示牌 1、尺寸：250*600*3mm 2、亚克力切割底板，边缘抛光处理整体喷涂黑色哑光漆 3、正面丝印白色文字 4、具体做法详标识深化图纸	块	7						
47	040205004046	标志板	导向吊牌 1、尺寸：1500*225*70mm 2、3mm厚铝板折弯灯箱表面烤漆福朋深色漆，内部LED光源照明 3、割空铝板嵌入透明亚克力(与铝板嵌平)，表面贴3M3630-20半透膜 4、具体做法详标识深化图纸	块	18						
48	040205004047	标志板	导向墙牌 1、尺寸：H=1500mm 2、环保墙面乳胶漆喷涂 3、具体做法详标识深化图纸	块	24						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：标识标牌(23)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称,电子评标勿删]									
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：标识标牌(23)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		标识标牌									
		户外标识									
1	040205004001	标志板楼顶标识(南立面西侧) 1、尺寸：11375*2150*150mm 2、2mm厚铝板灯箱外壳表面烤漆福朋深色漆 3、5mm厚乳白色灯片表面贴3M穿孔膜喷涂Dark Wash颜色 4、欧司朗LED光源 5、2mm厚铝板灯箱外壳表面烤漆福朋红色漆 6、5mm厚乳白色灯片表面贴3M#3630-2796透光膜 7、具体做法详标识深化图纸	块	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
2	040205004002	标志板 楼顶标识 (北立面东侧) 1、尺寸：11375*2150*150mm 2、2mm厚铝板灯箱外壳表面烤漆福朋深色漆 3、5mm厚乳白色灯片表面贴3M穿孔膜喷涂Dark Wash颜色 4、欧司朗LED光源 5、2mm厚铝板灯箱外壳表面烤漆福朋红色漆 6、5mm厚乳白色灯片表面贴3M#3630-2796透光膜 7、具体做法详标识深化图纸	块	1							
3	040205004003	标志板 雨棚标识 1、尺寸：9290*1000*100mm 2、2mm厚铝板灯箱外壳表面烤漆福朋深色漆 3、5mm厚乳白色灯片表面贴3M穿孔膜喷涂Dark Wash颜色 4、欧司朗LED光源 5、2mm厚铝板灯箱外壳表面烤漆福朋红色漆 6、5mm厚乳白色灯片表面贴3M#3630-2796透光膜 7、具体做法详标识深化图纸	块	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
4	040205004004	标志板 景墙标识 1、尺寸：2626*801*30mm 2、2mm厚铝板灯箱外壳表面烤漆福朋深色漆 3、5mm厚乳白色PC板 4、OSRAM欧司朗暖光LED防水光源，色温2700K 5、具体做法详标识深化图纸	块	2							
5	040205004005	标志板 车行导向标识(双面) 1、尺寸：1160*1500*150mm 2、3mm厚铝板折弯灯箱表面烤漆福朋深色漆，内部LED光源照明 3、不锈钢方管表面烤漆福朋米黄色 4、割空铝板嵌入透明亚克力(与铝板嵌平)，表面贴3M3630-20半透膜 5、割空铝板嵌入透明亚克力(与铝板嵌平)，表面贴3MColor Film 3630-149 6、割空铝板嵌入透明亚克力(与铝板嵌平)，表面贴膜 7、具体做法详标识深化图纸	块	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
6	040205004006	标志板 车行导向标识(单面) 1、尺寸：1160*1500*150mm 2、3mm厚铝板折弯灯箱表面烤漆福朋深色漆，内部LED光源照明 3、不锈钢方管表面烤漆福朋米黄色 4、割空铝板嵌入透明亚克力(与铝板嵌平)，表面贴3M3630-20半透膜 5、割空铝板嵌入透明亚克力(与铝板嵌平)，表面贴3MColor Film 3630-149 6、割空铝板嵌入透明亚克力(与铝板嵌平)，表面贴膜 7、具体做法详标识深化图纸	块	2							
7	040205004007	标志板 酒店入口铭牌 1、尺寸：400*400mm 2、1.5mm厚亮面不锈钢折边12mm厚四边倒角面板蚀刻文字内容填色 3、具体做法详标识深化图纸	块	2							
8	040205004008	标志板 地下车库限高标识 1、尺寸：7000*480*80mm 2、具体做法详标识深化图纸	块	1							
		室内标识									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	01B017	酒店标志(丝印玻璃上) 酒店标志(丝印玻璃上)：1、3000*120mm玻璃磨砂贴，图案部分镂空处理 2、具体做法详标识深化图纸	项	2							
10	040205004009	标志板 接待 1、尺寸：220*60*20mm 2、蓝色木纹饰面(同精装面板) 3、304#拉丝不锈钢，表面电镀黑钛，防指纹处理 4、304#拉丝不锈钢，立体切割字，边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 5、边框内底部，需增加配重边框底面贴黑绒布垫层 6、具体做法详标识深化图纸	块	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
11	040205004010	标志板 礼宾 1、尺寸：220*60*20mm 2、蓝色木纹饰面(同精装面板) 3、304#拉丝不锈钢，表面电镀黑钛，防指纹处理 4、304#拉丝不锈钢，立体切割字，边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 5、边框内底部，需增加配重边框底面贴黑绒布垫层 6、具体做法详标识深化图纸	块	1							
12	040205004011	标志板 会议室 1、尺寸：332*110*5mm 2、304#拉丝不锈钢，立体切割字，边缘需防割手处理(精细打磨抛光) 表面氟碳烤漆(福朋米色)防指纹处理 3、具体做法详标识深化图纸	块	1							
13	040205004012	标志板 多功能厅 1、尺寸：506*160*5mm 2、304#拉丝不锈钢，立体切割字，边缘需防割手处理(精细打磨抛光) 表面氟碳烤漆(福朋米色)防指纹处理 3、具体做法详标识深化图纸	块	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
14	040205004013	标志板 玩啤食社 1、尺寸：600*462mm 2、1.2mm厚拉丝不锈钢(横向细纹)切割造型折弯焊接成型，整体电镀黑钛，表面防指纹处理 3、背衬乳白亚克力透光板，内置LED模组，色温2700K，暖光色，匀光处理 4、具体做法详标识深化图纸	块	1							
15	040205004014	标志板 外卖间 1、尺寸：250*80mm 2、304#拉丝不锈钢边框，表面电镀黑钛内层木饰面内倒边底板 3、304#拉丝不锈钢，立体切割字，边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 4、具体做法详标识深化图纸	块	2							
16	040205004015	标志板 洗衣房 1、尺寸：250*80mm 2、304#拉丝不锈钢边框，表面电镀黑钛内层木饰面内倒边底板 3、304#拉丝不锈钢，立体切割字，边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 4、具体做法详标识深化图纸	块	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
17	040205004016	标志板 洗衣说明 1、尺寸：700*420mm 2、亚克力切割，表面喷色 3、具体做法详标识深化图纸	块	1							
18	040205004017	标志板 楼层号 1、尺寸：H:80mm 2、304#拉丝不锈钢斜切面立体字表面电镀黄古铜色，防指纹处理 3、具体做法详标识深化图纸	块	53							
19	040205004018	标志板 男女洗手间墙牌 1、尺寸：248*140*10mm 2、304#拉丝不锈钢，立体切造型边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 3、具体做法详标识深化图纸	块	2							
20	040205004019	标志板 男女残洗手间吊牌 1、尺寸：400*180*30mm 2、304#拉丝不锈钢边框边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理内六角沉头螺钉固定于墙面(边框内侧暗藏，黑色) 3、蓝色木纹饰面(同精装面板) 4、具体做法详标识深化图纸	块	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
21	040205004020	标志板 男/女洗手间门牌 1、尺寸：H:120mm 2、304#拉丝不锈钢，立体切造型边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 3、具体做法详标识深化图纸	块	4							
22	040205004021	标志板 残疾人洗手间门牌 1、尺寸：H:120mm 2、304#拉丝不锈钢，立体切造型边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 3、具体做法详标识深化图纸	块	1							
23	040205004022	标志板 男女洗手间门牌 1、尺寸：H:120mm 2、304#拉丝不锈钢，立体切造型边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 3、具体做法详标识深化图纸	块	2							
24	040205004023	标志板 如遇火警,请勿使用电梯 1、尺寸：H:80mm 2、具体做法详标识深化图纸	块	34							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
25	040205004024	标志板 员工专用 1、尺寸：200*60mm 2、304#拉丝不锈钢边框，表面电镀黑钛内层木饰面内倒边底板 3、304#拉丝不锈钢，立体切割字，边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 4、具体做法详标识深化图纸	块	33							
26	040205004025	标志板 防火门请保持关闭(推/拉) 1、尺寸：228*200*2mm 2、拉丝不锈钢(横向细纹)切割造型边缘精细打磨抛光，需防割手处理整体电镀黑钛，表面防指纹处理文字腐蚀填漆 3、具体做法详标识深化图纸	块	33							
27	040205004026	标志板 消防栓 1、尺寸：228*200*2mm 2、拉丝不锈钢(横向细纹)切割造型边缘精细打磨抛光，需防割手处理整体电镀黑钛，表面防指纹处理文字腐蚀填漆 3、具体做法详标识深化图纸	块	85							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
28	040205004027	标志板 酒店设施名录（墙牌）DR-01A 1、尺寸：300*750*30mm 2、木饰面内倒边底板(同精装面板) 3、304#拉丝不锈钢围边造型边缘精细打磨抛光，避免割手表面电镀黑钛，防指纹处理 4、304#拉丝不锈钢，立体切割字，边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面烤漆(福朋米色)，防指纹处理 5、304#拉丝不锈钢，立体切割字，边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 6、蓝色木纹饰面(同精装面板) 7、具体做法详标识深化图纸	块	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
29	040205004028	标志板 酒店设施名录（墙牌）DR-01B 1、尺寸：300*750*30mm 2、木饰面内倒边底板(同精装面板) 3、304#拉丝不锈钢围边造型边缘精细打磨抛光，避免割手表面电镀黑钛，防指纹处理 4、304#拉丝不锈钢，立体切割字，边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面烤漆(福朋米色)，防指纹处理 5、304#拉丝不锈钢，立体切割字，边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 6、蓝色木纹饰面(同精装面板) 7、具体做法详标识深化图纸	块	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
30	040205004029	标志板 方向指示墙牌 1、尺寸：300*750*30mm 2、木饰面内倒边底板(同精装面板) 3、304#拉丝不锈钢围边造型边缘精细打磨抛光，避免割手表面电镀黑钛，防指纹处理 4、304#拉丝不锈钢，立体切割字，边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面烤漆(福朋米色)，防指纹处理 5、304#拉丝不锈钢，立体切割字，边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 6、蓝色木纹饰面(同精装面板) 7、具体做法详标识深化图纸	块	5							
31	040205004030	标志板 酒店入口标识 1、尺寸：550*630*30mm 2、304#拉丝不锈钢，立体切割字，边缘需防割手处理(精细打磨抛光)金属表面烤漆(白色/风车四色)，防指纹处理 3、304#拉丝不锈钢，四边内凹立体造型，边缘需防割手处理(精细打磨抛光)金属表面电镀黑钛，防指纹处理 4、具体做法详标识深化图纸	块	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
32	040205004031	标志板 健身中心 1、尺寸：639*215*10mm 2、304#拉丝不锈钢边框边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 3、具体做法详标识深化图纸	块	1							
33	040205004032	标志板 健身规则 1、尺寸：250*650*5mm 2、亚克力造型切割，整体喷涂半哑黑色漆 3、具体做法详标识深化图纸	块	1							
34	040205004033	标志板 瑜伽 1、尺寸：246*120*10mm 2、304#拉丝不锈钢边框边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 3、具体做法详标识深化图纸	块	1							
35	040205004034	标志板 房号指示牌 1、尺寸：516*150*5mm 2、304#拉丝不锈钢边框边缘需防割手处理(精细打磨抛光)表面电镀黑钛，防指纹处理 3、具体做法详标识深化图纸	块	39							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
36	040205004035	标志板 房号牌 1、尺寸：260*110*50mm 2、5mm厚拉丝不锈钢(横向细纹)切割造型焊接成型整体电镀黑钛，表面防指纹处理，边缘需要圆弧处理 3、嵌入门铃 4、1.2mm厚拉丝不锈钢(横向细纹)切割造型，整体电镀黑钛，表面防指纹处理 5、10mm厚超白夹丝玻璃 6、5mm厚304#拉丝不锈钢(横向细纹)切割房号数字边缘精细打磨抛光，整体电镀黑钛，表面防指纹处理 7、具体做法详标识深化图纸	块	237							
37	040205004036	标志板 火警疏散图 1、尺寸：260*180*5mm 2、亚克力切割底板，四周倒斜角处理边缘抛光，正面盖底色(黑色哑光漆)图文信息正面丝印 3、具体做法详标识深化图纸	块	237							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
38	040205004037	标志板 内部用楼层号(楼梯) 1、尺寸：205*400*5mm 2、亚克力切割底板，边缘抛光处理整体喷涂黑色哑光漆 3、正面丝印白色文字 4、具体做法详标识深化图纸	块	41							
39	040205004038	标志板 内部用楼层号(电梯) 1、尺寸：100*10mm 2、亚克力切割字体，边缘抛光处理，整体喷涂黑色哑光漆 3、具体做法详标识深化图纸	块	33							
40	040205004039	标志板 办公室门牌 1、尺寸：200*60*3mm 2、亚克力切割底板，边缘抛光处理整体喷涂黑色哑光漆 3、正面丝印白色文字 4、具体做法详标识深化图纸	块	165							
41	040205004040	标志板 男洗手间门牌(内部用) 1、尺寸：200*60*3mm 2、亚克力切割底板，边缘抛光处理整体喷涂黑色哑光漆 3、正面丝印白色文字 4、具体做法详标识深化图纸	块	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
42	040205004041	标志板 女洗手间门牌(内部用) 1、尺寸：200*60*3mm 2、亚克力切割底板，边缘抛光处理整体喷涂黑色哑光漆 3、正面丝印白色文字 4、具体做法详标识深化图纸	块	1							
43	040205004042	标志板 男更衣室门牌(内部用) 1、尺寸：200*60*3mm 2、亚克力切割底板，边缘抛光处理整体喷涂黑色哑光漆 3、正面丝印白色文字 4、具体做法详标识深化图纸	块	2							
44	040205004043	标志板 女更衣室门牌(内部用) 1、尺寸：200*60*3mm 2、亚克力切割底板，边缘抛光处理整体喷涂黑色哑光漆 3、正面丝印白色文字 4、具体做法详标识深化图纸	块	2							
45	040205004044	标志板 如遇火警(内部用) 1、亚克力切割底板，边缘抛光处理整体喷涂黑色哑光漆 3、正面丝印白色文字 4、具体做法详标识深化图纸	块	33							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
46	040205004045	标志板 方向指示牌 1、尺寸：250*600*3mm 2、亚克力切割底板，边缘抛光处理整体喷涂黑色哑光漆 3、正面丝印白色文字 4、具体做法详标识深化图纸	块	7							
47	040205004046	标志板 导向吊牌 1、尺寸：1500*225*70mm 2、3mm厚铝板折弯灯箱表面烤漆福朋深色漆，内部LED光源照明 3、割空铝板嵌入透明亚克力(与铝板嵌平)，表面贴3M3630-20半透膜 4、具体做法详标识深化图纸	块	18							
48	040205004047	标志板 导向墙牌 1、尺寸：H=1500mm 2、环保墙面乳胶漆喷涂 3、具体做法详标识深化图纸	块	24							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：标识标牌(23)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		[请输入分部名称,电子评标勿删]									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：标识标牌(23)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		7.73				分档累进算法后，标准费率（7.85%）乘以系数0.984251897793376
2	Z011109008001	提前竣工增加费		1.79				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标识标牌(23)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：标识标牌(23)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：标识标牌(23)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：标识标牌(23)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：标识标牌(23)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：标识标牌(23)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：标识标牌(23)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：标识标牌(23)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：标识标牌(23)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：标识标牌(23)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：标识标牌(23)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：标识标牌(23)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：标识标牌(23)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：艺术品(25)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：艺术品(25)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		B1、B2 地下室									
1	011508003001	装饰画	装饰画：B1-001 1、金属框+手工拉线喷绘 2、W1650*H2200 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						
2	011508003002	装饰画	装饰画：B2-001 1、亚克力柱喷绘+底部+亚克力罩子装裱 2、W1650*H2200 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						
		一层									
3	011508003003	装饰画	装饰画：1F-LO-001 1、开膜，高温陶瓷，多色，多形态，内置金属固定 2、W3600*H8000/下四米处陶瓷单块：W200*H200*D50，上四米处陶瓷单块：W200*H200*D30 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						
4	011508003004	装饰画	装饰画：1F-LO-001-1 1、开膜，高温陶瓷，多色，多形态，内置金属固定 2、W3600*H4000/单个陶瓷块：W200*H200*D50 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						

5	011508003005	工艺品	工艺品：1F-LO-002 1、陶瓷花器+仿真花艺 2、花器尺寸约H450 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						
6	011508003006	工艺品	工艺品：1F-LO-002 1、金属支架+喷绘+金属框 2、装饰画尺寸约：W500*H300 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						
7	011508003007	工艺品	工艺品：1F-LO-002 1、托盘 2、约W500*D350*H25 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						
8	011508003008	工艺品	工艺品：1F-LO-002 1、书籍 2、常规 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	3						
9	011508003009	工艺品	工艺品：1F-LO-002 1、金属花器 +永生花艺 2、约直径250 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						
10	011508003010	工艺品	工艺品：1F-LO-002 1、实木+综合材质 2、约W2000*H480 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						
11	011508003011	装饰画	装饰画：1F-LO-003 1、金属框+染色手工拉线画 2、W1650*H1650 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						

12	011508003012	装饰画	装饰画：1F-LO-004 1、金属框+底部喷色+亚克力切割插片+边缘倒角 2、W3000*H2000 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						
13	011508003013	工艺品	工艺品：1F-LO-005 1、皮革+ 2、约W380*D180*H90/W200*D180*H120 3、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	2						
14	011508003014	工艺品	工艺品：1F-LO-005 1、实木框+卡纸+喷绘+玻璃 2、约W400*H400 3、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						
15	011508003015	工艺品	工艺品：1F-LO-005 1、石材 2、W210*H250*D80 3、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						
16	011508003016	工艺品	工艺品：1F-LO-005 1、玻璃+永生花艺 2、约W185*H310、W190*H220 3、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						
17	011508003017	工艺品	工艺品：1F-LO-005 1、磨砂玻璃+永生苔藓 2、约直径220*H110 3、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	2						

18	011508003018	工艺品	工艺品：1F-LO-005 1、铜 2、W140*D95*H195 3、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						
19	011508003019	工艺品	工艺品：1F-LO-005 1、陶瓷 2、W300*D95*H85 3、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						
20	011508003020	工艺品	工艺品：1F-LO-005 1、皮革 2、约W310*D160*H100/W250*D160*H100 3、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	2						
21	011508003021	工艺品	工艺品：1F-LO-005 1、实木框+卡纸+喷绘+玻璃 2、约W400*H400 3、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						
22	011508003022	工艺品	工艺品：1F-LO-005 1、陶瓷 2、约W190*H120*D190 3、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						
23	011508003023	工艺品	工艺品：1F-LO-005 1、金属 2、约W350*H150*D403、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						

24	011508003024	工艺品	工艺品：1F-LO-005 1、金属 2、约W360*H220*D603、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						
25	011508003025	工艺品	工艺品：1F-LO-005 1、实木+漆 2、W220*H360 3、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	8						
26	011508003026	工艺品	工艺品：1F-LO-005 1、书籍 2、常规 3、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	70						
27	011508003027	工艺品	工艺品：1F-LO-006 1、书籍+陶瓷花器+永生苔藓+实木 2、花器约直径250/木雕约H360 3、书籍约5本 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						
28	011508003028	工艺品	工艺品：1F-LO-007 1、陶瓷+永生苔藓 2、直径约300 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						
29	011508003029	工艺品	工艺品：1F-LO-007 1、皮革+麻布+金属 2、W600*D300*H200/W400*D300*H200 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	2						
30	011508003030	工艺品	工艺品：1F-LO-008 1、木+永生苔藓 2、约W950*D200*H240 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						

31	011508003031	工艺品	工艺品：1F-LO-008 1、皮革+麻布+金属 2、W600*D300*H200/W400*D300*H200 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	2						
32	011508003032	装饰画	装饰画：1F-LO-009 1、高温手工陶瓷+实木框装裱 2、约W1800*H300 3、3件一组 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	3						
33	011508003033	装饰画	装饰画：1F-ME-001 1、实木框+灰镜 2、W750*H785 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
34	011508003034	装饰画	装饰画：1F-ME-001 1、实木框+喷绘 2、W650*H650 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
35	011508003035	装饰画	装饰画：1F-ME-001 1、实木框+留缝3MM+木雕喷色 2、W350*H350 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
36	011508003036	装饰画	装饰画：1F-ME-001 1、实木框装裱+布底+肌理画凸裱 2、W500*H500 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
37	011508003037	装饰画	装饰画：1F-ME-001 1、实木框+留缝5MM+肌理喷绘 2、W520*H550 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						

38	011508003038	装饰画	装饰画：1F-ME-001 1、实木框+喷绘 2、W520*H550 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
39	011508003039	装饰画	装饰画：1F-ME-001 1、实木框+喷绘 2、W500*H550 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
40	011508003040	装饰画	装饰画：1F-ME-001 1、实木框留缝3MM装裱+肌理喷绘 2、W310*H310 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
41	011508003041	装饰画	装饰画：1F-ME-001 1、实木框+喷绘 2、W350*H350 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
42	011508003042	装饰画	装饰画：1F-ME-001 1、实木框+喷绘 2、W580*H900 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
43	011508003043	装饰画	装饰画：1F-ME-001 1、实木框+卡纸+玻璃 2、W650*H650 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
44	011508003044	装饰画	装饰画：1F-ME-001 1、实木框+灰镜 2、W400*H450 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
45	011508003045	装饰画	装饰画：1F-ME-002 1、实木框+喷绘 2、W460*H690 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						

46	011508003046	装饰画	装饰画：1F-ME-002 1、实木框+肌理喷绘 2、W460*H460 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
47	011508003047	装饰画	装饰画：1F-ME-002 1、实木框+肌理喷绘 2、W690*H460 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
48	011508003048	装饰画	装饰画：1F-ME-002 1、实木框+茶色玻璃 2、W460*H460 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
49	011508003049	装饰画	装饰画：1F-ME-002 1、实木框+特殊布艺喷绘 2、W460*H460 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
50	011508003050	装饰画	装饰画：1F-ME-002 1、实木框+肌理喷绘 2、W460*H690 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
51	011508003051	装饰画	装饰画：1F-ME-002 1、实木框+喷绘 2、W460*H460 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
52	011508003052	工艺品	工艺品：1F-ME-003 1、金属花器+木+永生苔藓+书 2、花器尺寸约直径250，其余常规 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
53	011508003053	工艺品	工艺品：1F-ME-004 1、高清图文件 2、W250*H250 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	16						

54	011508003054	工艺品	工艺品：1F-ME-005-A/B 1、木+金属 2、约W300*H220 3、W890*D360*H350/W480*H770 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	11						
55	011508003055	工艺品	工艺品：1F-ME-005-A/B 1、喷绘黑板画 2、W480*H770 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
56	011508003056	工艺品	工艺品：1F-ME-005-A/B 1、喷绘黑板画 2、W480*H770 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
57	011508003057	工艺品	工艺品：1F-ME-005-A/B 1、喷绘黑板画 2、W480*H770 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
58	011508003058	工艺品	工艺品：1F-ME-005-A/B 1、金属+木+灯泡+啤酒 2、约H450 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
59	011508003059	工艺品	工艺品：1F-ME-005-C 1、金属，纸 2、常规 3、层架尺寸：W890*D360*H350 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
60	011508003060	工艺品	工艺品：1F-ME-005-C 1、金属，纸 2、常规 3、层架尺寸：W890*D360*H350 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						

61	011508003061	工艺品	工艺品：1F-ME-005-C 1、木 2、W200*D200*H200 3、层架尺寸：W480*H770 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	5						
62	011508003062	工艺品	工艺品：1F-ME-005-C 1、牛皮纸+仿真花艺 2、常规 3、层架尺寸：W480*H770 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
63	011508003063	工艺品	工艺品：1F-ME-005-D 1、金属+玻璃+纸 2、常规 3、层架尺寸：W1110*D360*H350 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						
64	011508003064	工艺品	工艺品：1F-ME-005-D 1、金属+玻璃+纸 2、常规 3、层架尺寸：W1110*D360*H350 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						
65	011508003065	工艺品	工艺品：1F-ME-005-D 1、金属+玻璃+纸 2、常规-1 3、层架尺寸：W1110*D360*H350 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	3						
66	011508003066	工艺品	工艺品：1F-ME-005-D 1、牛皮纸+仿真花艺 2、常规 3、层架尺寸：W1110*D360*H350 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
67	011508003067	工艺品	工艺品：1F-ME-005-D 1、木+手工漆 2、约W900*H240 3、层架尺寸：W1110*D360*H350 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						

68	011508003068	工艺品	工艺品：1F-ME-005-D 1、黑板喷绘画 2、W480*H770 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
69	011508003069	工艺品	工艺品：1F-ME-005-D 1、黑板喷绘画 2、W480*H770 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
70	011508003070	工艺品	工艺品：1F-ME-006 1、木+金属+仿真花艺 2、花器约H400/整体约H12000 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
71	011508003071	工艺品	工艺品：1F-ME-007 1、高温陶瓷 2、整体高度约H300 3、层架尺寸：W1500*D300*H350 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	5						
72	011508003072	工艺品	工艺品：1F-ME-007 1、卡纸+喷绘+金属框+玻璃 2、W430*H300 3、层架尺寸：W1500*D300*H350 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
73	011508003073	工艺品	工艺品：1F-ME-007 1、金属 2、约H185 3、层架尺寸：W1500*D300*H350 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
74	011508003074	工艺品	工艺品：1F-ME-007 1、书 2、常规 3、层架尺寸：W1500*D300*H350 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	3						

75	011508003075	工艺品	工艺品：1F-ME-007 1、高温陶瓷 2、高度约400 3、层架尺寸：W2200*D300*H540 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	10						
76	011508003076	工艺品	工艺品：1F-ME-007 1、竹编 2、常规 3、层架尺寸：W700*D300*H540 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	4						
77	011508003077	工艺品	工艺品：1F-ME-007 1、木雕+皮革 2、约W550*H300 3、层架尺寸：W700*D300*H330 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
78	011508003078	装饰画	装饰画：1F-ME-008 1、金属框+喷绘 2、W970*H560 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
79	011508003079	装饰画	装饰画：1F-ME-008 1、金属框+喷绘+画面凸裱 2、W540*H540 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
80	011508003080	装饰画	装饰画：1F-ME-008 1、肌理喷绘+金属框留缝5MM装裱 2、W940*H1100 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
81	011508003081	装饰画	装饰画：1F-ME-008 1、金属框+喷绘+分块装裱 2、W450*H950 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						

82	011508003082	装饰画	装饰画：1F-ME-008 1、金属框+喷绘 2、W260*H950 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
83	011508003083	装饰画	装饰画：1F-ME-008 1、金属框留缝5MM装裱+布底+陶瓷装置 2、W540*H560 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
84	011508003084	装饰画	装饰画：1F-ME-008 1、金属框+喷绘 2、W950*H560 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
85	011508003085	装饰画	装饰画：1F-ME-008 1、金属框+喷绘 2、W650*H600 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
86	011508003086	装饰画	装饰画：1F-ME-008 1、金属框+喷绘 2、W780*H950 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
87	011508003087	装饰画	装饰画：1F-ME-008 1、金属留缝5MM装裱+肌理喷绘 2、W560*H560 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
88	011508003088	装饰画	装饰画：1F-ME-009 1、金属框装裱+肌理喷绘 2、W900*H440、W300*H480、W380*H380、W440*H560、490*H300、W800*H360、W540*H635 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	7						

89	011508003089	工艺品	工艺品：1F-ME-010 1、金属框装裱+肌理喷绘+实物装置 2、W900*H440、W300*H480、W380*H380、W440*H560、W490*H300、W800*H360、W540*H635 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	7						
90	011508003090	工艺品	工艺品：1F-ME-011 1、玻璃+树杆+仿真花艺 2、玻璃花器约直径200*H400 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						
91	011508003091	工艺品	工艺品：1F-ME-011 1、陶瓷酒坛 2、常规 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	2						
92	011508003092	装饰画	装饰画：1F-ME-011 1、金属框装裱+肌理喷绘 2、约W350*H350 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
93	011508003093	工艺品	工艺品：1F-ME-011 1、木+仿真苔藓 2、约直径250 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
94	011508003094	工艺品	工艺品：1F-ME-011 1、木 2、常规 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
95	011508003095	工艺品	工艺品：1F-ME-011 1、纸 2、常规 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	3						

96	011508003096	工艺品	工艺品：1F-ME-012 1、玻璃+仿真食材 2、约直径200*H350 3、层架尺寸：W1000*D300*H540 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						
97	011508003097	工艺品	工艺品：1F-ME-012 1、竹编+仿真食材 2、约W350*H400 3、层架尺寸：W1000*D300*H540 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						
98	011508003098	工艺品	工艺品：1F-ME-012 1、金属+皮革 2、常规 3、层架尺寸：W1000*D300*H540 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	4						
99	011508003099	工艺品	工艺品：1F-ME-013 1、陶瓷+纸+实木托盘 2、整体尺寸约W500*H330 3、层架尺寸：W1500*D300*H450 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	2						
100	011508003100	工艺品	工艺品：1F-ME-013 1、陶瓷 2、常规 3、层架尺寸：W1500*D300*H450 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	20						
101	011508003101	工艺品	工艺品：1F-ME-013 1、黑板喷绘画 2、W700*H300 3、层架尺寸：W1500*D300*H300 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						

102	011508003102	工艺品	工艺品：1F-ME-013 1、黑板喷绘画 2、W700*H300 3、层架尺寸：W1500*D300*H300 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
103	011508003103	工艺品	工艺品：1F-ME-014 1、陶瓷+纸+实木托盘 2、整体尺寸约W500*H330 3、层架尺寸：W1500*D300*H450 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						
104	011508003104	工艺品	工艺品：1F-ME-014 1、陶瓷 2、常规 3、层架尺寸：W1500*D300*H450 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	10						
105	011508003105	工艺品	工艺品：1F-ME-014 1、金属框+染布凸裱 2、W700*H300 3、层架尺寸：W1500*D300*H300 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
106	011508003106	工艺品	工艺品：1F-ME-015 1、黑板喷绘画 2、W400*H500 3、层架尺寸：W450*D300*H540 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
107	011508003107	工艺品	工艺品：1F-ME-015 1、黑板喷绘画 2、W400*H500 3、层架尺寸：W450*D300*H540 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
108	011508003108	工艺品	工艺品：1F-ME-015 1、竹编 2、常规 3、层架尺寸：W280*D300*H440 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						

109	011508003109	工艺品	工艺品：1F-ME-015 1、陶瓷 2、常规 3、层架尺寸：W1100*D300*H540 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	24						
110	011508003110	工艺品	工艺品：1F-ME-016 1、陶瓷 2、常规 3、层架尺寸：W1225*D300*H540 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	20						
111	011508003111	工艺品	工艺品：1F-ME-016 1、竹编 2、常规 3、层架尺寸：W380*D300*H440 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	20						
112	011508003112	装饰画	装饰画：1F-MR-001 1、实木框装裱+柱形绢布喷绘 2、W1800*H2300 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
113	011508003113	装饰画	装饰画：1F-MR-002 1、不锈钢拉丝金属+手稿喷绘+金属蚀刻+内置灯 2、整体尺寸：W1850*H2600,画框尺寸：W1600*H1200 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
114	011508003114	工艺品	工艺品：1F-MR-003 1、金属+8MM亚克力 2、W750*D450*H400 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
115	011508003115	工艺品	工艺品：1F-MR-003 1、书 2、常规大尺寸 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	6						

116	011508003116	工艺品	工艺品：1F-MR-004 1、亚克力+玻璃钢+内置灯光 2、W600*D600*H2500 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
117	011508003117	工艺品	工艺品：1F-MR-005 1、高温陶瓷 2、约H400 3、层架尺寸：W1000*D550*H1400 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
118	011508003118	工艺品	工艺品：1F-MR-005 1、高温陶瓷 2、约H400 3、层架尺寸：W1000*D550*H1400 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
119	011508003119	工艺品	工艺品：1F-MR-005 1、皮革+金属 2、常规 3、层架尺寸：W1000*D550*H1400 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	2						
120	011508003120	工艺品	工艺品：1F-MR-005 1、皮革 2、常规 3、层架尺寸：W1000*D550*H1400 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	2						
121	011508003121	工艺品	工艺品：1F-MR-005 1、书壳+手绘 2、约W1500*H300 3、层架尺寸：W1000*D550*H400 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						
122	011508003122	工艺品	工艺品：1F-MR-005 1、书壳+手绘 2、约W1500*H300 3、层架尺寸：W1000*D550*H400 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1						

123	011508003123	工艺品	工艺品：1F-MR-006 1、书壳+手绘 2、约W650*H300 3、层架尺寸：W1000*D550*H400 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	3						
124	011508003124	工艺品	工艺品：1F-MR-006 1、高温手工陶瓷 2、约H300 3、层架尺寸：W1000*D550*H400 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
125	011508003125	工艺品	工艺品：1F-MR-006 1、皮革 2、常规 3、层架尺寸：W1000*D550*H400 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	2						
126	011508003126	工艺品	工艺品：1F-MR-007 1、仿真绿植+金属+木 2、整体高度约H2000,花器直径500，高度分别为：700、650、460、520、380 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	5						
		四层									
127	011508003127	装饰画	装饰画：4F-GL-001 1、皮革+金属框装裱 2、W1400*H1850 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
128	011508003128	装饰画	装饰画：4F-GL-002 1、现场手绘 2、W2380*H2300 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						
129	011508003129	装饰画	装饰画：4F-GL-003 1、卡纸+玻璃+喷绘+金属框装裱 2、W460*H460 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1						

		客房过道									
130	011508003130	装饰画	装饰画：EL-001 1、不锈钢金属挂件+实木框+布面喷绘 2、整体尺寸W700*H1080 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	26						
131	011508003131	装饰画	装饰画：EL-001 1、不锈钢金属挂件+实木框+布面喷绘 2、整体尺寸W700*H1080 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	26						
132	011508003132	装饰画	装饰画：EL-001 1、不锈钢金属挂件+实木框+布面喷绘 2、整体尺寸W700*H1080 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	26						
		大床房									
133	011508003133	装饰画	装饰画：DK-01 1、实木框装裱+特殊布艺+布面喷绘 2、W400*H500 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	118						
134	011508003134	装饰画	装饰画：DK-01 1、实木款装裱+装饰内线条+特殊布艺+画心喷绘凸裱 2、W400*H300 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	118						
135	011508003135	装饰画	装饰画：DK-01 1、实木款装裱+装饰内线条+特殊布艺+画心喷绘 2、W250*H300 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	118						

136	011508003136	装饰画	装饰画：DK-01 1、实木框装裱+布面喷绘 2、W300*H420 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	118						
		双床房									
137	011508003137	装饰画	装饰画：DD-01 1、实木框装裱+特殊布艺+布面喷绘 2、W400*H500 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	112						
138	011508003138	装饰画	装饰画：DD-01 1、实木框装裱+双层卡纸+布面喷绘+玻璃 2、W400*H300 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	112						
139	011508003139	装饰画	装饰画：DD-01 1、实木框装裱+双层卡纸+布面喷绘+玻璃 2、W250*H300 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	112						
140	011508003140	装饰画	装饰画：DD-01 1、实木框装裱+布面喷绘 2、W300*H420 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	112						
		套房									
141	011508003141	装饰画	装饰画：JS-01 1、实木框装裱+喷绘+卡纸+玻璃 2、W350*H350 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	7						
142	011508003142	装饰画	装饰画：JS-01 1、实木框装裱+特殊布艺+画心喷绘 2、W380*H550 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	7						

143	011508003143	装饰画	装饰画：JS-011、实木框装裱+喷绘+卡纸+玻璃上喷绘 2、W450*H450 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	7						
144	011508003144	装饰画	装饰画：JS-011、实木框装裱+留缝5MM+布艺喷绘 2、W750*H530 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	7						
145	011508003145	装饰画	装饰画：JS-011、实木框装裱+喷绘+卡纸+玻璃 2、W530*H415 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	7						
146	011508003146	装饰画	装饰画：JS-021、实木框装裱+布面喷绘+卡纸+玻璃 2、W400*H500 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	7						
147	011508003147	装饰画	装饰画：JS-021、实木款装裱+卡纸+特殊布艺+画心喷绘+玻璃喷绘 2、W400*H300 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	7						
148	011508003148	装饰画	装饰画：JS-021、实木款装裱+装饰内线条+特殊布艺+画心喷绘 2、W250*H300 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	7						
149	011508003149	装饰画	装饰画：JS-021、实木框装裱+布面喷绘+卡纸+玻璃 2、W300*H420 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	7						

150	011508003150	工艺品	工艺品：JS-031、金属花器+仿真花艺 2、约W400 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	7						
151	011508003151	工艺品	工艺品：JS-031、书籍 2、常规 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	14						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：艺术品(25)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称,电子评标勿删]									
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：艺术品(25)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		B1、B2 地下室									
1	011508003001	装饰画 装饰画：B1-001 1、金属框+手工拉线喷绘 2、W1650*H2200 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							
2	011508003002	装饰画 装饰画：B2-001 1、亚克力柱喷绘+底部+亚克力罩子装裱 2、W1650*H2200 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							
		一层									
3	011508003003	装饰画 装饰画：1F-LO-001 1、开膜，高温陶瓷，多色，多形态，内置金属固定 2、W3600*H8000/下四米处陶瓷单块：W200*H200*D50，上四米处陶瓷单块：W200*H200*D30 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
4	011508003004	装饰画 装饰画：1F-LO-001-1 1、开膜，高温陶瓷，多色，多形态，内置金属固定 2、W3600*H4000/单个陶瓷块：W200*H200*D50 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							
5	011508003005	工艺品 工艺品：1F-LO-002 1、陶瓷花器+仿真花艺 2、花器尺寸约H450 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							
6	011508003006	工艺品 工艺品：1F-LO-002 1、金属支架+喷绘+金属框 2、装饰画尺寸约：W500*H300 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							
7	011508003007	工艺品 工艺品：1F-LO-002 1、托盘 2、约W500*D350*H25 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							
8	011508003008	工艺品 工艺品：1F-LO-002 1、书籍 2、常规 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	011508003009	工艺品 工艺品：1F-LO-002 1、金属花器 +永生花艺 2、约直径250 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							
10	011508003010	工艺品 工艺品：1F-LO-002 1、实木+综合材质 2、约W2000*H480 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							
11	011508003011	装饰画 装饰画：1F-LO-003 1、金属框+染色手工拉线画 2、W1650*H1650 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							
12	011508003012	装饰画 装饰画：1F-LO-004 1、金属框+底部喷色+亚克力切割插片+边缘倒角 2、W3000*H2000 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
13	011508003013	工艺品 工艺品：1F-LO-005 1、皮革+ 2、约W380*D180*H90/W200*D180*H120 3、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	2							
14	011508003014	工艺品 工艺品：1F-LO-005 1、实木框+卡纸+喷绘+玻璃 2、约W400*H400 3、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							
15	011508003015	工艺品 工艺品：1F-LO-005 1、石材 2、W210*H250*D80 3、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							
16	011508003016	工艺品 工艺品：1F-LO-005 1、玻璃+永生花艺 2、约W185*H310、W190*H220 3、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
17	011508003017	工艺品 工艺品：1F-LO-005 1、磨砂玻璃+永生苔藓 2、约直径220*H110 3、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	2							
18	011508003018	工艺品 工艺品：1F-LO-005 1、铜 2、W140*D95*H195 3、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							
19	011508003019	工艺品 工艺品：1F-LO-005 1、陶瓷 2、W300*D95*H85 3、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							
20	011508003020	工艺品 工艺品：1F-LO-005 1、皮革 2、约W310*D160*H100/W250*D160*H100 3、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
21	011508003021	工艺品 工艺品：1F-LO-005 1、实木框+卡纸+喷绘+玻璃 2、约W400*H400 3、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							
22	011508003022	工艺品 工艺品：1F-LO-005 1、陶瓷 2、约W190*H120*D190 3、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							
23	011508003023	工艺品 工艺品：1F-LO-005 1、金属 2、约W350*H150*D40 3、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							
24	011508003024	工艺品 工艺品：1F-LO-005 1、金属 2、约W360*H220*D60 3、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
25	011508003025	工艺品 工艺品：1F-LO-005 1、实木+漆 2、W220*H3603、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	8							
26	011508003026	工艺品 工艺品：1F-LO-005 1、书籍 2、常规 3、层架尺寸：W500*D490*H550 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	70							
27	011508003027	工艺品 工艺品：1F-LO-006 1、书籍+陶瓷花器+永生苔藓+实木 2、花器约直径250/木雕约H360 3、书籍约5本 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							
28	011508003028	工艺品 工艺品：1F-LO-007 1、陶瓷+永生苔藓 2、直径约300 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
29	011508003029	工艺品 工艺品：1F-LO-007 1、皮革+麻布+金属 2、W600*D300*H200/W400*D300*H200 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	2							
30	011508003030	工艺品 工艺品：1F-LO-008 1、木+永生苔藓 2、约W950*D200*H240 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							
31	011508003031	工艺品 工艺品：1F-LO-008 1、皮革+麻布+金属 2、W600*D300*H200/W400*D300*H200 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	2							
32	011508003032	装饰画 装饰画：1F-LO-009 1、高温手工陶瓷+实木框装裱 2、约W1800*H300 3、3件一组 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	3							
33	011508003033	装饰画 装饰画：1F-ME-001 1、实木框+灰镜 2、W750*H785 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
34	011508003034	装饰画 装饰画：1F-ME-001 1、实木框+喷绘 2、W650*H650 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
35	011508003035	装饰画 装饰画：1F-ME-001 1、实木框+留缝3MM+木雕喷色 2、W350*H350 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
36	011508003036	装饰画 装饰画：1F-ME-001 1、实木框装裱+布底+肌理画凸裱 2、W500*H500 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
37	011508003037	装饰画 装饰画：1F-ME-001 1、实木框+留缝5MM+肌理喷绘 2、W520*H550 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
38	011508003038	装饰画 装饰画：1F-ME-001 1、实木框+喷绘 2、W520*H550 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
39	011508003039	装饰画 装饰画：1F-ME-001 1、实木框+喷绘 2、W500*H550 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
40	011508003040	装饰画 装饰画：1F-ME-001 1、实木框留缝3MM装裱+肌理喷绘 2、W310*H310 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
41	011508003041	装饰画 装饰画：1F-ME-001 1、实木框+喷绘 2、W350*H350 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
42	011508003042	装饰画 装饰画：1F-ME-001 1、实木框+喷绘 2、W580*H900 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
43	011508003043	装饰画 装饰画：1F-ME-001 1、实木框+卡纸+玻璃 2、W650*H650 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
44	011508003044	装饰画 装饰画：1F-ME-001 1、实木框+灰镜 2、W400*H450 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
45	011508003045	装饰画 装饰画：1F-ME-002 1、实木框+喷绘 2、W460*H690 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
46	011508003046	装饰画 装饰画：1F-ME-002 1、实木框+肌理喷绘 2、W460*H460 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
47	011508003047	装饰画 装饰画：1F-ME-002 1、实木框+肌理喷绘 2、W690*H460 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
48	011508003048	装饰画 装饰画：1F-ME-002 1、实木框+茶色玻璃 2、W460*H460 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
49	011508003049	装饰画 装饰画：1F-ME-002 1、实木框+特殊布艺喷绘 2、W460*H460 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
50	011508003050	装饰画 装饰画：1F-ME-002 1、实木框+肌理喷绘 2、W460*H690 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
51	011508003051	装饰画 装饰画：1F-ME-002 1、实木框+喷绘 2、W460*H460 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
52	011508003052	工艺品 工艺品：1F-ME-003 1、金属花器+木+永生苔藓+书 2、花器尺寸约直径250，其余常规 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
53	011508003053	工艺品 工艺品：1F-ME-004 1、高清图文件 2、W250*H250 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	16							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
54	011508003054	工艺品 工艺品：1F-ME-005-A/B 1、木+金属 2、约W300*H220 3、W890*D360*H350/W480*H770 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	11							
55	011508003055	工艺品 工艺品：1F-ME-005-A/B 1、喷绘黑板画 2、W480*H770 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
56	011508003056	工艺品 工艺品：1F-ME-005-A/B 1、喷绘黑板画 2、W480*H770 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
57	011508003057	工艺品 工艺品：1F-ME-005-A/B 1、喷绘黑板画 2、W480*H770 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
58	011508003058	工艺品 工艺品：1F-ME-005-A/B 1、金属+木+灯泡+啤酒 2、约H450 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
59	011508003059	工艺品 工艺品：1F-ME-005-C 1、金属，纸 2、常规 3、层架尺寸：W890*D360*H350 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
60	011508003060	工艺品 工艺品：1F-ME-005-C 1、金属，纸 2、常规 3、层架尺寸：W890*D360*H350 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
61	011508003061	工艺品 工艺品：1F-ME-005-C 1、木 2、W200*D200*H200 3、层架尺寸：W480*H770 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	5							
62	011508003062	工艺品 工艺品：1F-ME-005-C 1、牛皮纸+仿真花艺 2、常规 3、层架尺寸：W480*H770 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
63	011508003063	工艺品 工艺品：1F-ME-005-D 1、金属+玻璃+纸 2、常规 3、层架尺寸：W1110*D360*H350 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							
64	011508003064	工艺品 工艺品：1F-ME-005-D 1、金属+玻璃+纸 2、常规 3、层架尺寸：W1110*D360*H350 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							
65	011508003065	工艺品 工艺品：1F-ME-005-D 1、金属+玻璃+纸 2、常规-1 3、层架尺寸：W1110*D360*H350 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	3							
66	011508003066	工艺品 工艺品：1F-ME-005-D 1、牛皮纸+仿真花艺 2、常规 3、层架尺寸：W1110*D360*H350 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
67	011508003067	工艺品 工艺品：1F-ME-005-D 1、木+手工漆 2、约W900*H2403、层架尺寸：W1110*D360*H350 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
68	011508003068	工艺品 工艺品：1F-ME-005-D 1、黑板喷绘画 2、W480*H770 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
69	011508003069	工艺品 工艺品：1F-ME-005-D 1、黑板喷绘画 2、W480*H770 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
70	011508003070	工艺品 工艺品：1F-ME-006 1、木+金属+仿真花艺 2、花器约H400/整体约H12000 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
71	011508003071	工艺品 工艺品：1F-ME-007 1、高温陶瓷 2、整体高度约H300 3、层架尺寸：W1500*D300*H350 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	5							
72	011508003072	工艺品 工艺品：1F-ME-007 1、卡纸+喷绘+金属框+玻璃 2、W430*H300 3、层架尺寸：W1500*D300*H350 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
73	011508003073	工艺品 工艺品：1F-ME-007 1、金属 2、约H185 3、层架尺寸：W1500*D300*H350 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
74	011508003074	工艺品 工艺品：1F-ME-007 1、书 2、常规 3、层架尺寸：W1500*D300*H350 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
75	011508003075	工艺品 工艺品：1F-ME-007 1、高温陶瓷 2、高度约4003、层架尺寸：W2200*D300*H540 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	10							
76	011508003076	工艺品 工艺品：1F-ME-007 1、竹编 2、常规 3、层架尺寸：W700*D300*H540 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	4							
77	011508003077	工艺品 工艺品：1F-ME-007 1、木雕+皮革 2、约W550*H300 3、层架尺寸：W700*D300*H330 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
78	011508003078	装饰画 装饰画：1F-ME-008 1、金属框+喷绘 2、W970*H560 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
79	011508003079	装饰画 装饰画：1F-ME-008 1、金属框+喷绘+画面凸裱 2、W540*H540 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
80	011508003080	装饰画 装饰画：1F-ME-008 1、肌理喷绘+金属框留缝5MM装裱 2、W940*H1100 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
81	011508003081	装饰画 装饰画：1F-ME-008 1、金属框+喷绘+分块装裱 2、W450*H950 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
82	011508003082	装饰画 装饰画：1F-ME-008 1、金属框+喷绘 2、W260*H950 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
83	011508003083	装饰画 装饰画：1F-ME-008 1、金属框留缝5MM装裱+布底+陶瓷装置 2、W540*H560 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
84	011508003084	装饰画 装饰画：1F-ME-008 1、金属框+喷绘 2、W950*H560 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
85	011508003085	装饰画 装饰画：1F-ME-008 1、金属框+喷绘 2、W650*H600 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
86	011508003086	装饰画 装饰画：1F-ME-008 1、金属框+喷绘 2、W780*H950 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
87	011508003087	装饰画 装饰画：1F-ME-008 1、金属留缝5MM装裱+肌理喷绘 2、W560*H560 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							

绍兴网上招投标系统

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
88	011508003088	装饰画 装饰画：1F-ME-009 1、金属框装裱+肌理喷绘 2、W900*H440、W300*H480、W380*H380、W440*H560、490*H300、W800*H360、W540*H6353、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	7							
89	011508003089	工艺品 工艺品：1F-ME-010 1、金属框装裱+肌理喷绘+实物装置 2、W900*H440、W300*H480、W380*H380、W440*H560、W490*H300、W800*H360、W540*H6353、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	7							
90	011508003090	工艺品 工艺品：1F-ME-011 1、玻璃+树杆+仿真花艺 2、玻璃花器约直径200*H4003、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
91	011508003091	工艺品 工艺品：1F-ME-011 1、陶瓷酒坛 2、常规 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	2							
92	011508003092	装饰画 装饰画：1F-ME-011 1、金属框装裱+肌理喷绘 2、约W350*H350 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
93	011508003093	工艺品 工艺品：1F-ME-011 1、木+仿真苔藓 2、约直径250 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
94	011508003094	工艺品 工艺品：1F-ME-011 1、木 2、常规 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
95	011508003095	工艺品 工艺品：1F-ME-011 1、纸 2、常规 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
96	011508003096	工艺品 工艺品：1F-ME-012 1、玻璃+仿真食材 2、约直径200*H3503、层架尺寸：W1000*D300*H540 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							
97	011508003097	工艺品 工艺品：1F-ME-012 1、竹编+仿真食材 2、约W350*H4003、层架尺寸：W1000*D300*H540 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							
98	011508003098	工艺品 工艺品：1F-ME-012 1、金属+皮革 2、常规 3、层架尺寸：W1000*D300*H540 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	4							
99	011508003099	工艺品 工艺品：1F-ME-013 1、陶瓷+纸+实木托盘 2、整体尺寸约W500*H3303、层架尺寸：W1500*D300*H450 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
100	011508003100	工艺品 工艺品：1F-ME-013 1、陶瓷 2、常规 3、层架尺寸：W1500*D300*H450 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	20							
101	011508003101	工艺品 工艺品：1F-ME-013 1、黑板喷绘画 2、W700*H300 3、层架尺寸：W1500*D300*H300 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
102	011508003102	工艺品 工艺品：1F-ME-013 1、黑板喷绘画 2、W700*H300 3、层架尺寸：W1500*D300*H300 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
103	011508003103	工艺品 工艺品：1F-ME-014 1、陶瓷+纸+实木托盘 2、整体尺寸约W500*H330 3、层架尺寸：W1500*D300*H450 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
104	011508003104	工艺品 工艺品：1F-ME-014 1、陶瓷 2、常规 3、层架尺寸：W1500*D300*H450 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	10							
105	011508003105	工艺品 工艺品：1F-ME-014 1、金属框+染布凸裱 2、W700*H300 3、层架尺寸：W1500*D300*H300 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
106	011508003106	工艺品 工艺品：1F-ME-015 1、黑板喷绘画 2、W400*H500 3、层架尺寸：W450*D300*H540 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
107	011508003107	工艺品 工艺品：1F-ME-015 1、黑板喷绘画 2、W400*H500 3、层架尺寸：W450*D300*H540 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
108	011508003108	工艺品 工艺品：1F-ME-015 1、竹编 2、常规 3、层架尺寸：W280*D300*H440 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
109	011508003109	工艺品 工艺品：1F-ME-015 1、陶瓷 2、常规 3、层架尺寸：W1100*D300*H540 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	24							
110	011508003110	工艺品 工艺品：1F-ME-016 1、陶瓷 2、常规 3、层架尺寸：W1225*D300*H540 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	20							
111	011508003111	工艺品 工艺品：1F-ME-016 1、竹编 2、常规 3、层架尺寸：W380*D300*H440 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	20							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
112	011508003112	装饰画 装饰画：1F-MR-001 1、实木框装裱+柱形绢布喷绘 2、W1800*H2300 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
113	011508003113	装饰画 装饰画：1F-MR-002 1、不锈钢拉丝金属+手稿喷绘+金属蚀刻+内置灯 2、整体尺寸：W1850*H2600,画框尺寸：W1600*H1200 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
114	011508003114	工艺品 工艺品：1F-MR-003 1、金属+8MM亚克力 2、W750*D450*H400 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
115	011508003115	工艺品 工艺品：1F-MR-003 1、书 2、常规大尺寸 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
116	011508003116	工艺品 工艺品：1F-MR-004 1、亚克力+玻璃钢+内置灯光 2、W600*D600*H2500 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
117	011508003117	工艺品 工艺品：1F-MR-005 1、高温陶瓷 2、约 H400 3、层架尺寸：W1000*D550*H1400 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
118	011508003118	工艺品 工艺品：1F-MR-005 1、高温陶瓷 2、约 H400 3、层架尺寸：W1000*D550*H1400 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
119	011508003119	工艺品 工艺品：1F-MR-005 1、皮革+金属 2、常规 3、层架尺寸：W1000*D550*H1400 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
120	011508003120	工艺品 工艺品：1F-MR-005 1、皮革 2、常规 3、层架尺寸：W1000*D550*H1400 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	2							
121	011508003121	工艺品 工艺品：1F-MR-005 1、书壳+手绘 2、约W1500*H300 3、层架尺寸：W1000*D550*H400 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							
122	011508003122	工艺品 工艺品：1F-MR-005 1、书壳+手绘 2、约W1500*H300 3、层架尺寸：W1000*D550*H400 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	1							
123	011508003123	工艺品 工艺品：1F-MR-006 1、书壳+手绘 2、约W650*H300 3、层架尺寸：W1000*D550*H400 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
124	011508003124	工艺品 工艺品：1F-MR-006 1、高温手工陶瓷 2、约H300 3、层架尺寸：W1000*D550*H400 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
125	011508003125	工艺品 工艺品：1F-MR-006 1、皮革 2、常规 3、层架尺寸：W1000*D550*H400 4、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	组	2							
126	011508003126	工艺品 工艺品：1F-MR-007 1、仿真绿植+金属+木 2、整体高度约H2000,花器直径500，高度分别为：700、650、460、520、380 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	5							
		四层									
127	011508003127	装饰画 装饰画：4F-GL-001 1、皮革+金属框装裱 2、W1400*H1850 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
128	011508003128	装饰画 装饰画：4F-GL-002 1、现场手绘 2、W2380*H2300 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
129	011508003129	装饰画 装饰画：4F-GL-003 1、卡纸+玻璃+喷绘+金属框装裱 2、W460*H460 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	1							
		客房过道									
130	011508003130	装饰画 装饰画：EL-001 1、不锈钢金属挂件+实木框+布面喷绘 2、整体尺寸W700*H1080 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	26							
131	011508003131	装饰画 装饰画：EL-001 1、不锈钢金属挂件+实木框+布面喷绘 2、整体尺寸W700*H1080 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	26							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
132	011508003132	装饰画 装饰画：EL-001 1、不锈钢金属挂件+实木框+布面喷绘 2、整体尺寸W700*H1080 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	26							
		大床房									
133	011508003133	装饰画 装饰画：DK-01 1、实木框装裱+特殊布艺+布面喷绘 2、W400*H500 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	118							
134	011508003134	装饰画 装饰画：DK-01 1、实木款装裱+装饰内线条+特殊布艺+画心喷绘凸裱 2、W400*H300 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	118							
135	011508003135	装饰画 装饰画：DK-01 1、实木款装裱+装饰内线条+特殊布艺+画心喷绘 2、W250*H300 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	118							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
136	011508003136	装饰画 装饰画：DK-01 1、实木框装裱+布面喷绘 2、W300*H420 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	118							
		双床房									
137	011508003137	装饰画 装饰画：DD-01 1、实木框装裱+特殊布艺+布面喷绘 2、W400*H500 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	112							
138	011508003138	装饰画 装饰画：DD-01 1、实木框装裱+双层卡纸+布面喷绘+玻璃 2、W400*H300 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	112							
139	011508003139	装饰画 装饰画：DD-01 1、实木框装裱+双层卡纸+布面喷绘+玻璃 2、W250*H300 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	112							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
140	011508003140	装饰画 装饰画：DD-01 1、实木框装裱+布面喷绘 2、W300*H420 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	112							
		套房									
141	011508003141	装饰画 装饰画：JS-01 1、实木框装裱+喷绘+卡纸+玻璃 2、W350*H350 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	7							
142	011508003142	装饰画 装饰画：JS-01 1、实木框装裱+特殊布艺+画心喷绘 2、W380*H550 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	7							
143	011508003143	装饰画 装饰画：JS-01 1、实木框装裱+喷绘+卡纸+玻璃上喷绘 2、W450*H450 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	7							
144	011508003144	装饰画 装饰画：JS-01 1、实木框装裱+留缝5MM+布艺喷绘 2、W750*H530 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	7							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
145	011508003145	装饰画 装饰画：JS-01 1、实木框装裱+喷绘+卡纸+玻璃 2、W530*H415 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	7							
146	011508003146	装饰画 装饰画：JS-02 1、实木框装裱+布面喷绘+卡纸+玻璃 2、W400*H500 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	7							
147	011508003147	装饰画 装饰画：JS-02 1、实木款装裱+卡纸+特殊布艺+画心喷绘+玻璃喷绘 2、W400*H300 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	7							
148	011508003148	装饰画 装饰画：JS-02 1、实木款装裱+装饰内线条+特殊布艺+画心喷绘 2、W250*H300 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	7							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
149	011508003149	装饰画 装饰画：JS-02 1、实木框装裱+布面喷绘+卡纸+玻璃 2、W300*H420 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	7							
150	011508003150	工艺品 工艺品：JS-03 1、金属花器+仿真花艺 2、约W400 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	7							
151	011508003151	工艺品 工艺品：JS-03 1、书籍 2、常规 3、具体详见绍兴福朋喜来登酒店艺术深化方案	件	14							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：艺术品(25)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		[请输入分部名称,电子评标勿删]									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：艺术品(25)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		7.73				分档累进算法后，标准费率（7.85%）乘以系数0.984251897793376
2	Z011109008001	提前竣工增加费		1.79				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：艺术品(25)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：艺术品(25)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：艺术品(25)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：艺术品(25)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：艺术品(25)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：艺术品(25)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：艺术品(25)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：艺术品(25)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：艺术品(25)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：艺术品(25)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：艺术品(25)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：艺术品(25)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：艺术品(25)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：厨洗设备(27)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：厨洗设备(27)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		B1 地下一层									
		收货与采购									
1	031004014001	不锈钢排水槽连不锈钢盖板	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 COM-REC-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
2	030412001001	粘式昆虫捕捉灯	粘式昆虫捕捉灯 COM-REC-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
3	030108006001	风幕机	风幕机 COM-REC-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
4	030106008001	地秤	地秤（容量：300kg）COM-REC-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
5	031004003001	洗地龙头连出水喷头	洗地龙头连出水喷头（需接冷热水） COM-REC-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
6	031004003002	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供）COM-REC-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
7	031004014002	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板 COM-REC-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

8	031004003003	单星盆台连一个冷热水龙头	单星盆台连一个冷热水龙头(星盆尺寸:500X500X350) COM-REC-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
9	011501018001	可调节式单层挂墙层架	可调节式单层挂墙层架 COM-REC-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
10	011501018002	工作台	工作台 COM-REC-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
11	011501018003	可调节式单层挂墙层架	可调节式单层挂墙层架 COM-REC-020 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
12	031004014003	不锈钢排水槽连不锈钢盖板	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 COM-REC-021 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
13	030412001002	粘式昆虫捕捉灯	粘式昆虫捕捉灯 COM-REC-022 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
14	030108006002	风幕机	风幕机 COM-REC-025 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
		预洗间									
15	031004003004	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供) COM-RWH-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
16	031004014004	花洒龙头连龙头和托架	花洒龙头连龙头和托架 COM-RWH-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
17	011501018004	可调节式单层挂墙层架	可调节式双层栅格挂墙层架 COM-RWH-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

18	031004003005	洗脸盆	2/1 GN单星盆台(星盆尺寸:750X600X350) COM-RWH-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
19	031004014005	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	不锈钢排水沟连不锈钢盖板 COM-RWH-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
20	011501018005	可调节式单层挂墙层架	可调节式双层栅格挂墙层架 COM-RWH-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
21	031004003006	双星盆台连两个冷热水龙头	2/1 GN双星盆台连两个冷热水龙头(星盆尺寸:750X600X350) COM-RWH-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
22	011501018006	可调节式单层挂墙层架	可调节式双层栅格挂墙层架 COM-RWH-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
23	011501018007	工作台	工作台 COM-RWH-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
24	011501018008	可调节式单层挂墙层架	可调节式双层栅格挂墙层架 COM-RWH-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
25	011501018009	工作台	工作台 COM-RWH-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
26	011501018010	栅格矮架	栅格矮架 COM-RWH-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
27	011501018011	栅格矮架	栅格矮架 COM-RWH-020 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	3						
		垃圾房									

28	030412001003	粘式昆虫捕捉灯	粘式昆虫捕捉灯 COM-WAS-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
29	030108006003	风幕机	风幕机 COM-WAS-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
30	011501018012	垃圾桶搁架	垃圾桶搁架(双层) COM-WAS-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
31	Z010514003001	排气罩	排气罩(封板至吊顶) COM-WAS-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
32	030901014001	挂墙式压力水枪	挂墙式压力水枪 COM-WAS-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
33	031004014006	不锈钢排水槽连不锈钢盖板	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 COM-WAS-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
34	081109005001	垃圾分拣台	垃圾分拣台 COM-WAS-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
35	030225001001	空气除味器	空气除味器 COM-WAS-011 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
36	031004014007	花洒龙头连龙头和托架	花洒龙头连龙头和托架 COM-WAS-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
37	031004014008	不锈钢排水槽连不锈钢盖板	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 COM-WAS-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

38	081108008001	不锈钢冷库	不锈钢冷库板1.0mm厚/顶底内部圆角/B1防火等级/连1个平开冷库门(KASON门配件，3个门铰链)带观察窗带平衡窗(封板到顶) B1防火等级 COM-WAS-0151、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
39	081108008002	高温冷库压缩机组连蒸发器(风冷)	高温冷库压缩机组连蒸发器(风冷)COM-WAS-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
40	031004003007	洗地龙头连出水喷头	洗地龙头连出水喷头（需接冷热水） COM-WAS-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
41	031004003008	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供） COM-WAS-021 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
42	011501018013	栅格矮架	栅格矮架 COM-WAS-022 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4						
43	011501018014	栅格矮架	栅格矮架 COM-WAS-023 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
44	011501018015	栅格矮架	栅格矮架 COM-WAS-024 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
		蔬菜处理区									
45	030412001004	粘式昆虫捕捉灯	粘式昆虫捕捉灯 COM-VEG-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
46	031004014009	不锈钢排水槽连不锈钢盖板	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 COM-VEG-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

47	081108008003	不锈钢冷库	不锈钢冷库板1.0mm厚/顶底内部圆角/B1防火等级/连1个推拉冷库门连一个平开冷库门((KASON门配件，3个门铰链)带观察窗带平衡窗(封板到顶) B1防火等级 COM-VEG-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
48	081108008004	高温冷库压缩机组连蒸发器(风冷)	高温冷库压缩机组连蒸发器(风冷) COM-VEG-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
49	011501018016	冷库四层栅格层架	冷库四层栅格层架（1070X610）COM-VEG-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	2						
50	011501018017	冷库四层栅格层架	冷库四层栅格层架(1220X610) COM-VEG-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	2						
51	030215007001	2/1 GN车	2/1 GN车 COM-VEG-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	2						
52	011501018018	冷库四层栅格层架	冷库四层栅格层架(1524X610) COM-VEG-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	2						
53	031004014010	不锈钢排水槽连不锈钢盖板	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 COM-VEG-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
54	030412001005	双层天花吊架带照明灯	双层天花吊架带照明灯 COM-VEG-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
55	011501018019	工作台	工作台 COM-VEG-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

56	030215007002	蔬果清洗车	蔬果清洗车 COM-VEG-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	2						
57	011501018020	刀具消毒柜	刀具消毒柜 COM-VEG-021 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
58	031004003009	单星盆台连一个冷热水龙头	2/1 GN单星盆台连一个冷热水龙头(星盆尺寸:750X600X350) COM-VEG-022 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
59	011501018021	可调节式单层挂墙层架	可调节式双层栅格挂墙层架 COM-VEG-025 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
60	031004014011	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板 COM-VEG-026 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
61	011501018022	可调节式双层栅格挂墙层架	可调节式双层栅格挂墙层架 COM-VEG-027 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
62	031004003010	单星盆台连一个冷热水龙头	2/1 GN单星盆台连一个冷热水龙头(星盆尺寸:750X600X350) COM-VEG-028 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
63	030215007003	蔬果处理机	蔬果处理机 COM-VEG-031 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
64	011501018023	可调节式单层挂墙层架	可调节式单层挂墙层架 COM-VEG-032 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
65	011501018024	开口工作柜连2组2/1 GN插槽架	开口工作柜连2组2/1 GN插槽架 COM-VEG-033 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

66	011501018025	开口工作柜连1组3层抽屉（带锁）	开口工作柜连1组3层抽屉（带锁） COM-VEG-034 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
67	011501018026	可调节式双层栅格挂墙层架	可调节式双层栅格挂墙层架 COM-VEG-037 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
68	030412001006	粘式昆虫捕捉灯	粘式昆虫捕捉灯 COM-VEG-038 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
69	031004014012	不锈钢排水槽连不锈钢盖板	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 COM-VEG-039 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
		海鲜/肉类处理区									
70	011501018027	工作台	工作台 COM-PRE-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
71	011501018028	可调节式双层栅格挂墙层架	可调节式双层栅格挂墙层架 COM-PRE-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
72	011501018029	刀具消毒柜	刀具消毒柜 COM-PRE-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
73	031004003011	单星理鱼台连一个冷热水龙头及内嵌尼龙板	单星理鱼台连一个冷热水龙头及内嵌尼龙板 COM-PRE-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
74	031004014013	花洒龙头连龙头和托架	花洒龙头连龙头和托架 COM-PRE-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
75	030225001002	空气除味器	空气除味器 COM-PRE-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
76	031004014014	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	不锈钢排水沟连不锈钢盖板 COM-PRE-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

77	011501018030	可调节式双层栅格挂墙层架	可调节式双层栅格挂墙层架 COM-PRE-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
78	030412001007	双层天花吊架带照明灯	双层天花吊架带照明灯 COM-PRE-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
79	030215007004	海鲜清洗车	海鲜清洗车 COM-PRE-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	2						
80	011501018031	开口工作柜连1组3层抽屉（带锁）	开口工作柜连1组3层抽屉（带锁） COM-PRE-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
81	030701014001	台上式真空包装机	台上式真空包装机 COM-PRE-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
82	011501018032	工作台	工作台 COM-PRE-020 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
83	031004003012	洗地龙头连出水喷头	洗地龙头连出水喷头（需接冷热水） COM-PRE-021 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
84	031004003013	单星盆台连一个冷热水龙头连单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶	2/1 GN单星盆台连一个冷热水龙头连单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供）(星盆尺寸:750X600X350) COM-PRE-022 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
85	011501018033	刀具消毒柜	刀具消毒柜 COM-PRE-025 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
86	031004014015	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板 COM-PRE-026 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

87	011501018034	可调节式双层栅格挂墙层架	可调节式双层栅格挂墙层架 COM-PRE-027 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
88	031004003014	单星盆台连一个冷热水龙头	2/1 GN单星盆台连一个冷热水龙头(星盆尺寸:750X600X350) COM-PRE-028 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
89	011501018035	可调节式双层栅格挂墙层架	可调节式双层栅格挂墙层架 COM-PRE-031 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
90	030216002001	台式绞肉机	台式绞肉机（带5组刀片）COM-PRE-033 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
91	011501018036	工作台	工作台 COM-PRE-034 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
92	030215007005	肉类清洗车	肉类清洗车 COM-PRE-037 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	2						
93	030216002002	切片机	切片机 COM-PRE-038 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
94	011501018037	可调节式单层挂墙层架	可调节式单层挂墙层架 COM-PRE-039 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
95	031004014016	不锈钢排水槽连不锈钢盖板	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 COM-PRE-040 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

96	081108008005	不锈钢冷库	不锈钢冷库板1.0mm厚/顶底内部圆角/B1防火等级/连1个推拉冷库门连2个平开门(KASON门配件，3个门铰链)带观察窗带平衡窗(封板到顶) B1防火等级 COM-PRE-043 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
97	081108008006	高温冷库压缩机组连蒸发器(风冷)	高温冷库压缩机组连蒸发器(风冷) COM-PRE-044 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
98	081108008007	低温冷库压缩机组连蒸发器(风冷)	低温冷库压缩机组连蒸发器(风冷) COM-PRE-045 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
99	011501018038	冷库四层栅格层架	冷库四层栅格层架(1220X610) COM-PRE-046 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
100	011501018039	冷库四层栅格层架	冷库四层栅格层架(910X610) COM-PRE-049 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
101	011501018040	冷库四层栅格层架	冷库四层栅格层架(1220X610) COM-PRE-050 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
102	011501018041	冷库四层栅格层架	冷库四层栅格层架(1524X610) COM-PRE-051 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
103	030215007006	2/1 GN车	2/1 GN车 COM-PRE-052 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	2						
104	011501018042	冷库四层栅格层架	冷库四层栅格层架(1524X610) COM-PRE-055 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

105	011501018043	冷库四层栅格层架	冷库四层栅格层架(1220X610) COM-PRE-056 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
106	011501018044	冷库四层栅格层架	冷库四层栅格层架(1070X610) COM-PRE-058 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
		干货库&饮料库									
107	011501018045	栅格矮架	栅格矮架 COM-DEV-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
108	011501018046	四层平板层架(1220X610)	四层平板层架(1220X610) COM-DEV-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	6						
109	011501018047	四层平板层架(1524X610)	四层平板层架(1524X610) COM-DEV-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
110	031004014017	不锈钢排水槽连不锈钢盖板	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 COM-DEV-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
111	081108008008	高温冷库压缩机组连蒸发器(风冷)	高温冷库压缩机组连蒸发器(风冷) COM-DEV-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
112	011501018048	高身红酒柜	高身红酒柜 COM-DEV-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
113	011501018049	冷库四层栅格层架(1220X610)	冷库四层栅格层架(1220X610) COM-DEV-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
114	011501018050	冷库四层栅格层架(1524X610)	冷库四层栅格层架(1524X610) COM-DEV-012 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	2						

115	030108006004	风幕机	风幕机 COM-DEV-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
116	030412001008	粘式昆虫捕捉灯	粘式昆虫捕捉灯 COM-DEV-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
		制冰区									
117	030701008001	滤水器	滤水器(接驳COM-ICE-003)带压力表 COM-ICE-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
118	030701008002	滤水器	滤水器(接驳COM-ICE-004)带压力表 COM-ICE-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
119	030113003001	制冰机连储冰箱	制冰机连储冰箱(制冰量:437KG/天) COM-ICE-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
120	030113003002	制冰机连储冰箱	花冰机连储冰箱 (制冰量:305kg/天) COM-ICE-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
121	031004014018	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	不锈钢排水沟连不锈钢盖板 COM-ICE-005 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
		洗锅间									
122	011501018051	工作台	工作台 COM-POT-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
123	011501018052	可调节式双层栅格挂墙层架	可调节式双层栅格挂墙层架 COM-POT-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
124	011501018053	可调节式双层栅格挂墙层架	可调节式双层栅格挂墙层架 COM-POT-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

125	031004003015	洗锅大三星盆台连两个冷热水龙头和活动式垃圾收集篮	洗锅大三星盆台连两个冷热水龙头和活动式垃圾收集篮(星盆尺寸:两个550X600X400星盆和一个700X600X400星盆) 含洗锅星盆消毒器 COM-POT-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
126	031004014019	花洒龙头连龙头和托架	花洒龙头连龙头和托架 COM-POT-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
127	031004014020	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	不锈钢排水沟连不锈钢盖板 COM-POT-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
128	011501018054	可调节式双层栅格挂墙层架	可调节式双层栅格挂墙层架 COM-POT-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
129	011501018055	工作台	工作台 COM-POT-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
130	011501018056	冷库四层栅格层架(1220X610)	冷库四层栅格层架(1220X610) COM-POT-017 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
131	011501018057	冷库四层栅格层架(1524X610)	冷库四层栅格层架(1524X610) COM-POT-018 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
132	031004003016	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供） COM-POT-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
133	031004014021	不锈钢地漏连盖	不锈钢地漏连盖 COM-POT-020 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

134	031004003017	洗地龙头连出水喷头	洗地龙头连出水喷头（需接冷热水） COM-POT-021 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
		制服间									
135	030106004001	I型双层衣物输送线	I型双层衣物输送线 COM-UFM-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
136	011501018058	四层平板层架(1220X610)	四层平板层架(1220X610) COM-UFM-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4						
		一层									
		员工厨房									
137	030412001009	粘式昆虫捕捉灯	粘式昆虫捕捉灯 STF-HOT-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
138	031004014022	不锈钢排水槽连不锈钢盖板	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 STF-HOT-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
139	030905004001	烟罩灭火系统	烟罩灭火系统 STF-HOT-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	点	1						
140	030905004002	油网烟罩带紫外线净化器系统	油网烟罩带紫外线净化器系统 STF-HOT-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	点	1						
141	011501018059	炉具补柜	炉具补柜(外形需和旁边炉具一样) STF-HOT-005 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
142	011501018060	燃气四头双圈平头炉连下开口柜	燃气四头双圈平头炉连下开口柜（需配有国内3C认证）STF-HOT-006 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
143	031004014023	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	不锈钢排水沟连不锈钢盖板 STF-HOT-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

144	011501018061	炉具补柜	炉具补柜(外形需和旁边炉具一样) STF-HOT-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
145	031007001001	燃气环保单头大炒炉	燃气环保单头大炒炉（需配有国内3C认证）STF-HOT-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
146	011501018062	炉具补柜	炉具补柜(外形需和旁边炉具一样) STF-HOT-011 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
147	01B018	封墙钢	封墙钢（天花至完成地面）STF-HOT-012 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	项	1						
148	031004014024	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	不锈钢排水沟连不锈钢盖板 STF-HOT-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
149	031007001002	燃气环保单头大炒炉	燃气环保单头大炒炉（需配有国内3C认证）STF-HOT-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
150	011501018063	炉具补柜	炉具补柜(外形需和旁边炉具一样) STF-HOT-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
151	011501018064	燃气三门蒸柜	燃气三门蒸柜（需配有国内3C认证）STF-HOT-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
152	031004014025	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	不锈钢排水沟连不锈钢盖板 STF-HOT-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
153	031007001003	燃气单头矮汤炉	燃气单头矮汤炉（需配有国内3C认证）STF-HOT-020 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	2						

154	031004003018	单冷挂锅龙头	单冷挂锅龙头 STF-HOT-021 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
155	031004003019	单星盆台连一个冷热水龙头	单星盆台连一个冷热水龙头(星盆尺寸:500X500X350) STF-HOT-022 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
156	030412001010	双层天花吊架带照明灯	双层天花吊架带照明灯 STF-HOT-026 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
157	030412001011	双层天花吊架带照明灯	双层天花吊架带照明灯 STF-HOT-027 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
158	030412001012	嵌入式食物保温灯带照明灯/带控制开关	嵌入式食物保温灯带照明灯/带控制开关 STF-HOT-029 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	2						
159	011501018065	热柜	热柜 STF-HOT-031 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	2						
160	011501018066	双层天花吊架	双层天花吊架 STF-HOT-032 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
161	011501018067	双通工作台柜	双通工作台柜 STF-HOT-033 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
162	011501018068	双层天花吊架	双层天花吊架 STF-HOT-034 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
163	031004003020	洗地龙头连出水喷头	洗地龙头连出水喷头（需接冷热水） STF-HOT-036 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
164	011501018069	刀具消毒柜	刀具消毒柜 STF-HOT-037 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

165	031004014026	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板 STF-HOT-038 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
166	031004003021	单星盆台连一个冷热水龙头连单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶	单星盆台连一个冷热水龙头连单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(星盆尺寸:500X500X350；洗手星盆尺寸300X300X350)(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供) STF-HOT-039 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
167	011501018070	可调节式双层挂墙层架	可调节式双层挂墙层架 STF-HOT-042 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
168	011501018071	平台高温雪柜 2组2门	平台高温雪柜 2组2门(带分组锁) STF-HOT-043 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
169	011501018072	开口工作柜连1组3层抽屉（带锁）	开口工作柜连1组3层抽屉（带锁） STF-HOT-045 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
170	011501018073	可调节式双层挂墙层架	可调节式双层挂墙层架 STF-HOT-048 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
171	081108008009	不锈钢冷库	不锈钢冷库板1.0mm厚/顶底内部圆角/B1防火等级/连1个平开冷库门(KASON门配件，3个门铰链)带观察窗带平衡窗(封板到顶) B1防火等级 STF-HOT-049 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
172	031004014027	不锈钢排水槽连不锈钢盖板	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 STF-HOT-050 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

173	011501018074	冷库四层栅格层架	冷库四层栅格层架 (1220X610) STF-HOT-051 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	2						
174	011501018075	冷库四层栅格层架	冷库四层栅格层架 （1070X610）STF-HOT-052 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	3						
175	081108008010	高温冷库压缩机组连蒸发器(风冷)	高温冷库压缩机组连蒸发器(风冷) STF-HOT-053 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
176	011501018076	高身低温雪柜 1组2门	高身低温雪柜1组2门(带分组锁) STF-HOT-055 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
177	031004003022	单星盆台连一个冷热水龙头	单星盆台连一个冷热水龙头(星盆尺寸:500X500X350) STF-HOT-056 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
178	031004014028	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板 STF-HOT-057 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
179	011501018077	可调节式双层挂墙层架	可调节式双层挂墙层架 STF-HOT-061 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
180	011501018078	开口工作柜连2组2/1 GN插槽架	开口工作柜连2组2/1 GN插槽架 STF-HOT-062 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
181	011501018079	可调节式双层挂墙层架	可调节式双层挂墙层架 STF-HOT-064 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
		洗锅间									
182	011501018080	可调节式双层栅格挂墙层架	可调节式双层栅格挂墙层架 STF-POT-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

183	011501018081	工作台	工作台 STF-POT-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
184	011501018082	可调节式双层栅格挂墙层架	可调节式双层栅格挂墙层架 STF-POT-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
185	031004014029	花洒龙头连龙头和托架	花洒龙头连龙头和托架 STF-POT-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
186	031004003023	洗锅大三星盆台连两个冷热水龙头和活动式垃圾收集篮	洗锅大三星盆台连两个冷热水龙头和活动式垃圾收集篮(星盆尺寸:两个550X600X400星盆和一个700X600X400星盆)含洗锅星盆消毒器 STF-POT-005 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
187	031004014030	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	不锈钢排水沟连不锈钢盖板 STF-POT-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
188	011501018083	可调节式双层栅格挂墙层架	可调节式双层栅格挂墙层架 STF-POT-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
189	011501018084	可调节式双层栅格挂墙层架	可调节式双层栅格挂墙层架 STF-POT-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
190	031004014031	不锈钢地漏连盖	不锈钢地漏连盖 STF-POT-012 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
191	011501018085	工作台	工作台 STF-POT-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
192	031004003024	洗地龙头连出水喷头	洗地龙头连出水喷头（需接冷热水） STF-POT-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						

193	031004003025	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供） STF-POT-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
194	011501018086	冷库四层栅格层架	冷库四层栅格层架(1524X610) STF-POT-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
195	011501018087	锅盘四层栅格层架	锅盘四层栅格层架(1220X610) STF-POT-018 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	2						
		干货库									
196	011501018088	四层平板层架(1524X610)	四层平板层架(1524X610) ADD-DRY-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	6						
197	011501018089	四层平板层架(1220X610)	四层平板层架(1220X610) ADD-DRY-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	2						
		售餐区									
198	030412001013	粘式昆虫捕捉灯	粘式昆虫捕捉灯 STF-SER-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
199	030404022001	控制器	紫外线杀菌灯带互锁控制器（与房间照明互锁） STF-SER-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
200	031004014032	不锈钢地漏连盖	不锈钢地漏连盖 STF-SER-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

201	031004003026	双星洗手星盆柜连冷热水感应龙头,皂液分配器,卫生纸抽取盒和垃圾桶	双星洗手星盆柜连冷热水感应龙头,皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供） STF-SER-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
202	011501018090	工作台柜	工作台柜 STF-SER-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
203	011501018091	可调节式双层挂墙层架	可调节式双层挂墙层架 STF-SER-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
204	011501018092	可调节式单层挂墙层架	可调节式单层挂墙层架 STF-SER-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
205	010807001001	出菜窗口	出菜窗口 STF-SER-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	樘	1						
206	011501018093	平台高温雪柜 2组2门	平台高温雪柜2组2门(带分组锁) STF-SER-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
207	011501018094	可调节式双层挂墙层架	可调节式双层挂墙层架 STF-SER-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
208	011501018095	开口工作柜连2组2/1 GN插槽架	开口工作柜连2组2/1 GN插槽架 STF-SER-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
209	011501018096	可调节式双层挂墙层架	可调节式双层挂墙层架 STF-SER-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
210	031004014033	不锈钢地漏连盖	不锈钢地漏连盖 STF-SER-021 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

211	031004003027	单星盆台连一个冷热水龙头	单星盆台连一个冷热水龙头(星盆尺寸:500X500X350) STF-SER-022 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
212	030404022002	控制器	紫外线杀菌灯带互锁控制器（与房间照明互锁） STF-SER-025 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	2						
213	011501018097	工作台柜	工作台柜 STF-SER-026 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
214	011501018098	工作台柜连1个保温饭桶	工作台柜连1个保温饭桶(自动进水) STF-SER-027 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
215	011501018099	工作台柜连1个保温饭桶	工作台柜连1个保温饭桶(自动进水) STF-SER-028 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
216	011501018100	工作台柜连暖汤池	工作台柜连暖汤池(5XGN1/1) STF-SER-031 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
217	080803004001	玻璃防护罩	玻璃防护罩 STF-SER-032 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
218	030412001014	嵌入式食物保温灯带照明灯/带控制开关	嵌入式食物保温灯带照明灯/带控制开关 STF-SER-033 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
219	080803004002	玻璃防护罩连LED灯	玻璃防护罩连LED灯 STF-SER-034 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
220	011501018101	工作台柜	工作台柜 STF-SER-036 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

221	011501018102	工作柜连4格GN1/1储冰槽	工作柜连4格GN1/1储冰槽 STF-SER-037 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
222	011501018103	工作台柜	工作台柜 STF-SER-038 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
223	080504002001	滑盘轨	滑盘轨 STF-SER-039 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	根	1						
224	030701008003	滤水器	滤水器(接驳 STF-SER-040)带压力表 STF-SER-041 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
225	011501018104	工作台柜	工作台柜 STF-SER-042 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
226	030701008004	滤水器	滤水器(接驳 STF-SER-044)带压力表 STF-SER-043 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
227	031006012001	座台式开水器	座台式开水器 STF-SER-044 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
228	011501018105	高身消毒柜	高身消毒柜 STF-SER-045 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
229	030108006005	风幕机	风幕机 STF-SER-046 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	2						
230	011501018106	工作台柜	工作台柜 STF-SER-047 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
231	030412001015	粘式昆虫捕捉灯	粘式昆虫捕捉灯 STF-SER-048 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	2						
		洗碗间									

232	011501018107	工作台柜连垃圾桶洞口	工作台柜连垃圾桶洞口 STF-DIS-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
233	030412001016	粘式昆虫捕捉灯	粘式昆虫捕捉灯 STF-SER-048 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
234	011501018108	单星污碟台连杯框吊架连洞口	单星污碟台连杯框吊架连洞口(星盆尺寸:450X450X400) STF-DIS-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
235	031004014034	花洒龙头连龙头和托架	花洒龙头连龙头和托架 STF-DIS-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
236	Z010514003002	排气罩	排气罩(封板至吊顶) STF-DIS-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
237	030404036001	揭盖式洗碗机带自排风	揭盖式洗碗机带自排风（通过71度试纸测试） STF-DIS-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
238	031004014035	不锈钢排水槽连不锈钢盖板	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 STF-DIS-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
239	011501018109	滚轮洁碟台连2组杯框插架	滚轮洁碟台连2组杯框插架 STF-DIS-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
240	011501018110	插筐式挂墙筐架	插筐式挂墙筐架 STF-DIS-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
241	031004003028	洗地龙头连出水喷头	洗地龙头连出水喷头（需接冷热水） STF-DIS-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						

242	031004003029	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供）STF-DIS-0201、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
243	030404036002	洗眼器	洗眼器 STF-DIS-021 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
244	011501018111	高身储物柜/开门(带锁)	高身储物柜/开门(带锁) STF-DIS-022 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
245	031004014036	不锈钢排水槽连不锈钢盖板	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 STF-DIS-0231、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	2						
246	011501018112	高身储物柜/开门(带锁)	高身储物柜/开门(带锁) STF-DIS-024 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
		客房服务									
247	030412001017	粘式昆虫捕捉灯	粘式昆虫捕捉灯 ADD-ROM-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
248	031004003030	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供）ADD-ROM-0021、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
249	031004014037	不锈钢地漏连盖	不锈钢地漏连盖 ADD-ROM-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
250	011501018113	可调节式单层挂墙层架	可调节式单层挂墙层架 ADD-ROM-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

251	031004003031	单星盆台连一个冷热水龙头	单星盆台连一个冷热水龙头(星盆尺寸:500X500X350) ADD-ROM-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
252	031006012002	座台式开水器	座台式开水器 ADD-ROM-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
253	030701008005	滤水器	滤水器(接驳ADD-ROM-008)带压力表 ADD-ROM-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
254	011501018114	开口工作柜连1组3层抽屉（带锁）	开口工作柜连1组3层抽屉（带锁） ADD-ROM-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
255	011501018115	可调节式单层挂墙层架	可调节式单层挂墙层架 ADD-ROM-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
256	030701008006	滤水器	滤水器(接驳ADD-ROM-014)带压力表 ADD-ROM-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
257	011501018116	开口工作柜连1组杯框插槽架	开口工作柜连1组杯框插槽架 ADD-ROM-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
258	011501018117	工作台柜	工作台柜 ADD-ROM-020 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
259	011501018118	工作台柜	工作台柜 ADD-ROM-021 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
260	031007001004	6片多士炉（双面加热）	6片多士炉（双面加热）ADD-ROM-022 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						

261	011501018119	可调节式双层挂墙层架	可调节式双层挂墙层架 ADD-ROM-025 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
262	011501018120	高身高温雪柜1组2门(带分组锁)	高身高温雪柜1组2门(带分组锁) ADD-ROM-026 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
263	011501018121	双层食物保温箱墙架	双层食物保温箱墙架 ADD-ROM-028 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
		完成厨房									
264	031004014038	不锈钢排水槽连不锈钢盖板	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 ADD-FNK-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
265	031007001005	拉门热风炉Dibas 64 blue S与层炉600x400-1组合 带底架带烟罩	拉门热风炉Dibas 64 blue S与层炉600x400-1组合带底架带烟罩 ADD-FNK-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
266	011501018122	插盘式冷藏发醒箱(可推入1个EN车/分体压缩机组)(32盘)	插盘式冷藏发醒箱(可推入1个EN车/分体压缩机组)(32盘) ADD-FNK-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
267	011501018123	高身高温雪柜1组2门(带分组锁)	高身高温雪柜1组2门(带分组锁) ADD-FNK-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
268	011501018124	高身高温雪柜1组2门(带分组锁)	高身高温雪柜1组2门(带分组锁) ADD-FNK-005 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
269	040602017001	落地式搅拌机 40L(配一个20L的缸)	落地式搅拌机40L(配一个20L的缸) ADD-FNK-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						

270	031004003032	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供） ADD-FNK-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
271	031004014039	不锈钢地漏连盖	不锈钢地漏连盖 ADD-FNK-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
272	030215007007	活动面粉车	活动面粉车 ADD-FNK-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
273	011501018125	食品级大理石面工作台	食品级大理石面工作台 ADD-FNK-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
274	030412001018	双层天花吊架连1/3GN抽屉调料架带照明灯	双层天花吊架连1/3GN抽屉调料架带照明灯 ADD-FNK-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
275	011501018126	食品级大理石面岛形开口工作柜连1组3层抽屉（带锁）连1组EN插槽架	食品级大理石面岛形开口工作柜连1组3层抽屉（带锁）连1组EN插槽架 ADD-FNK-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
276	011501018127	刀具消毒柜	刀具消毒柜 ADD-FNK-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
277	031004014040	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板 ADD-FNK-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
278	031004014041	饮用水滤水器连龙头(接驳ADD-FNK-025)连紫外线水质消毒器	饮用水滤水器连龙头(接驳ADD-FNK-025)连紫外线水质消毒器 ADD-FNK-020 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						

279	011501018128	可调节式双层挂墙层架	可调节式双层挂墙层架 ADD-FNK-021 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
280	011501018129	食品级大理石面单星盆柜连一个冷热水龙头(星盆尺寸:500X500X350)	食品级大理石面单星盆柜连一个冷热水龙头(星盆尺寸:500X500X350) ADD-FNK-025 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
281	040602017002	台式搅拌机5L	台式搅拌机5L ADD-FNK-026 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	2						
282	011501018130	食品级大理石	食品级大理石 ADD-FNK-032 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
283	011501018131	可调节式双层挂墙层架	可调节式双层挂墙层架 ADD-FNK-033 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
284	011501018132	食品级大理石面平台高温雪柜2组2门(带分组锁)	食品级大理石面平台高温雪柜2组2门(带分组锁) ADD-FNK-034 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
		全日餐厅厨房									
285	030610001001	电力万能蒸烤箱 10盘1/1GN	电力万能蒸烤箱 10盘1/1GN ADD-HOT-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
286	011501018133	设备底座连1/1 GN插槽架(放置ADD-HOT-001)	设备底座连1/1 GN插槽架(放置ADD-HOT-001) ADD-HOT-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
287	030905004003	油网烟罩带紫外线净化器系统	油网烟罩带紫外线净化器系统 ADD-HOT-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	点	1						
288	031004014042	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	不锈钢排水沟连不锈钢盖板 ADD-HOT-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

289	011501018134	燃气三门蒸柜	燃气三门蒸柜（需配有国内3C认证） ADD-HOT-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
290	011501018135	燃气四头双圈平头炉连下开口柜（需配有国内3C认证）	燃气四头双圈平头炉连下开口柜（需配有国内3C认证） ADD-HOT-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
291	011501018136	炉具补柜(外形需和旁边炉具一样)	炉具补柜(外形需和旁边炉具一样)） ADD-HOT-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
292	011501018137	燃气双头炒炉连双尾撑（宴会款）（需配有国内3C认证）	燃气双头炒炉连双尾撑（宴会款）（需配有国内3C认证） ADD-HOT-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
293	081108008011	封墙钢（天花至完成地面）	封墙钢（天花至完成地面） ADD-HOT-011 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	项	1						
294	031004014043	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	不锈钢排水沟连不锈钢盖板 ADD-HOT-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
295	011501018138	炉具补柜(外形需和旁边炉具一样)	炉具补柜(外形需和旁边炉具一样） ADD-HOT-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
296	031004014044	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	不锈钢排水沟连不锈钢盖板 ADD-HOT-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
297	011501018139	燃气单头炒炉连单尾撑（宴会款）（需配有国内3C认证）	燃气单头炒炉连单尾撑（宴会款）（需配有国内3C认证） ADD-HOT-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

298	011501018140	炉具补柜(外形需和旁边炉具一样)	炉具补柜(外形需和旁边炉具一样) ADD-HOT-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
299	031007001006	燃气单头矮汤炉	燃气单头矮汤炉（需配有国内3C认证） ADD-HOT-020 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	2						
300	031004003033	单冷挂锅龙头	单冷挂锅龙头 ADD-HOT-021 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
301	030412001019	双层天花吊架带照明灯	双层天花吊架带照明灯 ADD-HOT-025 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
302	011501018141	平台双开门低温雪柜 2组4门(带分组锁)	平台双开门低温雪柜 2组4门(带分组锁) ADD-HOT-026 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
303	011501018142	工作台柜	工作台柜 ADD-HOT-027 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
304	030412001020	双层天花吊架带照明灯	双层天花吊架带照明灯 ADD-HOT-028 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
305	030412001021	双层天花吊架带照明灯	双层天花吊架带照明灯 ADD-HOT-031 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
306	011501018143	平台双开门高温雪柜 2组4门(带分组锁)	平台双开门高温雪柜 2组4门(带分组锁) ADD-HOT-032 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
307	030412001022	双层天花吊架带照明灯	双层天花吊架带照明灯 ADD-HOT-033 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						

308	031004003034	单星盆台连一个冷热水龙头	单星盆台连一个冷热水龙头(星盆尺寸:500X500X350) ADD-HOT-037 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
309	030905004004	烟罩灭火系统	烟罩灭火系统 ADD-HOT-038 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	点	1						
310	030412001023	嵌入式食物保温灯带照明灯/带控制开关	嵌入式食物保温灯带照明灯/带控制开关 ADD-HOT-039 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
311	011501018144	双层天花吊架	双层天花吊架 ADD-HOT-040 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
312	011501018145	热柜	热柜 ADD-HOT-043 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
313	011501018146	热柜	热柜 ADD-HOT-044 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
314	030412001024	嵌入式食物保温灯带照明灯/带控制开关	嵌入式食物保温灯带照明灯/带控制开关 ADD-HOT-045 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
315	011501018147	双层天花吊架	双层天花吊架 ADD-HOT-046 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
316	030412001025	双层天花吊架带照明灯	双层天花吊架带照明灯 ADD-HOT-048 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
317	030412001026	双层天花吊架带照明灯	双层天花吊架带照明灯 ADD-HOT-049 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
318	011501018148	工作台柜	工作台柜 ADD-HOT-050 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

319	011501018149	工作台柜	工作台柜 ADD-HOT-051 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
320	011501018150	刀具消毒柜	刀具消毒柜 ADD-HOT-054 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
321	011501018151	可调节式双层挂墙层架	可调节式双层挂墙层架 ADD-HOT-055 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
322	031004014045	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板 ADD-HOT-058 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
323	031004003035	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(星盆尺寸:500X500X350；洗手星盆尺寸300X300X350)(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供) ADD-HOT-061 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
324	031004014046	不锈钢排水槽连不锈钢盖板	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 ADD-HOT-062 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
325	030412001027	粘式昆虫捕捉灯	粘式昆虫捕捉灯 ADD-HOT-063 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
		洗锅区									
326	031004003036	洗地龙头连出水喷头	洗地龙头连出水喷头（需接冷热水） ADD-POT-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
327	011501018152	工作台	工作台 ADD-POT-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

328	011501018153	可调节式双层栅格挂墙层架	可调节式双层栅格挂墙层架 ADD-POT-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
329	031004014047	花洒龙头连龙头和托架	花洒龙头连龙头和托架 ADD-POT-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
330	031004014048	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	不锈钢排水沟连不锈钢盖板 ADD-POT-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
331	011501018154	可调节式双层栅格挂墙层架	可调节式双层栅格挂墙层架 ADD-POT-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
332	011501018155	可调节式双层栅格挂墙层架	可调节式双层栅格挂墙层架 ADD-POT-012 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
333	031004003037	洗锅大三星盆台连两个冷热水龙头和活动式垃圾收集篮	洗锅大三星盆台连两个冷热水龙头和活动式垃圾收集篮(星盆尺寸:两个550X600X400星盆和一个700X600X400星盆) STF-POT-005 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
334	011501018156	工作台	工作台 ADD-POT-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
335	011501018157	锅盘四层栅格层架(1524X610)	锅盘四层栅格层架(1524X610) ADD-POT-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	2						
336	011501018158	四层平板层架(1524X610)	四层平板层架(1524X610) ADD-POT-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
337	011501018159	四层平板层架(1220X610)	四层平板层架(1220X610) ADD-POT-017 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

338	011501018160	四层平板层架(910X610)	四层平板层架(910X610) ADD-POT-018 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
		冷厨房									
339	030404022003	控制器	紫外线杀菌灯带互锁控制器（与房间照明互锁） ADD-COD-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
340	031004014049	不锈钢地漏连盖	不锈钢地漏连盖 ADD-COD-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
341	031004003038	双星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶	双星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供） ADD-COD-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
342	011501018161	可调节式双层挂墙层架	可调节式双层挂墙层架 ADD-COD-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
343	011501018162	工作台	工作台 ADD-COD-006 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
344	031004014050	不锈钢地漏连盖	不锈钢地漏连盖 ADD-COD-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
345	031004003039	三星盆柜连三个冷热水龙头	三星盆柜连三个冷热水龙头(星盆尺寸:500X500X350) ADD-COD-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
346	031004014051	饮用水滤水器连龙头(接驳ADD-COD-008)连紫外线水质消毒器	饮用水滤水器连龙头(接驳ADD-COD-008)连紫外线水质消毒器 ADD-COD-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						

347	011501018163	可调节式双层挂墙层架	可调节式双层挂墙层架 ADD-COD-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
348	011501018164	可调节式双层挂墙层架	可调节式双层挂墙层架 ADD-COD-011 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
349	011501018165	工作台柜	工作台柜 ADD-COD-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
350	011501018166	开口工作柜连1组3层抽屉（带锁）连1组2/1 GN插槽架	开口工作柜连1组3层抽屉（带锁）连1组2/1 GN插槽架 ADD-COD-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
351	011501018167	可调节式单层挂墙层架	可调节式单层挂墙层架 ADD-COD-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
352	030404022004	控制器	紫外线杀菌灯带互锁控制器（与房间照明互锁） ADD-COD-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
353	011501018168	平台低温雪柜 1组1门(带分组锁)	平台低温雪柜1组1门(带分组锁) ADD-COD-030 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
354	011501018169	可调节式单层挂墙层架	可调节式单层挂墙层架 ADD-COD-031 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
355	031004014052	不锈钢地漏连盖	不锈钢地漏连盖 ADD-COD-032 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
356	011501018170	高身低温雪柜 1组2门	高身低温雪柜1组2门(带分组锁) ADD-COD-034 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

357	011501018171	高身低温雪柜 1组2门	高身低温雪柜1组2门(带分组锁) ADD-COD-035 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
358	081108008012	不锈钢冷库	不锈钢冷库板1.0厚/顶底内部圆角/B1防火等级/连3个平开冷库门(KASON门配件，3个门铰链)带观察窗带平衡窗(封板到顶) B1防火等级 ADD-COD-036 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
359	081108008013	低温冷库压缩机组连蒸发器(风冷)	低温冷库压缩机组连蒸发器(风冷) ADD-COD-037 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
360	081108008014	高温冷库压缩机组连蒸发器(风冷)	高温冷库压缩机组连蒸发器(风冷) ADD-COD-038 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
361	011501018172	冷库四层栅格层架	冷库四层栅格层架(1220X610) ADD-COD-032 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4						
362	011501018173	冷库四层栅格层架	冷库四层栅格层架(1524X610) ADD-COD-034 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
363	011501018174	冷库四层栅格层架	冷库四层栅格层架(1524X610) ADD-COD-037 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	2						
364	011501018175	冷库四层栅格层架	冷库四层栅格层架(1220X610) ADD-COD-038 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	3						
365	031004014053	不锈钢排水槽连不锈钢盖板	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 ADD-COD-041 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

366	011501018176	开口工作柜连2组2/1 GN插槽架	开口工作柜连2组2/1 GN插槽架 ADD-COD-042 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
367	011501018177	可调节式单层挂墙层架	可调节式单层挂墙层架 ADD-COD-043 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
368	010807001002	出菜窗口	出菜窗口 ADD-COD-044 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	樘	1						
369	030701008007	滤水器	滤水器(接驳ADD-COD-047)带压力表ADD-COD-046 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
370	011501018178	可调节式单层挂墙层架	可调节式单层挂墙层架 ADD-COD-049 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
371	031004014054	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板 ADD-COD-050 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
372	030701008008	滤水器	滤水器(接驳ADD-COD-052)带压力表ADD-COD-051 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
373	031006012003	挂墙式开水器	挂墙式开水器ADD-COD-052 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
374	031004003040	单星盆台连一个冷热水龙头	单星盆台连一个冷热水龙头(星盆尺寸:500X500X350)ADD-COD-053 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
375	031004003041	洗地龙头连出水喷头	洗地龙头连出水喷头（需接冷热水） ADD-COD-054 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						

376	031004003042	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供）ADD-COD-0551、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
377	031004014055	不锈钢地漏连盖	不锈钢地漏连盖 ADD-COD-056 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
378	031004003043	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供）ADD-COD-0571、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
379	031004014056	不锈钢地漏连盖	不锈钢地漏连盖 ADD-COD-058 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
		洗碗间									
380	030412001028	粘式昆虫捕捉灯	粘式昆虫捕捉灯 ADD-DIS-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
381	031004014057	不锈钢排水槽连不锈钢盖板	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 ADD-DIS-0021、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
382	031004003044	双星污碟台连一个冷热水龙头连杯框吊架连洞口	双星污碟台连一个冷热水龙头连杯框吊架连洞口(星盆尺寸:450X450X400) ADD-DIS-0031、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
383	031004014058	不锈钢地漏连盖	不锈钢地漏连盖 ADD-DIS-006 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
384	031004014059	花洒龙头连龙头和托架	花洒龙头连龙头和托架 ADD-DIS-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

385	031004014060	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	不锈钢排水沟连不锈钢盖板 ADD-DIS-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
386	030404036003	电力单缸洗碗机	电力单缸洗碗机（通过71度试纸测试） ADD-DIS-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
387	080803004003	牛角罩	牛角罩（不锈钢上包至吊顶） ADD-DIS-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	2						
388	011501018179	滚轮洁碟台连2组杯框插架	滚轮洁碟台连2组杯框插架 ADD-DIS-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
389	011501018180	插筐式挂墙筐架	插筐式挂墙筐架 ADD-DIS-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
390	031004003045	洗地龙头连出水喷头	洗地龙头连出水喷头（需接冷热水） ADD-DIS-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
391	011501018181	90度转角台	90度转角台 ADD-DIS-017 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
392	030404036004	洗眼器	洗眼器 ADD-DIS-018 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
393	031004003046	单星洗手星盆连冷热水感应龙头和垃圾桶	单星洗手星盆连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供）ADD-DIS-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
394	011501018182	高身储物柜/开门(带锁)	高身储物柜/开门(带锁) ADD-DIS-020 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	2						
		制冰区									

395	030701008009	滤水器	滤水器(接驳ADD-ICE-002)带压力表 ADD-ICE-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
396	030113003003	制冰机连储冰箱	制冰机连储冰箱 (制冰量:290kg/天) ADD-ICE-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
397	031004014061	不锈钢地漏连盖	不锈钢地漏连盖 ADD-ICE-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
398	030113003004	雪花冰机连储冰箱	雪花冰机连储冰箱 (制冰量:305kg/天) ADD-ICE-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
399	031004014062	不锈钢排水槽连不锈钢盖板	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 ADD-ICE-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
400	030701008010	滤水器	滤水器(接驳ADD-ICE-004)带压力表 ADD-ICE-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
		热餐岛									
401	030412001029	粘式昆虫捕捉灯	粘式昆虫捕捉灯 ADD-STA-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1						
402	011501018183	FOH平台低温雪柜2组2门（防指纹彩钢/颜色待确认）/带分组锁	FOH平台低温雪柜2组2门（防指纹彩钢/颜色待确认）/带分组锁 ADD-STA-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
403	031004003047	单星盆柜连洗手星盆柜连感应龙头连垃圾桶柜(防指纹彩钢待室内确定/星盆尺寸:500X500X350；洗手星盆尺寸：300X300X350)	单星盆柜连洗手星盆柜连感应龙头连垃圾桶柜(防指纹彩钢待室内确定/星盆尺寸:500X500X350；洗手星盆尺寸：300X300X350) ADD-STA-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						

404	031004003048	开放厨房星盆龙头（带触控出水）	开放厨房星盆龙头（带触控出水） ADD-STA-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
405	030610001002	嵌入式迷你电力万能蒸烤箱 6盘1/1GN—带冷凝自净化烟罩	嵌入式迷你电力万能蒸烤箱6盘1/1GN—带冷凝自净化烟罩 ADD-STA-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
406	011501018184	工作台柜连1/1GN插槽（防指纹彩钢/颜色待确认）	工作台柜连1/1GN插槽（防指纹彩钢/颜色待确认） ADD-STA-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
407	011501018185	高身玻璃门展示柜（可见面彩钢/颜色待室内确认）分体压缩机组/带分组锁/可调节灯光	高身玻璃门展示柜（可见面彩钢/颜色待室内确认）分体压缩机组/带分组锁/可调节灯光 ADD-STA-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
408	030108006006	联合制点心机	联合制点心机 ADD-STA-018 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
409	011501018186	工作台柜连下两层活动层板（防指纹彩钢/颜色待确认）	工作台柜连下两层活动层板（防指纹彩钢/颜色待确认） ADD-STA-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
410	011501018187	FOH平台高温雪柜2组2门	FOH平台高温雪柜2组2门（防指纹彩钢/颜色待确认）/带分组锁 ADD-STA-022 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
411	031007001007	华夫炉	华夫炉 ADD-STA-023 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
412	030905004005	油网烟罩带紫外线净化器系统带射灯	油网烟罩带紫外线净化器系统带射灯/外包饰面由装饰单位完成 ADD-HOT-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	点	1						

413	030905004006	烟罩灭火系统	烟罩灭火系统 ADD-STA-025 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	点	1						
414	031007001008	中式一体炉	中式一体炉（ADD-STA-027/ADD-STA-028/ADD-STA-030/ADD-STA-031） ADD-STA-029 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
415	030412001030	食物保温灯（颜色待定）	食物保温灯（颜色待定） ADD-STA-033 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	3						
416	030610001003	嵌入式热板/高温-无边框	嵌入式热板/高温-无边框 ADD-STA-034 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
417	030610001004	嵌入式冰盆(连LED灯)	嵌入式冰盆(连LED灯) ADD-STA-035 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
418	030610001005	嵌入式热板/高温-无边框	嵌入式热板/高温-无边框 ADD-STA-038 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
419	030412001031	食物保温灯（颜色待定）	食物保温灯（颜色待定） ADD-STA-039 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	3						
420	030610001006	嵌入式热板/高温-无边框	嵌入式热板/高温-无边框 ADD-STA-040 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	3						
421	030610001007	嵌入式食物保温灯带照明灯/带控制开关	嵌入式食物保温灯带照明灯/带控制开关 ADD-STA-042 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	3						
422	031007001009	6片多士炉（双面加热）	6片多士炉（双面加热） ADD-STA-042 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	2						

423	031007001010	保温汤桶	保温汤桶 ADD-DIS-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	2						
		饮料自助									
424	011501018188	高身展示柜/带分组锁/可调节灯光/整体压缩机组（黑色防指纹不锈钢）	高身展示柜/带分组锁/可调节灯光/整体压缩机组（黑色防指纹不锈钢） ADD-EVE-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
425	030701008011	滤水器	滤水器(接驳ADD-EVE-009)带压力表 ADD-EVE-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
426	031006012004	台下式即热开水器连高位龙头配件带滤水配件-颜色待定	台下式即热开水器连高位龙头配件带滤水配件-颜色待定 ADD-COD-052 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
		冷餐岛									
427	011501018189	风幕展示柜（分体压缩机组）/可见面嵌石材/ 分组锁/可调节灯光	风幕展示柜（分体压缩机组）/可见面嵌石材/ 分组锁/可调节灯光 ADD-COS-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
428	030610001008	嵌入式冰盆(连LED灯)	嵌入式冰盆(连LED灯) ADD-COS-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
429	011501018190	风幕展示柜（分体压缩机组）/可见面嵌石材/ 分组锁/可调节灯光	风幕展示柜（分体压缩机组）/可见面嵌石材/ 分组锁/可调节灯光 ADD-COS-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
		酒水吧									
430	011501018191	P.O.S机工作抽屉台柜（防指纹彩钢/颜色待确认）/带分组锁	P.O.S机工作抽屉台柜（防指纹彩钢/颜色待确认）/带分组锁 ADD-BAR-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

431	011501018192	珠宝展示柜/黑色防指纹彩钢/颜色待确认/分组锁/可调节灯光	珠宝展示柜/黑色防指纹彩钢/颜色待确认/分组锁/可调节灯光 ADD-BAR-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
432	031004003049	单星盆柜连垃圾桶柜底板开槽散热（星盆：400X400X350/防指纹彩钢待室内确定）	单星盆柜连垃圾桶柜底板开槽散热（星盆：400X400X350/防指纹彩钢待室内确定） ADD-BAR-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
433	030701008012	滤水器	滤水器(接驳ADD-BAR-009)带压力表 ADD-BAR-005 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
434	031004003050	感应龙头	感应龙头 ADD-BAR-006 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
435	031004003051	开放厨房星盆龙头（带触控出水）	开放厨房星盆龙头（带触控出水） ADD-BAR-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
436	031004003052	台下式即热开水器连高位龙头配件带滤水配件-颜色待定	台下式即热开水器连高位龙头配件带滤水配件-颜色待定 ADD-BAR-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1						
437	030701008013	滤水器	滤水器(接驳ADD-BAR-012)带压力表 ADD-BAR-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
438	030701008014	手工茶台连冲杯器	手工茶台连冲杯器 ADD-BAR-011 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
439	030113003005	台下式制冰机43KG-方冰	台下式制冰机43KG-方冰 ADD-BAR-012 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						

440	011501018193	FOH平台高温雪柜1组2抽（防指纹彩钢/颜色待确认）/带分组锁	FOH平台高温雪柜1组2抽（防指纹彩钢/颜色待确认）/带分组锁 ADD-BAR-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
441	011501018194	开口工作柜（防指纹彩钢/颜色待确认）	开口工作柜（防指纹彩钢/颜色待确认）ADD-BAR-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
442	011501018195	垃圾桶柜连抽屉垃圾桶（防指纹彩钢待室内确定）	垃圾桶柜连抽屉垃圾桶（防指纹彩钢待室内确定） ADD-BAR-017 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
443	030215007008	磨豆机	磨豆机 ADD-BAR-018 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
444	011501018196	开口工作柜（防指纹彩钢/颜色待确认）	开口工作柜（防指纹彩钢/颜色待确认）ADD-BAR-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
445	030701008015	滤水器	滤水器(接驳ADD-BAR-024)带压力表 ADD-BAR-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
446	011501018197	台下式洗杯机带反渗透（通过71度试纸测试）	台下式洗杯机带反渗透（通过71度试纸测试） ADD-BAR-023 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
447	030215007009	半自动咖啡机（双头）	半自动咖啡机（双头） ADD-BAR-024 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1						
448	011501018198	百叶门工作柜	百叶门工作柜 ADD-BAR-026 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						

449	011501018199	工作台柜	工作台柜（防指纹彩钢/颜色待确认）(无尺寸，暂估) ADD-BAR-0271、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
450	011501018200	调酒台连储冰槽连酒架及12个GN 1/9调料架连台下矮台冰箱连滴水盘连小星盆连龙头连洗杯器连垃圾桶连沥水板连工具盒-分体压缩机组	调酒台连储冰槽连酒架及12个GN 1/9调料架连台下矮台冰箱连滴水盘连小星盆连龙头连洗杯器连垃圾桶连沥水板连工具盒-分体压缩机组（防指纹彩钢待室内确定）ADD-BAR-0291、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
451	011501018201	一组双孔哈瓦那酒柱连分体式啤酒机连滴水盘连分配隔离储存器连机组连氮气瓶(颜色待定）	一组双孔哈瓦那酒柱连分体式啤酒机连滴水盘连分配隔离储存器连机组连氮气瓶(颜色待定）ADD-BAR-031 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
452	011501018202	工作台柜	工作台柜（防指纹彩钢/颜色待确认） ADD-BAR-02732 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1						
		L5-L17层									
		消毒间									
453	030412001032	粘式昆虫捕捉灯	粘式昆虫捕捉灯 HOS-SAN A-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	4						
454	030404022005	控制器	紫外线杀菌灯带互锁控制器（与房间照明互锁 HOS-SAN A-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	4						
455	011501018203	高身消毒柜	高身消毒柜 HOS-SAN A-0031、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4						
456	011501018204	挂墙柜	挂墙柜 HOS-SAN A-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4						

457	011501018205	工作台	工作台 HOS-SAN A-006 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4						
458	031004003053	单星盆台连一个冷热水龙头连一个感应龙头	单星盆台连一个冷热水龙头连一个感应龙头(星盆尺寸:400X400X450) HOS-SAN A-0081、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	4						
459	011501018206	挂墙柜	挂墙柜 HOS-SAN A-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4						
460	031004003054	双星盆柜连两个冷热水龙头	双星盆柜连两个冷热水龙头(星盆尺寸:400X400X450) HOS-SAN A-0131、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	4						
461	011501018207	挂墙柜	挂墙柜 HOS-SAN A-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4						
		布草间									
462	011501018208	高身储物柜/开门(带锁)	高身储物柜/开门(带锁) HOS-LIN A-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4						
463	011501018209	高身储物柜/开门(带锁)	高身储物柜/开门(带锁) HOS-LIN A-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4						
464	030404022006	控制器	紫外线杀菌灯带互锁控制器（与房间照明互锁） HOS-LIN A-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	4						
		消毒间B									
465	030412001033	粘式昆虫捕捉灯	粘式昆虫捕捉灯 HOS-SAN B-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	4						

466	030404022007	控制器	紫外线杀菌灯带互锁控制器（与房间照明互锁 HOS-SAN B-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	4						
467	011501018210	高身消毒柜	高身消毒柜 HOS-SAN B-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4						
468	011501018211	挂墙柜	挂墙柜 HOS-SAN B-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4						
469	011501018212	工作台	工作台 HOS-SAN B-006 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4						
470	031004003055	单星盆台连一个冷热水龙头连一个感应龙头	单星盆台连一个冷热水龙头连一个感应龙头(星盆尺寸:400X400X450) HOS-SAN B-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	4						
471	011501018213	挂墙柜	挂墙柜 HOS-SAN B-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4						
472	031004003056	双星盆柜连两个冷热水龙头	双星盆柜连两个冷热水龙头(星盆尺寸:400X400X450) HOS-SAN B-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	4						
473	011501018214	挂墙柜	挂墙柜 HOS-SAN B-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4						
		布草间 B									
474	011501018215	高身储物柜/开门(带锁)	高身储物柜/开门(带锁) HOS-LIN B-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4						
475	011501018216	高身储物柜/开门(带锁)	高身储物柜/开门(带锁) HOS-LIN B-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4						

476	030404022008	控制器	紫外线杀菌灯带互锁控制器（与房间照明互锁） HOS-LIN B-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	4						
		清洁间 B									
477	011501018217	四层栅格层架	四层栅格层架 HOS-JAN B-0011、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4						
478	031004003057	拖把池连一个冷热水龙头	拖把池连一个冷热水龙头 HOS-JAN B-0021、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	4						
479	011501018218	拖把架	拖把架 HOS-JAN B-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4						
		消毒间									
480	030412001034	粘式昆虫捕捉灯	粘式昆虫捕捉灯 HOS-SAN-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	5						
481	030404022009	控制器	紫外线杀菌灯带互锁控制器（与房间照明互锁 HOS-SAN-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	5						
482	011501018219	高身消毒柜	高身消毒柜 HOS-SAN-0031、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	5						
483	011501018220	挂墙柜	挂墙柜 HOS-SAN-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	5						
484	011501018221	工作台	工作台 HOS-SAN-006 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	5						
485	031004003058	单星盆台连一个冷热水龙头连一个感应龙头	单星盆台连一个冷热水龙头连一个感应龙头(星盆尺寸:400X400X450) HOS-SAN-0081、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	5						

486	011501018222	挂墙柜	挂墙柜 HOS-SAN-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	5						
487	031004003059	双星盆柜连两个冷热水龙头	双星盆柜连两个冷热水龙头(星盆尺寸:400X400X450) HOS-SAN-0131、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	5						
488	011501018223	挂墙柜	挂墙柜 HOS-SAN-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	5						
		布草间									
489	011501018224	高身储物柜/开门(带锁)	高身储物柜/开门(带锁) HOS-LIN-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	5						
490	011501018225	高身储物柜/开门(带锁)	高身储物柜/开门(带锁) HOS-LIN-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	15						
491	011501018226	高身储物柜/开门(带锁)	高身储物柜/开门(带锁) HOS-LIN-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	5						
492	030404022010	控制器	紫外线杀菌灯带互锁控制器（与房间照明互锁） HOS-LIN-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	5						
493	030215007010	布草车	布草车 HOS-LIN-005 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	5						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：厨洗设备(27)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称,电子评标勿删]									
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：厨洗设备(27)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		B1 地下一层									
		收货与采购									
1	031004014001	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 不锈钢排水槽连不锈钢盖板 COM-REC-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
2	030412001001	粘式昆虫捕捉灯 粘式昆虫捕捉灯 COM-REC-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							
3	030108006001	风幕机 风幕机 COM-REC-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
4	030106008001	地秤 地秤（容量：300kg) COM-REC-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
5	031004003001	洗地龙头连出水喷头 洗地龙头连出水喷头（需接冷热水） COM-REC-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
6	031004003002	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶 单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供) COM-REC-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
7	031004014002	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板 不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板 COM-REC-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
8	031004003003	单星盆台连一个冷热水龙头 单星盆台连一个冷热水龙头(星盆尺寸:500X500X350) COM-REC-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
9	011501018001	可调节式单层挂墙层架 可调节式单层挂墙层架 COM-REC-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
10	011501018002	工作台 工作台 COM-REC-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
11	011501018003	可调节式单层挂墙层架 可调节式单层挂墙层架 COM-REC-020 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
12	031004014003	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 不锈钢排水槽连不锈钢盖板 COM-REC-021 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
13	030412001002	粘式昆虫捕捉灯 粘式昆虫捕捉灯 COM-REC-022 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							
14	030108006002	风幕机 风幕机 COM-REC-025 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
		预洗间									
15	031004003004	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶 单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供) COM-RWH-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
16	031004014004	花洒龙头连龙头和托架 花洒龙头连龙头和托架 COM-RWH-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
17	011501018004	可调节式单层挂墙层架 可调节式双层栅格挂墙层架 COM-RWH-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
18	031004003005	洗脸盆 2/1 GN单星盆台(星盆尺寸:750X600X350) COM-RWH-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
19	031004014005	不锈钢排水沟连不锈钢盖板 不锈钢排水沟连不锈钢盖板 COM-RWH-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
20	011501018005	可调节式单层挂墙层架 可调节式双层栅格挂墙层架COM-RWH-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
21	031004003006	双星盆台连两个冷热水龙头 2/1 GN双星盆台连两个冷热水龙头(星盆尺寸:750X600X350) COM-RWH-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
22	011501018006	可调节式单层挂墙层架 可调节式双层栅格挂墙层架 COM-RWH-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
23	011501018007	工作台 工作台 COM-RWH-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
24	011501018008	可调节式单层挂墙层架 可调节式双层栅格挂墙层架 COM-RWH-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
25	011501018009	工作台 工作台 COM-RWH-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
26	011501018010	栅格矮架 栅格矮架 COM-RWH-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
27	011501018011	栅格矮架 栅格矮架 COM-RWH-020 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	3							
		垃圾房									
28	030412001003	粘式昆虫捕捉灯 粘式昆虫捕捉灯 COM-WAS-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
29	030108006003	风幕机 风幕机 COM-WAS-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
30	011501018012	垃圾桶搁架 垃圾桶搁架(双层) COM-WAS-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
31	Z010514003001	排气罩 排气罩(封板至吊顶) COM-WAS-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
32	030901014001	挂墙式压力水枪 挂墙式压力水枪 COM-WAS-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
33	031004014006	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 不锈钢排水槽连不锈钢盖板 COM-WAS-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
34	081109005001	垃圾分拣台 垃圾分拣台 COM-WAS-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
35	030225001001	空气除味器 空气除味器 COM-WAS-011 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
36	031004014007	花洒龙头连龙头和托架 花洒龙头连龙头和托架 COM-WAS-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
37	031004014008	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 不锈钢排水槽连不锈钢盖板 COM-WAS-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
38	081108008001	不锈钢冷库 不锈钢冷库板1.0mm厚/顶底内部圆角/B1防火等级/连1个平开冷库门(KASON门配件，3个门铰链)带观察窗带平衡窗(封板到顶) B1防火等级 COM-WAS-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
39	081108008002	高温冷库压缩机组连蒸发器(风冷) 高温冷库压缩机组连蒸发器(风冷)COM-WAS-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
40	031004003007	洗地龙头连出水喷头 洗地龙头连出水喷头（需接冷热水） COM-WAS-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
41	031004003008	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶 单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供) COM-WAS-021 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
42	011501018013	栅格矮架 栅格矮架 COM-WAS-022 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4							
43	011501018014	栅格矮架 栅格矮架 COM-WAS-023 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
44	011501018015	栅格矮架 栅格矮架 COM-WAS-024 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
		蔬菜处理区									
45	030412001004	粘式昆虫捕捉灯 粘式昆虫捕捉灯 COM-VEG-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							
46	031004014009	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 不锈钢排水槽连不锈钢盖板 COM-VEG-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
47	081108008003	不锈钢冷库 不锈钢冷库板1.0mm厚/顶底内部圆角/B1防火等级/连1个推拉冷库门连一个平开冷库门((KASON门配件，3个门铰链)带观察窗带平衡窗(封板到顶) B1防火等级 COM-VEG-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
48	081108008004	高温冷库压缩机组连蒸发器(风冷) 高温冷库压缩机组连蒸发器(风冷) COM-VEG-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
49	011501018016	冷库四层栅格层架 冷库四层栅格层架（1070X610）COM-VEG-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	2							
50	011501018017	冷库四层栅格层架 冷库四层栅格层架(1220X610) COM-VEG-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	2							
51	030215007001	2/1 GN车 2/1 GN车 COM-VEG-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
52	011501018018	冷库四层栅格层架 冷库四层栅格层架(1524X610) COM-VEG-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	2							
53	031004014010	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 不锈钢排水槽连不锈钢盖板 COM-VEG-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
54	030412001005	双层天花吊架带照明灯 双层天花吊架带照明灯 COM-VEG-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							
55	011501018019	工作台 工作台 COM-VEG-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
56	030215007002	蔬果清洗车 蔬果清洗车 COM-VEG-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	2							
57	011501018020	刀具消毒柜 刀具消毒柜 COM-VEG-021 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
58	031004003009	单星盆台连一个冷热水龙头 2/1 GN单星盆台连一个冷热水龙头(星盆尺寸:750X600X350) COM-VEG-022 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
59	011501018021	可调节式单层挂墙层架 可调节式双层栅格挂墙层架COM-VEG-025 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
60	031004014011	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板 不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板 COM-VEG-026 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
61	011501018022	可调节式双层栅格挂墙层架 可调节式双层栅格挂墙层架 COM-VEG-027 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
62	031004003010	单星盆台连一个冷热水龙头 2/1 GN单星盆台连一个冷热水龙头(星盆尺寸:750X600X350) COM-VEG-028 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
63	030215007003	蔬果处理机 蔬果处理机 COM-VEG-031 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
64	011501018023	可调节式单层挂墙层架 可调节式单层挂墙层架 COM-VEG-032 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
65	011501018024	开口工作柜连2组2/1 GN插槽架 开口工作柜连2组2/1 GN插槽架 COM-VEG-033 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
66	011501018025	开口工作柜连1组3层抽屉（带锁） 开口工作柜连1组3层抽屉（带锁） COM-VEG-034 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
67	011501018026	可调节式双层栅格挂墙层架 可调节式双层栅格挂墙层架 COM-VEG-037 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
68	030412001006	粘式昆虫捕捉灯 粘式昆虫捕捉灯 COM-VEG-038 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
69	031004014012	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 不锈钢排水槽连不锈钢盖板 COM-VEG-039 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
		海鲜/肉类处理区									
70	011501018027	工作台 工作台 COM-PRE-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
71	011501018028	可调节式双层栅格挂墙层架 可调节式双层栅格挂墙层架 COM-PRE-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
72	011501018029	刀具消毒柜 刀具消毒柜 COM-PRE-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
73	031004003011	单星理鱼台连一个冷热水龙头及内嵌尼龙板 单星理鱼台连一个冷热水龙头及内嵌尼龙板 COM-PRE-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
74	031004014013	花洒龙头连龙头和托架 花洒龙头连龙头和托架 COM-PRE-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
75	030225001002	空气除味器 空气除味器 COM-PRE-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
76	031004014014	不锈钢排水沟连不锈钢盖板 不锈钢排水沟连不锈钢盖板 COM-PRE-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
77	011501018030	可调节式双层栅格挂墙层架 可调节式双层栅格挂墙层架 COM-PRE-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
78	030412001007	双层天花吊架带照明灯 双层天花吊架带照明灯 COM-PRE-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							
79	030215007004	海鲜清洗车 海鲜清洗车 COM-PRE-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	2							
80	011501018031	开口工作柜连1组3层抽屉（带锁） 开口工作柜连1组3层抽屉（带锁） COM-PRE-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
81	030701014001	台上式真空包装机 台上式真空包装机 COM-PRE-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
82	011501018032	工作台 工作台 COM-PRE-020 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
83	031004003012	洗地龙头连出水喷头 洗地龙头连出水喷头（需接冷热水） COM-PRE-021 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
84	031004003013	单星盆台连一个冷热水龙头连单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶 2/1 GN单星盆台连一个冷热水龙头连单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供)(星盆尺寸:750X600X350) COM-PRE-022 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
85	011501018033	刀具消毒柜 刀具消毒柜 COM-PRE-025 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
86	031004014015	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板 不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板 COM-PRE-026 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
87	011501018034	可调节式双层栅格挂墙层架 可调节式双层栅格挂墙层架 COM-PRE-027 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
88	031004003014	单星盆台连一个冷热水龙头 2/1 GN单星盆台连一个冷热水龙头(星盆尺寸:750X600X350) COM-PRE-028 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
89	011501018035	可调节式双层栅格挂墙层架 可调节式双层栅格挂墙层架 COM-PRE-031 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
90	030216002001	台式绞肉机 台式绞肉机（带5组刀片）COM-PRE-033 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
91	011501018036	工作台 工作台 COM-PRE-034 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
92	030215007005	肉类清洗车 肉类清洗车 COM-PRE-037 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	2							
93	030216002002	切片机 切片机 COM-PRE-038 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
94	011501018037	可调节式单层挂墙层架 可调节式单层挂墙层架 COM-PRE-039 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
95	031004014016	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 不锈钢排水槽连不锈钢盖板 COM-PRE-040 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
96	081108008005	不锈钢冷库 不锈钢冷库板1.0mm厚/顶底内部圆角/B1防火等级/连1个推拉冷库门连2个平开门(KASON门配件，3个门铰链)带观察窗带平衡窗(封板到顶) B1防火等级 COM-PRE-043 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
97	081108008006	高温冷库压缩机组连蒸发器(风冷)高温冷库压缩机组连蒸发器(风冷)COM-PRE-044 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
98	081108008007	低温冷库压缩机组连蒸发器(风冷)低温冷库压缩机组连蒸发器(风冷)COM-PRE-045 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
99	011501018038	冷库四层栅格层架冷库四层栅格层架(1220X610)COM-PRE-046 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
100	011501018039	冷库四层栅格层架冷库四层栅格层架(910X610)COM-PRE-049 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
101	011501018040	冷库四层栅格层架冷库四层栅格层架(1220X610)COM-PRE-050 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
102	011501018041	冷库四层栅格层架冷库四层栅格层架(1524X610)COM-PRE-051 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
103	030215007006	2/1 GN车 2/1 GN车 COM-PRE-052 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	2							
104	011501018042	冷库四层栅格层架 冷库四层栅格层架(1524X610) COM-PRE-055 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
105	011501018043	冷库四层栅格层架 冷库四层栅格层架(1220X610) COM-PRE-056 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
106	011501018044	冷库四层栅格层架 冷库四层栅格层架(1070X610) COM-PRE-058 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
		干货库&饮料库									
107	011501018045	栅格矮架 栅格矮架 COM-DEV-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
108	011501018046	四层平板层架(1220X610) 四层平板层架(1220X610) COM-DEV-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
109	011501018047	四层平板层架(1524X610) 四层平板层架(1524X610) COM-DEV-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
110	031004014017	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 不锈钢排水槽连不锈钢盖板 COM-DEV-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
111	081108008008	高温冷库压缩机组连蒸发器(风冷) 高温冷库压缩机组连蒸发器(风冷) COM-DEV-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
112	011501018048	高身红酒柜 高身红酒柜 COM-DEV-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
113	011501018049	冷库四层栅格层架(1220X610) 冷库四层栅格层架(1220X610) COM-DEV-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
114	011501018050	冷库四层栅格层架(1524X610) 冷库四层栅格层架(1524X610) COM-DEV-012 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
115	030108006004	风幕机 风幕机 COM-DEV-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
116	030412001008	粘式昆虫捕捉灯 粘式昆虫捕捉灯 COM-DEV-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							
		制冰区									
117	030701008001	滤水器 滤水器(接驳COM-ICE-003)带压力表 COM-ICE-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
118	030701008002	滤水器 滤水器(接驳COM-ICE-004)带压力表 COM-ICE-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
119	030113003001	制冰机连储冰箱 制冰机连储冰箱(制冰量:437KG/天) COM-ICE-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
120	030113003002	制冰机连储冰箱 花冰机连储冰箱 (制冰量:305kg/天) COM-ICE-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
121	031004014018	不锈钢排水沟连不锈钢盖板 不锈钢排水沟连不锈钢盖板 COM-ICE-005 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
		洗锅间									
122	011501018051	工作台 工作台 COM-POT-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
123	011501018052	可调节式双层栅格挂墙层架 可调节式双层栅格挂墙层架 COM-POT-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
124	011501018053	可调节式双层栅格挂墙层架 可调节式双层栅格挂墙层架 COM-POT-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
125	031004003015	洗锅大三星盆台连两个冷热水龙头和活动式垃圾收集篮 洗锅大三星盆台连两个冷热水龙头和活动式垃圾收集篮(星盆尺寸:两个550X600X400星盆和一个700X600X400星盆) 含洗锅星盆消毒器 COM-POT-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
126	031004014019	花洒龙头连龙头和托架 花洒龙头连龙头和托架COM-POT-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
127	031004014020	不锈钢排水沟连不锈钢盖板 不锈钢排水沟连不锈钢盖板COM-POT-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
128	011501018054	可调节式双层栅格挂墙层架 可调节式双层栅格挂墙层架 COM-POT-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
129	011501018055	工作台 工作台COM-POT-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
130	011501018056	冷库四层栅格层架(1220X610) 冷库四层栅格层架(1220X610)COM-POT-017 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
131	011501018057	冷库四层栅格层架(1524X610) 冷库四层栅格层架(1524X610)COM-POT-018 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
132	031004003016	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶 单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供) COM-POT-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
133	031004014021	不锈钢地漏连盖 不锈钢地漏连盖 COM-POT-020 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
134	031004003017	洗地龙头连出水喷头 洗地龙头连出水喷头（需接冷热水） COM-POT-021 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
		制服间									
135	030106004001	I型双层衣物输送线 I型双层衣物输送线 COM-UFM-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
136	011501018058	四层平板层架(1220X610) 四层平板层架(1220X610) COM-UFM-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4							
		一层									
		员工厨房									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
137	030412001009	粘式昆虫捕捉灯 粘式昆虫捕捉灯 STF-HOT-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							
138	031004014022	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 不锈钢排水槽连不锈钢盖板 STF-HOT-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
139	030905004001	烟罩灭火系统 烟罩灭火系统 STF-HOT-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	点	1							
140	030905004002	油网烟罩带紫外线净化器系统 油网烟罩带紫外线净化器系统 STF-HOT-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	点	1							
141	011501018059	炉具补柜 炉具补柜(外形需和旁边炉具一样) STF-HOT-005 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
142	011501018060	燃气四头双圈平头炉连下开口柜 燃气四头双圈平头炉连下开口柜（需配有国内3C认证）STF-HOT-006 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
143	031004014023	不锈钢排水沟连不锈钢盖板 不锈钢排水沟连不锈钢盖板 STF-HOT-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
144	011501018061	炉具补柜 炉具补柜(外形需和旁边炉具一样) STF-HOT-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
145	031007001001	燃气环保单头大炒炉 燃气环保单头大炒炉（需配有国内3C认证）STF-HOT-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
146	011501018062	炉具补柜 炉具补柜(外形需和旁边炉具一样) STF-HOT-011 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
147	01B018	封墙钢 封墙钢（天花至完成地面）STF-HOT-012 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	项	1							
148	031004014024	不锈钢排水沟连不锈钢盖板 不锈钢排水沟连不锈钢盖板 STF-HOT-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
149	031007001002	燃气环保单头大炒炉 燃气环保单头大炒炉（需配有国内3C认证）STF-HOT-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
150	011501018063	炉具补柜 炉具补柜(外形需和旁边炉具一样) STF-HOT-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
151	011501018064	燃气三门蒸柜 燃气三门蒸柜（需配有国内3C认证）STF-HOT-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
152	031004014025	不锈钢排水沟连不锈钢盖板 不锈钢排水沟连不锈钢盖板 STF-HOT-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
153	031007001003	燃气单头矮汤炉 燃气单头矮汤炉（需配有国内3C认证）STF-HOT-020 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	2							
154	031004003018	单冷挂锅龙头 单冷挂锅龙头 STF-HOT-021 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
155	031004003019	单星盆台连一个冷热水龙头 单星盆台连一个冷热水龙头(星盆尺寸:500X500X350) STF-HOT-022 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
156	030412001010	双层天花吊架带照明灯 双层天花吊架带照明灯 STF-HOT-026 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							
157	030412001011	双层天花吊架带照明灯 双层天花吊架带照明灯 STF-HOT-027 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							
158	030412001012	嵌入式食物保温灯带照明灯/带控制开关 嵌入式食物保温灯带照明灯/带控制开关 STF-HOT-029 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	2							
159	011501018065	热柜 热柜 STF-HOT-031 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	2							
160	011501018066	双层天花吊架 双层天花吊架 STF-HOT-032 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
161	011501018067	双通工作台柜 双通工作台柜 STF-HOT-033 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
162	011501018068	双层天花吊架 双层天花吊架 STF-HOT-034 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
163	031004003020	洗地龙头连出水喷头 洗地龙头连出水喷头（需接冷热水） STF-HOT-036 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
164	011501018069	刀具消毒柜 刀具消毒柜 STF-HOT-037 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
165	031004014026	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板 不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板 STF-HOT-038 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
166	031004003021	单星盆台连一个冷热水龙头连单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶 单星盆台连一个冷热水龙头连单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(星盆尺寸:500X500X350；洗手星盆尺寸300X300X350)(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供）STF-HOT-039 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
167	011501018070	可调节式双层挂墙层架 可调节式双层挂墙层架STF-HOT-042　1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
168	011501018071	平台高温雪柜 2组2门 平台高温雪柜 2组2门(带分组锁)STF-HOT-043 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
169	011501018072	开口工作柜连1组3层抽屉（带锁） 开口工作柜连1组3层抽屉（带锁）STF-HOT-045 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
170	011501018073	可调节式双层挂墙层架 可调节式双层挂墙层架 STF-HOT-048 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
171	081108008009	不锈钢冷库 不锈钢冷库板1.0mm厚/顶底内部圆角/B1防火等级/连1个平开冷库门(KASON门配件，3个门铰链)带观察窗带平衡窗(封板到顶) B1防火等级 STF-HOT-049 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
172	031004014027	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 不锈钢排水槽连不锈钢盖板 STF-HOT-050 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
173	011501018074	冷库四层栅格层架 冷库四层栅格层架(1220X610) STF-HOT-051 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	2							
174	011501018075	冷库四层栅格层架 冷库四层栅格层架（1070X610）STF-HOT-052 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
175	081108008010	高温冷库压缩机组连蒸发器(风冷) 高温冷库压缩机组连蒸发器(风冷) STF-HOT-053 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
176	011501018076	高身低温雪柜 1组2门 高身低温雪柜 1组2门(带分组锁) STF-HOT-055 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
177	031004003022	单星盆台连一个冷热水龙头 单星盆台连一个冷热水龙头(星盆尺寸:500X500X350) STF-HOT-056 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
178	031004014028	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板 不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板 STF-HOT-057 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
179	011501018077	可调节式双层挂墙层架 可调节式双层挂墙层架 STF-HOT-061 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
180	011501018078	开口工作柜连2组2/1 GN插槽架 开口工作柜连2组2/1 GN插槽架 STF-HOT-062 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
181	011501018079	可调节式双层挂墙层架 可调节式双层挂墙层架 STF-HOT-064 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
		洗锅间									
182	011501018080	可调节式双层栅格挂墙层架 可调节式双层栅格挂墙层架 STF-POT-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
183	011501018081	工作台 工作台 STF-POT-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
184	011501018082	可调节式双层栅格挂墙层架 可调节式双层栅格挂墙层架 STF-POT-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
185	031004014029	花洒龙头连龙头和托架 花洒龙头连龙头和托架 STF-POT-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
186	031004003023	洗锅大三星盆台连两个冷热水龙头和活动式垃圾收集篮 洗锅大三星盆台连两个冷热水龙头和活动式垃圾收集篮(星盆尺寸:两个550X600X400星盆和一个700X600X400星盆)含洗锅星盆消毒器 STF-POT-005 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
187	031004014030	不锈钢排水沟连不锈钢盖板 不锈钢排水沟连不锈钢盖板 STF-POT-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
188	011501018083	可调节式双层栅格挂墙层架 可调节式双层栅格挂墙层架 STF-POT-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
189	011501018084	可调节式双层栅格挂墙层架 可调节式双层栅格挂墙层架 STF-POT-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
190	031004014031	不锈钢地漏连盖 不锈钢地漏连盖 STF-POT-012 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
191	011501018085	工作台 工作台 STF-POT-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
192	031004003024	洗地龙头连出水喷头 洗地龙头连出水喷头（需接冷热水） STF-POT-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
193	031004003025	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶 单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供） STF-POT-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
194	011501018086	冷库四层栅格层架 冷库四层栅格层架(1524X610) STF-POT-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
195	011501018087	锅盘四层栅格层架 锅盘四层栅格层架(1220X610) STF-POT-018 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	2							
		干货库									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
196	011501018088	四层平板层架(1524X610) 四层平板层架(1524X610) ADD-DRY-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	6							
197	011501018089	四层平板层架(1220X610) 四层平板层架(1220X610) ADD-DRY-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	2							
		售餐区									
198	030412001013	粘式昆虫捕捉灯 粘式昆虫捕捉灯 STF-SER-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							
199	030404022001	控制器 紫外线杀菌灯带互锁控制器（与房间照明互锁） STF-SER-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
200	031004014032	不锈钢地漏连盖 不锈钢地漏连盖 STF-SER-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
201	031004003026	双星洗手星盆柜连冷热水感应龙头,皂液分配器,卫生纸抽取盒和垃圾桶 双星洗手星盆柜连冷热水感应龙头,皂液分配器,卫生纸抽取盒和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供） STF-SER-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
202	011501018090	工作台柜 工作台柜 STF-SER-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
203	011501018091	可调节式双层挂墙层架 可调节式双层挂墙层架 STF-SER-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
204	011501018092	可调节式单层挂墙层架 可调节式单层挂墙层架 STF-SER-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
205	010807001001	出菜窗口 出菜窗口 STF-SER-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	樘	1							
206	011501018093	平台高温雪柜 2组2门 平台高温雪柜 2组2门(带分组锁) STF-SER-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
207	011501018094	可调节式双层挂墙层架 可调节式双层挂墙层架 STF-SER-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
208	011501018095	开口工作柜连2组2/1 GN插槽架 开口工作柜连2组2/1 GN插槽架 STF-SER-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
209	011501018096	可调节式双层挂墙层架 可调节式双层挂墙层架 STF-SER-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
210	031004014033	不锈钢地漏连盖 不锈钢地漏连盖 STF-SER-021 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
211	031004003027	单星盆台连一个冷热水龙头 单星盆台连一个冷热水龙头(星盆尺寸:500X500X350) STF-SER-022 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
212	030404022002	控制器 紫外线杀菌灯带互锁控制器（与房间照明互锁） STF-SER-025 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
213	011501018097	工作台柜 工作台柜 STF-SER-026 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
214	011501018098	工作台柜连1个保温饭桶 工作台柜连1个保温饭桶(自动进水) STF-SER-027 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
215	011501018099	工作台柜连1个保温饭桶 工作台柜连1个保温饭桶(自动进水) STF-SER-028 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
216	011501018100	工作台柜连暖汤池 工作台柜连暖汤池(5XGN1/1) STF-SER-031 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
217	080803004001	玻璃防护罩 玻璃防护罩 STF-SER-032 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							
218	030412001014	嵌入式食物保温灯带照明灯/带控制开关 嵌入式食物保温灯带照明灯/带控制开关 STF-SER-033 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
219	080803004002	玻璃防护罩连LED灯 玻璃防护罩连LED灯 STF-SER-034 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							
220	011501018101	工作台柜 工作台柜 STF-SER-036 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
221	011501018102	工作柜连4格GN1/1储冰槽 工作柜连4格GN1/1储冰槽 STF-SER-037 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
222	011501018103	工作台柜 工作台柜 STF-SER-038 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
223	080504002001	滑盘轨 滑盘轨 STF-SER-039 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	根	1							
224	030701008003	滤水器 滤水器(接驳STF-SER-040)带压力表 STF-SER-041 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
225	011501018104	工作台柜 工作台柜 STF-SER-042 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
226	030701008004	滤水器 滤水器(接驳STF-SER-044)带压力表 STF-SER-043 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
227	031006012001	座台式开水器 座台式开水器 STF-SER-044 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
228	011501018105	高身消毒柜 高身消毒柜 STF-SER-045 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
229	030108006005	风幕机 风幕机 STF-SER-046 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	2							
230	011501018106	工作台柜 工作台柜 STF-SER-047 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
231	030412001015	粘式昆虫捕捉灯 粘式昆虫捕捉灯 STF-SER-048 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	2							
		洗碗间									
232	011501018107	工作台柜连垃圾桶洞口 工作台柜连垃圾桶洞口 STF-DIS-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
233	030412001016	粘式昆虫捕捉灯 粘式昆虫捕捉灯 STF-SER-048 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							
234	011501018108	单星污碟台连杯框吊架连洞口 单星污碟台连杯框吊架连洞口(星盆尺寸:450X450X400) STF-DIS-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
235	031004014034	花洒龙头连龙头和托架 花洒龙头连龙头和托架 STF-DIS-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
236	Z010514003002	排气罩 排气罩(封板至吊顶) STF-DIS-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
237	030404036001	揭盖式洗碗机带自排风 揭盖式洗碗机带自排风（通过71度试纸测试） STF-DIS-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
238	031004014035	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 不锈钢排水槽连不锈钢盖板 STF-DIS-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
239	011501018109	滚轮洁碟台连2组杯框插架 滚轮洁碟台连2组杯框插架 STF-DIS-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
240	011501018110	插筐式挂墙筐架 插筐式挂墙筐架 STF-DIS-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
241	031004003028	洗地龙头连出水喷头 洗地龙头连出水喷头（需接冷热水） STF-DIS-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
242	031004003029	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶 单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供）STF-DIS-020 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
243	030404036002	洗眼器 洗眼器 STF-DIS-021 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
244	011501018111	高身储物柜/开门(带锁) 高身储物柜/开门(带锁) STF-DIS-022 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
245	031004014036	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 不锈钢排水槽连不锈钢盖板 STF-DIS-023 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	2							
246	011501018112	高身储物柜/开门(带锁) 高身储物柜/开门(带锁) STF-DIS-024 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
		客房服务									
247	030412001017	粘式昆虫捕捉灯 粘式昆虫捕捉灯 ADD-ROM-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							
248	031004003030	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶 单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供) ADD-ROM-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
249	031004014037	不锈钢地漏连盖 不锈钢地漏连盖 ADD-ROM-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
250	011501018113	可调节式单层挂墙层架 可调节式单层挂墙层架 ADD-ROM-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
251	031004003031	单星盆台连一个冷热水龙头 单星盆台连一个冷热水龙头(星盆尺寸:500X500X350) ADD-ROM-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
252	031006012002	座台式开水器 座台式开水器 ADD-ROM-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
253	030701008005	滤水器 滤水器(接驳ADD-ROM-008)带压力表 ADD-ROM-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
254	011501018114	开口工作柜连1组3层抽屉（带锁） 开口工作柜连1组3层抽屉（带锁）ADD-ROM-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
255	011501018115	可调节式单层挂墙层架 可调节式单层挂墙层架 ADD-ROM-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
256	030701008006	滤水器 滤水器(接驳ADD-ROM-014)带压力表 ADD-ROM-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
257	011501018116	开口工作柜连1组杯框插槽架 开口工作柜连1组杯框插槽架 ADD-ROM-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
258	011501018117	工作台柜 工作台柜 ADD-ROM-020 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
259	011501018118	工作台柜 工作台柜 ADD-ROM-021 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
260	031007001004	6片多士炉（双面加热） 6片多士炉（双面加热）ADD-ROM-022 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
261	011501018119	可调节式双层挂墙层架 可调节式双层挂墙层架 ADD-ROM-025 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
262	011501018120	高身高温雪柜1组2门(带分组锁) 高身高温雪柜1组2门(带分组锁) ADD-ROM-026 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
263	011501018121	双层食物保温箱墙架 双层食物保温箱墙架 ADD-ROM-028 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
		完成厨房									
264	031004014038	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 不锈钢排水槽连不锈钢盖板 ADD-FNK-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
265	031007001005	拉门热风炉Dibas 64 blue S与层炉600x400-1组合 带底架带烟罩 拉门热风炉Dibas 64 blue S与层炉600x400-1组合 带底架带烟罩 ADD-FNK-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
266	011501018122	插盘式冷藏发醒箱(可推入1个EN车/分体压缩机组)(32盘) 插盘式冷藏发醒箱(可推入1个EN车/分体压缩机组)(32盘) ADD-FNK-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
267	011501018123	高身高温雪柜1组2门(带分组锁) 高身高温雪柜1组2门(带分组锁) ADD-FNK-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
268	011501018124	高身高温雪柜1组2门(带分组锁) 高身高温雪柜1组2门(带分组锁) ADD-FNK-005 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
269	040602017001	落地式搅拌机 40L(配一个20L的缸) 落地式搅拌机 40L(配一个20L的缸) ADD-FNK-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
270	031004003032	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶 单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供）ADD-FNK-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
271	031004014039	不锈钢地漏连盖 不锈钢地漏连盖 ADD-FNK-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
272	030215007007	活动面粉车 活动面粉车 ADD-FNK-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
273	011501018125	食品级大理石面工作台 食品级大理石面工作台 ADD-FNK-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
274	030412001018	双层天花吊架连1/3GN抽屉调料架带照明灯 双层天花吊架连1/3GN抽屉调料架带照明灯 ADD-FNK-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
275	011501018126	食品级大理石面岛形开口工作柜连1组3层抽屉（带锁）连1组EN插槽架 食品级大理石面岛形开口工作柜连1组3层抽屉（带锁）连1组EN插槽架 ADD-FNK-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
276	011501018127	刀具消毒柜 刀具消毒柜 ADD-FNK-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
277	031004014040	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板 不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板 ADD-FNK-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
278	031004014041	饮用水滤水器连龙头(接驳ADD-FNK-025)连紫外线水质消毒器 饮用水滤水器连龙头(接驳ADD-FNK-025)连紫外线水质消毒器 ADD-FNK-020 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
279	011501018128	可调节式双层挂墙层架 可调节式双层挂墙层架 ADD-FNK-021 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
280	011501018129	食品级大理石面单星盆柜连一个冷热水龙头(星盆尺寸:500X500X350) 食品级大理石面单星盆柜连一个冷热水龙头(星盆尺寸:500X500X350) ADD-FNK-025 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
281	040602017002	台式搅拌机5L 台式搅拌机5L ADD-FNK-026 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	2							
282	011501018130	食品级大理石 食品级大理石 ADD-FNK-032 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
283	011501018131	可调节式双层挂墙层架 可调节式双层挂墙层架 ADD-FNK-033 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
284	011501018132	食品级大理石面平台高温雪柜2组2门(带分组锁) 食品级大理石面平台高温雪柜2组2门(带分组锁) ADD-FNK-034 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
		全日餐厅厨房									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
285	030610001001	电力万能蒸烤箱 10盘 1/1GN 电力万能蒸烤箱 10盘 1/1GN ADD-HOT-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
286	011501018133	设备底座连1/1 GN插槽架(放置ADD-HOT-001) 设备底座连1/1 GN插槽架(放置ADD-HOT-001) ADD-HOT-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
287	030905004003	油网烟罩带紫外线净化器系统 油网烟罩带紫外线净化器系统 ADD-HOT-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	点	1							
288	031004014042	不锈钢排水沟连不锈钢盖板 不锈钢排水沟连不锈钢盖板 ADD-HOT-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
289	011501018134	燃气三门蒸柜 燃气三门蒸柜（需配有国内3C认证） ADD-HOT-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
290	011501018135	燃气四头双圈平头炉连下开口柜（需配有国内3C认证） 燃气四头双圈平头炉连下开口柜（需配有国内3C认证） ADD-HOT-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
291	011501018136	炉具补柜(外形需和旁边炉具一样) 炉具补柜(外形需和旁边炉具一样)） ADD-HOT-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
292	011501018137	燃气双头炒炉连双尾撑（宴会款）（需配有国内3C认证） 燃气双头炒炉连双尾撑（宴会款）（需配有国内3C认证） ADD-HOT-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
293	081108008011	封墙钢（天花至完成地面） 封墙钢（天花至完成地面） ADD-HOT-011 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	项	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
294	031004014043	不锈钢排水沟连不锈钢盖板 不锈钢排水沟连不锈钢盖板 ADD-HOT-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
295	011501018138	炉具补柜(外形需和旁边炉具一样) 炉具补柜(外形需和旁边炉具一样） ADD-HOT-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
296	031004014044	不锈钢排水沟连不锈钢盖板 不锈钢排水沟连不锈钢盖板 ADD-HOT-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
297	011501018139	燃气单头炒炉连单尾撑（宴会款）（需配有国内3C认证） 燃气单头炒炉连单尾撑（宴会款）（需配有国内3C认证） ADD-HOT-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
298	011501018140	炉具补柜(外形需和旁边炉具一样) 炉具补柜(外形需和旁边炉具一样) ADD-HOT-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
299	031007001006	燃气单头矮汤炉 燃气单头矮汤炉（需配有国内3C认证） ADD-HOT-020 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	2							
300	031004003033	单冷挂锅龙头 单冷挂锅龙头ADD-HOT-021 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
301	030412001019	双层天花吊架带照明灯 双层天花吊架带照明灯ADD-HOT-025 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							
302	011501018141	平台双开门低温雪柜2组4门(带分组锁) 平台双开门低温雪柜2组4门(带分组锁)ADD-HOT-026 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
303	011501018142	工作台柜 工作台柜ADD-HOT-027 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
304	030412001020	双层天花吊架带照明灯 双层天花吊架带照明灯ADD-HOT-028 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
305	030412001021	双层天花吊架带照明灯 双层天花吊架带照明灯 ADD-HOT-031 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							
306	011501018143	平台双开门高温雪柜2组4门(带分组锁) 平台双开门高温雪柜2组4门(带分组锁) ADD-HOT-032 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
307	030412001022	双层天花吊架带照明灯 双层天花吊架带照明灯 ADD-HOT-033 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							
308	031004003034	单星盆台连一个冷热水龙头 单星盆台连一个冷热水龙头(星盆尺寸:500X500X350) ADD-HOT-037 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
309	030905004004	烟罩灭火系统 烟罩灭火系统 ADD-HOT-038 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	点	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
310	030412001023	嵌入式食物保温灯带照明灯/带控制开关 嵌入式食物保温灯带照明灯/带控制开关 ADD-HOT-039 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							
311	011501018144	双层天花吊架 双层天花吊架 ADD-HOT-040 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
312	011501018145	热柜 热柜 ADD-HOT-043 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
313	011501018146	热柜 热柜 ADD-HOT-044 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
314	030412001024	嵌入式食物保温灯带照明灯/带控制开关 嵌入式食物保温灯带照明灯/带控制开关 ADD-HOT-045 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							
315	011501018147	双层天花吊架 双层天花吊架 ADD-HOT-046 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
316	030412001025	双层天花吊架带照明灯 双层天花吊架带照明灯 ADD-HOT-048 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							
317	030412001026	双层天花吊架带照明灯 双层天花吊架带照明灯 ADD-HOT-049 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							
318	011501018148	工作台柜 工作台柜 ADD-HOT-050 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
319	011501018149	工作台柜 工作台柜 ADD-HOT-051 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
320	011501018150	刀具消毒柜 刀具消毒柜 ADD-HOT-054 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
321	011501018151	可调节式双层挂墙层架 可调节式双层挂墙层架 ADD-HOT-055 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
322	031004014045	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板 不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板 ADD-HOT-058 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
323	031004003035	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶 单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(星盆尺寸:500X500X350；洗手星盆尺寸300X300X350)(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供）ADD-HOT-061 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
324	031004014046	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 不锈钢排水槽连不锈钢盖板 ADD-HOT-062 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
325	030412001027	粘式昆虫捕捉灯 粘式昆虫捕捉灯 ADD-HOT-063 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							
		洗锅区									
326	031004003036	洗地龙头连出水喷头 洗地龙头连出水喷头（需接冷热水） ADD-POT-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
327	011501018152	工作台 工作台 ADD-POT-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
328	011501018153	可调节式双层栅格挂墙层架 可调节式双层栅格挂墙层架ADD-POT-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
329	031004014047	花洒龙头连龙头和托架 花洒龙头连龙头和托架ADD-POT-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
330	031004014048	不锈钢排水沟连不锈钢盖板 不锈钢排水沟连不锈钢盖板 ADD-POT-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
331	011501018154	可调节式双层栅格挂墙层架 可调节式双层栅格挂墙层架 ADD-POT-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
332	011501018155	可调节式双层栅格挂墙层架 可调节式双层栅格挂墙层架 ADD-POT-012 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
333	031004003037	洗锅大三星盆台连两个冷热水龙头和活动式垃圾收集篮 洗锅大三星盆台连两个冷热水龙头和活动式垃圾收集篮(星盆尺寸:两个550X600X400星盆和一个700X600X400星盆) STF-POT-005 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
334	011501018156	工作台 工作台 ADD-POT-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
335	011501018157	锅盘四层栅格层架(1524X610) 锅盘四层栅格层架(1524X610) ADD-POT-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	2							
336	011501018158	四层平板层架(1524X610) 四层平板层架(1524X610) ADD-POT-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
337	011501018159	四层平板层架(1220X610) 四层平板层架(1220X610) ADD-POT-017 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
338	011501018160	四层平板层架(910X610) 四层平板层架(910X610) ADD-POT-018 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
		冷厨房									
339	030404022003	控制器 紫外线杀菌灯带互锁控制器（与房间照明互锁） ADD-COD-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
340	031004014049	不锈钢地漏连盖 不锈钢地漏连盖 ADD-COD-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
341	031004003038	双星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶 双星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供） ADD-COD-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
342	011501018161	可调节式双层挂墙层架 可调节式双层挂墙层架 ADD-COD-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
343	011501018162	工作台 工作台 ADD-COD-006 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
344	031004014050	不锈钢地漏连盖 不锈钢地漏连盖 ADD-COD-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
345	031004003039	三星盆柜连三个冷热水龙头 三星盆柜连三个冷热水龙头(星盆尺寸:500X500X350) ADD-COD-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
346	031004014051	饮用水滤水器连龙头(接驳ADD-COD-008)连紫外线水质消毒器 饮用水滤水器连龙头(接驳ADD-COD-008)连紫外线水质消毒器 ADD-COD-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
347	011501018163	可调节式双层挂墙层架 可调节式双层挂墙层架 ADD-COD-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
348	011501018164	可调节式双层挂墙层架 可调节式双层挂墙层架 ADD-COD-011 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
349	011501018165	工作台柜 工作台柜 ADD-COD-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
350	011501018166	开口工作柜连1组3层抽屉（带锁）连1组2/1GN插槽架 开口工作柜连1组3层抽屉（带锁）连1组2/1GN插槽架 ADD-COD-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
351	011501018167	可调节式单层挂墙层架 可调节式单层挂墙层架 ADD-COD-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
352	030404022004	控制器 紫外线杀菌灯带互锁控制器（与房间照明互锁） ADD-COD-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
353	011501018168	平台低温雪柜 1组1门(带分组锁) 平台低温雪柜 1组1门(带分组锁) ADD-COD-030 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
354	011501018169	可调节式单层挂墙层架 可调节式单层挂墙层架 ADD-COD-031 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
355	031004014052	不锈钢地漏连盖 不锈钢地漏连盖 ADD-COD-032 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
356	011501018170	高身低温雪柜 1组2门 高身低温雪柜 1组2门(带分组锁) ADD-COD-034 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
357	011501018171	高身低温雪柜 1组2门 高身低温雪柜 1组2门(带分组锁) ADD-COD-035 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
358	081108008012	不锈钢冷库 不锈钢冷库板1.0厚/顶底内部圆角/B1防火等级/连3个平开冷库门(KASON门配件，3个门铰链)带观察窗带平衡窗(封板到顶) B1防火等级 ADD-COD-036 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
359	081108008013	低温冷库压缩机组连蒸发器(风冷) 低温冷库压缩机组连蒸发器(风冷) ADD-COD-037 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
360	081108008014	高温冷库压缩机组连蒸发器(风冷) 高温冷库压缩机组连蒸发器(风冷) ADD-COD-038 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
361	011501018172	冷库四层栅格层架 冷库四层栅格层架(1220X610) ADD-COD-032 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4							
362	011501018173	冷库四层栅格层架 冷库四层栅格层架(1524X610) ADD-COD-034 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
363	011501018174	冷库四层栅格层架 冷库四层栅格层架(1524X610) ADD-COD-037 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	2							
364	011501018175	冷库四层栅格层架 冷库四层栅格层架(1220X610) ADD-COD-038 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	3							
365	031004014053	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 不锈钢排水槽连不锈钢盖板 ADD-COD-041 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
366	011501018176	开口工作柜连2组2/1 GN插槽架 开口工作柜连2组2/1 GN插槽架 ADD-COD-042 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
367	011501018177	可调节式单层挂墙层架 可调节式单层挂墙层架 ADD-COD-043 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
368	010807001002	出菜窗口 出菜窗口 ADD-COD-044 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	樘	1							
369	030701008007	滤水器 滤水器(接驳ADD-COD-047)带压力表 ADD-COD-046 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
370	011501018178	可调节式单层挂墙层架 可调节式单层挂墙层架 ADD-COD-049 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
371	031004014054	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板 不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板 ADD-COD-050 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
372	030701008008	滤水器 滤水器(接驳ADD-COD-052)带压力表 ADD-COD-051 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
373	031006012003	挂墙式开水器 挂墙式开水器 ADD-COD-052 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
374	031004003040	单星盆台连一个冷热水龙头 单星盆台连一个冷热水龙头(星盆尺寸:500X500X350) ADD-COD-053 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
375	031004003041	洗地龙头连出水喷头 洗地龙头连出水喷头（需接冷热水） ADD-COD-054 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
376	031004003042	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶 单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供）ADD-COD-055 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
377	031004014055	不锈钢地漏连盖 不锈钢地漏连盖 ADD-COD-056 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
378	031004003043	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶 单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供) ADD-COD-057 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
379	031004014056	不锈钢地漏连盖 不锈钢地漏连盖 ADD-COD-058 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
		洗碗间									
380	030412001028	粘式昆虫捕捉灯 粘式昆虫捕捉灯 ADD-DIS-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							
381	031004014057	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 不锈钢排水槽连不锈钢盖板 ADD-DIS-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
382	031004003044	双星污碟台连一个冷热水龙头连杯框吊架连洞口 双星污碟台连一个冷热水龙头连杯框吊架连洞口(星盆尺寸:450X450X400) ADD-DIS-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
383	031004014058	不锈钢地漏连盖 不锈钢地漏连盖 ADD-DIS-006 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
384	031004014059	花洒龙头连龙头和托架 花洒龙头连龙头和托架 ADD-DIS-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
385	031004014060	不锈钢排水沟连不锈钢盖板 不锈钢排水沟连不锈钢盖板 ADD-DIS-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
386	030404036003	电力单缸洗碗机 电力单缸洗碗机（通过71度试纸测试） ADD-DIS-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
387	080803004003	牛角罩 牛角罩（不锈钢上包至吊顶）ADD-DIS-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	2							
388	011501018179	滚轮洁碟台连2组杯框插架 滚轮洁碟台连2组杯框插架 ADD-DIS-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
389	011501018180	插筐式挂墙筐架 插筐式挂墙筐架 ADD-DIS-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
390	031004003045	洗地龙头连出水喷头 洗地龙头连出水喷头（需接冷热水） ADD-DIS-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
391	011501018181	90度转角台 90度转角台 ADD-DIS-017 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
392	030404036004	洗眼器 洗眼器 ADD-DIS-018 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
393	031004003046	单星洗手星盆连冷热水感应龙头和垃圾桶 单星洗手星盆连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供) ADD-DIS-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
394	011501018182	高身储物柜/开门(带锁) 高身储物柜/开门(带锁) ADD-DIS-020 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	2							
		制冰区									
395	030701008009	滤水器 滤水器(接驳ADD-ICE-002)带压力表 ADD-ICE-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
396	030113003003	制冰机连储冰箱 制冰机连储冰箱 (制冰量:290kg/天) ADD-ICE-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
397	031004014061	不锈钢地漏连盖 不锈钢地漏连盖 ADD-ICE-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
398	030113003004	雪花冰机连储冰箱 雪花冰机连储冰箱 (制冰量:305kg/天) ADD-ICE-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
399	031004014062	不锈钢排水槽连不锈钢盖板 不锈钢排水槽连不锈钢盖板 ADD-ICE-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
400	030701008010	滤水器 滤水器(接驳ADD-ICE-004)带压力表 ADD-ICE-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
		热餐岛									
401	030412001029	粘式昆虫捕捉灯 粘式昆虫捕捉灯 ADD-STA-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	1							
402	011501018183	FOH平台低温雪柜2组2门（防指纹彩钢/颜色待确认）/带分组锁 FOH平台低温雪柜2组2门（防指纹彩钢/颜色待确认）/带分组锁 ADD-STA-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
403	031004003047	单星盆柜连洗手星盆柜连感应龙头连垃圾桶柜(防指纹彩钢待室内确定/星盆尺寸:500X500X350；洗手星盆尺寸：300X300X350) 单星盆柜连洗手星盆柜连感应龙头连垃圾桶柜(防指纹彩钢待室内确定/星盆尺寸:500X500X350；洗手星盆尺寸：300X300X350) ADD-STA-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
404	031004003048	开放厨房星盆龙头（带触控出水） 开放厨房星盆龙头（带触控出水）ADD-STA-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
405	030610001002	嵌入式迷你电力万能蒸烤箱 6盘1/1GN—带冷凝自净化烟罩 嵌入式迷你电力万能蒸烤箱 6盘1/1GN—带冷凝自净化烟罩 ADD-STA-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
406	011501018184	工作台柜连1/1GN插槽（防指纹彩钢/颜色待确认） 工作台柜连1/1GN插槽（防指纹彩钢/颜色待确认） ADD-STA-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
407	011501018185	高身玻璃门展示柜（可见面彩钢/颜色待室内确认）分体压缩机组/带分组锁/可调节灯光 高身玻璃门展示柜（可见面彩钢/颜色待室内确认）分体压缩机组/带分组锁/可调节灯光 ADD-STA-016 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
408	030108006006	联合制点心机 联合制点心机 ADD-STA-018 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
409	011501018186	工作台柜连下两层活动层板（防指纹彩钢/颜色待确认） 工作台柜连下两层活动层板（防指纹彩钢/颜色待确认） ADD-STA-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
410	011501018187	FOH平台高温雪柜2组2门 FOH平台高温雪柜2组2门（防指纹彩钢/颜色待确认）/带分组锁 ADD-STA-022 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
411	031007001007	华夫炉 华夫炉 ADD-STA-023 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
412	030905004005	油网烟罩带紫外线净化器系统带射灯 油网烟罩带紫外线净化器系统带射灯/外包饰面由装饰单位完成 ADD-HOT-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	点	1							
413	030905004006	烟罩灭火系统 烟罩灭火系统 ADD-STA-025 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	点	1							
414	031007001008	中式一体炉 中式一体炉(ADD-STA-027/ADD-STA-028/ADD-STA-030/ADD-STA-031) ADD-STA-029 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
415	030412001030	食物保温灯（颜色待定） 食物保温灯（颜色待定） ADD-STA-033 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	3							
416	030610001003	嵌入式热板/高温-无边框 嵌入式热板/高温-无边框 ADD-STA-034 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
417	030610001004	嵌入式冰盆(连LED灯) 嵌入式冰盆(连LED灯) ADD-STA-035 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
418	030610001005	嵌入式热板/高温-无边框 嵌入式热板/高温-无边框 ADD-STA-038 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
419	030412001031	食物保温灯（颜色待定） 食物保温灯（颜色待定） ADD-STA-039 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	3							
420	030610001006	嵌入式热板/高温-无边框 嵌入式热板/高温-无边框 ADD-STA-040 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
421	030610001007	嵌入式食物保温灯带照明灯/带控制开关 嵌入式食物保温灯带照明灯/带控制开关 ADD-STA-042 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	3							
422	031007001009	6片多士炉（双面加热） 6片多士炉（双面加热） ADD-STA-042 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	2							
423	031007001010	保温汤桶 保温汤桶 ADD-DIS-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	2							
		饮料自助									
424	011501018188	高身展示柜/带分组锁/可调节灯光/整体压缩机组（黑色防指纹不锈钢） 高身展示柜/带分组锁/可调节灯光/整体压缩机组（黑色防指纹不锈钢） ADD-EVE-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
425	030701008011	滤水器 滤水器(接驳ADD-EVE-009)带压力表 ADD-EVE-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
426	031006012004	台下式即热开水器连高位龙头配件带滤水配件-颜色待定 台下式即热开水器连高位龙头配件带滤水配件-颜色待定 ADD-COD-052 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
		冷餐岛									
427	011501018189	风幕展示柜（分体压缩机组）/可见面嵌石材/ 分组锁/可调节灯光 风幕展示柜（分体压缩机组）/可见面嵌石材/ 分组锁/可调节灯光 ADD-COS-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
428	030610001008	嵌入式冰盆(连LED灯) 嵌入式冰盆(连LED灯) ADD-COS-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
429	011501018190	风幕展示柜（分体压缩机组）/可见面嵌石材/ 分组锁/可调节灯光 风幕展示柜（分体压缩机组）/可见面嵌石材/ 分组锁/可调节灯光 ADD-COS-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
		酒水吧									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
430	011501018191	P.O.S机工作抽屉台柜（防指纹彩钢/颜色待确认）/带分组锁 P.O.S机工作抽屉台柜（防指纹彩钢/颜色待确认）/带分组锁 ADD-BAR-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
431	011501018192	珠宝展示柜/黑色防指纹彩钢/颜色待确认/分组锁/可调节灯光 珠宝展示柜/黑色防指纹彩钢/颜色待确认/分组锁/可调节灯光 ADD-BAR-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
432	031004003049	单星盆柜连垃圾桶柜底板开槽散热（星盆：400X400X350/防指纹彩钢待室内确定） 单星盆柜连垃圾桶柜底板开槽散热（星盆：400X400X350/防指纹彩钢待室内确定） ADD-BAR-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
433	030701008012	滤水器 滤水器(接驳ADD-BAR-009)带压力表 ADD-BAR-005 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
434	031004003050	感应龙头 感应龙头 ADD-BAR-006 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
435	031004003051	开放厨房星盆龙头（带触控出水） 开放厨房星盆龙头（带触控出水） ADD-BAR-007 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
436	031004003052	台下式即热开水器连高位龙头配件带滤水配件-颜色待定 台下式即热开水器连高位龙头配件带滤水配件-颜色待定 ADD-BAR-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	1							
437	030701008013	滤水器 滤水器(接驳ADD-BAR-012)带压力表 ADD-BAR-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
438	030701008014	手工茶台连冲杯器 手工茶台连冲杯器 ADD-BAR-011 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
439	030113003005	台下式制冰机43KG-方冰 台下式制冰机43KG-方冰 ADD-BAR-012 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
440	011501018193	FOH平台高温雪柜1组2抽（防指纹彩钢/颜色待确认）/带分组锁 FOH平台高温雪柜1组2抽（防指纹彩钢/颜色待确认）/带分组锁 ADD-BAR-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
441	011501018194	开口工作柜（防指纹彩钢/颜色待确认） 开口工作柜（防指纹彩钢/颜色待确认） ADD-BAR-015 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
442	011501018195	垃圾桶柜连抽屉垃圾桶（防指纹彩钢待室内确定） 垃圾桶柜连抽屉垃圾桶（防指纹彩钢待室内确定） ADD-BAR-017 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
443	030215007008	磨豆机 磨豆机 ADD-BAR-018 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
444	011501018196	开口工作柜（防指纹彩钢/颜色待确认） 开口工作柜（防指纹彩钢/颜色待确认） ADD-BAR-019 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
445	030701008015	滤水器 滤水器(接驳ADD-BAR-024)带压力表 ADD-BAR-010 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
446	011501018197	台下式洗杯机带反渗透（通过71度试纸测试） 台下式洗杯机带反渗透（通过71度试纸测试） ADD-BAR-023 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
447	030215007009	半自动咖啡机（双头） 半自动咖啡机（双头） ADD-BAR-024 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	1							
448	011501018198	百叶门工作柜 百叶门工作柜 ADD-BAR-026 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
449	011501018199	工作台柜 工作台柜（防指纹彩钢/颜色待确认）(无尺寸，暂估) ADD-BAR-027 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
450	011501018200	调酒台连储冰槽连酒架及12个GN 1/9调料架连台下矮台冰箱连滴水盘连小星盆连龙头连洗杯器连垃圾桶连沥水板连工具盒-分体压缩机组 调酒台连储冰槽连酒架及12个GN 1/9调料架连台下矮台冰箱连滴水盘连小星盆连龙头连洗杯器连垃圾桶连沥水板连工具盒-分体压缩机组（防指纹彩钢待室内确定）ADD-BAR-029 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
451	011501018201	一组双孔哈瓦那酒柱连分体式啤酒机连滴水盘连分配隔离储存器连机组连氮气瓶(颜色待定) 一组双孔哈瓦那酒柱连分体式啤酒机连滴水盘连分配隔离储存器连机组连氮气瓶(颜色待定）ADD-BAR-031 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
452	011501018202	工作台柜 工作台柜（防指纹彩钢/颜色待确认）ADD-BAR-02732 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	1							
		L5-L17层									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		消毒间									
453	030412001032	粘式昆虫捕捉灯 粘式昆虫捕捉灯 HOS-SAN A-0011、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	4							
454	030404022005	控制器 紫外线杀菌灯带互锁控制器（与房间照明互锁 HOS-SAN A-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	4							
455	011501018203	高身消毒柜 高身消毒柜 HOS-SAN A-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4							
456	011501018204	挂墙柜 挂墙柜 HOS-SAN A-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4							
457	011501018205	工作台 工作台 HOS-SAN A-006 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4							
458	031004003053	单星盆台连一个冷热水龙头连一个感应龙头 单星盆台连一个冷热水龙头连一个感应龙头(星盆尺寸:400X400X450) HOS-SAN A-0081、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
459	011501018206	挂墙柜 挂墙柜 HOS-SAN A-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4							
460	031004003054	双星盆柜连两个冷热水龙头 双星盆柜连两个冷热水龙头(星盆尺寸:400X400X450) HOS-SAN A-0131、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	4							
461	011501018207	挂墙柜 挂墙柜 HOS-SAN A-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4							
		布草间									
462	011501018208	高身储物柜/开门(带锁) 高身储物柜/开门(带锁) HOS-LIN A-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4							
463	011501018209	高身储物柜/开门(带锁) 高身储物柜/开门(带锁) HOS-LIN A-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4							
464	030404022006	控制器 紫外线杀菌灯带互锁控制器（与房间照明互锁） HOS-LIN A-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	4							
		消毒间B									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
465	030412001033	粘式昆虫捕捉灯 粘式昆虫捕捉灯 HOS-SAN B-0011、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	4							
466	030404022007	控制器 紫外线杀菌灯带互锁控制器（与房间照明互锁 HOS-SAN B-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	4							
467	011501018210	高身消毒柜 高身消毒柜 HOS-SAN B-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4							
468	011501018211	挂墙柜 挂墙柜 HOS-SAN B-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4							
469	011501018212	工作台 工作台 HOS-SAN B-006 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4							
470	031004003055	单星盆台连一个冷热水龙头连一个感应龙头 单星盆台连一个冷热水龙头连一个感应龙头(星盆尺寸:400X400X450) HOS-SAN B-0081、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	4							
471	011501018213	挂墙柜 挂墙柜 HOS-SAN B-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
472	031004003056	双星盆柜连两个冷热水龙头 双星盆柜连两个冷热水龙头(星盆尺寸:400X400X450) HOS-SAN B-0131、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	4							
473	011501018214	挂墙柜 挂墙柜 HOS-SAN B-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4							
		布草间 B									
474	011501018215	高身储物柜/开门(带锁) 高身储物柜/开门(带锁) HOS-LIN B-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4							
475	011501018216	高身储物柜/开门(带锁) 高身储物柜/开门(带锁) HOS-LIN B-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4							
476	030404022008	控制器 紫外线杀菌灯带互锁控制器(与房间照明互锁) HOS-LIN B-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	4							
		清洁间 B									
477	011501018217	四层栅格层架 四层栅格层架 HOS-JAN B-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
478	031004003057	拖把池连一个冷热水龙头 拖把池连一个冷热水龙头 HOS-JANB-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	4							
479	011501018218	拖把架 拖把架 HOS-JAN B-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	4							
		消毒间									
480	030412001034	粘式昆虫捕捉灯 粘式昆虫捕捉灯 HOS-SAN-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	套	5							
481	030404022009	控制器 紫外线杀菌灯带互锁控制器（与房间照明互锁 HOS-SAN-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	5							
482	011501018219	高身消毒柜 高身消毒柜 HOS-SAN-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	5							
483	011501018220	挂墙柜 挂墙柜 HOS-SAN-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	5							
484	011501018221	工作台 工作台 HOS-SAN-006 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	5							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
485	031004003058	单星盆台连一个冷热水龙头连一个感应龙头 单星盆台连一个冷热水龙头连一个感应龙头(星盆尺寸:400X400X450) HOS-SAN-008 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	5							
486	011501018222	挂墙柜 挂墙柜 HOS-SAN-009 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	5							
487	031004003059	双星盆柜连两个冷热水龙头 双星盆柜连两个冷热水龙头(星盆尺寸:400X400X450) HOS-SAN-013 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	组	5							
488	011501018223	挂墙柜 挂墙柜 HOS-SAN-014 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	5							
		布草间									
489	011501018224	高身储物柜/开门(带锁) 高身储物柜/开门(带锁) HOS-LIN-001 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	5							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
490	011501018225	高身储物柜/开门(带锁) 高身储物柜/开门(带锁) HOS-LIN-002 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	15							
491	011501018226	高身储物柜/开门(带锁) 高身储物柜/开门(带锁) HOS-LIN-003 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	个	5							
492	030404022010	控制器 紫外线杀菌灯带互锁控制器（与房间照明互锁） HOS-LIN-004 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	5							
493	030215007010	布草车 布草车 HOS-LIN-005 1、具体做法详厨洗图纸及标书文件	台	5							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：厨洗设备(27)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		[请输入分部名称,电子评标勿删]									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：厨洗设备(27)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		7.73				分档累进算法后，标准费率（7.85%）乘以系数0.984251897793376
2	Z011109008001	提前竣工增加费		1.79				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厨洗设备(27)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：厨洗设备(27)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：厨洗设备(27)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：厨洗设备(27)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：厨洗设备(27)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：厨洗设备(27)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：厨洗设备(27)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：厨洗设备(27)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：厨洗设备(27)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：厨洗设备(27)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：厨洗设备(27)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：厨洗设备(27)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：厨洗设备(27)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：标准大床房K-安装(29)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：标准大床房K-安装(29)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气									
1	030404017001	配电箱	1.名称:客房配电箱AL-K（标准大床房） 2.规格:箱内电子元器件、模块配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计要求，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，满足设计要求 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	99						
2	030411003001	桥架	1.金属线槽100*50	m	731.61						
3	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	731.61						
4	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	731.61						

5	030412004001	装饰灯	1.D01入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	495						
6	030412004002	装饰灯	1.D01+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	99						
7	030412004003	装饰灯	1.D02入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	198						

8	030412004004	装饰灯	1.D02+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	198						
9	030412004005	装饰灯	1.D02入式可调角应急筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	99						
10	030412001035	普通灯具	1.壁灯MR-L01安装 标准大床房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	198						

11	030412001036	普通灯具	1.阅读灯MR-L03安装 标准大床房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书）3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	198						
12	030412001037	普通灯具	1.壁灯MR-L04安装 客房洗手间 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	198						

13	030412001038	普通灯具	1.台灯MR-L05安装 标准大床房/标准双床房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	99							
14	030412004006	装饰灯	1.灯带-SL01+i(LED4W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	1042.87						
15	030412004007	装饰灯	1.灯带-SL02(LED10W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	944.86						

16	030411001001	配管	1、吊顶内金属软管 DN20	m	1534.5						
17	030404035001	插座	1.国际五孔带USB及TYPE-C+国际五孔带USB及TYPE-C	个	99						
18	030404035002	插座	1.单相二三级插座	个	990						
19	030404035003	插座	1.防溅型单相二三级国际通用插座	个	99						
20	030404035004	插座	1.防溅型单相二三级插座	个	99						
21	030404035005	插座	1.带开关安全型单相三级插座	个	198						
22	030411001002	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	6472.52						
23	030411001003	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	1402.83						
24	030411001004	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	15102.45						
25	030411001005	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:暗敷	m	3273.93						
26	030411001006	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	473.22						
27	030413002001	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	4676.76						
28	030413001002	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	3483.81						

29	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	3483.81						
30	030411004001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	77727.87						
31	030411004002	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	10620.72						
32	030411004003	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	4361.94						
33	030411004004	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	2180.97						
34	030411006001	接线盒	1.名称:钢质接线盒J	个	2376						
35	030411006002	接线盒	1.名称:钢质灯头盒	个	1782						
36	030411006003	接线盒	1.名称:钢质开关盒、插座盒	个	1683						
37	030409008001	等电位端子箱、 测试板	1.名称:局部等电位箱暗装LEB 2.接地跨接线	个	99						
38	030406006001	低压交流异步电动机	1.电动窗帘窗纱电机检查接线	台	99						
39	030411001007	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:PVC电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:暗敷	m	2475						
40	030413002002	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	2475						
41	030411004005	配线	1.配线形式:接地线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	2475						

42	031208007001	防潮层、保护层	1.防潮层、保护层安装 防潮防腐措施综合考虑	m2	616.77						
		客房客控控制系统									
43	030404022011	控制器	1.名称:智能控制电箱 RCU 2.规格:箱内RCU智能控制主机模块、电源模块、空调模块、窗帘模块、八路开关模块等配置要求详见“RCU系统图”按需配置，符合设计要求 3.附件：含RCU与配电箱出线相应回路连接措施，包括但不限于电线电缆等，具体详见施工图纸，满足设计要求 4.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，符合设计要求 5.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 6.调试：含房间内各点位的系统调试，满足设计要求，同时需配合整体酒店的综合调试	台	99						
44	030411001008	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	3432.33						
45	030411001009	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	7637.85						
46	030411001010	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷	m	1033.56						
47	030411001011	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	1734.48						

48	030413002003	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	1734.48						
49	030413002004	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	1033.56						
50	030411001012	配管	1、吊顶内金属软管 DN20	m	396						
51	030413001003	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	3644.19						
52	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	3644.19						
53	030411004006	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-1.5	m	4973.76						
54	030502005001	双绞线缆	1.超六类非屏蔽网线 LSZH-UTP Cat6A	m	18555.57						
55	030411004007	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-2*1	m	10353.42						
56	030507001001	入侵探测设备	1.门磁（门框安装）	套	198						
57	030404031001	小电器	1.叮咚门铃	个	99						
58	030404031002	小电器	1.门铃按钮安装暗装	个	99						
59	030404034001	照明开关	1.入口控制面板组合（总控开关+请勿打扰开关+洗手间双控开关）	个	99						

60	030404034002	照明开关	1.夜灯/阅读灯+总控+明亮/柔和+薄纱开/薄纱关/窗帘开/窗帘关+国际五孔带USB及TYPE-C	个	99						
61	030404034003	照明开关	1.国际五孔带USB及TYPE-C+窗帘开/窗帘关/薄纱开/薄纱关+柔和/明亮+总控+阅读灯/夜灯	个	99						
62	030404034004	照明开关	1.空调恒温控制开关	个	99						
63	030404035006	插座	1.安全型台灯专用四极插座	个	99						
64	030904001001	点型探测器	1.红外感应探测器	个	297						
65	030411006004	接线盒	1.名称:钢质接线盒	个	1485						
66	031208007002	防潮层、保护层	1.防潮层、保护层安装 防潮防腐措施综合考虑	m2	217.8						
		给排水									
67	031001003001	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	179.19						

68	031001003002	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	878.13						
69	031001003003	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	1614.69						

70	031001003004	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	836.55						
71	031001003005	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	881.1						

72	031001003006	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	99						
73	031208002001	管道绝热	1.B1级闭孔橡塑管壳外保温(管道)	m3	16.04						
74	031208007003	防潮层、保护层	1.管道保温层外设置塑料薄膜	m2	844.47						
75	031001005001	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	405.9						
76	031001005002	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN75 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	364.32						
77	031001005003	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN50 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	1122.66						

78	031003001001	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	99						
79	031003001002	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	198						
80	031004006001	大便器	1.名称:落地式普通座便器 2.材料编号：MR-PF01 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:冲洗阀、三角阀、金属软管、下水、五金配件等	组	99						
81	031004010001	淋浴器	1.名称:淋浴组合 2.淋浴组成：头顶花洒、花洒臂\多功能花洒等，具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 3.材质：铜合金电镀黑、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.材料编号：MR-PF02 5.附件:三角阀、金属软管、五金配件等	套	99						
82	031004003060	洗脸盆	1.名称:台下盆（含龙头） 2.材料编号：MR-PF03、MR-PF04 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	99						
83	031004014063	给、排水附(配)件	1.不锈钢地漏安装 DN100	组	99						
84	031004014064	给、排水附(配)件	1.不锈钢地漏安装 DN150	组	198						
85	031002003001	套管	1.止水节DN50	个	198						
86	031002003002	套管	1.止水节DN100	个	198						
87	031002003003	套管	1.止水节DN150	个	198						

88	030413003001	打洞（孔）	1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	495						
89	030413003002	打洞（孔）	1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	198						
90	030413003003	打洞（孔）	1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	99						
91	030413003004	打洞（孔）	1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	594						
92	031001003007	管道开槽及修复	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	1816.65						
93	03B001	卫生间暗敷管道补贴人工	1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日	间	99						
94	031002001001	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	3596.67						
95	031201003004	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	3596.67						

		喷淋									
96	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	343.53						
97	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	180.18						
98	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	191.07						
99	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	1144.44						
100	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.名称:快速响应喷头（边墙型扩展覆盖喷头-水平式） 2.规格:ZSTZ15 K=115 动作温度68℃	个	99						
101	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.名称:快速响应喷头 2.规格:ZSTZ15 K=80 动作温度68℃	个	396						
102	031002001002	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	2251.26						
103	031201003005	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	2251.26						

104	031208002002	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下 厚度19mm	m3	6.34						
105	031201001001	管道刷油	1.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	m2	224.73						
		通风									
106	030108006007	其他风机	1.型号：离心式管道风机 风量85m³/h，静压80Pa，功率：9.8W (220V)风机自带止回阀	台	99						
107	030702001001	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	216.81						
108	030703001001	碳钢阀门	1.70℃防火阀120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	99						
109	030703001002	碳钢阀门	1.类型:多叶调节阀 2.规格:120*120 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	198						
110	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:单层百叶风口 2.规格:100*100	个	198						
111	030703019001	柔性接口	1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	39.6						
112	031201003006	金属结构刷油	1.名称:支架除锈刷油	kg	1905.75						
		新风									
113	030702001002	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	150.48						
114	030703021001	静压箱	1.类型:静压箱 2.规格:250(L)x200(W)x200(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	99						
115	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	8.42						

116	030703001003	碳钢阀门	1.70℃防火阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	99						
117	030703001004	碳钢阀门	1.定风量调节阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	99						
118	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:双层百叶新风口 2.规格:150*150	个	99						
119	031201003007	金属结构刷油	1.名称:支架除锈刷油	kg	2767.05						
		空调									
120	030701004001	风机盘管	1.卧式暗装风机盘管四管制FP-06，风量：L=1020m3/h，制冷量Q=3.48KW,电机功率46W，含电气管线,保温等一切附件	台	99						
121	030702001003	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤1000 4、板材厚度:δ=0.75mm	m2	539.55						
122	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	15.84						
123	030703021002	静压箱	1.类型:静压箱 2.规格:1100(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	99						
124	030703021003	静压箱	1.类型:静压箱 2.规格:1300(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	99						
125	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:双层百叶送风口 2.规格:1200*150	个	99						
126	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规格:1000*200	个	198						
127	030703019002	柔性接口	1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	83.16						

128	031201003008	金属结构刷油	1.名称:支架除锈刷油	kg	7278.48						
129	031001002001	钢管	1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN25 3.连接方式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	1322.64						
130	031001002002	钢管	1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN32 3.连接方式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	204.93						
131	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管 DN20 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	361.35						
132	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种：空调水管难燃A级超细玻璃棉材料保温(管道) 2.绝热厚度：40mm	m3	8.91						
133	031002001003	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	942.48						

134	031201003009	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	942.48						
135	031003010001	软接头（软管）	1.空调机组金属软接头安装 DN25	个	396						
136	031003001003	螺纹阀门	1.铜质球阀安装 DN25	个	594						
137	031003001004	螺纹阀门	1.Y型过滤器安装 DN25	个	198						
138	031003001005	螺纹阀门	1.电动两通阀安装 DN25	个	198						
139	031003001006	螺纹阀门	1.自动放气阀安装 DN25	个	396						
140	031003001007	螺纹阀门	1.铜质球阀安装 DN32	个	198						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：标准大床房K-安装(29)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	031301	N.1专业措施项目（031301）									
1	031301017001	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第九册 4.脚手架搭拆费第十册	项	1						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：标准大床房K-安装(29)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		电气									
1	030404017001	配电箱 1.名称:客房配电箱AL-K（标准大床房） 2.规格:箱内电子元器件、模块配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计要求，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，满足设计要求 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	99							
2	030411003001	桥架 1.金属线槽100*50	m	731.61							
3	030413001001	铁构件 1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	731.61							
4	031201003001	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	731.61							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
5	030412004001	装饰灯 1.D01入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	495							
6	030412004002	装饰灯 1.D01+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	99							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
7	030412004003	装饰灯 1.D02入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	198							
8	030412004004	装饰灯 1.D02+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	198							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	030412004005	装饰灯 1.D02入式可调角应急筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	99							
10	030412001035	普通灯具 1.壁灯MR-L01安装 标准大床房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	198							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
11	030412001036	普通灯具 1.阅读灯MR-L03安装标准大床房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	198							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
12	030412001037	普通灯具 1.壁灯MR-L04安装 客房洗手间 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	198							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
13	030412001038	普通灯具 1.台灯MR-L05安装 标准大床房/标准双床房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	99							
14	030412004006	装饰灯 1.灯带-SL01+i(LED 4W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	1042.87							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
15	030412004007	装饰灯 1.灯带-SL02(LED10W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	944.86							
16	030411001001	配管 1、吊顶内金属软管DN20	m	1534.5							
17	030404035001	插座 1.国际五孔带USB及TYPE-C+国际五孔带USB及TYPE-C	个	99							
18	030404035002	插座 1.单相二三级插座	个	990							
19	030404035003	插座 1.防溅型单相二三级国际通用插座	个	99							
20	030404035004	插座 1.防溅型单相二三级插座	个	99							
21	030404035005	插座 1.带开关安全型单相三级插座	个	198							
22	030411001002	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	6472.52							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
23	030411001003	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	1402.83							
24	030411001004	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	15102.45							
25	030411001005	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	3273.93							
26	030411001006	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷	m	473.22							
27	030413002001	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	4676.76							
28	030413001002	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	3483.81							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
29	031201003002	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	3483.81							
30	030411004001	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	77727.87							
31	030411004002	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	10620.72							
32	030411004003	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	4361.94							
33	030411004004	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	2180.97							
34	030411006001	接线盒 1.名称:钢质接线盒J	个	2376							
35	030411006002	接线盒 1.名称:钢质灯头盒	个	1782							
36	030411006003	接线盒 1.名称:钢质开关盒、插座盒	个	1683							
37	030409008001	等电位端子箱、 测试板 1.名称:局部等电位箱暗装 LEB 2.接地跨接线	个	99							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
38	030406006001	低压交流异步电动机 1.电动窗帘窗纱电机检查接线	台	99							
39	030411001007	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:PVC电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:暗敷	m	2475							
40	030413002002	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	2475							
41	030411004005	配线 1.配线形式:接地线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	2475							
42	031208007001	防潮层、保护层 1.防潮层、保护层安装防潮防腐措施综合考虑	m2	616.77							
		客房客控控制系统									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
43	030404022011	控制器 1.名称:智能控制电箱RCU 2.规格:箱内RCU智能控制主机模块、电源模块、空调模块、窗帘模块、八路开关模块等配置要求详见“RCU系统图”按需配置，符合设计要求 3.附件：含RCU与配电箱出线相应回路连接措施，包括但不限于电线电缆等，具体详见施工图纸，满足设计要求 4.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，符合设计要求 5.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 6.调试：含房间内各点位的系统调试，满足设计要求，同时需配合整体酒店的综合调试	台	99							
44	030411001008	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	3432.33							
45	030411001009	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	7637.85							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
46	030411001010	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷	m	1033.56							
47	030411001011	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	1734.48							
48	030413002003	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	1734.48							
49	030413002004	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	1033.56							
50	030411001012	配管 1、吊顶内金属软管DN20	m	396							
51	030413001003	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	3644.19							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
52	031201003003	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	3644.19							
53	030411004006	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-1.5	m	4973.76							
54	030502005001	双绞线缆 1.超六类非屏蔽网线 LSZH-UTP Cat6A	m	18555.57							
55	030411004007	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-2*1	m	10353.42							
56	030507001001	入侵探测设备 1.门磁（门框安装）	套	198							
57	030404031001	小电器 1.叮咚门铃	个	99							
58	030404031002	小电器 1.门铃按钮安装暗装	个	99							
59	030404034001	照明开关 1.入口控制面板组合（总控开关+请勿打扰开关+洗手间双控开关）	个	99							
60	030404034002	照明开关 1.夜灯/阅读灯+总控+明亮/柔和+薄纱开/薄纱关/窗帘开/窗帘关+国际五孔带USB及TYPE-C	个	99							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
61	030404034003	照明开关 1.国际五孔带USB及TYPE-C+窗帘开/窗帘关/薄纱开/薄纱关+柔和/明亮+总控+阅读灯/夜灯	个	99							
62	030404034004	照明开关 1.空调恒温控制开关	个	99							
63	030404035006	插座 1.安全型台灯专用四极插座	个	99							
64	030904001001	点型探测器 1.红外感应探测器	个	297							
65	030411006004	接线盒 1.名称:钢质接线盒	个	1485							
66	031208007002	防潮层、保护层 1.防潮层、保护层安装防潮防腐措施综合考虑	m2	217.8							
		给排水									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
67	031001003001	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管 SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	179.19							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
68	031001003002	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	878.13							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
69	031001003003	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	1614.69							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
70	031001003004	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	836.55							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
71	031001003005	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	881.1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
72	031001003006	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	99							
73	031208002001	管道绝热 1.B1级闭孔橡塑管壳外保温(管道)	m3	16.04							
74	031208007003	防潮层、保护层 1.管道保温层外设置塑料薄膜	m2	844.47							
75	031001005001	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	405.9							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
76	031001005002	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN75 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	364.32							
77	031001005003	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN50 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	1122.66							
78	031003001001	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	99							
79	031003001002	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	198							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
80	031004006001	大便器 1.名称:落地式普通座便器 2.材料编号：MR-PF01 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:冲洗阀、三角阀、金属软管、下水、五金配件等	组	99							
81	031004010001	淋浴器 1.名称:淋浴组合 2.淋浴组成：头顶花洒、花洒臂\多功能花洒等，具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 3.材质：铜合金电镀黑、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.材料编号：MR-PF02 5.附件:三角阀、金属软管、五金配件等	套	99							
82	031004003060	洗脸盆 1.名称:台下盆（含龙头） 2.材料编号：MR-PF03、MR-PF04 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	99							
83	031004014063	给、排水附(配)件 1.不锈钢地漏安装 DN100	组	99							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
84	031004014064	给、排水附(配)件 1.不锈钢地漏安装 DN150	组	198							
85	031002003001	套管 1.止水节 DN50	个	198							
86	031002003002	套管 1.止水节 DN100	个	198							
87	031002003003	套管 1.止水节 DN150	个	198							
88	030413003001	打洞（孔） 1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	495							
89	030413003002	打洞（孔） 1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	198							
90	030413003003	打洞（孔） 1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	99							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
91	030413003004	打洞（孔） 1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容:含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	594							
92	031001003007	管道开槽及修复 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	1816.65							
93	03B001	卫生间暗敷管道补贴人工 1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日	间	99							
94	031002001001	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	3596.67							
95	031201003004	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	3596.67							
		喷淋									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
96	030901001001	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	343.53							
97	030901001002	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	180.18							
98	030901001003	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	191.07							
99	030901001004	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	1144.44							
100	030901003001	水喷淋(雾)喷头 1.名称:快速响应喷头（边墙型扩展覆盖喷头-水平式） 2.规格:ZSTZ15 K=115 动作温度68℃	个	99							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
101	030901003002	水喷淋(雾)喷头 1.名称:快速响应喷头 2.规格:ZSTZ15 K=80 动作温度68℃	个	396							
102	031002001002	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	2251.26							
103	031201003005	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	2251.26							
104	031208002002	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道)管道DN50mm以下厚度19mm	m3	6.34							
105	031201001001	管道刷油 1.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	m2	224.73							
		通风									
106	030108006007	其他风机 1.型号：离心式管道风机 风量85m³/h，静压80Pa，功率：9.8W(220V)风机自带止回阀	台	99							
107	030702001001	碳钢通风管道 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	216.81							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
108	030703001001	碳钢阀门 1.70℃防火阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	99							
109	030703001002	碳钢阀门 1.类型:多叶调节阀 2.规格:120*120 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	198							
110	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:单层百叶风口 2.规格:100*100	个	198							
111	030703019001	柔性接口 1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	39.6							
112	031201003006	金属结构刷油 1.名称:支架除锈刷油	kg	1905.75							
		新风									
113	030702001002	碳钢通风管道 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	150.48							
114	030703021001	静压箱 1.类型:静压箱 2.规格:250(L)x200(W)x200(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	99							
115	031208003001	通风管道绝热 1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	8.42							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
116	030703001003	碳钢阀门 1.70℃防火阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	99							
117	030703001004	碳钢阀门 1.定风量调节阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	99							
118	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:双层百叶新风口 2.规格:150*150	个	99							
119	031201003007	金属结构刷油 1.名称:支架除锈刷油	kg	2767.05							
		空调									
120	030701004001	风机盘管 1.卧式暗装风机盘管四管制FP-06，风量：L=1020m3/h，制冷量Q=3.48KW,电机功率46W，含电气管线,保温等一切附件	台	99							
121	030702001003	碳钢通风管道 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤1000 4、板材厚度:δ=0.75mm	m2	539.55							
122	031208003002	通风管道绝热 1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	15.84							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
123	030703021002	静压箱 1.类型:静压箱 2.规格:1100(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	99							
124	030703021003	静压箱 1.类型:静压箱 2.规格:1300(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	99							
125	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:双层百叶送风口 2.规格:1200*150	个	99							
126	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规格:1000*200	个	198							
127	030703019002	柔性接口 1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	83.16							
128	031201003008	金属结构刷油 1.名称:支架除锈刷油	kg	7278.48							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
129	031001002001	钢管 1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN25 3.连接方式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50268-2008)	m	1322.64							
130	031001002002	钢管 1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN32 3.连接方式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50268-2008)	m	204.93							
131	031001001001	镀锌钢管 1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管 DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50268-2008)	m	361.35							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
132	031208002003	管道绝热 1.绝热材料品种：空调水管难燃A级超细玻璃棉材料保温(管道) 2.绝热厚度：40mm	m3	8.91							
133	031002001003	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	942.48							
134	031201003009	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	942.48							
135	031003010001	软接头（软管） 1.空调机组金属软接头安装 DN25	个	396							
136	031003001003	螺纹阀门 1.铜质球阀安装 DN25	个	594							
137	031003001004	螺纹阀门 1.Y型过滤器安装 DN25	个	198							
138	031003001005	螺纹阀门 1.电动两通阀安装 DN25	个	198							
139	031003001006	螺纹阀门 1.自动放气阀安装 DN25	个	396							
140	031003001007	螺纹阀门 1.铜质球阀安装 DN32	个	198							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：标准大床房K-安装(29)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	031301	N.1专业措施项目（031301）									
1	031301017001	脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第九册 4.脚手架搭拆费第十册	项	1							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：标准大床房K-安装(29)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		9.76				
2	Z031302008001	提前竣工增加费		2.97				
3	031302004001	二次搬运费						
4	031302005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标准大床房K-安装(29)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：标准大床房K-安装(29)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：标准大床房K-安装(29)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：标准大床房K-安装(29)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：标准大床房K-安装(29)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：标准大床房K-安装(29)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：标准大床房K-安装(29)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：标准大床房K-安装(29)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：标准大床房K-安装(29)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：标准大床房K-安装(29)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：标准大床房K-安装(29)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：标准大床房K-安装(29)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：标准大床房K-安装(29)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：标准双床房DD-安装(30)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：标准双床房DD-安装(30)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气									
1	030404017002	配电箱	1.名称:客房配电箱AL-DD（标准大床房） 2.规格:箱内电子元器件、模块配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计要求，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，满足设计要求 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	103						
2	030411003002	桥架	1.金属线槽100*50	m	770.44						
3	030413001004	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	770.44						
4	031201003010	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	770.44						

5	030412004008	装饰灯	1.D01入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	412						
6	030412004009	装饰灯	1.D01+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	103						
7	030412004010	装饰灯	1.D02入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	206						

8	030412004011	装饰灯	1.D02+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	206						
9	030412004012	装饰灯	1.D02入式可调角应急筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	103						
10	030412001039	普通灯具	1.壁灯MR-L02安装 标准双床房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	103						

11	030412001040	普通灯具	1.阅读灯MR-L03安装 标准大床房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书）3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	206						
12	030412001041	普通灯具	1.壁灯MR-L04安装 客房洗手间 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	206						

13	030412001042	普通灯具	1.台灯MR-L05安装 标准双床房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	103						
14	030412004013	装饰灯	1.灯带-SL01+i(LED4W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	1024.23						
15	030412004014	装饰灯	1.灯带-SL02(LED10W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	984.68						

16	030411001013	配管	1、吊顶内金属软管 DN20	m	1493.5						
17	030404035007	插座	1.国际五孔带USB及TYPE-C+国际五孔带USB及TYPE-C	个	103						
18	030404035008	插座	1.单相二三级插座	个	1030						
19	030404035009	插座	1.防溅型单相二三级国际通用插座	个	103						
20	030404035010	插座	1.防溅型单相二三级插座	个	103						
21	030404035011	插座	1.带开关安全型单相三级插座	个	206						
22	030411001014	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	6558.01						
23	030411001015	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	1283.38						
24	030411001016	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	15300.65						
25	030411001017	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:暗敷	m	2994.21						
26	030411001018	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	492.34						
27	030413002005	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	4277.59						
28	030413001005	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	3531.46						

29	031201003011	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	3531.46						
30	030411004008	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	78927.87						
31	030411004009	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	10079.58						
32	030411004010	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	4801.86						
33	030411004011	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	2400.93						
34	030411006005	接线盒	1.名称:钢质接线盒J	个	2163						
35	030411006006	接线盒	1.名称:钢质灯头盒	个	1648						
36	030411006007	接线盒	1.名称:钢质开关盒、插座盒	个	1545						
37	030409008002	等电位端子箱、 测试板	1.名称:局部等电位箱暗装LEB 2.接地跨接线	个	103						
38	030406006002	低压交流异步电动机	1.电动窗帘窗纱电机检查接线	台	103						
39	030411001019	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:PVC电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:暗敷	m	2575						
40	030413002006	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	2575						
41	030411004012	配线	1.配线形式:接地线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	2575						

42	031208007004	防潮层、保护层	1.防潮层、保护层安装 防潮防腐措施综合考虑	m2	641.69						
		客房客控控制系统									
43	030404022012	控制器	1.名称:智能控制电箱 RCU 2.规格:箱内RCU智能控制主机模块、电源模块、空调模块、窗帘模块、八路开关模块等配置要求详见“RCU系统图”按需配置，符合设计要求 3.附件：含RCU与配电箱出线相应回路连接措施，包括但不限于电线电缆等，具体详见施工图纸，满足设计要求 4.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，符合设计要求 5.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 6.调试：含房间内各点位的系统调试，满足设计要求，同时需配合整体酒店的综合调试	台	103						
44	030411001020	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	4150.9						
45	030411001021	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	6474.58						
46	030411001022	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷	m	1618.13						
47	030411001023	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	1037.21						

48	030413002007	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	1037.21						
49	030413002008	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	1618.13						
50	030411001024	配管	1、吊顶内金属软管 DN20	m	412						
51	030413001006	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	3496.85						
52	031201003012	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	3496.85						
53	030411004013	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-1.5	m	5174.72						
54	030502005002	双绞线缆	1.超六类非屏蔽网线 LSZH-UTP Cat6A	m	15517.98						
55	030411004014	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-2*1	m	11061.17						
56	030507001002	入侵探测设备	1.门磁（门框安装）	套	206						
57	030404031003	小电器	1.叮咚门铃	个	103						
58	030404031004	小电器	1.门铃按钮安装暗装	个	103						
59	030404034005	照明开关	1.入口控制面板组合（总控开关+请勿打扰开关+洗手间双控开关）	个	103						

60	030404034006	照明开关	1.国际五孔带USB及TYPE-C+阅读灯/夜灯/明亮/柔和+总控/阅读灯/夜灯+薄纱开/薄纱关/窗帘开/窗帘关+国际五孔带USB及TYPE-C	个	103						
61	030404034007	照明开关	1.空调恒温控制开关	个	103						
62	030404035012	插座	1.安全型台灯专用四极插座	个	103						
63	030904001002	点型探测器	1.红外感应探测器	个	309						
64	030411006008	接线盒	1.名称:钢质接线盒	个	1339						
65	031208007005	防潮层、保护层	1.防潮层、保护层安装 防潮防腐措施综合考虑	m2	208.06						
		给排水									
66	031001003008	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	147.29						

67	031001003009	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	950.69						
68	031001003010	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	1953.91						

69	031001003011	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	870.35						
70	031001003012	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	916.7						

71	031001003013	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	103						
72	031208002004	管道绝热	1.B1级闭孔橡塑管壳外保温(管道)	m3	17.51						
73	031208007006	防潮层、保护层	1.管道保温层外设置塑料薄膜	m2	921.85						
74	031001005004	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	347.11						
75	031001005005	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN75 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	347.11						
76	031001005006	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN50 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	1212.31						

77	031003001008	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	103						
78	031003001009	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	206						
79	031004006002	大便器	1.名称:落地式普通座便器 2.材料编号：MR-PF01 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:冲洗阀、三角阀、金属软管、下水、五金配件等	组	103						
80	031004010002	淋浴器	1.名称:淋浴组合 2.淋浴组成：头顶花洒、花洒臂\多功能花洒等，具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 3.材质：铜合金电镀黑、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.材料编号：MR-PF02 5.附件:三角阀、金属软管、五金配件等	套	103						
81	031004003061	洗脸盆	1.名称:台下盆（含龙头） 2.材料编号：MR-PF03、MR-PF04 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	103						
82	031004014065	给、排水附(配)件	1.不锈钢地漏安装 DN100	组	103						
83	031004014066	给、排水附(配)件	1.不锈钢地漏安装 DN150	组	206						
84	031002003004	套管	1.止水节DN50	个	206						
85	031002003005	套管	1.止水节DN100	个	206						
86	031002003006	套管	1.止水节DN150	个	206						

87	030413003005	打洞（孔）	1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	515						
88	030413003006	打洞（孔）	1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	206						
89	030413003007	打洞（孔）	1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	103						
90	030413003008	打洞（孔）	1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	618						
91	031001003014	管道开槽及修复	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	1890.05						
92	03B002	卫生间暗敷管道补贴人工	1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日	间	103						
93	031002001004	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	3741.99						
94	031201003013	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	3741.99						

		喷淋									
95	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	357.41						
96	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	187.46						
97	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	198.79						
98	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	1190.68						
99	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1.名称:快速响应喷头（边墙型扩展覆盖喷头-水平式） 2.规格:ZSTZ15 K=115 动作温度68℃	个	103						
100	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1.名称:快速响应喷头 2.规格:ZSTZ15 K=80 动作温度68℃	个	412						
101	031002001005	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	2342.22						
102	031201003014	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	2342.22						

103	031208002005	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下 厚度19mm	m3	6.59						
104	031201001002	管道刷油	1.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	m2	233.81						
		通风									
105	030108006008	其他风机	1.型号：离心式管道风机 风量85m³/h，静压80Pa，功率：9.8W (220V)风机自带止回阀	台	103						
106	030702001004	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	225.57						
107	030703001005	碳钢阀门	1.70℃防火阀120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	103						
108	030703001006	碳钢阀门	1.类型:多叶调节阀 2.规格:120*120 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	206						
109	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:单层百叶风口 2.规格:100*100	个	206						
110	030703019003	柔性接口	1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	41.2						
111	031201003015	金属结构刷油	1.名称:支架除锈刷油	kg	1982.75						
		新风									
112	030702001005	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	157.59						
113	030703021004	静压箱	1.类型:静压箱 2.规格:250(L)x200(W)x200(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	103						
114	031208003003	通风管道绝热	1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	8.76						

115	030703001007	碳钢阀门	1.70℃防火阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	103						
116	030703001008	碳钢阀门	1.定风量调节阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	103						
117	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:双层百叶新风口 2.规格:150*150	个	103						
118	031201003016	金属结构刷油	1.名称:支架除锈刷油	kg	2878.85						
		空调									
119	030701004002	风机盘管	1.卧式暗装风机盘管四管制FP-06，风量：L=1020m3/h，制冷量Q=3.48KW,电机功率46W，含电气管线,保温等一切附件	台	103						
120	030702001006	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤1000 4、板材厚度:δ=0.75mm	m2	591.22						
121	031208003004	通风管道绝热	1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	16.48						
122	030703021005	静压箱	1.类型:静压箱 2.规格:1100(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	103						
123	030703021006	静压箱	1.类型:静压箱 2.规格:1300(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	103						
124	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:双层百叶送风口 2.规格:1200*150	个	103						
125	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规格:1000*200	个	206						
126	030703019004	柔性接口	1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	86.52						

127	031201003017	金属结构刷油	1.名称:支架除锈刷油	kg	7572.56						
128	031001002003	钢管	1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN25 3.连接方式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	1376.08						
129	031001002004	钢管	1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN32 3.连接方式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	213.21						
130	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管 DN20 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	382.13						
131	031208002006	管道绝热	1.绝热材料品种：空调水管难燃A级超细玻璃棉材料保温(管道) 2.绝热厚度：40mm	m3	9.27						
132	031002001006	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	994.98						

133	031201003018	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	994.98						
134	031003010002	软接头（软管）	1.空调机组金属软接头安装 DN25	个	412						
135	031003001010	螺纹阀门	1.铜质球阀安装 DN25	个	618						
136	031003001011	螺纹阀门	1.Y型过滤器安装 DN25	个	206						
137	031003001012	螺纹阀门	1.电动两通阀安装 DN25	个	206						
138	031003001013	螺纹阀门	1.自动放气阀安装 DN25	个	412						
139	031003001014	螺纹阀门	1.铜质球阀安装 DN32	个	206						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：标准双床房DD-安装(30)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	031301	N.1专业措施项目（031301）									
1	031301017002	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第九册 4.脚手架搭拆费第十册	项	1						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：标准双床房DD-安装(30)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		电气									
1	030404017002	配电箱 1.名称:客房配电箱AL-DD（标准大床房） 2.规格:箱内电子元器件、模块配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计要求，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，满足设计要求 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	103							
2	030411003002	桥架 1.金属线槽100*50	m	770.44							
3	030413001004	铁构件 1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	770.44							
4	031201003010	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	770.44							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
5	030412004008	装饰灯 1.D01入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	412							
6	030412004009	装饰灯 1.D01+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	103							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
7	030412004010	装饰灯 1.D02入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	206							
8	030412004011	装饰灯 1.D02+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	206							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	030412004012	装饰灯 1.D02入式可调角应急筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	103							
10	030412001039	普通灯具 1.壁灯MR-L02安装 标准双床房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	103							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
11	030412001040	普通灯具 1.阅读灯MR-L03安装标准大床房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	206							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
12	030412001041	普通灯具 1.壁灯MR-L04安装 客房洗手间 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	206							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
13	030412001042	普通灯具 1.台灯MR-L05安装 标准双床房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	103							
14	030412004013	装饰灯 1.灯带-SL01+i(LED 4W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	1024.23							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
15	030412004014	装饰灯 1.灯带-SL02(LED10W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	984.68							
16	030411001013	配管 1、吊顶内金属软管DN20	m	1493.5							
17	030404035007	插座 1.国际五孔带USB及TYPE-C+国际五孔带USB及TYPE-C	个	103							
18	030404035008	插座 1.单相二三级插座	个	1030							
19	030404035009	插座 1.防溅型单相二三级国际通用插座	个	103							
20	030404035010	插座 1.防溅型单相二三级插座	个	103							
21	030404035011	插座 1.带开关安全型单相三级插座	个	206							
22	030411001014	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	6558.01							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
23	030411001015	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	1283.38							
24	030411001016	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	15300.65							
25	030411001017	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	2994.21							
26	030411001018	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷	m	492.34							
27	030413002005	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	4277.59							
28	030413001005	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	3531.46							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
29	031201003011	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	3531.46							
30	030411004008	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	78927.87							
31	030411004009	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	10079.58							
32	030411004010	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	4801.86							
33	030411004011	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	2400.93							
34	030411006005	接线盒 1.名称:钢质接线盒J	个	2163							
35	030411006006	接线盒 1.名称:钢质灯头盒	个	1648							
36	030411006007	接线盒 1.名称:钢质开关盒、插座盒	个	1545							
37	030409008002	等电位端子箱、 测试板 1.名称:局部等电位箱暗装 LEB 2.接地跨接线	个	103							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
38	030406006002	低压交流异步电动机 1.电动窗帘窗纱电机检查接线	台	103							
39	030411001019	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:PVC电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:暗敷	m	2575							
40	030413002006	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	2575							
41	030411004012	配线 1.配线形式:接地线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	2575							
42	031208007004	防潮层、保护层 1.防潮层、保护层安装防潮防腐措施综合考虑	m2	641.69							
		客房客控控制系统									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
43	030404022012	控制器 1.名称:智能控制电箱RCU 2.规格:箱内RCU智能控制主机模块、电源模块、空调模块、窗帘模块、八路开关模块等配置要求详见“RCU系统图”按需配置，符合设计要求 3.附件：含RCU与配电箱出线相应回路连接措施，包括但不限于电线电缆等，具体详见施工图纸，满足设计要求 4.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，符合设计要求 5.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 6.调试：含房间内各点位的系统调试，满足设计要求，同时需配合整体酒店的综合调试	台	103							
44	030411001020	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	4150.9							
45	030411001021	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	6474.58							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
46	030411001022	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷	m	1618.13							
47	030411001023	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	1037.21							
48	030413002007	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	1037.21							
49	030413002008	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	1618.13							
50	030411001024	配管 1、吊顶内金属软管DN20	m	412							
51	030413001006	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	3496.85							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
52	031201003012	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	3496.85							
53	030411004013	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-1.5	m	5174.72							
54	030502005002	双绞线缆 1.超六类非屏蔽网线 LSZH-UTP Cat6A	m	15517.98							
55	030411004014	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-2*1	m	11061.17							
56	030507001002	入侵探测设备 1.门磁（门框安装）	套	206							
57	030404031003	小电器 1.叮咚门铃	个	103							
58	030404031004	小电器 1.门铃按钮安装暗装	个	103							
59	030404034005	照明开关 1.入口控制面板组合（总控开关+请勿打扰开关+洗手间双控开关）	个	103							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
60	030404034006	照明开关 1.国际五孔带USB及TYPE-C+阅读灯/夜灯/明亮/柔和+总控/阅读灯/夜灯+薄纱开/薄纱关/窗帘开/窗帘关+国际五孔带USB及TYPE-C	个	103							
61	030404034007	照明开关 1.空调恒温控制开关	个	103							
62	030404035012	插座 1.安全型台灯专用四极插座	个	103							
63	030904001002	点型探测器 1.红外感应探测器	个	309							
64	030411006008	接线盒 1.名称:钢质接线盒	个	1339							
65	031208007005	防潮层、保护层 1.防潮层、保护层安装防潮防腐措施综合考虑	m2	208.06							
		给排水									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
66	031001003008	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管 SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	147.29							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
67	031001003009	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	950.69							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
68	031001003010	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	1953.91							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
69	031001003011	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	870.35							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
70	031001003012	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	916.7							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
71	031001003013	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	103							
72	031208002004	管道绝热 1.B1级闭孔橡塑管壳外保温(管道)	m3	17.51							
73	031208007006	防潮层、保护层 1.管道保温层外设置塑料薄膜	m2	921.85							
74	031001005004	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	347.11							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
75	031001005005	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN75 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	347.11							
76	031001005006	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN50 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	1212.31							
77	031003001008	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	103							
78	031003001009	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	206							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
79	031004006002	大便器 1.名称:落地式普通座便器 2.材料编号：MR-PF01 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:冲洗阀、三角阀、金属软管、下水、五金配件等	组	103							
80	031004010002	淋浴器 1.名称:淋浴组合 2.淋浴组成：头顶花洒、花洒臂\多功能花洒等，具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 3.材质：铜合金电镀黑、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.材料编号：MR-PF02 5.附件:三角阀、金属软管、五金配件等	套	103							
81	031004003061	洗脸盆 1.名称:台下盆（含龙头） 2.材料编号：MR-PF03、MR-PF04 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	103							
82	031004014065	给、排水附(配)件 1.不锈钢地漏安装 DN100	组	103							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
83	031004014066	给、排水附(配)件 1.不锈钢地漏安装 DN150	组	206							
84	031002003004	套管 1.止水节 DN50	个	206							
85	031002003005	套管 1.止水节 DN100	个	206							
86	031002003006	套管 1.止水节 DN150	个	206							
87	030413003005	打洞（孔） 1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	515							
88	030413003006	打洞（孔） 1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	206							
89	030413003007	打洞（孔） 1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	103							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
90	030413003008	打洞（孔） 1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容:含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	618							
91	031001003014	管道开槽及修复 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	1890.05							
92	03B002	卫生间暗敷管道补贴人工 1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日	间	103							
93	031002001004	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	3741.99							
94	031201003013	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	3741.99							
		喷淋									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
95	030901001005	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	357.41							
96	030901001006	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	187.46							
97	030901001007	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	198.79							
98	030901001008	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	1190.68							
99	030901003003	水喷淋(雾)喷头 1.名称:快速响应喷头(边墙型扩展覆盖喷头-水平式) 2.规格:ZSTZ15 K=115 动作温度68℃	个	103							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
100	030901003004	水喷淋(雾)喷头 1.名称:快速响应喷头 2.规格:ZSTZ15 K=80 动作温度68℃	个	412							
101	031002001005	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	2342.22							
102	031201003014	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	2342.22							
103	031208002005	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道)管道DN50mm以下厚度19mm	m3	6.59							
104	031201001002	管道刷油 1.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	m2	233.81							
		通风									
105	030108006008	其他风机 1.型号：离心式管道风机 风量85m³/h，静压80Pa，功率：9.8W(220V)风机自带止回阀	台	103							
106	030702001004	碳钢通风管道 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	225.57							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
107	030703001005	碳钢阀门 1.70℃防火阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	103							
108	030703001006	碳钢阀门 1.类型:多叶调节阀 2.规格:120*120 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	206							
109	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:单层百叶风口 2.规格:100*100	个	206							
110	030703019003	柔性接口 1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	41.2							
111	031201003015	金属结构刷油 1.名称:支架除锈刷油	kg	1982.75							
		新风									
112	030702001005	碳钢通风管道 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	157.59							
113	030703021004	静压箱 1.类型:静压箱 2.规格:250(L)x200(W)x200(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	103							
114	031208003003	通风管道绝热 1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	8.76							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
115	030703001007	碳钢阀门 1.70℃防火阀 120*120 2.设备支架制作安装单件重量（kg）50以下	个	103							
116	030703001008	碳钢阀门 1.定风量调节阀 120*120 2.设备支架制作安装单件重量（kg）50以下	个	103							
117	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:双层百叶新风口 2.规格:150*150	个	103							
118	031201003016	金属结构刷油 1.名称:支架除锈刷油	kg	2878.85							
		空调									
119	030701004002	风机盘管 1.卧式暗装风机盘管四管制FP-06，风量：L=1020m3/h，制冷量Q=3.48KW,电机功率46W，含电气管线,保温等一切附件	台	103							
120	030702001006	碳钢通风管道 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤1000 4、板材厚度:δ=0.75mm	m2	591.22							
121	031208003004	通风管道绝热 1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	16.48							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
122	030703021005	静压箱 1.类型:静压箱 2.规格:1100(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	103							
123	030703021006	静压箱 1.类型:静压箱 2.规格:1300(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	103							
124	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:双层百叶送风口 2.规格:1200*150	个	103							
125	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规格:1000*200	个	206							
126	030703019004	柔性接口 1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	86.52							
127	031201003017	金属结构刷油 1.名称:支架除锈刷油	kg	7572.56							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
128	031001002003	钢管 1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN25 3.连接方式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50268-2008)	m	1376.08							
129	031001002004	钢管 1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN32 3.连接方式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50268-2008)	m	213.21							
130	031001001002	镀锌钢管 1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管 DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50268-2008)	m	382.13							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
131	031208002006	管道绝热 1.绝热材料品种：空调水管难燃A级超细玻璃棉材料保温(管道) 2.绝热厚度：40mm	m3	9.27							
132	031002001006	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	994.98							
133	031201003018	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	994.98							
134	031003010002	软接头（软管） 1.空调机组金属软接头安装 DN25	个	412							
135	031003001010	螺纹阀门 1.铜质球阀安装 DN25	个	618							
136	031003001011	螺纹阀门 1.Y型过滤器安装 DN25	个	206							
137	031003001012	螺纹阀门 1.电动两通阀安装 DN25	个	206							
138	031003001013	螺纹阀门 1.自动放气阀安装 DN25	个	412							
139	031003001014	螺纹阀门 1.铜质球阀安装 DN32	个	206							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：标准双床房DD-安装(30)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	031301	N.1专业措施项目（031301）									
1	031301017002	脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第九册 4.脚手架搭拆费第十册	项	1							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：标准双床房DD-安装(30)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		9.76				
2	Z031302008001	提前竣工增加费		2.97				
3	031302004001	二次搬运费						
4	031302005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标准双床房DD-安装(30)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：标准双床房DD-安装(30)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：标准双床房DD-安装(30)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：标准双床房DD-安装(30)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：标准双床房DD-安装(30)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：标准双床房DD-安装(30)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：标准双床房DD-安装(30)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：标准双床房DD-安装(30)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：标准双床房DD-安装(30)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：标准双床房DD-安装(30)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：标准双床房DD-安装(30)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：标准双床房DD-安装(30)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：标准双床房DD-安装(30)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：无障碍房（DK+）-安装(31)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：无障碍房（DK+）-安装(31)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气									
1	030404017003	配电箱	1.名称:客房配电箱AL-DK+（标准大床房） 2.规格:箱内电子元器件、模块配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计要求，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，满足设计要求 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	3						
2	030411003003	桥架	1.金属线槽100*50	m	15.51						
3	030413001007	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	15.51						
4	031201003019	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	15.51						

5	030412004015	装饰灯	1.D01入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	12						
6	030412004016	装饰灯	1.D01+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	3						
7	030412004017	装饰灯	1.D02入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	9						

8	030412004018	装饰灯	1.D02+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	6						
9	030412004019	装饰灯	1.D02入式可调角应急筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	3						
10	030412001043	普通灯具	1.壁灯MR-L01安装 无障碍大床房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	6						

11	030412001044	普通灯具	1.阅读灯MR-L03安装 无障碍大床房2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书）3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	6						
12	030412001045	普通灯具	1.壁灯MR-L04安装 客房洗手间 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	6						

13	030412001046	普通灯具	1.台灯MR-L05安装 无障碍大床房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	3						
14	030412004020	装饰灯	1.灯带-SL01+i(LED4W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	40.96						
15	030412004021	装饰灯	1.灯带-SL02(LED10W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	26.87						

16	030411001025	配管	1、吊顶内金属软管 DN20	m	48						
17	030404035013	插座	1.国际五孔带USB及TYPE-C+国际五孔带USB及TYPE-C	个	3						
18	030404035014	插座	1.单相二三级插座	个	30						
19	030404035015	插座	1.防溅型单相二三级国际通用插座	个	3						
20	030404035016	插座	1.防溅型单相二三级插座	个	3						
21	030404035017	插座	1.带开关安全型单相三级插座	个	6						
22	030411001026	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	181.47						
23	030411001027	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	40.86						
24	030411001028	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	423.42						
25	030411001029	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:暗敷	m	95.37						
26	030411001030	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	14.58						
27	030413001008	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	97.89						

28	031201003020	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	97.89						
29	030413002009	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	136.23						
30	030411004015	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	2203.14						
31	030411004016	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	310.83						
32	030411004017	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	102.48						
33	030411004018	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	51.24						
34	030411006009	接线盒	1.名称:钢质接线盒J	个	69						
35	030411006010	接线盒	1.名称:钢质灯头盒	个	54						
36	030411006011	接线盒	1.名称:钢质开关盒、插座盒	个	48						
37	030409008003	等电位端子箱、 测试板	1.名称:局部等电位箱暗装 LEB 2.接地跨接线	个	3						
38	030406006003	低压交流异步电动机	1.电动窗帘窗纱电机检查接线	台	3						
39	030411001031	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:PVC电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:暗敷	m	75						
40	030413002010	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	75						

41	030411004019	配线	1.配线形式:接地线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	75						
42	031208007007	防潮层、保护层	1.防潮层、保护层安装 防潮防腐措施综合考虑	m2	18.69						
		客房客控控制系统									
43	030404022013	控制器	1.名称:智能控制电箱 RCU 2.规格:箱内RCU智能控制主机模块、电源模块、空调模块、窗帘模块、八路开关模块等配置要求详见“RCU系统图”按需配置，符合设计要求 3.附件：含RCU与配电箱出线相应回路连接措施，包括但不限于电线电缆等，具体详见施工图纸，满足设计要求 4.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，符合设计要求 5.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 6.调试：含房间内各点位的系统调试，满足设计要求，同时需配合整体酒店的综合调试	台	3						
44	030411001032	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	121.5						
45	030411001033	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	148.95						
46	030411001034	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	30.39						
47	030411001035	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷	m	37.23						

48	030413002011	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	30.39						
49	030413002012	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	37.23						
50	030411001036	配管	1、吊顶内金属软管 DN20	m	12						
51	030413001009	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	89.04						
52	031201003021	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架）4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	89.04						
53	030411004020	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-1.5	m	152.64						
54	030502005003	双绞线缆	1.超六类非屏蔽网线 LSZH-UTP Cat6A	m	542.58						
55	030411004021	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-2*1	m	154.71						
56	030507001003	入侵探测设备	1.门磁（门框安装）	套	6						
57	030404031005	小电器	1.叮咚门铃	个	3						
58	030404031006	小电器	1.门铃按钮安装暗装	个	3						
59	030404034008	照明开关	1.入口控制面板组合（总控开关+请勿打扰开关+洗手间双控开关）	个	3						

60	030404034009	照明开关	1.夜灯/阅读灯+总控+明亮/柔和+薄纱开/薄纱关/窗帘开/窗帘关+国际五孔带USB及TYPE-C	个	3						
61	030404034010	照明开关	1.国际五孔带USB及TYPE-C+窗帘开/窗帘关/薄纱开/薄纱关+柔和/明亮+总控+阅读灯/夜灯	个	3						
62	030404034011	照明开关	1.空调恒温控制开关	个	3						
63	030404035018	插座	1.安全型台灯专用四极插座	个	3						
64	030904001003	点型探测器	1.红外感应探测器	个	9						
65	030411006012	接线盒	1.名称:钢质接线盒	个	45						
66	031208007008	防潮层、保护层	1.防潮层、保护层安装 防潮防腐措施综合考虑	m2	5.31						
		给排水									
67	031001003015	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	3.24						

68	031001003016	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	32.52						
69	031001003017	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	52.38						

70	031001003018	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	25.35						
71	031001003019	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	26.7						

72	031001003020	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	3						
73	031208002007	管道绝热	1.B1级闭孔橡塑管壳外保温(管道)	m3	0.52						
74	031208007009	防潮层、保护层	1.管道保温层外设置塑料薄膜	m2	27.48						
75	031001005007	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	6.93						
76	031001005008	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN75 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	9.84						
77	031001005009	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN50 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	41.94						

78	031003001015	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	3						
79	031003001016	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	6						
80	031004006003	大便器	1.名称:落地式普通座便器 2.材料编号：MR-PF01 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:冲洗阀、三角阀、金属软管、下水、五金配件等	组	3						
81	031004010003	淋浴器	1.名称:淋浴组合 2.淋浴组成：头顶花洒、花洒臂\多功能花洒等，具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 3.材质：铜合金电镀黑、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.材料编号：MR-PF02 5.附件:三角阀、金属软管、五金配件等	套	3						
82	031004003062	洗脸盆	1.名称:台下盆（含龙头） 2.材料编号：MR-PF03、MR-PF04 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	3						
83	031004014067	给、排水附(配)件	1.不锈钢地漏安装 DN100	组	3						
84	031004014068	给、排水附(配)件	1.不锈钢地漏安装 DN150	组	6						
85	031002003007	套管	1.止水节DN50	个	6						
86	031002003008	套管	1.止水节DN100	个	6						
87	031002003009	套管	1.止水节DN150	个	6						

88	030413003009	打洞（孔）	1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	15						
89	030413003010	打洞（孔）	1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	6						
90	030413003011	打洞（孔）	1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	3						
91	030413003012	打洞（孔）	1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	18						
92	031001003021	管道开槽及修复	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	55.05						
93	03B003	卫生间暗敷管道补贴人工	1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日	间	3						
94	031002001007	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	108.99						
95	031201003022	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	108.99						

		喷淋									
96	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	10.41						
97	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	5.43						
98	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	5.82						
99	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	34.89						
100	030901003005	水喷淋(雾)喷头	1.名称:快速响应喷头（边墙型扩展覆盖喷头-水平式） 2.规格:ZSTZ15 K=115 动作温度68℃	个	3						
101	030901003006	水喷淋(雾)喷头	1.名称:快速响应喷头 2.规格:ZSTZ15 K=80 动作温度68℃	个	12						
102	031002001008	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	68.49						
103	031201003023	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	68.49						

104	031208002008	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下 厚度19mm	m3	0.19						
105	031201001003	管道刷油	1.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	m2	6.84						
		通风									
106	030108006009	其他风机	1.型号：离心式管道风机 风量85m³/h，静压80Pa，功率：9.8W (220V)风机自带止回阀	台	3						
107	030702001007	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	9.6						
108	030703001009	碳钢阀门	1.70℃防火阀120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	3						
109	030703001010	碳钢阀门	1.类型:多叶调节阀 2.规格:120*120 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	6						
110	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:单层百叶风口 2.规格:100*100	个	6						
111	030703019005	柔性接口	1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	1.2						
112	031201003024	金属结构刷油	1.名称:支架除锈刷油	kg	63.63						
		新风									
113	030702001008	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	4.59						
114	030703021007	静压箱	1.类型:静压箱 2.规格:250(L)x200(W)x200(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	3						
115	031208003005	通风管道绝热	1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	0.2						

116	030703001011	碳钢阀门	1.70℃防火阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	3						
117	030703001012	碳钢阀门	1.定风量调节阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	3						
118	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:双层百叶新风口 2.规格:150*150	个	3						
119	031201003025	金属结构刷油	1.名称:支架除锈刷油	kg	83.85						
		空调									
120	030701004003	风机盘管	1.卧式暗装风机盘管四管制FP-06，风量：L=1020m3/h，制冷量Q=3.48KW,电机功率46W，含电气管线,保温等一切附件	台	3						
121	030702001009	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤1000 4、板材厚度:δ=0.75mm	m2	16.47						
122	031208003006	通风管道绝热	1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	0.48						
123	030703021008	静压箱	1.类型:静压箱 2.规格:1100(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	3						
124	030703021009	静压箱	1.类型:静压箱 2.规格:1300(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	3						
125	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:双层百叶送风口 2.规格:1200*150	个	3						
126	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规格:1000*200	个	6						
127	030703019006	柔性接口	1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	2.52						

128	031201003026	金属结构刷油	1.名称:支架除锈刷油	kg	214.47						
129	031001002005	钢管	1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN25 3.连接方式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	48.96						
130	031001002006	钢管	1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN32 3.连接方式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	6.36						
131	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管 DN20 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	14.58						
132	031208002009	管道绝热	1.绝热材料品种：空调水管难燃A级超细玻璃棉材料保温(管道) 2.绝热厚度：40mm	m3	0.45						
133	031002001009	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	34.77						

134	031201003027	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	34.77						
135	031003010003	软接头（软管）	1.空调机组金属软接头安装 DN25	个	12						
136	031003001017	螺纹阀门	1.铜质球阀安装 DN25	个	18						
137	031003001018	螺纹阀门	1.Y型过滤器安装 DN25	个	6						
138	031003001019	螺纹阀门	1.电动两通阀安装 DN25	个	6						
139	031003001020	螺纹阀门	1.自动放气阀安装 DN25	个	12						
140	031003001021	螺纹阀门	1.铜质球阀安装 DN32	个	6						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：无障碍房（DK+）-安装(31)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	031301	N.1专业措施项目（031301）									
1	031301017003	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第九册 4.脚手架搭拆费第十册	项	1						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：无障碍房（DK+）-安装(31)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		电气									
1	030404017003	配电箱 1.名称:客房配电箱AL-DK+（标准大床房） 2.规格:箱内电子元器件、模块配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计要求，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，满足设计要求 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	3							
2	030411003003	桥架 1.金属线槽100*50	m	15.51							
3	030413001007	铁构件 1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	15.51							
4	031201003019	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	15.51							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
5	030412004015	装饰灯 1.D01入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	12							
6	030412004016	装饰灯 1.D01+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
7	030412004017	装饰灯 1.D02入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	9							
8	030412004018	装饰灯 1.D02+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	030412004019	装饰灯 1.D02入式可调角应急筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	3							
10	030412001043	普通灯具 1.壁灯MR-L01安装 无障碍大床房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
11	030412001044	普通灯具 1.阅读灯MR-L03安装无障碍大床房2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
12	030412001045	普通灯具 1.壁灯MR-L04安装 客房洗手间 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
13	030412001046	普通灯具 1.台灯MR-L05安装 无障碍大床房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	3							
14	030412004020	装饰灯 1.灯带-SL01+i(LED 4W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	40.96							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
15	030412004021	装饰灯 1.灯带-SL02(LED10W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	26.87							
16	030411001025	配管 1、吊顶内金属软管DN20	m	48							
17	030404035013	插座 1.国际五孔带USB及TYPE-C+国际五孔带USB及TYPE-C	个	3							
18	030404035014	插座 1.单相二三级插座	个	30							
19	030404035015	插座 1.防溅型单相二三级国际通用插座	个	3							
20	030404035016	插座 1.防溅型单相二三级插座	个	3							
21	030404035017	插座 1.带开关安全型单相三级插座	个	6							
22	030411001026	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	181.47							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
23	030411001027	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	40.86							
24	030411001028	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	423.42							
25	030411001029	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	95.37							
26	030411001030	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷	m	14.58							
27	030413001008	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	97.89							
28	031201003020	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	97.89							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
29	030413002009	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	136.23							
30	030411004015	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	2203.14							
31	030411004016	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	310.83							
32	030411004017	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	102.48							
33	030411004018	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	51.24							
34	030411006009	接线盒 1.名称:钢质接线盒J	个	69							
35	030411006010	接线盒 1.名称:钢质灯头盒	个	54							
36	030411006011	接线盒 1.名称:钢质开关盒、插座盒	个	48							
37	030409008003	等电位端子箱、 测试板 1.名称:局部等电位箱暗装 LEB 2.接地跨接线	个	3							
38	030406006003	低压交流异步电动机 1.电动窗帘窗纱电机检查接线	台	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
39	030411001031	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:PVC电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	75							
40	030413002010	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	75							
41	030411004019	配线 1.配线形式:接地线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	75							
42	031208007007	防潮层、保护层 1.防潮层、保护层安装防潮防腐措施综合考虑	m2	18.69							
		客房客控控制系统									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
43	030404022013	控制器 1.名称:智能控制电箱RCU 2.规格:箱内RCU智能控制主机模块、电源模块、空调模块、窗帘模块、八路开关模块等配置要求详见“RCU系统图”按需配置，符合设计要求 3.附件：含RCU与配电箱出线相应回路连接措施，包括但不限于电线电缆等，具体详见施工图纸，满足设计要求 4.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，符合设计要求 5.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 6.调试：含房间内各点位的系统调试，满足设计要求，同时需配合整体酒店的综合调试	台	3							
44	030411001032	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	121.5							
45	030411001033	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	148.95							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
46	030411001034	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	30.39							
47	030411001035	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷	m	37.23							
48	030413002011	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	30.39							
49	030413002012	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	37.23							
50	030411001036	配管 1、吊顶内金属软管 DN20	m	12							
51	030413001009	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	89.04							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
52	031201003021	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	89.04							
53	030411004020	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-1.5	m	152.64							
54	030502005003	双绞线缆 1.超六类非屏蔽网线 LSZH-UTP Cat6A	m	542.58							
55	030411004021	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-2*1	m	154.71							
56	030507001003	入侵探测设备 1.门磁（门框安装）	套	6							
57	030404031005	小电器 1.叮咚门铃	个	3							
58	030404031006	小电器 1.门铃按钮安装暗装	个	3							
59	030404034008	照明开关 1.入口控制面板组合（总控开关+请勿打扰开关+洗手间双控开关）	个	3							
60	030404034009	照明开关 1.夜灯/阅读灯+总控+明亮/柔和+薄纱开/薄纱关/窗帘开/窗帘关+国际五孔带USB及TYPE-C	个	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
61	030404034010	照明开关 1.国际五孔带USB及TYPE-C+窗帘开/窗帘关/薄纱开/薄纱关+柔和/明亮+总控+阅读灯/夜灯	个	3							
62	030404034011	照明开关 1.空调恒温控制开关	个	3							
63	030404035018	插座 1.安全型台灯专用四极插座	个	3							
64	030904001003	点型探测器 1.红外感应探测器	个	9							
65	030411006012	接线盒 1.名称:钢质接线盒	个	45							
66	031208007008	防潮层、保护层 1.防潮层、保护层安装防潮防腐措施综合考虑	m2	5.31							
		给排水									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
67	031001003015	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管 SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	3.24							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
68	031001003016	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	32.52							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
69	031001003017	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	52.38							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
70	031001003018	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	25.35							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
71	031001003019	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	26.7							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
72	031001003020	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	3							
73	031208002007	管道绝热 1.B1级闭孔橡塑管壳外保温(管道)	m3	0.52							
74	031208007009	防潮层、保护层 1.管道保温层外设置塑料薄膜	m2	27.48							
75	031001005007	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	6.93							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
76	031001005008	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN75 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	9.84							
77	031001005009	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN50 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	41.94							
78	031003001015	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	3							
79	031003001016	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
80	031004006003	大便器 1.名称:落地式普通座便器 2.材料编号：MR-PF01 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:冲洗阀、三角阀、金属软管、下水、五金配件等	组	3							
81	031004010003	淋浴器 1.名称:淋浴组合 2.淋浴组成：头顶花洒、花洒臂\多功能花洒等，具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 3.材质：铜合金电镀黑、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.材料编号：MR-PF02 5.附件:三角阀、金属软管、五金配件等	套	3							
82	031004003062	洗脸盆 1.名称:台下盆（含龙头） 2.材料编号：MR-PF03、MR-PF04 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	3							
83	031004014067	给、排水附(配)件 1.不锈钢地漏安装 DN100	组	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
84	031004014068	给、排水附(配)件 1.不锈钢地漏安装 DN150	组	6							
85	031002003007	套管 1.止水节 DN50	个	6							
86	031002003008	套管 1.止水节 DN100	个	6							
87	031002003009	套管 1.止水节 DN150	个	6							
88	030413003009	打洞（孔） 1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	15							
89	030413003010	打洞（孔） 1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	6							
90	030413003011	打洞（孔） 1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
91	030413003012	打洞（孔） 1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容:含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	18							
92	031001003021	管道开槽及修复 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	55.05							
93	03B003	卫生间暗敷管道补贴人工 1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日	间	3							
94	031002001007	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	108.99							
95	031201003022	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	108.99							
		喷淋									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
96	030901001009	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	10.41							
97	030901001010	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	5.43							
98	030901001011	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	5.82							
99	030901001012	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	34.89							
100	030901003005	水喷淋(雾)喷头 1.名称:快速响应喷头(边墙型扩展覆盖喷头-水平式) 2.规格:ZSTZ15 K=115 动作温度68℃	个	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
101	030901003006	水喷淋(雾)喷头 1.名称:快速响应喷头 2.规格:ZSTZ15 K=80 动作温度68℃	个	12							
102	031002001008	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	68.49							
103	031201003023	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	68.49							
104	031208002008	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道)管道DN50mm以下厚度19mm	m3	0.19							
105	031201001003	管道刷油 1.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	m2	6.84							
		通风									
106	030108006009	其他风机 1.型号：离心式管道风机 风量85m³/h，静压80Pa，功率：9.8W(220V)风机自带止回阀	台	3							
107	030702001007	碳钢通风管道 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	9.6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
108	030703001009	碳钢阀门 1.70℃防火阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	3							
109	030703001010	碳钢阀门 1.类型:多叶调节阀 2.规格:120*120 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	6							
110	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:单层百叶风口 2.规格:100*100	个	6							
111	030703019005	柔性接口 1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	1.2							
112	031201003024	金属结构刷油 1.名称:支架除锈刷油	kg	63.63							
		新风									
113	030702001008	碳钢通风管道 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	4.59							
114	030703021007	静压箱 1.类型:静压箱 2.规格:250(L)x200(W)x200(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	3							
115	031208003005	通风管道绝热 1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	0.2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
116	030703001011	碳钢阀门 1.70℃防火阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	3							
117	030703001012	碳钢阀门 1.定风量调节阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	3							
118	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:双层百叶新风口 2.规格:150*150	个	3							
119	031201003025	金属结构刷油 1.名称:支架除锈刷油	kg	83.85							
		空调									
120	030701004003	风机盘管 1.卧式暗装风机盘管四管制FP-06，风量：L=1020m3/h，制冷量Q=3.48KW,电机功率46W，含电气管线,保温等一切附件	台	3							
121	030702001009	碳钢通风管道 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤1000 4、板材厚度:δ=0.75mm	m2	16.47							
122	031208003006	通风管道绝热 1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	0.48							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
123	030703021008	静压箱 1.类型:静压箱 2.规格:1100(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	3							
124	030703021009	静压箱 1.类型:静压箱 2.规格:1300(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	3							
125	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:双层百叶送风口 2.规格:1200*150	个	3							
126	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规格:1000*200	个	6							
127	030703019006	柔性接口 1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	2.52							
128	031201003026	金属结构刷油 1.名称:支架除锈刷油	kg	214.47							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
129	031001002005	钢管 1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN25 3.连接方式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50268-2008)	m	48.96							
130	031001002006	钢管 1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN32 3.连接方式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50268-2008)	m	6.36							
131	031001001003	镀锌钢管 1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管 DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50268-2008)	m	14.58							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
132	031208002009	管道绝热 1.绝热材料品种：空调水管难燃A级超细玻璃棉材料保温(管道) 2.绝热厚度：40mm	m3	0.45							
133	031002001009	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	34.77							
134	031201003027	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	34.77							
135	031003010003	软接头（软管） 1.空调机组金属软接头安装 DN25	个	12							
136	031003001017	螺纹阀门 1.铜质球阀安装 DN25	个	18							
137	031003001018	螺纹阀门 1.Y型过滤器安装 DN25	个	6							
138	031003001019	螺纹阀门 1.电动两通阀安装 DN25	个	6							
139	031003001020	螺纹阀门 1.自动放气阀安装 DN25	个	12							
140	031003001021	螺纹阀门 1.铜质球阀安装 DN32	个	6							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：无障碍房（DK+）-安装(31)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	031301	N.1专业措施项目（031301）									
1	031301017003	脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第九册 4.脚手架搭拆费第十册	项	1							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：无障碍房（DK+）-安装(31)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		9.76				
2	Z031302008001	提前竣工增加费		2.97				
3	031302004001	二次搬运费						
4	031302005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：无障碍房（DK+）-安装(31)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：无障碍房（DK+）-安装(31)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：无障碍房（DK+）-安装(31)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：无障碍房（DK+）-安装(31)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：无障碍房（DK+）-安装(31)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：无障碍房（DK+）-安装(31)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：无障碍房（DK+）-安装(31)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：无障碍房（DK+）-安装(31)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：无障碍房（DK+）-安装(31)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：无障碍房（DK+）-安装(31)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：无障碍房（DK+）-安装(31)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：无障碍房（DK+）-安装(31)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：无障碍房（DK+）-安装(31)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：无障碍房（DD+）-安装(32)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：无障碍房（DD+）-安装(32)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气									
1	030404017004	配电箱	1.名称:客房配电箱AL-DD+（标准大床房） 2.规格:箱内电子元器件、模块配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计要求，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，满足设计要求 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	4						
2	030411003004	桥架	1.金属线槽100*50	m	21.84						
3	030413001010	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	21.84						
4	031201003028	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	21.84						

5	030412004022	装饰灯	1.D01入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	12						
6	030412004023	装饰灯	1.D01+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	4						
7	030412004024	装饰灯	1.D02入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	12						

8	030412004025	装饰灯	1.D02+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	8						
9	030412004026	装饰灯	1.D02入式可调角应急筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	4						
10	030412001047	普通灯具	1.壁灯MR-L02安装 标准双床房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	4						

11	030412001048	普通灯具	1.阅读灯MR-L03安装 标准双床房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书）3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	8						
12	030412001049	普通灯具	1.壁灯MR-L04安装 客房洗手间 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	8						

13	030412001050	普通灯具	1.台灯MR-L05安装 标准双床房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	4							
14	030412004027	装饰灯	1.灯带-SL01+i(LED4W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	50.94						
15	030412004028	装饰灯	1.灯带-SL02(LED10W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	40.07						

16	030411001037	配管	1、吊顶内金属软管 DN20	m	56						
17	030404035019	插座	1.国际五孔带USB及TYPE-C+国际五孔带USB及TYPE-C	个	4						
18	030404035020	插座	1.单相二三级插座	个	40						
19	030404035021	插座	1.防溅型单相二三级国际通用插座	个	4						
20	030404035022	插座	1.防溅型单相二三级插座	个	4						
21	030404035023	插座	1.带开关安全型单相三级插座	个	8						
22	030411001038	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	234.64						
23	030411001039	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	50.76						
24	030411001040	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	547.44						
25	030411001041	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:暗敷	m	118.44						
26	030411001042	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	19.44						
27	030413002013	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	169.2						
28	030413001011	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	126.72						

29	031201003029	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	126.72						
30	030411004022	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	2851.84						
31	030411004023	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	389.6						
32	030411004024	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	137.52						
33	030411004025	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	68.76						
34	030411006013	接线盒	1.名称:钢质接线盒J	个	80						
35	030411006014	接线盒	1.名称:钢质灯头盒	个	64						
36	030411006015	接线盒	1.名称:钢质开关盒、插座盒	个	60						
37	030409008004	等电位端子箱、 测试板	1.名称:局部等电位箱暗装LEB 2.接地跨接线	个	4						
38	030406006004	低压交流异步电动机	1.电动窗帘窗纱电机检查接线	台	4						
39	030411001043	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:PVC电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:暗敷	m	100						
40	030413002014	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	100						
41	030411004026	配线	1.配线形式:接地线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	100						

42	031208007010	防潮层、保护层	1.防潮层、保护层安装 防潮防腐措施综合考虑	m2	24.92						
		客房客控控制系统									
43	030404022014	控制器	1.名称:智能控制电箱 RCU 2.规格:箱内RCU智能控制主机模块、电源模块、空调模块、窗帘模块、八路开关模块等配置要求详见“RCU系统图”按需配置，符合设计要求 3.附件：含RCU与配电箱出线相应回路连接措施，包括但不限于电线电缆等，具体详见施工图纸，满足设计要求 4.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，符合设计要求 5.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 6.调试：含房间内各点位的系统调试，满足设计要求，同时需配合整体酒店的综合调试	台	4						
44	030411001044	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	159.6						
45	030411001045	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	178.64						
46	030411001046	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	39.92						
47	030411001047	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷	m	44.68						

48	030413002015	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	39.92						
49	030413002016	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	44.68						
50	030411001048	配管	1、吊顶内金属软管 DN20	m	16						
51	030413001012	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	111.36						
52	031201003030	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架）4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	111.36						
53	030411004027	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-1.5	m	203.52						
54	030502005004	双绞线缆	1.超六类非屏蔽网线 LSZH-UTP Cat6A	m	609.08						
55	030411004028	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-2*1	m	220.88						
56	030507001004	入侵探测设备	1.门磁（门框安装）	套	8						
57	030404031007	小电器	1.叮咚门铃	个	4						
58	030404031008	小电器	1.门铃按钮安装暗装	个	4						
59	030404034012	照明开关	1.入口控制面板组合（总控开关+请勿打扰开关+洗手间双控开关）	个	4						

60	030404034013	照明开关	1.夜灯/阅读灯+总控+明亮/柔和+薄纱开/薄纱关/窗帘开/窗帘关+国际五孔带USB及TYPE-C	个	4						
61	030404034014	照明开关	1.国际五孔带USB及TYPE-C+窗帘开/窗帘关/薄纱开/薄纱关+柔和/明亮+总控+阅读灯/夜灯	个	4						
62	030404034015	照明开关	1.空调恒温控制开关	个	4						
63	030404035024	插座	1.安全型台灯专用四极插座	个	4						
64	030904001004	点型探测器	1.红外感应探测器	个	12						
65	030411006016	接线盒	1.名称:钢质接线盒	个	60						
66	031208007011	防潮层、保护层	1.防潮层、保护层安装 防潮防腐措施综合考虑	m2	6.64						
		给排水									
67	031001003022	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	7.76						

68	031001003023	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	36.32						
69	031001003024	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	64.4						

70	031001003025	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	33.8						
71	031001003026	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	35.6						

72	031001003027	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	4						
73	031208002010	管道绝热	1.B1级闭孔橡塑管壳外保温(管道)	m3	0.65						
74	031208007012	防潮层、保护层	1.管道保温层外设置塑料薄膜	m2	34.32						
75	031001005010	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	16.24						
76	031001005011	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN75 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	14.36						
77	031001005012	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN50 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	42.72						

78	031003001022	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	4						
79	031003001023	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	8						
80	031004006004	大便器	1.名称:落地式普通座便器 2.材料编号：MR-PF01 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:冲洗阀、三角阀、金属软管、下水、五金配件等	组	4						
81	031004010004	淋浴器	1.名称:淋浴组合 2.淋浴组成：头顶花洒、花洒臂\多功能花洒等，具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 3.材质：铜合金电镀黑、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.材料编号：MR-PF02 5.附件:三角阀、金属软管、五金配件等	套	4						
82	031004003063	洗脸盆	1.名称:台下盆（含龙头） 2.材料编号：MR-PF03、MR-PF04 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	4						
83	031004014069	给、排水附(配)件	1.不锈钢地漏安装 DN100	组	4						
84	031004014070	给、排水附(配)件	1.不锈钢地漏安装 DN150	组	8						
85	031002003010	套管	1.止水节DN50	个	8						
86	031002003011	套管	1.止水节DN100	个	8						
87	031002003012	套管	1.止水节DN150	个	8						

88	030413003013	打洞（孔）	1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	20						
89	030413003014	打洞（孔）	1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	8						
90	030413003015	打洞（孔）	1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	4						
91	030413003016	打洞（孔）	1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	24						
92	031001003028	管道开槽及修复	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	73.4						
93	03B004	卫生间暗敷管道补贴人工	1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日	间	4						
94	031002001010	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	145.32						
95	031201003031	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	145.32						

		喷淋									
96	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	13.88						
97	030901001014	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	7.32						
98	030901001015	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	8.49						
99	030901001016	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	47.6						
100	030901003007	水喷淋(雾)喷头	1.名称:快速响应喷头（边墙型扩展覆盖喷头-水平式） 2.规格:ZSTZ15 K=115 动作温度68℃	个	4						
101	030901003008	水喷淋(雾)喷头	1.名称:快速响应喷头 2.规格:ZSTZ15 K=80 动作温度68℃	个	16						
102	031002001011	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	93.6						
103	031201003032	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	93.6						

104	031208002011	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下 厚度19mm	m3	0.26						
105	031201001004	管道刷油	1.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	m2	9.36						
		通风									
106	030108006010	其他风机	1.型号：离心式管道风机 风量85m³/h，静压80Pa，功率：9.8W (220V)风机自带止回阀	台	4						
107	030702001010	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	12.8						
108	030703001013	碳钢阀门	1.70℃防火阀120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	4						
109	030703001014	碳钢阀门	1.类型:多叶调节阀 2.规格:120*120 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	8						
110	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:单层百叶风口 2.规格:100*100	个	8						
111	030703019007	柔性接口	1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	1.6						
112	031201003033	金属结构刷油	1.名称:支架除锈刷油	kg	84.84						
		新风									
113	030702001011	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	6.12						
114	030703021010	静压箱	1.类型:静压箱 2.规格:250(L)x200(W)x200(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	4						
115	031208003007	通风管道绝热	1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	0.26						

116	030703001015	碳钢阀门	1.70℃防火阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	4						
117	030703001016	碳钢阀门	1.定风量调节阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	4						
118	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:双层百叶新风口 2.规格:150*150	个	4						
119	031201003034	金属结构刷油	1.名称:支架除锈刷油	kg	111.8						
		空调									
120	030701004004	风机盘管	1.卧式暗装风机盘管四管制FP-06，风量：L=1020m3/h，制冷量Q=3.48KW,电机功率46W，含电气管线,保温等一切附件	台	4						
121	030702001012	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤1000 4、板材厚度:δ=0.75mm	m2	21.96						
122	031208003008	通风管道绝热	1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	0.64						
123	030703021011	静压箱	1.类型:静压箱 2.规格:1100(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	4						
124	030703021012	静压箱	1.类型:静压箱 2.规格:1300(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	4						
125	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:双层百叶送风口 2.规格:1200*150	个	4						
126	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规格:1000*200	个	8						
127	030703019008	柔性接口	1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	3.36						

128	031201003035	金属结构刷油	1.名称:支架除锈刷油	kg	285.96						
129	031001002007	钢管	1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN25 3.连接方式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	65.28						
130	031001002008	钢管	1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN32 3.连接方式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	8.48						
131	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管 DN20 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	19.44						
132	031208002012	管道绝热	1.绝热材料品种：空调水管难燃A级超细玻璃棉材料保温(管道) 2.绝热厚度：40mm	m3	0.6						
133	031002001012	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	46.36						

134	031201003036	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	46.36						
135	031003010004	软接头（软管）	1.空调机组金属软接头安装 DN25	个	16						
136	031003001024	螺纹阀门	1.铜质球阀安装 DN25	个	24						
137	031003001025	螺纹阀门	1.Y型过滤器安装 DN25	个	8						
138	031003001026	螺纹阀门	1.电动两通阀安装 DN25	个	8						
139	031003001027	螺纹阀门	1.自动放气阀安装 DN25	个	16						
140	031003001028	螺纹阀门	1.铜质球阀安装 DN32	个	8						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：无障碍房（DD+）-安装(32)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	031301	N.1专业措施项目（031301）									
1	031301017004	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第九册 4.脚手架搭拆费第十册	项	1						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：无障碍房（DD+）-安装(32)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		电气									
1	030404017004	配电箱 1.名称:客房配电箱AL-DD+（标准大床房） 2.规格:箱内电子元器件、模块配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计要求，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，满足设计要求 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	4							
2	030411003004	桥架 1.金属线槽100*50	m	21.84							
3	030413001010	铁构件 1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	21.84							
4	031201003028	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	21.84							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
5	030412004022	装饰灯 1.D01入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	12							
6	030412004023	装饰灯 1.D01+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
7	030412004024	装饰灯 1.D02入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	12							
8	030412004025	装饰灯 1.D02+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	8							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	030412004026	装饰灯 1.D02入式可调角应急筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	4							
10	030412001047	普通灯具 1.壁灯MR-L02安装 标准双床房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
11	030412001048	普通灯具 1.阅读灯MR-L03安装标准双床房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	8							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
12	030412001049	普通灯具 1.壁灯MR-L04安装 客房洗手间 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	8							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
13	030412001050	普通灯具 1.台灯MR-L05安装 标准双床房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	4							
14	030412004027	装饰灯 1.灯带-SL01+i(LED 4W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	50.94							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
15	030412004028	装饰灯 1.灯带-SL02(LED10W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	40.07							
16	030411001037	配管 1、吊顶内金属软管DN20	m	56							
17	030404035019	插座 1.国际五孔带USB及TYPE-C+国际五孔带USB及TYPE-C	个	4							
18	030404035020	插座 1.单相二三级插座	个	40							
19	030404035021	插座 1.防溅型单相二三级国际通用插座	个	4							
20	030404035022	插座 1.防溅型单相二三级插座	个	4							
21	030404035023	插座 1.带开关安全型单相三级插座	个	8							
22	030411001038	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	234.64							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
23	030411001039	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	50.76							
24	030411001040	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	547.44							
25	030411001041	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	118.44							
26	030411001042	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷	m	19.44							
27	030413002013	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	169.2							
28	030413001011	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	126.72							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
29	031201003029	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	126.72							
30	030411004022	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	2851.84							
31	030411004023	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	389.6							
32	030411004024	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	137.52							
33	030411004025	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	68.76							
34	030411006013	接线盒 1.名称:钢质接线盒J	个	80							
35	030411006014	接线盒 1.名称:钢质灯头盒	个	64							
36	030411006015	接线盒 1.名称:钢质开关盒、插座盒	个	60							
37	030409008004	等电位端子箱、 测试板 1.名称:局部等电位箱暗装 LEB 2.接地跨接线	个	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
38	030406006004	低压交流异步电动机 1.电动窗帘窗纱电机检查接线	台	4							
39	030411001043	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:PVC电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:暗敷	m	100							
40	030413002014	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	100							
41	030411004026	配线 1.配线形式:接地线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	100							
42	031208007010	防潮层、保护层 1.防潮层、保护层安装 防潮防腐措施综合考虑	m2	24.92							
		客房客控控制系统									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
43	030404022014	控制器 1.名称:智能控制电箱RCU 2.规格:箱内RCU智能控制主机模块、电源模块、空调模块、窗帘模块、八路开关模块等配置要求详见“RCU系统图”按需配置，符合设计要求 3.附件：含RCU与配电箱出线相应回路连接措施，包括但不限于电线电缆等，具体详见施工图纸，满足设计要求 4.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，符合设计要求 5.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 6.调试：含房间内各点位的系统调试，满足设计要求，同时需配合整体酒店的综合调试	台	4							
44	030411001044	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	159.6							
45	030411001045	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	178.64							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
46	030411001046	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	39.92							
47	030411001047	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷	m	44.68							
48	030413002015	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	39.92							
49	030413002016	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	44.68							
50	030411001048	配管 1、吊顶内金属软管 DN20	m	16							
51	030413001012	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	111.36							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
52	031201003030	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	111.36							
53	030411004027	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-1.5	m	203.52							
54	030502005004	双绞线缆 1.超六类非屏蔽网线 LSZH-UTP Cat6A	m	609.08							
55	030411004028	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-2*1	m	220.88							
56	030507001004	入侵探测设备 1.门磁（门框安装）	套	8							
57	030404031007	小电器 1.叮咚门铃	个	4							
58	030404031008	小电器 1.门铃按钮安装暗装	个	4							
59	030404034012	照明开关 1.入口控制面板组合（总控开关+请勿打扰开关+洗手间双控开关）	个	4							
60	030404034013	照明开关 1.夜灯/阅读灯+总控+明亮/柔和+薄纱开/薄纱关/窗帘开/窗帘关+国际五孔带USB及TYPE-C	个	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
61	030404034014	照明开关 1.国际五孔带USB及TYPE-C+窗帘开/窗帘关/薄纱开/薄纱关+柔和/明亮+总控+阅读灯/夜灯	个	4							
62	030404034015	照明开关 1.空调恒温控制开关	个	4							
63	030404035024	插座 1.安全型台灯专用四极插座	个	4							
64	030904001004	点型探测器 1.红外感应探测器	个	12							
65	030411006016	接线盒 1.名称:钢质接线盒	个	60							
66	031208007011	防潮层、保护层 1.防潮层、保护层安装防潮防腐措施综合考虑	m2	6.64							
		给排水									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
67	031001003022	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	7.76							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
68	031001003023	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	36.32							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
69	031001003024	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管 SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	64.4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
70	031001003025	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	33.8							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
71	031001003026	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	35.6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
72	031001003027	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	4							
73	031208002010	管道绝热 1.B1级闭孔橡塑管壳外保温(管道)	m3	0.65							
74	031208007012	防潮层、保护层 1.管道保温层外设置塑料薄膜	m2	34.32							
75	031001005010	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	16.24							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
76	031001005011	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN75 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	14.36							
77	031001005012	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN50 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	42.72							
78	031003001022	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	4							
79	031003001023	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	8							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
80	031004006004	大便器 1.名称:落地式普通座便器 2.材料编号：MR-PF01 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:冲洗阀、三角阀、金属软管、下水、五金配件等	组	4							
81	031004010004	淋浴器 1.名称:淋浴组合 2.淋浴组成：头顶花洒、花洒臂\多功能花洒等，具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 3.材质：铜合金电镀黑、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.材料编号：MR-PF02 5.附件:三角阀、金属软管、五金配件等	套	4							
82	031004003063	洗脸盆 1.名称:台下盆（含龙头） 2.材料编号：MR-PF03、MR-PF04 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	4							
83	031004014069	给、排水附(配)件 1.不锈钢地漏安装 DN100	组	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
84	031004014070	给、排水附(配)件 1.不锈钢地漏安装 DN150	组	8							
85	031002003010	套管 1.止水节 DN50	个	8							
86	031002003011	套管 1.止水节 DN100	个	8							
87	031002003012	套管 1.止水节 DN150	个	8							
88	030413003013	打洞（孔） 1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	20							
89	030413003014	打洞（孔） 1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	8							
90	030413003015	打洞（孔） 1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
91	030413003016	打洞（孔） 1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	24							
92	031001003028	管道开槽及修复 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	73.4							
93	03B004	卫生间暗敷管道补贴人工 1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日	间	4							
94	031002001010	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	145.32							
95	031201003031	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	145.32							
		喷淋									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
96	030901001013	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	13.88							
97	030901001014	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	7.32							
98	030901001015	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	8.49							
99	030901001016	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	47.6							
100	030901003007	水喷淋(雾)喷头 1.名称:快速响应喷头（边墙型扩展覆盖喷头-水平式） 2.规格:ZSTZ15 K=115 动作温度68℃	个	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
101	030901003008	水喷淋(雾)喷头 1.名称:快速响应喷头 2.规格:ZSTZ15 K=80 动作温度68℃	个	16							
102	031002001011	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	93.6							
103	031201003032	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	93.6							
104	031208002011	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道)管道DN50mm以下厚度19mm	m3	0.26							
105	031201001004	管道刷油 1.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	m2	9.36							
		通风									
106	030108006010	其他风机 1.型号：离心式管道风机 风量85m³/h，静压80Pa，功率：9.8W(220V)风机自带止回阀	台	4							
107	030702001010	碳钢通风管道 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	12.8							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
108	030703001013	碳钢阀门 1.70℃防火阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	4							
109	030703001014	碳钢阀门 1.类型:多叶调节阀 2.规格:120*120 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	8							
110	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:单层百叶风口 2.规格:100*100	个	8							
111	030703019007	柔性接口 1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	1.6							
112	031201003033	金属结构刷油 1.名称:支架除锈刷油	kg	84.84							
		新风									
113	030702001011	碳钢通风管道 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	6.12							
114	030703021010	静压箱 1.类型:静压箱 2.规格:250(L)x200(W)x200(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	4							
115	031208003007	通风管道绝热 1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	0.26							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
116	030703001015	碳钢阀门 1.70℃防火阀 120*120 2.设备支架制作安装单件重量（kg）50以下	个	4							
117	030703001016	碳钢阀门 1.定风量调节阀 120*120 2.设备支架制作安装单件重量（kg）50以下	个	4							
118	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:双层百叶新风口 2.规格:150*150	个	4							
119	031201003034	金属结构刷油 1.名称:支架除锈刷油	kg	111.8							
		空调									
120	030701004004	风机盘管 1.卧式暗装风机盘管四管制FP-06，风量：L=1020m3/h，制冷量Q=3.48KW,电机功率46W，含电气管线,保温等一切附件	台	4							
121	030702001012	碳钢通风管道 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤1000 4、板材厚度:δ=0.75mm	m2	21.96							
122	031208003008	通风管道绝热 1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	0.64							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
123	030703021011	静压箱 1.类型:静压箱 2.规格:1100(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	4							
124	030703021012	静压箱 1.类型:静压箱 2.规格:1300(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	4							
125	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:双层百叶送风口 2.规格:1200*150	个	4							
126	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规格:1000*200	个	8							
127	030703019008	柔性接口 1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	3.36							
128	031201003035	金属结构刷油 1.名称:支架除锈刷油	kg	285.96							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
129	031001002007	钢管 1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN25 3.连接方式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50268-2008)	m	65.28							
130	031001002008	钢管 1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN32 3.连接方式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50268-2008)	m	8.48							
131	031001001004	镀锌钢管 1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管 DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50268-2008)	m	19.44							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
132	031208002012	管道绝热 1.绝热材料品种：空调水管难燃A级超细玻璃棉材料保温(管道) 2.绝热厚度：40mm	m3	0.6							
133	031002001012	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	46.36							
134	031201003036	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	46.36							
135	031003010004	软接头（软管） 1.空调机组金属软接头安装 DN25	个	16							
136	031003001024	螺纹阀门 1.铜质球阀安装 DN25	个	24							
137	031003001025	螺纹阀门 1.Y型过滤器安装 DN25	个	8							
138	031003001026	螺纹阀门 1.电动两通阀安装 DN25	个	8							
139	031003001027	螺纹阀门 1.自动放气阀安装 DN25	个	16							
140	031003001028	螺纹阀门 1.铜质球阀安装 DN32	个	8							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：无障碍房（DD+）-安装(32)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	031301	N.1专业措施项目（031301）									
1	031301017004	脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第九册 4.脚手架搭拆费第十册	项	1							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：无障碍房（DD+）-安装(32)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		9.76				
2	Z031302008001	提前竣工增加费		2.97				
3	031302004001	二次搬运费						
4	031302005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：无障碍房（DD+）-安装(32)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：无障碍房（DD+）-安装(32)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：无障碍房（DD+）-安装(32)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：无障碍房（DD+）-安装(32)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：无障碍房（DD+）-安装(32)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：无障碍房（DD+）-安装(32)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：无障碍房（DD+）-安装(32)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：无障碍房（DD+）-安装(32)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：无障碍房（DD+）-安装(32)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：无障碍房（DD+）-安装(32)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：无障碍房（DD+）-安装(32)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：无障碍房（DD+）-安装(32)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：无障碍房（DD+）-安装(32)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：异形房K2-安装(33)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：异形房K2-安装(33)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气									
1	030404017005	配电箱	1.名称:异形房配电箱AL-K2（标准大床房） 2.规格:箱内电子元器件、模块配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计要求，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，满足设计要求 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	13						
2	030411003005	桥架	1.金属线槽100*50	m	73.58						
3	030413001013	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	73.58						
4	031201003037	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	73.58						

5	030412004029	装饰灯	1.D01+w入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	13						
6	030412004030	装饰灯	1.D01入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	13						
7	030412004031	装饰灯	1.D01+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	13						

8	030412004032	装饰灯	1.D02入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	13						
9	030412004033	装饰灯	1.D02+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	26						
10	030412004034	装饰灯	1.D02入式可调角应急筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	13						

11	030412001051	普通灯具	1.壁灯MR-L01安装 异形房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	26						
12	030412001052	普通灯具	1.阅读灯MR-L03安装 异形房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	26						

13	030412001053	普通灯具	1.壁灯MR-L04安装 客房洗手间 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	26						
14	030412001054	普通灯具	1.台灯MR-L05安装 异形房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	13						

15	030412004035	装饰灯	1.灯带-SL01+i(LED4W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	146.52						
16	030412004036	装饰灯	1.灯带-SL02(LED10W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	113.75						
17	030411001049	配管	1、吊顶内金属软管 DN20	m	169						
18	030404035025	插座	1.国际五孔带USB及TYPE-C+国际五孔带USB及TYPE-C	个	13						
19	030404035026	插座	1.单相二三级插座	个	130						
20	030404035027	插座	1.防溅型单相二三级国际通用插座	个	13						
21	030404035028	插座	1.防溅型单相二三级插座	个	13						
22	030404035029	插座	1.带开关安全型单相三级插座	个	26						
23	030411001050	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	686.66						
24	030411001051	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	175.63						

25	030411001052	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	1601.99						
26	030411001053	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:暗敷	m	409.89						
27	030411001054	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	49.01						
28	030413002017	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	585.52						
29	030413001014	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	369.33						
30	031201003038	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	369.33						
31	030411004029	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	8607.17						
32	030411004030	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	1368.64						
33	030411004031	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	228.02						
34	030411004032	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	114.01						
35	030411006017	接线盒	1.名称:钢质接线盒J	个	299						
36	030411006018	接线盒	1.名称:钢质灯头盒	个	169						

37	030411006019	接线盒	1.名称:钢质开关盒、插座盒	个	208						
38	030409008005	等电位端子箱、 测试板	1.名称:局部等电位箱暗装 LEB 2.接地跨接线	个	13						
39	030406006005	低压交流异步电动机	1.电动窗帘窗纱电机检查接线	台	13						
40	030411001055	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:PVC电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:暗敷	m	390						
41	030413002018	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20 二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	390						
42	030411004033	配线	1.配线形式:接地线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	390						
43	031208007013	防潮层、保护层	1.防潮层、保护层安装 防潮防腐措施综合考虑	m2	80.99						
		客房客控控制系统									
44	030404022015	控制器	1.名称:智能控制电箱 RCU 2.规格:箱内RCU智能控制主机模块、电源模块、空调模块、窗帘模块、八路开关模块等配置要求详见“RCU系统图”按需配置，符合设计要求 3.附件：含RCU与配电箱出线相应回路连接措施，包括但不限于电线电缆等，具体详见施工图纸，满足设计要求 4.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，符合设计要求 5.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 6.调试：含房间内各点位的系统调试，满足设计要求，同时需配合整体酒店的综合调试	台	13						

45	030411001056	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	493.74						
46	030411001057	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	529.36						
47	030411001058	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	123.37						
48	030411001059	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷	m	132.34						
49	030413002019	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	123.37						
50	030413002020	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	132.34						
51	030411001060	配管	1、吊顶内金属软管 DN20	m	52						
52	030413001015	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	336.7						
53	031201003039	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	336.7						
54	030411004034	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-1.5	m	548.08						

55	030502005005	双绞线缆	1.超六类非屏蔽网线 LSZH-UTP Cat6A	m	2064.27						
56	030411004035	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-2*1	m	573.3						
57	030507001005	入侵探测设备	1.门磁（门框安装）	套	26						
58	030404031009	小电器	1.叮咚门铃	个	13						
59	030404031010	小电器	1.门铃按钮安装暗装	个	13						
60	030404034016	照明开关	1.入口控制面板组合-二连体（总控开关+请勿打扰开关）	个	13						
61	030404034017	照明开关	1.入口控制面板组合-单联体（洗手间双控开关）	个	13						
62	030404034018	照明开关	1.夜灯/阅读灯+总控+明亮/柔和+薄纱开/薄纱关/窗帘开/窗帘关+国际五孔带USB及TYPE-C	个	13						
63	030404034019	照明开关	1.国际五孔带USB及TYPE-C+窗帘开/窗帘关/薄纱开/薄纱关+柔和/明亮+总控+阅读灯/夜灯	个	13						
64	030404034020	照明开关	1.空调恒温控制开关	个	13						
65	030404035030	插座	1.安全型台灯专用四极插座	个	13						
66	030904001005	点型探测器	1.红外感应探测器	个	39						
67	030411006020	接线盒	1.名称:钢质接线盒	个	195						
68	031208007014	防潮层、保护层	1.防潮层、保护层安装 防潮防腐措施综合考虑	m2	20.02						
		给排水									

69	031001003029	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	102.31						
70	031001003030	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	20.28						

71	031001003031	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	174.46						
72	031001003032	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	141.05						

73	031001003033	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	84.5						
74	031001003034	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	13						
75	031208002013	管道绝热	1.B1级闭孔橡塑管壳外保温(管道)	m3	1.82						
76	031208007015	防潮层、保护层	1.管道保温层外设置塑料薄膜	m2	95.81						

77	031001005013	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	49.53						
78	031001005014	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN75 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	27.69						
79	031001005015	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN50 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	144.04						
80	031003001029	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	13						
81	031003001030	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	26						
82	031004006005	大便器	1.名称:落地式普通座便器 2.材料编号：MR-PF01 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:冲洗阀、三角阀、金属软管、下水、五金配件等	组	13						

83	031004010005	淋浴器	1.名称:淋浴组合 2.淋浴组成：头顶花洒、花洒臂\多功能花洒等，具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 3.材质：铜合金电镀黑、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.材料编号：MR-PF02 5.附件:三角阀、金属软管、五金配件等	套	13						
84	031004003064	洗脸盆	1.名称:台下盆（含龙头） 2.材料编号：MR-PF03、MR-PF04 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	13						
85	031004014071	给、排水附(配)件	1.不锈钢地漏安装 DN100	组	13						
86	031004014072	给、排水附(配)件	1.不锈钢地漏安装 DN150	组	26						
87	031002003013	套管	1.止水节DN50	个	26						
88	031002003014	套管	1.止水节DN100	个	26						
89	031002003015	套管	1.止水节DN150	个	26						
90	030413003017	打洞（孔）	1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	65						
91	030413003018	打洞（孔）	1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	26						
92	030413003019	打洞（孔）	1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	13						

93	030413003020	打洞（孔）	1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	78						
94	031001003035	管道开槽及修复	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	238.55						
95	03B005	卫生间暗敷管道补贴人工	1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日	间	13						
96	031002001013	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	472.29						
97	031201003040	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	472.29						
		喷淋									
98	030901001017	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	20.19						
99	030901001018	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	19.63						
100	030901001019	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	68.81						

101	030901001020	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	80.73						
102	030901003009	水喷淋(雾)喷头	1.名称:快速响应喷头 2.规格:ZSTZ15 K=115 动作温度68℃	个	65						
103	031002001014	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	229.19						
104	031201003041	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	229.19						
105	031208002014	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下 厚度19mm	m3	0.65						
106	031201001005	管道刷油	1.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	m2	22.88						
		通风									
107	030108006011	其他风机	1.型号：离心式管道风机 风量85m³/h，静压80Pa，功率：9.8W (220V)风机自带止回阀	台	13						
108	030702001013	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	35.28						
109	030703001017	碳钢阀门	1.70℃防火阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	13						
110	030703001018	碳钢阀门	1.类型:多叶调节阀 2.规格:120*120 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	26						
111	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:单层百叶风口 2.规格:100*100	个	26						

112	030703019009	柔性接口	1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	3.9						
113	031201003042	金属结构刷油	1.名称:支架除锈刷油	kg	258.83						
		新风									
114	030702001014	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	26.65						
115	030703021013	静压箱	1.类型:静压箱 2.规格:250(L)x200(W)x200(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	13						
116	031208003009	通风管道绝热	1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	1.24						
117	030703001019	碳钢阀门	1.70℃防火阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	13						
118	030703001020	碳钢阀门	1.定风量调节阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	13						
119	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:双层百叶新风口 2.规格:150*150	个	13						
120	031201003043	金属结构刷油	1.名称:支架除锈刷油	kg	376.87						
		空调									
121	030701004005	风机盘管	1.卧式暗装风机盘管四管制FP-06，风量：L=1020m3/h，制冷量Q=3.48KW,电机功率46W，含电气管线,保温等一切附件	台	13						
122	030702001015	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤1000 4、板材厚度:δ=0.75mm	m2	102.44						
123	031208003010	通风管道绝热	1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	3.25						

124	030703021014	静压箱	1.类型:静压箱 2.规格:1100(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	13						
125	030703021015	静压箱	1.类型:静压箱 2.规格:1300(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	13						
126	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:双层百叶送风口 2.规格:1200*150	个	13						
127	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规格:1000*200	个	13						
128	030703019010	柔性接口	1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	10.92						
129	031201003044	金属结构刷油	1.名称:支架除锈刷油	kg	1091.87						
130	031001002009	钢管	1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN25 3.连接方式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	169.52						
131	031001002010	钢管	1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN32 3.连接方式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	13						

132	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管DN20 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	36.14						
133	031208002015	管道绝热	1.绝热材料品种：空调水管难燃A级超细玻璃棉材料保温(管道) 2.绝热厚度：40mm	m3	1.3						
134	031002001015	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	102.18						
135	031201003045	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	102.18						
136	031003010005	软接头（软管）	1.空调机组金属软接头安装 DN25	个	52						
137	031003001031	螺纹阀门	1.铜质球阀安装 DN25	个	78						
138	031003001032	螺纹阀门	1.Y型过滤器安装 DN25	个	26						
139	031003001033	螺纹阀门	1.电动两通阀安装 DN25	个	26						
140	031003001034	螺纹阀门	1.自动放气阀安装 DN25	个	52						
141	031003001035	螺纹阀门	1.铜质球阀安装 DN32	个	26						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：异形房K2-安装(33)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	031301	N.1专业措施项目（031301）									
1	031301017005	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第九册 4.脚手架搭拆费第十册	项	1						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：异形房K2-安装(33)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		电气									
1	030404017005	配电箱 1.名称:异形房配电箱AL-K2（标准大床房） 2.规格:箱内电子元器件、模块配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计要求，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，满足设计要求 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	13							
2	030411003005	桥架 1.金属线槽100*50	m	73.58							
3	030413001013	铁构件 1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	73.58							
4	031201003037	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	73.58							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
5	030412004029	装饰灯 1.D01+w入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	13							
6	030412004030	装饰灯 1.D01入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	13							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
7	030412004031	装饰灯 1.D01+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	13							
8	030412004032	装饰灯 1.D02入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	13							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	030412004033	装饰灯 1.D02+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	26							
10	030412004034	装饰灯 1.D02入式可调角应急筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	13							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
11	030412001051	普通灯具 1.壁灯MR-L01安装 异形房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	26							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
12	030412001052	普通灯具 1.阅读灯MR-L03安装异形房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	26							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
13	030412001053	普通灯具 1.壁灯MR-L04安装 客房洗手间 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	26							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
14	030412001054	普通灯具 1.台灯MR-L05安装 异形房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	13							
15	030412004035	装饰灯 1.灯带-SL01+i(LED 4W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	146.52							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
16	030412004036	装饰灯 1.灯带-SL02(LED10W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	113.75							
17	030411001049	配管 1、吊顶内金属软管DN20	m	169							
18	030404035025	插座 1.国际五孔带USB及TYPE-C+国际五孔带USB及TYPE-C	个	13							
19	030404035026	插座 1.单相二三级插座	个	130							
20	030404035027	插座 1.防溅型单相二三级国际通用插座	个	13							
21	030404035028	插座 1.防溅型单相二三级插座	个	13							
22	030404035029	插座 1.带开关安全型单相三级插座	个	26							
23	030411001050	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	686.66							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
24	030411001051	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	175.63							
25	030411001052	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	1601.99							
26	030411001053	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	409.89							
27	030411001054	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷	m	49.01							
28	030413002017	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	585.52							
29	030413001014	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	369.33							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
30	031201003038	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	369.33							
31	030411004029	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	8607.17							
32	030411004030	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	1368.64							
33	030411004031	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	228.02							
34	030411004032	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	114.01							
35	030411006017	接线盒 1.名称:钢质接线盒J	个	299							
36	030411006018	接线盒 1.名称:钢质灯头盒	个	169							
37	030411006019	接线盒 1.名称:钢质开关盒、插座盒	个	208							
38	030409008005	等电位端子箱、 测试板 1.名称:局部等电位箱暗装 LEB 2.接地跨接线	个	13							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
39	030406006005	低压交流异步电动机 1.电动窗帘窗纱电机检查接线	台	13							
40	030411001055	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:PVC电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:暗敷	m	390							
41	030413002018	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	390							
42	030411004033	配线 1.配线形式:接地线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	390							
43	031208007013	防潮层、保护层 1.防潮层、保护层安装 防潮防腐措施综合考虑	m2	80.99							
		客房客控控制系统									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
44	030404022015	控制器 1.名称:智能控制电箱RCU 2.规格:箱内RCU智能控制主机模块、电源模块、空调模块、窗帘模块、八路开关模块等配置要求详见“RCU系统图”按需配置，符合设计要求 3.附件：含RCU与配电箱出线相应回路连接措施，包括但不限于电线电缆等，具体详见施工图纸，满足设计要求 4.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，符合设计要求 5.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 6.调试：含房间内各点位的系统调试，满足设计要求，同时需配合整体酒店的综合调试	台	13							
45	030411001056	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	493.74							
46	030411001057	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	529.36							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
47	030411001058	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	123.37							
48	030411001059	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷	m	132.34							
49	030413002019	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	123.37							
50	030413002020	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	132.34							
51	030411001060	配管 1、吊顶内金属软管DN20	m	52							
52	030413001015	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	336.7							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
53	031201003039	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	336.7							
54	030411004034	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-1.5	m	548.08							
55	030502005005	双绞线缆 1.超六类非屏蔽网线 LSZH-UTP Cat6A	m	2064.27							
56	030411004035	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-2*1	m	573.3							
57	030507001005	入侵探测设备 1.门磁（门框安装）	套	26							
58	030404031009	小电器 1.叮咚门铃	个	13							
59	030404031010	小电器 1.门铃按钮安装暗装	个	13							
60	030404034016	照明开关 1.入口控制面板组合-二连体（总控开关+请勿打扰开关）	个	13							
61	030404034017	照明开关 1.入口控制面板组合-单联体（洗手间双控开关）	个	13							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
62	030404034018	照明开关 1.夜灯/阅读灯+总控+明亮/柔和+薄纱开/薄纱关/窗帘开/窗帘关+国际五孔带USB及TYPE-C	个	13							
63	030404034019	照明开关 1.国际五孔带USB及TYPE-C+窗帘开/窗帘关/薄纱开/薄纱关+柔和/明亮+总控+阅读灯/夜灯	个	13							
64	030404034020	照明开关 1.空调恒温控制开关	个	13							
65	030404035030	插座 1.安全型台灯专用四极插座	个	13							
66	030904001005	点型探测器 1.红外感应探测器	个	39							
67	030411006020	接线盒 1.名称:钢质接线盒	个	195							
68	031208007014	防潮层、保护层 1.防潮层、保护层安装防潮防腐措施综合考虑	m2	20.02							
		给排水									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
69	031001003029	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管 SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	102.31							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
70	031001003030	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	20.28							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
71	031001003031	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	174.46							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
72	031001003032	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	141.05							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
73	031001003033	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	84.5							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
74	031001003034	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	13							
75	031208002013	管道绝热 1.B1级闭孔橡塑管壳外保温(管道)	m3	1.82							
76	031208007015	防潮层、保护层 1.管道保温层外设置塑料薄膜	m2	95.81							
77	031001005013	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	49.53							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
78	031001005014	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN75 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	27.69							
79	031001005015	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN50 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	144.04							
80	031003001029	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	13							
81	031003001030	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	26							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
82	031004006005	大便器 1.名称:落地式普通座便器 2.材料编号：MR-PF01 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:冲洗阀、三角阀、金属软管、下水、五金配件等	组	13							
83	031004010005	淋浴器 1.名称:淋浴组合 2.淋浴组成：头顶花洒、花洒臂\多功能花洒等，具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 3.材质：铜合金电镀黑、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.材料编号：MR-PF02 5.附件:三角阀、金属软管、五金配件等	套	13							
84	031004003064	洗脸盆 1.名称:台下盆（含龙头） 2.材料编号：MR-PF03、MR-PF04 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	13							
85	031004014071	给、排水附(配)件 1.不锈钢地漏安装 DN100	组	13							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
86	031004014072	给、排水附(配)件 1.不锈钢地漏安装 DN150	组	26							
87	031002003013	套管 1.止水节 DN50	个	26							
88	031002003014	套管 1.止水节 DN100	个	26							
89	031002003015	套管 1.止水节 DN150	个	26							
90	030413003017	打洞（孔） 1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	65							
91	030413003018	打洞（孔） 1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	26							
92	030413003019	打洞（孔） 1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	13							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
93	030413003020	打洞（孔）1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	78							
94	031001003035	管道开槽及修复1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	238.55							
95	03B005	卫生间暗敷管道补贴人工1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日	间	13							
96	031002001013	管道支吊架1.材质:管道支架2.管架形式:一般管架	Kg	472.29							
97	031201003040	金属结构刷油1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	472.29							
		喷淋									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
98	030901001017	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	20.19							
99	030901001018	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	19.63							
100	030901001019	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	68.81							
101	030901001020	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	80.73							
102	030901003009	水喷淋(雾)喷头 1.名称:快速响应喷头 2.规格:ZSTZ15 K=115 动作温度68℃	个	65							
103	031002001014	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	229.19							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
104	031201003041	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	229.19							
105	031208002014	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道)管道DN50mm以下厚度19mm	m3	0.65							
106	031201001005	管道刷油 1.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	m2	22.88							
		通风									
107	030108006011	其他风机 1.型号：离心式管道风机 风量85m³/h，静压80Pa，功率：9.8W(220V)风机自带止回阀	台	13							
108	030702001013	碳钢通风管道 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	35.28							
109	030703001017	碳钢阀门 1.70℃防火阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	13							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
110	030703001018	碳钢阀门 1.类型:多叶调节阀 2.规格:120*120 3.设备支架制作安装50kg以下	个	26							
111	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:单层百叶风口 2.规格:100*100	个	26							
112	030703019009	柔性接口 1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	3.9							
113	031201003042	金属结构刷油 1.名称:支架除锈刷油	kg	258.83							
		新风									
114	030702001014	碳钢通风管道 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	26.65							
115	030703021013	静压箱 1.类型:静压箱 2.规格:250(L)x200(W)x200(H) 3.设备支架制作安装50kg以下	个	13							
116	031208003009	通风管道绝热 1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	1.24							
117	030703001019	碳钢阀门 1.70℃防火阀 120*120 2.设备支架制作安装单件重量（kg）50以下	个	13							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
118	030703001020	碳钢阀门 1.定风量调节阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	13							
119	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:双层百叶新风口 2.规格:150*150	个	13							
120	031201003043	金属结构刷油 1.名称:支架除锈刷油	kg	376.87							
		空调									
121	030701004005	风机盘管 1.卧式暗装风机盘管四管制FP-06，风量：L=1020m3/h，制冷量Q=3.48KW,电机功率46W，含电气管线,保温等一切附件	台	13							
122	030702001015	碳钢通风管道 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤1000 4、板材厚度:δ=0.75mm	m2	102.44							
123	031208003010	通风管道绝热 1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	3.25							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
124	030703021014	静压箱 1.类型:静压箱 2.规格:1100(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	13							
125	030703021015	静压箱 1.类型:静压箱 2.规格:1300(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	13							
126	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:双层百叶送风口 2.规格:1200*150	个	13							
127	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规格:1000*200	个	13							
128	030703019010	柔性接口 1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	10.92							
129	031201003044	金属结构刷油 1.名称:支架除锈刷油	kg	1091.87							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
130	031001002009	钢管 1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN25 3.连接方式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50268-2008)	m	169.52							
131	031001002010	钢管 1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN32 3.连接方式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50268-2008)	m	13							
132	031001001005	镀锌钢管 1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管 DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50268-2008)	m	36.14							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
133	031208002015	管道绝热 1.绝热材料品种：空调水管难燃A级超细玻璃棉材料保温(管道) 2.绝热厚度：40mm	m3	1.3							
134	031002001015	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	102.18							
135	031201003045	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	102.18							
136	031003010005	软接头（软管） 1.空调机组金属软接头安装 DN25	个	52							
137	031003001031	螺纹阀门 1.铜质球阀安装 DN25	个	78							
138	031003001032	螺纹阀门 1.Y型过滤器安装 DN25	个	26							
139	031003001033	螺纹阀门 1.电动两通阀安装 DN25	个	26							
140	031003001034	螺纹阀门 1.自动放气阀安装 DN25	个	52							
141	031003001035	螺纹阀门 1.铜质球阀安装 DN32	个	26							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：异形房K2-安装(33)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	031301	N.1专业措施项目（031301）									
1	031301017005	脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第九册 4.脚手架搭拆费第十册	项	1							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：异形房K2-安装(33)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		9.76				
2	Z031302008001	提前竣工增加费		2.97				
3	031302004001	二次搬运费						
4	031302005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：异形房K2-安装(33)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：异形房K2-安装(33)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：异形房K2-安装(33)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：异形房K2-安装(33)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：异形房K2-安装(33)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：异形房K2-安装(33)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：异形房K2-安装(33)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

新点网上招投标系统

主要工日一览表

工程名称：异形房K2-安装(33)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：异形房K2-安装(33)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：异形房K2-安装(33)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：异形房K2-安装(33)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：异形房K2-安装(33)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：异形房K2-安装(33)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：家庭房（FR）-安装(34)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：家庭房（FR）-安装(34)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气									
1	030404017006	配电箱	1.名称:家庭房配电箱FR AL-FR 2.规格:箱内电子元器件、模块配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计要求，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，满足设计要求 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	6						
2	030411003006	桥架	1.金属线槽 100*50	m	38.28						
3	030413001016	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	38.28						
4	031201003046	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	38.28						
5	030412004037	装饰灯	1.D01入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	24						

6	030412004038	装饰灯	1.D01+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	6						
7	030412004039	装饰灯	1.D01+w入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	6						
8	030412004040	装饰灯	1.D02入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	24						

9	030412004041	装饰灯	1.D02+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	12						
10	030412004042	装饰灯	1.D02入式可调角应急筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	6						
11	030412001055	普通灯具	1.壁灯MR-L01安装 家庭房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	12						

12	030412001056	普通灯具	1.阅读灯MR-L03安装 家庭房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	12						
13	030412001057	普通灯具	1.壁灯MR-L04安装 客房洗手间 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	12						

14	030412001058	普通灯具	1.台灯MR-L05安装 家庭房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	6						
15	030412004043	装饰灯	1.灯带-SL01+i(LED4W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	94.52						
16	030412004044	装饰灯	1.灯带-SL02(LED10W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	109.32						

17	030411001061	配管	1、吊顶内金属软管 DN20	m	105						
18	030404035031	插座	1.国际五孔带USB及TYPE-C+国际五孔带USB及TYPE-C	个	6						
19	030404035032	插座	1.国际五孔带USB及TYPE-C	个	6						
20	030404035033	插座	1.单相二三级插座	个	66						
21	030404035034	插座	1.防溅型单相二三级国际通用插座	个	6						
22	030404035035	插座	1.防溅型单相二三级插座	个	6						
23	030404035036	插座	1.带开关安全型单相三级插座	个	12						
24	030411001062	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	520.44						
25	030411001063	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	85.2						
26	030411001064	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	1214.34						
27	030411001065	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:暗敷	m	198.78						
28	030411001066	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	116.52						
29	030413002021	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	283.98						
30	030413001017	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	292.5						

31	031201003047	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	292.5						
32	030411004036	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	5830.98						
33	030411004037	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	902.64						
34	030411004038	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	413.88						
35	030411004039	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	206.94						
36	030411006021	接线盒	1.名称:钢质接线盒J	个	156						
37	030411006022	接线盒	1.名称:钢质灯头盒	个	120						
38	030411006023	接线盒	1.名称:钢质开关盒、插座盒	个	108						
39	030409008006	等电位端子箱、 测试板	1.名称:局部等电位箱暗装LEB 2.接地跨接线	个	6						
40	030406006006	低压交流异步电动机	1.电动窗帘窗纱电机检查接线	台	6						
41	030411001067	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:PVC电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:暗敷	m	180						
42	030413002022	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	180						
43	030411004040	配线	1.配线形式:接地线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	180						

44	031208007016	防潮层、保护层	1.防潮层、保护层安装 防潮防腐措施综合考虑	m2	47.58						
		客房客控控制系统									
45	030404022016	控制器	1.名称:智能控制电箱 RCU 2.规格:箱内RCU智能控制主机模块、电源模块、空调模块、窗帘模块、八路开关模块等配置要求详见“RCU系统图”按需配置，符合设计要求 3.附件：含RCU与配电箱出线相应回路连接措施，包括但不限于电线电缆等，具体详见施工图纸，满足设计要求 4.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，符合设计要求 5.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 6.调试：含房间内各点位的系统调试，满足设计要求，同时需配合整体酒店的综合调试	台	6						
46	030411001068	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	681.66						
47	030411001069	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	467.28						
48	030411001070	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	170.4						
49	030411001071	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷	m	116.82						

50	030413002023	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	170.4						
51	030413002024	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	116.82						
52	030411001072	配管	1、吊顶内金属软管 DN20	m	24						
53	030413001018	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	378.18						
54	031201003048	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架）4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	378.18						
55	030411004041	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-1.5	m	1076.16						
56	030502005006	双绞线缆	1.超六类非屏蔽网线 LSZH-UTP Cat6A	m	1994.22						
57	030411004042	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-2*1	m	356.16						
58	030507001006	入侵探测设备	1.门磁（门框安装）	套	12						
59	030404031011	小电器	1.叮咚门铃	个	6						
60	030404031012	小电器	1.门铃按钮安装暗装	个	6						
61	030404034021	照明开关	1.入口控制面板组合（总控开关+请勿打扰开关+洗手间双控开关）	个	6						

62	030404034022	照明开关	1.夜灯/阅读灯+总控+明亮/柔和+薄纱开/薄纱关/窗帘开/窗帘关+国际五孔带USB及TYPE-C	个	12						
63	030404034023	照明开关	1.国际五孔带USB及TYPE-C+窗帘开/窗帘关/薄纱开/薄纱关+总控	个	6						
64	030404034024	照明开关	1.（夜灯+总控）单联体面板	个	6						
65	030404034025	照明开关	1.书桌单联体面板（书桌射灯）	个	6						
66	030404034026	照明开关	1.空调恒温控制开关	个	12						
67	030404035037	插座	1.安全型台灯专用四极插座	个	6						
68	030904001006	点型探测器	1.红外感应探测器	个	18						
69	030411006024	接线盒	1.名称:钢质接线盒	个	150						
70	031208007017	防潮层、保护层	1.防潮层、保护层安装 防潮防腐措施综合考虑	m2	22.56						
		给排水									
71	031001003036	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	11.46						

72	031001003037	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	67.02						
73	031001003038	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	62.88						

74	031001003039	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	50.7						
75	031001003040	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	24.6						

76	031001003041	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	6						
77	031208002016	管道绝热	1.B1级闭孔橡塑管壳外保温(管道)	m3	0.78						
78	031208007018	防潮层、保护层	1.管道保温层外设置塑料薄膜	m2	41.04						
79	031001005016	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	20.52						
80	031001005017	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN75 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	16.98						
81	031001005018	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN50 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	76.08						

82	031003001036	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	6						
83	031003001037	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	12						
84	031004006006	大便器	1.名称:落地式普通座便器 2.材料编号：MR-PF01 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:冲洗阀、三角阀、金属软管、下水、五金配件等	组	6						
85	031004010006	淋浴器	1.名称:淋浴组合 2.淋浴组成：头顶花洒、花洒臂\多功能花洒等，具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 3.材质：铜合金电镀黑、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.材料编号：MR-PF02 5.附件:三角阀、金属软管、五金配件等	套	6						
86	031004003065	洗脸盆	1.名称:台下盆（含龙头） 2.材料编号：MR-PF03、MR-PF04 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	6						
87	031004014073	给、排水附(配)件	1.不锈钢地漏安装 DN100	组	6						
88	031004014074	给、排水附(配)件	1.不锈钢地漏安装 DN150	组	12						
89	031002003016	套管	1.止水节DN50	个	12						
90	031002003017	套管	1.止水节DN100	个	12						
91	031002003018	套管	1.止水节DN150	个	12						

92	030413003021	打洞（孔）	1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	30						
93	030413003022	打洞（孔）	1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	12						
94	030413003023	打洞（孔）	1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	6						
95	030413003024	打洞（孔）	1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	36						
96	031001003042	管道开槽及修复	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	81.3						
97	03B006	卫生间暗敷管道补贴人工	1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日	间	6						
98	031002001016	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	217.98						
99	031201003049	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	217.98						

		喷淋									
100	030901001021	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	16.02						
101	030901001022	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	31.5						
102	030901001023	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	24.66						
103	030901001024	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	113.22						
104	030901003010	水喷淋(雾)喷头	1.名称:快速响应喷头（边墙型扩展覆盖喷头-水平式） 2.规格:ZSTZ15 K=115 动作温度68℃	个	6						
105	030901003011	水喷淋(雾)喷头	1.名称:快速响应喷头 2.规格:ZSTZ15 K=80 动作温度68℃	个	54						
106	031002001017	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	224.52						
107	031201003050	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	224.52						

108	031208002017	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下 厚度19mm	m3	0.63						
109	031201001006	管道刷油	1.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	m2	22.38						
		通风									
110	030108006012	其他风机	1.型号：离心式管道风机 风量85m³/h，静压80Pa，功率：9.8W (220V)风机自带止回阀	台	6						
111	030702001016	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	13.68						
112	030703001021	碳钢阀门	1.70℃防火阀120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	6						
113	030703001022	碳钢阀门	1.类型:多叶调节阀 2.规格:120*120 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	12						
114	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:单层百叶风口 2.规格:100*100	个	12						
115	030703019011	柔性接口	1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	1.8						
116	031201003051	金属结构刷油	1.名称:支架除锈刷油	kg	116.54						
		新风									
117	030702001017	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	30.96						
118	030703021016	静压箱	1.类型:静压箱 2.规格:250(L)x200(W)x200(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	12						
119	031208003011	通风管道绝热	1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	1.32						

120	030703001023	碳钢阀门	1.70℃防火阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	12						
121	030703001024	碳钢阀门	1.定风量调节阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	12						
122	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:双层百叶新风口 2.规格:150*150	个	12						
123	031201003052	金属结构刷油	1.名称:支架除锈刷油	kg	270.07						
		空调									
124	030701004006	风机盘管	1.卧式暗装风机盘管四管制FP-06，风量：L=1020m3/h，制冷量Q=3.66KW,电机功率46W，含电气管线,保温等一切附件	台	6						
125	030701004007	风机盘管	1.卧式暗装风机盘管四管制FP-04，风量：L=680m3/h，制冷量Q=2.54KW,电机功率24W，含电气管线,保温等一切附件	台	6						
126	030702001018	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤1000 4、板材厚度:δ=0.75mm	m2	53.4						
127	031208003012	通风管道绝热	1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	1.62						
128	030703021017	静压箱	1.类型:静压箱 2.规格:1100(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	6						
129	030703021018	静压箱	1.类型:静压箱 2.规格:1300(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	6						

130	030703021019	静压箱	1.类型:静压箱 2.规格:1000(L)x250(W)x200(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	6						
131	030703021020	静压箱	1.类型:静压箱 2.规格:800(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	6						
132	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:双层百叶送风口 2.规格:1200*150	个	6						
133	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规格:1000*200	个	6						
134	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:双层百叶送风口 2.规格:800*150	个	6						
135	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规格:700*200	个	6						
136	030703019012	柔性接口	1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	9.24						
137	031201003053	金属结构刷油	1.名称:支架除锈刷油	kg	830.4						
138	031001002011	钢管	1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN20 3.连接方式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	66.42						
139	031001002012	钢管	1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN25 3.连接方式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	198.3						

140	031001002013	钢管	1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN32 3.连接方式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	12.72						
141	031001001006	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管 DN20 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	72.72						
142	031208002018	管道绝热	1.绝热材料品种：空调水管难燃A级超细玻璃棉材料保温(管道) 2.绝热厚度：40mm	m3	1.44						
143	031002001018	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	119.76						
144	031201003054	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	119.76						
145	031003010006	软接头（软管）	1.空调机组金属软接头安装 DN25	个	24						
146	031003010007	软接头（软管）	1.空调机组金属软接头安装 DN20	个	24						
147	031003001038	螺纹阀门	1.铜质球阀安装 DN32	个	12						
148	031003001039	螺纹阀门	1.铜质球阀安装 DN25	个	36						
149	031003001040	螺纹阀门	1.铜质球阀安装 DN20	个	24						

150	031003001041	螺纹阀门	1.自动放气阀安装 DN25	个	24						
151	031003001042	螺纹阀门	1.自动放气阀安装 DN20	个	24						
152	031003001043	螺纹阀门	1.Y型过滤器安装 DN25	个	12						
153	031003001044	螺纹阀门	1.Y型过滤器安装 DN20	个	12						
154	031003001045	螺纹阀门	1.电动两通阀安装 DN25	个	12						
155	031003001046	螺纹阀门	1.电动两通阀安装 DN20	个	12						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：家庭房（FR）-安装(34)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	031301	N.1专业措施项目（031301）									
1	031301017006	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第九册 4.脚手架搭拆费第十册	项	1						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：家庭房（FR）-安装(34)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		电气									
1	030404017006	配电箱 1.名称:家庭房配电箱FR AL-FR 2.规格:箱内电子元器件、模块配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计要求，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，满足设计要求 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	6							
2	030411003006	桥架 1.金属线槽100*50	m	38.28							
3	030413001016	铁构件 1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	38.28							
4	031201003046	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	38.28							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
5	030412004037	装饰灯 1.D01入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	24							
6	030412004038	装饰灯 1.D01+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
7	030412004039	装饰灯 1.D01+w入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	6							
8	030412004040	装饰灯 1.D02入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	24							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	030412004041	装饰灯 1.D02+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	12							
10	030412004042	装饰灯 1.D02入式可调角应急筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
11	030412001055	普通灯具 1.壁灯MR-L01安装 家庭房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	12							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
12	030412001056	普通灯具 1.阅读灯MR-L03安装家庭房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	12							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
13	030412001057	普通灯具 1.壁灯MR-L04安装 客房洗手间 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	12							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
14	030412001058	普通灯具 1.台灯MR-L05安装 家庭房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	6							
15	030412004043	装饰灯 1.灯带-SL01+i(LED 4W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	94.52							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
16	030412004044	装饰灯 1.灯带-SL02(LED10W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	109.32							
17	030411001061	配管 1、吊顶内金属软管DN20	m	105							
18	030404035031	插座 1.国际五孔带USB及TYPE-C+国际五孔带USB及TYPE-C	个	6							
19	030404035032	插座 1.国际五孔带USB及TYPE-C	个	6							
20	030404035033	插座 1.单相二三级插座	个	66							
21	030404035034	插座 1.防溅型单相二三级国际通用插座	个	6							
22	030404035035	插座 1.防溅型单相二三级插座	个	6							
23	030404035036	插座 1.带开关安全型单相三级插座	个	12							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
24	030411001062	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	520.44							
25	030411001063	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	85.2							
26	030411001064	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	1214.34							
27	030411001065	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:暗敷	m	198.78							
28	030411001066	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	116.52							
29	030413002021	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	283.98							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
30	030413001017	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	292.5							
31	031201003047	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	292.5							
32	030411004036	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	5830.98							
33	030411004037	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	902.64							
34	030411004038	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	413.88							
35	030411004039	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	206.94							
36	030411006021	接线盒 1.名称:钢质接线盒J	个	156							
37	030411006022	接线盒 1.名称:钢质灯头盒	个	120							
38	030411006023	接线盒 1.名称:钢质开关盒、插座盒	个	108							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
39	030409008006	等电位端子箱、 测试板 1.名称:局部等电位箱暗装 LEB 2.接地跨接线	个	6							
40	030406006006	低压交流异步电动机 1.电动窗帘窗纱电机检查接线	台	6							
41	030411001067	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:PVC电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	180							
42	030413002022	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	180							
43	030411004040	配线 1.配线形式:接地线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	180							
44	031208007016	防潮层、保护层 1.防潮层、保护层安装防潮防腐措施综合考虑	m2	47.58							
		客房客控控制系统									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
45	030404022016	控制器 1.名称:智能控制电箱RCU 2.规格:箱内RCU智能控制主机模块、电源模块、空调模块、窗帘模块、八路开关模块等配置要求详见“RCU系统图”按需配置，符合设计要求 3.附件：含RCU与配电箱出线相应回路连接措施，包括但不限于电线电缆等，具体详见施工图纸，满足设计要求 4.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，符合设计要求 5.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 6.调试：含房间内各点位的系统调试，满足设计要求，同时需配合整体酒店的综合调试	台	6							
46	030411001068	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	681.66							
47	030411001069	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	467.28							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
48	030411001070	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	170.4							
49	030411001071	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷	m	116.82							
50	030413002023	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	170.4							
51	030413002024	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	116.82							
52	030411001072	配管 1、吊顶内金属软管 DN20	m	24							
53	030413001018	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	378.18							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
54	031201003048	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	378.18							
55	030411004041	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-1.5	m	1076.16							
56	030502005006	双绞线缆 1.超六类非屏蔽网线 LSZH-UTP Cat6A	m	1994.22							
57	030411004042	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-2*1	m	356.16							
58	030507001006	入侵探测设备 1.门磁（门框安装）	套	12							
59	030404031011	小电器 1.叮咚门铃	个	6							
60	030404031012	小电器 1.门铃按钮安装暗装	个	6							
61	030404034021	照明开关 1.入口控制面板组合（总控开关+请勿打扰开关+洗手间双控开关）	个	6							
62	030404034022	照明开关 1.夜灯/阅读灯+总控+明亮/柔和+薄纱开/薄纱关/窗帘开/窗帘关+国际五孔带USB及TYPE-C	个	12							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
63	030404034023	照明开关 1.国际五孔带USB及TYPE-C+窗帘开/窗帘关/薄纱开/薄纱关+总控	个	6							
64	030404034024	照明开关 1.（夜灯+总控）单联体面板	个	6							
65	030404034025	照明开关 1.书桌单联体面板（书桌射灯）	个	6							
66	030404034026	照明开关 1.空调恒温控制开关	个	12							
67	030404035037	插座 1.安全型台灯专用四极插座	个	6							
68	030904001006	点型探测器 1.红外感应探测器	个	18							
69	030411006024	接线盒 1.名称:钢质接线盒	个	150							
70	031208007017	防潮层、保护层 1.防潮层、保护层安装防潮防腐措施综合考虑	m2	22.56							
		给排水									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
71	031001003036	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	11.46							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
72	031001003037	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	67.02							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
73	031001003038	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管 SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	62.88							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
74	031001003039	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	50.7							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
75	031001003040	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	24.6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
76	031001003041	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	6							
77	031208002016	管道绝热 1.B1级闭孔橡塑管壳外保温(管道)	m3	0.78							
78	031208007018	防潮层、保护层 1.管道保温层外设置塑料薄膜	m2	41.04							
79	031001005016	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	20.52							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
80	031001005017	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN75 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	16.98							
81	031001005018	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN50 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	76.08							
82	031003001036	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	6							
83	031003001037	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	12							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
84	031004006006	大便器 1.名称:落地式普通座便器 2.材料编号：MR-PF01 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:冲洗阀、三角阀、金属软管、下水、五金配件等	组	6							
85	031004010006	淋浴器 1.名称:淋浴组合 2.淋浴组成：头顶花洒、花洒臂\多功能花洒等，具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 3.材质：铜合金电镀黑、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.材料编号：MR-PF02 5.附件:三角阀、金属软管、五金配件等	套	6							
86	031004003065	洗脸盆 1.名称:台下盆（含龙头） 2.材料编号：MR-PF03、MR-PF04 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	6							
87	031004014073	给、排水附(配)件 1.不锈钢地漏安装 DN100	组	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
88	031004014074	给、排水附(配)件 1.不锈钢地漏安装 DN150	组	12							
89	031002003016	套管 1.止水节 DN50	个	12							
90	031002003017	套管 1.止水节 DN100	个	12							
91	031002003018	套管 1.止水节 DN150	个	12							
92	030413003021	打洞（孔） 1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	30							
93	030413003022	打洞（孔） 1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	12							
94	030413003023	打洞（孔） 1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
95	030413003024	打洞（孔） 1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容:含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	36							
96	031001003042	管道开槽及修复 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	81.3							
97	03B006	卫生间暗敷管道补贴人工 1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日	间	6							
98	031002001016	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	217.98							
99	031201003049	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	217.98							
		喷淋									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
100	030901001021	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	16.02							
101	030901001022	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	31.5							
102	030901001023	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	24.66							
103	030901001024	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	113.22							
104	030901003010	水喷淋(雾)喷头 1.名称:快速响应喷头（边墙型扩展覆盖喷头-水平式） 2.规格:ZSTZ15 K=115 动作温度68℃	个	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
105	030901003011	水喷淋(雾)喷头 1.名称:快速响应喷头 2.规格:ZSTZ15 K=80 动作温度68℃	个	54							
106	031002001017	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	224.52							
107	031201003050	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	224.52							
108	031208002017	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道)管道 DN50mm以下 厚度19mm	m3	0.63							
109	031201001006	管道刷油 1.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	m2	22.38							
		通风									
110	030108006012	其他风机 1.型号：离心式管道风机 风量85m³/h，静压80Pa，功率：9.8W(220V)风机自带止回阀	台	6							
111	030702001016	碳钢通风管道 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	13.68							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
112	030703001021	碳钢阀门 1.70℃防火阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	6							
113	030703001022	碳钢阀门 1.类型:多叶调节阀 2.规格:120*120 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	12							
114	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:单层百叶风口 2.规格:100*100	个	12							
115	030703019011	柔性接口 1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	1.8							
116	031201003051	金属结构刷油 1.名称:支架除锈刷油	kg	116.54							
		新风									
117	030702001017	碳钢通风管道 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	30.96							
118	030703021016	静压箱 1.类型:静压箱 2.规格:250(L)x200(W)x200(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	12							
119	031208003011	通风管道绝热 1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	1.32							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
120	030703001023	碳钢阀门 1.70℃防火阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	12							
121	030703001024	碳钢阀门 1.定风量调节阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	12							
122	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:双层百叶新风口 2.规格:150*150	个	12							
123	031201003052	金属结构刷油 1.名称:支架除锈刷油	kg	270.07							
		空调									
124	030701004006	风机盘管 1.卧式暗装风机盘管四管制FP-06，风量：L=1020m3/h，制冷量Q=3.66KW,电机功率46W，含电气管线,保温等一切附件	台	6							
125	030701004007	风机盘管 1.卧式暗装风机盘管四管制FP-04，风量：L=680m3/h，制冷量Q=2.54KW,电机功率24W，含电气管线,保温等一切附件	台	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
126	030702001018	碳钢通风管道 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤1000 4、板材厚度:δ=0.75mm	m2	53.4							
127	031208003012	通风管道绝热 1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	1.62							
128	030703021017	静压箱 1.类型:静压箱 2.规格:1100(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	6							
129	030703021018	静压箱 1.类型:静压箱 2.规格:1300(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	6							
130	030703021019	静压箱 1.类型:静压箱 2.规格:1000(L)x250(W)x200(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	6							
131	030703021020	静压箱 1.类型:静压箱 2.规格:800(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
132	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:双层百叶送风口 2.规格:1200*150	个	6							
133	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规格:1000*200	个	6							
134	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:双层百叶送风口 2.规格:800*150	个	6							
135	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规格:700*200	个	6							
136	030703019012	柔性接口 1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	9.24							
137	031201003053	金属结构刷油 1.名称:支架除锈刷油	kg	830.4							
138	031001002011	钢管 1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN20 3.连接方式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	66.42							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
139	031001002012	钢管 1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN25 3.连接方式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50268-2008)	m	198.3							
140	031001002013	钢管 1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN32 3.连接方式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50268-2008)	m	12.72							
141	031001001006	镀锌钢管 1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管 DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50268-2008)	m	72.72							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
142	031208002018	管道绝热 1.绝热材料品种：空调水管难燃A级超细玻璃棉材料保温(管道) 2.绝热厚度：40mm	m3	1.44							
143	031002001018	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	119.76							
144	031201003054	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	119.76							
145	031003010006	软接头（软管） 1.空调机组金属软接头安装 DN25	个	24							
146	031003010007	软接头（软管） 1.空调机组金属软接头安装 DN20	个	24							
147	031003001038	螺纹阀门 1.铜质球阀安装 DN32	个	12							
148	031003001039	螺纹阀门 1.铜质球阀安装 DN25	个	36							
149	031003001040	螺纹阀门 1.铜质球阀安装 DN20	个	24							
150	031003001041	螺纹阀门 1.自动放气阀安装 DN25	个	24							
151	031003001042	螺纹阀门 1.自动放气阀安装 DN20	个	24							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
152	031003001043	螺纹阀门 1.Y型过滤器安装 DN25	个	12							
153	031003001044	螺纹阀门 1.Y型过滤器安装 DN20	个	12							
154	031003001045	螺纹阀门 1.电动两通阀安装 DN25	个	12							
155	031003001046	螺纹阀门 1.电动两通阀安装 DN20	个	12							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：家庭房（FR）-安装(34)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	031301	N.1专业措施项目（031301）									
1	031301017006	脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第九册 4.脚手架搭拆费第十册	项	1							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：家庭房（FR）-安装(34)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		9.76				
2	Z031302008001	提前竣工增加费		2.97				
3	031302004001	二次搬运费						
4	031302005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：家庭房（FR）-安装(34)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：家庭房（FR）-安装(34)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：家庭房（FR）-安装(34)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：家庭房（FR）-安装(34)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：家庭房（FR）-安装(34)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：家庭房（FR）-安装(34)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：家庭房（FR）-安装(34)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：家庭房（FR）-安装(34)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：家庭房（FR）-安装(34)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：家庭房（FR）-安装(34)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：家庭房（FR）-安装(34)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：家庭房（FR）-安装(34)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：家庭房（FR）-安装(34)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：套房（JS)-安装(35)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：套房（JS)-安装(35)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气									
1	030404017007	配电箱	1.名称:套房配电箱JS AL-JS 2.规格:箱内电子元器件、模块配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计要求，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，满足设计要求 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	7						
2	030411003007	桥架	1.金属线槽100*50	m	85.89						
3	030413001019	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	85.89						
4	031201003055	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	85.89						
5	030412004045	装饰灯	1.D01入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	49						

6	030412004046	装饰灯	1.D01+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	21						
7	030412004047	装饰灯	1.D01+w入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	14						
8	030412004048	装饰灯	1.D02入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	28						

9	030412004049	装饰灯	1.D02+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	42						
10	030412004050	装饰灯	1.D02入式可调角应急筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	7						
11	030412001059	普通灯具	1.壁灯MR-L01安装 套房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	14						

12	030412001060	普通灯具	1.阅读灯MR-L03安装 套房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	14						
13	030412001061	普通灯具	1.壁灯MR-L04安装 客房洗手间 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	14						

14	030412001062	普通灯具	1.台灯MR-L05安装 套房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	7						
15	030412001063	普通灯具	1.台灯MR-L09安装 套房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	7						

16	030412001064	普通灯具	1.落地灯MR-L08安装 套房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	7						
17	030412004051	装饰灯	1.灯带-SL01+i(LED4W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	115.71						
18	030412004052	装饰灯	1.灯带-SL02(LED10W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	138.81						
19	030411001073	配管	1、吊顶内金属软管 DN20	m	147						

20	030404035038	插座	1.国际五孔带USB及TYPE-C+国际五孔带USB及TYPE-C	个	7						
21	030404035039	插座	1.国际五孔带USB及TYPE-C	个	14						
22	030404035040	插座	1.单相二三级插座	个	105						
23	030404035041	插座	1.防溅型单相二三级国际通用插座	个	7						
24	030404035042	插座	1.防溅型单相二三级插座	个	7						
25	030404035043	插座	1.带开关安全型单相三级插座	个	14						
26	030411001074	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	688.94						
27	030411001075	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	95.55						
28	030411001076	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	1607.48						
29	030411001077	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:暗敷	m	223.02						
30	030411001078	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	78.54						
31	030413002025	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	318.57						
32	030413001020	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	375.27						

33	031201003056	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	375.27						
34	030411004043	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	7508.83						
35	030411004044	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	1050.14						
36	030411004045	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	946.96						
37	030411004046	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	473.48						
38	030411006025	接线盒	1.名称:钢质接线盒J	个	182						
39	030411006026	接线盒	1.名称:钢质灯头盒	个	224						
40	030411006027	接线盒	1.名称:钢质开关盒、插座盒	个	161						
41	030409008007	等电位端子箱、 测试板	1.名称:局部等电位箱暗装LEB 2.接地跨接线	个	7						
42	030406006007	低压交流异步电动机	1.电动窗帘窗纱电机检查接线	台	7						
43	030411001079	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:PVC电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:暗敷	m	350						
44	030413002026	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	350						
45	030411004047	配线	1.配线形式:接地线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	350						

46	031208007019	防潮层、保护层	1.防潮层、保护层安装 防潮防腐措施综合考虑	m2	61.6						
		客房客控控制系统									
47	030404022017	控制器	1.名称:智能控制电箱 RCU 2.规格:箱内RCU智能控制主机模块、电源模块、空调模块、窗帘模块、八路开关模块等配置要求详见“RCU系统图”按需配置，符合设计要求 3.附件：含RCU与配电箱出线相应回路连接措施，包括但不限于电线电缆等，具体详见施工图纸，满足设计要求 4.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，符合设计要求 5.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 6.调试：含房间内各点位的系统调试，满足设计要求，同时需配合整体酒店的综合调试	台	7						
48	030411003008	桥架	1.弱电桥架 100*100	m	93.59						
49	030413001021	铁构件	1.名称:桥架及管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	93.59						
50	031201003057	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	93.59						
51	030411001080	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	170.24						

52	030411001081	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	198.38						
53	030411001082	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	170.31						
54	030411001083	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷	m	132.3						
55	030413002027	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	170.31						
56	030413002028	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	132.3						
57	030411001084	配管	1、吊顶内金属软管 DN20	m	28						
58	030413001022	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	199.15						
59	031201003058	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	199.15						
60	030411004048	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-1.5	m	964.32						
61	030502005007	双绞线缆	1.超六类非屏蔽网线 LSZH-UTP Cat6A	m	1098.86						

62	030502005008	双绞线缆	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:超六类非屏蔽网线 UTP6	m	1768.27						
63	030411004049	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-2*1	m	317.38						
64	030411004050	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-2*1	m	279.09						
65	030507001007	入侵探测设备	1.门磁（门框安装）	套	21						
66	030404031013	小电器	1.叮咚门铃	个	14						
67	030404031014	小电器	1.门铃按钮安装暗装	个	14						
68	030404034027	照明开关	1.夜灯/阅读灯+总控+明亮/柔和+薄纱开/薄纱关/窗帘开/窗帘关+国际五孔带USB及TYPE-C	个	14						
69	030404034028	照明开关	1.明亮/柔和+薄纱开/薄纱关/窗帘开/窗帘关二联体面板	个	7						
70	030404034029	照明开关	1.（夜灯+总控）二联体面板	个	7						
71	030404034030	照明开关	1.卫生间单联体面板	个	7						
72	030404034031	照明开关	1.（卫生间/衣帽间）单联体面板	个	7						
73	030404034032	照明开关	1.客厅总控单联体面板	个	7						
74	030404034033	照明开关	1.衣帽间单联体面板	个	7						
75	030404034034	照明开关	1.空调恒温控制开关	个	14						
76	030404035044	插座	1.安全型台灯专用四极插座	个	21						
77	030904001007	点型探测器	1.红外感应探测器	个	35						
78	030411006028	接线盒	1.名称:钢质接线盒	个	217						
79	031208007020	防潮层、保护层	1.防潮层、保护层安装 防潮防腐措施综合考虑	m2	23.73						
		给排水									

80	031001003043	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	14.49						
81	031001003044	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	65.73						

82	031001003045	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	128.38						
83	031001003046	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	97.65						

84	031001003047	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	65.8						
85	031001003048	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	7						
86	031208002019	管道绝热	1.B1级闭孔橡塑管壳外保温(管道)	m3	1.4						
87	031208007021	防潮层、保护层	1.管道保温层外设置塑料薄膜	m2	73.71						

88	031001005019	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	48.86						
89	031001005020	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN75 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	46.34						
90	031001005021	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN50 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	105.42						
91	031003001047	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	7						
92	031003001048	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	14						
93	031004006007	大便器	1.名称:落地式普通座便器 2.材料编号：MR-PF01 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:冲洗阀、三角阀、金属软管、下水、五金配件等	组	7						

94	031004010007	淋浴器	1.名称:淋浴组合 2.淋浴组成：头顶花洒、花洒臂\多功能花洒等，具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 3.材质：铜合金电镀黑、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.材料编号：MR-PF02 5.附件:三角阀、金属软管、五金配件等	套	7						
95	031004001001	浴缸	1.名称:浴缸+浴缸龙头组合 2.材料编号：MR-PF16/17，具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 3.材质：具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:三角阀、金属软管、五金配件等	组	7						
96	031004003066	洗脸盆	1.名称:台下盆（含龙头） 2.材料编号：MR-PF03、MR-PF04 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	14						
97	031004014075	给、排水附(配)件	1.不锈钢地漏安装 DN100	组	14						
98	031004014076	给、排水附(配)件	1.不锈钢地漏安装 DN150	组	21						
99	031002003019	套管	1.止水节DN50	个	28						
100	031002003020	套管	1.止水节DN100	个	21						
101	031002003021	套管	1.止水节DN150	个	21						
102	030413003025	打洞（孔）	1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	49						

103	030413003026	打洞（孔）	1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	14						
104	030413003027	打洞（孔）	1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	7						
105	030413003028	打洞（孔）	1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	42						
106	031001003049	管道开槽及修复	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	170.45						
107	03B007	卫生间暗敷管道补贴人工	1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日	间	7						
108	031002001019	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	254.31						
109	031201003059	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	254.31						
		喷淋									

110	030901001025	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	33.6						
111	030901001026	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	39.06						
112	030901001027	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	34.65						
113	030901001028	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	172.76						
114	030901003012	水喷淋(雾)喷头	1.名称:快速响应喷头 2.规格:ZSTZ15 K=115 动作温度68℃	个	91						
115	031002001020	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	339.15						
116	031201003060	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	339.15						
117	031208002020	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下 厚度19mm	m3	0.97						
118	031201001007	管道刷油	1.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	m2	33.88						
		通风									

119	030108006013	其他风机	1.型号：离心式管道风机 风量85m³/h，静压80Pa，功率：9.8W (220V)风机自带止回阀	台	14						
120	030702001019	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	24.64						
121	030703001025	碳钢阀门	1.70℃防火阀120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	14						
122	030703001026	碳钢阀门	1.类型:多叶调节阀 2.规格:120*120 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	14						
123	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:单层百叶风口 2.规格:100*100	个	14						
124	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:单层百叶风口 2.规格:150*150	个	7						
125	030703019013	柔性接口	1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	2.8						
126	031201003061	金属结构刷油	1.名称:支架除锈刷油	kg	187.81						
		新风									
127	030702001020	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	20.79						
128	030703021021	静压箱	1.类型:静压箱 2.规格:250(L)x200(W)x200(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	14						
129	031208003013	通风管道绝热	1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	0.98						
130	030703001027	碳钢阀门	1.70℃防火阀120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	14						

131	030703001028	碳钢阀门	1.定风量调节阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	14						
132	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:双层百叶新风口 2.规格:150*150	个	14						
133	031201003062	金属结构刷油	1.名称:支架除锈刷油	kg	285.39						
		空调									
134	030701004008	风机盘管	1.卧式暗装风机盘管四管制FP-06，风量：L=1020m3/h，制冷量Q=3.48KW,电机功率46W，含电气管线,保温等一切附件	台	14						
135	030702001021	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤1000 4、板材厚度:δ=0.75mm	m2	100.31						
136	031208003014	通风管道绝热	1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	3.08						
137	030703021022	静压箱	1.类型:静压箱 2.规格:1100(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	14						
138	030703021023	静压箱	1.类型:静压箱 2.规格:1300(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	14						
139	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:双层百叶送风口 2.规格:1200*150	个	14						
140	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规格:1000*200	个	14						
141	030703019014	柔性接口	1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	11.76						
142	031201003063	金属结构刷油	1.名称:支架除锈刷油	kg	1132.81						

143	031001002014	钢管	1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN25 3.连接方式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	188.23						
144	031001002015	钢管	1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN32 3.连接方式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	7.84						
145	031001001007	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管 DN25 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	11.76						
146	031001001008	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管 DN20 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	41.3						
147	031208002021	管道绝热	1.绝热材料品种：空调水管难燃A级超细玻璃棉材料保温(管道) 2.绝热厚度：40mm	m3	1.19						

148	031002001021	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	117.25						
149	031201003064	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	117.25						
150	031003010008	软接头（软管）	1.空调机组金属软接头安装 DN25	个	56						
151	031003001049	螺纹阀门	1.铜质球阀安装 DN25	个	70						
152	031003001050	螺纹阀门	1.Y型过滤器安装 DN25	个	28						
153	031003001051	螺纹阀门	1.电动两通阀安装 DN25	个	28						
154	031003001052	螺纹阀门	1.自动放气阀安装 DN25	个	56						
155	031003001053	螺纹阀门	1.铜质球阀安装 DN32	个	14						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：套房（JS)-安装(35)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	031301	N.1专业措施项目（031301）									
1	031301017007	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第九册 4.脚手架搭拆费第十册	项	1						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：套房（JS)-安装(35)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		电气									
1	030404017007	配电箱 1.名称:套房配电箱JSAL-JS 2.规格:箱内电子元器件、模块配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计要求，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，满足设计要求 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	7							
2	030411003007	桥架 1.金属线槽100*50	m	85.89							
3	030413001019	铁构件 1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	85.89							
4	031201003055	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	85.89							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
5	030412004045	装饰灯 1.D01入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	49							
6	030412004046	装饰灯 1.D01+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	21							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
7	030412004047	装饰灯 1.D01+w入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	14							
8	030412004048	装饰灯 1.D02入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	28							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	030412004049	装饰灯 1.D02+g入式可调角筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	42							
10	030412004050	装饰灯 1.D02入式可调角应急筒灯（含光源7W)安装 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	7							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
11	030412001059	普通灯具 1.壁灯MR-L01安装 套房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	14							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
12	030412001060	普通灯具 1.阅读灯MR-L03安装套房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	14							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
13	030412001061	普通灯具 1.壁灯MR-L04安装 客房洗手间 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	14							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
14	030412001062	普通灯具 1.台灯MR-L05安装 套房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	7							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
15	030412001063	普通灯具 1.台灯MR-L09安装 套房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	7							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
16	030412001064	普通灯具 1.落地灯MR-LO8安装套房 2.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 3.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 4.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 5.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	7							
17	030412004051	装饰灯 1.灯带-SLO1+i(LED 4W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	115.71							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
18	030412004052	装饰灯 1.灯带-SL02(LED10W/M)，含灯带配件 2.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 3.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 4.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	m	138.81							
19	030411001073	配管 1、吊顶内金属软管DN20	m	147							
20	030404035038	插座 1.国际五孔带USB及TYPE-C+国际五孔带USB及TYPE-C	个	7							
21	030404035039	插座 1.国际五孔带USB及TYPE-C	个	14							
22	030404035040	插座 1.单相二三级插座	个	105							
23	030404035041	插座 1.防溅型单相二三级国际通用插座	个	7							
24	030404035042	插座 1.防溅型单相二三级插座	个	7							
25	030404035043	插座 1.带开关安全型单相三级插座	个	14							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
26	030411001074	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	688.94							
27	030411001075	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	95.55							
28	030411001076	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	1607.48							
29	030411001077	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:暗敷	m	223.02							
30	030411001078	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	78.54							
31	030413002025	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	318.57							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
32	030413001020	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	375.27							
33	031201003056	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	375.27							
34	030411004043	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	7508.83							
35	030411004044	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	1050.14							
36	030411004045	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	946.96							
37	030411004046	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	473.48							
38	030411006025	接线盒 1.名称:钢质接线盒J	个	182							
39	030411006026	接线盒 1.名称:钢质灯头盒	个	224							
40	030411006027	接线盒 1.名称:钢质开关盒、插座盒	个	161							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
41	030409008007	等电位端子箱、 测试板 1.名称:局部等电位箱暗装 LEB 2.接地跨接线	个	7							
42	030406006007	低压交流异步电动机 1.电动窗帘窗纱电机检查接线	台	7							
43	030411001079	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:PVC电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	350							
44	030413002026	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	350							
45	030411004047	配线 1.配线形式:接地线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	350							
46	031208007019	防潮层、保护层 1.防潮层、保护层安装防潮防腐措施综合考虑	m2	61.6							
		客房客控控制系统									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
47	030404022017	控制器 1.名称:智能控制电箱RCU 2.规格:箱内RCU智能控制主机模块、电源模块、空调模块、窗帘模块、八路开关模块等配置要求详见“RCU系统图”按需配置，符合设计要求 3.附件：含RCU与配电箱出线相应回路连接措施，包括但不限于电线电缆等，具体详见施工图纸，满足设计要求 4.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸，符合设计要求 5.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 6.调试：含房间内各点位的系统调试，满足设计要求，同时需配合整体酒店的综合调试	台	7							
48	030411003008	桥架 1.弱电桥架100*100	m	93.59							
49	030413001021	铁构件 1.名称:桥架及管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	93.59							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
50	031201003057	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	93.59							
51	030411001080	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	170.24							
52	030411001081	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷	m	198.38							
53	030411001082	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	170.31							
54	030411001083	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷	m	132.3							
55	030413002027	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	170.31							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
56	030413002028	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	132.3							
57	030411001084	配管 1、吊顶内金属软管 DN20	m	28							
58	030413001022	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	199.15							
59	031201003058	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	199.15							
60	030411004048	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-1.5	m	964.32							
61	030502005007	双绞线缆 1.超六类非屏蔽网线 LSZH-UTP Cat6A	m	1098.86							
62	030502005008	双绞线缆 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:超六类非屏蔽网线 UTP6	m	1768.27							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
63	030411004049	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-2*1	m	317.38							
64	030411004050	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-2*1	m	279.09							
65	030507001007	入侵探测设备 1.门磁（门框安装）	套	21							
66	030404031013	小电器 1.叮咚门铃	个	14							
67	030404031014	小电器 1.门铃按钮安装暗装	个	14							
68	030404034027	照明开关 1.夜灯/阅读灯+总控+明亮/柔和+薄纱开/薄纱关/窗帘开/窗帘关+国际五孔带USB及TYPE-C	个	14							
69	030404034028	照明开关 1.明亮/柔和+薄纱开/薄纱关/窗帘开/窗帘关二联体面板	个	7							
70	030404034029	照明开关 1.（夜灯+总控）二联体面板	个	7							
71	030404034030	照明开关 1.卫生间单联体面板	个	7							
72	030404034031	照明开关 1.（卫生间/衣帽间）单联体面板	个	7							
73	030404034032	照明开关 1.客厅总控单联体面板	个	7							
74	030404034033	照明开关 1.衣帽间单联体面板	个	7							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
75	030404034034	照明开关 1.空调恒温控制开关	个	14							
76	030404035044	插座 1.安全型台灯专用四极插座	个	21							
77	030904001007	点型探测器 1.红外感应探测器	个	35							
78	030411006028	接线盒 1.名称:钢质接线盒	个	217							
79	031208007020	防潮层、保护层 1.防潮层、保护层安装防潮防腐措施综合考虑	m2	23.73							
		给排水									
80	031001003043	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	14.49							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
81	031001003044	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	65.73							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
82	031001003045	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	128.38							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
83	031001003046	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	97.65							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
84	031001003047	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	65.8							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
85	031001003048	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度等满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	7							
86	031208002019	管道绝热 1.B1级闭孔橡塑管壳外保温(管道)	m3	1.4							
87	031208007021	防潮层、保护层 1.管道保温层外设置塑料薄膜	m2	73.71							
88	031001005019	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	48.86							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
89	031001005020	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN75 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	46.34							
90	031001005021	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN50 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	105.42							
91	031003001047	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	7							
92	031003001048	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	14							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
93	031004006007	大便器 1.名称:落地式普通座便器 2.材料编号：MR-PF01 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:冲洗阀、三角阀、金属软管、下水、五金配件等	组	7							
94	031004010007	淋浴器 1.名称:淋浴组合 2.淋浴组成：头顶花洒、花洒臂\多功能花洒等，具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 3.材质：铜合金电镀黑、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.材料编号：MR-PF02 5.附件:三角阀、金属软管、五金配件等	套	7							
95	031004001001	浴缸 1.名称:浴缸+浴缸龙头组合 2.材料编号：MR-PF16/17，具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 3.材质：具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:三角阀、金属软管、五金配件等	组	7							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
96	031004003066	洗脸盆 1.名称:台下盆（含龙头） 2.材料编号：MR-PF03、MR-PF04 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	14							
97	031004014075	给、排水附(配)件 1.不锈钢地漏安装 DN100	组	14							
98	031004014076	给、排水附(配)件 1.不锈钢地漏安装 DN150	组	21							
99	031002003019	套管 1.止水节 DN50	个	28							
100	031002003020	套管 1.止水节 DN100	个	21							
101	031002003021	套管 1.止水节 DN150	个	21							
102	030413003025	打洞（孔） 1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	49							
103	030413003026	打洞（孔） 1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	14							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
104	030413003027	打洞（孔）1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)108 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	7							
105	030413003028	打洞（孔）1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:钻孔直径(mm以内)63 3.配套工作内容：含孔洞封堵及防水，封堵及防水要求需满足设计及使用要求	个	42							
106	031001003049	管道开槽及修复 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	170.45							
107	03B007	卫生间暗敷管道补贴人工 1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日	间	7							
108	031002001019	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	254.31							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
109	031201003059	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	254.31							
		喷淋									
110	030901001025	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	33.6							
111	030901001026	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	39.06							
112	030901001027	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	34.65							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
113	030901001028	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	172.76							
114	030901003012	水喷淋(雾)喷头 1.名称:快速响应喷头 2.规格:ZSTZ15 K=115 动作温度68℃	个	91							
115	031002001020	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	339.15							
116	031201003060	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	339.15							
117	031208002020	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道)管道 DN50mm以下 厚度19mm	m3	0.97							
118	031201001007	管道刷油 1.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	m2	33.88							
		通风									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
119	030108006013	其他风机 1.型号：离心式管道风机 风量85m³/h，静压80Pa，功率：9.8W(220V)风机自带止回阀	台	14							
120	030702001019	碳钢通风管道 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	24.64							
121	030703001025	碳钢阀门 1.70℃防火阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	14							
122	030703001026	碳钢阀门 1.类型:多叶调节阀 2.规格:120*120 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	14							
123	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:单层百叶风口 2.规格:100*100	个	14							
124	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:单层百叶风口 2.规格:150*150	个	7							
125	030703019013	柔性接口 1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	2.8							
126	031201003061	金属结构刷油 1.名称:支架除锈刷油	kg	187.81							
		新风									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
127	030702001020	碳钢通风管道 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m2	20.79							
128	030703021021	静压箱 1.类型:静压箱 2.规格:250(L)x200(W)x200(H) 3.设备支架制作安装50kg以下	个	14							
129	031208003013	通风管道绝热 1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	0.98							
130	030703001027	碳钢阀门 1.70℃防火阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	14							
131	030703001028	碳钢阀门 1.定风量调节阀 120*120 2.设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下	个	14							
132	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:双层百叶新风口 2.规格:150*150	个	14							
133	031201003062	金属结构刷油 1.名称:支架除锈刷油	kg	285.39							
		空调									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
134	030701004008	风机盘管 1.卧式暗装风机盘管四管制FP-06，风量：L=1020m3/h，制冷量Q=3.48KW，电机功率46W，含电气管线,保温等一切附件	台	14							
135	030702001021	碳钢通风管道 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤1000 4、板材厚度:δ=0.75mm	m2	100.31							
136	031208003014	通风管道绝热 1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	3.08							
137	030703021022	静压箱 1.类型:静压箱 2.规格:1100(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	14							
138	030703021023	静压箱 1.类型:静压箱 2.规格:1300(L)x200(W)x250(H) 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	14							
139	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:双层百叶送风口 2.规格:1200*150	个	14							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
140	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.类型:可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规格:1000*200	个	14							
141	030703019014	柔性接口 1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	11.76							
142	031201003063	金属结构刷油 1.名称:支架除锈刷油	kg	1132.81							
143	031001002014	钢管 1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN25 3.连接方式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	188.23							
144	031001002015	钢管 1.安装部位:室内空调水管道 2.材质、规格:无缝钢管 DN32 3.连接方式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	7.84							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
145	031001001007	镀锌钢管 1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管 DN25 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	11.76							
146	031001001008	镀锌钢管 1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管 DN20 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	41.3							
147	031208002021	管道绝热 1.绝热材料品种：空调水管难燃A级超细玻璃棉材料保温(管道) 2.绝热厚度：40mm	m3	1.19							
148	031002001021	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	117.25							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
149	031201003064	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	117.25							
150	031003010008	软接头（软管） 1.空调机组金属软接头安装 DN25	个	56							
151	031003001049	螺纹阀门 1.铜质球阀安装 DN25	个	70							
152	031003001050	螺纹阀门 1.Y型过滤器安装 DN25	个	28							
153	031003001051	螺纹阀门 1.电动两通阀安装 DN25	个	28							
154	031003001052	螺纹阀门 1.自动放气阀安装 DN25	个	56							
155	031003001053	螺纹阀门 1.铜质球阀安装 DN32	个	14							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：套房（JS)-安装(35)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	031301	N.1专业措施项目（031301)									
1	031301017007	脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第九册 4.脚手架搭拆费第十册	项	1							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：套房（JS)-安装(35)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		9.76				
2	Z031302008 01	提前竣工增加费		2.97				
3	031302004001	二次搬运费						
4	031302005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：套房（JS)-安装(35)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：套房（JS)-安装(35)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：套房（JS)-安装(35)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：套房（JS)-安装(35)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：套房（JS)-安装(35)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：套房（JS)-安装(35)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：套房（JS)-安装(35)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：套房（JS)-安装(35)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：套房（JS)-安装(35)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：套房（JS)-安装(35)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：套房（JS)-安装(35)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：套房（JS)-安装(35)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：套房（JS)-安装(35)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：一次机电-安装(36)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：一次机电-安装(36)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气									
1	030404017008	配电箱	1.名称:成套配电箱ATBB1-YX 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
2	030404017009	配电箱	1.名称:成套配电箱3-ATBB1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						

3	030404017010	配电箱	1.名称:成套配电箱3-ALB1-Z 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
4	030404017011	配电箱	1.名称:成套配电箱3-ATLBB1-Z 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
5	030404017012	配电箱	1.名称:成套配电箱3-APB1-Z 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						

6	030404017013	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AP1B1-FJ1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
7	030404017014	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AP1B1-FJ2 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
8	030404017015	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AP1B1-FJ3 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						

9	030404017016	配电箱	1.名称:成套配电箱3-ATBB1-Z 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
10	030404017017	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AP1B1-SG1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
11	030404017018	配电箱	1.名称:成套配电箱2-B2AC-GY1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						

12	030404017019	配电箱	1.名称:成套配电箱2-B2AC-WS1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
13	030404017020	配电箱	1.名称:成套配电箱2-ATB1-Z 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
14	030404017021	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AL1-Z 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						

15	030404017022	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AT1-AF 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
16	030404017023	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AT1-DT 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
17	030404017024	配电箱	1.名称:成套配电箱2-ATB4-IT 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						

18	030404017025	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AP1-KT1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
19	030404017026	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AP1-FJ1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
20	030404017027	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AP2-KT-JD 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						

21	030404017028	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AP3-KT-JD 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
22	030404017029	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AP3-SG-JD 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
23	030404017030	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AL4-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						

24	030404017031	配电箱	1.名称:成套配电箱2-ALT4-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
25	030404017032	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AP3-LR-JD 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
26	030404017033	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AP18-FJ1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						

27	030404017034	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AP4-FJ1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
28	030404017035	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AP3-LQT-JD 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
29	030404017036	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AT18-DT1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						

30	030404017037	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AT18-DT2 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
31	030404017038	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AL5-1、2-AL6-1、2-AL7-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	3						
32	030404017039	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AL8-1、2-AL9-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	2						

33	030404017040	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AL10-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
34	030404017041	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AL11-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
35	030404017042	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AL12~17-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	6						

36	030404017043	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AL-G 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	13						
37	030404017044	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AL-BC 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	13						
38	030404017045	配电箱	1.名称:成套配电箱2-ALT5-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						

39	030404017046	配电箱	1.名称:成套配电箱2-ALT6、7~13、15~17-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	11						
40	030404017047	配电箱	1.名称:成套配电箱2-ALT14-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
41	030404017048	配电箱	1.名称:成套配电箱2-B1AT-HR 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:落地安装，柜体接地、盘柜下防火堵洞、槽钢基础制作安装	台	1						

42	030404017049	配电箱	1.名称:成套配电箱2-B2AT-SHB 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:落地安装，柜体接地、盘柜下防火堵洞、槽钢基础制作安装	台	1						
43	030404017050	配电箱	1.名称:成套配电箱B1AP-ZL3 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
44	030404017051	配电箱	1.名称:成套配电箱B1AP-ZL1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:落地安装，柜体接地、盘柜下防火堵洞、槽钢基础制作安装	台	1						

45	030404017052	配电箱	1.名称:成套配电箱B1AP-ZL1-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:落地安装，柜体接地、盘柜下防火堵洞、槽钢基础制作安装	台	1						
46	030404017053	配电箱	1.名称:成套配电箱B1AP-ZL2 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:落地安装，柜体接地、盘柜下防火堵洞、槽钢基础制作安装	台	1						
47	030404017054	配电箱	1.名称:成套配电箱B1AP-ZL2-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:落地安装，柜体接地、盘柜下防火堵洞、槽钢基础制作安装	台	1						

48	030404017055	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AT1-AV 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
49	030404017056	配电箱	1.名称:水泵控制箱B1AC-XH1~3（只计安装费，控制箱由厂家配套提供） 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	3						
50	030404017057	配电箱	1.名称:水泵控制箱B1AC-SHB1（只计安装费，控制箱由厂家配套提供） 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						

51	030404017058	配电箱	1.名称:水泵控制箱B1AC-SHB2（只计安装费，控制箱由厂家配套提供） 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
52	030404017059	配电箱	1.名称:水泵控制箱B1AC-SHB3（只计安装费，控制箱由厂家配套提供） 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						

53	030404017060	配电箱	1.名称:水泵控制箱B1AC-SHB4（只计安装费，控制箱由厂家配套提供） 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
54	030404017061	配电箱	1.名称:排水泵控制箱11PS7.5（只计安装费，控制箱由厂家配套提供） 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
55	030404017062	配电箱	1.名称:电梯控制箱（只计安装费，控制箱由厂家配套提供） 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	7						

56	030404017063	配电箱	1.名称:新风机组设备自带控制箱（只计安装费，控制箱由厂家配套提供） 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	9						
57	030404017064	配电箱	1.名称:冷却塔控制箱（只计安装费，控制箱由厂家配套提供） 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	2						
58	030404017065	配电箱	1.名称:现场隔离检修箱iNS-10A/2P 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						

59	030404017066	配电箱	1.名称:现场隔离检修箱iNS-16A/3P 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	6						
60	030404017067	配电箱	1.名称:现场隔离检修箱iNS-16A/4P 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	3						
61	030404019001	控制开关	1.柴发间照明空气开关iC65N-10A/1P	个	1						
62	030411005001	接线箱	1.电缆分支箱	个	27						
63	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1.三相五线密集型铜制母线槽800A/5P	m	399.37						
64	030403007001	始端箱、分线箱	1.母线插接箱	台	13						
65	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-3*16+1*16 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	144.27						
66	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*150+1*70 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	49.9						

67	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	114.19						
68	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆（超） 2.规格:WDZB1-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	14.18						
69	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	13.43						
70	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-3*2.5 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	148.45						
71	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-3*4 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	66.45						
72	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-3*6 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	6617.28						
73	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-3*10 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	407.46						
74	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*2.5 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	657.96						
75	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*4 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	503.62						

76	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*4（超） 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	503.62						
77	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	286.11						
78	030408001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*4（超） 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	36.86						
79	030408001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*6 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	162.93						
80	030408001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*6+1*6 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	717.47						
81	030408001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*10+1*10 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	700.52						
82	030408001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*16+1*16 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	914.32						
83	030408001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	938.21						

84	030408001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*120+1*70 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	1141.66						
85	030408001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-3*35+2*16 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	245.5						
86	030408001022	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	2001.27						
87	030408001023	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*16+1*16 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	1207.07						
88	030408001024	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*10+1*10 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	1096.37						
89	030408001025	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	225.28						
90	030408001026	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	441.41						
91	030408001027	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	984.96						

92	030408001028	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	422.4						
93	030408001029	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*240+1*120 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	553.73						
94	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB1-KYJY-4*2.5 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	1156.22						
95	030408007001	控制电缆头	1.控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6	个	150						
96	030408006001	电力电缆头	1.名称：户内电缆头制安 2.规格：1kV以下截面10mm2以下 铜芯 三芯及以上	个	780						
97	030408006002	电力电缆头	1.名称：户内电缆头制安 2.规格：1kV以下截面25mm2以下 铜芯 三芯及以上	个	70						
98	030408006003	电力电缆头	1.名称：户内电缆头制安 2.规格：1kV以下截面35mm2以下 铜芯 三芯及以上	个	16						
99	030408006004	电力电缆头	1.名称：户内电缆头制安 2.规格：1kV以下截面120mm2以下 铜芯 三芯及以上	个	34						
100	030408006005	电力电缆头	1.名称：户内电缆头制安 2.规格：1kV以下截面240mm2以下 铜芯 三芯及以上	个	16						

101	030411003009	桥架	1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型号、规格:500*200，厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	102.47						
102	030411003010	桥架	1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型号、规格:800*200，厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	164.16						
103	030411003011	桥架	1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架（超）2.型 号、规格:600*200，厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	88.7						

104	030411003012	桥架	1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型号、规格:400*200，厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	191.38						
105	030411003013	桥架	1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型号、规格:400*100，厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	37.08						
106	030411003014	桥架	1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型号、规格:300*200，厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	10.17						

107	030411003015	桥架	1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型号、规格:300*100，厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	128.46						
108	030411003016	桥架	1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型号、规格:200*100，厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	1438.71						
109	030411003017	桥架	1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架（超） 2.型 号、规格:200*100，厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	59.62						

110	030411003018	桥架	1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型号、规格:100*100，厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	52.78						
111	030411003019	桥架	1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架（防水型） 2.型 号、规格:200*100，厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	37.05						
112	030411003020	桥架	1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架（防水型） 2.型 号、规格:150*100，厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	11.04						
113	030409002001	接地母线-桥架内	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢明敷 3.规格:-40*4	m	2219.15						

114	030413001023	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	2176.21						
115	031201003065	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	2176.21						
116	030411001085	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN150 4.配置形式:明敷	m	20.68						
117	030411001086	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN65 4.配置形式:明敷	m	107.44						
118	030411001087	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN50 4.配置形式:明敷	m	185.56						
119	030411001088	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN40 4.配置形式:明敷	m	569.63						
120	030411001089	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN40 4.配置形式:暗敷	m	237						
121	030411001090	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷	m	161.78						
122	030411001091	配管	1.名称:电缆保护管（超） 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷	m	50.81						
123	030411001092	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN32 4.配置形式:暗敷	m	72.67						

124	030411001093	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷	m	307.21						
125	030411001094	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷	m	29.52						
126	030411001095	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	293.41						
127	030411001096	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	211						
128	030411001097	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN15 4.配置形式:明敷	m	1199.49						
129	030411001098	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN15 4.配置形式:暗敷	m	500.05						
130	030411001099	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	11						
131	030411001100	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:暗敷	m	126.47						
132	030411001101	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	150.53						
133	030411001102	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:暗敷	m	15.51						
134	030411001103	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN32 4.配置形式:明敷	m	8.1						

135	030411001104	配管	1、吊顶内金属软管 DN20	m	94						
136	030413002029	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	837.52						
137	030413002030	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	117.7						
138	030413002031	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)50`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	237						
139	030413001024	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	956.55						
140	031201003066	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架）4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	956.55						
141	030411004051	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	5135.9						
142	030411004052	配线	1.配线形式:管内穿线（超）2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	437.7						
143	030411004053	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	58.55						
144	030411004054	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	49.76						
145	030411004055	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	970.74						

146	030411004056	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-BYJ4	m	1527.35						
147	030411004057	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-BYJ4	m	31.5						
148	030404034035	照明开关	1.名称:三联翘板式开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	3						
149	030404034036	照明开关	1.名称:双联翘板式开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	7						
150	030404034037	照明开关	1.名称:双控单联翘板式开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	15						
151	030404034038	照明开关	1.名称:防溅型三联翘板式开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	2						
152	030404034039	照明开关	1.名称:防溅型双联翘板式开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	1						
153	030404034040	照明开关	1.名称:防溅型三联双控翘板式开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	4						
154	030404034041	照明开关	1.名称:防溅型双联双控翘板式开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	2						
155	030412001065	普通灯具	1.名称:电梯井道壁灯（含光源及附配件） 2.功率:LED 1*12W 3.安装方式：壁装	套	21						
156	030412005001	荧光灯	1.名称:单管LED灯（含光源及附配件） 2.功率:1*21W 3.安装方式：吸顶	套	12						
157	030412005002	荧光灯	1.名称:双管LED灯（含光源及附配件） 2.功率:2*21W 3.安装方式：吸顶	套	10						
158	030412005003	荧光灯	1.名称:壁装单管LED灯（含光源及附配件） 2.功率:1*21W 3.安装方式：吸顶	套	23						

159	030412005004	荧光灯	1.名称:单管LED灯 防水防尘型（含光源及附配件） 2.功率:1*21W 3.安装方式：吸顶	套	42						
160	030412005005	荧光灯	1.名称:壁装单管LED灯（防水防尘型含光源及附配件） 2.功率:1*21W 3.安装方式：吸顶	套	7						
161	030404035045	插座	1.名称:单相三级插座（壁挂空调） 2.规格、型号:~250V,10A防溅型、安全型带防护门	个	4						
162	030404035046	插座	1.名称:单相二三级插座 2.规格、型号:~250V,10A	个	60						
163	030404035047	插座	1.名称:防溅单相二三级插座 2.规格、型号:~250V,10A	个	12						
164	030404035048	插座	1.名称:单相三级插座 2.规格、型号:~250V,16A	个	14						
165	030411006029	接线盒	1.名称:钢质灯头盒	个	115						
166	030411006030	接线盒	1.名称:钢质开关盒、插座盒	个	124						
167	030411006031	接线盒	1.名称:按钮盒，二位按钮,带指示灯	个	79						
168	030409008008	等电位端子箱、 测试板	1.名称:局部等电位箱暗装LEB 2.接地跨接线	个	80						
169	030817008001	套管制作安装	1.刚性防水套管制作 DN50 2.刚性防水套管安装 DN50	个	6						
170	031002003022	套管	1.刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)100 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	2						
171	030406006008	低压交流异步电动机	1.小型交流异步电动机检查接线 功率（kW）≤3 2.低压笼型电动机 (控制保护类型)调试	台	47						

172	030406006009	低压交流异步电动机	1.小型交流异步电动机检查接线 功率（kW）≤13 2.低压笼型电动机 (控制保护类型)调试	台	21						
173	030406009010	风机盘管接线	1.风机盘管接线	台	196						
174	030404031015	小电器	1.远程启停按纽	个	36						
175	030404031016	小电器	1.现场启停按纽	个	39						
176	030404031017	小电器	1.门里启停按钮	个	2						
177	030404031018	小电器	1.门外启停按钮	个	2						
178	030404022018	控制器	1.可燃气体报警控制器	台	2						
179	030404017068	配电箱	1.电动档烟垂壁控制箱安装（设备配套）	台	6						
180	030414002001	送配电装置系统	1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综　合)	系统	41						
181	030414004001	自动投入装置	1.自动投入装置调试 备用电源自投装置`低压双电源自动切换装置调试	系统	26						
182	030414008001	母线	1.母线系统(kV以下)1	段	2						
183	030411001105	配管	1.名称:接地线保护管 2.材质:PVC电线套管 3.规格：DN32 4.配置形式:暗敷	m	200						
184	030411004058	配线	1.配线形式:接地联接线 2.规格、型号:WDZ-BYJ-1*25	m	200						
185	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢明敷 3.规格:-40*4	m	173.93						
186	030409002003	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢明敷 3.规格:-25*4	m	106.86						
187	03B008	防雨水措施费	1.室外电缆桥架进入配电箱防雨水措施费（综合考虑）	项	1						

188	080807013001	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1.强弱电中桥架、配管、盘柜、风管、给排水管等穿越穿墙、楼板、管道井、防火墙处等各系统所有防火封堵	项	1						
189	080807013002	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1.二次装修涉及到的风管、水管、管线穿孔、楼板开孔、所有打洞及洞口修复等	项	1						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：一次机电-安装(36)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	031301	N.1专业措施项目（031301）									
1	031301017008	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费第四册	项	1						
2	Z031301019001	操作高度增加费	1.操作高度增加费第四册5m以上	项	1						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：一次机电-安装(36)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		电气									
1	030404017008	配电箱 1.名称:成套配电箱ATBB1-YX 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							
2	030404017009	配电箱 1.名称:成套配电箱3-ATBB1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
3	030404017010	配电箱 1.名称:成套配电箱3-ALB1-Z 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							
4	030404017011	配电箱 1.名称:成套配电箱3-ATLBB1-Z 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
5	030404017012	配电箱 1.名称:成套配电箱3-APB1-Z 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							
6	030404017013	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AP1B1-FJ1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
7	030404017014	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AP1B1-FJ2 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							
8	030404017015	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AP1B1-FJ3 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	030404017016	配电箱 1.名称:成套配电箱3-ATBB1-Z 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							
10	030404017017	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AP1B1-SG1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
11	030404017018	配电箱 1.名称:成套配电箱2-B2AC-GY1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							
12	030404017019	配电箱 1.名称:成套配电箱2-B2AC-WS1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
13	030404017020	配电箱 1.名称:成套配电箱2-ATB1-Z 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1								
14	030404017021	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AL1-Z 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
15	030404017022	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AT1-AF 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							
16	030404017023	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AT1-DT 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
17	030404017024	配电箱 1.名称:成套配电箱2-ATB4-IT 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1								
18	030404017025	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AP1-KT1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
19	030404017026	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AP1-FJ1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							
20	030404017027	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AP2-KT-JD 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
21	030404017028	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AP3-KT-JD 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1								
22	030404017029	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AP3-SG-JD 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1								

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
23	030404017030	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AL4-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							
24	030404017031	配电箱 1.名称:成套配电箱2-ALT4-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
25	030404017032	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AP3-LR-JD 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1								
26	030404017033	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AP18-FJ1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1								

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
27	030404017034	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AP4-FJ1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1								
28	030404017035	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AP3-LQT-JD 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1								

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
29	030404017036	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AT18-DT1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1								
30	030404017037	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AT18-DT2 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
31	030404017038	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AL5-1、2-AL6-1、2-AL7-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	3							
32	030404017039	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AL8-1、2-AL9-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
33	030404017040	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AL10-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							
34	030404017041	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AL11-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
35	030404017042	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AL12~17-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	6								
36	030404017043	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AL-G 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	13							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
37	030404017044	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AL-BC 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	13							
38	030404017045	配电箱 1.名称:成套配电箱2-ALT5-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
39	030404017046	配电箱 1.名称:成套配电箱2-ALT6、7~13、15~17-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	11							
40	030404017047	配电箱 1.名称:成套配电箱2-ALT14-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
41	030404017048	配电箱 1.名称:成套配电箱2-B1AT-HR 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:落地安装，柜体接地、盘柜下防火堵洞、槽钢基础制作安装	台	1							
42	030404017049	配电箱 1.名称:成套配电箱2-B2AT-SHB 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:落地安装，柜体接地、盘柜下防火堵洞、槽钢基础制作安装	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
43	030404017050	配电箱 1.名称:成套配电箱B1AP-ZL3 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1								
44	030404017051	配电箱 1.名称:成套配电箱B1AP-ZL1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:落地安装，柜体接地、盘柜下防火堵洞、槽钢基础制作安装	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
45	030404017052	配电箱 1.名称:成套配电箱B1AP-ZL1-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:落地安装，柜体接地、盘柜下防火堵洞、槽钢基础制作安装	台	1							
46	030404017053	配电箱 1.名称:成套配电箱B1AP-ZL2 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:落地安装，柜体接地、盘柜下防火堵洞、槽钢基础制作安装	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
47	030404017054	配电箱 1.名称:成套配电箱B1AP-ZL2-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:落地安装，柜体接地、盘柜下防火堵洞、槽钢基础制作安装	台	1							
48	030404017055	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AT1-AV 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
49	030404017056	配电箱 1.名称:水泵控制箱B1AC-XH1~3（只计安装费，控制箱由厂家配套提供） 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	3							
50	030404017057	配电箱 1.名称:水泵控制箱B1AC-SHB1（只计安装费，控制箱由厂家配套提供） 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
51	030404017058	配电箱 1.名称:水泵控制箱B1AC-SHB2（只计安装费，控制箱由厂家配套提供） 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							
52	030404017059	配电箱 1.名称:水泵控制箱B1AC-SHB3（只计安装费，控制箱由厂家配套提供） 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
53	030404017060	配电箱 1.名称:水泵控制箱B1AC-SHB4（只计安装费，控制箱由厂家配套提供） 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							
54	030404017061	配电箱 1.名称:排水泵控制箱11PS7.5（只计安装费，控制箱由厂家配套提供） 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
55	030404017062	配电箱 1.名称:电梯控制箱（只计安装费，控制箱由厂家配套提供） 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	7							
56	030404017063	配电箱 1.名称:新风机组设备自带控制箱（只计安装费，控制箱由厂家配套提供） 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	9							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
57	030404017064	配电箱 1.名称:冷却塔控制箱（只计安装费，控制箱由厂家配套提供） 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	2								
58	030404017065	配电箱 1.名称:现场隔离检修箱iNS-10A/2P 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1								

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
59	030404017066	配电箱 1.名称:现场隔离检修箱iNS-16A/3P 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	6							
60	030404017067	配电箱 1.名称:现场隔离检修箱iNS-16A/4P 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	3							
61	030404019001	控制开关 1.柴发间照明空气开关iC65N-10A/1P	个	1							
62	030411005001	接线箱 1.电缆分支箱	个	27							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
63	030403006001	低压封闭式插接母线槽 1.三相五线密集型铜制母线槽 800A/5P	m	399.37							
64	030403007001	始端箱、分线箱 1.母线插接箱	台	13							
65	030408001001	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-3*16+1*16 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	144.27							
66	030408001002	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*150+1*70 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	49.9							
67	030408001003	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	114.19							
68	030408001004	电力电缆 1.名称:电力电缆（超） 2.规格:WDZB1-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	14.18							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
69	030408001005	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	13.43							
70	030408001006	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-3*2.5 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	148.45							
71	030408001007	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-3*4 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	66.45							
72	030408001008	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-3*6 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	6617.28							
73	030408001009	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-3*10 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	407.46							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
74	030408001010	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*2.5 3.敷设方式、部位:穿管、桥架(含竖井内)铺设	m	657.96							
75	030408001011	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*4 3.敷设方式、部位:穿管、桥架(含竖井内)铺设	m	503.62							
76	030408001012	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*4(超) 3.敷设方式、部位:穿管、桥架(含竖井内)铺设	m	503.62							
77	030408001013	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:穿管、桥架(含竖井内)铺设	m	286.11							
78	030408001014	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*4(超) 3.敷设方式、部位:穿管、桥架(含竖井内)铺设	m	36.86							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
79	030408001015	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*6 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	162.93							
80	030408001016	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*6+1*6 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	717.47							
81	030408001017	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*10+1*10 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	700.52							
82	030408001018	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*16+1*16 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	914.32							
83	030408001019	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	938.21							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
84	030408001020	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*120+1*70 3.敷设方式、部位:穿管、桥架(含竖井内)铺设	m	1141.66							
85	030408001021	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-3*35+2*16 3.敷设方式、部位:穿管、桥架(含竖井内)铺设	m	245.5							
86	030408001022	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:穿管、桥架(含竖井内)铺设	m	2001.27							
87	030408001023	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*16+1*16 3.敷设方式、部位:穿管、桥架(含竖井内)铺设	m	1207.07							
88	030408001024	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*10+1*10 3.敷设方式、部位:穿管、桥架(含竖井内)铺设	m	1096.37							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
89	030408001025	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	225.28							
90	030408001026	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	441.41							
91	030408001027	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	984.96							
92	030408001028	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	422.4							
93	030408001029	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*240+1*120 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	553.73							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
94	030408002001	控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB1-KYJY-4*2.5 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	1156.22							
95	030408007001	控制电缆头 1.控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6	个	150							
96	030408006001	电力电缆头 1.名称：户内电缆头制安 2.规格：1kV以下截面10mm2以下铜芯 三芯及以上	个	780							
97	030408006002	电力电缆头 1.名称：户内电缆头制安 2.规格：1kV以下截面25mm2以下铜芯 三芯及以上	个	70							
98	030408006003	电力电缆头 1.名称：户内电缆头制安 2.规格：1kV以下截面35mm2以下铜芯 三芯及以上	个	16							
99	030408006004	电力电缆头 1.名称：户内电缆头制安 2.规格：1kV以下截面120mm2以下铜芯 三芯及以上	个	34							
100	030408006005	电力电缆头 1.名称：户内电缆头制安 2.规格：1kV以下截面240mm2以下铜芯 三芯及以上	个	16							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
101	030411003009	桥架 1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型 号、规格:500*200,厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	102.47							
102	030411003010	桥架 1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型 号、规格:800*200,厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	164.16							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
103	030411003011	桥架 1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架（超） 2.型 号、规格:600*200，厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	88.7							
104	030411003012	桥架 1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型 号、规格:400*200，厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	191.38							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
105	030411003013	桥架 1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型 号、规格:400*100,厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	37.08							
106	030411003014	桥架 1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型 号、规格:300*200,厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	10.17							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
107	030411003015	桥架 1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型 号、规格:300*100,厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	128.46							
108	030411003016	桥架 1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型 号、规格:200*100,厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	1438.71							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
109	030411003017	桥架 1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架（超） 2.型 号、规格:200*100,厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	59.62							
110	030411003018	桥架 1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型 号、规格:100*100,厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	52.78							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
111	030411003019	桥架 1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架（防水型） 2.型 号、规格:200*100，厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	37.05							
112	030411003020	桥架 1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架（防水型） 2.型 号、规格:150*100，厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	11.04							
113	030409002001	接地母线-桥架内 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢明敷 3.规格:-40*4	m	2219.15							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
114	030413001023	铁构件 1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	2176.21							
115	031201003065	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	2176.21							
116	030411001085	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN150 4.配置形式:明敷	m	20.68							
117	030411001086	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN65 4.配置形式:明敷	m	107.44							
118	030411001087	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN50 4.配置形式:明敷	m	185.56							
119	030411001088	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN40 4.配置形式:明敷	m	569.63							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
120	030411001089	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN40 4.配置形式:暗敷	m	237							
121	030411001090	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷	m	161.78							
122	030411001091	配管 1.名称:电缆保护管(超) 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷	m	50.81							
123	030411001092	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN32 4.配置形式:暗敷	m	72.67							
124	030411001093	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷	m	307.21							
125	030411001094	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷	m	29.52							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
126	030411001095	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	293.41							
127	030411001096	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	211							
128	030411001097	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN15 4.配置形式:明敷	m	1199.49							
129	030411001098	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN15 4.配置形式:暗敷	m	500.05							
130	030411001099	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	11							
131	030411001100	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:暗敷	m	126.47							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
132	030411001101	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷	m	150.53							
133	030411001102	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷	m	15.51							
134	030411001103	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷	m	8.1							
135	030411001104	配管 1、吊顶内金属软管DN20	m	94							
136	030413002029	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	837.52							
137	030413002030	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	117.7							
138	030413002031	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)50`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	237							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
139	030413001024	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	956.55							
140	031201003066	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	956.55							
141	030411004051	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	5135.9							
142	030411004052	配线 1.配线形式:管内穿线（超） 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	437.7							
143	030411004053	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	58.55							
144	030411004054	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	49.76							
145	030411004055	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	970.74							
146	030411004056	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-BYJ4	m	1527.35							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
147	030411004057	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-BYJ4	m	31.5							
148	030404034035	照明开关 1.名称:三联翘板式开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	3							
149	030404034036	照明开关 1.名称:双联翘板式开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	7							
150	030404034037	照明开关 1.名称:双控单联翘板式开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	15							
151	030404034038	照明开关 1.名称:防溅型三联翘板式开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	2							
152	030404034039	照明开关 1.名称:防溅型双联翘板式开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	1							
153	030404034040	照明开关 1.名称:防溅型三联双控翘板式开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	4							
154	030404034041	照明开关 1.名称:防溅型双联双控翘板式开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	2							
155	030412001065	普通灯具 1.名称:电梯井道壁灯（含光源及附配件） 2.功率:LED 1*12W 3.安装方式：壁装	套	21							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
156	030412005001	荧光灯 1.名称:单管LED灯（含光源及附配件） 2.功率:1*21W 3.安装方式：吸顶	套	12							
157	030412005002	荧光灯 1.名称:双管LED灯（含光源及附配件） 2.功率:2*21W 3.安装方式：吸顶	套	10							
158	030412005003	荧光灯 1.名称:壁装单管LED灯（含光源及附配件） 2.功率:1*21W 3.安装方式：吸顶	套	23							
159	030412005004	荧光灯 1.名称:单管LED灯 防水防尘型（含光源及附配件） 2.功率:1*21W 3.安装方式：吸顶	套	42							
160	030412005005	荧光灯 1.名称:壁装单管LED灯（防水防尘型含光源及附配件） 2.功率:1*21W 3.安装方式：吸顶	套	7							
161	030404035045	插座 1.名称:单相三级插座（壁挂空调） 2.规格、型号:~250V,10A防溅型、安全型带防护门	个	4							
162	030404035046	插座 1.名称:单相二三级插座 2.规格、型号:~250V,10A	个	60							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
163	030404035047	插座 1.名称:防溅单相二三级插座 2.规格、型号:~250V,10A	个	12							
164	030404035048	插座 1.名称:单相三级插座 2.规格、型号:~250V,16A	个	14							
165	030411006029	接线盒 1.名称:钢质灯头盒	个	115							
166	030411006030	接线盒 1.名称:钢质开关盒、插座盒	个	124							
167	030411006031	接线盒 1.名称:按钮盒，二位按钮,带指示灯	个	79							
168	030409008008	等电位端子箱、 测试板 1.名称:局部等电位箱暗装 LEB 2.接地跨接线	个	80							
169	030817008001	套管制作安装 1.刚性防水套管制作 DN50 2.刚性防水套管安装 DN50	个	6							
170	031002003022	套管 1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	2							
171	030406006008	低压交流异步电动机 1.小型交流异步电动机检查接线 功率（kW）≤3 2.低压笼型电动机（控制保护类型）调试	台	47							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
172	030406006009	低压交流异步电动机 1.小型交流异步电动机检查接线 功率（kW）≤13 2.低压笼型电动机（控制保护类型）调试	台	21							
173	030406009010	风机盘管接线 1.风机盘管接线	台	196							
174	030404031015	小电器 1.远程启停按纽	个	36							
175	030404031016	小电器 1.现场启停按纽	个	39							
176	030404031017	小电器 1.门里启停按钮	个	2							
177	030404031018	小电器 1.门外启停按钮	个	2							
178	030404022018	控制器 1.可燃气体报警控制器	台	2							
179	030404017068	配电箱 1.电动档烟垂壁控制箱安装 （设备配套）	台	6							
180	030414002001	送配电装置系统 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	41							
181	030414004001	自动投入装置 1.自动投入装置调试 备用电源自投装置`低压双电源自动切换装置调试	系统	26							
182	030414008001	母线 1.母线系统(kV以下)1	段	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
183	030411001105	配管 1.名称:接地线保护管 2.材质:PVC电线套管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗敷	m	200							
184	030411004058	配线 1.配线形式:接地联接线 2.规格、型号:WDZ-BYJ-1*25	m	200							
185	030409002002	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢明敷 3.规格:-40*4	m	173.93							
186	030409002003	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢明敷 3.规格:-25*4	m	106.86							
187	03B008	防雨水措施费 1.室外电缆桥架进入配电箱防雨水措施费（综合考虑）	项	1							
188	080807013001	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵 1.强弱电中桥架、配管、盘柜、风管、给排水管等穿越穿墙、楼板、管道井、防火墙处等各系统所有防火封堵	项	1							
189	080807013002	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵 1.二次装修涉及到的风管、水管、管线穿孔、楼板开孔、所有打洞及洞口修复等	项	1							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：一次机电-安装(36)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	031301	N.1专业措施项目（031301）									
1	031301017008	脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费第四册	项	1							
2	Z031301019001	操作高度增加费 1.操作高度增加费第四册5m以上	项	1							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：一次机电-安装(36)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		9.76				
2	Z03130200801	提前竣工增加费		2.97				
3	031302004001	二次搬运费						
4	031302005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一次机电-安装(36)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：一次机电-安装(36)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：一次机电-安装(36)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：一次机电-安装(36)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：一次机电-安装(36)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：一次机电-安装(36)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：一次机电-安装(36)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：一次机电-安装(36)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：一次机电-安装(36)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：一次机电-安装(36)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：一次机电-安装(36)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：一次机电-安装(36)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：一次机电-安装(36)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：二次机电-安装(37)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：二次机电-安装(37)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气									
1	030404017069	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AL-G 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	13						
2	030404017070	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AL-BC 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	13						

3	030404017071	配电箱	1.名称:成套配电箱2-ALT4-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 5.其它：含智能照明开关模块、调光模块、需接入智能照明系统、含系统调试	台	1						
4	030404017072	配电箱	1.名称:成套配电箱2-ALT5-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 5.其它：含智能照明开关模块、需接入智能照明系统、含系统调试	台	1						

5	030404017073	配电箱	1.名称:成套配电箱2-ALT6、7~13、15~17-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 5.其它：含智能照明开关模块、需接入智能照明系统、含系统调试	台	11						
6	030404017074	配电箱	1.名称:成套配电箱2-ALT14-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 5.其它：含智能照明开关模块、需接入智能照明系统、含系统调试	台	1						
7	030404017075	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AL4-BG 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						

8	030404017076	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AL-4-G 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
9	030404017077	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AL4-JS 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
10	030404017078	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AL1-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						

11	030404017079	配电箱	1.名称:成套配电箱2-ATB1-DT 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 5.其它：含智能照明开关模块、调光模块、需接入智能照明系统、含系统调试	台	1						
12	030404017080	配电箱	1.名称:成套配电箱2-ATB1-HY 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 5.其它：含智能照明开关模块、调光模块、需接入智能照明系统、含系统调试	台	1						

13	030404017081	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AL1-HY 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
14	030404017082	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AL1-YGCT 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
15	030404017083	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AL1-QRCT 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 5.其它：含智能照明开关模块、调光模块、需接入智能照明系统、含系统调试	台	1						

16	030404017084	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AL1-HD 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
17	030404017085	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AL1-DTB 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 5.其它：含智能照明开关模块、调光模块、需接入智能照明系统、含系统调试	台	1						
18	030404017086	配电箱	1.名称:成套配电箱3-ALB1-42 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						

19	030404017087	配电箱	1.名称:成套配电箱3-ALB1-41 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 5.其它：含智能照明开关模块、调光模块、需接入智能照明系统、含系统调试	台	1						
20	030404017088	配电箱	1.名称:成套配电箱3-ATBB1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 5.其它：含智能照明开关模块、需接入智能照明系统、含系统调试	台	1						

21	030404017089	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AP1-YGCF 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
22	030404017090	配电箱	1.名称:成套配电箱2-ATB1-YGCF 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
23	030404017091	配电箱	1.名称:成套配电箱2-ATB1-QRCF 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						

24	030404017092	配电箱	1.名称:成套配电箱2-AP1-QRCF 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
25	030404017093	配电箱	1.名称:成套配电箱B1APB-CF 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
26	030404017094	配电箱	1.名称:成套配电箱B1AP-CF 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1						
27	030404031019	小电器	1.名称:现场隔离开关箱 2.元器件配置:FG-200A/4P	个	2						
28	030404031020	小电器	1.名称:现场隔离开关箱 2.元器件配置:FG-20A/2P	个	13						

29	030404031021	小电器	1.名称:现场隔离开关箱 2.元器件配置:FG-20A/4P	个	1						
30	030404031022	小电器	1.名称:现场隔离开关箱 2.元器件配置:FG-25A/4P	个	2						
31	030404031023	小电器	1.名称:现场隔离开关箱 2.元器件配置:FG-50A/4P	个	1						
32	030404031024	小电器	1.名称:现场隔离开关箱 2.元器件配置:FG-63A/4P	个	1						
33	030404031025	小电器	1.名称:现场隔离开关箱 2.元器件配置:FG-32A/4P	个	1						
34	030404031026	小电器	1.名称:现场隔离开关箱 2.元器件配置:FG-125A/4P	个	1						
35	030404031027	小电器	1.名称:现场隔离开关箱 2.元器件配置:FG-40A/4P	个	1						
36	030411003021	桥架	1.名 称:金属线槽 2.型 号、规格:400*100 3.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	14.01						
37	030411003022	桥架	1.名 称:金属线槽 2.型 号、规格:300*100 3.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	8.49						

38	030411003023	桥架	1.名 称:金属线槽 2.型 号、规格:200*100 3.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	447.82						
39	030411003024	桥架	1.名 称:金属线槽 2.型 号、规格:100*100 3.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	202.11						
40	030409002004	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢明敷 3.规格:-25*4	m	672.43						
41	030413001025	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	591.37						
42	031201003067	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	591.37						
43	030411001106	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN150 4.配置形式:明敷	m	14.6						
44	030411001107	配管	1.名称:电缆保护管（超） 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN150 4.配置形式:明敷	m	12.05						

45	030411001108	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN65 4.配置形式:明敷	m	5.99						
46	030411001109	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN40 4.配置形式:明敷	m	15.4						
47	030411001110	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN40 4.配置形式:暗敷	m	25.9						
48	030411001111	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷	m	5.99						
49	030411001112	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN32 4.配置形式:暗敷	m	7.2						
50	030411001113	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷	m	60.53						
51	030411001114	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷	m	77.8						
52	030411001115	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	2199.44						
53	030411001116	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	1791.3						
54	030411001117	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN15 4.配置形式:明敷	m	1202.34						
55	030411001118	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN15 4.配置形式:暗敷	m	1094.85						

56	030411001119	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	11112.52						
57	030411001120	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:暗敷	m	3215.08						
58	030411001121	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	1132.84						
59	030411001122	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:暗敷	m	149.6						
60	030413002032	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	6101.23						
61	030413002033	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	227.4						
62	030413002034	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)50`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	33.1						
63	030411001123	配管	1、吊顶内金属软管 DN20	m	1199.4						
64	030413001026	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	2490.35						

65	031201003068	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	2490.35						
66	030408001030	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	12.05						
67	030408001031	电力电缆	1.名称:电力电缆（超） 2.规格:WDZB1-YJY-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	57.45						
68	030408001032	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	39.26						
69	030408001033	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	354.04						
70	030408001034	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	303.87						
71	030408001035	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	143.26						
72	030408001036	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4*16+1*16 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	59.15						

73	030408006006	电力电缆头	1.名称：户内电缆头制安 2.规格：1kV以下截面10mm2以下 铜芯 三芯及以上	个	48						
74	030408006007	电力电缆头	1.名称：户内电缆头制安 2.规格：1kV以下截面25mm2以下 铜芯 三芯及以上	个	4						
75	030408006008	电力电缆头	1.名称：户内电缆头制安 2.规格：1kV以下截面120mm2以下 铜芯 三芯及以上	个	6						
76	030411004059	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	43144.26						
77	030411004060	配线	1.配线形式:管内穿线（超） 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	10786.06						
78	030411004061	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	51404.74						
79	030411004062	配线	1.配线形式:线槽配线（超） 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	12851.18						
80	030411004063	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-BYJ4	m	2198.61						
81	030411004064	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-BYJ4	m	6873.93						
82	030411004065	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-BYJ6	m	69.93						
83	030411004066	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-BYJ6	m	170.76						
84	030411004067	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-BYJ16	m	25.29						
85	030411004068	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-BYJ16	m	201.09						
86	030411004069	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-RYJ-2*1.5	m	1873.95						

87	030411004070	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-RYJ-2*1.5	m	2516.23						
88	030411004071	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZ-RYJ-9*1.5	m	1291.44						
89	030404031028	小电器	1.焊铜接线端子 导线截面（mm2）≤16	个	6						
90	030412005006	荧光灯	1.名称:单管LED灯（含光源及附配件） 2.功率:1*21W 3.安装方式：吸顶	套	2						
91	030412005007	荧光灯	1.名称:600*600平板灯（含光源及附配件） 2.功率:1*36W 3.安装方式：吸顶	套	401						
92	030412005008	荧光灯	1.名称:300*600平板灯（含光源及附配件） 2.功率:1*21W 3.安装方式：吸顶	套	14						
93	030412004053	装饰灯	1.名称:线条灯 2.灯具代码:SL01+i 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:4W/M、电压:24V、光束规格:120° 4.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求，同时包含开关直流电源至灯带处的低压配线及接线 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	1345						

94	030412004054	装饰灯	1.名称:线条灯 2.灯具代码:SL02+s 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:10W/M、电压:24V、光束规格:120° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求，同时包含开关直流电源至灯带处的低压配线及接线 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	732						
95	030412004055	装饰灯	1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D01 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:7W、电压:24V、光束规格:24° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	286						

96	030412004056	装饰灯	1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D02 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:7W、电压:24V、光束规格:36° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	208						
97	030412004057	装饰灯	1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D03 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:3W、电压:24V、光束规格:36° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:层板安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	39						

98	030412004058	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具代码:LD01 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:7W、电压:24V、光束规格:36° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:层板安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	299							
99	030412004059	装饰灯	1.名称:线条灯 2.灯具代码:SL12+s 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:12W/M、电压:24V、光束规格:120° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求，同时包含开关直流电源至灯带处的低压配线及接线 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	678							

100	030412004060	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具代码:LL18 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:18W/M、电压:24V、光束规格:80° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	3						
101	030412004061	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具代码:LL24 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:24W/M、电压:24V、光束规格:80° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	9						

102	030412004062	装饰灯	1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D01M 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:3W、电压:24V、光束规格:24° 4.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:层板安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	23							
103	030412004063	装饰灯	1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D03M 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:3W、电压:24V、光束规格:24° 4.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:层板安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	12							

104	030412004064	装饰灯	1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D05F 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:5W、电压:24V、光束规格:36° 4.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	13						
105	030412004065	装饰灯	1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D07M 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:7W、电压:24V、光束规格:24° 4.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	14						

106	030412004066	装饰灯	1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D07F 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:7W、电压:24V、光束规格:36° 4.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	16							
107	030412004067	装饰灯	1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D10M 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:10W、电压:24V、光束规格:24° 4.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	100							

108	030412004068	装饰灯	1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D10F 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:10W、电压:24V、光束规格:36° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	129							
109	030412004069	装饰灯	1.名称:嵌入式可调角筒灯（超） 2.灯具代码:D15S 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:15W、电压:24V、光束规格:12° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	6							

110	030412004070	装饰灯	1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D15M 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:15W、电压:24V、光束规格:24° 4.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:层板安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	4							
111	030412004071	装饰灯	1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D15F 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:15W、电压:24V、光束规格:36° 4.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	44							

112	030412004072	装饰灯	1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D24F 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:24W、电压:24V、光束规格:36° 4.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:层板安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	36							
113	030412004073	装饰灯	1.名称:嵌入式方形可调角筒灯 2.灯具代码:G10F 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:10W、电压:24V、光束规格:36° 4.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	8							

114	030412004074	装饰灯	1.名称:嵌入式方形可调角筒灯 2.灯具代码:G14M 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:2*7W、电压:24V、光束规格:24° 4.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	26							
115	030412004075	装饰灯	1.名称:嵌入式方形可调角筒灯 2.灯具代码:G14F 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:2*7W、电压:24V、光束规格:36° 4.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	27							

116	030412004076	装饰灯	1.名称:嵌入式方形可调角筒灯 2.灯具代码:G30M 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:2*15W、电压:24V、光束规格:24° 4.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	7							
117	030412004077	装饰灯	1.名称:嵌入式方形可调角筒灯 2.灯具代码:G30F 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:2*15W、电压:24V、光束规格:36° 4.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	52							

118	030412004078	装饰灯	1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具代码:LD10F 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:10W、电压:24V、光束规格:36° 4.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	3						
119	030412004079	装饰灯	1.名称:嵌入式不可调角筒灯 2.灯具代码:D15 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:15W、电压:24V、光束规格:60° 4.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:层板安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	130						

120	030412004080	装饰灯	1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D10+g 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:10W、电压:24V、光束规格:36° 4.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	10						
121	030412004081	装饰灯	1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D15+g 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:15W、电压:24V、光束规格:12° 4.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	8						

122	030412004082	装饰灯	1.名称:台灯 2.灯具代码:A-L01（大堂接待台）3.安装形式:综合考虑 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	2						
123	030412004083	装饰灯	1.名称:台灯 2.灯具代码:A-L07（玩啤食社）3.安装形式:综合考虑 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	1						

124	030412004084	装饰灯	1.名称:吊灯 2.灯具代码:A-L03（玩啤食社） 3.安装形式:吊装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	1						
125	030412004085	装饰灯	1.名称:吊灯 2.灯具代码:A-L04（玩啤食社） 3.安装形式:吊装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	1						

126	030412004086	装饰灯	1.名称:吊灯 2.灯具代码:A-L05（玩啤食社） 3.安装形式:吊装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	1						
127	030412004087	装饰灯	1.名称:吊灯 2.灯具代码:A-L06（玩啤食社） 3.安装形式:吊装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	14						

128	030412004088	装饰灯	1.名称:吊灯 2.灯具代码:A-L08（玩啤食社） 3.安装形式:吊装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	1						
129	030412004089	装饰灯	1.名称:吊灯 2.灯具代码:A-L09（玩啤食社） 3.安装形式:吊装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	2						

130	030412004090	装饰灯	1.名称:吊灯 2.灯具代码:A-L13（公共卫生间） 3.安装形式:吊装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	8						
131	030412004091	装饰灯	1.名称:壁灯 2.灯具代码:A-L02（大堂接待） 3.安装形式:壁装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	8						

132	030412004092	装饰灯	1.名称:壁灯 2.灯具代码:A-L10（会议前厅） 3.安装形式:壁装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	1						
133	030412004093	装饰灯	1.名称:壁灯 2.灯具代码:A-L11（会议前厅） 3.安装形式:壁装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	3						

134	030412004094	装饰灯	1.名称:壁灯 2.灯具代码:A-L12（电梯轿厢） 3.安装形式:壁装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	5						
135	030412004095	装饰灯	1.名称:壁灯 2.灯具代码:A-L15（玩啤食社） 3.安装形式:壁装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	8						

136	030412004096	装饰灯	1.名称:落地灯 2.灯具代码:A-L14（玩啤食社） 3.安装形式:壁装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	2						
137	030412004097	装饰灯	1.名称:壁灯 2.灯具代码:MR-L07（客房电梯厅） 3.安装形式:壁装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	13						

138	030412004098	装饰灯	1.名称:壁灯 2.灯具代码:MR-L06（客房电梯厅） 3.安装形式:壁装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	26						
139	030412004099	装饰灯	1.名称:壁灯 2.灯具代码:A-L16（户外） 3.安装形式:壁装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	3						
140	030404034042	照明开关	1.名称:单联翘板式开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	54						

141	030404034043	照明开关	1.名称:单联双控翘板式开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	8						
142	030404034044	照明开关	1.名称:双联双控翘板式开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	6						
143	030404034045	照明开关	1.名称:三联翘板式开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	6						
144	030404034046	照明开关	1.名称:双联翘板式开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	26						
145	030404034047	照明开关	1.名称:四联翘板式开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	1						
146	030404034048	照明开关	1.名称:应急电源隔离开关（三相） 2.安装方式:暗装 3.开关样式:需满足设计及业主选型	个	9						
147	030404034049	照明开关	1.名称:电源开关（单相） 2.安装方式:暗装 3.开关样式:需满足设计及业主选型	个	60						
148	030404034050	照明开关	1.名称:电源隔离开关（三相） 2.安装方式:暗装 3.开关样式:需满足设计及业主选型	个	6						
149	030404034051	照明开关	1.名称:电源隔离开关（单相） 2.安装方式:暗装 3.开关样式:需满足设计及业主选型	个	12						
150	030404035049	插座	1.名称:单相二三级插座 2.规格、型号:~250V,10A	个	623						
151	030404035050	插座	1.名称:国际通用插座，带Type-A+C USB接口 2.规格、型号:~250V,10A	个	189						
152	030404035051	插座	1.名称:多电源插座（单相） 2.安装方式:暗装 3.开关样式:需满足设计及业主选型	个	17						

153	030404035052	插座	1.名称:应急电源插座（单相） 2.安装方式:暗装 3.开关样式:需满足设计及业主选型	个	16						
154	030404035053	插座	1.名称:电源插座（单相） 2.安装方式:暗装 3.开关样式:需满足设计及业主选型	个	237						
155	030404035054	插座	1.名称:防溅单相二三级插座 2.规格、型号:~250V,10A	个	24						
156	030404035055	插座	1.名称:应急电源线点位（单相） 2.安装方式:暗装 3.开关样式:需满足设计及业主选型	个	4						
157	030404035056	插座	1.名称:照明电源线点位（单相） 2.安装方式:暗装 3.开关样式:需满足设计及业主选型	个	1						
158	030404035057	插座	1.名称:电源线点位 2.安装方式:暗装 3.开关样式:需满足设计及业主选型	个	130						
159	030404035058	插座	1.名称:电源线点位（单相） 2.安装方式:暗装 3.开关样式:需满足设计及业主选型	个	24						
160	030411001124	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:PVC电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:暗敷	m	150						
161	030413002035	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20~二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	150						
162	030411004072	配线	1.配线形式:接地线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	150						
163	030411006032	接线盒	1.名称:钢质灯头盒	个	1964						
164	030411006033	接线盒	1.名称:钢质开关盒、插座盒	个	1453						

165	030411006034	接线盒	1.名称:钢质接线盒J	个	973						
166	031208007022	防潮层、保护层	1.防潮层、保护层安装 防潮防腐措施综合考虑	m2	332.67						
		应急照明系统									
167	030411001125	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN15 4.配置形式:暗敷	m	1460.63						
168	030411001126	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	4280.94						
169	030411001127	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:暗敷	m	1083.24						
170	030413002036	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20 二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	2530.87						
171	030413001027	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	789.12						
172	031201003069	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	789.12						
173	030411004073	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZBN-RYJS-2*2.5	m	6874.01						
174	030412004100	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯W 2.型号: 1W 3.安装形式:壁装	套	39						

175	030412004101	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型吸顶应急灯 2.型号: 7W,IP65 3.安装形式:明装	套	8						
176	030412004102	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型吸顶应急灯 2.型号: 7W 3.安装形式:明装	套	507						
177	030412004103	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型吸顶应急灯 2.型号: 10W 3.安装形式:明装	套	6						
178	030412004104	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型吸顶应急灯 2.型号: 3W 3.安装形式:明装	套	271						
179	030412004105	装饰灯	1.名称:双面消防疏散指示灯（单向） 2.型号: 1W 3.安装形式:距地	套	34						
180	030412004106	装饰灯	1.名称:消防疏散指示灯（单向） 2.型号: 1W 3.安装形式:距地	套	128						
181	030412004107	装饰灯	1.名称:消防疏散出口指示灯 2.型号: 1W 3.安装形式:明装	套	94						
182	030412004108	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯(A型) 2.型号: 1W 3.安装形式:吊装	套	35						
183	030412004109	装饰灯	1.名称:消控室指示灯 2.型号: 1W 3.安装形式:明装	套	2						
184	030411006035	接线盒	1、名称:钢制接线盒	个	1072						
185	031208007023	防潮层、保护层	1、管道刷防火涂料	m2	336.22						
		消防报警系统									

186	030411003025	桥架	1.名 称:金属线槽 2.型 号、规格:300*100 3.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	251.42						
187	030411003026	桥架	1.名 称:金属线槽 2.型 号、规格:200*100 3.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	279.48						
188	030411003027	桥架	1.名 称:金属线槽 2.型 号、规格:100*100 3.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	10.93						
189	030409002005	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢明敷 3.规格:-25*4	m	541.83						
190	030413001028	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	677.02						

191	031201003070	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	677.02						
192	030411001128	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷	m	8.91						
193	030411001129	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	917.04						
194	030411001130	配管	1.名称:电缆保护管（超） 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	917.04						
195	030411001131	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	2467.29						
196	030411001132	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	8114.58						
197	030413002037	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	2467.29						
198	030413001029	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	1806.22						

199	031201003071	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	1806.22						
200	030411004074	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZN-BYJ-1.5	m	8337.23						
201	030411004075	配线	1.配线形式:管内穿线（超） 2.规格、型号:WDZN-BYJ-1.5	m	2084.31						
202	030411004076	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZN-BYJ-1.5	m	838.42						
203	030411004077	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZ-RYJS-2*1.5	m	696.68						
204	030411004078	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZ-RYJS-2*1.5	m	1204.72						
205	030411004079	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZN-RYJS-2*1.5	m	7811.18						
206	030411004080	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZN-RYJS-2*1.5	m	914.64						
207	030411004081	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZN-RYJSP-2*1.5	m	4040.45						
208	030411004082	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZN-RYJSP-2*1.5	m	58.72						
209	030408002002	控制电缆	1.控制电缆敷设 电 缆 WDZN-KYJY-4*1.5	m	14.16						
210	030408007002	控制电缆头	1.控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6	个	4						
211	030904008001	模块(模块箱）	1.名称:模块箱	个	23						
212	030904001008	点型探测器	1.名称:点型感烟火灾探测器（含底座）	个	542						

213	030904001009	点型探测器	1.名称:点型感温火灾探测器（含底座）	个	41						
214	030904001010	点型探测器	1.可燃气体探测器	个	13						
215	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:电话插孔	个	69						
216	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:手动报警按钮	个	69						
217	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器 -氙气白光型	个	237						
218	030904008002	模块(模块箱）	1.名称:输入输出模块	个	195						
219	030904008003	模块(模块箱）	1.名称:输入模块	个	169						
220	030904008004	模块(模块箱）	1.名称:短路隔离器	个	93						
221	030904003001	按钮	1.名称:消火栓按钮	个	78						
222	030904009001	区域报警控制箱	1.名称:区域显示器	台	19						
223	030904007001	消防广播(扬声器）	1.名称:吸顶式扬声器	个	525						
224	030904001011	点型探测器	1.名称:带蜂鸣器底座的感烟探测器（含底座）	个	250						
225	030904006003	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防专用电话分机	个	40						
226	030904006004	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话插孔	个	44						
227	030404031029	小电器	1、名称:防火门监控 模块（双门）	个	48						
228	030507001008	入侵探测设备	1.防火门门磁开关	套	91						
229	030904008005	模块(模块箱）	1.电气火灾监控模块	个	36						
230	030904008006	模块(模块箱）	1.消防电源监控模块	个	36						
231	030904008007	模块(模块箱）	1.余压监控模块	个	60						
232	030411006036	接线盒	1、名称:钢质接线盒	个	1903						
233	031208007024	防潮层、保护层	1、管道刷防火涂料	m2	782.06						
234	030905003001	防火控制装置调试	1.消防风机调试	个	51						

235	030905001001	自动报警系统调试	1.通信分机调试	系统	5						
236	030905001002	自动报警系统调试	1.电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试	个	43						
237	030905001003	自动报警系统调试	1、广播喇叭及音箱、电话插孔调试、通信分机调试	只	593						
238	030905001004	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试 3072点以内	系统	1						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：二次机电-安装(37)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	031301	N.1专业措施项目（031301）									
1	031301017009	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第九册	项	1						
2	Z031301019002	操作高度增加费	1.操作高度增加费第四册 5m以上	项	1						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：二次机电-安装(37)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		电气									
1	030404017069	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AL-G 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	13							
2	030404017070	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AL-BC 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	13							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
3	030404017071	配电箱 1.名称:成套配电箱2-ALT4-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 5.其它：含智能照明开关模块、调光模块、需接入智能照明系统、含系统调试	台	1							
4	030404017072	配电箱 1.名称:成套配电箱2-ALT5-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 5.其它：含智能照明开关模块、需接入智能照明系统、含系统调试	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
5	030404017073	配电箱 1.名称:成套配电箱2-ALT6、7~13、15~17-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 5.其它：含智能照明开关模块、需接入智能照明系统、含系统调试	台	11							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
6	030404017074	配电箱 1.名称:成套配电箱2-ALT14-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 5.其它：含智能照明开关模块、需接入智能照明系统、含系统调试	台	1							
7	030404017075	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AL4-BG 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
8	030404017076	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AL-4-G 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							
9	030404017077	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AL4-JS 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
10	030404017078	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AL1-1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							
11	030404017079	配电箱 1.名称:成套配电箱2-ATB1-DT 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 5.其它：含智能照明开关模块、调光模块、需接入智能照明系统、含系统调试	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
12	030404017080	配电箱 1.名称:成套配电箱2-ATB1-HY 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 5.其它：含智能照明开关模块、调光模块、需接入智能照明系统、含系统调试	台	1							
13	030404017081	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AL1-HY 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
14	030404017082	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AL1-YGCT 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1								
15	030404017083	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AL1-QRCT 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 5.其它：含智能照明开关模块、调光模块、需接入智能照明系统、含系统调试	台	1								

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
16	030404017084	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AL1-HD 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							
17	030404017085	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AL1-DTB 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 5.其它：含智能照明开关模块、调光模块、需接入智能照明系统、含系统调试	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
18	030404017086	配电箱 1.名称:成套配电箱3-ALB1-42 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							
19	030404017087	配电箱 1.名称:成套配电箱3-ALB1-41 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 5.其它：含智能照明开关模块、调光模块、需接入智能照明系统、含系统调试	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
20	030404017088	配电箱 1.名称:成套配电箱3-ATBB1 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求 5.其它：含智能照明开关模块、需接入智能照明系统、含系统调试	台	1							
21	030404017089	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AP1-YGCF 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
22	030404017090	配电箱 1.名称:成套配电箱2-ATB1-YGCF 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							
23	030404017091	配电箱 1.名称:成套配电箱2-ATB1-QRCF 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
24	030404017092	配电箱 1.名称:成套配电箱2-AP1-QRCF 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1								
25	030404017093	配电箱 1.名称:成套配电箱B1APB-CF 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
26	030404017094	配电箱 1.名称:成套配电箱B1AP-CF 2.规格:箱内电子元器件及浪涌保护器配置要求详见“配电箱系统图”按需配置，符合设计、当地气象部门及实际使用要求，含端子接线，含端子接线 3.箱体材质、防水等级:具体详见施工图纸 4.安装方式:明暗装综合考虑，具体详见施工图纸，满足设计要求	台	1							
27	030404031019	小电器 1.名称:现场隔离开关箱 2.元器件配置:FG-200A/4P	个	2							
28	030404031020	小电器 1.名称:现场隔离开关箱 2.元器件配置:FG-20A/2P	个	13							
29	030404031021	小电器 1.名称:现场隔离开关箱 2.元器件配置:FG-20A/4P	个	1							
30	030404031022	小电器 1.名称:现场隔离开关箱 2.元器件配置:FG-25A/4P	个	2							
31	030404031023	小电器 1.名称:现场隔离开关箱 2.元器件配置:FG-50A/4P	个	1							
32	030404031024	小电器 1.名称:现场隔离开关箱 2.元器件配置:FG-63A/4P	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
33	030404031025	小电器 1.名称:现场隔离开关箱 2.元器件配置:FG-32A/4P	个	1							
34	030404031026	小电器 1.名称:现场隔离开关箱 2.元器件配置:FG-125A/4P	个	1							
35	030404031027	小电器 1.名称:现场隔离开关箱 2.元器件配置:FG-40A/4P	个	1							
36	030411003021	桥架 1.名 称:金属线槽 2.型 号、规格:400*100 3.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	14.01							
37	030411003022	桥架 1.名 称:金属线槽 2.型 号、规格:300*100 3.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	8.49							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
38	030411003023	桥架 1.名 称:金属线槽 2.型 号、规格:200*100 3.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	447.82							
39	030411003024	桥架 1.名 称:金属线槽 2.型 号、规格:100*100 3.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	202.11							
40	030409002004	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢明敷 3.规格:-25*4	m	672.43							
41	030413001025	铁构件 1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	591.37							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
42	031201003067	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	591.37							
43	030411001106	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN150 4.配置形式:明敷	m	14.6							
44	030411001107	配管 1.名称:电缆保护管（超） 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN150 4.配置形式:明敷	m	12.05							
45	030411001108	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN65 4.配置形式:明敷	m	5.99							
46	030411001109	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN40 4.配置形式:明敷	m	15.4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
47	030411001110	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN40 4.配置形式:暗敷	m	25.9							
48	030411001111	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷	m	5.99							
49	030411001112	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN32 4.配置形式:暗敷	m	7.2							
50	030411001113	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷	m	60.53							
51	030411001114	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷	m	77.8							
52	030411001115	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	2199.44							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
53	030411001116	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	1791.3							
54	030411001117	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN15 4.配置形式:明敷	m	1202.34							
55	030411001118	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN15 4.配置形式:暗敷	m	1094.85							
56	030411001119	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	11112.52							
57	030411001120	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:暗敷	m	3215.08							
58	030411001121	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	1132.84							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
59	030411001122	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷	m	149.6							
60	030413002032	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	6101.23							
61	030413002033	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	227.4							
62	030413002034	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)50`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	33.1							
63	030411001123	配管 1、吊顶内金属软管DN20	m	1199.4							
64	030413001026	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	2490.35							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
65	031201003068	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	2490.35							
66	030408001030	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	12.05							
67	030408001031	电力电缆 1.名称:电力电缆（超） 2.规格:WDZB1-YJY-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	57.45							
68	030408001032	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	39.26							
69	030408001033	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	354.04							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
70	030408001034	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	303.87							
71	030408001035	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	143.26							
72	030408001036	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4*16+1*16 3.敷设方式、部位:穿管、桥架（含竖井内）铺设	m	59.15							
73	030408006006	电力电缆头 1.名称：户内电缆头制安 2.规格：1kV以下 截面10mm2以下 铜芯 三芯及以上	个	48							
74	030408006007	电力电缆头 1.名称：户内电缆头制安 2.规格：1kV以下 截面25mm2以下 铜芯 三芯及以上	个	4							
75	030408006008	电力电缆头 1.名称：户内电缆头制安 2.规格：1kV以下 截面120mm2以下 铜芯 三芯及以上	个	6							
76	030411004059	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	43144.26							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
77	030411004060	配线 1.配线形式:管内穿线(超) 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	10786.06							
78	030411004061	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	51404.74							
79	030411004062	配线 1.配线形式:线槽配线(超) 2.规格、型号:WDZB-BYJ-2.5	m	12851.18							
80	030411004063	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-BYJ4	m	2198.61							
81	030411004064	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-BYJ4	m	6873.93							
82	030411004065	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-BYJ6	m	69.93							
83	030411004066	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-BYJ6	m	170.76							
84	030411004067	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-BYJ16	m	25.29							
85	030411004068	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-BYJ16	m	201.09							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
86	030411004069	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-RYJ-2*1.5	m	1873.95							
87	030411004070	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB-RYJ-2*1.5	m	2516.23							
88	030411004071	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZ-RYJ-9*1.5	m	1291.44							
89	030404031028	小电器 1.焊铜接线端子 导线截面（mm2）≤16	个	6							
90	030412005006	荧光灯 1.名称:单管LED灯（含光源及附配件） 2.功率:1*21W 3.安装方式：吸顶	套	2							
91	030412005007	荧光灯 1.名称:600*600平板灯（含光源及附配件） 2.功率:1*36W 3.安装方式：吸顶	套	401							
92	030412005008	荧光灯 1.名称:300*600平板灯（含光源及附配件） 2.功率:1*21W 3.安装方式：吸顶	套	14							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
93	030412004053	装饰灯 1.名称:线条灯 2.灯具代码:SL01+i 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:4W/M、电压:24V、光束规格:120° 4.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求，同时包含开关直流电源至灯带处的低压配线及接线 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	1345							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
94	030412004054	装饰灯 1.名称:线条灯 2.灯具代码:SL02+s 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:10W/M、电压:24V、光束规格:120° 4.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求，同时包含开关直流电源至灯带处的低压配线及接线 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	732							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
95	030412004055	装饰灯 1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D01 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:7W、电压:24V、光束规格:24° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置:根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	286							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
96	030412004056	装饰灯 1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D023.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:7W、电压:24V、光束规格:36° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置:根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	208							

福信网上招投标系统

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
97	030412004057	装饰灯 1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D03 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:3W、电压:24V、光束规格:36° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:层板安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置:根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	39							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
98	030412004058	装饰灯 1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具代码:LD01 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:7W、电压:24V、光束规格:36° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:层板安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置:根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	299							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
99	030412004059	装饰灯 1.名称:线条灯 2.灯具代码:SL12+s 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:12W/M、电压:24V、光束规格:120° 4.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求，同时包含开关直流电源至灯带处的低压配线及接线 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	678							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
100	030412004060	装饰灯 1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具代码:LL18 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:18W/M、电压:24V、光束规格:80° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置:根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
101	030412004061	装饰灯 1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具代码:LL24 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:24W/M、电压:24V、光束规格:80° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置:根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	9							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
102	030412004062	装饰灯 1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D01M 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:3W、电压:24V、光束规格:24° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试,并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:层板安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置,满足设计要求 7.开关直流电源配置:根据施工图纸按需配置,满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件(福朋喜来登酒店灯具规格表)、招标文件及相关规范(标准)	套	23							

福信网上招投标系统

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
103	030412004063	装饰灯 1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D03M 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:3W、电压:24V、光束规格:24° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试,并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:层板安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置,满足设计要求 7.开关直流电源配置:根据施工图纸按需配置,满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件(福朋喜来登酒店灯具规格表)、招标文件及相关规范(标准)	套	12							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
104	030412004064	装饰灯 1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D05F 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:5W、电压:24V、光束规格:36° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试,并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置,满足设计要求 7.开关直流电源配置:根据施工图纸按需配置,满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件(福朋喜来登酒店灯具规格表)、招标文件及相关规范(标准)	套	13							

福信网上招投标系统

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
105	030412004065	装饰灯 1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D07M 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:7W、电压:24V、光束规格:24° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试,并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置,满足设计要求 7.开关直流电源配置:根据施工图纸按需配置,满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件(福朋喜来登酒店灯具规格表)、招标文件及相关规范(标准)	套	14							

福信网上招投标系统

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
106	030412004066	装饰灯 1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D07F 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:7W、电压:24V、光束规格:36° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试,并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置,满足设计要求 7.开关直流电源配置:根据施工图纸按需配置,满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件(福朋喜来登酒店灯具规格表)、招标文件及相关规范(标准)	套	16							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
107	030412004067	装饰灯 1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D10M 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:10W、电压:24V、光束规格:24° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试,并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置,满足设计要求 7.开关直流电源配置:根据施工图纸按需配置,满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件(福朋喜来登酒店灯具规格表)、招标文件及相关规范(标准)	套	100							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
108	030412004068	装饰灯 1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D10F 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:10W、电压:24V、光束规格:36° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试,并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置,满足设计要求 7.开关直流电源配置:根据施工图纸按需配置,满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件(福朋喜来登酒店灯具规格表)、招标文件及相关规范(标准)	套	129							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
109	030412004069	装饰灯 1.名称:嵌入式可调角筒灯（超） 2.灯具代码:D15S 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:15W、电压:24V、光束规格:12° 4.灯具配件要求：配置LED无频闪变压器LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置：根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
110	030412004070	装饰灯 1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D15M 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:15W、电压:24V、光束规格:24° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试,并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:层板安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置,满足设计要求 7.开关直流电源配置:根据施工图纸按需配置,满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件(福朋喜来登酒店灯具规格表)、招标文件及相关规范(标准)	套	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
111	030412004071	装饰灯 1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D15F 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:15W、电压:24V、光束规格:36° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置:根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	44							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
112	030412004072	装饰灯 1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D24F 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:24W、电压:24V、光束规格:36° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试,并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:层板安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置,满足设计要求 7.开关直流电源配置:根据施工图纸按需配置,满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件(福朋喜来登酒店灯具规格表)、招标文件及相关规范(标准)	套	36							

福信网上招投标系统

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
113	030412004073	装饰灯 1.名称:嵌入式方形可调角筒灯 2.灯具代码:G10F 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:10W、电压:24V、光束规格:36° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置:根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	8							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
114	030412004074	装饰灯 1.名称:嵌入式方形可调角筒灯 2.灯具代码:G14M 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:2*7W、电压:24V、光束规格:24° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置:根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	26							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
115	030412004075	装饰灯 1.名称:嵌入式方形可调角筒灯 2.灯具代码:G14F 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:2*7W、电压:24V、光束规格:36° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置:根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	27							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
116	030412004076	装饰灯 1.名称:嵌入式方形可调角筒灯 2.灯具代码:G30M 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:2*15W、电压:24V、光束规格:24° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置:根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	7							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
117	030412004077	装饰灯 1.名称:嵌入式方形可调角筒灯 2.灯具代码:G30F 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:2*15W、电压:24V、光束规格:36° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置:根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	52							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
118	030412004078	装饰灯 1.名称:嵌入式线条灯 2.灯具代码:LD10F 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:10W、电压:24V、光束规格:36° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试,并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置,满足设计要求 7.开关直流电源配置:根据施工图纸按需配置,满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件(福朋喜来登酒店灯具规格表)、招标文件及相关规范(标准)	套	3							

福信网上招投标系统

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
119	030412004079	装饰灯 1.名称:嵌入式不可调角筒灯 2.灯具代码:D15 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:15W、电压:24V、光束规格:60° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试,并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:层板安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置,满足设计要求 7.开关直流电源配置:根据施工图纸按需配置,满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件(福朋喜来登酒店灯具规格表)、招标文件及相关规范(标准)	套	130							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
120	030412004080	装饰灯 1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D10+g 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:10W、电压:24V、光束规格:36° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器 LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置:根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	10							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
121	030412004081	装饰灯 1.名称:嵌入式可调角筒灯 2.灯具代码:D15+g 3.光源规格:种类:LED、色温:2700K、功率:15W、电压:24V、光束规格:12° 4.灯具配件要求:配置LED无频闪变压器LED调光驱动需与灯控厂家做兼容匹配测试，并由灯光顾问复核确认 5.安装形式:吊顶安装 6.附件:包含但不限于光源、连接件/组件等配套附件按需设置，满足设计要求 7.开关直流电源配置:根据施工图纸按需配置，满足设计要求 8.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	8							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
122	030412004082	装饰灯 1.名称:台灯 2.灯具代码:A-L01（大堂接待台） 3.安装形式:综合考虑 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
123	030412004083	装饰灯 1.名称:台灯 2.灯具代码:A-L07（玩啤食社） 3.安装形式:综合考虑 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
124	030412004084	装饰灯 1.名称:吊灯 2.灯具代码:A-L03（玩啤食社） 3.安装形式:吊装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
125	030412004085	装饰灯 1.名称:吊灯 2.灯具代码:A-L04（玩啤食社） 3.安装形式:吊装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
126	030412004086	装饰灯 1.名称:吊灯 2.灯具代码:A-L05（玩啤食社） 3.安装形式:吊装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
127	030412004087	装饰灯 1.名称:吊灯 2.灯具代码:A-L06（玩啤食社） 3.安装形式:吊装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	14							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
128	030412004088	装饰灯 1.名称:吊灯 2.灯具代码:A-L08（玩啤食社） 3.安装形式:吊装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
129	030412004089	装饰灯 1.名称:吊灯 2.灯具代码:A-L09（玩啤食社） 3.安装形式:吊装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
130	030412004090	装饰灯 1.名称:吊灯 2.灯具代码:A-L13（公共卫生间） 3.安装形式:吊装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	8							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
131	030412004091	装饰灯 1.名称:壁灯 2.灯具代码:A-L02（大堂接待） 3.安装形式:壁装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	8							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
132	030412004092	装饰灯 1.名称:壁灯 2.灯具代码:A-L10（会议前厅） 3.安装形式:壁装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
133	030412004093	装饰灯 1.名称:壁灯 2.灯具代码:A-L11（会议前厅） 3.安装形式:壁装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
134	030412004094	装饰灯 1.名称:壁灯 2.灯具代码:A-L12（电梯轿厢） 3.安装形式:壁装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	5							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
135	030412004095	装饰灯 1.名称:壁灯 2.灯具代码:A-L15（玩啤食社） 3.安装形式:壁装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	8							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
136	030412004096	装饰灯 1.名称:落地灯 2.灯具代码:A-L14（玩啤食社） 3.安装形式:壁装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
137	030412004097	装饰灯 1.名称:壁灯 2.灯具代码:MR-L07（客房电梯厅） 3.安装形式:壁装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	13							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
138	030412004098	装饰灯 1.名称:壁灯 2.灯具代码:MR-L06（客房电梯厅） 3.安装形式:壁装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	26							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
139	030412004099	装饰灯 1.名称:壁灯 2.灯具代码:A-L16（户外） 3.安装形式:壁装 4.灯具材质、灯源等参数：详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具物料书） 5.附件:包含但不限于光源、驱动器、连接件/组件、灯具固定支架等配套附件按需设置，满足设计及使用要求 6.其它说明：上述参数仅供参考，厂家需根据装修效果进行灯具深化,需建设方及设计单位确定,深化后灯具参数不得低于招标灯具参数。 7.未尽事宜:详见设计文件（福朋喜来登酒店灯具规格表）、招标文件及相关规范（标准）	套	3							
140	030404034042	照明开关 1.名称:单联翘板式开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	54							
141	030404034043	照明开关 1.名称:单联双控翘板式开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	8							
142	030404034044	照明开关 1.名称:双联双控翘板式开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
143	030404034045	照明开关 1.名称:三联翘板式开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	6							
144	030404034046	照明开关 1.名称:双联翘板式开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	26							
145	030404034047	照明开关 1.名称:四联翘板式开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	1							
146	030404034048	照明开关 1.名称:应急电源隔离开关（三相） 2.安装方式:暗装 3.开关样式:需满足设计及业主选型	个	9							
147	030404034049	照明开关 1.名称:电源开关（单相） 2.安装方式:暗装 3.开关样式:需满足设计及业主选型	个	60							
148	030404034050	照明开关 1.名称:电源隔离开关（三相） 2.安装方式:暗装 3.开关样式:需满足设计及业主选型	个	6							
149	030404034051	照明开关 1.名称:电源隔离开关（单相） 2.安装方式:暗装 3.开关样式:需满足设计及业主选型	个	12							
150	030404035049	插座 1.名称:单相二三级插座 2.规格、型号:~250V,10A	个	623							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
151	030404035050	插座 1.名称:国际通用插座，带Type-A+C USB接口 2.规格、型号:~250V,10A	个	189							
152	030404035051	插座 1.名称:多电源插座（单相） 2.安装方式:暗装 3.开关样式:需满足设计及业主选型	个	17							
153	030404035052	插座 1.名称:应急电源插座（单相） 2.安装方式:暗装 3.开关样式:需满足设计及业主选型	个	16							
154	030404035053	插座 1.名称:电源插座（单相） 2.安装方式:暗装 3.开关样式:需满足设计及业主选型	个	237							
155	030404035054	插座 1.名称:防溅单相二三级插座 2.规格、型号:~250V,10A	个	24							
156	030404035055	插座 1.名称:应急电源线点位（单相） 2.安装方式:暗装 3.开关样式:需满足设计及业主选型	个	4							
157	030404035056	插座 1.名称:照明电源线点位（单相） 2.安装方式:暗装 3.开关样式:需满足设计及业主选型	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
158	030404035057	插座 1.名称:电源线点位 2.安装方式:暗装 3.开关样式:需满足设计及业主选型	个	130							
159	030404035058	插座 1.名称:电源线点位（单相） 2.安装方式:暗装 3.开关样式:需满足设计及业主选型	个	24							
160	030411001124	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:PVC电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:暗敷	m	150							
161	030413002035	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	150							
162	030411004072	配线 1.配线形式:接地线 2.规格、型号:WDZB-BYJR-2.5	m	150							
163	030411006032	接线盒 1.名称:钢质灯头盒	个	1964							
164	030411006033	接线盒 1.名称:钢质开关盒、插座盒	个	1453							
165	030411006034	接线盒 1.名称:钢质接线盒J	个	973							
166	031208007022	防潮层、保护层 1.防潮层、保护层安装防潮防腐措施综合考虑	m2	332.67							
		应急照明系统									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
167	030411001125	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN15 4.配置形式:暗敷	m	1460.63							
168	030411001126	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	4280.94							
169	030411001127	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	1083.24							
170	030413002036	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	2530.87							
171	030413001027	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	789.12							
172	031201003069	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	789.12							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
173	030411004073	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZBN-RYJS-2*2.5	m	6874.01							
174	030412004100	装饰灯 1.名称:安全出口标志灯W 2.型号: 1W 3.安装形式:壁装	套	39							
175	030412004101	装饰灯 1.名称:集中电源集中控制型吸顶应急灯 2.型号: 7W,IP65 3.安装形式:明装	套	8							
176	030412004102	装饰灯 1.名称:集中电源集中控制型吸顶应急灯 2.型号: 7W 3.安装形式:明装	套	507							
177	030412004103	装饰灯 1.名称:集中电源集中控制型吸顶应急灯 2.型号: 10W 3.安装形式:明装	套	6							
178	030412004104	装饰灯 1.名称:集中电源集中控制型吸顶应急灯 2.型号: 3W 3.安装形式:明装	套	271							
179	030412004105	装饰灯 1.名称:双面消防疏散指示灯（单向） 2.型号: 1W 3.安装形式:距地	套	34							
180	030412004106	装饰灯 1.名称:消防疏散指示灯（单向） 2.型号: 1W 3.安装形式:距地	套	128							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
181	030412004107	装饰灯 1.名称:消防疏散出口指示灯 2.型号: 1W 3.安装形式:明装	套	94							
182	030412004108	装饰灯 1.名称:多信息复合标志灯(A型) 2.型号: 1W 3.安装形式:吊装	套	35							
183	030412004109	装饰灯 1.名称:消控室指示灯 2.型号: 1W 3.安装形式:明装	套	2							
184	030411006035	接线盒 1、名称:钢制接线盒	个	1072							
185	031208007023	防潮层、保护层 1、管道刷防火涂料	m2	336.22							
		消防报警系统									
186	030411003025	桥架 1.名 称:金属线槽 2.型 号、规格:300*100 3.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	251.42							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
187	030411003026	桥架 1.名 称:金属线槽 2.型 号、规格:200*100 3.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	279.48							
188	030411003027	桥架 1.名 称:金属线槽 2.型 号、规格:100*100 3.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	10.93							
189	030409002005	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢明敷 3.规格:-25*4	m	541.83							
190	030413001028	铁构件 1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	677.02							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
191	031201003070	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	677.02							
192	030411001128	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷	m	8.91							
193	030411001129	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	917.04							
194	030411001130	配管 1.名称:电缆保护管（超） 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	917.04							
195	030411001131	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	2467.29							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
196	030411001132	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	8114.58							
197	030413002037	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	2467.29							
198	030413001029	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	1806.22							
199	031201003071	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	1806.22							
200	030411004074	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZN-BYJ-1.5	m	8337.23							
201	030411004075	配线 1.配线形式:管内穿线（超） 2.规格、型号:WDZN-BYJ-1.5	m	2084.31							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
202	030411004076	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZN-BYJ-1.5	m	838.42							
203	030411004077	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZ-RYJS-2*1.5	m	696.68							
204	030411004078	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZ-RYJS-2*1.5	m	1204.72							
205	030411004079	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZN-RYJS-2*1.5	m	7811.18							
206	030411004080	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZN-RYJS-2*1.5	m	914.64							
207	030411004081	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZN-RYJSP-2*1.5	m	4040.45							
208	030411004082	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZN-RYJSP-2*1.5	m	58.72							
209	030408002002	控制电缆 1.控制电缆敷设 电缆WDZN-KYJY-4*1.5	m	14.16							
210	030408007002	控制电缆头 1.控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6	个	4							
211	030904008001	模块(模块箱) 1.名称:模块箱	个	23							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
212	030904001008	点型探测器 1.名称:点型感烟火灾探测器（含底座）	个	542							
213	030904001009	点型探测器 1.名称:点型感温火灾探测器（含底座）	个	41							
214	030904001010	点型探测器 1.可燃气体探测器	个	13							
215	030904006001	消防报警电话插孔(电话) 1.名称:电话插孔	个	69							
216	030904006002	消防报警电话插孔(电话) 1.名称:手动报警按钮	个	69							
217	030904005001	声光报警器 1.名称:声光报警器 -氙气白光型	个	237							
218	030904008002	模块(模块箱) 1.名称:输入输出模块	个	195							
219	030904008003	模块(模块箱) 1.名称:输入模块	个	169							
220	030904008004	模块(模块箱) 1.名称:短路隔离器	个	93							
221	030904003001	按钮 1.名称:消火栓按钮	个	78							
222	030904009001	区域报警控制箱 1.名称:区域显示器	台	19							
223	030904007001	消防广播(扬声器) 1.名称:吸顶式扬声器	个	525							
224	030904001011	点型探测器 1.名称:带蜂鸣器底座的感烟探测器（含底座）	个	250							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
225	030904006003	消防报警电话插孔(电话) 1.名称:消防专用电话分机	个	40							
226	030904006004	消防报警电话插孔(电话) 1.名称:消防电话插孔	个	44							
227	030404031029	小电器 1、名称:防火门监控模块（双门）	个	48							
228	030507001008	入侵探测设备 1.防火门门磁开关	套	91							
229	030904008005	模块(模块箱） 1.电气火灾监控模块	个	36							
230	030904008006	模块(模块箱） 1.消防电源监控模块	个	36							
231	030904008007	模块(模块箱） 1.余压监控模块	个	60							
232	030411006036	接线盒 1、名称:钢质接线盒	个	1903							
233	031208007024	防潮层、保护层 1、管道刷防火涂料	m2	782.06							
234	030905003001	防火控制装置调试 1.消防风机调试	个	51							
235	030905001001	自动报警系统调试 1.通信分机调试	系统	5							
236	030905001002	自动报警系统调试 1.电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试	个	43							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
237	030905001003	自动报警系统调试 1、广播喇叭及音箱、电话插孔调试、通信分机调试	只	593							
238	030905001004	自动报警系统调试 1.自动报警系统调试3072点以内	系统	1							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：二次机电-安装(37)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	031301	N.1专业措施项目（031301）									
1	031301017009	脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第九册	项	1							
2	Z031301019002	操作高度增加费 1.操作高度增加费第四册5m以上	项	1							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：二次机电-安装(37)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		9.76				
2	Z031302008001	提前竣工增加费		2.97				
3	031302004001	二次搬运费						
4	031302005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二次机电-安装(37)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：二次机电-安装(37)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：二次机电-安装(37)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：二次机电-安装(37)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：二次机电-安装(37)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：二次机电-安装(37)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：二次机电-安装(37)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：二次机电-安装(37)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：二次机电-安装(37)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：二次机电-安装(37)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：二次机电-安装(37)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：二次机电-安装(37)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：二次机电-安装(37)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：一次给排水-安装(38)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：一次给排水-安装(38)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给水工程（冷水）									
1	031001002016	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN100，厚度满足设计要求 4.连接形式:法兰沟槽连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	266.62						

2	031001002017	不锈钢管	1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN100，厚度满足设计要求 4.连接形式:法兰沟槽连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	59.42						
3	031001002018	不锈钢管	1.安装部位:室内（竖井内） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN100，厚度满足设计要求 4.连接形式:法兰沟槽连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	55.94						

4	031001002019	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN80，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	71.43						
5	031001002020	不锈钢管	1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN80，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	34.22						

6	031001002021	不锈钢管	1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN65，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	103.4						
7	031001002022	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN50，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	24.57						

8	031001002023	不锈钢管	1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN50，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	122.34						
9	031001002024	不锈钢管	1.安装部位:室内（竖井内） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN50，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	469.23						

10	031001002025	不锈钢管	1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN40，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	44.57						
11	031001002026	不锈钢管	1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN32，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	7.55						

12	031001003050	不锈钢管	1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN25，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	48.08						
13	031001002027	不锈钢管	1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN20，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	41.03						

14	031001003051	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN15，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	9.65						
15	031002001022	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	383.15						
16	031201003072	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	383.15						
17	031003010009	软接头（软管）	1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装 公称直径（mm以内）100	个	6						
18	031003010010	软接头（软管）	1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装 公称直径（mm以内）80	个	1						
19	031003010011	软接头（软管）	1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装 公称直径（mm以内）65	个	1						
20	031003010012	软接头（软管）	1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装 公称直径（mm以内）50	个	21						
21	031003010013	软接头（软管）	1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装 公称直径（mm以内）40	个	1						

22	031003010014	软接头（软管）	1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装 公称直径（mm以内）32	个	1						
23	031003010015	软接头（软管）	1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装 公称直径（mm以内）25	个	1						
24	031208002022	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN125mm以下 厚度19mm	m3	2.9						
25	031208002023	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN80mm以下 厚度19mm	m3	1.27						
26	031208002024	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下 厚度19mm	m3	3.28						
27	031003013001	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN80	组	1						
28	031003013002	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN100	组	2						
29	031003013003	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN50	组	5						
30	031003013004	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN40	组	4						
31	031003013005	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN32	组	1						
32	031003013006	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN25	组	6						
33	031003013007	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN20	组	2						
34	031003013008	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN15	组	3						
35	031003001054	螺纹阀门	1.名称:自动排气阀 2.规格:DN15	个	25						
36	031003001055	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	7						

37	031003001056	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀（竖井内） 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	20						
38	031003001057	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	4						
39	031003001058	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	2						
40	031003001059	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	6						
41	031003001060	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀（竖井内） 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	365						
42	031003001061	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	2						
43	031003001062	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	3						
44	031003003001	焊接法兰阀门	1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	2						
45	031003003002	焊接法兰阀门	1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	5						

46	031003003003	焊接法兰阀门	1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	8						
47	031003001063	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	1						
48	031003001064	螺纹阀门	1.名称:可调式减压阀（竖井内） 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	126						
49	031003001065	螺纹阀门	1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	1						
50	031003001066	螺纹阀门	1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	3						
51	031003001067	螺纹阀门	1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	1						
52	031003001068	螺纹阀门	1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	3						
53	030601002001	压力仪表	1.压力表 2.压力表弯安装	台	252						
54	031003010016	软接头（软管）	1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN25	个	126						
55	031003008001	除污器(过滤器）	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN25	组	126						
56	031003012001	倒流防止器	1.名称:减压型倒流防止器 2.规格:DN50	套	2						
57	031003012002	倒流防止器	1.名称:减压型倒流防止器 2.规格:DN32	套	1						

58	031003012003	倒流防止器	1.名称:减压型倒流防止器 2.规格:DN25	套	3						
59	031003012004	倒流防止器	1.名称:减压型倒流防止器 2.规格:DN20	套	1						
60	031003012005	倒流防止器	1.名称:减压型倒流防止器 2.规格:DN15	套	2						
61	031002003023	套管	1.一般穿墙梁钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	20						
62	031002003024	套管	1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)150	个	33						
63	031002003025	套管	1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)125	个	3						
64	031002003026	套管	1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)100	个	1						
65	031002003027	套管	1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)80	个	115						
66	031002003028	套管	1.刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)100 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	2						
67	031002003029	套管	1.刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)80 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)80	个	1						
68	031002003030	套管	1.刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)50 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)50	个	1						
69	080807013003	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1.二次装修涉及到的风管、水管、管线穿孔、楼板开孔、所有打洞及洞口修复等	项	1						
		给水工程（热水）									

70	031001002028	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN100，厚度满足设计要求 4.连接形式:法兰沟槽连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	181.96						
71	031001002029	不锈钢管	1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN100，厚度满足设计要求 4.连接形式:法兰沟槽连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	52.62						

72	031001002030	不锈钢管	1.安装部位:室内（竖井内） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN100，厚度满足设计要求 4.连接形式:法兰沟槽连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	196.16						
73	031001002031	不锈钢管	1.安装部位:室内（竖井内） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN80，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	23.73						

74	031001002032	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN80，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	143.75						
75	031001002033	不锈钢管	1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN65，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	181.04						

76	031001002034	不锈钢管	1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN65，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	163.99						
77	031001002035	不锈钢管	1.安装部位:室内（竖井内） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN65，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	80.13						

78	031001002036	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN50，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	38.43						
79	031001002037	不锈钢管	1.安装部位:室内（竖井内） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN50，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	488.07						

80	031001002038	不锈钢管	1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN40，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	196.09						
81	031001002039	不锈钢管	1.安装部位:室内（竖井内） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN32，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	472.87						

82	031001002040	不锈钢管	1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN32，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	67.76						
83	031001003052	不锈钢管	1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN25，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	122.3						

84	031001002041	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN20，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	60.25						
85	031001003053	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN15，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	5.63						
86	031002001023	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	687.56						

87	031201003073	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	687.56						
88	031208002025	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN125mm以下 厚度45mm	m3	9.32						
89	031208002026	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN80mm以下 厚度45mm	m3	10.44						
90	031208002027	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下 厚度40mm	m3	15.14						
91	031208007025	防潮层、保护层	1.防潮层、保护层安装 铝皮保护层	m2	1141.39						
92	031003010017	软接头（软管）	1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装 公称直径（mm以内）100	个	7						
93	031003010018	软接头（软管）	1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装 公称直径（mm以内）80	个	3						
94	031003010019	软接头（软管）	1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装 公称直径（mm以内）65	个	10						
95	031003010020	软接头（软管）	1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装 公称直径（mm以内）50	个	22						
96	031003010021	软接头（软管）	1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装 公称直径（mm以内）40	个	5						
97	031003010022	软接头（软管）	1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装 公称直径（mm以内）32	个	20						
98	031003010023	软接头（软管）	1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装 公称直径（mm以内）25	个	4						
99	031003010024	软接头（软管）	1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装 公称直径（mm以内）20	个	1						

100	031003003004	焊接法兰阀门	1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	8						
101	031003001069	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	2						
102	031003001070	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	3						
103	031003001071	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	1						
104	031003001072	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	3						
105	031003003005	焊接法兰阀门	1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	1						
106	031003003006	焊接法兰阀门	1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	8						
107	031003013009	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN65	组	2						
108	031003013010	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN80	组	1						
109	031003013011	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN100	组	2						
110	031003013012	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN50	组	2						
111	031003013013	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN40	组	3						

112	031003013014	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN32	组	3						
113	031003013015	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN25	组	7						
114	031003013016	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN20	组	4						
115	031003013017	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN15	组	3						
116	031003001073	螺纹阀门	1.名称:自动排气阀 2.规格:DN15	个	44						
117	031003001074	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	3						
118	031003001075	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀（竖井内） 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	20						
119	031003001076	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	4						
120	031003001077	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	3						
121	031003001078	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀（竖井内） 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	20						
122	031003001079	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	5						

123	031003001080	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀（竖井内） 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	237						
124	031003001081	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	4						
125	031003001082	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀（竖井内） 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	237						
126	031003001083	螺纹阀门	1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	1						
127	031003001084	螺纹阀门	1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	1						
128	031003001085	螺纹阀门	1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	3						
129	031003001086	螺纹阀门	1.名称:静态平衡阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	1						
130	031003001087	螺纹阀门	1.名称:静态平衡阀（竖井内） 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	24						
131	031003001088	螺纹阀门	1.名称:静态平衡阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	1						

132	031003001089	螺纹阀门	1.名称:静态平衡阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	2						
133	031003012006	倒流防止器	1.名称:减压型倒流防止器 2.规格:DN25	套	2						
134	031003012007	倒流防止器	1.名称:减压型倒流防止器 2.规格:DN20	套	1						
135	031003012008	倒流防止器	1.名称:减压型倒流防止器 2.规格:DN15	套	2						
136	031002003031	套管	1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)200	个	16						
137	031002003032	套管	1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)150	个	19						
138	031002003033	套管	1.一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	20						
139	031002003034	套管	1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)125	个	4						
140	031002003035	套管	1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)100	个	19						
141	031002003036	套管	1.一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	20						
142	031002003037	套管	1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)80	个	116						
143	031002003038	套管	1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)70	个	3						
144	031002003039	套管	1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)50	个	110						

145	031002003040	套管	1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)40	个	1						
146	031002003041	套管	1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)32	个	1						
147	031002003042	套管	1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)25	个	1						
148	031002003043	套管	1.刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)100 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	2						
149	031002003044	套管	1.刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)80 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)80	个	1						
150	031002003045	套管	1.刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)65 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)65	个	3						
151	03B009	生活热水水温控制数字式再循环系统	1.生活热水水温控制数字式再循环系统,包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						
		排水工程									
152	031001005022	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN150 3.连接形式:A型连接（法兰承插连接） 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	134.79						

153	031001005023	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:A型连接（法兰承插连接） 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	42.21						
154	031001005024	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN75 3.连接形式:A型连接（法兰承插连接） 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	2.95						
155	031001006001	塑料管	1.材质:高密度聚乙烯（HDPE）静音排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:电熔连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	50						
156	031001006002	塑料管	1.材质:高密度聚乙烯（HDPE）静音排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:电熔连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	30						
157	031001006003	塑料管	1.材质:高密度聚乙烯（HDPE）静音排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:电熔连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	20						
158	031001005025	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN150 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	302.86						

159	031001005026	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管（超） 2.规格:DN150 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	11.17						
160	031001005027	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管（竖井内） 2.规格:DN150 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	174.8						
161	031001005028	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管（竖井内） 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	2093.31						
162	031001005029	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	412.79						
163	031001005030	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管（超） 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	54.78						
164	031001005031	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN75 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	196.2						

165	031001005032	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管（超） 2.规格:DN75 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	28.3						
166	031001005033	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管（竖井内） 2.规格:DN75 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	158.64						
167	031001005034	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN50 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	27.07						
168	031001005035	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管（厨房耐高温） 2.规格:DN150 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	71.34						
169	031001005036	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管（厨房耐高温） 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	87.16						
170	031002001024	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	249.92						

171	031201003074	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	249.92						
172	031208002028	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN125mm以下 厚度10mm	m3	3.39						
173	031208002029	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN80mm以下 厚度10mm	m3	0.7						
174	031208002030	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下 厚度10mm	m3	0.06						
175	040501006001	管道支墩	1.管道支墩（档墩） 每处（m3以内）1	m3	10						
176	031003003007	焊接法兰阀门	1.名称:超越管检修阀 2.规格:DN150	个	1						
177	031004014077	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.规格:DN50	个	9						
178	031004014078	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.规格:DN80	个	202						
179	031004014079	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.规格:DN100	个	7						
180	031004014080	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.规格:DN150	个	14						
181	031004014081	给、排水附(配)件	1.名称:铜制清扫口 2.规格:DN100	个	70						
182	031004014082	给、排水附(配)件	1.名称:铜制清扫口 2.规格:DN75	个	2						
183	031002003046	套管	1.刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)80 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)80	个	2						
184	031002003047	套管	1.刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)100 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	6						

185	031002003048	套管	1.刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)150 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)150	个	14						
186	031002003049	套管	1.刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)200 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)200	个	1						
187	031002003050	套管	1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)250	个	30						
188	031002003051	套管	1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)200	个	16						
189	031002003052	套管	1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)150	个	578						
190	031002003053	套管	1.一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	70						
191	031002003054	套管	1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)125	个	3						
192	031002003055	套管	1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)80	个	2						
193	030113014001	分离器	1.油脂分离器 OK-40型 Q=40m3/h，总功率 N=7.5KW（自带：电加热，搅拌电机，反冲洗泵，含控制柜等电控系统）	套	1						
194	03B010	污提设备	1.污提设备 LIFTS1000DP400DG（按参数配置水泵，一用一备 ）Q=39.6m3/h，H=19.5m,N=7.5kw(含图纸所示设备自带阀门）	套	1						

195	03B011	污提设备	1.污提设备LIFTS360DE220DG（按参数配置水泵，一用一备）Q=5L/S，H=19.5m,N=4kw(含图纸所示设备自带阀门）	套	2						
196	031001006004	塑料管	1.阻火圈安装DN100	m	578						
197	031001006005	塑料管	1.阻火圈安装DN150	m	28						
198	031201001008	管道刷油	1.管道刷油：冷底子油一道，石油沥青两遍防腐，管接头处用塑料薄膜包封	m2	83.16						
		雨水工程									
199	030902001001	无缝钢管	1.材质:涂塑无缝钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.管件要求:配套管件安装	m	410.48						
200	030902001002	无缝钢管	1.材质:涂塑无缝钢管（超） 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.管件要求:配套管件安装	m	30.39						
201	031004014083	给、排水附(配)件	1.87型雨水斗DN150	个	4						
202	031002003056	套管	1.刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)150 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)150	个	8						
203	031002003057	套管	1.一般穿墙梁钢套管制作安装 公称直径(mm以内)200	个	4						
204	031002003058	套管	1.一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)250`过楼板套管	个	68						
		生活水泵房									

205	031001002042	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN150，厚度满足设计要求 4.连接形式:法兰沟槽连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	13.44						
206	031001002043	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN125，厚度满足设计要求 4.连接形式:法兰沟槽连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	5.35						

207	031001002044	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN100，厚度满足设计要求 4.连接形式:法兰沟槽连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	57.89						
208	031001002045	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN80，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	101.72						

209	031001002046	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN65，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	26.48						
210	031001002047	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN32，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	4						

211	031001002048	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN20，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	15.14						
212	031001005037	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN150 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	13.55						
213	031001005038	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN80 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	6.34						
214	031208002031	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN125mm以下 厚度19mm	m3	0.7						
215	031208002032	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN80mm以下 厚度19mm	m3	0.83						
216	031208002033	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下 厚度19mm	m3	1						
217	031002001025	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	75.07						

218	031201003075	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	75.07						
219	031208007026	防潮层、保护层	1.防潮层、保护层安装 铝皮保护层	m2	100.61						
220	031208007027	防潮层、保护层	1.防潮层、保护层安装 1.2mm厚三元乙丙橡胶防水卷材	m2	100.61						
221	031208007028	防潮层、保护层	1.防潮层、保护层安装 玻璃丝布管道	m2	1						
222	031003003008	焊接法兰阀门	1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	5						
223	031003003009	焊接法兰阀门	1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	4						
224	031003003010	焊接法兰阀门	1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	7						
225	031003003011	焊接法兰阀门	1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	28						
226	031003003012	焊接法兰阀门	1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	13						
227	031003013018	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN80	组	2						
228	031003013019	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN100	组	2						

229	031003003013	焊接法兰阀门	1.名称:遥控浮球阀 2.规格:DN80	个	4						
230	031003003014	焊接法兰阀门	1.名称:电动阀 2.规格:DN80	个	2						
231	031003003015	焊接法兰阀门	1.名称:电磁阀 2.规格:DN65	个	20						
232	031003003016	焊接法兰阀门	1.名称:不锈钢止回阀 2.规格:DN80	个	8						
233	031003003017	焊接法兰阀门	1.名称:不锈钢止回阀 2.规格:DN65	个	3						
234	031003003018	焊接法兰阀门	1.名称:不锈钢止回阀 2.规格:DN100	个	2						
235	031003003019	焊接法兰阀门	1.名称:数字式恒温混水阀 2.规格:DN100	个	2						
236	031003010025	软接头（软管）	1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN80	个	18						
237	031003010026	软接头（软管）	1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN65	个	6						
238	030601002002	压力仪表	1.压力表 2.压力表弯安装	台	22						
239	031003008002	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN100	组	2						
240	031003008003	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN80	组	9						
241	031003008004	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN65	组	3						
242	030404031030	小电器	1.名称:液位信号装置	个	4						
243	080902006001	液位计	1.名称:玻璃管液位计	个	4						
244	03B012	电子除垢仪	1.名称:电子除垢仪	个	2						
245	031006001001	变频给水设备	1.名称:酒店客房高区变频供水泵 2.规格:NSQ-3DRL15-10型变频供水设备一套配套200L*1.6MPa型气囊式稳压罐配置DRL15-10型水泵（Q=15m3/h,h=110m,N=11.0KW)三台，两用一备，含水泵变频控制箱	组	1						

246	031006001002	变频给水设备	1.名称:酒店客房低区变频供水泵 2.规格:NSQ-3DRL15-7型变频供水设备一套配套200L*1.6MPa型气囊式稳压罐配置DRL15-7型水泵（Q=15m3/h,h=85m,N=7.5KW)三台，两用一备）含水泵变频控制箱	组	1						
247	031006001003	变频给水设备	1.名称:酒店配套区变频供水泵 2.规格:NSQ-3DRL15-6型变频供水设备一套配套200L*1.0MPa型气囊式稳压罐配置DRL15-6型水泵（Q=15m3/h,h=58m,N=4KW)三台，两用一备含水泵变频控制箱	组	1						
248	031006011001	紫外线消毒器	1.UV紫外线消毒设备ZXB-WD900， 流量75T/h，进出管径DN125，840W（7*120W），220V	台	2						
249	031006015001	水箱	1.名称:净水水箱 2.规格:净水水箱4000*3000*2000（H）有效容积16.2m3(食品级316L不锈钢）(食品级316L不锈钢,含硬聚氨酯B1级外保温，水箱设备包括内外扶梯、检修孔、玻璃管液位计、水箱外第一片法兰以内进水管、出水管、溢水管、放水管、排污管等接口，法兰采用碳钢热镀锌松套法兰，主槽钢采用10#热镀锌槽钢，次槽钢采用6#热镀锌槽钢；槽钢与水箱底板间设置陶瓷纤维垫；内部拉筋采用40×40mmSUS316L不锈钢角钢）	台	1						

250	030109001001	离心式泵	1.原水供水泵DRL20-3型多级不锈钢离心泵 Q=25m3/h H=30m N=4KW两台，一用一备	台	2						
251	031006008001	水处理器	1.三级过滤设备（砂滤+碳滤+精滤），砂滤过滤器滤速＜15m/h，碳滤过滤器滤速＜12m/h，过滤流量Q=15T/h，进出管径DN100（含电动阀组控制、控制系统、连接管道管件等）	套	1						
252	031002003059	套管	1.刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)80 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)80	个	2						
253	031002003060	套管	1.刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)100 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	2						
		热水机房									
254	031001002049	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN150，厚度满足设计要求 4.连接形式:法兰沟槽连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	37.24						

255	031001002050	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN100，厚度满足设计要求 4.连接形式:法兰沟槽连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	128.49						
256	031001002051	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN80，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	46.83						

257	031001002052	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN65，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	118.88						
258	031001002053	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN50，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	40.61						
259	031002001026	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	117.57						

260	031201003076	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	117.57						
261	031208002034	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN125mm以下 厚度45mm	m3	3.85						
262	031208002035	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN80mm以下 厚度45mm	m3	2.92						
263	031208002036	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下 厚度40mm	m3	0.5						
264	031208007029	防潮层、保护层	1.防潮层、保护层安装 1.2mm厚三元乙丙橡胶防水卷材	m2	214.87						
265	031208007030	防潮层、保护层	1.防潮层、保护层安装 铝皮保护层	m2	214.87						
266	031003003020	焊接法兰阀门	1.名称:电动阀 2.规格:DN150	个	2						
267	031003003021	焊接法兰阀门	1.名称:电动阀 2.规格:DN65	个	6						
268	031003003022	焊接法兰阀门	1.名称:数字式恒温混水阀 2.规格:DN100	个	2						
269	03B013	电子除垢仪	1.名称:电子除垢仪	个	3						
270	031003003023	焊接法兰阀门	1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	8						
271	031003003024	焊接法兰阀门	1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	26						
272	031003003025	焊接法兰阀门	1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	11						

273	031003003026	焊接法兰阀门	1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	46						
274	031003001090	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	5						
275	031003013020	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN100	组	4						
276	031003013021	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN80	组	2						
277	031003013022	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN65	组	2						
278	031003013023	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN50	组	1						
279	031003003027	焊接法兰阀门	1.名称:不锈钢止回阀 2.规格:DN80	个	1						
280	031003003028	焊接法兰阀门	1.名称:缓闭止回阀 2.规格:DN65	个	4						
281	031003003029	焊接法兰阀门	1.名称:不锈钢止回阀 2.规格:DN100	个	2						
282	031003001091	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	2						
283	031003010027	软接头（软管）	1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN50	个	4						
284	031003010028	软接头（软管）	1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN65	个	8						
285	030601002003	压力仪表	1.压力表 2.压力表弯安装	台	12						
286	031003008005	除污器(过滤器）	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN100	组	5						
287	031003008006	除污器(过滤器）	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN65	组	6						

288	030225003001	换热器	1.酒店客房低区半容积式换热器DBHRV-02-3.5(1.0 /1.0)型大波节管半容积式热交换器，单台有效贮水容积为3.5m3 ,单台换热面积12.5m2（食品级 316L 不锈钢，含保温层、防潮层外加铝板保护）	台	2						
289	030225003002	换热器	1.酒店客房高区半容积式热交换器DBHRV-02-4.0(1.0 /1.6) 型大波节管半容积式热交换器，单台有效贮水容积为 4.0m3 ,单台换热面积15.5m2（食品级 316L 不锈钢，含保温层、防潮层外加铝板保护）	台	2						
290	030225003003	换热器	1.酒店配套区半容积式热交换器DBHRV-02-3.0(1.0 /1.0)型大波节管半容积式热交换器，单台有效贮水容积为3.0m3 ,单台换热面积10.0m2（食品级 316L 不锈钢，含保温层、防潮层外加铝板保护）	台	2						
291	030109001002	热泵循环泵	1.酒店客房低区热水循环泵DHF5-2 型多级不锈钢离心泵Q=5m3/h ，H=12m ，N=0.55kW ，一用一备（配套电机）	台	2						
292	030109001003	热泵循环泵	1.酒店客房高区热水循环泵DHF5-2 型多级不锈钢离心泵Q=5m3/h ，H=12m ，N=0.55kW ，一用一备（配套电机）	台	2						

293	030109001004	热水回水泵	1.酒店配套区热水循环泵 DHF5-2 型多级不锈钢离心泵 Q=5m3/h ， H=12m ， N=0.55kW ，一用一备（配套电机）	台	2						
294	031006004001	膨胀罐	1.酒店客房低区热水膨胀罐（气囊式，总容积 750L，食品级 316L 不锈钢，含保温层、防潮层外加铝板保护）	台	1						
295	031006004002	膨胀罐	1.酒店客房高区热水膨胀罐（气囊式，总容积 750L，食品级 316L 不锈钢，含保温层、防潮层外加铝板保护）	台	1						
296	031006004003	膨胀罐	1.酒店配套区热水膨胀罐（气囊式，总容积 500L，食品级 316L 不锈钢，含保温层、防潮层外加铝板保护）	台	1						
297	031006011002	紫外线消毒器	1.AOT（紫外光催化二氧化钛）消毒设备 AOT-DHW-25-DN50 型， 流量 25T/h ，进出管径 DN65,180W ， 220V	台	2						
298	031006011003	紫外线消毒器	1.AOT(紫外光催化二氧化钛)消毒设备AOT-DHW-25-DN50 型，流量 15T/h ，进出管径 DN50,150W ， 220V	台	1						
299	031004014084	给、排水附(配)件	1.地漏安装 公称直径（mm以内）100	个	2						
300	031002003061	套管	1.刚性防水套管制作 DN65 2.刚性防水套管安装 DN65	个	2						
301	031002003062	套管	1.刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)80 2.刚性防水套管安装 公称直径 (mm以内)80	个	2						

302	031002003063	套管	1.刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)100 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	4						
303	031002003064	套管	1.刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)150 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)150	个	4						
304	031002003065	套管	1.刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)50 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)50	个	1						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：一次给排水-安装(38)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	031301	N.1专业措施项目（031301）									
1	031301017010	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第九册 3.脚手架搭拆费第十册	项	1						
2	Z031301019003	操作高度增加费	1.操作高度增加费第十册 3.6m以上、10m以下	项	1						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：一次给排水-安装(38)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		给水工程（冷水）									
1	031001002016	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN100，厚度满足设计要求 4.连接形式:法兰沟槽连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	266.62							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
2	031001002017	不锈钢管 1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN100，厚度满足设计要求 4.连接形式:法兰沟槽连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	59.42							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
3	031001002018	不锈钢管 1.安装部位:室内（竖井内） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN100，厚度满足设计要求 4.连接形式:法兰沟槽连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	55.94							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
4	031001002019	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN80，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	71.43							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
5	031001002020	不锈钢管 1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN80，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	34.22							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
6	031001002021	不锈钢管 1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN65，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	103.4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
7	031001002022	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN50，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	24.57							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
8	031001002023	不锈钢管 1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN50，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	122.34							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	031001002024	不锈钢管 1.安装部位:室内（竖井内） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN50，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	469.23							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
10	031001002025	不锈钢管 1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN40，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	44.57							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
11	031001002026	不锈钢管 1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN32，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	7.55							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
12	031001003050	不锈钢管 1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN25，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	48.08							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
13	031001002027	不锈钢管 1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN20，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	41.03							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
14	031001003051	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN15，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	9.65							
15	031002001022	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	383.15							
16	031201003072	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	383.15							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
17	031003010009	软接头（软管） 1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装公称直径（mm以内）100	个	6							
18	031003010010	软接头（软管） 1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装公称直径（mm以内）80	个	1							
19	031003010011	软接头（软管） 1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装公称直径（mm以内）65	个	1							
20	031003010012	软接头（软管） 1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装公称直径（mm以内）50	个	21							
21	031003010013	软接头（软管） 1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装公称直径（mm以内）40	个	1							
22	031003010014	软接头（软管） 1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装公称直径（mm以内）32	个	1							
23	031003010015	软接头（软管） 1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装公称直径（mm以内）25	个	1							
24	031208002022	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道)管道DN125mm以下 厚度19mm	m3	2.9							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
25	031208002023	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN80mm以下厚度19mm	m3	1.27							
26	031208002024	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下厚度19mm	m3	3.28							
27	031003013001	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN80	组	1							
28	031003013002	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN100	组	2							
29	031003013003	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN50	组	5							
30	031003013004	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN40	组	4							
31	031003013005	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN32	组	1							
32	031003013006	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN25	组	6							
33	031003013007	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN20	组	2							
34	031003013008	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN15	组	3							
35	031003001054	螺纹阀门 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN15	个	25							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
36	031003001055	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	7							
37	031003001056	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀（竖井内） 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	20							
38	031003001057	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	4							
39	031003001058	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	2							
40	031003001059	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
41	031003001060	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀（竖井内） 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	365							
42	031003001061	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	2							
43	031003001062	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	3							
44	031003003001	焊接法兰阀门 1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	2							
45	031003003002	焊接法兰阀门 1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	5							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
46	031003003003	焊接法兰阀门 1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	8							
47	031003001063	螺纹阀门 1.名称:止回阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	1							
48	031003001064	螺纹阀门 1.名称:可调式减压阀（竖井内） 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	126							
49	031003001065	螺纹阀门 1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	1							
50	031003001066	螺纹阀门 1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
51	031003001067	螺纹阀门 1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	1							
52	031003001068	螺纹阀门 1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	3							
53	030601002001	压力仪表 1.压力表 2.压力表弯安装	台	252							
54	031003010016	软接头（软管） 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN25	个	126							
55	031003008001	除污器(过滤器) 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN25	组	126							
56	031003012001	倒流防止器 1.名称:减压型倒流防止器 2.规格:DN50	套	2							
57	031003012002	倒流防止器 1.名称:减压型倒流防止器 2.规格:DN32	套	1							
58	031003012003	倒流防止器 1.名称:减压型倒流防止器 2.规格:DN25	套	3							
59	031003012004	倒流防止器 1.名称:减压型倒流防止器 2.规格:DN20	套	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
60	031003012005	倒流防止器 1.名称:减压型倒流防止器 2.规格:DN15	套	2							
61	031002003023	套管 1.一般穿墙梁钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	20							
62	031002003024	套管 1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)150	个	33							
63	031002003025	套管 1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)125	个	3							
64	031002003026	套管 1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)100	个	1							
65	031002003027	套管 1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)80	个	115							
66	031002003028	套管 1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	2							
67	031002003029	套管 1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)80 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)80	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
68	031002003030	套管 1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)50 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)50	个	1							
69	080807013003	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵 1.二次装修涉及到的风管、水管、管线穿孔、楼板开孔、所有打洞及洞口修复等	项	1							
		给水工程（热水）									
70	031001002028	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN100，厚度满足设计要求 4.连接形式:法兰沟槽连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	181.96							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
71	031001002029	不锈钢管 1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN100，厚度满足设计要求 4.连接形式:法兰沟槽连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	52.62							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
72	031001002030	不锈钢管 1.安装部位:室内（竖井内） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN100，厚度满足设计要求 4.连接形式:法兰沟槽连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	196.16							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
73	031001002031	不锈钢管 1.安装部位:室内（竖井内） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN80，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	23.73							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
74	031001002032	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN80，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	143.75							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
75	031001002033	不锈钢管 1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN65，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	181.04							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
76	031001002034	不锈钢管 1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN65，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	163.99							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
77	031001002035	不锈钢管 1.安装部位:室内（竖井内） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN65，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	80.13							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
78	031001002036	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN50，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	38.43							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
79	031001002037	不锈钢管 1.安装部位:室内（竖井内） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN50，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	488.07							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
80	031001002038	不锈钢管 1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN40，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	196.09							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
81	031001002039	不锈钢管 1.安装部位:室内（竖井内） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN32，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	472.87							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
82	031001002040	不锈钢管 1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN32，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	67.76							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
83	031001003052	不锈钢管 1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN25，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	122.3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
84	031001002041	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN20，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	60.25							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
85	031001003053	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN15，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	5.63							
86	031002001023	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	687.56							
87	031201003073	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	687.56							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
88	031208002025	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN125mm以下 厚度45mm	m3	9.32							
89	031208002026	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN80mm以下 厚度45mm	m3	10.44							
90	031208002027	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下 厚度40mm	m3	15.14							
91	031208007025	防潮层、保护层 1.防潮层、保护层安装 铝皮保护层	m2	1141.39							
92	031003010017	软接头（软管） 1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装 公称直径（mm以内）100	个	7							
93	031003010018	软接头（软管） 1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装 公称直径（mm以内）80	个	3							
94	031003010019	软接头（软管） 1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装 公称直径（mm以内）65	个	10							
95	031003010020	软接头（软管） 1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装 公称直径（mm以内）50	个	22							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
96	031003010021	软接头（软管） 1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装公称直径（mm以内）40	个	5							
97	031003010022	软接头（软管） 1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装公称直径（mm以内）32	个	20							
98	031003010023	软接头（软管） 1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装公称直径（mm以内）25	个	4							
99	031003010024	软接头（软管） 1.不锈钢伸缩器/金属波纹管安装公称直径（mm以内）20	个	1							
100	031003003004	焊接法兰阀门 1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	8							
101	031003001069	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
102	031003001070	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	3							
103	031003001071	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	1							
104	031003001072	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	3							
105	031003003005	焊接法兰阀门 1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	1							
106	031003003006	焊接法兰阀门 1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	8							
107	031003013009	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN65	组	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
108	031003013010	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN80	组	1							
109	031003013011	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN100	组	2							
110	031003013012	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN50	组	2							
111	031003013013	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN40	组	3							
112	031003013014	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN32	组	3							
113	031003013015	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN25	组	7							
114	031003013016	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN20	组	4							
115	031003013017	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN15	组	3							
116	031003001073	螺纹阀门 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN15	个	44							
117	031003001074	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
118	031003001075	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀（竖井内） 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	20							
119	031003001076	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	4							
120	031003001077	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	3							
121	031003001078	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀（竖井内） 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	20							
122	031003001079	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	5							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
123	031003001080	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀（竖井内） 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	237							
124	031003001081	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	4							
125	031003001082	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀（竖井内） 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	237							
126	031003001083	螺纹阀门 1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	1							
127	031003001084	螺纹阀门 1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
128	031003001085	螺纹阀门 1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	3							
129	031003001086	螺纹阀门 1.名称:静态平衡阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	1							
130	031003001087	螺纹阀门 1.名称:静态平衡阀（竖井内） 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	24							
131	031003001088	螺纹阀门 1.名称:静态平衡阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	1							
132	031003001089	螺纹阀门 1.名称:静态平衡阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	2							
133	031003012006	倒流防止器 1.名称:减压型倒流防止器 2.规格:DN25	套	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
134	031003012007	倒流防止器 1.名称:减压型倒流防止器 2.规格:DN20	套	1							
135	031003012008	倒流防止器 1.名称:减压型倒流防止器 2.规格:DN15	套	2							
136	031002003031	套管 1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)200	个	16							
137	031002003032	套管 1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)150	个	19							
138	031002003033	套管 1.一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	20							
139	031002003034	套管 1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)125	个	4							
140	031002003035	套管 1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)100	个	19							
141	031002003036	套管 1.一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	20							
142	031002003037	套管 1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)80	个	116							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
143	031002003038	套管 1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)70	个	3							
144	031002003039	套管 1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)50	个	110							
145	031002003040	套管 1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)40	个	1							
146	031002003041	套管 1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)32	个	1							
147	031002003042	套管 1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)25	个	1							
148	031002003043	套管 1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	2							
149	031002003044	套管 1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)80 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)80	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
150	031002003045	套管 1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)65 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)65	个	3							
151	03B009	生活热水水温控制数字式再循环系统 1.生活热水水温控制数字式再循环系统,包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							
		排水工程									
152	031001005022	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN150 3.连接形式:A型连接(法兰承插连接) 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	134.79							
153	031001005023	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:A型连接(法兰承插连接) 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	42.21							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
154	031001005024	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN75 3.连接形式:A型连接（法兰承插连接） 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	2.95							
155	031001006001	塑料管 1.材质:高密度聚乙烯（HDPE）静音排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:电熔连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	50							
156	031001006002	塑料管 1.材质:高密度聚乙烯（HDPE）静音排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:电熔连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	30							
157	031001006003	塑料管 1.材质:高密度聚乙烯（HDPE）静音排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:电熔连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	20							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
158	031001005025	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN150 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	302.86							
159	031001005026	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管（超） 2.规格:DN150 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	11.17							
160	031001005027	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管（竖井内） 2.规格:DN150 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	174.8							
161	031001005028	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管（竖井内） 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	2093.31							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
162	031001005029	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	412.79							
163	031001005030	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管（超） 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	54.78							
164	031001005031	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN75 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	196.2							
165	031001005032	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管（超） 2.规格:DN75 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	28.3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
166	031001005033	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管（竖井内） 2.规格:DN75 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	158.64							
167	031001005034	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN50 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	27.07							
168	031001005035	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管（厨房耐高温） 2.规格:DN150 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	71.34							
169	031001005036	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管（厨房耐高温） 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	87.16							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
170	031002001024	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	249.92							
171	031201003074	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	249.92							
172	031208002028	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN125mm以下 厚度10mm	m3	3.39							
173	031208002029	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN80mm以下厚度10mm	m3	0.7							
174	031208002030	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下厚度10mm	m3	0.06							
175	040501006001	管道支墩 1.管道支墩（档墩） 每处（m3以内）1	m3	10							
176	031003003007	焊接法兰阀门 1.名称:超越管检修阀 2.规格:DN150	个	1							
177	031004014077	给、排水附(配)件 1.名称:地漏 2.规格:DN50	个	9							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
178	031004014078	给、排水附(配)件 1.名称:地漏 2.规格:DN80	个	202							
179	031004014079	给、排水附(配)件 1.名称:地漏 2.规格:DN100	个	7							
180	031004014080	给、排水附(配)件 1.名称:地漏 2.规格:DN150	个	14							
181	031004014081	给、排水附(配)件 1.名称:铜制清扫口 2.规格:DN100	个	70							
182	031004014082	给、排水附(配)件 1.名称:铜制清扫口 2.规格:DN75	个	2							
183	031002003046	套管 1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)80 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)80	个	2							
184	031002003047	套管 1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	6							
185	031002003048	套管 1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)150 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)150	个	14							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
186	031002003049	套管 1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)200 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)200	个	1							
187	031002003050	套管 1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)250	个	30							
188	031002003051	套管 1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)200	个	16							
189	031002003052	套管 1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)150	个	578							
190	031002003053	套管 1.一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	70							
191	031002003054	套管 1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)125	个	3							
192	031002003055	套管 1.一般穿墙梁/楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)80	个	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
193	030113014001	分离器 1.油脂分离器OK-40型Q=40m3/h，总功率N=7.5KW（自带：电加热，搅拌电机，反冲洗泵，含控制柜等电控系统）	套	1							
194	03B010	污提设备 1.污提设备LIFTS1000DP400DG（按参数配置水泵，一用一备）Q=39.6m3/h，H=19.5m,N=7.5kw(含图纸所示设备自带阀门）	套	1							
195	03B011	污提设备 1.污提设备LIFTS360DE220DG（按参数配置水泵，一用一备）Q=5L/S，H=19.5m,N=4kw(含图纸所示设备自带阀门）	套	2							
196	031001006004	塑料管 1.阻火圈安装 DN100	m	578							
197	031001006005	塑料管 1.阻火圈安装 DN150	m	28							
198	031201001008	管道刷油 1.管道刷油：冷底子油一道，石油沥青两遍防腐，管接头处用塑料薄膜包封	m2	83.16							
		雨水工程									
199	030902001001	无缝钢管 1.材质:涂塑无缝钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.管件要求:配套管件安装	m	410.48							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
200	030902001002	无缝钢管 1.材质:涂塑无缝钢管（超） 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.管件要求:配套管件安装	m	30.39							
201	031004014083	给、排水附(配)件 1.87型雨水斗DN150	个	4							
202	031002003056	套管 1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)150 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)150	个	8							
203	031002003057	套管 1.一般穿墙梁钢套管制作安装 公称直径(mm以内)200	个	4							
204	031002003058	套管 1.一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)250 过楼板套管	个	68							
		生活水泵房									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
205	031001002042	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN150，厚度满足设计要求 4.连接形式:法兰沟槽连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	13.44							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
206	031001002043	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN125，厚度满足设计要求 4.连接形式:法兰沟槽连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	5.35							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
207	031001002044	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN100，厚度满足设计要求 4.连接形式:法兰沟槽连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	57.89							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
208	031001002045	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN80，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	101.72							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
209	031001002046	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN65，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	26.48							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
210	031001002047	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN32，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
211	031001002048	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN20，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	15.14							
212	031001005037	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN150 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	13.55							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
213	031001005038	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN80 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	6.34							
214	031208002031	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道)管道 DN125mm以下 厚度19mm	m3	0.7							
215	031208002032	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道)管道 DN80mm以下 厚度19mm	m3	0.83							
216	031208002033	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道)管道 DN50mm以下 厚度19mm	m3	1							
217	031002001025	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	75.07							
218	031201003075	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	75.07							
219	031208007026	防潮层、保护层 1.防潮层、保护层安装铝皮保护层	m2	100.61							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
220	031208007027	防潮层、保护层 1.防潮层、保护层安装 1.2mm厚三元乙丙橡胶防水卷材	m2	100.61							
221	031208007028	防潮层、保护层 1.防潮层、保护层安装 玻璃丝布管道	m2	1							
222	031003003008	焊接法兰阀门 1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	5							
223	031003003009	焊接法兰阀门 1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	4							
224	031003003010	焊接法兰阀门 1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	7							
225	031003003011	焊接法兰阀门 1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	28							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
226	031003003012	焊接法兰阀门 1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	13							
227	031003013018	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN80	组	2							
228	031003013019	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN100	组	2							
229	031003003013	焊接法兰阀门 1.名称:遥控浮球阀 2.规格:DN80	个	4							
230	031003003014	焊接法兰阀门 1.名称:电动阀 2.规格:DN80	个	2							
231	031003003015	焊接法兰阀门 1.名称:电磁阀 2.规格:DN65	个	20							
232	031003003016	焊接法兰阀门 1.名称:不锈钢止回阀 2.规格:DN80	个	8							
233	031003003017	焊接法兰阀门 1.名称:不锈钢止回阀 2.规格:DN65	个	3							
234	031003003018	焊接法兰阀门 1.名称:不锈钢止回阀 2.规格:DN100	个	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
235	031003003019	焊接法兰阀门 1.名称:数字式恒温混水阀 2.规格:DN100	个	2							
236	031003010025	软接头（软管） 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN80	个	18							
237	031003010026	软接头（软管） 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN65	个	6							
238	030601002002	压力仪表 1.压力表 2.压力表弯安装	台	22							
239	031003008002	除污器(过滤器) 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN100	组	2							
240	031003008003	除污器(过滤器) 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN80	组	9							
241	031003008004	除污器(过滤器) 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN65	组	3							
242	030404031030	小电器 1.名称:液位信号装置	个	4							
243	080902006001	液位计 1.名称:玻璃管液位计	个	4							
244	03B012	电子除垢仪 1.名称:电子除垢仪	个	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
245	031006001001	变频给水设备 1.名称:酒店客房高区变频供水泵 2.规格:NSQ-3DRL15-10型变频供水设备一套配套200L*1.6MPa型气囊式稳压罐配置DRL15-10型水泵（Q=15m3/h,h=110m,N=11.0KW)三台，两用一备，含水泵变频控制箱	组	1							
246	031006001002	变频给水设备 1.名称:酒店客房低区变频供水泵 2.规格:NSQ-3DRL15-7型变频供水设备一套配套200L*1.6MPa型气囊式稳压罐配置DRL15-7型水泵（Q=15m3/h,h=85m,N=7.5KW)三台，两用一备）含水泵变频控制箱	组	1							
247	031006001003	变频给水设备 1.名称:酒店配套区变频供水泵 2.规格:NSQ-3DRL15-6型变频供水设备一套配套200L*1.0MPa型气囊式稳压罐配置DRL15-6型水泵（Q=15m3/h,h=58m,N=4KW)三台，两用一备含水泵变频控制箱	组	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
248	031006011001	紫外线消毒器 1.UV紫外线消毒设备ZXB-WD900，流量75T/h，进出管径DN125，840W（7*120W），220V	台	2							
249	031006015001	水箱 1.名称:净水水箱 2.规格:净水水箱4000*3000*2000（H）有效容积16.2m3(食品级316L不锈钢）(食品级316L不锈钢,含硬聚氨酯B1级外保温，水箱设备包括内外扶梯、检修孔、玻璃管液位计、水箱外第一片法兰以内进水管、出水管、溢水管、放水管、排污管等接口，法兰采用碳钢热镀锌松套法兰，主槽钢采用10#热镀锌槽钢，次槽钢采用6#热镀锌槽钢；槽钢与水箱底板间设置陶瓷纤维垫；内部拉筋采用40×40mmSUS316L不锈钢角钢）	台	1							
250	030109001001	离心式泵 1.原水供水泵DRL20-3型多级不锈钢离心泵Q=25m3/h H=30m N=4KW两台，一用一备	台	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
251	031006008001	水处理器 1.三级过滤设备（砂滤+碳滤+精滤），砂滤过滤器滤速＜15m/h，碳滤过滤器滤速＜12m/h，过滤流量Q=15T/h，进出管径DN100（含电动阀组控制、控制系统、连接管道管件等）	套	1							
252	031002003059	套管 1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)80 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)80	个	2							
253	031002003060	套管 1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	2							
		热水机房									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
254	031001002049	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN150，厚度满足设计要求 4.连接形式:法兰沟槽连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	37.24							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
255	031001002050	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN100，厚度满足设计要求 4.连接形式:法兰沟槽连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	128.49							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
256	031001002051	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN80，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	46.83							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
257	031001002052	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN65，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	118.88							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
258	031001002053	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN50，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	40.61							
259	031002001026	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	117.57							
260	031201003076	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	117.57							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
261	031208002034	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN125mm以下 厚度45mm	m3	3.85							
262	031208002035	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN80mm以下 厚度45mm	m3	2.92							
263	031208002036	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下 厚度40mm	m3	0.5							
264	031208007029	防潮层、保护层 1.防潮层、保护层安装 1.2mm厚三元乙丙橡胶防水卷材	m2	214.87							
265	031208007030	防潮层、保护层 1.防潮层、保护层安装 铝皮保护层	m2	214.87							
266	031003003020	焊接法兰阀门 1.名称:电动阀 2.规格:DN150	个	2							
267	031003003021	焊接法兰阀门 1.名称:电动阀 2.规格:DN65	个	6							
268	031003003022	焊接法兰阀门 1.名称:数字式恒温混水阀 2.规格:DN100	个	2							
269	03B013	电子除垢仪 1.名称:电子除垢仪	个	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
270	031003003023	焊接法兰阀门 1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	8							
271	031003003024	焊接法兰阀门 1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	26							
272	031003003025	焊接法兰阀门 1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	11							
273	031003003026	焊接法兰阀门 1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	46							
274	031003001090	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	5							
275	031003013020	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN100	组	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
276	031003013021	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN80	组	2							
277	031003013022	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN65	组	2							
278	031003013023	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN50	组	1							
279	031003003027	焊接法兰阀门 1.名称:不锈钢止回阀 2.规格:DN80	个	1							
280	031003003028	焊接法兰阀门 1.名称:缓闭止回阀 2.规格:DN65	个	4							
281	031003003029	焊接法兰阀门 1.名称:不锈钢止回阀 2.规格:DN100	个	2							
282	031003001091	螺纹阀门 1.名称:止回阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	2							
283	031003010027	软接头（软管） 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN50	个	4							
284	031003010028	软接头（软管） 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN65	个	8							
285	030601002003	压力仪表 1.压力表 2.压力表弯安装	台	12							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
286	031003008005	除污器(过滤器) 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN100	组	5							
287	031003008006	除污器(过滤器) 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN65	组	6							
288	030225003001	换热器 1.酒店客房低区半容积式换热器 DBHRV-02-3.5(1.0/1.0) 型大波节管半容积式热交换器，单台有效贮水容积为 3.5m3,单台换热面积 12.5m2（食品级 316L 不锈钢，含保温层、防潮层外加铝板保护）	台	2							
289	030225003002	换热器 1.酒店客房高区半容积式热交换器 DBHRV-02-4.0(1.0/1.6) 型大波节管半容积式热交换器，单台有效贮水容积为 4.0m3,单台换热面积 15.5m2（食品级 316L 不锈钢，含保温层、防潮层外加铝板保护）	台	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
290	030225003003	换热器 1.酒店配套区半容积式热交换器 DBHRV-02-3.0(1.0/1.0) 型大波节管半容积式热交换器，单台有效贮水容积为 3.0m3,单台换热面积 10.0m2（食品级 316L 不锈钢，含保温层、防潮层外加铝板保护）	台	2							
291	030109001002	热泵循环泵 1.酒店客房低区热水循环泵DHF5-2型多级不锈钢离心泵 Q=5m3/h，H=12m，N=0.55kW,一用一备（配套电机）	台	2							
292	030109001003	热泵循环泵 1.酒店客房高区热水循环泵DHF5-2型多级不锈钢离心泵 Q=5m3/h，H=12m，N=0.55kW,一用一备（配套电机）	台	2							
293	030109001004	热水回水泵 1.酒店配套区热水循环泵DHF5-2型多级不锈钢离心泵 Q=5m3/h，H=12m，N=0.55kW,一用一备（配套电机）	台	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
294	031006004001	膨胀罐 1.酒店客房低区热水膨胀罐（气囊式，总容积750L，食品级 316L 不锈钢，含保温层、防潮层外加铝板保护）	台	1							
295	031006004002	膨胀罐 1.酒店客房高区热水膨胀罐（气囊式，总容积750L，食品级 316L 不锈钢，含保温层、防潮层外加铝板保护）	台	1							
296	031006004003	膨胀罐 1.酒店配套区热水膨胀罐（气囊式，总容积500L，食品级 316L 不锈钢，含保温层、防潮层外加铝板保护）	台	1							
297	031006011002	紫外线消毒器 1.AOT（紫外光催化二氧化钛）消毒设备AOT-DHW-25-DN50 型，流量25T/h ,进出管径DN65,180W, 220V	台	2							
298	031006011003	紫外线消毒器 1.AOT(紫外光催化二氧化钛)消毒设备AOT-DHW-25-DN50 型，流量15T/h ,进出管径DN50,150W, 220V	台	1							
299	031004014084	给、排水附(配)件 1.地漏安装公称直径（mm以内）100	个	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
300	031002003061	套管 1.刚性防水套管制作 DN65 2.刚性防水套管安装 DN65	个	2							
301	031002003062	套管 1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)80 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)80	个	2							
302	031002003063	套管 1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	4							
303	031002003064	套管 1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)150 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)150	个	4							
304	031002003065	套管 1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)50 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)50	个	1							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：一次给排水-安装(38)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	031301	N.1专业措施项目（031301）									
1	031301017010	脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第九册 3.脚手架搭拆费第十册	项	1							
2	Z031301019003	操作高度增加费 1.操作高度增加费第十册3.6m以上、10m以下	项	1							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：一次给排水-安装(38)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		9.76				
2	Z031302008 01	提前竣工增加费		2.97				
3	031302004001	二次搬运费						
4	031302005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一次给排水-安装(38)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：一次给排水-安装(38)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：一次给排水-安装(38)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：一次给排水-安装(38)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：一次给排水-安装(38)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：一次给排水-安装(38)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：一次给排水-安装(38)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：一次给排水-安装(38)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：一次给排水-安装(38)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：一次给排水-安装(38)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：一次给排水-安装(38)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：一次给排水-安装(38)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：一次给排水-安装(38)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：二次给排水-安装(39)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：二次给排水-安装(39)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		排水工程									
1	031001005039	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管（超） 2.规格:DN150 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	8.37						
2	031001005040	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	111.25						
3	031001005041	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN75 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	200.25						
4	031001005042	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN50 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	404.09						
5	031001005043	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管（厨房耐高温） 2.规格:DN150 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	62.74						

6	031001005044	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管（厨房耐高温） 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	237.24						
7	031001005045	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管（厨房耐高温） 2.规格:DN75 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	31.81						
8	031001005046	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管（厨房耐高温） 2.规格:DN50 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	178.38						
9	031004014085	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.规格:DN50	个	24						
10	031004014086	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	2						
11	031004014087	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.规格:DN80	个	23						
12	031004014088	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.规格:DN100	个	15						
13	031004014089	给、排水附(配)件	1.名称:铜制清扫口 2.规格:DN100	个	4						
14	031004014090	给、排水附(配)件	1.名称:铜制清扫口 2.规格:DN75	个	1						
15	031004006008	大便器	1.名称:落地式智能座便器 2.材料编号：PA-PF01 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:冲洗阀、三角阀、金属软管、下水、五金配件等	组	15						

16	031004007001	小便器	1.名称:感应式小便斗 2.材料编号：PA-PF04 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:冲洗阀、三角阀、金属软管、下水、五金配件等	组	8						
17	031004003067	洗脸盆	1.名称:半嵌入式台盆（含感应式龙头） 2.材料编号：PA-PF02、PA-PF03 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店公区洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	12						
18	031004003068	洗脸盆	1.名称:半嵌入式台盆（含感应式龙头） 2.材料编号：PA-PF08、PA-PF14 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店公区洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	2						
19	031004003069	洗脸盆	1.名称:台下盆（含感应式龙头） 2.材料编号：PA-PF07残疾人卫生间 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店公区洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	1						
20	031004004001	洗涤盆	1.名称:厨盆（含厨盆龙头） 2.材料编号：PA-PF16、PA-PF15 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店公区洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	1						

21	031004004002	洗涤盆	1.名称:拖把池（含拖把池龙头） 2.材料编号：PA-PF05、PA-PF06 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店公区洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	3						
22	031004003070	洗脸盆	1.名称:台下盆（含感应台盆龙头） 2.材料编号：HQ-PF01、HQ-PF02 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店公区洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	17						
23	031004006009	大便器	1.名称:座便器 2.材料编号：HQ-PF04 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:手动冲洗阀、三角阀、金属软管、下水、五金配件等	组	14						
24	031004007002	小便器	1.名称:感应式小便斗 2.材料编号：HQ-PF03 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:冲洗阀、三角阀、金属软管、下水、五金配件等	组	4						
25	031004004003	洗涤盆	1.名称:拖把池（含拖把池龙头） 2.材料编号：HQ-PF09、HQ-PF10 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店公区洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	1						

26	031004010008	淋浴器	1.名称:淋浴组合 2.淋浴组成：头顶花洒、花洒臂\多功能花洒等，具体详见喜来登酒店后勤洁具洁具五金说明书 3.材质：具体详见喜来登酒店后勤洁具洁具五金说明书 4.材料编号：HQ-PF06 5.附件:三角阀、金属软管、五金配件等	套	5						
27	031002003066	套管	1.止水节DN50	个	92						
28	031002003067	套管	1.止水节DN100	个	52						
		给水工程									
29	031001002054	不锈钢管	1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN65，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	12.04						

30	031001002055	不锈钢管	1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN50，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	9.39						
31	031001002056	不锈钢管	1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN40，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	27.51						

32	031001002057	不锈钢管	1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN32，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	55.25						
33	031001003054	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN25，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	125.33						

34	031001003055	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN25，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	94.8						
35	031001002058	不锈钢管	1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN20，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	69.48						

36	031001003056	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN15，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	158.55						
37	031001003057	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	757.05						

38	031001003058	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	18.62						
39	031001003059	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	9.9						
40	030413002038	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20~二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	775.67						

41	030413002039	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32 二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	9.9						
42	031002001027	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	422.78						
43	031201003077	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	422.78						
44	031003013024	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN50	组	1						
45	031003013025	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN25	组	2						
46	031003001092	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	1						
47	031003001093	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	2						
48	031003001094	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	1						
49	031003001095	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	5						
50	031003001096	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	1						

51	031003001097	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	8						
52	031003001098	螺纹阀门	1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	9						
53	031003012009	倒流防止器	1.名称:减压型倒流防止器 2.规格:DN25	套	1						
54	031208002037	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN80mm以下 厚度19mm	m3	0.07						
55	031208002038	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下 厚度19mm	m3	1.56						
56	031208007031	防潮层、保护层	1.管道保温层外设置塑料薄膜	m2	118.51						
57	03B014	卫生间暗敷管道补贴人工	1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日	间	16						
58	03B015	卫生间暗敷管道补贴人工	1.卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴1.5 工日	间	2						
		热水工程									

59	031001002059	不锈钢管	1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN50，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	124.8						
60	031001002060	不锈钢管	1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN40，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	56.17						

61	031001002061	不锈钢管	1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN32，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	41.83						
62	031001003060	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN25，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	116.87						

63	031001003061	不锈钢管	1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN25，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	75.06						
64	031001002062	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN20，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	197.8						

65	031001003062	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN15，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	47.73						
66	031001003063	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度1.0mm，其余满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	550.1						

67	031001003064	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度1.2mm，其余满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	36.21						
68	030413002040	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20~二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	586.31						
69	031002001028	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	393.92						
70	031201003078	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	393.92						
71	031003001099	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	2						
72	031003001100	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	2						

73	031003001101	螺纹阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	9						
74	031003001102	螺纹阀门	1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	5						
75	031003001103	螺纹阀门	1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	2						
76	031003013026	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN25	组	1						
77	031003013027	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN15	组	1						
78	031003013028	水表	1.名称:远传水表 2.规格:DN40	组	1						
79	031208002039	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下 厚度30mm	m3	2.81						
80	031208002040	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN20mm以下 厚度25mm	m3	3.03						
81	031208007032	防潮层、保护层	1.管道保温层外设置塑料薄膜	m2	319.36						
		消火栓系统									
82	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内消火栓管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN200 3.连接方式:沟槽连接（含图示沟槽管件安装） 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	116.02						

83	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内消火栓管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管DN150　3.连接方式:沟槽连接（含图示沟槽管件安装） 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	289.74						
84	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内消火栓管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管DN100　3.连接方式:沟槽连接（含图示沟槽管件安装） 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	58.33						
85	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内消火栓管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管DN65 3.连接方式：沟槽连接（含图示沟槽管件安装） 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	304.86						
86	Z031003018001	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	1.名称:对夹式蝶阀 2.规格:DN200	个	4						
87	Z031003018002	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	1.名称:对夹式蝶阀 2.规格:DN150	个	14						
88	Z031003018003	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	1.名称:对夹式蝶阀 2.规格:DN100	个	7						
89	031003003030	焊接法兰阀门	1.金属波纹管DN150	个	10						
90	030901010001	室内消火栓	1.室内消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱,口径DN65,直流水枪19,DN65消防水龙带长度30m,消防软管卷盘一套,DN65X19mm直流水枪一支,箱体为钢板箱体1800*700*180，（下置2瓶MF/ABC5灭火器）	套	36						

91	030901010002	室内消火栓	1.室内消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱,口径DN65,直流水枪19,DN65消防水龙带长度25m,消防软管卷盘一套,DN65X19mm直流水枪一支,箱体为钢板箱体1800*700*180，（下置3瓶MF/ABC5灭火器）	套	1						
92	030901013001	灭火器	1.铝合金灭火器箱（下置二瓶MF/ABC5灭火器）	具	1						
93	030901013002	灭火器	1.MFT/ABC20-2推车式灭火器	具	1						
94	031208002041	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN125mm以上 厚度19mm	m3	4.73						
95	031208002042	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN125mm以下 厚度19mm	m3	0.44						
96	031201001009	管道刷油	1.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	m2	326.68						
97	031002001029	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	499.28						
98	031201003079	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	499.28						
99	030905002001	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统调试	点	37						
		喷淋系统									
100	030901001029	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管DN150 3.连接方式:沟槽连接（含图示沟槽管件安装） 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	459.2						

101	030901001030	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN100 3.连接方式:沟槽连接（含图示沟槽管件安装） 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	335.06						
102	030901001031	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN80 3.连接方式:沟槽连接（含图示沟槽管件安装） 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	460.27						
103	030901001032	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN65 3.连接方式:沟槽连接（含图示沟槽管件安装） 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	394.45						
104	030901001033	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	782.59						
105	030901001034	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	180.57						
106	030901001035	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	953.13						
107	030901001036	水喷淋钢管	1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	2770.29						

108	031001005047	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN50 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	11.99						
109	031001005048	铸铁管	1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN25 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	173.94						
110	031003001104	螺纹阀门	1.名称:泄水阀 2.规格:DN50	个	2						
111	031003001105	螺纹阀门	1.名称:泄水阀 2.规格:DN25	个	4						
112	Z031003018004	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	1.名称:信号蝶阀 2.规格:DN150	个	4						
113	030901006001	水流指示器	1.名称:水流指示器 2.规格:DN150	个	4						
114	030901008001	末端试水装置	1.名称：末端试水装置(带压力表.球阀.试水接头.排水漏斗.锁闭箱) 2.规格:DN25	组	2						
115	030901007001	减压孔板	1.名称:减压孔板 2.规格:DN150	个	2						
116	030901003013	水喷淋(雾)喷头	1.名称:冷库专用干式喷头 2.规格: K=80 动作温度74℃	个	11						
117	030901003014	水喷淋(雾)喷头	1.名称:快速响应喷头 2.规格:ZSTZ15 K=80 动作温度68℃	个	1294						
118	030901003015	水喷淋(雾)喷头	1.名称:快速响应喷头 2.规格:ZSTZ15 K=80 动作温度79℃	个	5						
119	030901003016	水喷淋(雾)喷头	1.名称:快速响应喷头（高温） 2.规格:ZSTZ15 K=80 动作温度93℃	个	112						
120	030901003017	水喷淋(雾)喷头	1.名称:快速响应喷头 2.规格:ZSTZ15 K=115 动作温度68℃	个	21						

121	030901003018	水喷淋(雾)喷头	1.名称:快速响应喷头 2.规格:ZSTZ15 K=115 动作温度93℃	个	27						
122	030901003019	水喷淋(雾)喷头	1.名称:快速响应喷头（一层格栅区域上喷） 2.规格:ZSTZ15 K=80 动作温度68℃	个	15						
123	031208002043	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN125mm以上 厚度19mm	m3	4.88						
124	031208002044	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN125mm以下 厚度19mm	m3	2.56						
125	031208002045	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN80mm以下 厚度19mm	m3	5.1						
126	031208002046	管道绝热	1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下 厚度19mm	m3	15.61						
127	031201001010	管道刷油	1.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	m2	1169.83						
128	031002001030	管道支吊架	1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	2160.26						
129	031201003080	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	2160.26						
130	030905002002	水灭火控制装置调试	1.自动喷水灭火系统调试	点	4						
		气体灭火									
131	030902007001	贮存装置	1.灭火剂柜：GQQ40/2.5 2.型号、规格:每瓶充装量为36kg 3.含钢瓶自带压力开关和电磁阀、电启动装置，手动启装置，压力表，释放软管，喷嘴及其他附件	套	1						
132	031003003031	焊接法兰阀门	1.泄压口,泄压面积0.12平方	套	1						

133	030905004007	气体灭火系统装置调试	1.气体灭火系统装置调试 试验容器规格（L)40	点	1						
134	030902001003	无缝钢管	1.安装部位:气体灭火 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN80 3.连接方式:沟槽连接（含图示沟槽管件安装） 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	15.61						
135	030902001004	无缝钢管	1.安装部位:气体灭火 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN65 3.连接方式:沟槽连接（含图示沟槽管件安装） 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	10						
136	030902001005	无缝钢管	1.安装部位:气体灭火 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	5						
137	030902001006	无缝钢管	1.安装部位:气体灭火 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	5						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：二次给排水-安装(39)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	031301	N.1专业措施项目（031301）									
1	031301017011	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费第九册 2.脚手架搭拆费第十册	项	1						
2	Z031301019004	操作高度增加费	1.操作高度增加费第十册 3.6m以上、10m以下	项	1						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：二次给排水-安装(39)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		排水工程									
1	031001005039	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管（超） 2.规格:DN150 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	8.37							
2	031001005040	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	111.25							
3	031001005041	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN75 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	200.25							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
4	031001005042	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN50 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	404.09							
5	031001005043	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管（厨房耐高温） 2.规格:DN150 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	62.74							
6	031001005044	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管（厨房耐高温） 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	237.24							
7	031001005045	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管（厨房耐高温） 2.规格:DN75 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	31.81							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
8	031001005046	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管（厨房耐高温） 2.规格:DN50 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	178.38							
9	031004014085	给、排水附(配)件 1.名称:地漏 2.规格:DN50	个	24							
10	031004014086	给、排水附(配)件 1.名称:洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	2							
11	031004014087	给、排水附(配)件 1.名称:地漏 2.规格:DN80	个	23							
12	031004014088	给、排水附(配)件 1.名称:地漏 2.规格:DN100	个	15							
13	031004014089	给、排水附(配)件 1.名称:铜制清扫口 2.规格:DN100	个	4							
14	031004014090	给、排水附(配)件 1.名称:铜制清扫口 2.规格:DN75	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
15	031004006008	大便器 1.名称:落地式智能座便器 2.材料编号：PA-PF01 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:冲洗阀、三角阀、金属软管、下水、五金配件等	组	15							
16	031004007001	小便器 1.名称:感应式小便斗 2.材料编号：PA-PF04 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:冲洗阀、三角阀、金属软管、下水、五金配件等	组	8							
17	031004003067	洗脸盆 1.名称:半嵌入式台盆（含感应式龙头） 2.材料编号：PA-PF02、PA-PF03 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店公区洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	12							
18	031004003068	洗脸盆 1.名称:半嵌入式台盆（含感应式龙头） 2.材料编号：PA-PF08、PA-PF14 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店公区洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
19	031004003069	洗脸盆 1.名称:台下盆（含感应式龙头） 2.材料编号：PA-PF07残疾人卫生间 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店公区洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	1							
20	031004004001	洗涤盆 1.名称:厨盆（含厨盆龙头） 2.材料编号：PA-PF16、PA-PF15 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店公区洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	1							
21	031004004002	洗涤盆 1.名称:拖把池（含拖把池龙头） 2.材料编号：PA-PF05、PA-PF06 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店公区洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	3							
22	031004003070	洗脸盆 1.名称:台下盆（含感应台盆龙头） 2.材料编号：HQ-PF01、HQ-PF02 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店公区洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	17							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
23	031004006009	大便器 1.名称:座便器 2.材料编号：HQ-PF04 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:手动冲洗阀、三角阀、金属软管、下水、五金配件等	组	14							
24	031004007002	小便器 1.名称:感应式小便斗 2.材料编号：HQ-PF03 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店客房层洁具洁具五金说明书 4.附件:冲洗阀、三角阀、金属软管、下水、五金配件等	组	4							
25	031004004003	洗涤盆 1.名称:拖把池（含拖把池龙头） 2.材料编号：HQ-PF09、HQ-PF10 3.材质：白色陶瓷、具体详见喜来登酒店公区洁具五金说明书 4.附件:去水弯管、五金配件等	组	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
26	031004010008	淋浴器 1.名称:淋浴组合 2.淋浴组成：头顶花洒、花洒臂\多功能花洒等，具体详见喜来登酒店后勤洁具洁具五金说明书 3.材质：具体详见喜来登酒店后勤洁具洁具五金说明书 4.材料编号：HQ-PF06 5.附件:三角阀、金属软管、五金配件等	套	5							
27	031002003066	套管 1.止水节DN50	个	92							
28	031002003067	套管 1.止水节DN100	个	52							
		给水工程									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
29	031001002054	不锈钢管 1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN65，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	12.04							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
30	031001002055	不锈钢管 1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN50，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	9.39							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
31	031001002056	不锈钢管 1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN40，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	27.51							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
32	031001002057	不锈钢管 1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN32，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	55.25							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
33	031001003054	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN25，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	125.33							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
34	031001003055	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN25，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	94.8							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
35	031001002058	不锈钢管 1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN20，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	69.48							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
36	031001003056	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN15，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	158.55							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
37	031001003057	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	757.05							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
38	031001003058	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	18.62							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
39	031001003059	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN25，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	9.9							
40	030413002038	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20~二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	775.67							
41	030413002039	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32~二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	9.9							
42	031002001027	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	422.78							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
43	031201003077	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	422.78							
44	031003013024	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN50	组	1							
45	031003013025	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN25	组	2							
46	031003001092	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	1							
47	031003001093	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	2							
48	031003001094	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
49	031003001095	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	5							
50	031003001096	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	1							
51	031003001097	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	8							
52	031003001098	螺纹阀门 1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	9							
53	031003012009	倒流防止器 1.名称:减压型倒流防止器 2.规格:DN25	套	1							
54	031208002037	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道)管道 DN80mm以下 厚度19mm	m3	0.07							
55	031208002038	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道)管道 DN50mm以下 厚度19mm	m3	1.56							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
56	031208007031	防潮层、保护层 1.管道保温层外设置塑料薄膜	m2	118.51							
57	03B014	卫生间暗敷管道补贴人工 1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日	间	16							
58	03B015	卫生间暗敷管道补贴人工 1.卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴1.5 工日	间	2							
		热水工程									
59	031001002059	不锈钢管 1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN50，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	124.8							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
60	031001002060	不锈钢管 1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN40，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	56.17							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
61	031001002061	不锈钢管 1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN32，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	41.83							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
62	031001003060	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN25，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	116.87							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
63	031001003061	不锈钢管 1.安装部位:室内（超） 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN25，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	75.06							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
64	031001002062	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN20，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	197.8							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
65	031001003062	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:食品级SUS304薄壁不锈钢管 3.规格:DN15，厚度满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	47.73							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
66	031001003063	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN15，厚度1.0mm，其余满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	550.1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
67	031001003064	不锈钢管 1.安装部位:室内 2.材质:覆塑薄壁不锈钢管SUS304 3.规格:DN20，厚度1.2mm，其余满足设计要求 4.连接形式:双卡压连接 5.管件要求:配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 7.消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的清洁水浸泡24h消毒后,放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》	m	36.21							
68	030413002040	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20~二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	586.31							
69	031002001028	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	393.92							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
70	031201003078	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	393.92							
71	031003001099	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	2							
72	031003001100	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	2							
73	031003001101	螺纹阀门 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	9							
74	031003001102	螺纹阀门 1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	5							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
75	031003001103	螺纹阀门 1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:含配套不锈钢螺纹卡压转接件	个	2							
76	031003013026	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN25	组	1							
77	031003013027	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN15	组	1							
78	031003013028	水表 1.名称:远传水表 2.规格:DN40	组	1							
79	031208002039	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道)管道 DN50mm以下 厚度30mm	m3	2.81							
80	031208002040	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道)管道 DN20mm以下 厚度25mm	m3	3.03							
81	031208007032	防潮层、保护层 1.管道保温层外设置塑料薄膜	m2	319.36							
		消火栓系统									
82	030901002001	消火栓钢管 1.安装部位:室内消火栓管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN200 3.连接方式:沟槽连接(含图示沟槽管件安装) 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	116.02							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
83	030901002002	消火栓钢管 1.安装部位:室内消火栓管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN150 3.连接方式:沟槽连接（含图示沟槽管件安装） 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	289.74							
84	030901002003	消火栓钢管 1.安装部位:室内消火栓管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN100 3.连接方式:沟槽连接（含图示沟槽管件安装） 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	58.33							
85	030901002004	消火栓钢管 1.安装部位:室内消火栓管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管DN65 3.连接方式：沟槽连接（含图示沟槽管件安装） 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	304.86							
86	Z031003018001	法兰阀门（沟槽式法兰连接） 1.名称:对夹式蝶阀 2.规格:DN200	个	4							
87	Z031003018002	法兰阀门（沟槽式法兰连接） 1.名称:对夹式蝶阀 2.规格:DN150	个	14							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
88	Z031003018003	法兰阀门（沟槽式法兰连接） 1.名称:对夹式蝶阀 2.规格:DN100	个	7							
89	031003003030	焊接法兰阀门 1.金属波纹管 DN150	个	10							
90	030901010001	室内消火栓 1.室内消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱,口径DN65,直流水枪19,DN65消防水龙带长度30m,消防软管卷盘一套,DN65X19mm直流水枪一支,箱体为钢板箱体1800*700*180，（下置2瓶MF/ABC5灭火器）	套	36							
91	030901010002	室内消火栓 1.室内消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱,口径DN65,直流水枪19,DN65消防水龙带长度25m,消防软管卷盘一套,DN65X19mm直流水枪一支,箱体为钢板箱体1800*700*180，（下置3瓶MF/ABC5灭火器）	套	1							
92	030901013001	灭火器 1.铝合金灭火器箱（下置二瓶MF/ABC5灭火器）	具	1							
93	030901013002	灭火器 1.MFT/ABC20-2推车式灭火器	具	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
94	031208002041	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN125mm以上 厚度19mm	m3	4.73							
95	031208002042	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN125mm以下 厚度19mm	m3	0.44							
96	031201001009	管道刷油 1.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	m2	326.68							
97	031002001029	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	499.28							
98	031201003079	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	499.28							
99	030905002001	水灭火控制装置调试 1.消火栓灭火系统调试	点	37							
		喷淋系统									
100	030901001029	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN150 3.连接方式:沟槽连接（含图示沟槽管件安装） 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	459.2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
101	030901001030	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN100 3.连接方式:沟槽连接（含图示沟槽管件安装） 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	335.06							
102	030901001031	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN80 3.连接方式:沟槽连接（含图示沟槽管件安装） 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	460.27							
103	030901001032	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN65 3.连接方式:沟槽连接（含图示沟槽管件安装） 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	394.45							
104	030901001033	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	782.59							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
105	030901001034	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	180.57							
106	030901001035	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	953.13							
107	030901001036	水喷淋钢管 1.安装部位:室内喷淋管 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	2770.29							
108	031001005047	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN50 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	11.99							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
109	031001005048	铸铁管 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN25 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.管件要求:配套管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球、灌水试验	m	173.94							
110	031003001104	螺纹阀门 1.名称:泄水阀 2.规格:DN50	个	2							
111	031003001105	螺纹阀门 1.名称:泄水阀 2.规格:DN25	个	4							
112	Z031003018004	法兰阀门（沟槽式法兰连接） 1.名称:信号蝶阀 2.规格:DN150	个	4							
113	030901006001	水流指示器 1.名称:水流指示器 2.规格:DN150	个	4							
114	030901008001	末端试水装置 1.名称：末端试水装置(带压力表.球阀.试水接头.排水漏斗.锁闭箱) 2.规格:DN25	组	2							
115	030901007001	减压孔板 1.名称:减压孔板 2.规格:DN150	个	2							
116	030901003013	水喷淋(雾)喷头 1.名称:冷库专用干式喷头 2.规格: K=80 动作温度74℃	个	11							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
117	030901003014	水喷淋(雾)喷头 1.名称:快速响应喷头 2.规格:ZSTZ15 K=80 动作温度68℃	个	1294							
118	030901003015	水喷淋(雾)喷头 1.名称:快速响应喷头 2.规格:ZSTZ15 K=80 动作温度79℃	个	5							
119	030901003016	水喷淋(雾)喷头 1.名称:快速响应喷头（高温） 2.规格:ZSTZ15 K=80 动作温度93℃	个	112							
120	030901003017	水喷淋(雾)喷头 1.名称:快速响应喷头 2.规格:ZSTZ15 K=115 动作温度68℃	个	21							
121	030901003018	水喷淋(雾)喷头 1.名称:快速响应喷头 2.规格:ZSTZ15 K=115 动作温度93℃	个	27							
122	030901003019	水喷淋(雾)喷头 1.名称:快速响应喷头（一层格栅区域上喷） 2.规格:ZSTZ15 K=80 动作温度68℃	个	15							
123	031208002043	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道)管道 DN125mm以上 厚度19mm	m3	4.88							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
124	031208002044	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN125mm以下 厚度19mm	m3	2.56							
125	031208002045	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN80mm以下 厚度19mm	m3	5.1							
126	031208002046	管道绝热 1.橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下 厚度19mm	m3	15.61							
127	031201001010	管道刷油 1.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	m2	1169.83							
128	031002001030	管道支吊架 1.材质:管道支架 2.管架形式:一般管架	Kg	2160.26							
129	031201003080	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	2160.26							
130	030905002002	水灭火控制装置调试 1.自动喷水灭火系统调试	点	4							
		气体灭火									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
131	030902007001	贮存装置 1.灭火剂柜：GQQ40/2.5 2.型号、规格:每瓶充装量为36kg 3.含钢瓶自带压力开关和电磁阀、电启动装置，手动启装置，压力表，释放软管，喷嘴及其他附件	套	1							
132	031003003031	焊接法兰阀门 1.泄压口,泄压面积0.12平方	套	1							
133	030905004007	气体灭火系统装置调试 1.气体灭火系统装置调试 试验容器规格(L)40	点	1							
134	030902001003	无缝钢管 1.安装部位:气体灭火 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN80 3.连接方式:沟槽连接（含图示沟槽管件安装） 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	15.61							
135	030902001004	无缝钢管 1.安装部位:气体灭火 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN65 3.连接方式:沟槽连接（含图示沟槽管件安装） 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	10							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
136	030902001005	无缝钢管 1.安装部位:气体灭火 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	5							
137	030902001006	无缝钢管 1.安装部位:气体灭火 2.材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.管道水压试验、消毒、冲洗	m	5							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：二次给排水-安装(39)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	031301	N.1专业措施项目（031301）									
1	031301017011	脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费第九册 2.脚手架搭拆费第十册	项	1							
2	Z031301019004	操作高度增加费 1.操作高度增加费第十册3.6m以上、10m以下	项	1							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：二次给排水-安装(39)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		9.76				
2	Z031302008001	提前竣工增加费		2.97				
3	031302004001	二次搬运费						
4	031302005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二次给排水-安装(39)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：二次给排水-安装(39)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：二次给排水-安装(39)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：二次给排水-安装(39)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：二次给排水-安装(39)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：二次给排水-安装(39)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：二次给排水-安装(39)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：二次给排水-安装(39)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：二次给排水-安装(39)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：二次给排水-安装(39)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：二次给排水-安装(39)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：二次给排水-安装(39)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：二次给排水-安装(39)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：暖通-安装(40)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：暖通-安装(40)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		新风设备									
1	030701003001	空调器	1.名 称：新风空气处理机组 2.型 号：PAU-1F-1 3.规 格：机组自带变频控制柜，功能段:新风段,初效过滤段(G4级) ,电子净化段(F7级)，冷热盘管段(6排管),出风段(EC风机)，额定风量L=5000m3/h 机外余压P=450pa 机组噪音d≤65，额定冷量Q=85KW(标准工况:进风干/湿球温度35/28℃ 进出口水温7/12℃) ，额定热量Q=75KW(标准工况:进风温度 -4℃ 进出口水温45/40℃)，重量1T，电容量2.2KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1						

2	030701003002	空调器	1.名 称：新风空气处理机组 2.型 号：PAU-1F-2 3.规 格：机组自带变频控制柜,功能段:新风段,初效过滤段(G4级) ,电子净化段(F7级),冷热盘管段(6排管),出风段(EC风机),额定风量L=3000m3/h 机外余压P=450pa 机组噪音d≤65,额定冷量Q=40KW(标准工况:进风干/湿球温度35/28℃ 进出口水温7/12℃) ,额定热量Q=38KW(标准工况:进风温度 -4℃ 进出口水温45/40℃) ,重量1T, 电容量1.1KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1						

3	030701003003	空调器	1.名 称：新风空气处理机组 2.型 号：PAU-1F-3 3.规 格：机组自带变频控制柜，功能段:新风段,初效过滤段(G4级）,电子净化段(F7级)，冷热盘管段(6排管),出风段(EC风机)，额定风量L=8000m3/h 机外余压P=450pa 机组噪音d≤65，额定冷量Q=138KW(标准工况:进风干/湿球温度35/28℃ 进出口水温7/12℃），额定热量Q=120KW(标准工况:进风温度-4℃ 进出口水温45/40℃)，重量1T，电容量3KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1						

4	030701003004	空调器	1.名 称：新风空气处理机组 2.型 号：PAU-1F-4 3.规 格：机组自带变频控制柜，功能段:新风段,初效过滤段(G4级),电子净化段(F7级)，冷热盘管段(6排管),出风段(EC风机)，额定风量L=15000m3/h 机外余压P=450pa 机组噪音d≤65，额定冷量Q=248KW(标准工况:进风干/湿球温度35/28℃ 进出口水温7/12℃)，额定热量Q=222KW(标准工况:进风温度-4℃ 进出口水温45/40℃)，重量1T，电容量5.5KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1						

5	030701003005	空调器	1.名 称：新风空气处理机组 2.型 号：PAU-1F-5 3.规 格：机组自带变频控制柜，功能段:新风段,初效过滤段(G4级),电子净化段(F7级)，冷热盘管段(6排管),出风段(EC风机)，额定风量L=12000m3/h 机外余压P=450pa 机组噪音d≤65，额定冷量Q=206KW(标准工况:进风干/湿球温度35/28℃ 进出口水温7/12℃)，额定热量Q=184KW(标准工况:进风温度-4℃ 进出口水温45/40℃)，重量1T，电容量5.5KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1						

6	030701003006	空调器	1.名 称：吊装式新风空气处理机组 2.型号：PAU-2F-1 3.规 格：机组自带变频控制柜，功能段:新风段,初效过滤段(G4级），电子净化段(F7级)，冷热盘管段(6排管),出风段，额定风量L=1200m3/h 机外余压P=250pa 机组噪音d≤65，额定冷量Q=24.2KW(标准工况:进风干/湿球温度35/28℃ 进出口水温7/12℃），额定热量Q=23KW(标准工况:进风温度 -4℃ 进出口水温45/40℃)，重量1T，电容量0.32KW 4.安装形式：吊装 5.质量：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1						

7	030701003007	空调器	1.名 称：新风空气处理机组 2.型 号：PAU-4F-1 3.规 格：机组自带变频控制柜，功能段:新风段,初效过滤段(G4级),电子净化段(F7级)，冷热盘管段(6排管),出风段(EC风机)，额定风量L=8000m3/h 机外余压P=450pa 机组噪音d≤65，额定冷量Q=138KW(标准工况:进风干/湿球温度35/28℃ 进出口水温7/12℃)，额定热量Q=120KW(标准工况:进风温度-4℃ 进出口水温45/40℃)，重量1T，电容量3KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1						

8	030701003008	空调器	1.名 称：新风空气处理机组 2.型 号：PAU-4F-2 3.规 格：机组自带变频控制柜，功能段:新风段,初效过滤段(G4级),电子净化段(F7级)，冷热盘管段(6排管),出风段(EC风机)，额定风量L=4000m3/h 机外余压P=450pa 机组噪音d≤65，额定冷量Q=66KW(标准工况:进风干/湿球温度35/28℃ 进出口水温7/12℃)，额定热量Q=59KW(标准工况:进风温度 -4℃ 进出口水温45/40℃)，重量1T，电容量1.5KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1						

9	030701003009	空调器	1.名 称：新风空气处理机组 2.型 号：PAU-4F-3 3.规 格：机组自带变频控制柜，功能段:新风段,初效过滤段(G4级),电子净化段(F7级),冷热盘管段，重量1T，电容量4KW，(6排管),加湿段(高压微雾加湿),紫外线灯杀菌段,出风段(EC风机)，额定风量L=12000m3/h 机外余压P=450pa 机组噪音d≤65，额定冷量Q=206KW(标准工况:进风干/湿球温度35/28℃ 进出口水温7/12℃)，额定热量Q=184KW(标准工况:进风温度-4℃ 进出口水温45/40℃)，加湿量:71kg/h，重量1T，电容量4KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1						

10	030701003010	空调器	1.名 称：新风空气处理机组 2.型 号：PAU-RF-1 3.规 格：机组自带变频控制柜，功能段:新风段,初效过滤段(G4级),电子净化段(F7级),冷热盘管段，重量1T，电容量4KW，(6排管),加湿段(高压微雾加湿),紫外线灯杀菌段,出风段(EC风机)，额定风量L=15000m3/h 机外余压P=450pa 机组噪音d≤65，额定冷量Q=244KW(标准工况:进风干/湿球温度35/28℃ 进出口水温7/12℃)，额定热量Q=248KW(标准工况:进风温度-4℃ 进出口水温45/40℃)，加湿量:89kg/h，重量1T，电容量5.5KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法详见图纸）	台	1						

11	030701003011	空调器	1.名 称：新风空气处理机组 2.型 号：PAU-RF-2 3.规 格：机组自带变频控制柜，功能段:新风段,初效过滤段(G4级),电子净化段(F7级)，冷热盘管段(6排管),出风段(EC风机)，额定风量L=10000m3/h 机外余压P=450pa 机组噪音d≤65，额定冷量Q=168KW(标准工况:进风干/湿球温度35/28℃ 进出口水温7/12℃)，额定热量Q=149KW(标准工况:进风温度-4℃ 进出口水温45/40℃)，重量1T，电容量4KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1						

12	030701003012	空调器	1.名 称：组合式新风处理机组 2.型 号：XF-B1-1 3.规 格：功能段:新风段,初中效过滤段(G4级),冷热盘管段(6排管)，额定风量L=6000m3/h 全压P=650pa 机外余压P=300pa 水压降≤55KPa，额定冷量Q=88KW(标准工况:进风干/湿球温度35/28℃ 进出口水温7/12℃) 额定热量Q=105KW(标准工况:进风温度-4℃ 进出口水温 60/50℃)，重量1T，电容量3KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法详见图纸）	台	1						
13	030701003013	空调器	1.名 称：组合式新风处理机组 2.型 号：XF-B1-2 3.规 格：功能段:新风段,初中效过滤段(G4级),冷热盘管段(6排管)，额定风量L=3000m3/h 全压P=650pa 机外余压P=300pa 水压降≤55KPa，额定冷量Q=45KW(标准工况:进风干/湿球温度35/28℃ 进出口水温7/12℃) 额定热量Q=55KW(标准工况:进风温度 -4℃ 进出口水温60/50℃)，重量1T，电容量2.2KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1						

		空调设备									
14	030701003014	空调器	1.名 称：四面出风室内机 2.型 号：DIS（I） 3.规 格：制冷/制热量:14kW;风量：m3/h 4.弹簧减震器；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	2						
15	030701003015	空调器	1.名 称：电气机房专用空调JFKT-4F-1 2.规 格：室内机：制冷(单冷型):5.7kW 风量:2100m3/h,机外静压P=100Pa，噪音≤64dB 外形尺寸:430x600x1880(H)；室外机：制冷(单冷型):5.7kW ，机外静压P=70Pa APF=4.05，噪音≤58dB 外形尺寸:430x920x760(H)（具体做法详见图纸）	台	1						

16	030701003016	空调器	1.名 称：组合式空调箱 2.型号：AHU-1F-1 3.规 格：机组自带变频控制柜，功能段:混合段,初效过滤段(G4级)，电子净化段(F7级)，冷热盘管段(6排管),出风段(EC风机)，额定风量L=15000m3/h 机外余压P=450pa 机组噪音d≤65，额定冷量Q=248KW(标准工况:进风干/湿球温度35/28℃ 进出口水温7/12℃)，额定热量Q=222KW(标准工况:进风温度-4℃ 进出口水温45/40℃)，重量1T，电容量5.5KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1						

17	030701003017	空调器	1.名 称：组合式空调箱 2.型号：AHU-2F-1 3.规 格：机组自带变频控制柜，功能段:混合段,初效过滤段(G4级)，电子净化段(F7级)，冷热盘管段(6排管),出风段(EC风机)，额定风量L=8000m3/h 机外余压P=450pa 机组噪音d≤65，额定冷量Q=138KW(标准工况:进风干/湿球温度35/28℃ 进出口水温7/12℃)，额定热量Q=120KW(标准工况:进风温度-4℃ 进出口水温45/40℃)，重量1T，电容量3KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1							
18	030701004009	风机盘管	1.名 称：风机盘管FP-02 2.风机盘管规格：4管制；制冷/制热量:1.62/2.73kW；风量：320m3/h 3.安装形式：静音型卧式暗装 4、减振器、支架形式、材质：含橡胶减振垫，含设备支吊架制作安装（具体做法及参数详见图纸）	台	33							

19	030701004010	风机盘管	1.名 称：风机盘管FP-03 2.风机盘管规格：4管制；制冷/制热量:2.23/1.59kW；风量：510m3/h 3.安装形式：静音型卧式暗装 4、减振器、支架形式、材质：含橡胶减振垫，含设备支吊架制作安装（具体做法及参数详见图纸）	台	9						
20	030701004011	风机盘管	1.名 称：风机盘管FP-06 2.风机盘管规格：4管制；制冷/制热量:3.66/2.81kW；风量：1020m3/h 3.安装形式：静音型卧式暗装 4、减振器、支架形式、材质：含橡胶减振垫，含设备支吊架制作安装（具体做法及参数详见图纸）	台	79						
21	030701004012	风机盘管	1.名 称：风机盘管FP-08 2.风机盘管规格：4管制；制冷/制热量:5.15/4.06kW；风量：1360m3/h 3.安装形式：静音型卧式暗装 4、减振器、支架形式、材质：含橡胶减振垫，含设备支吊架制作安装（具体做法及参数详见图纸）（具体做法及参数详见图纸）	台	3						
22	030701004013	风机盘管	1.名 称：风机盘管FCU-02 2.风机盘管规格：2管制；全冷量:2.51kW；风量：340m3/h 3.安装形式：静音型卧式暗装 4、减振器、支架形式、材质：含橡胶减振垫，含设备支吊架制作安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1						

23	030701004014	风机盘管	1.名 称：风机盘管FCU-03 2.风机盘管规格：2管制；全冷量:3.545kW；风量：510m3/h 3.安装形式：静音型卧式暗装 4、减振器、支架形式、材质：含橡胶减振垫，含设备支吊架制作安装（具体做法及参数详见图纸）	台	13						
24	030701004015	风机盘管	1.名 称：风机盘管FCU-04 2.风机盘管规格：2管制；全冷量:4.28kW；风量：680m3/h 3.安装形式：静音型卧式暗装 4、减振器、支架形式、材质：含橡胶减振垫，含设备支吊架制作安装（具体做法及参数详见图纸）	台	4						
25	030701004016	风机盘管	1.名 称：风机盘管FCU-05 2.风机盘管规格：2管制；全冷量:5.28kW；风量：850m3/h 3.安装形式：静音型卧式暗装 4、减振器、支架形式、材质：含橡胶减振垫，含设备支吊架制作安装（具体做法及参数详见图纸）	台	4						
26	030701004017	风机盘管	1.名 称：风机盘管FCU-06 2.风机盘管规格：2管制；全冷量:6.52kW；风量：1020m3/h 3.安装形式：静音型卧式暗装 4、减振器、支架形式、材质：含橡胶减振垫，含设备支吊架制作安装（具体做法及参数详见图纸）	台	22						

27	030701004018	风机盘管	1.名 称：风机盘管FCU-08 2.风机盘管规格：2管制；全冷量:8.45kW；风量：1360m3/h 3.安装形式：静音型卧式暗装 4、减振器、支架形式、材质：含橡胶减振垫，含设备支吊架制作安装（具体做法及参数详见图纸）	台	28						
28	030108003001	轴流通风机	1.名 称：JDF-P箱型管道风机SF-B1-1 2.规格：L=2200m3/h P=420pa d=64dB 380V 3.安装形式：吊装 4、减振器、支架形式、材质：含橡胶减振垫，含设备支吊架制作安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1						
29	030701003018	空调器	1.名称：贯流式风幕机FM-01 2.规格：Q=3400m3/h 尺寸:1500X270X270 噪声:≤57dB(A)（具体做法及参数详见图纸）	台	6						
30	030404022019	控制器	1.联网型温控面板	台	93						
31	030404022020	控制器	1.非联网型温控面板	台	127						
		新风部件									
32	030702001022	碳钢通风管道	1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安 δ=0.5mm 咬口 长边长320mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	446.24						

33	030702001023	碳钢通风管道	1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安 δ=0.5mm 咬口 长边长320mm以下（竖井） 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	1104.4						
34	030702001024	碳钢通风管道	1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安 δ=0.6mm 咬口 长边长450mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	85.59						
35	030702001025	碳钢通风管道	1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安 δ=0.75mm 咬口 长边长1000mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	960.51						
36	030702001026	碳钢通风管道	1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安 δ=1mm 咬口 长边长1250mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	18.4						
37	030702001027	碳钢通风管道	1、镀锌钢板普通角钢法兰矩形风管制安 δ=1.2mm 咬口 长边长2000mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	4.15						
38	031208003015	通风管道绝热	1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	89.9						
39	030703020001	消声器	1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*500*320H	个	4						
40	030703020002	消声器	1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*630*320H	个	1						

41	030703020003	消声器	1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*630*400H	个	1						
42	030703020004	消声器	1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*800*400H	个	1						
43	030703020005	消声器	1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*800*500H	个	4						
44	030703020006	消声器	1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*1000*630H	个	2						
45	030703020007	消声器	1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*1250*400H	个	1						
46	030703020008	消声器	1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*1250*500H	个	1						
47	030703020009	消声器	1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*800*800H	个	1						
48	030703021024	静压箱	1.名 称：静压箱 2.规 格：1100*300（H）*200 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	5						
49	030703021025	静压箱	1.名 称：静压箱 2.规 格：800*300（H）*200 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	1						
50	030703021026	静压箱	1.名 称：静压箱 2.规 格：500*200（H）*200 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	1						

51	030703021027	静压箱	1.名 称：静压箱 2.规 格：1400*250（H）*200 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	8						
52	030703021028	静压箱	1.名 称：静压箱 2.规 格：1700*250*250（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	4						
53	030703021029	静压箱	1.名 称：静压箱 2.规 格：600*250（H）*600 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	2						
54	030703001029	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：100*100 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	13						
55	030703001030	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：160*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	4						
56	030703001031	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：160*120 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
57	030703001032	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：200*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
58	030703001033	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：400*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
59	030703001034	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：320*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
60	030703001035	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：250*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
61	030703001036	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：250*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						

62	030703001037	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：250*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
63	030703001038	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：400*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
64	030703001039	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：500*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
65	030703001040	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：500*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	6						
66	030703001041	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：630*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
67	030703001042	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：630*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
68	030703001043	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：630*800 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
69	030703001044	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：800*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
70	030703001045	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：800*800 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
71	030703001046	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀（带风量调节） 2.规格：320*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	6						
72	030703001047	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀（带风量调节） 2.规格：250*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	38						
73	030703001048	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀（带风量调节） 2.规格：400*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						

74	030703001049	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀（带风量调节） 2.规格：250*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
75	030703001050	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：100*100 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	3						
76	030703001051	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：120*120 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	15						
77	030703001052	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：160*120 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	12						
78	030703001053	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：160*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	23						
79	030703001054	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：200*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
80	030703001055	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：200*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
81	030703001056	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：250*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
82	030703001057	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：320*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	3						
83	030703001058	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：320*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	4						
84	030703001059	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：320*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						

85	030703001060	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：500*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	4						
86	030703001061	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：500*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
87	030703001062	碳钢阀门	1.名 称：CAV定风量调节阀 2.型 号：100*100 3.规 格：CAV风量调节范围	台	13						
88	030703001063	碳钢阀门	1.名 称：止回风阀 2.规 格：630*800 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
89	030703001064	碳钢阀门	1.名 称：电动多叶调节风阀（连续调节） 2.规 格：400*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
90	030703001065	碳钢阀门	1.名 称：电动多叶调节风阀（连续调节） 2.规 格：630*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
91	030703001066	碳钢阀门	1.名 称：电动多叶调节风阀（连续调节） 2.规 格：800*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
92	030703001067	碳钢阀门	1.名 称：电动多叶调节风阀（连续调节） 2.规 格：800*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
93	030703001068	碳钢阀门	1.名 称：电动多叶调节风阀（连续调节） 2.规 格：800*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
94	030703001069	碳钢阀门	1.名 称：电动多叶调节风阀（连续调节） 2.规 格：1000*630 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						

95	030703001070	碳钢阀门	1.名 称：电动多叶调节风阀（连续调节） 2.规 格：1250*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
96	030703001071	碳钢阀门	1.名 称：电动多叶调节风阀（连续调节） 2.规 格：1250*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
97	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：双层格栅风口 2.规格：400*150	个	2						
98	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：双层格栅风口 2.规格：200*200	个	2						
99	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：双层格栅风口 2.规格：500*500	个	2						
100	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：双层格栅风口 2.规格：700*200	个	1						
101	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：双层格栅风口 2.规格：1000*200	个	5						
102	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：双层格栅风口 2.规格：1600*150	个	4						
103	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：双层格栅风口 2.规格：100*100	个	13						
104	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：双层格栅风口 2.规格：700*150	个	6						
105	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：矩形散流器100*100	个	10						
106	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：矩形散流器150*150	个	10						
107	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：矩形散流器200*200	个	15						
108	030703007043	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：矩形散流器250*250	个	16						
109	030703007044	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：矩形散流器300*300	个	1						
110	030703007045	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：矩形散流器450*450	个	2						
111	030703007046	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：防雨百叶 2.规 格：1250*500	个	1						

112	030703007047	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：防雨百叶 2.规 格：1250*1250	个	1						
113	030703007048	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：防雨百叶 2.规 格：2000*500	个	1						
114	030703007049	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：防雨百叶 2.规 格：2000*550	个	1						
115	030703007050	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：防雨百叶 2.规 格：3000*550	个	1						
116	030703019015	柔性接口	1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	26.2						
117	031003003032	焊接法兰阀门	1、动态平衡电动调节阀安装 DN100	个	4						
118	031003003033	焊接法兰阀门	1、动态平衡电动调节阀安装 DN125	个	2						
119	031003003034	焊接法兰阀门	1、动态平衡电动调节阀安装 DN150	个	5						
120	031003003035	焊接法兰阀门	1、电动二通调节阀安装 DN100	个	4						
121	031003003036	焊接法兰阀门	1、电动二通调节阀安装 DN125	个	2						
122	031003003037	焊接法兰阀门	1、电动二通调节阀安装 DN150	个	5						
123	031003003038	焊接法兰阀门	1、蝶阀安装 DN100	个	8						
124	031003003039	焊接法兰阀门	1、蝶阀安装 DN125	个	4						
125	031003003040	焊接法兰阀门	1、蝶阀安装 DN150	个	10						
126	031003003041	焊接法兰阀门	1、Y型过滤器安装 DN100	个	4						
127	031003003042	焊接法兰阀门	1、Y型过滤器安装 DN125	个	2						
128	031003003043	焊接法兰阀门	1、Y型过滤器安装 DN150	个	5						
129	030601001001	温度仪表	1、温度计	支	26						
130	030601002004	压力仪表	1.压力仪表名称：压力表	台	39						
131	031201003081	金属结构刷油	1.除锈级别：风管支架除轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度：二遍防锈漆，二遍调和漆	kg	4297.87						

132	030702001028	碳钢通风管道	1.名 称材 质：镀锌钢板制作安装（此项为穿墙的风管套管） 2.形状：矩形 3.规格：长边长320mm以内 4.板材厚度：Φ=1.6mm 5.接口形式：咬口连接	m2	22.31						
133	030702001029	碳钢通风管道	1.名 称材 质：镀锌钢板制作安装（此项为穿墙的风管套管） 2.形状：矩形 3.规格：长边长450mm以内 4.板材厚度：Φ=1.6mm 5.接口形式：咬口连接	m2	4.28						
134	030702001030	碳钢通风管道	1.名 称材 质：镀锌钢板制作安装（此项为穿墙的风管套管） 2.形状：矩形 3.规格：长边长1000mm以内 4.板材厚度：Φ=1.6mm 5.接口形式：咬口连接	m2	48.03						
135	030702001031	碳钢通风管道	1.名 称材 质：镀锌钢板制作安装（此项为穿墙的风管套管） 2.形状：矩形 3.规格：长边长1250mm以内 4.板材厚度：Φ=1.6mm 5.接口形式：咬口连接	m2	1.65						
136	030702001032	碳钢通风管道	1.名 称材 质：镀锌钢板制作安装（此项为穿墙的风管套管） 2.形状：矩形 3.规格：长边长2000mm以内 4.板材厚度：Φ=1.6mm 5.接口形式：咬口连接	m2	2.5						
		空调部件									

137	030702001033	碳钢通风管道	1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安 δ=0.5mm 咬口 长边长320mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	86.08						
138	030702001034	碳钢通风管道	1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安 δ=0.6mm 咬口 长边长450mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	59.45						
139	030702001035	碳钢通风管道	1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安 δ=0.75mm 咬口 长边长1000mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	1840.19						
140	030702001036	碳钢通风管道	1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安 δ=1mm 咬口 长边长1250mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	1019.59						
141	030702001037	碳钢通风管道	1、镀锌钢板普通角钢法兰矩形风管制安 δ=1.2mm 咬口 长边长2000mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	34.93						
142	031208003016	通风管道绝热	1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	97.71						
143	030703020010	消声器	1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*800*500H	个	1						
144	030703020011	消声器	1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*1000*1600H	个	1						

145	030703020012	消声器	1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*1200*400H	个	1						
146	030703020013	消声器	1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*1200*500H	个	3						
147	030703020014	消声器	1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*400*250H	个	1						
148	030703020015	消声器	1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*800*400H	个	1						
149	030703020016	消声器	1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*1000*500H	个	1						
150	030703020017	消声器	1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*1200*500H	个	1						
151	030703021030	静压箱	1.名 称：静压箱 2.规 格：1400*250（H）*200 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	18						
152	030703021031	静压箱	1.名 称：静压箱 2.规 格：1300*250*200（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	8						
153	030703021032	静压箱	1.名 称：静压箱 2.规 格：1800*900*500（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	1						
154	030703021033	静压箱	1.名 称：静压箱 2.规 格：2600*250*250（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	2						

155	030703021034	静压箱	1.名 称：静压箱 2.规 格：1900*250*250（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	1						
156	030703021035	静压箱	1.名 称：静压箱 2.规 格：700*250*250（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	30						
157	030703021036	静压箱	1.名 称：静压箱 2.规 格：2550*500*350（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	2						
158	030703021037	静压箱	1.名 称：静压箱 2.规 格：1200*150*200（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	10						
159	030703021038	静压箱	1.名 称：静压箱 2.规 格：900*150*200（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	2						
160	030703021039	静压箱	1.名 称：静压箱 2.规 格：600*250（H）*600 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	3						
161	030703021040	静压箱	1.名 称：静压箱 2.规 格：550*250（H）*550 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	4						
162	030703021041	静压箱	1.名 称：静压箱 2.规 格：1100*200*250（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	13						

163	030703021042	静压箱	1.名 称：静压箱 2.规 格：1300*200*250（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	13						
164	030703001072	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：400*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
165	030703001073	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：800*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	5						
166	030703001074	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：800*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	5						
167	030703001075	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：1250*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
168	030703001076	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：1250*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	6						
169	030703001077	碳钢阀门	1.名 称：电动多叶调节阀 2.规 格：800*630 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
170	030703001078	碳钢阀门	1.名 称：电动多叶调节阀 2.规 格：800*1000 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
171	030703001079	碳钢阀门	1.名 称：电动多叶调节风阀（连续调节） 2.规 格：800*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
172	030703001080	碳钢阀门	1.名 称：风量调节蝶阀 2.规格：400*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
173	030703001081	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：120*120 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	3						

174	030703001082	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：160*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
175	030703001083	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：200*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
176	030703001084	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：250*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	30						
177	030703001085	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：320*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	10						
178	030703001086	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：400*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
179	030703001087	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：400*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
180	030703001088	碳钢阀门	1.名 称：止回风阀 2.规 格：400*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
181	030703001089	碳钢阀门	1.名 称：止回风阀 2.规 格：800*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
182	030703007051	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：方形散流器 2.规格：300*300	个	54						
183	030703007052	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：方形散流器 2.规格：350*350	个	56						
184	030703007053	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：方形散流器 2.规格：450*450	个	16						
185	030703007054	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：单层格栅风口 2.规格：500*500	个	3						
186	030703007055	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：单层格栅风口 2.规格：600*150	个	30						

187	030703007056	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：单层格栅风口 2.规格：600*300	个	1						
188	030703007057	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：单层格栅风口 2.规格：1700*800	个	1						
189	030703007058	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：单层格栅风口 2.规格：1800*150	个	1						
190	030703007059	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：单层格栅风口 2.规格：2500*150	个	1						
191	030703007060	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：单层格栅风口 2.规格：2500*250	个	2						
192	030703007061	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规格：400*150	个	1						
193	030703007062	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规格：700*200	个	2						
194	030703007063	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规格：1000*200	个	14						
195	030703007064	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规格：1200*150	个	62						
196	030703007065	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规格：1300*150	个	18						
197	030703007066	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规格：250*250	个	26						
198	030703007067	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：双层格栅风口 2.规格：150*150	个	2						
199	030703007068	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：双层格栅风口 2.规格：200*200	个	2						
200	030703007069	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：双层格栅风口 2.规格：300*300	个	2						
201	030703007070	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：双层格栅风口 2.规格：450*450	个	4						
202	030703007071	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：双层格栅风口 2.规格：1200*150	个	8						

203	030703007072	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：双层格栅风口（带风阀） 2.规格：600*600	个	2						
204	030703007073	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：双层格栅风口 2.规格：1200*150	个	8						
205	030703007074	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：双层格栅风口 2.规格：400*150	个	1						
206	030703007075	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：双层格栅风口 2.规格：700*150	个	2						
207	030703007076	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：双层格栅风口 2.规格：700*200	个	2						
208	030703007077	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：双层格栅风口 2.规格：1000*200	个	9						
209	030703007078	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：双层格栅风口 2.规格：1200*150	个	70						
210	030703007079	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：双层格栅风口 2.规格：1300*150	个	18						
211	030703007080	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：双层格栅风口 2.规格：250*250	个	26						
212	030703019016	柔性接口	1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	254.39						
213	031201003082	金属结构刷油	1.除锈级别：风管支架除轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度：二遍防锈漆，二遍调和漆	kg	5915.14						
214	030702001038	碳钢通风管道	1.名 称材 质：镀锌钢板制作安装（此项为穿墙的风管套管） 2.形状：矩形 3.规格：长边长320mm以内 4.板材厚度：Φ=1.6mm 5.接口形式：咬口连接	m2	4.31						
215	030702001039	碳钢通风管道	1.名 称材 质：镀锌钢板制作安装（此项为穿墙的风管套管） 2.形状：矩形 3.规格：长边长450mm以内 4.板材厚度：Φ=1.6mm 5.接口形式：咬口连接	m2	2.98						

216	030702001040	碳钢通风管道	1.名 称材 质：镀锌钢板制作安装（此项为穿墙的风管套管） 2.形状：矩形 3.规格：长边长1000mm以内 4.板材厚度：Φ=1.6mm 5.接口形式：咬口连接	m2	92.01						
217	030702001041	碳钢通风管道	1.名 称材 质：镀锌钢板制作安装（此项为穿墙的风管套管） 2.形状：矩形 3.规格：长边长1250mm以内 4.板材厚度：Φ=1.6mm 5.接口形式：咬口连接	m2	50.98						
218	030702001042	碳钢通风管道	1.名 称材 质：镀锌钢板制作安装（此项为穿墙的风管套管） 2.形状：矩形 3.规格：长边长2000mm以内 4.板材厚度：Φ=1.6mm 5.接口形式：咬口连接	m2	2.5						
219	031001002063	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN70（热供回水）	m	248.09						
220	031001002064	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN70（热供回水）（超）	m	62.79						
221	031001002065	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN80（热供回水）	m	334.15						
222	031001002066	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN80（热供回水）（超）	m	74						
223	031001002067	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN100（热供回水）	m	28						
224	031001002068	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN100（热供回水）（超）	m	38.68						
225	031001002069	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN125（热供回水）（超）	m	112.67						

226	031001002070	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN150（热供回水）	m	251.69						
227	031001002071	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN150（热供回水）（超）	m	242.91						
228	031001002072	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN200（热供回水）	m	142.8						
229	031001002073	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN200（热供回水）（超）	m	44.51						
230	031001002074	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN250（热供回水）（超）	m	97.99						
231	031001002075	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN20（热供回水）	m	59.34						
232	031001002076	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN25（热供回水）	m	513.6						
233	031001002077	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN25（热供回水）（超）	m	259.54						
234	031001002078	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN32（热供回水）	m	86.04						
235	031001002079	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN40（热供回水）	m	118.44						
236	031001002080	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN50（热供回水）	m	281.88						
237	031001002081	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN70（冷供回水）	m	197.85						
238	031001002082	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN70（冷供回水）（超）	m	181.09						
239	031001002083	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN80（冷供回水）	m	179.85						
240	031001002084	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN80（冷供回水）（超）	m	100						

241	031001002085	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN100（冷供回水）	m	340.29						
242	031001002086	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN100（冷供回水）（超）	m	179.78						
243	031001002087	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN125（冷供回水）	m	60.51						
244	031001002088	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN125（冷供回水）（超）	m	119.63						
245	031001002089	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN150（冷供回水）	m	46.61						
246	031001002090	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN150（冷供回水）（超）	m	118.87						
247	031001002091	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN200（冷供回水）（超）	m	195.78						
248	031001002092	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN250（冷供回水）（超）	m	194.48						
249	031001002093	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN300（冷供回水）（超）	m	87.84						
250	031001002094	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN20（冷供回水）	m	62.41						
251	031001002095	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN25（冷供回水）	m	934.87						
252	031001002096	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN32（冷供回水）	m	487.9						
253	031001002097	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN40（冷供回水）	m	257.76						
254	031001002098	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN50（冷供回水）	m	108.15						
255	031001002099	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN50（冷供回水）（超）	m	190.93						

256	031208002047	管道绝热	1.绝热材料品种：不燃A级自带铝箔超细玻璃棉保温 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：管道DN40mm以下	m3	28.56						
257	031208002048	管道绝热	1.绝热材料品种：不燃A级自带铝箔超细玻璃棉保温 2.绝热厚度：45mm 3.管道外径：管道DN100mm以下	m3	34.19						
258	031208002049	管道绝热	1.绝热材料品种：不燃A级自带铝箔超细玻璃棉保温 2.绝热厚度：50mm 3.管道外径：管道DN150mm以下	m3	48.25						
259	031208002050	管道绝热	1.绝热材料品种：不燃A级自带铝箔超细玻璃棉保温 2.绝热厚度：60mm 3.管道外径：管道DN300mm以下	m3	37.46						
260	031208007033	防潮层、保护层	1.防潮层、保护层安装 玻璃丝布管道	m2	100						
261	031001001009	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管DN20 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	298.67						
262	031001001010	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管DN25 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	719.43						

263	031001001011	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管DN32 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	11.11						
264	031001001012	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管DN40 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	2.61						
265	031001001013	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管DN50 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	3.88						
266	031208002051	管道绝热	1.绝热材料品种：难燃A级超细玻璃棉保温 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：管道DN50mm以下	m3	9.81						
267	031002001031	管道支吊架	1.管架形式：冷凝水支架制作安装	Kg	509.53						
268	031201003083	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆	kg	509.53						
269	031003003044	焊接法兰阀门	1、蝶阀安装DN80	个	20						
270	031003003045	焊接法兰阀门	1、蝶阀安装DN100	个	48						

271	031003003046	焊接法兰阀门	1、蝶阀安装 DN125	个	29						
272	031003003047	焊接法兰阀门	1、蝶阀安装 DN150	个	22						
273	031003003048	焊接法兰阀门	1、蝶阀安装 DN200	个	18						
274	031003003049	焊接法兰阀门	1、蝶阀安装 DN250	个	8						
275	031003003050	焊接法兰阀门	1、蝶阀安装 DN300	个	4						
276	031003001106	螺纹阀门	1、截止阀安装 DN25	个	640						
277	031003001107	螺纹阀门	1、闸阀安装 DN25	个	4						
278	031003001108	螺纹阀门	1、闸阀安装 DN32	个	10						
279	031003001109	螺纹阀门	1、闸阀安装 DN40	个	6						
280	031003001110	螺纹阀门	1、闸阀安装 DN50	个	2						
281	031003003051	焊接法兰阀门	1、静态平衡阀安装 DN80	个	6						
282	031003003052	焊接法兰阀门	1、静态平衡阀安装 DN100	个	13						
283	031003003053	焊接法兰阀门	1、静态平衡阀安装 DN125	个	7						
284	031003003054	焊接法兰阀门	1、静态平衡阀安装 DN150	个	5						
285	031003003055	焊接法兰阀门	1、静态平衡阀安装 DN200	个	3						
286	031003001111	螺纹阀门	1、Y型过滤器安装 DN25	个	320						
287	031003001112	螺纹阀门	1、消声止回阀安装 DN50	个	1						
288	031003003056	焊接法兰阀门	1.名 称：切换阀 2.管规格：DN250	个	2						
289	031003003057	焊接法兰阀门	1.名 称：切换阀 2.管规格：DN200	个	2						
290	031003003058	焊接法兰阀门	1.名 称：切换阀 2.管规格：DN150	个	2						
291	031003003059	焊接法兰阀门	1.名 称：切换阀 2.管规格：DN125	个	6						
292	031003001113	螺纹阀门	1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25	个	72						
293	040502009001	水表	1.名称：管段式超声波能量计DN300	个	1						

294	031003003060	焊接法兰阀门	1、蝶阀安装 DN300	个	1						
295	031003003061	焊接法兰阀门	1、Y型过滤器安装 DN300	个	1						
296	031003010029	软接头（软管）	1.材 质：金属软接 2.规 格：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	640						
297	031003001114	螺纹阀门	1、电动两通阀安装 DN25	个	320						
298	031003003062	焊接法兰阀门	1、动态平衡电动调节阀安装 DN100	个	1						
299	031003003063	焊接法兰阀门	1、动态平衡电动调节阀安装 DN150	个	1						
300	031003003064	焊接法兰阀门	1、电动二通调节阀安装 DN100	个	1						
301	031003003065	焊接法兰阀门	1、电动二通调节阀安装 DN150	个	1						
302	031003003066	焊接法兰阀门	1、Y型过滤器安装 DN100	个	1						
303	031003003067	焊接法兰阀门	1、Y型过滤器安装 DN150	个	1						
304	031003001115	螺纹阀门	1.自动放气阀安装 DN25	个	640						
305	030601001002	温度仪表	1、温度计	支	4						
306	030601002005	压力仪表	1.压力仪表名称：压力表	台	6						
307	030817008002	套管制作安装	1、穿楼板钢套管制作安装 公称直径(mm以内)40	个	10						
308	030817008003	套管制作安装	1、穿楼板钢套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	20						
309	030817008004	套管制作安装	1、穿楼板钢套管制作安装 公称直径(mm以内)65	个	40						
310	030817008005	套管制作安装	1、穿楼板钢套管制作安装 公称直径(mm以内)80	个	85						
311	030817008006	套管制作安装	1、穿楼板钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	105						
312	030817008007	套管制作安装	1、穿楼板钢套管制作安装 公称直径(mm以内)125	个	147						

313	030817008008	套管制作安装	1、穿楼板钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	110						
314	030817008009	套管制作安装	1、穿楼板钢套管制作安装 公称直径(mm以内)200	个	14						
315	030817008010	套管制作安装	1、穿楼板钢套管制作安装 公称直径(mm以内)250	个	4						
316	030817008011	套管制作安装	1、穿楼板钢套管制作安装 公称直径(mm以内)300	个	34						
317	030817008012	套管制作安装	1、穿楼板钢套管制作安装 公称直径(mm以内)350	个	34						
318	030817008013	套管制作安装	1、一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)125	个	3						
319	030817008014	套管制作安装	1、一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	9						
320	030817008015	套管制作安装	1、一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)200	个	9						
321	030817008016	套管制作安装	1、一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)250	个	12						
322	030817008017	套管制作安装	1、一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)300	个	8						
323	030817008018	套管制作安装	1、一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)350	个	1						
324	031002003068	套管	1.刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)150 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)150	个	4						
325	031002003069	套管	1.刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)200 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)200	个	4						

326	031002003070	套管	1.刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)300 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)300	个	2						
327	031208004001	阀门绝热	1、难燃B级自带不燃铝箔发泡橡塑安装 阀门DN125mm以下	个	131						
328	031208004002	阀门绝热	1、难燃B级自带不燃铝箔发泡橡塑安装 阀门DN200mm以下	个	50						
329	031208004003	阀门绝热	1、难燃B1级自带不燃铝箔发泡橡塑安装 阀门DN300mm以下	个	15						
330	031002001032	管道支吊架	1.管架形式：供回水管支架制作安装	Kg	5785.65						
331	031201003084	金属结构刷油	1.除锈级别：供回水管支架除轻锈 2.刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆	kg	5785.65						
332	031201001011	管道刷油	1.除锈级别：焊接钢管除轻锈 2.刷三遍防锈漆	m2	1						
		锅炉房									
333	030113002001	热力机组	1.名称：承压燃气壁挂炉RQL-1 2.型号：RQL-1 3.制热量：99kw，效率96%，60/70℃，额定工作压力1.0MPa，电功率：220V，300w	台	6						
334	030113002002	热力机组	1.名称：承压燃气壁挂炉RQL-2 2.型号：RQL-2 3.制热量：99kw，效率96%，70/80℃，额定工作压力1.0MPa，电功率：220V，300w	台	6						
335	03B016	热水炉配套附件	1.热水炉配套附件（含可编程控制器、群控模块、地址编码器等）	项	1						

336	030109001005	离心式泵	1.名称：壁挂炉炉前管道泵HP-1、2 2.型号：HP-1、2 3.规格：立式离心泵 Q=10m3/h,H=20m,泵体承压0.8MPa，泵效率≥60%，电功率380V，1.5KW	台	12						
337	030702003001	不锈钢板通风管道	1.名 称：成品双层不锈钢保温烟囱 Φ160 2.规 格：采用双层不锈钢厚度1.0mm, 岩棉材料50mm厚 3.管件、法兰等附件及支架设计要求：锅炉烟囱需考虑热补偿措施设置、底部设置清扫口、设有防爆阀、设有导向支架固定支架、屋顶设置防雨风帽	m2	30.6						
338	031001002100	钢管	1、室内无缝钢管（焊接） DN150（热供回水）	m	66.64						
339	031001002101	钢管	1、室内无缝钢管（焊接） DN150（热供回水）	m	153.75						
340	031001002102	钢管	1、室内无缝钢管（焊接） DN80（热供回水）	m	68.24						
341	031001001014	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管DN20 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	34.54						

342	031001001015	镀锌钢管	1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管DN50 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	12						
343	031003003068	焊接法兰阀门	1、Y型过滤器安装 DN70	个	12						
344	031003003069	焊接法兰阀门	1、蝶阀安装 DN70	个	36						
345	031003003070	焊接法兰阀门	1、消声止回阀安装 DN70	个	12						
346	031003001116	螺纹阀门	1、蝶阀安装 DN32	个	1						
347	03B017	电子除垢仪	1.名称:电子除垢仪	个	2						
348	040502009002	水表	1.名称：管段式超声波能量计DN150	个	1						
349	031003003071	焊接法兰阀门	1、蝶阀安装 DN150	个	1						
350	031003003072	焊接法兰阀门	1、Y型过滤器安装 DN150	个	1						
351	031208002052	管道绝热	1.绝热材料品种：不燃A级自带铝箔超细玻璃棉保温 2.绝热厚度：50mm 3.管道外径：管道DN50mm以下	m3	8.8						
352	030307005001	设备支架制作安装	1.设备支架制作安装	t	0.2						
353	031002001033	管道支吊架	1.管架形式：供回水管支架制作安装	Kg	274.26						
354	031201003085	金属结构刷油	1.除锈级别：供回水管支架除轻锈 2.刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆	kg	70.63						
355	031201001012	管道刷油	1.除锈级别：焊接钢管除轻锈 2.刷三遍防锈漆	m2	1						
		制冷机房									

356	030113001001	冷水机组	1.名称：水冷磁悬浮冷水机组 2.型号：CH-1 3.质量：3000KG，冷凝器自带在线清洗装置 4.制冷(热)量：制冷量：770KW，蒸发器 流量：133m3/h 冷凝器 流量：160m3/h，压缩机 装机功率：113.3kw	台	2						
357	030225002001	水处理设备	1.名称：加药水处理器 2.型号：JY-1 3.出力(t/h)：水系统流量：150m3/h 接口管径：25mm 电功率：0.25kw	台	1						
358	030225002002	水处理设备	1.名称：化学加药水处理装置 2.型号：JY-2 3.出力(t/h)：水系统流量：180m3/h 接口管径：25mm 电功率：0.25kw	台	1						
359	030113017001	冷却塔	1.名称：方型逆流式冷却塔 2.型号：CT-1 3.规格：功率：冷却能力200m3/h，风机功率7.5KW，运行重量4000kg，配置冷却塔塔底自动清扫系统	台	2						
360	030109001006	离心式泵	1.名称：循环水泵（变频卧式端吸离心泵） 2.型号：CP-1 3.规格： 转 速：1450r/min，流 量：150m3/h，扬程：30mH20 功率：18.5kw	台	3						
361	030109001007	离心式泵	1.名称：循环水泵（变频卧式端吸离心泵） 2.型号：CTP-1 3.规格： 转 速：1450r/min，流 量：180m3/h，扬程：26mH20 功率：18.5kw	台	3						

362	031006004004	气压罐	1.名称：定压补水装置（真空脱气气压补水装置） 2.型号：ECT-1 3.规格：外形尺寸2400*1200*2500，初期补水开两台，平时备用一台，总容积0.35m3,配置水泵，承压0.6mpa，含图示配套阀门	台	1						
363	031006004005	气压罐	1.名称：定压补水装置（真空脱气气压补水装置） 2.型号：ECT-2 3.规格：外形尺寸2400*1200*2500，初期补水开两台，平时备用一台，总容积0.35m3,配置水泵,承压1.6mpa，含图示配套阀门	台	1						
364	031006004006	气压罐	1.名称：定压补水装置（真空脱气气压补水装置） 2.型号：ECT-3 3.规格：外形尺寸2400*1200*2500，初期补水开两台，平时备用一台，总容积0.35m3,配置水泵,承压0.6mpa，含图示配套阀门	台	1						
365	030225002003	水处理设备	1.名称：全自动软水器 2.型号：RSQ 3.规格：软水流量3m3/h，耗电量0.4kw,外形尺寸3500*2000*2200（H），双阀双罐	台	1						
366	031006015002	水箱	1.名称：软化水箱 2.型号：WST 3.规格：成品不锈钢水箱，2*2*1m，重量5T，容积4m3	台	1						
367	030701010001	过滤器	1.名称：自清洗除污过滤器 2.型号：CW-1，2 3.规格：进口管径DN300，处理水量180m3/h,不锈钢材质	台	2						

368	03B018	清洗钝化镀膜、使用药剂	1.清洗钝化镀膜、使用药剂	项	1						
369	031001001016	镀锌钢管	1.安装部位:泄水管 2.材质、规格:镀锌钢管DN50 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	11.81						
370	031001001017	镀锌钢管	1.安装部位:泄水管 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	11.19						
371	031001002103	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN200（冷供回水）	m	38.54						
372	031001002104	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN250（冷供回水）	m	32.17						
373	031001002105	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN300（冷供回水）	m	205.42						
374	031001002106	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN25（冷供回水）	m	20.99						
375	031001002107	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN32（冷供回水）	m	40.13						
376	031001002108	钢管	1、室内无缝钢管（焊接）DN50（冷供回水）	m	4.36						
377	031003003073	焊接法兰阀门	1、蝶阀安装 DN70	个	4						
378	031003001117	螺纹阀门	1、闸阀安装 DN32	个	8						
379	031003003074	焊接法兰阀门	1、蝶阀安装 DN300	个	8						

380	031003003075	焊接法兰阀门	1、蝶阀安装 DN250	个	18						
381	031003001118	螺纹阀门	1、蝶阀安装 DN50	个	2						
382	031003003076	焊接法兰阀门	1、蝶阀安装 DN200	个	10						
383	031003003077	焊接法兰阀门	1、电动调节蝶阀安装 DN200	个	4						
384	031003003078	焊接法兰阀门	1、电动调节蝶阀安装 DN250	个	2						
385	031003003079	焊接法兰阀门	1、电动二通调节阀安装 DN150	个	1						
386	031003003080	焊接法兰阀门	1、闸阀安装 DN150	个	2						
387	031003003081	焊接法兰阀门	1、温度反馈信号控制调节阀安装 DN300	个	1						
388	030601001003	温度仪表	1、温度计	支	8						
389	030601004001	流量仪表	1.管段式超声波流量计DN70	台	1						
390	030601004002	流量仪表	1.管段式超声波流量计DN50	台	2						
391	031003001119	螺纹阀门	1、消声止回阀安装 DN50	个	1						
392	031003003082	焊接法兰阀门	1、消声止回阀安装 DN250	个	3						
393	031003003083	焊接法兰阀门	1、消声止回阀安装 DN200	个	3						
394	031003003084	焊接法兰阀门	1.名 称：橡胶软接头 2.管规格：DN250	个	10						
395	031003003085	焊接法兰阀门	1.名 称：橡胶软接头 2.管规格：DN200	个	10						
396	031003001120	螺纹阀门	1、闸阀安装 DN20	个	1						
397	031003001121	螺纹阀门	1、闸阀安装 DN25	个	4						
398	031003001122	螺纹阀门	1、闸阀安装 DN32	个	6						
399	031003001123	螺纹阀门	1、闸阀安装 DN40	个	3						
400	031003001124	螺纹阀门	1、闸阀安装 DN50	个	4						
401	030601002006	压力仪表	1.压力仪表名称：压力表	台	31						
402	031003001125	螺纹阀门	1、Y型过滤器安装 DN50	个	1						
403	031003003086	焊接法兰阀门	1、Y型过滤器安装 DN250	个	3						

404	031003003087	焊接法兰阀门	1、Y型过滤器安装 DN200	个	7						
405	031208002053	管道绝热	1.绝热材料品种：不燃A级自带铝箔超细玻璃棉保温 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：管道DN40mm以下	m3	0.63						
406	031208002054	管道绝热	1.绝热材料品种：不燃A级自带铝箔超细玻璃棉保温 2.绝热厚度：45mm 3.管道外径：管道DN100mm以下	m3	0.1						
407	031208002055	管道绝热	1.绝热材料品种：不燃A级自带铝箔超细玻璃棉保温 2.绝热厚度：60mm 3.管道外径：管道DN300mm以下	m3	15.87						
408	031208004004	阀门绝热	1、难燃B级自带不燃铝箔发泡橡塑安装 阀门DN50mm以下	个	29						
409	031208004005	阀门绝热	1、难燃B级自带不燃铝箔发泡橡塑安装 阀门DN125mm以下	个	5						
410	031208004006	阀门绝热	1、难燃B级自带不燃铝箔发泡橡塑安装 阀门DN200mm以下	个	30						
411	031208004007	阀门绝热	1、难燃B1级自带不燃铝箔发泡橡塑安装 阀门DN300mm以下	个	45						
412	030307005002	设备支架制作安装	1.设备支架制作安装	t	0.5						
413	031002001034	管道支吊架	1.管架形式：供回水管支架制作安装	Kg	428.14						
414	031201003086	金属结构刷油	1.除锈级别：供回水管支架除轻锈 2.刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆	kg	428.14						
		防排烟									
415	030702007001	复合型风管	1.双面钢板镁质防火复合板风管 长边长（mm）≤2000	m2	1013.63						

416	030702007002	复合型风管	1.双面钢板镁质防火复合板风管 长边长（mm）≤1000	m2	668.71						
417	030702007003	复合型风管	1.双面钢板镁质防火复合板风管 直径(mm)≤1000	m2	4.52						
418	030703019017	柔性接口	1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	7.98						
419	030703001090	碳钢阀门	1.名 称：280度防火阀 2.规 格：1250*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	3						
420	030703001091	碳钢阀门	1.名 称：280度防火阀（带动作反馈信号） 2.规格：1250*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
421	030703001092	碳钢阀门	1.名 称：280度防火阀（带风量调节） 2.规 格：800*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	9						
422	030703001093	碳钢阀门	1.名 称：280度防火阀（带动作反馈信号） 2.规格：2000*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
423	030703001094	碳钢阀门	1.名 称：280度防火阀 2.规 格：DN1000 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
424	030703001095	碳钢阀门	1.名 称：280度防火阀 2.规 格：630*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
425	030703001096	碳钢阀门	1.名 称：280度防火阀 2.规 格：800*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	12						
426	030703001097	碳钢阀门	1.名 称：280度防火阀 2.规 格：1600*1000 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						

427	030703001098	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：1250*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
428	030703001099	碳钢阀门	1.名 称：止回阀 2.规 格：1250*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
429	030703001100	碳钢阀门	1.名 称：止回阀 2.规 格：DN1000 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
430	030703001101	碳钢阀门	1.名 称：电动双位调节风阀（带远程手动） 2.规 格：800*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	8						
431	030703001102	碳钢阀门	1.名 称：电动双位调节风阀（带远程手动） 2.规 格：1600*1000 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
432	030703001103	碳钢阀门	1.名 称：电动双位调节风阀（带远程手动） 2.规 格：630*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
433	030703001104	碳钢阀门	1.名 称：电动双位调节风阀（带远程手动） 2.规 格：800*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	9						
434	030703001105	碳钢阀门	1.名 称：电动双位调节风阀 2.规 格：800*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
435	030703007081	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：单层格栅风口 2.规格：1800*300	个	1						
436	030703007082	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：排烟风口 2.规 格：600*600	个	20						
437	030703007083	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：排烟风口 2.规 格：700*200	个	4						
438	030703007084	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：排烟风口 2.规 格：800*500	个	1						

439	030703007085	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：排烟风口 2.规 格：900*250	个	2						
440	030703007086	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：排烟风口 2.规 格：1500*200	个	14						
441	030703007087	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：排烟风口 2.规 格：5400*500	个	1						
442	030703020018	消声器	1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*2000*500H	个	2						
443	030703021043	静压箱	1.名 称：静压箱 2.规 格：1700*300（H）*200 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	16						
444	030703021044	静压箱	1.名 称：静压箱 2.规 格：1900*600（H）*250 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	1						
445	030703021045	静压箱	1.名 称：静压箱 2.规 格：5500*600*250（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	1						
446	030702012001	挡烟垂壁	1.固定式挡烟垂壁(防火玻璃)	m	4.35						
447	030702012002	挡烟垂壁	1.电动挡烟垂壁安装(含电机)	m	35.68						
448	030404031031	小电器	1.手动复位按钮安装	个	18						
449	030404031032	小电器	1.排烟阀手动执行机构	个	18						
450	030404031033	小电器	1.电动挡烟垂壁控制按钮安装	个	6						
451	030404031034	小电器	1.电动挡烟垂壁手动执行机构	个	6						
452	031201003087	金属结构刷油	1.除锈级别：风管支架除轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度：二遍防锈漆，二遍调和漆	kg	345						
		厨房排油烟									

453	030108001001	离心式通风机	1.名 称：一体式厨房油烟净化机组 2.型号：PYY-3F-1/2排油烟系统 3.规 格：L=18000m3/h P=850pa 机组噪声:72dB(A) 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	2						
454	030108001002	离心式通风机	1.名 称：一体式厨房油烟净化机组 2.型号：PYY-3F-3排油烟系统 3.规 格：L=12000m3/h P=750pa 机组噪声:70dB(A) 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1						
455	030702003002	不锈钢板通风管道	1.名称：不锈钢板通风管道（含管井内）； 2.材质：不锈钢板；3.形状：矩形； 4.规格：长边长＞700mm；5.板材厚度：δ=1.5mm；6.接口形式：焊接； 7.管件、不锈钢法兰等附件、穿墙及楼板：按设计文件及相关规范要求；8.吊托支架制安：采用不锈钢支架，其余按设计文件及相关规范要求.	m2	306.75						
456	030703001106	碳钢阀门	1.名称:150° 防火阀 2.规格:不锈钢800*400 3.功能及类型:具体功能及类型详见施工图纸 4.支架形式、材质、刷油:按设计文件及施工规范要求	个	4						

457	030703001107	碳钢阀门	1.名称:150°防火阀 2.规格:不锈钢800*500 3.功能及类型:具体功能及类型详见施工图纸 4.支架形式、材质、刷油:按设计文件及施工规范要求	个	5						
458	030703001108	碳钢阀门	1.名称:150°防火阀 2.规格:不锈钢800*500 3.功能及类型:具体功能及类型详见施工图纸 4.支架形式、材质、刷油:按设计文件及施工规范要求	个	3						
459	030703001109	碳钢阀门	1.名称:150°防火阀 2.规格:不锈钢800*550 3.功能及类型:具体功能及类型详见施工图纸 4.支架形式、材质、刷油:按设计文件及施工规范要求	个	1						
460	030703001110	碳钢阀门	1.名称:150°防火阀 2.规格:不锈钢900*550 3.功能及类型:具体功能及类型详见施工图纸 4.支架形式、材质、刷油:按设计文件及施工规范要求	个	1						
461	030703001111	碳钢阀门	1.名称:150°防火阀 2.规格:不锈钢1000*550 3.功能及类型:具体功能及类型详见施工图纸 4.支架形式、材质、刷油:按设计文件及施工规范要求	个	2						
462	031208003017	通风管道绝热	1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	9.98						
463	031208007034	防潮层、保护层	1.防潮层、保护层安装 玻璃丝布管道	m2	332.67						
464	030703019018	柔性接口	1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	7.04						
		排风系统									

465	030108003003	轴流通风机	1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-1F-1 3.规 格：静音管道风机 JDF-150 机组噪声:31dB(A)，L=500m3/h P=150pa 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1						
466	030108003004	轴流通风机	1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-1F-2 3.规 格：离心风机 HTFC-I-15-900 机组噪声:62dB(A)，L=10000m3/h P=450pa P=370pa 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1						
467	030108003005	轴流通风机	1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-1F-3 3.规 格：离心风机 HTFC-I-10-1500 机组噪声:67dB(A)，L=3000m3/h P=540pa P=380pa 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1						

468	030108003006	轴流通风机	1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-3F-1、2、3、7 3.规格：轴流风机 JSF-3.15-2900 机组噪声:77dB(A)，L=3000m3/h P=490pa P=420pa 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	4						
469	030108003007	轴流通风机	1.名 称：防爆排风风机（排风兼事故排风系统） 2.型号：PF（G）-3F-4 3.规 格：轴流风机 JSF-3.15-2900 机组噪声:77dB(A)，L=3000m3/h P=490pa P=420pa 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1						
470	030108003008	轴流通风机	1.名 称：防爆排风风机（排风兼事故排风系统） 2.型号：PF（G）-3F-5 3.规 格：轴流风机 JSF-2.8-2900 机组噪声:72dB(A)，L=2000m3/h P=410pa P=360pa 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1						

471	030108003009	轴流通风机	1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-3F-6 3.规 格：轴流风机 JSF-3.55-2900 机组噪声:81dB(A)，L=6000m3/h P=450pa P=300pa 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1						
472	030108003010	轴流通风机	1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-RF-1 3.规 格：离心风机 HTFC-I-15-1050 机组噪声:64dB(A)，L=9500m3/h P=610pa P=540pa 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1						
473	030108003011	轴流通风机	1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-RF-2、3 3.规 格：离心风机 HTFC-I-12-1400 机组噪声:69dB(A)，L=7500m3/h P=660pa P=530pa 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	2						

474	030108003012	轴流通风机	1.名 称：排风风机 2.型 号：PF(g)-4F-1平时兼灾后排风系统 3.规格：静音管道风机 JDF-150机组噪声:31dB(A)，L=500m3/h P=150pa 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1						
475	030108003013	轴流通风机	1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-B2-1,2 3.规 格：JDF-P箱型管道风机 L=1800m3/h P=585pa d=52dB 380V（配活性炭过滤器） 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	2						
476	030108003014	轴流通风机	1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-B1-1 3.规 格：离心式管道风机 JSQ 450 设备噪声:67dB，L=8000m3/h P(全)=524Pa P(静)=480Pa 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1						
477	030108003015	轴流通风机	1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-B1-2 3.规 格：JDF-P箱型防爆管道风机 L=1500m3/h P=385pa d=50dB 380V 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1						

478	030108003016	轴流通风机	1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-B1-3 3.规 格：JDF-P箱型管道风机 L=2500m3/h P=420pa d=64dB 380V 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1						
479	030108003017	轴流通风机	1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-B1-4 3.规 格：离心式风机箱 HTFC-II-8，L=5500m3/h P(全压)=500pa，P(静压)=350pa d=58dB U=380V（配活性炭过滤器） 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1						
480	030108003018	轴流通风机	1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-B1-5 3.规 格：离心式风机箱 HTFC-II-8，L=4000m3/h P(全压)=500pa，P(静压)=350pa d=58dB U=380V（配活性炭过滤器） 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1						

481	030108003019	轴流通风机	1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-B1-6 3.规 格：JDF-P箱型管道风机 L=3000m3/h P=480pa d=64dB 380V 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1						
482	030108003020	轴流通风机	1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-B1-7 3.规 格：JDF-P箱型管道风机 L=2500m3/h P=580pa d=58dB 380V 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1						
483	030108003021	轴流通风机	1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-B1-8 3.规 格：离心式管道风机 JSQ 750 设备噪声:72dB，L=12000m3/h P(全)=524Pa P(静)=480Pa 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1						
484	030108003022	轴流通风机	1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-B1-9 3.规 格：离心式管道风机 JSQ 400 设备噪声:67dB，L=6500m3/h P(全)=524Pa P(静)=480Pa 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1						

485	030108003023	轴流通风机	1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-B1-10 3.规 格：离心式管道风机 L=15000/9000m3/h P(全压)=520/486pa， P(静压)=412/355pa d=57/56dB U=380V 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1						
486	030108003024	轴流通风机	1.名 称：卫生间排风风机 2.型 号：EA-1-1 3.规 格：离心式风机箱 L=1800m3/h P(静压)=400pa 电机功率 0.75kw U=380V 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1						
487	030108003025	轴流通风机	1.名 称：卫生间排风风机 2.型 号：EA-1-2 3.规 格：管道式静音风机 L=850m3/h P(静压)=245pa 电机功率0.41w U=220V 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1						
488	030108003026	轴流通风机	1.名 称：卫生间排风风机 2.型 号：EA-4-1 3.规 格：管道式静音风机 L=400m3/h P(静压)=216pa 电机功率 0.216w U=220V 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1						

489	030108003027	轴流通风机	1.名 称：卫生间排风风机 2.型 号：EA-4-2 3.规 格：管道式静音风机 L=900m3/h P(静压)=245pa 电机功率0.41w U=220V 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1						
490	030108003028	轴流通风机	1.名 称：卫生间排风风机 2.型 号：EA-4-3 3.规 格：管道式静音风机 L=850m3/h P(静压)=216pa 电机功率0.41w U=220V 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1						
491	030108003029	轴流通风机	1.名 称：布草间排风风机 2.型 号：PF/W-2 3.规格：离心式管道风机 L=110m3/h P(静压)=113pa 电机功率19w U=220V 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	13						
492	030108006014	其他风机	1.名 称：排气扇 2.型 号：PQ-1 3.规格：侧墙换气扇 机组噪声:45dB(A),L=1000m3/h P(全压)=150pa 4.安装形式：壁装	台	2						

493	030108006015	其他风机	1.名 称：排气扇 2.型 号：PQ-2 3.规格：侧墙换气扇 机组噪声:45dB(A),L=300m3/h P(全压)=150pa 4.安装形式：壁装	台	2						
494	030108006016	其他风机	1.名 称：排气扇 2.型 号：PSQ-200 3.规 格：自带止回阀 L=200m3/h P=190pa 机组噪声:36dB(A) 4.安装形式：壁装	台	1						
495	030108006017	其他风机	1.名 称：排气扇 2.型 号：PSQ-100 3.规 格：自带止回阀 L=100m3/h P=100pa 机组噪声:35dB(A) 4.安装形式：壁装	台	2						
496	030702001043	碳钢通风管道	1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安 δ=0.5mm 咬口 长边长320mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	442.89						
497	030702001044	碳钢通风管道	1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安 δ=0.5mm 咬口 长边长320mm以下（管井内） 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	1104.4						
498	030702001045	碳钢通风管道	1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安 δ=0.6mm 咬口 长边长450mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	638.51						
499	030702001046	碳钢通风管道	1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安 δ=0.6mm 咬口 长边长450mm以下（管井内） 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	63.68						

500	030702001047	碳钢通风管道	1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安 δ=0.75mm 咬口 长边长1000mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	835.74						
501	030702001048	碳钢通风管道	1、镀锌钢板普通角钢法兰矩形风管制安 δ=1.0mm 咬口 长边长2000mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	4.28						
502	031208003018	通风管道绝热	1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	106.75						
503	030703001112	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：120*120 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	13						
504	030703001113	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：160*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
505	030703001114	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：200*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
506	030703001115	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：250*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	4						
507	030703001116	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：250*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	3						
508	030703001117	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：250*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
509	030703001118	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：320*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	4						
510	030703001119	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：320*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	4						

511	030703001120	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：400*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
512	030703001121	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：400*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	5						
513	030703001122	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：400*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	15						
514	030703001123	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：400*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	9						
515	030703001124	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：500*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
516	030703001125	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：500*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	5						
517	030703001126	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：500*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
518	030703001127	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：630*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
519	030703001128	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：630*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	4						
520	030703001129	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：700*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
521	030703001130	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：800*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	3						
522	030703001131	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：800*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	3						

523	030703001132	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：800*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	4						
524	030703001133	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：800*800 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
525	030703001134	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：1000*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
526	030703001135	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀 2.规格：1000*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
527	030703001136	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀（带风量调节） 2.规格：100*100 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
528	030703001137	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀（带风量调节） 2.规格：200*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
529	030703001138	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀（带风量调节） 2.规格：250*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	12						
530	030703001139	碳钢阀门	1.名 称：70度防火阀（带风量调节） 2.规格：250*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	8						
531	030703001140	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：100*100 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	26						
532	030703001141	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：120*120 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
533	030703001142	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：150*150 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						

534	030703001143	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：160*120 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	24						
535	030703001144	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：160*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	25						
536	030703001145	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：200*120 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	10						
537	030703001146	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：200*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	10						
538	030703001147	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：200*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	3						
539	030703001148	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：250*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	7						
540	030703001149	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：250*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	6						
541	030703001150	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：320*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
542	030703001151	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：320*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	3						
543	030703001152	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：320*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
544	030703001153	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：400*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	7						

545	030703001154	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：400*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	3						
546	030703001155	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：400*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
547	030703001156	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：500*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	5						
548	030703001157	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：630*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
549	030703001158	碳钢阀门	1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：800*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
550	030703001159	碳钢阀门	1.名 称：止回阀 2.规 格：200*120 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
551	030703001160	碳钢阀门	1.名 称：止回阀 2.规 格：250*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
552	030703001161	碳钢阀门	1.名 称：止回阀 2.规 格：320*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	3						
553	030703001162	碳钢阀门	1.名 称：止回阀 2.规 格：400*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	3						
554	030703001163	碳钢阀门	1.名 称：止回阀 2.规 格：320*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
555	030703001164	碳钢阀门	1.名 称：止回阀 2.规 格：500*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
556	030703001165	碳钢阀门	1.名 称：止回阀 2.规 格：500*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						

557	030703001166	碳钢阀门	1.名 称：止回阀 2.规 格：800*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2						
558	030703001167	碳钢阀门	1.名 称：止回阀 2.规 格：800*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
559	030703001168	碳钢阀门	1.名 称：止回阀 2.规 格：800*800 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
560	030703001169	碳钢阀门	1.名 称：电动多叶调节阀 2.规 格：800*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
561	030703001170	碳钢阀门	1.名 称：电动70度防火阀 2.规 格：200*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
562	030703001171	碳钢阀门	1.名 称：电动70度防火阀 2.规 格：320*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
563	030703001172	碳钢阀门	1.名 称：风量调节蝶阀 2.规格：200*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	6						
564	030703001173	碳钢阀门	1.名 称：风量调节蝶阀 2.规格：400*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1						
565	030703007088	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：单层格栅风口 2.规格：150*150	个	10						
566	030703007089	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：单层格栅风口 2.规格：200*200	个	8						
567	030703007090	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：单层格栅风口 2.规格：200*400	个	2						
568	030703007091	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：单层格栅风口 2.规格：250*150	个	2						
569	030703007092	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：单层格栅风口 2.规格：250*250	个	7						
570	030703007093	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：单层格栅风口 2.规格：300*150	个	9						

571	030703007094	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：单层格栅风口 2.规格：500*300	个	3						
572	030703007095	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：单层格栅风口 2.规格：600*150	个	1						
573	030703007096	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：单层格栅风口 2.规格：600*300	个	1						
574	030703007097	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：单层格栅风口 2.规格：800*600	个	2						
575	030703007098	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：单层格栅风口 2.规格：900*150	个	3						
576	030703007099	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：单层格栅风口 2.规格：1000*150	个	4						
577	030703007100	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：单层格栅风口 2.规格：1000*200	个	1						
578	030703007101	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：单层格栅风口 2.规格：1200*150	个	1						
579	030703007102	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：单层格栅风口 2.规格：1500*200	个	2						
580	030703007103	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：单层格栅风口 2.规格：2500*150	个	1						
581	030703007104	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：单层格栅风口 2.规格：100*100	个	32						
582	030703007105	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：双层格栅风口 2.规格：250*250	个	2						
583	030703007106	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：双层格栅风口 2.规格：400*150	个	1						
584	030703007107	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：双层格栅风口（带风阀） 2.规格：800*800	个	1						
585	030703007108	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：矩形散流器100*100	个	1						
586	030703007109	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：矩形散流器150*150	个	25						
587	030703007110	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：矩形散流器200*200	个	1						
588	030703007111	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：矩形散流器250*250	个	11						
589	030703007112	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：矩形散流器300*300	个	16						

590	030703007113	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：矩形散流器350*350	个	1						
591	030703007114	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：矩形散流器360*360	个	4						
592	030703007115	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：矩形散流器400*400	个	5						
593	030703007116	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名 称：防雨百叶 2.规 格：320*250	个	1						
594	030703019019	柔性接口	1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	29.03						
595	030113015001	过滤器	1.活性炭过滤器	台	4						
596	030703020019	消声器	1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*800*500H	个	1						
597	030703020020	消声器	1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*500*320H	个	1						
598	030703020021	消声器	1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*800*320H	个	1						
599	030703020022	消声器	1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*800*400H	个	3						
600	030703020023	消声器	1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*800*800H	个	1						
601	030703020024	消声器	1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*1000*320H	个	1						
602	030703020025	消声器	1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*1000*500H	个	1						
603	030703020026	消声器	1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*2000*500H	个	1						

604	030703021046	静压箱	1.名 称：静压箱 2.规 格：1600*300（H）*300 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	2						
605	030703021047	静压箱	1.名 称：静压箱 2.规 格：1100*250*300（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	1						
606	030703021048	静压箱	1.名 称：静压箱 2.规 格：1000*250*250（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	3						
607	031201003088	金属结构刷油	1.除锈级别：风管支架除轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度：二遍防锈漆，二遍调和漆	kg	4959.99						
		系统调试									
608	030704001001	通风工程检测、 调试	1.通风空调系统调试费	系统	1						
609	031009002001	空调水工程系统调试	1.空调水工程系统调试	系统	1						
		设备基础及机房隔音									
610	010501006001	设备基础	屋顶设备基础（厨房排油烟风机、热水炉基础等） 1、C25混凝土基础	m3	26.36						
611	010504001001	直形墙	屋顶设备基础（厨房排油烟风机、热水炉基础等） 1、C25混凝土基础	m3	5.28						
612	010515001020	现浇构件钢筋	基层墙内配C10@200双层双向钢筋	t	0.204						
613	011207001248	墙面装饰板	隔音墙 1、50mm厚C形龙骨(间距600mm) 1、50mm厚密度60kg/m³的岩棉 3、0.8mm厚镀锌穿孔铝板+背板聚酯膜薄,穿孔率不低于23%	m2	106.7						

614	011302001152	吊顶天棚	隔音墙 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 1、50mm厚密度60kg/m³的岩棉 3、0.8mm厚镀锌穿孔铝板+背板聚酯膜薄,穿孔率不低于23%	m2	59.61						
615	03B019	浮动地台	浮动地台 尺寸1.8*3.4m*0.2m高 1、50x50x50mm 隔振垫， 2、50mm厚玻璃棉 3、5mm厚钢板 4、100厚C25混凝土基础	项	1						
616	03B020	浮动地台	浮动地台 尺寸1.5*1.59m*0.2m高 1、50x50x50mm 隔振垫， 2、50mm厚玻璃棉 3、5mm厚钢板 4、100厚C25混凝土基础	项	1						
617	Z010516004006	植筋	基础墙：C10钢筋植筋	个	240						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：暖通-安装(40)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	031301	N.1专业措施项目（031301）									
1	031301017012	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第十册	项	1						
2	Z031301019005	操作高度增加费	1.操作高度增加费第十册 3.6m以上、10m以下	项	1						
3	011702001001	基础	现浇混凝土 独立基础 复合木模	m2	39.21						
4	011702011001	直形墙	现浇混凝土直形墙 复合木模~支模高度3.6m	m2	38.11						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：暖通-安装(40)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		新风设备									
1	030701003001	空调器 1.名 称：新风空气处理机组 2.型 号：PAU-1F-1 3.规 格：机组自带变频控制柜，功能段:新风段,初效过滤段(G4级)，电子净化段(F7级)，冷热盘管段(6排管),出风段(EC风机)，额定风量L=5000m3/h 机外余压P=450pa 机组噪音d≤65，额定冷量Q=85KW(标准工况:进风干/湿球温度35/28℃ 进出口水温7/12℃)，额定热量Q=75KW(标准工况:进风温度 -4℃ 进出口水温45/40℃)，重量1T，电容量2.2KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
2	030701003002	空调器 1.名 称：新风空气处理机组 2.型 号：PAU-1F-2 3.规 格：机组自带变频控制柜,功能段:新风段,初效过滤段(G4级) ,电子净化段(F7级),冷热盘管段(6排管),出风段(EC风机),额定风量 L=3000m3/h 机外余压 P=450pa 机组噪音 d≤65,额定冷量 Q=40KW(标准工况:进风干/湿球温度 35/28℃ 进出口水温 7/12℃) ,额定热量 Q=38KW(标准工况:进风温度 -4℃ 进出口水温 45/40℃) ,重量 1T, 电容量 1.1KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
3	030701003003	空调器 1.名 称：新风空气处理机组 2.型 号：PAU-1F-3 3.规 格：机组自带变频控制柜，功能段:新风段,初效过滤段(G4级)，电子净化段(F7级)，冷热盘管段(6排管),出风段(EC风机)，额定风量 L=8000m3/h 机外余压 P=450pa 机组噪音 d≤65，额定冷量 Q=138KW(标准工况:进风干/湿球温度 35/28℃ 进出口水温 7/12℃)，额定热量 Q=120KW(标准工况:进风温度 -4℃ 进出口水温 45/40℃)，重量 1T，电容量 3KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
4	030701003004	空调器 1.名 称：新风空气处理机组 2.型 号：PAU-1F-4 3.规 格：机组自带变频控制柜，功能段:新风段,初效过滤段(G4级)，电子净化段(F7级)，冷热盘管段(6排管),出风段(EC风机)，额定风量L=15000m3/h 机外余压P=450pa 机组噪音d≤65，额定冷量Q=248KW(标准工况:进风干/湿球温度35/28℃ 进出口水温7/12℃)，额定热量Q=222KW(标准工况:进风温度 -4℃ 进出口水温45/40℃)，重量1T，电容量5.5KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
5	030701003005	空调器 1.名 称：新风空气处理机组 2.型 号：PAU-1F-5 3.规 格：机组自带变频控制柜，功能段:新风段,初效过滤段(G4级)，电子净化段(F7级)，冷热盘管段(6排管),出风段(EC风机)，额定风量L=12000m3/h 机外余压P=450pa 机组噪音d≤65，额定冷量Q=206KW(标准工况:进风干/湿球温度35/28℃ 进出口水温7/12℃)，额定热量Q=184KW(标准工况:进风温度 -4℃ 进出口水温45/40℃)，重量1T，电容量5.5KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
6	030701003006	空调器 1.名 称：吊装式新风空气处理机组 2.型号：PAU-2F-1 3.规格：机组自带变频控制柜，功能段:新风段,初效过滤段(G4级)，电子净化段(F7级)，冷热盘管段(6排管),出风段，额定风量L=1200m3/h 机外余压P=250pa 机组噪音d≤65，额定冷量Q=24.2KW(标准工况:进风干/湿球温度35/28℃ 进出口水温7/12℃)，额定热量Q=23KW(标准工况:进风温度 -4℃ 进出口水温45/40℃)，重量1T，电容量0.32KW 4.安装形式：吊装 5.质量：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
7	030701003007	空调器 1.名 称：新风空气处理机组 2.型 号：PAU-4F-1 3.规 格：机组自带变频控制柜，功能段:新风段,初效过滤段(G4级)，电子净化段(F7级)，冷热盘管段(6排管),出风段(EC风机)，额定风量L=8000m3/h 机外余压P=450pa 机组噪音d≤65，额定冷量Q=138KW(标准工况:进风干/湿球温度35/28℃ 进出口水温7/12℃)，额定热量Q=120KW(标准工况:进风温度 -4℃ 进出口水温45/40℃)，重量1T，电容量3KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
8	030701003008	空调器 1.名 称：新风空气处理机组 2.型 号：PAU-4F-2 3.规 格：机组自带变频控制柜，功能段:新风段,初效过滤段(G4级)，电子净化段(F7级)，冷热盘管段(6排管),出风段(EC风机)，额定风量 L=4000m3/h 机外余压 P=450pa 机组噪音 d≤65，额定冷量 Q=66KW(标准工况:进风干/湿球温度 35/28℃ 进出口水温 7/12℃)，额定热量 Q=59KW(标准工况:进风温度 -4℃ 进出口水温 45/40℃)，重量 1T，电容量 1.5KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	030701003009	空调器 1.名 称：新风空气处理机组 2.型 号：PAU-4F-3 3.规 格：机组自带变频控制柜，功能段:新风段,初效过滤段(G4级)，电子净化段(F7级),冷热盘管段，重量1T，电容量4KW，(6排管),加湿段(高压微雾加湿),紫外线灯杀菌段,出风段(EC风机)，额定风量L=12000m3/h 机外余压P=450pa 机组噪音d≤65，额定冷量Q=206KW(标准工况:进风干/湿球温度35/28℃ 进出口水温7/12℃)，额定热量Q=184KW(标准工况:进风温度 -4℃ 进出口水温45/40℃)，加湿量:71kg/h，重量1T，电容量4KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
10	030701003010	空调器 1.名 称：新风空气处理机组 2.型 号：PAU-RF-1 3.规 格：机组自带变频控制柜，功能段:新风段,初效过滤段(G4级)，电子净化段(F7级),冷热盘管段，重量1T，电容量4KW，(6排管),加湿段(高压微雾加湿),紫外线灯杀菌段,出风段(EC风机)，额定风量L=15000m3/h 机外余压P=450pa 机组噪音d≤65，额定冷量Q=244KW(标准工况:进风干/湿球温度35/28℃ 进出口水温7/12℃)，额定热量Q=248KW(标准工况:进风温度 -4℃ 进出口水温45/40℃)，加湿量:89kg/h，重量1T，电容量5.5KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法详见图纸）	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
11	030701003011	空调器 1.名 称：新风空气处理机组 2.型 号：PAU-RF-2 3.规 格：机组自带变频控制柜，功能段:新风段,初效过滤段(G4级)，电子净化段(F7级)，冷热盘管段(6排管),出风段(EC风机)，额定风量L=10000m3/h 机外余压P=450pa 机组噪音d≤65，额定冷量Q=168KW(标准工况:进风干/湿球温度35/28℃ 进出口水温7/12℃)，额定热量Q=149KW(标准工况:进风温度 -4℃ 进出口水温45/40℃)，重量1T，电容量4KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
12	030701003012	空调器 1.名 称：组合式新风处理机组 2.型 号：XF-B1-1 3.规 格：功能段:新风段,初中效过滤段(G4级),冷热盘管段(6排管)，额定风量 L=6000m3/h 全压 P=650pa 机外余压 P=300pa 水压降≤55KPa，额定冷量 Q=88KW(标准工况:进风干/湿球温度 35/28℃ 进出口水温 7/12℃) 额定热量 Q=105KW(标准工况:进风温度 -4℃ 进出口水温 60/50℃)，重量 1T，电容量 3KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法详见图纸）	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
13	030701003013	空调器 1.名 称：组合式新风处理机组 2.型 号：XF-B1-2 3.规 格：功能段:新风段,初中效过滤段(G4级),冷热盘管段(6排管)，额定风量 L=3000m3/h 全压 P=650pa 机外余压 P=300pa 水压降≤55KPa，额定冷量 Q=45KW(标准工况:进风干/湿球温度 35/28℃ 进出口水温 7/12℃) 额定热量 Q=55KW(标准工况:进风温度 -4℃ 进出口水温 60/50℃)，重量 1T，电容量 2.2KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1							
		空调设备									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
14	030701003014	空调器 1.名 称：四面出风室内机 2.型 号：DIS（I) 3.规 格：制冷/制热量:14kW;风量：m3/h 4.弹簧减震器；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	2							
15	030701003015	空调器 1.名 称：电气机房专用空调JFKT-4F-1 2.规 格：室内机：制冷(单冷型):5.7kW 风量:2100m3/h,机外静压P=100Pa，噪音≤64dB 外形尺寸:430x600x1880(H)；室外机 ：制冷(单冷型):5.7kW，机外静压P=70Pa APF=4.05，噪音≤58dB 外形尺寸:430x920x760(H)（具体做法详见图纸）	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
16	030701003016	空调器 1.名 称：组合式空调箱 2.型号：AHU-1F-1 3.规格：机组自带变频控制柜，功能段:混合段,初效过滤段(G4级)，电子净化段(F7级)，冷热盘管段(6排管),出风段(EC风机)，额定风量 L=15000m3/h 机外余压 P=450pa 机组噪音 d≤65，额定冷量 Q=248KW(标准工况:进风干/湿球温度 35/28℃ 进出口水温 7/12℃)，额定热量 Q=222KW(标准工况:进风温度 -4℃ 进出口水温 45/40℃)，重量 1T，电容量 5.5KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
17	030701003017	空调器 1.名 称：组合式空调箱 2.型号：AHU-2F-1 3.规格：机组自带变频控制柜，功能段:混合段,初效过滤段(G4级)，电子净化段(F7级)，冷热盘管段(6排管),出风段(EC风机)，额定风量 L=8000m3/h 机外余压 P=450pa 机组噪音 d≤65，额定冷量 Q=138KW(标准工况:进风干/湿球温度 35/28℃ 进出口水温 7/12℃)，额定热量 Q=120KW(标准工况:进风温度 -4℃ 进出口水温 45/40℃)，重量 1T，电容量 3KW 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
18	030701004009	风机盘管 1.名 称：风机盘管FP-02 2.风机盘管规格：4管制；制冷/制热量:1.62/2.73kW；风量：320m3/h 3.安装形式：静音型卧式暗装 4、减振器、支架形式、材质：含橡胶减振垫，含设备支吊架制作安装（具体做法及参数详见图纸）	台	33							
19	030701004010	风机盘管 1.名 称：风机盘管FP-03 2.风机盘管规格：4管制；制冷/制热量:2.23/1.59kW；风量：510m3/h 3.安装形式：静音型卧式暗装 4、减振器、支架形式、材质：含橡胶减振垫，含设备支吊架制作安装（具体做法及参数详见图纸）	台	9							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
20	030701004011	风机盘管 1.名 称：风机盘管FP-06 2.风机盘管规格：4管制；制冷/制热量:3.66/2.81kW；风量：1020m3/h 3.安装形式：静音型卧式暗装 4、减振器、支架形式、材质：含橡胶减振垫，含设备支吊架制作安装（具体做法及参数详见图纸）	台	79							
21	030701004012	风机盘管 1.名 称：风机盘管FP-08 2.风机盘管规格：4管制；制冷/制热量:5.15/4.06kW；风量：1360m3/h 3.安装形式：静音型卧式暗装 4、减振器、支架形式、材质：含橡胶减振垫，含设备支吊架制作安装（具体做法及参数详见图纸）（具体做法及参数详见图纸）	台	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
22	030701004013	风机盘管 1.名 称：风机盘管FCU-02 2.风机盘管规格：2管制；全冷量:2.51kW；风量：340m3/h 3.安装形式：静音型卧式暗装 4、减振器、支架形式、材质：含橡胶减振垫，含设备支吊架制作安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1							
23	030701004014	风机盘管 1.名 称：风机盘管FCU-03 2.风机盘管规格：2管制；全冷量:3.545kW；风量：510m3/h 3.安装形式：静音型卧式暗装 4、减振器、支架形式、材质：含橡胶减振垫，含设备支吊架制作安装（具体做法及参数详见图纸）	台	13							
24	030701004015	风机盘管 1.名 称：风机盘管FCU-04 2.风机盘管规格：2管制；全冷量:4.28kW；风量：680m3/h 3.安装形式：静音型卧式暗装 4、减振器、支架形式、材质：含橡胶减振垫，含设备支吊架制作安装（具体做法及参数详见图纸）	台	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
25	030701004016	风机盘管 1.名 称：风机盘管FCU-05 2.风机盘管规格：2管制；全冷量:5.28kW；风量：850m3/h 3.安装形式：静音型卧式暗装 4、减振器、支架形式、材质：含橡胶减振垫，含设备支吊架制作安装（具体做法及参数详见图纸）	台	4							
26	030701004017	风机盘管 1.名 称：风机盘管FCU-06 2.风机盘管规格：2管制；全冷量:6.52kW；风量：1020m3/h 3.安装形式：静音型卧式暗装 4、减振器、支架形式、材质：含橡胶减振垫，含设备支吊架制作安装（具体做法及参数详见图纸）	台	22							
27	030701004018	风机盘管 1.名 称：风机盘管FCU-08 2.风机盘管规格：2管制；全冷量:8.45kW；风量：1360m3/h 3.安装形式：静音型卧式暗装 4、减振器、支架形式、材质：含橡胶减振垫，含设备支吊架制作安装（具体做法及参数详见图纸）	台	28							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
28	030108003001	轴流通风机 1.名 称：JDF-P箱型管道风机 SF-B1-1 2.规格：L=2200m3/h P=420pad=64dB 380V 3.安装形式：吊装 4、减振器、支架形式、材质：含橡胶减振垫，含设备支吊架制作安装（具体做法及参数详见图纸）	台	1							
29	030701003018	空调器 1.名称：贯流式风幕机 FM-01 2.规格：Q=3400m3/h 尺寸:1500X270X270 噪声:≤57dB(A)（具体做法及参数详见图纸）	台	6							
30	030404022019	控制器 1.联网型温控面板	台	93							
31	030404022020	控制器 1.非联网型温控面板	台	127							
		新风部件									
32	030702001022	碳钢通风管道 1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安 δ=0.5mm 咬口 长边长320mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	446.24							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
33	030702001023	碳钢通风管道 1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安 δ=0.5mm 咬口 长边长320mm以下（竖井） 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	1104.4							
34	030702001024	碳钢通风管道 1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安 δ=0.6mm 咬口 长边长450mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	85.59							
35	030702001025	碳钢通风管道 1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安 δ=0.75mm 咬口 长边长1000mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	960.51							
36	030702001026	碳钢通风管道 1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安 δ=1mm 咬口 长边长1250mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	18.4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
37	030702001027	碳钢通风管道 1、镀锌钢板普通角钢法兰矩形风管制安 δ=1.2mm 咬口 长边长2000mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	4.15							
38	031208003015	通风管道绝热 1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	89.9							
39	030703020001	消声器 1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*500*320H	个	4							
40	030703020002	消声器 1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*630*320H	个	1							
41	030703020003	消声器 1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*630*400H	个	1							
42	030703020004	消声器 1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*800*400H	个	1							
43	030703020005	消声器 1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*800*500H	个	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
44	030703020006	消声器 1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*1000*630H	个	2							
45	030703020007	消声器 1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*1250*400H	个	1							
46	030703020008	消声器 1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*1250*500H	个	1							
47	030703020009	消声器 1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*800*800H	个	1							
48	030703021024	静压箱 1.名 称：静压箱 2.规 格：1100*300（H）*200 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	5							
49	030703021025	静压箱 1.名 称：静压箱 2.规 格：800*300（H）*200 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	1							
50	030703021026	静压箱 1.名 称：静压箱 2.规 格：500*200（H）*200 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
51	030703021027	静压箱 1.名 称：静压箱 2.规 格：1400*250（H）*200 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	8							
52	030703021028	静压箱 1.名 称：静压箱 2.规 格：1700*250*250（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	4							
53	030703021029	静压箱 1.名 称：静压箱 2.规 格：600*250（H）*600 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	2							
54	030703001029	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：100*100 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	13							
55	030703001030	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：160*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	4							
56	030703001031	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：160*120 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
57	030703001032	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：200*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
58	030703001033	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：400*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
59	030703001034	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：320*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
60	030703001035	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：250*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
61	030703001036	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：250*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
62	030703001037	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：250*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
63	030703001038	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：400*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
64	030703001039	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：500*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
65	030703001040	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：500*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	6							
66	030703001041	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：630*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
67	030703001042	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：630*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
68	030703001043	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：630*800 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
69	030703001044	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：800*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
70	030703001045	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：800*800 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
71	030703001046	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀（带风量调节） 2.规 格：320*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	6							
72	030703001047	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀（带风量调节） 2.规 格：250*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	38							
73	030703001048	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀（带风量调节） 2.规 格：400*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
74	030703001049	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀（带风量调节） 2.规 格：250*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
75	030703001050	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：100*100 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	3							
76	030703001051	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：120*120 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	15							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
77	030703001052	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：160*120 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	12							
78	030703001053	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：160*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	23							
79	030703001054	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：200*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
80	030703001055	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：200*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
81	030703001056	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：250*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
82	030703001057	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：320*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	3							
83	030703001058	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：320*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
84	030703001059	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：320*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
85	030703001060	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：500*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	4							
86	030703001061	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：500*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
87	030703001062	碳钢阀门 1.名 称：CAV定风量调节阀 2.型 号：100*100 3.规 格：CAV 风量调节范围	台	13							
88	030703001063	碳钢阀门 1.名 称：止回风阀 2.规 格：630*800 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
89	030703001064	碳钢阀门 1.名 称：电动多叶调节风阀（连续调节） 2.规 格：400*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
90	030703001065	碳钢阀门 1.名 称：电动多叶调节风阀（连续调节） 2.规 格：630*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
91	030703001066	碳钢阀门 1.名 称：电动多叶调节风阀（连续调节） 2.规 格：800*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
92	030703001067	碳钢阀门 1.名 称：电动多叶调节风阀（连续调节） 2.规 格：800*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
93	030703001068	碳钢阀门 1.名 称：电动多叶调节风阀（连续调节） 2.规 格：800*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
94	030703001069	碳钢阀门 1.名 称：电动多叶调节风阀（连续调节） 2.规 格：1000*630 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
95	030703001070	碳钢阀门 1.名 称：电动多叶调节风阀（连续调节） 2.规 格：1250*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
96	030703001071	碳钢阀门 1.名 称：电动多叶调节风阀（连续调节） 2.规 格：1250*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
97	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：双层格栅风口 2.规格：400*150	个	2							
98	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：双层格栅风口 2.规格：200*200	个	2							
99	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：双层格栅风口 2.规格：500*500	个	2							
100	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：双层格栅风口 2.规格：700*200	个	1							
101	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：双层格栅风口 2.规格：1000*200	个	5							
102	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：双层格栅风口 2.规格：1600*150	个	4							
103	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：双层格栅风口 2.规格：100*100	个	13							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
104	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：双层格栅风口 2.规格：700*150	个	6							
105	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：矩形散流器100*100	个	10							
106	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：矩形散流器150*150	个	10							
107	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：矩形散流器200*200	个	15							
108	030703007043	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：矩形散流器250*250	个	16							
109	030703007044	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：矩形散流器300*300	个	1							
110	030703007045	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：矩形散流器450*450	个	2							
111	030703007046	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：防雨百叶 2.规 格：1250*500	个	1							
112	030703007047	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：防雨百叶 2.规 格：1250*1250	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
113	030703007048	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：防雨百叶 2.规 格：2000*500	个	1							
114	030703007049	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：防雨百叶 2.规 格：2000*550	个	1							
115	030703007050	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：防雨百叶 2.规 格：3000*550	个	1							
116	030703019015	柔性接口 1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	26.2							
117	031003003032	焊接法兰阀门 1、动态平衡电动调节阀安装 DN100	个	4							
118	031003003033	焊接法兰阀门 1、动态平衡电动调节阀安装 DN125	个	2							
119	031003003034	焊接法兰阀门 1、动态平衡电动调节阀安装 DN150	个	5							
120	031003003035	焊接法兰阀门 1、电动二通调节阀安装 DN100	个	4							
121	031003003036	焊接法兰阀门 1、电动二通调节阀安装 DN125	个	2							
122	031003003037	焊接法兰阀门 1、电动二通调节阀安装 DN150	个	5							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
123	031003003038	焊接法兰阀门 1、蝶阀安装 DN100	个	8							
124	031003003039	焊接法兰阀门 1、蝶阀安装 DN125	个	4							
125	031003003040	焊接法兰阀门 1、蝶阀安装 DN150	个	10							
126	031003003041	焊接法兰阀门 1、Y型过滤器安装 DN100	个	4							
127	031003003042	焊接法兰阀门 1、Y型过滤器安装 DN125	个	2							
128	031003003043	焊接法兰阀门 1、Y型过滤器安装 DN150	个	5							
129	030601001001	温度仪表 1、温度计	支	26							
130	030601002004	压力仪表 1.压力仪表名称：压力表	台	39							
131	031201003081	金属结构刷油 1.除锈级别：风管支架除轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度：二遍防锈漆，二遍调和漆	kg	4297.87							
132	030702001028	碳钢通风管道 1.名 称材质：镀锌钢板制作安装（此项为穿墙的风管套管） 2.形状：矩形 3.规 格：长边长320mm以内 4.板材厚度：φ=1.6mm 5.接口形式：咬口连接	m2	22.31							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
133	030702001029	碳钢通风管道 1.名 称材质：镀锌钢板制作安装（此项为穿墙的风管套管） 2.形状：矩形 3.规 格：长边长450mm以内 4.板材厚度：Φ=1.6mm 5.接口形式：咬口连接	m2	4.28							
134	030702001030	碳钢通风管道 1.名 称材质：镀锌钢板制作安装（此项为穿墙的风管套管） 2.形状：矩形 3.规 格：长边长1000mm以内 4.板材厚度：Φ=1.6mm 5.接口形式：咬口连接	m2	48.03							
135	030702001031	碳钢通风管道 1.名 称材质：镀锌钢板制作安装（此项为穿墙的风管套管） 2.形状：矩形 3.规 格：长边长1250mm以内 4.板材厚度：Φ=1.6mm 5.接口形式：咬口连接	m2	1.65							
136	030702001032	碳钢通风管道 1.名 称材质：镀锌钢板制作安装（此项为穿墙的风管套管） 2.形状：矩形 3.规 格：长边长2000mm以内 4.板材厚度：Φ=1.6mm 5.接口形式：咬口连接	m2	2.5							
		空调部件									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
137	030702001033	碳钢通风管道 1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安 δ=0.5mm 咬口 长边长320mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	86.08							
138	030702001034	碳钢通风管道 1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安 δ=0.6mm 咬口 长边长450mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	59.45							
139	030702001035	碳钢通风管道 1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安 δ=0.75mm 咬口 长边长1000mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	1840.19							
140	030702001036	碳钢通风管道 1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安 δ=1mm 咬口 长边长1250mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	1019.59							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
141	030702001037	碳钢通风管道 1、镀锌钢板普通角钢法兰矩形风管制安 δ=1.2mm 咬口 长边长2000mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	34.93							
142	031208003016	通风管道绝热 1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	97.71							
143	030703020010	消声器 1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*800*500H	个	1							
144	030703020011	消声器 1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*1000*1600H	个	1							
145	030703020012	消声器 1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*1200*400H	个	1							
146	030703020013	消声器 1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*1200*500H	个	3							
147	030703020014	消声器 1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*400*250H	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
148	030703020015	消声器 1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*800*400H	个	1							
149	030703020016	消声器 1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*1000*500H	个	1							
150	030703020017	消声器 1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*1200*500H	个	1							
151	030703021030	静压箱 1.名 称：静压箱 2.规 格：1400*250（H）*200 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	18							
152	030703021031	静压箱 1.名 称：静压箱 2.规 格：1300*250*200（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	8							
153	030703021032	静压箱 1.名 称：静压箱 2.规 格：1800*900*500（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
154	030703021033	静压箱 1.名 称：静压箱 2.规 格：2600*250*250（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	2							
155	030703021034	静压箱 1.名 称：静压箱 2.规 格：1900*250*250（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	1							
156	030703021035	静压箱 1.名 称：静压箱 2.规 格：700*250*250（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	30							
157	030703021036	静压箱 1.名 称：静压箱 2.规 格：2550*500*350（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	2							
158	030703021037	静压箱 1.名 称：静压箱 2.规 格：1200*150*200（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	10							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
159	030703021038	静压箱 1.名 称：静压箱 2.规 格：900*150*200（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	2							
160	030703021039	静压箱 1.名 称：静压箱 2.规 格：600*250（H）*600 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	3							
161	030703021040	静压箱 1.名 称：静压箱 2.规 格：550*250（H）*550 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	4							
162	030703021041	静压箱 1.名 称：静压箱 2.规 格：1100*200*250（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	13							
163	030703021042	静压箱 1.名 称：静压箱 2.规 格：1300*200*250（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	13							
164	030703001072	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：400*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
165	030703001073	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：800*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	5							
166	030703001074	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：800*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	5							
167	030703001075	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：1250*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
168	030703001076	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：1250*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	6							
169	030703001077	碳钢阀门 1.名 称：电动多叶调节阀 2.规 格：800*630 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
170	030703001078	碳钢阀门 1.名 称：电动多叶调节阀 2.规 格：800*1000 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
171	030703001079	碳钢阀门 1.名 称：电动多叶调节风阀（连续调节） 2.规 格：800*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
172	030703001080	碳钢阀门 1.名 称：风量调节蝶阀 2.规格：400*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
173	030703001081	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：120*120 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	3							
174	030703001082	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：160*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
175	030703001083	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：200*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
176	030703001084	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：250*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	30							
177	030703001085	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：320*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	10							
178	030703001086	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：400*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
179	030703001087	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：400*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
180	030703001088	碳钢阀门 1.名 称：止回风阀 2.规 格：400*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
181	030703001089	碳钢阀门 1.名 称：止回风阀 2.规 格：800*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
182	030703007051	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：方形散流器 2.规 格：300*300	个	54							
183	030703007052	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：方形散流器 2.规 格：350*350	个	56							
184	030703007053	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：方形散流器 2.规 格：450*450	个	16							
185	030703007054	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：单层格栅风口 2.规格：500*500	个	3							
186	030703007055	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：单层格栅风口 2.规格：600*150	个	30							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
187	030703007056	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：单层格栅风口 2.规格：600*300	个	1							
188	030703007057	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：单层格栅风口 2.规格：1700*800	个	1							
189	030703007058	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：单层格栅风口 2.规格：1800*150	个	1							
190	030703007059	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：单层格栅风口 2.规格：2500*150	个	1							
191	030703007060	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：单层格栅风口 2.规格：2500*250	个	2							
192	030703007061	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规 格：400*150	个	1							
193	030703007062	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规 格：700*200	个	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
194	030703007063	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规 格：1000*200	个	14							
195	030703007064	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规 格：1200*150	个	62							
196	030703007065	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规 格：1300*150	个	18							
197	030703007066	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：可拆卸式铝合金过滤网单层百叶回风口 2.规 格：250*250	个	26							
198	030703007067	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：双层格栅风口 2.规格：150*150	个	2							
199	030703007068	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：双层格栅风口 2.规格：200*200	个	2							
200	030703007069	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：双层格栅风口 2.规格：300*300	个	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
201	030703007070	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：双层格栅风口 2.规格：450*450	个	4							
202	030703007071	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：双层格栅风口 2.规格：1200*150	个	8							
203	030703007072	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：双层格栅风口（带风阀） 2.规格：600*600	个	2							
204	030703007073	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：双层格栅风口 2.规格：1200*150	个	8							
205	030703007074	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：双层格栅风口 2.规格：400*150	个	1							
206	030703007075	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：双层格栅风口 2.规格：700*150	个	2							
207	030703007076	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：双层格栅风口 2.规格：700*200	个	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
208	030703007077	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：双层格栅风口 2.规格：1000*200	个	9							
209	030703007078	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：双层格栅风口 2.规格：1200*150	个	70							
210	030703007079	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：双层格栅风口 2.规格：1300*150	个	18							
211	030703007080	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：双层格栅风口 2.规格：250*250	个	26							
212	030703019016	柔性接口 1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	254.39							
213	031201003082	金属结构刷油 1.除锈级别：风管支架除轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度：二遍防锈漆，二遍调和漆	kg	5915.14							
214	030702001038	碳钢通风管道 1.名 称材质：镀锌钢板制作安装（此项为穿墙的风管套管） 2.形状：矩形 3.规 格：长边长320mm以内 4.板材厚度：φ=1.6mm 5.接口形式：咬口连接	m2	4.31							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
215	030702001039	碳钢通风管道 1.名 称材质：镀锌钢板制作安装（此项为穿墙的风管套管） 2.形状：矩形 3.规 格：长边长450mm以内 4.板材厚度：Φ=1.6mm 5.接口形式：咬口连接	m2	2.98							
216	030702001040	碳钢通风管道 1.名 称材质：镀锌钢板制作安装（此项为穿墙的风管套管） 2.形状：矩形 3.规 格：长边长1000mm以内 4.板材厚度：Φ=1.6mm 5.接口形式：咬口连接	m2	92.01							
217	030702001041	碳钢通风管道 1.名 称材质：镀锌钢板制作安装（此项为穿墙的风管套管） 2.形状：矩形 3.规 格：长边长1250mm以内 4.板材厚度：Φ=1.6mm 5.接口形式：咬口连接	m2	50.98							
218	030702001042	碳钢通风管道 1.名 称材质：镀锌钢板制作安装（此项为穿墙的风管套管） 2.形状：矩形 3.规 格：长边长2000mm以内 4.板材厚度：Φ=1.6mm 5.接口形式：咬口连接	m2	2.5							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
219	031001002063	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN70（热供回水）	m	248.09							
220	031001002064	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN70（热供回水）（超）	m	62.79							
221	031001002065	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN80（热供回水）	m	334.15							
222	031001002066	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN80（热供回水）（超）	m	74							
223	031001002067	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN100（热供回水）	m	28							
224	031001002068	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN100（热供回水）（超）	m	38.68							
225	031001002069	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN125（热供回水）（超）	m	112.67							
226	031001002070	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN150（热供回水）	m	251.69							
227	031001002071	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN150（热供回水）（超）	m	242.91							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
228	031001002072	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN200（热供回水）	m	142.8							
229	031001002073	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN200（热供回水）（超）	m	44.51							
230	031001002074	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN250（热供回水）（超）	m	97.99							
231	031001002075	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN20（热供回水）	m	59.34							
232	031001002076	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN25（热供回水）	m	513.6							
233	031001002077	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN25（热供回水）（超）	m	259.54							
234	031001002078	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN32（热供回水）	m	86.04							
235	031001002079	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN40（热供回水）	m	118.44							
236	031001002080	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN50（热供回水）	m	281.88							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
237	031001002081	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN70（冷供回水）	m	197.85							
238	031001002082	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN70（冷供回水）（超）	m	181.09							
239	031001002083	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN80（冷供回水）	m	179.85							
240	031001002084	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN80（冷供回水）（超）	m	100							
241	031001002085	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN100（冷供回水）	m	340.29							
242	031001002086	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN100（冷供回水）（超）	m	179.78							
243	031001002087	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN125（冷供回水）	m	60.51							
244	031001002088	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN125（冷供回水）（超）	m	119.63							
245	031001002089	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN150（冷供回水）	m	46.61							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
246	031001002090	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN150（冷供回水）（超）	m	118.87							
247	031001002091	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN200（冷供回水）（超）	m	195.78							
248	031001002092	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN250（冷供回水）（超）	m	194.48							
249	031001002093	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN300（冷供回水）（超）	m	87.84							
250	031001002094	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN20（冷供回水）	m	62.41							
251	031001002095	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN25（冷供回水）	m	934.87							
252	031001002096	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN32（冷供回水）	m	487.9							
253	031001002097	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN40（冷供回水）	m	257.76							
254	031001002098	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN50（冷供回水）	m	108.15							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
255	031001002099	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN50（冷供回水）（超）	m	190.93							
256	031208002047	管道绝热 1.绝热材料品种：不燃A级自带铝箔超细玻璃棉保温 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：管道DN40mm以下	m3	28.56							
257	031208002048	管道绝热 1.绝热材料品种：不燃A级自带铝箔超细玻璃棉保温 2.绝热厚度：45mm 3.管道外径：管道DN100mm以下	m3	34.19							
258	031208002049	管道绝热 1.绝热材料品种：不燃A级自带铝箔超细玻璃棉保温 2.绝热厚度：50mm 3.管道外径：管道DN150mm以下	m3	48.25							
259	031208002050	管道绝热 1.绝热材料品种：不燃A级自带铝箔超细玻璃棉保温 2.绝热厚度：60mm 3.管道外径：管道DN300mm以下	m3	37.46							
260	031208007033	防潮层、保护层 1.防潮层、保护层安装玻璃丝布管道	m2	100							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
261	031001001009	镀锌钢管 1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管 DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50268-2008)	m	298.67							
262	031001001010	镀锌钢管 1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管 DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50268-2008)	m	719.43							
263	031001001011	镀锌钢管 1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管 DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50268-2008)	m	11.11							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
264	031001001012	镀锌钢管 1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管 DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50268-2008)	m	2.61							
265	031001001013	镀锌钢管 1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管 DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50268-2008)	m	3.88							
266	031208002051	管道绝热 1.绝热材料品种:难燃A级超细玻璃棉保温 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:管道DN50mm以下	m3	9.81							
267	031002001031	管道支吊架 1.管架形式:冷凝水支架制作安装	Kg	509.53							
268	031201003083	金属结构刷油 1.除锈级别:除轻锈 2.刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆	kg	509.53							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
269	031003003044	焊接法兰阀门 1、蝶阀安装 DN80	个	20							
270	031003003045	焊接法兰阀门 1、蝶阀安装 DN100	个	48							
271	031003003046	焊接法兰阀门 1、蝶阀安装 DN125	个	29							
272	031003003047	焊接法兰阀门 1、蝶阀安装 DN150	个	22							
273	031003003048	焊接法兰阀门 1、蝶阀安装 DN200	个	18							
274	031003003049	焊接法兰阀门 1、蝶阀安装 DN250	个	8							
275	031003003050	焊接法兰阀门 1、蝶阀安装 DN300	个	4							
276	031003001106	螺纹阀门 1、截止阀安装 DN25	个	640							
277	031003001107	螺纹阀门 1、闸阀安装 DN25	个	4							
278	031003001108	螺纹阀门 1、闸阀安装 DN32	个	10							
279	031003001109	螺纹阀门 1、闸阀安装 DN40	个	6							
280	031003001110	螺纹阀门 1、闸阀安装 DN50	个	2							
281	031003003051	焊接法兰阀门 1、静态平衡阀安装 DN80	个	6							
282	031003003052	焊接法兰阀门 1、静态平衡阀安装 DN100	个	13							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
283	031003003053	焊接法兰阀门 1、静态平衡阀安装 DN125	个	7							
284	031003003054	焊接法兰阀门 1、静态平衡阀安装 DN150	个	5							
285	031003003055	焊接法兰阀门 1、静态平衡阀安装 DN200	个	3							
286	031003001111	螺纹阀门 1、Y型过滤器安装 DN25	个	320							
287	031003001112	螺纹阀门 1、消声止回阀安装 DN50	个	1							
288	031003003056	焊接法兰阀门 1.名 称：切换阀 2.管规格：DN250	个	2							
289	031003003057	焊接法兰阀门 1.名 称：切换阀 2.管规格：DN200	个	2							
290	031003003058	焊接法兰阀门 1.名 称：切换阀 2.管规格：DN150	个	2							
291	031003003059	焊接法兰阀门 1.名 称：切换阀 2.管规格：DN125	个	6							
292	031003001113	螺纹阀门 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25	个	72							
293	040502009001	水表 1.名称：管段式超声波能量计 DN300	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
294	031003003060	焊接法兰阀门 1、蝶阀安装 DN300	个	1							
295	031003003061	焊接法兰阀门 1、Y型过滤器安装 DN300	个	1							
296	031003010029	软接头（软管） 1.材 质：金属软接 2.规 格：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	640							
297	031003001114	螺纹阀门 1、电动两通阀安装 DN25	个	320							
298	031003003062	焊接法兰阀门 1、动态平衡电动调节阀安装 DN100	个	1							
299	031003003063	焊接法兰阀门 1、动态平衡电动调节阀安装 DN150	个	1							
300	031003003064	焊接法兰阀门 1、电动二通调节阀安装 DN100	个	1							
301	031003003065	焊接法兰阀门 1、电动二通调节阀安装 DN150	个	1							
302	031003003066	焊接法兰阀门 1、Y型过滤器安装 DN100	个	1							
303	031003003067	焊接法兰阀门 1、Y型过滤器安装 DN150	个	1							
304	031003001115	螺纹阀门 1.自动放气阀安装 DN25	个	640							
305	030601001002	温度仪表 1、温度计	支	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
306	030601002005	压力仪表 1.压力仪表名称：压力表	台	6							
307	030817008002	套管制作安装 1、穿楼板钢套管制作安装 公称直径(mm以内)40	个	10							
308	030817008003	套管制作安装 1、穿楼板钢套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	20							
309	030817008004	套管制作安装 1、穿楼板钢套管制作安装 公称直径(mm以内)65	个	40							
310	030817008005	套管制作安装 1、穿楼板钢套管制作安装 公称直径(mm以内)80	个	85							
311	030817008006	套管制作安装 1、穿楼板钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	105							
312	030817008007	套管制作安装 1、穿楼板钢套管制作安装 公称直径(mm以内)125	个	147							
313	030817008008	套管制作安装 1、穿楼板钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	110							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
314	030817008009	套管制作安装 1、穿楼板钢套管制作安装 公称直径(mm以内)200	个	14							
315	030817008010	套管制作安装 1、穿楼板钢套管制作安装 公称直径(mm以内)250	个	4							
316	030817008011	套管制作安装 1、穿楼板钢套管制作安装 公称直径(mm以内)300	个	34							
317	030817008012	套管制作安装 1、穿楼板钢套管制作安装 公称直径(mm以内)350	个	34							
318	030817008013	套管制作安装 1、一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)125	个	3							
319	030817008014	套管制作安装 1、一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	9							
320	030817008015	套管制作安装 1、一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)200	个	9							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
321	030817008016	套管制作安装 1、一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)250	个	12							
322	030817008017	套管制作安装 1、一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)300	个	8							
323	030817008018	套管制作安装 1、一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)350	个	1							
324	031002003068	套管 1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)150 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)150	个	4							
325	031002003069	套管 1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)200 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)200	个	4							
326	031002003070	套管 1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)300 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)300	个	2							
327	031208004001	阀门绝热 1、难燃B级自带不燃铝箔发泡橡塑安装 阀门 DN125mm以下	个	131							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
328	031208004002	阀门绝热 1、难燃B级自带不燃铝箔发泡橡塑安装 阀门 DN200mm以下	个	50							
329	031208004003	阀门绝热 1、难燃B1级自带不燃铝箔发泡橡塑安装 阀门 DN300mm以下	个	15							
330	031002001032	管道支吊架 1.管架形式：供回水管支架制作安装	Kg	5785.65							
331	031201003084	金属结构刷油 1.除锈级别：供回水管支架除轻锈 2.刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆	kg	5785.65							
332	031201001011	管道刷油 1.除锈级别：焊接钢管除轻锈 2.刷三遍防锈漆	m2	1							
		锅炉房									
333	030113002001	热力机组 1.名称：承压燃气壁挂炉RQL-1 2.型号：RQL-1 3.制热量：99kw，效率96%，60/70℃，额定工作压力1.0MPa，电功率：220V，300w	台	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
334	030113002002	热力机组 1.名称：承压燃气壁挂炉RQL-2 2.型号：RQL-2 3.制热量：99kw，效率96%，70/80℃，额定工作压力1.0MPa，电功率：220V，300w	台	6							
335	03B016	热水炉配套附件 1.热水炉配套附件（含可编程控制器、群控模块、地址编码器等）	项	1							
336	030109001005	离心式泵 1.名称：壁挂炉炉前管道泵HP-1、2 2.型号：HP-1、2 3.规格：立式离心泵Q=10m3/h,H=20m,泵体承压0.8MPa，泵效率≥60%，电功率380V，1.5KW	台	12							
337	030702003001	不锈钢板通风管道 1.名 称：成品双层不锈钢保温烟囱 Φ160 2.规 格：采用双层不锈钢厚度1.0mm，岩棉材料50mm厚 3.管件、法兰等附件及支架设计要求：锅炉烟囱需考虑热补偿措施设置、底部设置清扫口、设有防爆阀、设有导向支架固定支架、屋顶设置防雨风帽	m2	30.6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
338	031001002100	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN150（热供回水）	m	66.64							
339	031001002101	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN150（热供回水）	m	153.75							
340	031001002102	钢管 1、室内无缝钢管（焊接） DN80（热供回水）	m	68.24							
341	031001001014	镀锌钢管 1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管 DN20 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	34.54							
342	031001001015	镀锌钢管 1.安装部位:室内空调冷凝水管道 2.材质、规格:镀锌钢管 DN50 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	12							
343	031003003068	焊接法兰阀门 1、Y型过滤器安装 DN70	个	12							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
344	031003003069	焊接法兰阀门 1、蝶阀安装 DN70	个	36							
345	031003003070	焊接法兰阀门 1、消声止回阀安装 DN70	个	12							
346	031003001116	螺纹阀门 1、蝶阀安装 DN32	个	1							
347	03B017	电子除垢仪 1.名称:电子除垢仪	个	2							
348	040502009002	水表 1.名称：管段式超声波能量计 DN150	个	1							
349	031003003071	焊接法兰阀门 1、蝶阀安装 DN150	个	1							
350	031003003072	焊接法兰阀门 1、Y型过滤器安装 DN150	个	1							
351	031208002052	管道绝热 1.绝热材料品种：不燃A级自带铝箔超细玻璃棉保温 2.绝热厚度：50mm 3.管道外径：管道 DN50mm以下	m3	8.8							
352	030307005001	设备支架制作安装 1.设备支架制作安装	t	0.2							
353	031002001033	管道支吊架 1.管架形式：供回水管支架制作安装	Kg	274.26							
354	031201003085	金属结构刷油 1.除锈级别：供回水管支架除轻锈 2.刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆	kg	70.63							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
355	031201001012	管道刷油 1.除锈级别：焊接钢管除轻锈 2.刷三遍防锈漆	m2	1							
		制冷机房									
356	030113001001	冷水机组 1.名称：水冷磁悬浮冷水机组 2.型号：CH-1 3.质量：3000KG，冷凝器自带在线清洗装置 4.制冷(热)量：制冷量：770KW，蒸发器 流量：133m3/h 冷凝器 流量：160m3/h，压缩机装机功率：113.3kw	台	2							
357	030225002001	水处理设备 1.名称：加药水处理器 2.型号：JY-1 3.出力(t/h)：水系统流量：150m3/h 接口管径：25mm 电功率：0.25kw	台	1							
358	030225002002	水处理设备 1.名称：化学加药水处理装置 2.型号：JY-2 3.出力(t/h)：水系统流量：180m3/h 接口管径：25mm 电功率：0.25kw	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
359	030113017001	冷却塔 1.名称：方型逆流式冷却塔 2.型号：CT-1 3.规格：功率：冷却能力200m3/h，风机功率7.5KW，运行重量4000kg，配置冷却塔塔底自动清扫系统	台	2							
360	030109001006	离心式泵 1.名称：循环水泵（变频卧式端吸离心泵） 2.型号：CP-1 3.规格：转 速：1450r/min，流 量：150m3/h，扬 程：30mH20 功率：18.5kw	台	3							
361	030109001007	离心式泵 1.名称：循环水泵（变频卧式端吸离心泵） 2.型号：CTP-1 3.规格：转 速：1450r/min，流 量：180m3/h，扬 程：26mH20 功率：18.5kw	台	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
362	031006004004	气压罐 1.名称：定压补水装置（真空脱气气压补水装置） 2.型号：ECT-1 3.规格：外形尺寸2400*1200*2500，初期补水开两台，平时备用一台，总容积0.35m3,配置水泵，承压0.6mpa，含图示配套阀门	台	1							
363	031006004005	气压罐 1.名称：定压补水装置（真空脱气气压补水装置） 2.型号：ECT-2 3.规格：外形尺寸2400*1200*2500，初期补水开两台，平时备用一台，总容积0.35m3,配置水泵,承压1.6mpa，含图示配套阀门	台	1							
364	031006004006	气压罐 1.名称：定压补水装置（真空脱气气压补水装置） 2.型号：ECT-3 3.规格：外形尺寸2400*1200*2500，初期补水开两台，平时备用一台，总容积0.35m3,配置水泵,承压0.6mpa，含图示配套阀门	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
365	030225002003	水处理设备 1.名称：全自动软水器 2.型号：RSQ 3.规格：软水流量3m3/h，耗电量0.4kw,外形尺寸3500*2000*2200（H），双阀双罐	台	1							
366	031006015002	水箱 1.名称：软化水箱 2.型号：WST 3.规格：成品不锈钢水箱，2*2*1m，重量5T，容积4m3	台	1							
367	030701010001	过滤器 1.名称：自清洗除污过滤器 2.型号：CW-1，2 3.规格：进口管径DN300，处理水量180m3/h,不锈钢材质	台	2							
368	03B018	清洗钝化镀膜、使用药剂 1.清洗钝化镀膜、使用药剂	项	1							
369	031001001016	镀锌钢管 1.安装部位:泄水管 2.材质、规格:镀锌钢管 DN50 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）	m	11.81							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
370	031001001017	镀锌钢管 1.安装部位:泄水管 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计说明及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50268-2008)	m	11.19							
371	031001002103	钢管 1、室内无缝钢管(焊接) DN200(冷供回水)	m	38.54							
372	031001002104	钢管 1、室内无缝钢管(焊接) DN250(冷供回水)	m	32.17							
373	031001002105	钢管 1、室内无缝钢管(焊接) DN300(冷供回水)	m	205.42							
374	031001002106	钢管 1、室内无缝钢管(焊接) DN25(冷供回水)	m	20.99							
375	031001002107	钢管 1、室内无缝钢管(焊接) DN32(冷供回水)	m	40.13							
376	031001002108	钢管 1、室内无缝钢管(焊接) DN50(冷供回水)	m	4.36							
377	031003003073	焊接法兰阀门 1、蝶阀安装 DN70	个	4							
378	031003001117	螺纹阀门 1、闸阀安装 DN32	个	8							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
379	031003003074	焊接法兰阀门 1、蝶阀安装 DN300	个	8							
380	031003003075	焊接法兰阀门 1、蝶阀安装 DN250	个	18							
381	031003001118	螺纹阀门 1、蝶阀安装 DN50	个	2							
382	031003003076	焊接法兰阀门 1、蝶阀安装 DN200	个	10							
383	031003003077	焊接法兰阀门 1、电动调节蝶阀安装 DN200	个	4							
384	031003003078	焊接法兰阀门 1、电动调节蝶阀安装 DN250	个	2							
385	031003003079	焊接法兰阀门 1、电动二通调节阀安装 DN150	个	1							
386	031003003080	焊接法兰阀门 1、闸阀安装 DN150	个	2							
387	031003003081	焊接法兰阀门 1、温度反馈信号控制调节阀安装 DN300	个	1							
388	030601001003	温度仪表 1、温度计	支	8							
389	030601004001	流量仪表 1.管段式超声波流量计 DN70	台	1							
390	030601004002	流量仪表 1.管段式超声波流量计 DN50	台	2							
391	031003001119	螺纹阀门 1、消声止回阀安装 DN50	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
392	031003003082	焊接法兰阀门 1、消声止回阀安装 DN250	个	3							
393	031003003083	焊接法兰阀门 1、消声止回阀安装 DN200	个	3							
394	031003003084	焊接法兰阀门 1.名 称：橡胶软接头 2.管规格：DN250	个	10							
395	031003003085	焊接法兰阀门 1.名 称：橡胶软接头 2.管规格：DN200	个	10							
396	031003001120	螺纹阀门 1、闸阀安装 DN20	个	1							
397	031003001121	螺纹阀门 1、闸阀安装 DN25	个	4							
398	031003001122	螺纹阀门 1、闸阀安装 DN32	个	6							
399	031003001123	螺纹阀门 1、闸阀安装 DN40	个	3							
400	031003001124	螺纹阀门 1、闸阀安装 DN50	个	4							
401	030601002006	压力仪表 1.压力仪表名称：压力表	台	31							
402	031003001125	螺纹阀门 1、Y型过滤器安装 DN50	个	1							
403	031003003086	焊接法兰阀门 1、Y型过滤器安装 DN250	个	3							
404	031003003087	焊接法兰阀门 1、Y型过滤器安装 DN200	个	7							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
405	031208002053	管道绝热 1.绝热材料品种：不燃A级自带铝箔超细玻璃棉保温 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：管道DN40mm以下	m3	0.63							
406	031208002054	管道绝热 1.绝热材料品种：不燃A级自带铝箔超细玻璃棉保温 2.绝热厚度：45mm 3.管道外径：管道DN100mm以下	m3	0.1							
407	031208002055	管道绝热 1.绝热材料品种：不燃A级自带铝箔超细玻璃棉保温 2.绝热厚度：60mm 3.管道外径：管道DN300mm以下	m3	15.87							
408	031208004004	阀门绝热 1、难燃B级自带不燃铝箔发泡橡塑安装 阀门DN50mm以下	个	29							
409	031208004005	阀门绝热 1、难燃B级自带不燃铝箔发泡橡塑安装 阀门DN125mm以下	个	5							
410	031208004006	阀门绝热 1、难燃B级自带不燃铝箔发泡橡塑安装 阀门DN200mm以下	个	30							
411	031208004007	阀门绝热 1、难燃B1级自带不燃铝箔发泡橡塑安装 阀门DN300mm以下	个	45							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
412	030307005002	设备支架制作安装 1.设备支架制作安装	t	0.5							
413	031002001034	管道支吊架 1.管架形式：供回水管支架制作安装	Kg	428.14							
414	031201003086	金属结构刷油 1.除锈级别：供回水管支架除轻锈 2.刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆	kg	428.14							
		防排烟									
415	030702007001	复合型风管 1.双面钢板镁质防火复合板风管 长边长（mm）≤2000	m2	1013.63							
416	030702007002	复合型风管 1.双面钢板镁质防火复合板风管 长边长（mm）≤1000	m2	668.71							
417	030702007003	复合型风管 1.双面钢板镁质防火复合板风管 直径(mm)≤1000	m2	4.52							
418	030703019017	柔性接口 1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	7.98							
419	030703001090	碳钢阀门 1.名 称：280度防火阀 2.规格：1250*5003：独立支吊架制作安装：3kg	个	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
420	030703001091	碳钢阀门 1.名 称：280度防火阀（带动作反馈信号） 2.规 格：1250*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
421	030703001092	碳钢阀门 1.名 称：280度防火阀（带风量调节） 2.规 格：800*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	9							
422	030703001093	碳钢阀门 1.名 称：280度防火阀（带动作反馈信号） 2.规 格：2000*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
423	030703001094	碳钢阀门 1.名 称：280度防火阀 2.规格：DN1000 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
424	030703001095	碳钢阀门 1.名 称：280度防火阀 2.规格：630*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
425	030703001096	碳钢阀门 1.名 称：280度防火阀 2.规格：800*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	12							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
426	030703001097	碳钢阀门 1.名 称：280度防火阀 2.规格：1600*1000 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
427	030703001098	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：1250*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
428	030703001099	碳钢阀门 1.名 称：止回阀 2.规 格：1250*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
429	030703001100	碳钢阀门 1.名 称：止回阀 2.规 格：DN1000 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
430	030703001101	碳钢阀门 1.名 称：电动双位调节风阀（带远程手动） 2.规格：800*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	8							
431	030703001102	碳钢阀门 1.名 称：电动双位调节风阀（带远程手动） 2.规格：1600*1000 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
432	030703001103	碳钢阀门 1.名 称：电动双位调节风阀（带远程手动） 2.规格：630*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
433	030703001104	碳钢阀门 1.名 称：电动双位调节风阀（带远程手动） 2.规格：800*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	9							
434	030703001105	碳钢阀门 1.名 称：电动双位调节风阀 2.规 格：800*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
435	030703007081	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：单层格栅风口 2.规格：1800*300	个	1							
436	030703007082	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：排烟风口 2.规 格：600*600	个	20							
437	030703007083	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：排烟风口 2.规 格：700*200	个	4							
438	030703007084	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：排烟风口 2.规 格：800*500	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
439	030703007085	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：排烟风口 2.规 格：900*250	个	2							
440	030703007086	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：排烟风口 2.规 格：1500*200	个	14							
441	030703007087	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：排烟风口 2.规 格：5400*500	个	1							
442	030703020018	消声器 1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*2000*500H	个	2							
443	030703021043	静压箱 1.名 称：静压箱 2.规 格：1700*300（H）*200 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	16							
444	030703021044	静压箱 1.名 称：静压箱 2.规 格：1900*600（H）*250 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	1							
445	030703021045	静压箱 1.名 称：静压箱 2.规 格：5500*600*250（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
446	030702012001	挡烟垂壁 1.固定式挡烟垂壁(防火玻璃)	m	4.35							
447	030702012002	挡烟垂壁 1.电动挡烟垂壁安装(含电机)	m	35.68							
448	030404031031	小电器 1.手动复位按钮安装	个	18							
449	030404031032	小电器 1.排烟阀手动执行机构	个	18							
450	030404031033	小电器 1.电动挡烟垂壁控制按钮安装	个	6							
451	030404031034	小电器 1.电动挡烟垂壁手动执行机构	个	6							
452	031201003087	金属结构刷油 1.除锈级别：风管支架除轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度：二遍防锈漆，二遍调和漆	kg	345							
		厨房排油烟									
453	030108001001	离心式通风机 1.名 称：一体式厨房油烟净化机组 2.型号：PYY-3F-1/2排油烟系统 3.规 格：L=18000m3/h P=850pa 机组噪声:72dB(A) 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
454	030108001002	离心式通风机 1.名 称：一体式厨房油烟净化机组 2.型号：PYY-3F-3排油烟系统 3.规格：L=12000m3/h P=750pa 机组噪声:70dB(A) 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1							
455	030702003002	不锈钢板通风管道 1.名称：不锈钢板通风管道（含管井内）； 2.材质：不锈钢板； 3.形状：矩形； 4.规格：长边长＞700mm； 5.板材厚度：δ=1.5mm； 6.接口形式：焊接； 7.管件、不锈钢法兰等附件、穿墙及楼板：按设计文件及相关规范要求； 8.吊托支架制安：采用不锈钢支架，其余按设计文件及相关规范要求.	m2	306.75							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
456	030703001106	碳钢阀门 1.名称:150°防火阀 2.规格:不锈钢 800*400 3.功能及类型:具体功能及类型详见施工图纸 4.支架形式、材质、刷油:按设计文件及施工规范要求	个	4							
457	030703001107	碳钢阀门 1.名称:150°防火阀 2.规格:不锈钢 800*500 3.功能及类型:具体功能及类型详见施工图纸 4.支架形式、材质、刷油:按设计文件及施工规范要求	个	5							
458	030703001108	碳钢阀门 1.名称:150°防火阀 2.规格:不锈钢 800*500 3.功能及类型:具体功能及类型详见施工图纸 4.支架形式、材质、刷油:按设计文件及施工规范要求	个	3							
459	030703001109	碳钢阀门 1.名称:150°防火阀 2.规格:不锈钢 800*550 3.功能及类型:具体功能及类型详见施工图纸 4.支架形式、材质、刷油:按设计文件及施工规范要求	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
460	030703001110	碳钢阀门 1.名称:150°防火阀 2.规格:不锈钢900*550 3.功能及类型:具体功能及类型详见施工图纸 4.支架形式、材质、刷油:按设计文件及施工规范要求	个	1							
461	030703001111	碳钢阀门 1.名称:150°防火阀 2.规格:不锈钢1000*550 3.功能及类型:具体功能及类型详见施工图纸 4.支架形式、材质、刷油:按设计文件及施工规范要求	个	2							
462	031208003017	通风管道绝热 1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	9.98							
463	031208007034	防潮层、保护层 1.防潮层、保护层安装玻璃丝布管道	m2	332.67							
464	030703019018	柔性接口 1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	7.04							
		排风系统									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
465	030108003003	轴流通风机 1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-1F-1 3.规 格：静音管道风机 JDF-150 机组噪声:31dB(A)，L=500m3/h P=150pa 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1							
466	030108003004	轴流通风机 1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-1F-2 3.规 格：离心风机 HTFC-I-15-900 机组噪声:62dB(A)，L=10000m3/h P=450pa P=370pa 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
467	030108003005	轴流通风机 1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-1F-3 3.规 格：离心风机HTFC-I-10-1500 机组噪声:67dB(A),L=3000m3/h P=540pa P=380pa 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1							
468	030108003006	轴流通风机 1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-3F-1、2、3、7 3.规 格：轴流风机JSF-3.15-2900 机组噪声:77dB(A),L=3000m3/h P=490pa P=420pa 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
469	030108003007	轴流通风机 1.名 称：防爆排风风机（排风兼事故排风系统） 2.型 号：PF（G）-3F-4 3.规格：轴流风机 JSF-3.15-2900 机组噪声:77dB(A)，L=3000m3/h P=490pa P=420pa 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1							
470	030108003008	轴流通风机 1.名 称：防爆排风风机（排风兼事故排风系统） 2.型 号：PF（G）-3F-5 3.规格：轴流风机 JSF-2.8-2900 机组噪声:72dB(A)，L=2000m3/h P=410pa P=360pa 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
471	030108003009	轴流通风机 1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-3F-6 3.规 格：轴流风机 JSF-3.55-2900 机组噪声:81dB(A), L=6000m3/h P=450pa P=300pa 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1							
472	030108003010	轴流通风机 1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-RF-1 3.规 格：离心风机 HTFC-I-15-1050 机组噪声:64dB(A), L=9500m3/h P=610pa P=540pa 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
473	030108003011	轴流通风机 1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-RF-2、3 3.规格：离心风机 HTFC-I-12-1400 机组噪声:69dB(A)，L=7500m3/h P=660pa P=530pa 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	2							
474	030108003012	轴流通风机 1.名 称：排风风机 2.型 号：PF(g)-4F-1 平时兼灾后排风系统 3.规格：静音管道风机 JDF-150 机组噪声:31dB(A)，L=500m3/h P=150pa 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
475	030108003013	轴流通风机 1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-B2-1,2 3.规格：JDF-P箱型管道风机 L=1800m3/h P=585pa d=52dB 380V（配活性炭过滤器） 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	2							
476	030108003014	轴流通风机 1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-B1-1 3.规 格：离心式管道风机 JSQ 450 设备噪声:67dB，L=8000m3/h P(全)=524Pa P(静)=480Pa 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
477	030108003015	轴流通风机 1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-B1-2 3.规 格：JDF-P箱型防爆管道风机 L=1500m3/h P=385pa d=50dB 380V 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1							
478	030108003016	轴流通风机 1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-B1-3 3.规 格：JDF-P箱型管道风机 L=2500m3/h P=420pa d=64dB 380V 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
479	030108003017	轴流通风机 1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-B1-4 3.规 格：离心式风机箱 HTFC-II-8，L=5500m3/h P(全压)=500pa ，P(静压)=350pa d=58dB U=380V（配活性炭过滤器） 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1							
480	030108003018	轴流通风机 1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-B1-5 3.规 格：离心式风机箱 HTFC-II-8，L=4000m3/h P(全压)=500pa ， P(静压)=350pa d=58dB U=380V（配活性炭过滤器） 4.安装形式：落地 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
481	030108003019	轴流通风机 1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-B1-6 3.规 格：JDF-P箱型管道风机 L=3000m3/h P=480pa d=64dB 380V 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1							
482	030108003020	轴流通风机 1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-B1-7 3.规 格：JDF-P箱型管道风机 L=2500m3/h P=580pa d=58dB 380V 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
483	030108003021	轴流通风机 1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-B1-8 3.规 格：离心式管道风机 JSQ750 设备噪声:72dB，L=12000m3/h P(全)=524Pa P(静)=480Pa 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1							
484	030108003022	轴流通风机 1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-B1-9 3.规 格：离心式管道风机 JSQ400 设备噪声:67dB，L=6500m3/h P(全)=524Pa P(静)=480Pa 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
485	030108003023	轴流通风机 1.名 称：排风风机 2.型 号：PF-B1-10 3.规 格：离心式管道风机 L=15000/9000m3/h P(全压)=520/486pa， P(静压)=412/355pa d=57/56dB U=380V 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1							
486	030108003024	轴流通风机 1.名 称：卫生间排风风机 2.型 号：EA-1-1 3.规 格：离心式风机箱 L=1800m3/h P(静压)=400pa 电机功率 0.75kw U=380V 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
487	030108003025	轴流通风机 1.名 称：卫生间排风风机 2.型 号：EA-1-2 3.规 格：管道式静音风机 L=850m3/h P(静压)=245pa 电机功率 0.41w U=220V 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1							
488	030108003026	轴流通风机 1.名 称：卫生间排风风机 2.型 号：EA-4-1 3.规 格：管道式静音风机 L=400m3/h P(静压)=216pa 电机功率 0.216w U=220V 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
489	030108003027	轴流通风机 1.名 称：卫生间排风风机 2.型 号：EA-4-2 3.规 格：管道式静音风机 L=900m3/h P(静压)=245pa 电机功率 0.41w U=220V 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1							
490	030108003028	轴流通风机 1.名 称：卫生间排风风机 2.型 号：EA-4-3 3.规 格：管道式静音风机 L=850m3/h P(静压)=216pa 电机功率 0.41w U=220V 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
491	030108003029	轴流通风机 1.名 称：布草间排风风机 2.型 号：PF/W-2 3.规 格：离心式管道风机 L=110m3/h P(静压)=113pa 电机功率19w U=220V 4.安装形式：吊装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：橡胶隔震垫(内置弹簧减震器)；含设备支架制作、安装	台	13							
492	030108006014	其他风机 1.名 称：排气扇 2.型 号：PQ-1 3.规 格：侧墙换气扇 机组噪声:45dB(A),L=1000m3/h P(全压)=150pa 4.安装形式：壁装	台	2							
493	030108006015	其他风机 1.名 称：排气扇 2.型 号：PQ-2 3.规 格：侧墙换气扇 机组噪声:45dB(A),L=300m3/h P(全压)=150pa 4.安装形式：壁装	台	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
494	030108006016	其他风机 1.名 称：排气扇 2.型 号：PSQ-200 3.规 格：自带止回阀 L=200m3/h P=190pa 机组噪声:36dB(A) 4.安装形式：壁装	台	1							
495	030108006017	其他风机 1.名 称：排气扇 2.型 号：PSQ-100 3.规 格：自带止回阀 L=100m3/h P=100pa 机组噪声:35dB(A) 4.安装形式：壁装	台	2							
496	030702001043	碳钢通风管道 1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安δ=0.5mm咬口 长边长320mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	442.89							
497	030702001044	碳钢通风管道 1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安δ=0.5mm咬口 长边长320mm以下（管井内） 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	1104.4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
498	030702001045	碳钢通风管道 1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安 δ=0.6mm 咬口 长边长450mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	638.51							
499	030702001046	碳钢通风管道 1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安 δ=0.6mm 咬口 长边长450mm以下（管井内） 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	63.68							
500	030702001047	碳钢通风管道 1、镀锌钢板共板法兰矩形风管制安 δ=0.75mm 咬口 长边长1000mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	835.74							
501	030702001048	碳钢通风管道 1、镀锌钢板普通角钢法兰矩形风管制安 δ=1.0mm 咬口 长边长2000mm以下 2、含支吊架制作安装 3、含管件、法兰等配件制作安装	m2	4.28							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
502	031208003018	通风管道绝热 1.绝热材料品种：空调风管自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：30mm	m3	106.75							
503	030703001112	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：120*120 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	13							
504	030703001113	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：160*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
505	030703001114	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：200*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
506	030703001115	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：250*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	4							
507	030703001116	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：250*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	3							
508	030703001117	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：250*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
509	030703001118	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：320*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	4							
510	030703001119	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：320*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	4							
511	030703001120	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：400*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
512	030703001121	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：400*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	5							
513	030703001122	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：400*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	15							
514	030703001123	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：400*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	9							
515	030703001124	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：500*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
516	030703001125	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：500*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	5							
517	030703001126	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：500*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
518	030703001127	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：630*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
519	030703001128	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：630*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	4							
520	030703001129	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：700*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
521	030703001130	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：800*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	3							
522	030703001131	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：800*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
523	030703001132	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：800*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	4							
524	030703001133	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：800*800 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
525	030703001134	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：1000*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
526	030703001135	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀 2.规 格：1000*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
527	030703001136	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀（带风量调节） 2.规 格：100*100 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
528	030703001137	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀（带风量调节） 2.规 格：200*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
529	030703001138	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀（带风量调节） 2.规 格：250*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	12							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
530	030703001139	碳钢阀门 1.名 称：70度防火阀（带风量调节） 2.规 格：250*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	8							
531	030703001140	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：100*100 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	26							
532	030703001141	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：120*120 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
533	030703001142	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：150*150 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
534	030703001143	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：160*120 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	24							
535	030703001144	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：160*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	25							
536	030703001145	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：200*120 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	10							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
537	030703001146	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：200*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	10							
538	030703001147	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：200*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	3							
539	030703001148	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：250*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	7							
540	030703001149	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：250*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	6							
541	030703001150	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：320*160 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
542	030703001151	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：320*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	3							
543	030703001152	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：320*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
544	030703001153	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：400*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	7							
545	030703001154	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：400*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	3							
546	030703001155	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：400*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
547	030703001156	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：500*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	5							
548	030703001157	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：630*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
549	030703001158	碳钢阀门 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：800*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
550	030703001159	碳钢阀门 1.名 称：止回阀 2.规 格：200*120 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
551	030703001160	碳钢阀门 1.名 称：止回阀 2.规 格：250*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
552	030703001161	碳钢阀门 1.名 称：止回阀 2.规 格：320*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	3							
553	030703001162	碳钢阀门 1.名 称：止回阀 2.规 格：400*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	3							
554	030703001163	碳钢阀门 1.名 称：止回阀 2.规 格：320*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
555	030703001164	碳钢阀门 1.名 称：止回阀 2.规 格：500*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
556	030703001165	碳钢阀门 1.名 称：止回阀 2.规 格：500*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							
557	030703001166	碳钢阀门 1.名 称：止回阀 2.规 格：800*400 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
558	030703001167	碳钢阀门 1.名 称：止回阀 2.规 格：800*500 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
559	030703001168	碳钢阀门 1.名 称：止回阀 2.规 格：800*800 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
560	030703001169	碳钢阀门 1.名 称：电动多叶调节阀 2.规 格：800*320 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
561	030703001170	碳钢阀门 1.名 称：电动70度防火阀 2.规 格：200*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
562	030703001171	碳钢阀门 1.名 称：电动70度防火阀 2.规 格：320*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							
563	030703001172	碳钢阀门 1.名 称：风量调节蝶阀 2.规格：200*200 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	6							
564	030703001173	碳钢阀门 1.名 称：风量调节蝶阀 2.规格：400*250 3：独立支吊架制作安装：3kg	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
565	030703007088	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：单层格栅风口 2.规格：150*150	个	10							
566	030703007089	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：单层格栅风口 2.规格：200*200	个	8							
567	030703007090	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：单层格栅风口 2.规格：200*400	个	2							
568	030703007091	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：单层格栅风口 2.规格：250*150	个	2							
569	030703007092	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：单层格栅风口 2.规格：250*250	个	7							
570	030703007093	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：单层格栅风口 2.规格：300*150	个	9							
571	030703007094	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：单层格栅风口 2.规格：500*300	个	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
572	030703007095	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：单层格栅风口 2.规格：600*150	个	1							
573	030703007096	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：单层格栅风口 2.规格：600*300	个	1							
574	030703007097	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：单层格栅风口 2.规格：800*600	个	2							
575	030703007098	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：单层格栅风口 2.规格：900*150	个	3							
576	030703007099	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：单层格栅风口 2.规格：1000*150	个	4							
577	030703007100	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：单层格栅风口 2.规格：1000*200	个	1							
578	030703007101	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：单层格栅风口 2.规格：1200*150	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
579	030703007102	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：单层格栅风口 2.规格：1500*200	个	2							
580	030703007103	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：单层格栅风口 2.规格：2500*150	个	1							
581	030703007104	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：单层格栅风口 2.规格：100*100	个	32							
582	030703007105	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：双层格栅风口 2.规格：250*250	个	2							
583	030703007106	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：双层格栅风口 2.规格：400*150	个	1							
584	030703007107	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：双层格栅风口（带风阀） 2.规格：800*800	个	1							
585	030703007108	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：矩形散流器100*100	个	1							
586	030703007109	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：矩形散流器150*150	个	25							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
587	030703007110	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：矩形散流器200*200	个	1							
588	030703007111	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：矩形散流器250*250	个	11							
589	030703007112	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：矩形散流器300*300	个	16							
590	030703007113	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：矩形散流器350*350	个	1							
591	030703007114	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：矩形散流器360*360	个	4							
592	030703007115	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：矩形散流器400*400	个	5							
593	030703007116	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名 称：防雨百叶 2.规 格：320*250	个	1							
594	030703019019	柔性接口 1、硅纤钛金不燃型消防专用柔性软接	m2	29.03							
595	030113015001	过滤器 1.活性炭过滤器	台	4							
596	030703020019	消声器 1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*800*500H	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
597	030703020020	消声器 1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*500*320H	个	1							
598	030703020021	消声器 1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*800*320H	个	1							
599	030703020022	消声器 1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*800*400H	个	3							
600	030703020023	消声器 1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*800*800H	个	1							
601	030703020024	消声器 1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*1000*320H	个	1							
602	030703020025	消声器 1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*1000*500H	个	1							
603	030703020026	消声器 1.名 称：1、金属微穿孔消声器 2.规 格：600*2000*500H	个	1							
604	030703021046	静压箱 1.名 称：静压箱 2.规 格：1600*300（H）*300 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
605	030703021047	静压箱 1.名 称：静压箱 2.规 格：1100*250*300（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	1							
606	030703021048	静压箱 1.名 称：静压箱 2.规 格：1000*250*250（H） 3.支架形式、材质:数量为4个，单件数量为2.5kg/个	个	3							
607	031201003088	金属结构刷油 1.除锈级别：风管支架除轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度：二遍防锈漆，二遍调和漆	kg	4959.99							
		系统调试									
608	030704001001	通风工程检测、 调试 1.通风空调系统调试费	系统	1							
609	031009002001	空调水工程系统调试 1.空调水工程系统调试	系统	1							
		设备基础及机房隔音									
610	010501006001	设备基础 屋顶设备基础（厨房排油烟风机、热水炉基础等） 1、C25混凝土基础	m3	26.36							
611	010504001001	直形墙 屋顶设备基础（厨房排油烟风机、热水炉基础等） 1、C25混凝土基础	m3	5.28							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
612	010515001020	现浇构件钢筋 基层墙内配C10@200双层双向钢筋	t	0.204							
613	011207001248	墙面装饰板 隔音墙 1、50mm厚C形龙骨(间距600mm) 1、50mm厚密度60kg/m³的岩棉 3、0.8mm厚镀锌穿孔铝板+背板聚酯膜薄,穿孔率不低于23%	m2	106.7							
614	011302001152	吊顶天棚 隔音墙 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 1、50mm厚密度60kg/m³的岩棉 3、0.8mm厚镀锌穿孔铝板+背板聚酯膜薄,穿孔率不低于23%	m2	59.61							
615	03B019	浮动地台 浮动地台尺寸1.8*3.4m*0.2m高 1、50x50x50mm隔振垫, 2、50mm厚玻璃棉 3、5mm厚钢板 4、100厚C25混凝土基础	项	1							
616	03B020	浮动地台 浮动地台尺寸1.5*1.59m*0.2m高 1、50x50x50mm隔振垫, 2、50mm厚玻璃棉 3、5mm厚钢板 4、100厚C25混凝土基础	项	1							
617	Z010516004006	植筋 基础墙：C10钢筋植筋	个	240							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：暖通-安装(40)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	031301	N.1专业措施项目（031301）									
1	031301017012	脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第十册	项	1							
2	Z031301019005	操作高度增加费 1.操作高度增加费第十册3.6m以上、10m以下	项	1							
3	011702001001	基础 现浇混凝土独立基础 复合木模	m2	39.21							
4	011702011001	直形墙 现浇混凝土直形墙 复合木模~支模高度3.6m	m2	38.11							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：暖通-安装(40)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		9.76				
2	Z031302008001	提前竣工增加费		2.97				
3	031302004001	二次搬运费						
4	031302005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖通-安装(40)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：暖通-安装(40)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：暖通-安装(40)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：暖通-安装(40)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：暖通-安装(40)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：暖通-安装(40)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：暖通-安装(40)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：暖通-安装(40)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：暖通-安装(40)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：暖通-安装(40)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：暖通-安装(40)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：暖通-安装(40)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：暖通-安装(40)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：智能化(41)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：智能化(41)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		综合布线系统-客网									
		一、工作区									
1	030502012001	单口面板	1、86型结构：具有6个螺丝安装孔，不但可以安装在国标86型底盒上，而且可以稳固地安装在屏风家具上 2、模块可兼容：面板中包含有安装模块用的模块框架，只要更换模块框架，就可以让面板兼容各种模块和光纤耦合器 3、滑盖式防尘盖，自带标签 4、符合UL 94V-0标准"(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	627						
2	030502012002	双口面板	1、86型结构：具有6个螺丝安装孔，不但可以安装在国标86型底盒上，而且可以稳固地安装在屏风家具上 2、模块可兼容：面板中包含有安装模块用的模块框架，只要更换模块框架，就可以让面板兼容各种模块和光纤耦合器 3、滑盖式防尘盖，自带标签 4、符合UL 94V-0标准"(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	147						
3	030502012003	超六类非屏蔽信息模块	1、超六类非屏蔽信息模块(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	921						

4	030502009001	跳线	1、超六类非屏蔽RJ45跳线，2米(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	条	921						
		二、水平区									
5	030411001133	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	5823.27						
6	030411001134	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	1092.75						
7	030411001135	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷	m	273.19						
8	030411001136	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	1455.82						
9	030413002041	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	1455.82						
10	030413002042	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	273.19						
11	030413001030	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	1456.98						
12	031201003089	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	1456.98						

13	030502005009	双绞线缆	1、超六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	9987.49						
14	030502005010	双绞线缆	1、超六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A（线槽内） (具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	30935.41						
15	030502007001	光缆	1、室内紧套式12芯多模光缆，LSZH-12芯光纤，双链路 (具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	15.12						
16	030502007002	光缆	1、室内紧套式12芯多模光缆，LSZH-12芯光纤，双链路（线槽内） (具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	19.85						
17	030502016001	布放尾纤	1、单芯光纤尾纤（1米,SC/LC,多模） (具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	根	48						
18	030502009002	跳线	1、双芯光纤跳线（2米,SC/LC,多模） (具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	对	24						
19	030411003028	桥架	1.名 称:金属线槽 2.型 号、规格:200*100 3.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	1660.28						
20	030409002006	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢明敷 3.规格:-25*4	m	1660.28						

21	030413001031	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	1012.94						
22	031201003090	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	1012.94						
		三、垂直区									
23	030502007003	光缆	1、室内紧套式12芯多模光缆，LSZH-12芯光纤，双链路(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	1292.86						
24	030502007004	光缆	1.万兆单模光纤 室外12芯光纤(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	400						
25	030411004083	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-1.5	m	135						
		四、管理区									
26	030502012004	超六类非屏蔽信息模块	1、超六类非屏蔽信息模块(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	921						
27	030502009003	跳线	1、超六类非屏蔽RJ45跳线，2米（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	条	1608						
28	030502017001	理线环	1、产品尺寸：跳线管理器(理线器)19英寸1U（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	220						
29	030502010001	配线架	楼层模块式24口配线架（含模块）：(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	67						

30	030502010002	配线架	楼层24口光纤配线架（24口,SC/LC双工×12,19″,1U）：1、标准19英寸机架式安装，1U满配48芯光缆熔接(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	9						
31	030502017002	光纤适配器	1、光纤适配器(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	9						
32	030502016002	布放尾纤	1、单芯光纤尾纤（1米,SC/LC,多模）(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	根	528						
33	030502009004	跳线	1、双芯光纤跳线（2米,SC/LC,多模）(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	对	264						
34	030502001001	机柜、机架	1、42U机柜，600*600*2000mm，含1层板、6位PDU、风扇	台	9						
35	030502020001	光纤测试	1.测试 光纤	链路	22						
36	030502019001	双绞线缆测试	1.测试 4对双绞线缆	链路	230						
37	030502014001	光纤连接	1.光纤熔接点	芯	44						
38	Z030502022001	综合布线系统调试	1.系统调试~≤400点 2.系统调试＞400点，每增加100点	系统	1						
39	Z030502023001	综合布线系统试运行	1.综合布线系统试运行	系统	1						
		五、设备间									
40	030502010003	配线架	48口光纤主配线架（48口,SC/LC双工×24,19″）：(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	6						
41	030502017003	光纤适配器	1、光纤适配器(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	6						

42	030502016003	布放尾纤	1、单芯光纤尾纤（1米,SC/LC,多模）(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	根	22						
43	030502009005	跳线	1、双芯光纤跳线（2米,SC/LC,多模）(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	对	11						
44	030502001002	机柜、机架	1、42U机柜，600*800*2000mm	台	2						
45	030502001003	机柜、机架	1、42U机柜，600*1070*2000mm	台	1						
		综合布线系统-设备网									
		二、水平区									
46	030411003029	桥架	1.名 称:金属线槽（含隔板） 2.型 号、规格:300*100 3.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	111.01						
47	030411003030	桥架	1.名 称:金属线槽（含隔板） 2.型 号、规格:200*100 3.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	1635.8						
48	030409002007	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢明敷 3.规格:-25*4	m	1746.81						
49	030413001032	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	1215.14						

50	031201003091	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	1215.14						
		三、垂直区									
51	030502007005	光缆	1、室内紧套式12芯多模光缆，LSZH-12芯光纤，双链路(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	1793.98						
52	030502007006	光缆	1.万兆单模光纤 室外12芯光纤(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	200						
53	030411004084	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-1.5	m	135						
		四、管理区									
54	030502012005	超六类非屏蔽信息模块	1、超六类非屏蔽信息模块(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	337						
55	030502009006	跳线	1、超六类非屏蔽RJ45跳线，2米 (具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	条	337						
56	030502010004	配线架	楼层模块式24口配线架（含模块）:(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	19						
57	030502010005	配线架	楼层24口光纤配线架（24口,SC/LC双工×12,19″,1U）: (具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	9						
58	030502017004	光纤适配器	1、光纤适配器(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	9						

59	030502016004	布放尾纤	1、单芯光纤尾纤（1米,SC/LC,多模）(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	根	624						
60	030502009007	跳线	1、双芯光纤跳线（2米,SC/LC,多模）(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	对	312						
61	030502001004	机柜、机架	1、42U机柜，600*800*2000mm，含1层板、6位PDU、风扇	台	2						
62	030502014002	光纤连接	1.光纤熔接点	芯	50						
63	030502020002	光纤测试	1.测试 光纤	链路	25						
64	030502019002	双绞线缆测试	1.测试 4对双绞线缆	链路	85						
65	Z030502023002	综合布线系统试运行	1.综合布线系统试运行	系统	1						
		五、设备间									
66	030502010006	配线架	48口光纤主配线架（48口,SC/LC双工×24,19″）：(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	1						
67	030502017005	光纤适配器	1、光纤适配器(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	1						
68	030502016005	布放尾纤	1、单芯光纤尾纤（1米,SC/LC,多模）(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	根	25						
69	030502009008	跳线	1、双芯光纤跳线（2米,SC/LC,多模）(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	对	25						
		计算机网络系统-客网									

70	030501012001	核心交换机	1.核心网络交换机； 2.框架式机箱,主控槽位数量不小于3个;双引擎,双电源;支持物理堆叠、热插拔,支持热备;最大交换容量≥720Gbps,最大包转发能力≥753Mpps；48口万兆SFP+光口板卡；48口千兆RJ45电口板卡(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	2						
71	030501011001	防火墙	1.防火墙，≥4口千兆RJ45端口,1口千兆 WAN RJ45端口；含管理软件、使用许可License; 满足GPNS标准；(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	1						
72	030501009001	路由器	1.路由器(互联网网关)；2.提供宽带接入和控制管理;提供短信认证上网模块；提供手机管理;提供出口负载均衡;支持多网络出口；含管理软件、使用许可License; 满足GPNS标准；(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	1						
73	030502012006	单模光模块	1.单模光模块	个	58						
74	030502012007	光转电模块	核心交换机光口转换电口	个	2						
75	030503003001	控制器	1.无线控制器AC,≥8口千兆RJ45端口;2口万兆 SFP+；含管理软件、使用许可License; 满足GPNS标准；(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	1						

76	030501009002	无线AP	1.无线AP，支持802.11ax(WiFi 6)，室内型,2+2双频,智能天线(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	套	395						
77	030501009003	高密度无线AP	1.高密放装型AP，支持802.11ax(WiFi 6),高密度，室内型,2+2双频,智能天线(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	套	12						
78	030501012002	楼层接入交换机	楼层接入交换机：24口,千兆RJ45,4口万兆SFP+光口(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	35						
79	030501012003	POE交换机	楼层接入交换机,POE：24口POE,千兆RJ45,4口万兆SFP+光口(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	25						
80	030502012008	单模光模块	1.单模光模块	个	60						
81	030501017001	软件	1.无线AP许可	套	407						
82	03B021	认证服务	1.认证服务:含网络设计规划,酒店技术咨询和必要测试；系统上线、培训、PMS对接调试等；检查测试人工费用;GPNS 第三方认证审计；	项	1						
		计算机网络系统-设备网									

83	030501012004	核心交换机	1.核心网络交换机； 2.框架式机箱,主控槽位数量不小于3个;双引擎,双电源;支持物理堆叠、热插拔,支持热备;最大交换容量≥720Gbps,最大包转发能力≥753Mpps；48口万兆SFP+光口板卡；48口千兆RJ45电口板卡(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	1						
84	030502012009	单模光模块	1.单模光模块	个	1						
85	030502012010	光转电模块	核心交换机光口转换电口	个	1						
86	030501011002	防火墙	1.防火墙，提供宽带接入和控制管理;支持多网络出口；提供出口负载均衡;含管理软件、使用许可License；含管理软件、使用许可License；≥4口千兆 RJ45端口,1口千兆WAN RJ45端口;(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	1						
87	030501012005	楼层接入交换机	楼层接入交换机：24口,千兆RJ45,4口万兆SFP+光口(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	2						
88	030501012006	POE交换机	楼层接入交换机,POE：24口POE,千兆RJ45,4口万兆SFP+光口(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	18						
89	030502012011	单模光模块	1.单模光模块	个	19						
90	03B022	设备调试费	1.设备调试费	项	1						
		程控交换机系统									

91	030501013001	12口楼层模拟分机网关	1.12口楼层模拟分机网关，模拟分机SIP网关,12口RJ11电话端口；2个10M/100Mbps RJ45网络端口(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	3						
92	030501013002	24口楼层模拟分机网关	1.24口楼层模拟分机网关，模拟分机SIP网关,24口RJ11电话端口；2个10M/100Mbps RJ45网络端口(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	10						
93	Z030509001001	PC话务台	1.PC话务台(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	3						
94	Z030509001002	IP电话机	1.自带显示屏,自带功能键；≥2个10M/100Mbps RJ45网络端口；支持Poe供电；支持最多6个快捷键实现一键拨号；支持多方会议；支持呼叫保持、重拨、呼叫转移、呼叫等待等；支持语音信箱等；(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	50						
95	03B023	话机电源	1.话机电源	个	50						
96	030501007001	IP程控主机	1.IP程控主机：支持≥50门外线,≥1000门内线；支持≥550门WiFi电话;支持≥120门IP电话；支持≥240门模拟电话;支持≥6个话务台(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）；	套	1						

97	030501007002	数字中继模块	1.数字中继模块：1路E1接口板,支持30路外线通道(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	套	2						
98	030501007003	24口模拟端口中继板	1.24口模拟端口中继板	块	21						
99	03B024	系统软件使用许可	1.系统软件使用许可：含各类许可；含话务台、IP话机、模拟话机、计费、语音信箱、叫醒服务等软件：支持酒店PMS接口	项	1						
100	030501007004	系统配件	1.系统配件(扩展机架、安装组件、网关设备、连接板卡及电缆、安装调试等等)	套	1						
		有线电视及卫星电视系统									
101	030411001137	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	1400.72						
102	030411001138	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	754.24						
103	030413002043	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	754.24						
104	030413001033	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	368.86						
105	031201003092	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	368.86						

106	030505009001	光平台(传输)	1.光平台(传输)含24口交换机、OLT光模块、尾纤(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	台	1						
107	030505011001	调制器	1.编码调制器	台	30						
108	030505009002	光接收机	1.光接收机	台	2						
109	030505009003	楼层光接收设备	1.楼层光接收设备	台	13						
110	030505013001	分支器	1.有线电视分支器，一分四	个	1						
111	030505013002	六分配器	1.有线电视分配器，一分六	个	40						
112	030505013003	分支器	1.有线电视分支器，一分八	个	11						
113	030505013004	分配网络	1.终端匹配电阻	个	13						
114	030502004001	信息插座	1.信息插座面板 电视用户终端插座 2.信息插座模块 3.开关盒、插座盒安装	个	569						
115	030505005001	射频同轴电缆	1.WDZ-SYVW-75-5，国标	m	2163.32						
116	030505005002	射频同轴电缆	1.沿桥架（线槽）敷设视频同轴电缆WDZ-SYVW-75-5	m	6145.12						
117	030505005003	射频同轴电缆	1.管内穿放视频同轴电缆WDZ-SYVW-75-7	m	329.2						
118	030505005004	射频同轴电缆	1.管内穿放视频同轴电缆WDZ-SYVW-75-9	m	43.2						
119	030502007007	光缆	1.有线电视主干光纤，单模	m	70.8						
120	030502016006	布放尾纤	1m,双工单模	根	20						
121	030502009009	跳线	光纤跳线	条	10						
122	030502001005	机柜、机架	1、42U机柜，600*600*2000mm，含1层板、6位PDU、风扇	台	3						
123	030505006001	同轴电缆接头	1.线缆接头	个	626						
		无线对讲系统									
124	030501007005	数字中继板	数字信道中继台：包含双信道(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	套	2						

125	030506001001	数字对讲机	1.数字对讲手持台(含充电器)(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	台	50						
126	030501008001	室内全向吸顶天线	1.室内全向吸顶天线	套	55						
127	030502013001	耦合器	1.耦合器	套	52						
128	030506001002	扩声系统设备	1.功率分配器	台	15						
129	030505013005	合路器	1.合路器组件（含跳接线）	套	1						
130	030505013006	分路器	1.分路器组件（含跳接线）	套	1						
131	030505008001	大功率双工器	1.大功率双工器（含跳接线）	台	1						
132	030505008002	信号剥离器	1.信号剥离器（含跳接线）	套	2						
133	030501007006	光纤中继近远端组件	1.光纤中继近远端组件（含跳接线）	套	2						
134	030502007008	光缆	1.光缆 管内穿放LSZH-4芯单模光纤	m	57.5						
135	030411004085	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-1.5	m	30						
136	030502016007	光纤尾纤	1、LC单模尾纤，OM3，1芯，1米 (具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	根	4						
137	030502009010	光纤跳线	1、LC-LC双工单模光纤跳线，OM3，2米 (具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	条	4						
138	030411001139	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	122.59						
139	030505005005	射频同轴电缆	1.1/2″馈线 HAAYZ-50-12	m	1834.85						

140	030505006002	馈线连接头1/2	工作频率范围：0～5GHZ,电压驻波比：＜1。1vswr，绝缘电阻：≥5000，阻抗50欧姆，屏蔽效率：90dbi接外壳：黄铜Brass,内导体：黄铜，绝缘子：聚四氟乙烯，机械耐久：500次接口类型：N-F。(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	100						
141	030502001006	机柜、机架	1、42U机柜，600*600*2000mm，含1层板、6位PDU、风扇	台	1						
142	03B025	天线安装支架、馈线防雷器等安装辅材	1.天线安装支架、馈线防雷器等安装辅材	项	1						
		视频安防监控系统									
143	030507008001	枪式固定彩色摄像机	1.枪式固定彩色摄像机：1080P,枪式,室内型（含摄像机防护罩）(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	42						
144	030507008002	室外枪式固定彩色摄像机	1.室外枪式固定彩色摄像机：1080P,枪式,室外型（含摄像机防护罩）(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	5						
145	030507008003	彩色1080P半球型摄像机	1.半球彩色摄像机：1080P,吸顶半球,室内型（含摄像机防护罩）(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	232						
146	030507008004	电梯专用半球摄像机	1.电梯轿厢彩色摄像机：1080P,吸顶半球,广角（电梯楼层显示器）(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	9						

147	030507008005	枪式摄像机防护罩+支架	安装方式：壁装； 材质：钣金	台	284						
148	030411001140	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	1082.98						
149	030411001141	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	191.11						
150	030413002044	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	191.11						
151	030413001034	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	268.41						
152	031201003093	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	268.41						
153	030502005011	双绞线缆	1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A (具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	m	1274.09						
154	030502005012	双绞线缆	1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A（线槽内） (具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	m	24247.54						
155	030501013003	网络服务器	1.视频管理服务器	台	1						
156	030501013004	网络服务器	1.视频存储服务器	台	1						
157	030507013001	视频存储设备	1.视频存储设备：磁盘阵列,48盘位	台	2						

158	030507013002	8T存储硬盘	1.8T存储硬盘	块	56						
159	030501013005	网络服务器	1.流媒体转发服务器	台	1						
160	030507009001	视频控制设备	1.网络操作键盘：10M/100M,RJ45	台	1						
161	030507012001	解码器	1.高清视频解码器：4路,1080P	台	4						
162	030507014001	液晶监视拼接屏	1.液晶监视拼接屏：≥46″,窄边,分辨率≥1920*1080	台	9						
163	030507014002	拼接器	1.拼接器	台	1						
164	030507009002	管理工作站	1.管理工作站（含管理电脑、系统管理基础包、视频管理服务、设备网络管理应用等）	台	1						
165	030502001007	机柜、机架	1、42U机柜，600*800*2000mm	台	2						
166	03B026	电视监控墙	1.电视监控墙：前维护式,定制	套	1						
167	030501001001	弱电监控操作台	弱电监控操作台：4工位,长4200mm,定制	套	1						
168	030502007009	光缆	1.高清线HDMI/DP	m	12						
169	030507017001	安全防范分系统调试	1.电视监视系统~台数284台	系统	1						
		入侵报警系统									
170	030507001009	红外探测器	1.红外/微波双鉴探测器(含支架)	套	3						
171	030507001010	报警按钮	1.紧急按钮	套	17						
172	030904005002	声光报警器	1.声光报警器	个	2						
173	030507002001	八防区模块	1.防区报警输入/输出模块：二线制总线,8防区	套	4						
174	030507002002	报警控制主机	1.报警主机(含各类输入输出接口)：自带8防区,可总线扩展至256个防区	套	1						
175	030507001011	报警键盘	1.主布撤防键盘	套	1						

176	030501017002	报警系统管理软件	支持300防区以内的报警主机（不限台数），报警接收与控制、巡更管理、电子地图、事件记录，TTS语音。	套	1						
177	030501001002	报警系统管理电脑	1.管理工作站电脑（与门禁系统管理工作站合用）	台	1						
178	030501002001	输出设备	打印机(与门禁系统管理工作站合用)	台	1						
179	030411001142	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	204.81						
180	030411001143	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	30						
181	030411001144	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	20.48						
182	030413002045	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	20.48						
183	030413001035	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	61.83						
184	031201003094	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	61.83						
185	030411004086	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYYSP-2*1.5	m	143.9						

186	030411004087	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYYP-4*1.5	m	10						
187	030411004088	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-2*1	m	202.17						
188	030411004089	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-2*1	m	298.08						
189	030411004090	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-4*1	m	8.58						
190	030411004091	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-4*1	m	74.47						
191	030411004092	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-1.5	m	213.06						
192	030502005013	双绞线缆	1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A (具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	m	20						
193	030507017002	安全防范分系统调试	1.入侵报警系统~≤30点	系统	1						
		巡更系统									
194	030507002003	信息采集底座	1.信息采集底座	套	1						
195	030507002004	入侵报警控制器	1.巡更棒：>4000路线,电池供电	套	8						
196	030507002005	巡更按钮	1.巡更钮,离线式：非接触,内置唯一编码,室外耐候性	套	60						
197	030501017003	巡更管理软件	1.巡更管理软件：含软件、授权等	套	1						
198	030507017003	安全防范分系统调试	1.电子巡更~≤50个点	系统	1						
		门禁控制系统									
199	030501001003	管理电脑（含显示器、键盘、鼠标）	1.管理工作站电脑（含显示器、键盘、鼠标，与入侵、巡更系统管理工作站合用）	台	1						

200	030501017004	门禁管理软件	通过电脑对所有单元进行中央管理和监控，进行相应的时钟、授权、统计管理工作。(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	套	1						
201	030501013006	网络服务器	门禁系统管理服务器(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	台	1						
202	030507005001	发卡器	通过射频感应原理，识别感应卡内置加密卡号(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	台	1						
203	030507005002	门禁卡	IC卡	张	200						
204	030507006001	双门控制器	1.门禁现场控制器，双门	台	40						
205	030507005003	读卡器	1.读卡器	台	98						
206	030507005004	出门按钮	出门按钮	台	35						
207	030507005005	玻破按钮	门禁玻破紧急开关，86型	台	34						
208	030507007001	门禁电控锁	门禁电控锁;双门 安全类型：通电上锁，断电开锁。(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	把	62						
209	030507007002	门禁电控锁	门禁电控锁;单门 安全类型：通电上锁，断电开锁。(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	把	5						
210	030411001145	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷	m	438.24						
211	030411001146	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	1274.5						
212	030411001147	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷	m	187.82						

213	030411001148	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	318.63						
214	030413002046	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	506.45						
215	030413002047	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	117.7						
216	030413001036	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	419.52						
217	031201003095	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	419.52						
218	030411004093	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-1.5	m	420						
219	030502005014	双绞线缆	1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A （具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	2743.76						
220	030411004094	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-2*1	m	602.24						
221	030411004095	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-2*1	m	1487.42						
222	030411004096	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-4*1	m	626.06						

223	030411004097	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-4*1	m	2791.08						
224	030411004098	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYYP8*0.75	m	790.76						
225	030411004099	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RYYP8*0.75	m	2169.55						
226	030507017004	安全防范分系统调试	1.出入口控制系统`门数67（门）	系统	1						
		酒店客房控制系统									
227	030501001004	管理电脑	1.管理电脑（含显示器、键盘、鼠标）智能控制系统管理服务器	台	1						
228	030501017005	酒店客房控制系统RCU软件	1.酒店客房控制系统RCU软件	套	1						
229	030502005015	双绞线缆	1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	1230.11						
230	030502005016	双绞线缆	1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A（线槽内）（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	5067.21						
231	030411001149	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	708.71						
232	030411001150	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	521.4						
233	030413002048	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	521.4						

234	030413001037	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	149.31						
235	031201003096	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	149.31						
		电梯六方对讲系统									
236	030411001151	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	248.26						
237	030413001038	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	52.3						
238	031201003097	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	52.3						
239	030411004100	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYY4*1.5	m	248.26						
240	030411004101	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RYY4*1.5	m	579.28						
		远传抄表及能耗监测系统									
241	030501017006	软件	1.能耗监测软件	套	1						
242	Z030503012001	BA系统数据对接	1.BA系统数据对接：通过数据开发开放数据给BA系统	个	1						

243	Z030503012002	电能管理系统数据对接	1.电能管理系统数据对接：通过数据对接开发和电能管理系统数据对接	个	1						
244	Z030503012003	数据采集器	1.数据采集器：10/100M网络端口,2路RS485,2路M-Bus接口	个	4						
245	Z030503012004	抄表采集系统安装	1.采集器箱体（含箱体、空开、断路器、防雷器、耦合器、双回路、电源模块等）	个	4						
246	030504003001	通信接口输入输出设备	1.通讯网关	个	2						
247	030411001152	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	575.33						
248	030413001039	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	121.21						
249	031201003098	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	121.21						
250	030502005017	双绞线缆	1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	28.11						
251	030411004102	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYYSP-2*1	m	110.81						
252	030411004103	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RYYSP-2*1	m	305.15						
253	030411004104	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYYSP-4*1	m	408.3						

254	030411004105	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RYYSP-4*1	m	674.75						
		智能照明系统									
255	030501012007	网关	1.IP网关	台	17						
256	030503003002	控制器	1.时间控制器、电源模块	台	17						
257	030502012012	信息插座	1.4路开关量模块	个	13						
258	030502012013	信息插座	1.8路开关量模块	个	19						
259	030502012014	信息插座	1.8路0-10V调光模块	个	14						
260	030502012015	信息插座	1.4路可控硅调光模块	个	14						
261	030502003001	调光控制箱	1.灯控模块箱	个	17						
262	030404034052	照明开关	1.4键操作面板：86型,带调光按键,配合精装、灯光要求	个	16						
263	030404034053	照明开关	1.6键操作面板：86型,带调光按键,配合精装、灯光要求	个	2						
264	030404034054	照明开关	1.8键操作面板：86型,带调光按键,配合精装、灯光要求	个	4						
265	030411001153	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	236.8						
266	030413001040	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	49.88						
267	031201003099	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	49.88						

268	030502005018	双绞线缆	1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	90.8						
269	030502005019	双绞线缆	1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A（线槽内）（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	125.78						
270	030411004106	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYYSP-2*1	m	82.02						
271	030411004107	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RYYSP-2*1	m	271.39						
272	030411004108	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYYSP-4*1	m	146						
273	030411004109	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RYYSP-4*1	m	271.39						
		楼宇设备监控系统（BA）									
274	030501001005	管理电脑	1.管理电脑（含显示器、键盘、鼠标）	台	1						
275	030501002002	输出设备	打印机(与能耗管理系统合用)	台	1						
276	030503003003	控制器	1.IP控制器	台	25						
277	030503003004	I/O模块	1.I/O模块:I/O点位支持：6UI,2AO,2DO	台	8						
278	030503003005	I/O模块	1.I/O模块:I/O点位支持：12UI	台	26						
279	030503003006	I/O模块	1.I/O模块:I/O点位支持：12DI,4DO	台	1						
280	030503003007	I/O模块	1.I/O模块:I/O点位支持：8DI,8DO	台	3						
281	030503004001	控制箱	DDC控制箱:1.H*W*D=1000*800*200 2.内含：继电器、空开、变压器、端子排、线槽等。	台	2						

282	030503004002	控制箱	DDC控制箱:1.H*W*D=800*600*200 2.内含：继电器、空开、变压器、端子排、线槽等。	台	7						
283	030503004003	控制箱	DDC控制箱:1.H*W*D=700*500*200 2.内含：继电器、空开、变压器、端子排、线槽等。	台	16						
284	030503004004	控制箱	DDC控制箱:1.H*W*D=600*400*200 2.内含：继电器、空开、变压器、端子排、线槽等。	台	2						
285	030503003008	控制器	1.网络控制器:支持IP连接和网络访问;1*10/100M RJ45	台	2						
286	030503006001	传感器	1.空气压差开关：1.测量范围：0-500Pa，开关量信号 2.风管安装	支	60						
287	030503006002	传感器	液位开关：1.开关量信号输出 2.5米预接线缆 3.水井、水箱内安装	支	28						
288	030503006003	传感器	1.室外温湿度传感器	支	6						
289	030503006004	传感器	1.室外温度传感器	支	10						
290	030503006005	传感器	1.漏水开关	支	2						
291	030503006006	传感器	1.风管温湿度传感器	支	8						
292	030503006007	传感器	1.风管温度传感器	支	9						
293	030503006008	传感器	1.水管温度传感器	支	12						
294	030503006009	传感器	1.风量传感器	支	15						
295	030503006010	传感器	1.风管CO2传感器	支	2						
296	030503006011	传感器	1.风管压力传感器	支	15						
297	030503007001	电动调节阀执行机构	1.调节型风阀执行器	个	15						
298	030503007002	电动调节阀执行机构	1.水阀电动执行机构	个	21						

299	030501012008	1口RS-422/485串口网关	1.1口RS-422/485串口网关	台	12						
300	030501012009	6口RS-422/485串口网关	1.6口RS-422/485串口网关	台	1						
301	030501012010	通讯网关	1.半容积式换热器接口	台	6						
302	030501012011	通讯网关	1.冷源群控接口	台	1						
303	030501012012	通讯网关	1.热源接口	台	1						
304	030501012013	通讯网关	1.景观照明系统接口	台	1						
305	030501012014	通讯网关	1.泛光照明系统接口	台	1						
306	030501012015	通讯网关	1.柴油发电机组（预留）接口	台	1						
307	030501012016	通讯网关	1.变配电系统（预留）接口	台	1						
308	030501012017	通讯网关	1.电梯控制系统接口	台	1						
309	030501012018	通讯网关	1.能耗管理系统接口	台	1						
310	030501012019	通讯网关	1.智能照明系统接口	台	1						
311	030501012020	通讯网关	1.联网温控器系统接口	台	1						
312	030501012021	通讯网关	1.预留接口	台	1						
313	030504004001	系统软件	1.楼宇设备监控系统管理软件，含免费的工作站软件（设置在1F 酒店消控安保室）	套	1						
314	030503003009	联网型温控器面板	1.联网型风机盘管面板	台	97						
315	030503006012	传感器	1.联网型风机盘管面板外置温度探测器	支	118						
316	030503003010	控制器	1.联网型风机盘管面板通讯模块	台	6						
317	030411001154	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	1007.05						
318	030411001155	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	224.99						

319	030411001156	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	431.59						
320	030413001041	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	303.07						
321	031201003100	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	303.07						
322	030502005020	双绞线缆	1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A (具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	m	934.66						
323	030502005021	双绞线缆	1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A（线槽内） (具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	m	11042.6						
324	030411004110	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYYP-2*1	m	953.96						
325	030411004111	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RYYP-2*1	m	9175.95						
		机房系统									
		UPS									
326	Z030508002001	50KVA UPS电源	1.50KVA UPS不间断电源(消控安保机房)：50KVA,三进三出(实际容量深化设计确定)	台	1						
327	030405001001	蓄电池	电池类型：铅酸电池组；电池电压：DC 12V；100AH 40节/组，共2组	套	1						
328	030501005001	电池柜	1.电池箱/架	套	2						

329	Z030508002002	10KVA UPS电源	1.UPS不间断电源(IT机房、卫星及有线电视机房)：10KVA,单进单出(实际容量深化设计确定)	台	2						
330	030405001002	蓄电池	电池类型：铅酸电池组；电池电压：DC 12V；65AH 16节	套	2						
331	030501005002	电池柜	1.电池箱/架（10KVA）	套	4						
332	030404017095	配电箱	UPS输入输出配电柜,含浪涌保护器	台	3						
333	030404017096	楼层配电箱	1.楼层UPS配电箱	台	48						
334	030404017097	配电箱	1.UPS主干配电箱	台	6						
335	03B027	PDU机柜插线排	1.PDU机柜插线排：8位,16A,防雷抗电涌	套	45						
336	030411001157	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	70.36						
337	030411004112	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-BYJ-2.5	m	211.08						
338	030411004113	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-BYJ-2.5	m	484.32						
339	030411004114	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-BYJ-10	m	669.37						
		空调及配电系统									
340	030701003019	5P空调	1.5P空调柜机	台	4						
341	030404035059	UPS插座	1.UPS插座	个	15						
342	030404035060	市电插座	1.市电插座	个	19						
343	030411003031	桥架	1.名 称:UPS线槽 2.型 号、规格:100*100，厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架	m	18.39						
344	030411001158	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	77.81						

345	030411004115	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZBYJ-2.5	m	233.43						
346	030412005009	荧光灯	1.600*600格栅灯盘	套	25						
347	030409002008	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢明敷 3.规格:-40*4	m	75						
348	030409008009	等电位端子箱、 测试板	1.名称:局部等电位箱暗装LEB 2.接地跨接线	个	4						
349	030404031035	接地绝缘端子	接地绝缘端子	个	75						
350	030411004116	配线	1.配线形式:接地线 2.规格、型号:BVR6	m	75						
351	030411004117	配线	1.配线形式:接地线 2.规格、型号:BV6	m	75						
352	030501014001	计算机应用、网络系统接地	1.电涌保护器	套	2						
		音视频系统									
		电子告示系统									
353	030501013007	电子告示服务器	CPU:i7 10700/10700F 显存容量 :独立2GB 显存规格:DDR5 网卡:1000Mbps以太网卡 显卡类型:独立显卡 硬盘:256固态硬盘+1T机械硬盘 *27寸高清显示器 *含鼠标键盘 *含专业版WIN10系统 包含信息发布软件服务器，支持画中画	台	1						

354	030501012022	24路交换机	* 高性能的10/100/1000M交换 * 即插即用非网管操作 * 24路自动MDI/MDIX 端口识别和适配以太网络线缆类型 * HIGH-PERFORMANCE 10/100/1000 SWITCHING * PLUG-AND-PLAY UNMANAGED OPERATION * 24 auto-negotiating 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ports configured as auto MDI/MDIX	台	1						
355	030503003011	播放控制器	* 支持画中画 * 支持无信号待机功能 * 支持高清信号 * 支持TCP/IP 控制	台	16						
356	030507014003	55’’ 商业显示器	* 尺寸 : 55″ * 分辨率 : 3840 x 2160 *7x24H * Screen Size : 55″ * Resolution : 3840 x 2160	台	8						
357	030507014004	27″ 商业显示器(含支架)	* 尺寸 : 27″ * 分辨率 : 3840x2160 *7x24h	台	3						
358	030411001159	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	80						
359	030411001160	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	828.12						
360	030413001042	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	174.46						

361	031201003101	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	174.46						
362	030502005022	双绞线缆	1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A 2、超出GB 50311、ISO/IEC 11801、IEC 61156-5、IEC 61156-7、EN 50173-1及prEN 50288-10-1标准要求 3、LSZH外护套 4、环路电阻：155Ω/km；容抗：50 pF/m；特性阻抗（100 MHz：100 Ω ±15 Ω；延迟偏差（Skew）：20 ns/100 m；NVP：69 %传输带宽：250MHz 5、弯曲半径：牵引时≥ 8D；固定时≥4D 拉伸强度≤93N；抗挤压能力≥ 1000 N/10cm；抗冲压能力≥10 次；安装温度 0℃～50℃；使用温度-20℃～60℃″	m	828.12						
363	030502009011	HDMI跳线	HDMI线	条	16						
		背景音乐系统									

364	030501013008	个人计算机	CPU:i7 10700/10700F 显存容量 :独立2GB 显存规格:DDR5 网卡:1000Mbps以太网卡 显卡类型:独立显卡 硬盘:256固态硬盘+1T机械硬盘 *27寸高清显示器 *含鼠标键盘 *含专业版WIN10系统 *包含DANTE VIRTUAL CARD& DANTE Controller & 多通道软件播放器	台	1						
365	030502001008	机柜、机架	42U机柜，600*800*2000mm	台	2						
366	030502001009	机柜、机架	19″ 25U 机柜	台	2						
367	030506001003	扩声系统设备	1.12路输入 12路输出 数字音频处理器：12路模拟输入，12路模拟输出 ’• 支持至少64 x 64 Dante/AVB/QLAN等通用网络协议，具备功能完整的DSP处理功能 • 超低延迟的Dante网络音频协议采用标准的IT基础设施。 • 输入通道具有A/D，D/A转换性能，48V幻象电源。 • 通过IT网络或者自身协议扩展连接音频控制面板 • 图示液晶显示配置和音频电平指示 *获得 CCC认证以及中国工信部办法的《电信设备进网许可证》。 • 支持行业标准的控制系统，通过板载的RS-232 和以太网端口的串口协议，支持AMX和 Crestron-based系统。	台	1						

368	030506004001	墙面控制面板	用于 DSP 系统的菜单驱动型遥控装置； 至少32个子项的32个菜单，深入系统的全部功能； 每个子项都可用于处理多项基本功能，或启动基于逻辑电路的复杂控制事件：增益，预设触发，源选择，房间组合等等； *控制面板需于处理器同品牌	台	5						
369	030506004002	面板供电单元	• 通过 8 个 RJ-45 接口跨越长距离将电源和数据分配到多个 控制器。 • 使用标准 CAT5/6 线直接连接到任意集成系列产品，。 • 支持灵活的“ 星形” 配置，“菊链”，或两者的混合。 • 通用的半机架设计。附带硬件以在单个机架空间中安装一台或两台，或表面安装。 • ARC 功率计算器表格帮助决定 ARC 的最大数量和墙面板之间的距离	台	1						
370	030506004003	Dante 音频输入面板（VCP3）	立体声蓝牙无线音频输入连接，以及（2）RCA线级输入和3.5毫米TRS线级输入 Dante/AES67网络音频壁板 4x2多I\/O，带蓝牙音频	台	2						

371	030506001004	4路网络功放	输出功率： 对称：2×80W（2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、25V、70V、100V）；非对称：320W（4Ω、8Ω、70V、100V）； 通道： 输出通道数量：4（Euro 5 mm）； 线路电平输出：4（Euro 3.5 mm）；Dante/AES67输出通道：4；平衡式输入通道：4（Euro 3.5 mm）； 非平衡输入通道：4（立体声迷你接口）；Dante/AES67输入通道：4（最大2个串流）；音频： 增益：17dB-47dB（0.1dB增量）； 输入灵敏度：4dBu（平衡式）\-10dBV（非平衡式）； 最大输入电平：18dBu/6.16V（rms） 频率响应：20Hz-20KHz（+/-0.5dB）； 串扰（1kHz）：-60dB； 输出阻抗：10KΩ至GND/20kΩ平衡式；	台	8							
372	030506001005	4″ 天花喇叭	频率范围62 Hz - 18.5 kHz 标称波束宽140锥形 轴向灵敏度（全空间声压级） 92 dB (1W@1m) 计算输出（全空间声压级） 114dB (峰值) 输出阻抗 8 ohms 功率 持续60 W 节目150W 输入抽头70 V: 30 W / 15 W / 7.5 W / 3.75 W 100 V: 30 W / 15 W	台	17							

373	030506001006	6″ 天花喇叭	频率范围 65 Hz - 22 kHz 标称波束宽 125锥形 轴向灵敏度（全空间声压级） 94 dB (1W@1m) 计算输出（全空间声压级） 118dB (峰值) 输出阻抗 8 ohms 功率 持续100 W 节目 250W 输入抽头 70 V: 60 W / 30 W / 15 W / 7.5 W 100 V: 60 W / 30 W / 15 W	台	68						
374	030506001007	8″ 天花喇叭	频率范围 60 Hz - 22 kHz 标称波束宽 115锥形 轴向灵敏度（全空间声压级） 95 dB (1W@1m) 计算输出（全空间声压级） 121dB (峰值) 输出阻抗 8 ohms 功率 持续150 W 节目 375W 输入抽头 70 V: 120 W / 60 W / 30 W / 15 W 100 V: 120 W / 60 W / 30 W	台	6						
375	030506001008	天花低音扬声器	频率范围: 50Hz ~ 230Hz (±3dB) 灵敏度: • 76dB-SPL @ 1W, 1m (粉红噪声) 每通道 • 79dB-SPL @ 1W, 1m (粉红噪声) 单声道 最大声输出: • 96dB-SPL @ 1 m (粉红和IEC 噪声) 每通道 • 102dB-SPL @ 1 m (粉红和 IEC 噪声) 单声道 输出功率：70/100 V: 200 W（峰值 800 W）单声道 低阻抗：立体声每声道 50 W（峰值 200 W）或单声道 100 W（峰值 400 W） 标称阻抗: 直接 6Ω 单声道 扩散角度: 全指向性	台	4						

376	030506001009	卫星音箱	频率范围: 210Hz -16kHz (±3dB) 灵敏度1: 84dB-SPL @ 1W, 1m (粉红噪声) 最大声输出2 • 95dB-SPL @ 1 m (粉红噪声) • 92dB-SPL @ 1 m (IEC3 噪声) 扩散角度: 170° 锥形 持续功率处理能力4: 12W 连续标称阻抗: 6Ω	台	16						
377	030501012023	24路PoE交换机	高性能的10/100/1000M交换 * 即插即用非网管操作 * 24路自动MDI/MDIX 端口识别和适配以太网络线缆类型 * PoE+	台	3						
378	030506001010	扩声系统设备	消防信号（干接点信号）	台	1						
379	030503003012	电流控制器	* 额定电流: 20A * 操作电压: 180 - 280 VAC * 过压关断: 280VCA * 电表准确度: ±1.5 VAC * 瞬間高壓保護: Line to neutral, zero ground leakage * 限制电压: 376 VAC 峰@3,000 Amps, 266 VAC RMS (tested to UL-1449 and USA / CIDA A-1-1, 6,000 VAC @ 3,000 Amps) * 反应时间: 1 ns * 最大浪涌电流: 6,500 A * 噪声衰减量: 10 dB @ 10 kHz, 40 dB @ 100 kHz, 100 dB @ 10 MHz 线性衰减曲线从 0.05 - 100 Ohms 线路阻抗 * 安規認證: CE, NRTL-C	台	2						
380	030411001161	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	220						

381	030411001162	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	1101.67						
382	030413001043	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	232.09						
383	031201003102	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	232.09						
384	030502005023	双绞线缆	1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A 2、超出GB 50311、ISO/IEC 11801、IEC 61156-5、IEC 61156-7、EN 50173-1及prEN 50288-10-1标准要求 3、LSZH外护套 4、环路电阻：155Ω/km；容抗：50 pF/m；特性阻抗（100 MHz：100 Ω ±15 Ω；延迟偏差（Skew）：20 ns/100 m；NVP：69 %传输带宽：250MHz 5、弯曲半径：牵引时≥ 8D；固定时≥4D 拉伸强度≤93N；抗挤压能力≥ 1000 N/10cm；抗冲压能力≥10 次；安装温度 0℃～50℃；使用温度-20℃～60℃″	m	318.49						
385	030411004118	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RVVP-2*1	m	12.61						
386	030411004119	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RVVP-2*1	m	109.53						

387	030411004120	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RVV-2*2	m	827.31						
388	030411004121	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RVV-2*2	m	970.22						
389	030502007010	光缆	高清视频线 HDMI 2.0	m	15.76						
390	030502007011	光缆	4芯多模光纤 OM3	m	150						
391	030506005001	背景音乐系统调试	背景音乐系统调试	系统	1						
392	030506006001	背景音乐系统试运行	公共广播、背景音乐系统试运行	系统	1						
		会议室1音视频系统									
393	030506004004	4K UHD IP多功能编码墙装面板	面板式编码器-黑色；单条CAT6即可实现：4k@60 4:4:4视频，Dante™/AES67音频，USB 2.0，RS-232，POE电源的同步传输；HDMIx1输入；最小传输延时：2ms；静态图片+动态视频预监；支持音视频及USB流独立切换；UVC设备反传输；跨子网路由；大规模快速配置和快速固件升级	台	2						
394	030507012002	4K UHD IP多功能编码器	盒式编码器；单条CAT6即可实现：4k@60 4:4:4视频，Dante™/AES67音频，USB 2.0，RS-232，GPIO、POE电源及IP数据的同步传输；HDMIx2输入+USB-C输入，HDMI 环出；最小传输延时：2ms；静态图片+动态视频预监；UVC设备反传输；第三方设备POE网络接入；跨子网路由；大规模快速配置和快速固件升级	台	2						

395	030507012003	4K UHD IP多功能解码器	盒式解码器；单条CAT6即可实现：4k@60 4:4:4视频，Dante™/AES67音频，USB 2.0，RS-232，GPIO、POE电源及IP数据的同步传输；HDMIx1+USB-C输出；最小传输延时：2ms；静态图片+动态视频预监；UVC设备反传输；第三方设备POE网络接入；跨子网路由；大规模快速配置和快速固件升级	台	2						
396	030506004005	壁脚输入面板SWP2	详见音视频面板图“PA226033-AV-L-003”	台	4						
397	030506004006	10寸 控制面板（WCP1）	显示类型 TFT 有源矩阵彩色液晶显示屏尺寸 10.1 英寸（257 毫米）对角线宽高比 16:10 WUXGA 分辨率 1920 x 1200 像素 亮度 400 尼特（cd/m²） 对比度 1000:1 色彩深度 24 位，1670 万色背光源 侧光式 LED，带自动亮度控制 可视角度 水平 ±80°，垂直 ±80° 触摸屏投射电容式，支持 5 点多点触控 需与矩阵切换及演示系统同品牌	台	1						
398	030501013009	网络服务器	分布式服务器	台	1						

399	030506001011	中央控制处理器	* 矢量浮点协处理器 * 板载1GB RAM和4GB闪存 * 扩展存储高达1TB * 后面板记忆卡插槽 * 高速USB 2.0主机端口 * 行业标准的以太网和快思聪有线通信 * 控制子网 - 快思聪设备提供了一个专用的本地网络 * 板载的e-Control Web服务器 * 支持核心3 UI 的XPanel基于Web的远程控制 * 支持快思聪Mobile?的控制应用程序的iPhone，iPad和Android * 支持融合RV和SNMP远程管理 * 2个RS-232/422/485 COM端口与硬件和软件握手 * 4个RS-232 COM端口仅与软件握手 * 8个红外/串口，8个继电器和8 Versiport的I / O端口 * 内置的3系列控制卡扩展插槽（可选） * 真正的BACnet/IP支持 * 向后兼容运行现有SIMPL程序 * 完整的Unicode支持（多国语言） * IIS第6.0版Web服务器 * IPv6就绪 * 前面板USB电脑控制台端口	台	1						

400	030507012004	无线演示系统	内核处理器：QualComm Snapdragon™ S820，四核 Kryo™ CPU 图形处理器：Adreno™ 530 内存：4GB RAM，16GB eMMC Flash Storage 无线：双波段，802.11ac 2×2 MIMO 音视频输出：HDMI 2.0 / HDMI 1.4；音频输出支持 7.1 声道 视频支持：4K(4096*2160)；HD(1920*1080)；SD(1280*720) 设备接口：2*HDMI 输出；1*HDMI 输入；1*RJ 45；2*USB 3.0；1*USB-C；1*DC in； 工作温度：0℃ ~+50℃ 设备尺寸：184(L)*86(W)*26(H) mm；电源供应：PoE+ 或 12V/2A 电源适配器不接受安装软件形式的无线投屏设备	台	1						
401	030507014005	110寸LED一体机	显示尺寸：110 显示分辨率：1920x1080 箱体材质：压铸铝 封装类型：SMD 亮度不小于500nit 刷新率：3840 灰度等级：14bit	台	1						

402	030506001012	扩声系统设备	12路输入12路输出 数字音频处理器：12通道模拟输入和8路输出、支持至少32 x 32Dante/AVB/QLAN等通用网络协议，具备功能完整的DSP处理功能 • 超低延迟的Dante网络音频协议采用标准的IT基础设施。 • 输入通道具有A/D，D/A转换性能，48V幻象电源。 • 通过IT网络或者自身协议扩展连接音频控制面板 • 图示液晶显示配置和音频电平指示	台	1						
403	030506001013	手持无线话筒	系统 频率范围：786－822，830－866 MHz，信噪比：110 dB 音频频率响应：40－18,000 Hz 接收器扫描功能：接收器扫描一个带宽 镜频抑制：＞65 dB 杂散抑制：＞65 dB 灵敏度（配合HDX，在峰值偏差，52 dBArms S/N)：＜2.5 μV 最大音频输出：XLR, bal.: －24 to +18 dBu, 6.3 mm jack, unbal.: －30 to +12 dBu （可调节6 dB） 发射机 射频输出功率 (50 Ω)：typ. 30 mW 最大输入电压(非平衡，峰值偏差)：mic: 1.8 Vrms, line: approx. 2.4 Vrms 麦克风最大声压级：大约154 dB 输入阻抗：mic: 10 kΩ, line: 1 MΩ 电池运行时间：＞8 hrs	台	2						

404	030506001014	无线头戴式话筒	系统 频率范围：786－822，830－866 MHz，信噪比：110 dB 音频频率响应：40－18,000 Hz 接收器扫描功能：接收器扫描一个带宽 镜频抑制：＞65 dB 杂散抑制：＞65 dB 灵敏度 (配合HDX, 在峰值偏差, 52 dBArms S/N)：＜2.5 μV 最大音频输出：XLR, bal.：－24 to +18 dBu, 6.3 mm jack, unbal.：－30 to +12 dBu (可调节6 dB) 发射机 射频输出功率 (50 Ω)：typ. 30 mW 最大输入电压 (非平衡，峰值偏差)：mic: 1.8 Vrms, line: approx. 2.4 Vrms 麦克风最大声压级：大约154 dB 输入阻抗：mic: 10 kΩ, line: 1 MΩ 电池运行时间：＞8 hrs	台	1							
405	030506007001	信号4路分配放大器	话筒天线分配器 *2组天线输入； *8个可供电天线输出；*1个环通输出。 *与话筒同品牌	台	3						
406	030506007002	放大器	与无线话筒同品牌配套的话筒天线放大器	台	3						

407	030506001015	2路100W@70V功放	输出功率： 对称：2x100W（2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、25V、70V、100V）；非对称：200W（4Ω、8Ω、70V、100V）； 通道： 输出通道数量：2（Euro 5 mm）； 线路电平输出：2（Euro 3.5 mm）；Dante/AES67输出通道：4；平衡式输入通道：2（Euro 3.5 mm）；非平衡输入通道：2（立体声迷你接口）；Dante/AES67输入通道：4（最大2个串流	台	2						
408	030506001016	6″ 天花喇叭	频率范围 65 Hz – 22 kHz 标称波束宽 125锥形 轴向灵敏度（全空间声压级） 94 dB (1W@1m) 计算输出（全空间声压级） 118dB (峰值) 输出阻抗 8 ohms 功率 持续100 W 节目 250W 输入抽头 70 V: 60 W / 30 W / 15 W / 7.5 W 100 V: 60 W / 30 W / 15 W	台	6						
409	030501012024	24路PoE交换机	高性能的10/100/1000M交换 * 即插即用非网管操作 * 24路自动MDI/MDIX 端口识别和适配以太网络线缆类型 * PoE+	台	2						
410	030506001017	扩声系统设备	消防信号（干接点信号）	台	1						

411	030503003013	电流控制器	* 额定电流: 20A * 操作电压: 180 - 280 VAC * 过压关断: 280VCA * 电表准确度: ±1.5 VAC * 瞬間高壓保護: Line to neutral, zero ground leakage * 限制电压: 376 VAC 峰@3,000 Amps, 266 VAC RMS (tested to UL-1449 and USA / CIDA A-1-1, 6,000 VAC @ 3,000 Amps) * 反应时间: 1 ns * 最大浪涌电流: 6,500 A * 噪声衰减量: 10 dB @ 10 kHz, 40 dB @ 100 kHz, 100 dB @ 10 MHz 线性衰减曲线从 0.05 - 100 Ohms 线路阻抗 * 安規認證: CE, NRTL-C	台	1							
412	030502001010	机柜、机架	42U机柜，600*800*2000mm	台	1						
413	030411001163	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	200						
414	030411001164	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	340.98						
415	030413001044	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	71.83						
416	031201003103	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	71.83						

417	030502005024	双绞线缆	1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A 2、超出GB 50311、ISO/IEC 11801、IEC 61156-5、IEC 61156-7、EN 50173-1及prEN 50288-10-1标准要求 3、LSZH外护套 4、环路电阻：155Ω/km；容抗：50 pF/m；特性阻抗（100 MHz：100 Ω ±15 Ω；延迟偏差（Skew）：20 ns/100 m；NVP：69 %传输带宽：250MHz 5、弯曲半径：牵引时≥ 8D；固定时≥4D 拉伸强度≤93N；抗挤压能力≥1000 N/10cm；抗冲压能力≥10 次；安装温度0℃～50℃；使用温度-20℃～60℃″	m	254.96						
418	030411004122	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RVVP-2*1	m	224.92						
419	030411004123	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RVV-2*2	m	42.6						
420	030502007012	光缆	高清视频线 HDMI 2.0	m	30						
421	030507015001	安装辅材	安装跳线及辅材及深化设计相关设备等	批	1						
		多功能厅音视频系统									

422	030506004007	4K UHD IP多功能编码墙装面板	面板式编码器-黑色；单条CAT6即可实现：4k@60 4:4:4视频，Dante™/AES67音频，USB 2.0，RS-232，POE电源的同步传输；HDMIx1输入；最小传输延时：2ms；静态图片+动态视频预监；支持音视频及USB流独立切换；UVC设备反传输；跨子网路由；大规模快速配置和快速固件升级	台	6						
423	030507012005	4K UHD IP多功能编码器	盒式编码器；单条CAT6即可实现：4k@60 4:4:4视频，Dante™/AES67音频，USB 2.0，RS-232，GPIO、POE电源及IP数据的同步传输；HDMIx2输入+USB-C输入，HDMI 环出；最小传输延时：2ms；静态图片+动态视频预监；UVC设备反传输；第三方设备POE网络接入；跨子网路由；大规模快速配置和快速固件升级	台	3						
424	030507012006	4K UHD IP多功能解码器	盒式解码器；单条CAT6即可实现：4k@60 4:4:4视频，Dante™/AES67音频，USB 2.0，RS-232，GPIO、POE电源及IP数据的同步传输；HDMIx1+USB-C输出；最小传输延时：2ms；静态图片+动态视频预监；UVC设备反传输；第三方设备POE网络接入；跨子网路由；大规模快速配置和快速固件升级	台	9						
425	030506004008	壁脚输入面板SWP1	详见音视频面板图“PA256014-AV-L-003”	台	12						

426	030506004009	壁脚输入面板SWP1A	详见音视频面板图“PA256014-AV-L-003”	台	4						
427	030506004010	10寸 控制面板（WCP1）	显示类型 TFT 有源矩阵彩色液晶显示屏尺寸 10.1 英寸（257 毫米）对角线宽高比 16:10 WUXGA 分辨率 1920 x 1200 像素 亮度 400 尼特（cd/m²） 对比度 1000:1 色彩深度 24 位，1670 万色 背光源 侧光式 LED，带自动亮度控制 可视角度 水平 ±80°，垂直 ±80° 触摸屏 投射电容式，支持 5 点多点触控 需与矩阵切换及演示系统同品牌	台	2						
428	030506004011	6键控制面板（WCP3）	6键控制面板（WCP3）	台	2						

429	030506001018	中央控制处理器	* 矢量浮点协处理器 * 板载1GB RAM和4GB闪存 * 扩展存储高达1TB * 后面板记忆卡插槽 * 高速USB 2.0主机端口 * 行业标准的以太网和快思聪有线通信 * 控制子网 - 快思聪设备提供了一个专用的本地网络 * 板载的e-Control Web服务器 * 支持核心3 UI 的XPanel基于Web的远程控制 * 支持快思聪Mobile?的控制应用程序的iPhone，iPad和Android * 支持融合RV和SNMP远程管理 * 2个RS-232/422/485 COM端口与硬件和软件握手 * 4个RS-232 COM端口仅与软件握手 * 8个红外/串口，8个继电器和8 Versiport的I / O端口 * 内置的3系列控制卡扩展插槽（可选） * 真正的BACnet/IP支持 * 向后兼容运行现有SIMPL程序 * 完整的Unicode支持（多国语言） * IIS第6.0版Web服务器 * IPv6就绪 * 前面板USB电脑控制台端口	台	1						
430	030507014006	iPad	* 64GB * WiFi *含编程、密钥及授权	台	2						
431	030506004012	12键控制面板	与中央控制处理器配套使用	台	2						

432	030503003014	导轨式电源控制设备	8路电源开关通道，可以独立控制8路设备的供电通断 配备8 路电压驱动的隔离式数字输入，可连接传感器、按钮等外部信号源，隔离设计能避免信号干扰，提升系统稳定性。 支持宽幅交流供电，可在全球多数地区的市电环境下直接工作，适配性强 拥有强制控制输入接口，可在紧急或特殊场景下，绕过系统自动逻辑，直接手动干预设备状态。	台	2						
433	030507012007	无线演示系统	内核处理器：QualComm Snapdragon™ S820，四核 Kryo™ CPU 图形处理器：Adreno™ 530 内存：4GB RAM，16GB eMMC Flash Storage 无线：双波段，802.11ac 2×2 MIMO 音视频输出：HDMI 2.0 / HDMI 1.4；音频输出支持 7.1 声道 视频支持：4K(4096*2160)；HD(1920*1080)；SD(1280*720) 设备接口：2*HDMI 输出；1*HDMI 输入；1*RJ 45；2*USB 3.0；1*USB-C；1*DC in； 工作温度：0℃ ~+50℃ 设备尺寸：184(L)*86(W)*26(H) mm；电源供应：PoE+ 或 12V/2A 电源适配器不接受安装软件形式的无线投屏设备	台	2						

434	030507015002	P2.0 LED全彩显示屏5220x2980mm（含控制系统、视频处理器、软件、强电箱、安装附件等）	1.点间距：不大于1.875mm 2.分辨率：不小于5220x2980 3.维护方式：前维护 4.对比度：不低于5000:1 5.亮度：500nit-1000nit可调 6.100%无坏点验收 7.平整度小于等于±1mm 8.灯珠为国星/亿光，同一生产批次 ，金线封装。 9.IC芯片卡不低于14bit 10. 刷新率不低于3840Hz 11.室内SMD全彩显示屏 12.参考尺寸：（5.22x2.98m）WxH .显示屏的大小为中位数， 实际的尺寸则视于LED厂方所生产的LED模块大小而定,参考尺寸为最大尺寸，屏体不可超出参考尺寸。 13.承重要求为LED显示屏体结构的5倍 14.LED 显示屏具备旋转式灯板设计，弱化跨板耦合效应，保证更优质的显示 15.具有SELV电路，在SELV 电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过42.4V交流峰值或60V 直流值单一故障条件下，在200ms后不超过42.4V（30V 有效值）交流峰值或60V 直流值，并且在200ms内其极限值不超过71V（50V 有效值）交流峰值或120V直流值； 16.可见光投射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.30%，抗磨性能符合标准中的技术要求； 含以下设备及辅件 *传	套	1						

			送/接受（卡/系统）和接线为了保证货源渠道正品品牌以及售后服务质量,提供原厂针对本项目的售后质保函加盖原厂鲜章。								
435	030501001006	LED屏控制电脑	Win10/Win11 Intel®Core™ i5 1(10代以上) 16G DDR4 500GB SSD(M.2 NVME接口) T600显卡	台	1						
436	030507014007	激光投影机	激光投影机（含镜头）：亮　　度：不小于7000流明；　分辨率：1920*1200；投影机光源：激光固态光源 对比度：3000000：1；　投射比：1.36~2.18：1 均匀度：90%；　灯泡寿命：20000小时 镜头位移：垂直±50%，水平±20%	台	2						

437	030507014008	投影机升降器	产品特性：紧凑型结构设计，精度≤2mm高精度定位设计，铝合金框架坚固耐用 机械机构：单杆，多节铝合金方管，底托板式垂直升降（根据现场情况可能·需要定制） 设备外形尺寸：W640mm×D640mm×H850mm 门框外形尺寸：W680mm×D680mm 底托板尺寸：W690mm×D690mm 投影机最大尺寸（含镜头和接线）：W520mm×D520mm×H250mm 负载能力（包括装饰板）：20kg 最大伸出距离：1000mm 单程最大运行时间：60sec 整机净重：75kg 额定功耗：200W 天花开孔尺寸：W650mm×D650mm 安装吊杆尺寸：W620mm×D450mm 天花高度尺寸：＞950mm 收线器配置：超五类网线×3，多模光纤×1，2.5平方电源线×3 控制方式：弱电及RS485控制 框架配置：铝合金	台	2						
438	030507014009	180″ 16:9 电动拉线投影幕	*投影面积 WxH: 3230 x 1868 * 电动 * 拉线幕 * 白塑幕布	台	2						

439	030506001019	扩声系统设备	12路输入12路输出 数字音频处理器： 12通道模拟输入和8路输出、支持至少32 x 32Dante/AVB/QLAN等通用网络协议，具备功能完整的DSP处理功能 • 超低延迟的Dante网络音频协议采用标准的IT基础设施。 • 输入通道具有A/D，D/A转换性能，48V幻象电源。 • 通过IT网络或者自身协议扩展连接音频控制面板 • 图示液晶显示配置和音频电平指示	台	1						
440	030506001020	扩声系统设备	12通道输出拓展：*12路模拟，平衡式麦克风/线路电平,支持至少32 x 32Dante/AVB/QLAN等通用网络协议 *频率响应 20Hz-20kHz,±1dB *Dante Ultimox4 *+48v直流，可通过软件为每个输入通道选择 *符合802.3atPOE+PD *12v直流 *4路模拟转Dante输入拓展	台	1						

441	030506001021	手持无线话筒	系统 频率范围：786－822，830－866 MHz，信噪比：110 dB 音频频率响应：40－18,000 Hz 接收器扫描功能：接收器扫描一个带宽 镜频抑制：＞65 dB 杂散抑制：＞65 dB 灵敏度（配合HDX，在峰值偏差，52 dBArms S/N)：＜2.5 μV 最大音频输出：XLR，bal.：－24 to +18 dBu，6.3 mm jack，unbal.：－30 to +12 dBu （可调节6 dB） 发射机 射频输出功率（50 Ω)：typ. 30 mW 最大输入电压(非平衡，峰值偏差)：mic：1.8 Vrms，line：approx. 2.4 Vrms 麦克风最大声压级：大约154 dB 输入阻抗：mic：10 kΩ，line：1 MΩ 电池运行时间：＞8 hrs	台	6						

442	030506001022	领夹话筒	系统 频率范围：786－822，830－866 MHz，信噪比：110 dB 音频频率响应：40－18,000 Hz 接收器扫描功能：接收器扫描一个带宽 镜频抑制：＞65 dB 杂散抑制：＞65 dB 灵敏度（配合HDX，在峰值偏差，52 dBArms S/N)：＜2.5 μV 最大音频输出：XLR，bal.：－24 to +18 dBu，6.3 mm jack，unbal.：－30 to +12 dBu （可调节6 dB） 发射机 射频输出功率（50 Ω)：typ. 30 mW 最大输入电压(非平衡，峰值偏差)：mic：1.8 Vrms，line：approx. 2.4 Vrms 麦克风最大声压级：大约154 dB 输入阻抗：mic：10 kΩ，line：1 MΩ 电池运行时间：＞8 hrs	台	2							
443	030506001023	扩声系统设备	1.吸顶麦克风	台	2						
444	030506007003	分配器	分配器	台	3						
445	030506007004	放大器	与无线话筒同品牌配套的话筒天线放大器	台	8						
446	030506007005	视频系统设备	机架接合板	台	3						
447	030501008002	集线器	天线增强器	台	2						
448	030501008003	无指向性天线	无指向性天线	台	4						

449	030506001024	扩声系统设备	* 32路数字调音台 * 嗡嗡声和噪音: -128 dBu (等效输入噪音), -99 dBu (残留输出噪音) * 串音 (1 kHz): -70dB * 提供 48 V 幻像电源 * 内部数码效果: SPX x 2 (效果1: 16 个程序、参数控制, 效果2: 16个程序、参数控制) *含 Dante 卡 用于 Dante 通讯 输入混音通道 ：32 单声道 + 8 立体声 混音母线16 模拟输入32 模拟输出16	台	2						
450	030506001025	2路100W@70V功放	输出功率： 对称 ：2x100W（2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、25V、70V、100V）；非对称 ：200W（4Ω、8Ω、70V、100V）； 通道： 输出通道数量：2（Euro 5 mm）； 线路电平输出 ：2（Euro 3.5 mm）；Dante/AES67输出通道：4；平衡式输入通道：2（Euro 3.5 mm）；非平衡输入通道：2（立体声迷你接口）；Dante/AES67输入通道：4（最大2个串流	台	4						
451	030506001026	8″天花喇叭	频率范围 60 Hz - 22 kHz 标称波束宽 115锥形 轴向灵敏度（全空间声压级） 95 dB (1W@1m) 计算输出（全空间声压级） 121dB (峰值) 输出阻抗 8 ohms 功率 持续150 W 节目 375W 输入抽头 70 V: 120 W / 60 W / 30 W / 15 W 100 V: 120 W / 60 W / 30 W	台	12						

452	030506001027	6″ 天花喇叭	频率范围 65 Hz - 22 kHz 标称波束宽 125锥形 轴向灵敏度（全空间声压级） 94 dB (1W@1m) 计算输出（全空间声压级） 118dB (峰值) 输出阻抗 8 ohms 功率 持续100 W 节目 250W 输入抽头 70 V: 60 W / 30 W / 15 W / 7.5 W 100 V: 60 W / 30 W / 15 W	台	8						
453	030502010007	配线架	2 x 24 音频配线架	个	3						
454	030506001028	有源监听音箱	* 紧凑型，两分频有源监听系统 * 内置20瓦功效 * 两个线路输入 * 两个平衡XLR、平衡PHONE接口和不平衡插口输入，提供多种互连性 * 防磁 * 频率响应: 65 Hz - 22 kHz * 长期最大声压级 @ 1m: 98 dB	台	2						
455	030501001007	输入设备	24″ LCD 显示器	台	3						
456	030506001029	无线接入点	无线接入点	台	2						
457	030501012025	24路PoE交换机	高性能的 10/100/1000M 交换 * 即插即用非网管操作 * 24路自动 MDI/MDIX 端口识别和适配以太网络线缆类型 * PoE+	台	3						
458	030506001030	扩声系统设备	消防信号（干接点信号）	台	2						

459	030503003015	控制器	* 额定电流: 20A * 操作电压: 180 - 280 VAC * 过压关断: 280VCA * 电表准确度: ±1.5 VAC * 瞬間高壓保護: Line to neutral, zero ground leakage * 限制电压: 376 VAC 峰@3,000 Amps, 266 VAC RMS (tested to UL-1449 and USA / CIDA A-1-1, 6,000 VAC @ 3,000 Amps) * 反应时间: 1 ns * 最大浪涌电流: 6,500 A * 噪声衰减量: 10 dB @ 10 kHz, 40 dB @ 100 kHz, 100 dB @ 10 MHz 线性衰减曲线从 0.05 - 100 Ohms 线路阻抗 * 安規認證: CE, NRTL-C	台	2							
460	030502001011	机柜、机架	42U机柜，600*800*2000mm	台	3						
461	030411001165	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	620						
462	030411001166	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	685.08						
463	030413001045	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	144.32						
464	031201003104	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	144.32						

465	030502005025	双绞线缆	1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A 2、超出GB 50311、ISO/IEC 11801、IEC 61156-5、IEC 61156-7、EN 50173-1及prEN 50288-10-1标准要求 3、LSZH外护套 4、环路电阻：155Ω/km；容抗：50 pF/m；特性阻抗（100 MHz：100 Ω ±15 Ω；延迟偏差（Skew）：20 ns/100 m；NVP：69 %传输带宽：250MHz 5、弯曲半径：牵引时≥ 8D；固定时≥4D 拉伸强度≤93N；抗挤压能力≥1000 N/10cm；抗冲压能力≥10 次；安装温度0℃～50℃；使用温度-20℃～60℃″	m	399.52						

466	030502005026	双绞线缆	1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A（线槽内） 2、超出GB 50311、ISO/IEC 11801、IEC 61156-5、IEC 61156-7、EN 50173-1及prEN 50288-10-1标准要求 3、LSZH外护套 4、环路电阻：155Ω/km；容抗：50 pF/m；特性阻抗（100 MHz：100 Ω ±15 Ω；延迟偏差（Skew）：20 ns/100 m；NVP：69 %传输带宽：250MHz 5、弯曲半径：牵引时≥ 8D；固定时≥4D 拉伸强度≤93N；抗挤压能力≥1000 N/10cm；抗冲压能力≥10 次；安装温度0℃～50℃；使用温度-20℃～60℃″	m	2104.14						
467	030411004124	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RVVP-2*1	m	683.18						
468	030411004125	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RVVP-2*1	m	1679.97						
469	030411004126	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RVV-2*2	m	195.74						
470	030411004127	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RVV-2*2	m	314.74						
471	030502007013	光缆	高清视频线 HDMI 2.0	m	352.13						
472	030505005006	射频同轴电缆	同轴电缆RG-58,屏蔽电缆带PVC护套	m	80						
		公区电视系统									
473	030507014010	55″LED TV(含支架)	* 尺寸 ： 55″ * 分辨率 ： 3840 x 2160 **含壁挂支架	台	5						

474	030507014011	显示设备	* 尺寸 ：65″ * 分辨率 ：3840 x 2160 * *含壁挂支架	台	1						
475	030507014012	显示设备	* 尺寸 ：75″ * 分辨率 ：3840 x 2160 * *含壁挂支架	台	1						
		员工培训室、后勤会议室									
476	030506001031	扩声系统设备	4路输入120W@100V混合功放：* 线路输入：2路非平衡：立体声RCA 2路平衡：5针凤凰插 * 1路寻呼输入：4针凤凰插 * 1路辅助输入：3.5mm TRS * 2路放大器输出：2针凤凰插 * 1路非平衡辅助输出：立体声RCA * 功放功率：2×120W @4Ω；2×60W @8Ω * THD+N（额定功率）：≤0.5% * 串扰（低于额定功率，1kHz）：≤-60dBV * 动态范围：88dB * 频率响应：20Hz -20kHz (+0/-3dB) * A/D和D/A转换：24-bit * 采样率：48kHz	台	1						
477	030506004013	音频控制面板	可联网且 PoE 供电基于以太网且使用 PoE 供电；无需专用线缆或外部电源 • 可编程，安装人员可在软件中设置离散的音量范围和音源选项；基于 Bose CSP 和ESP 的系统进行扩展，最多可同时使用 16 台设备 • 自定义标签: 每个区域控制器都有一叠预打印标签，有两张空白标签以便自行添加内容 • 各地区型号：86×86 毫米欧洲型号作为成品墙装面板提供，支持八六底盒	台	1						

478	030506001032	手持无线话筒	系统 频率范围：786－822，830－866 MHz，信噪比：110 dB 音频频率响应：40－18,000 Hz 接收器扫描功能：接收器扫描一个带宽 镜频抑制：＞65 dB 杂散抑制：＞65 dB 灵敏度（配合HDX，在峰值偏差，52 dBArms S/N)：＜2.5 μV 最大音频输出：XLR，bal.：－24 to +18 dBu，6.3 mm jack，unbal.：－30 to +12 dBu （可调节6 dB） 发射机 射频输出功率（50 Ω)：typ. 30 mW 最大输入电压(非平衡，峰值偏差)：mic：1.8 Vrms，line：approx. 2.4 Vrms 麦克风最大声压级：大约154 dB 输入阻抗：mic：10 kΩ，line：1 MΩ 电池运行时间：＞8 hrs	台	2						
479	030506001033	6″天花喇叭	频率范围 65 Hz - 22 kHz 标称波束宽 125锥形 轴向灵敏度（全空间声压级） 94 dB (1W@1m) 计算输出（全空间声压级） 118dB (峰值) 输出阻抗 8 ohms 功率 持续100 W 节目250W 输入抽头 70 V: 60 W / 30 W / 15 W / 7.5 W 100 V: 60 W / 30 W / 15 W	台	4						

480	030507014013	LCD 投影机	亮　　度：4500流明;分辨率：1920*1200;对比度：15000：1;成像系统：0.64″英寸多晶硅有源矩阵*3; 均匀度：90%;　灯泡：225W ;　灯泡寿命：10000小时(正常)/20000小时(节能* 视讯输入讯号:PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM/NTSC/NTSC4.43 * 计算机输入讯号:UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA * 控制程度: Control Port (RS-232C)	台	1						
481	030507014014	投影机吊架	固定吊架	台	1						
482	030507014015	投影幕	100″ 16:9 电动拉线投影幕：* 投影面积WxH: 2214 x 1245 * 电动拉线投影幕 * 白塑幕布 * 加长黑框- 投影幕下降后幕底须离地 1200mm	台	1						
483	030506004014	SWP4	详见音视频面板图“PA226033-AV-L-003”	台	1						

484	030503003016	电流控制器	* 额定电流: 20A * 操作电压: 180 - 280 VAC * 过压关断: 280VCA * 电表准确度: ±1.5 VAC * 瞬間高壓保護: Line to neutral, zero ground leakage * 限制电压: 376 VAC 峰@3,000 Amps, 266 VAC RMS (tested to UL-1449 and USA / CIDA A-1-1, 6,000 VAC @ 3,000 Amps) * 反应时间: 1 ns * 最大浪涌电流: 6,500 A * 噪声衰减量: 10 dB @ 10 kHz, 40 dB @ 100 kHz, 100 dB @ 10 MHz 线性衰减曲线从 0.05 - 100 Ohms 线路阻抗 * 安規認證: CE, NRTL-C	台	1							
485	030506001034	扩声系统设备	消防信号（干接点信号）	台	1						
486	030507014016	显示设备	65寸电子白板(含支架)：尺寸：65寸 显示分辨率：3840x2160 触摸技术：红外识别 摄像头：5000 万像素单摄 含 Intel Core i7 系列 PC 模块，内存 16G DDR4 可选，存储 256G 可选；支持安卓与 Windows 双系统 触摸点数 主流支持 20 点触摸，大尺寸机型可选配 40 点触摸，适配多人同时操作需求 触摸精度 90% 以上触摸区域精度达 ±1mm，书写无偏移， 含可移动支架	台	2						
487	030506004015	TBP1	详见音视频面板图“PA226033-AV-L-003”	台	2						

488	030411001167	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	90						
489	030411001168	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	207.73						
490	030413001046	铁构件	1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	43.76						
491	031201003105	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	43.76						
492	030502005027	双绞线缆	1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A 2、超出GB 50311、ISO/IEC 11801、IEC 61156-5、IEC 61156-7、EN 50173-1及prEN 50288-10-1标准要求 3、LSZH外护套 4、环路电阻：155Ω/km；容抗：50 pF/m；特性阻抗（100 MHz：100 Ω ±15 Ω；延迟偏差（Skew）：20 ns/100 m；NVP：69 %传输带宽：250MHz 5、弯曲半径：牵引时≥ 8D；固定时≥4D 拉伸强度≤93N；抗挤压能力≥ 1000 N/10cm；抗冲压能力≥10 次；安装温度 0℃～50℃；使用温度-20℃～60℃″	m	8.83						

493	030411004128	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RVVP-2*1	m	91						
494	030411004129	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RVV-2*2	m	137.73						
495	030502007014	光缆	高清视频线 HDMI 2.0	m	64.17						
		流动设备									
496	030506001035	扩声系统设备	16通道数字调音台：模拟输入16个麦克风/线路（12个XLR + 4个XLR/TRS Phones Combo） 模拟输出8（XLR） Dante2（etherCON：主/次） 网络1 (RJ-45)	台	2						
497	030506001036	手持无线话筒	系统 频率范围：786－822，830－866 MHz，信噪比：110 dB 音频频率响应：40－18,000 Hz 接收器扫描功能：接收器扫描一个带宽 镜频抑制：＞65 dB 杂散抑制：＞65 dB 灵敏度 (配合HDX, 在峰值偏差, 52 dBArms S/N)：＜2.5 μV 最大音频输出：XLR, bal.: －24 to +18 dBu, 6.3 mm jack, unbal.: －30 to +12 dBu (可调节6 dB) 发射机 射频输出功率 (50 Ω): typ. 30 mW 最大输入电压 (非平衡，峰值偏差): mic: 1.8 Vrms, line: approx. 2.4 Vrms 麦克风最大声压级：大约154 dB 输入阻抗：mic: 10 kΩ, line: 1 MΩ 电池运行时间：＞8 hrs	台	4						
498	03B028	话筒支架	*金属本体 *双接头连接 *三角形底座 *需与话筒同品牌	台	4						

499	030506001037	有源低音扬声器	系统类型：有源扬声器 最大声压级：136 dB（峰值） 频率范围（-10dB）：38Hz-250Hz 含配套安装支架	台	4						
500	030506001038	12″有源扬声器	系统类型：有源扬声器 最大声压级：不小于132 dB（峰值） 频率范围（-10dB）：50Hz-20kHz 覆盖角度：水平不小于75°，垂直不小于40°	台	4						
501	030404017098	配电箱	流动航空箱，定制	台	1						
502	030503003017	电流控制器	* 额定电流: 20A * 操作电压: 180 - 280 VAC * 过压关断: 280VCA * 电表准确度: ±1.5 VAC * 瞬間高壓保護: Line to neutral, zero ground leakage * 限制电压: 376 VAC 峰@3,000 Amps, 266 VAC RMS (tested to UL-1449 and USA / CIDA A-1-1, 6,000 VAC @ 3,000 Amps) * 反应时间: 1 ns * 最大浪涌电流: 6,500 A * 噪声衰减量: 10 dB @ 10 kHz, 40 dB @ 100 kHz, 100 dB @ 10 MHz 线性衰减曲线从 0.05 - 100 Ohms 线路阻抗 * 安規認證: CE, NRTL-C	台	1						

503	030507014017	86寸电子白板（含支架）	’背光类型 DLED 分辨率 3840(H)×2160(V) 可视角度 水平178°，垂直178° 触摸屏材料 防眩光钢化玻璃 触摸技术 红外 触摸点数 20 点 书写工具 手指+不透明物体(≥2mm) 触摸精度 ±1mm PC类型 超薄插拔式 Intel Core 系列模块化电脑 CPU Intel Core i7 GPU 核显 Intel HD Graphics 内存 DDR4 16G 硬盘 256G 含可移动支架	台	1						
		客房音响系统									
504	030506001039	电视扬声器（Soundbar）	输入：HDMI eARC（增强音频回传通道） 光纤输入 电源 USB（仅用于维修） 有线低音箱（可选） 有线红外线传输器（可选） 蓝牙信号范围：最远 9 米（30 英尺） 蓝牙版本：4.2 支持的音频格式：Dolby Atmos、Dolby Digital、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus 视频源兼容性：HDMI SimpleSync™ 连接 *含壁装支架	台	1						

505	030506001040	蓝牙闹钟	’*配备可充电锂离子电池，播放时间最长 10 小时，并且可以使用大部分 USB 电源充电 扬声器 II 的接收范围约为 30 英尺(10m)，无需接线也可以播放音乐 充电座:1.59 厘米 x 15.75 厘米 x 5.1 厘米（高 x 宽 x 深），80 克 壁式充电器 :6.1 厘米 x 4.8 厘米 x 1.5 厘米（高 x 宽 x 深） 连接线:1.0 厘米长 *电源额定值：100 - 240V	台	237							
		音视频桥架									
506	030411003032	桥架	1.名 称:金属线槽 2.型 号、规格 :200*100，厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	69.01						
507	030411003033	桥架	1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型 号、规格 :100*100，厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	137.97						

508	030411003034	桥架	1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型号、规格:100*50，厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	102.23						
509	030409002009	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢明敷 3.规格:-25*4	m	309.21						
510	030413001047	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	298.87						
511	031201003106	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	298.87						
512	030507015003	安装辅材	1.以上音视频系统安装跳线及辅材及深化设计相关设备等	批	1						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：智能化(41)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	031301	N.1专业措施项目（031301）									
1	031301017013	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第五册	项	1						
2	Z031301019006	操作高度增加费	1.操作高度增加费第五册 5m以上、10m以下	项	1						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：智能化(41)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		综合布线系统-客网									
		一、工作区									
1	030502012001	单口面板 1、86型结构：具有6个螺丝安装孔，不但可以安装在国标86型底盒上，而且可以稳固地安装在屏风家具上 2、模块可兼容：面板中包含有安装模块用的模块框架，只要更换模块框架，就可以让面板兼容各种模块和光纤耦合器 3、滑盖式防尘盖，自带标签 4、符合UL 94V-0标准″(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	627							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
2	030502012002	双口面板 1、86型结构：具有6个螺丝安装孔，不但可以安装在国标86型底盒上，而且可以稳固地安装在屏风家具上 2、模块可兼容：面板中包含有安装模块用的模块框架，只要更换模块框架，就可以让面板兼容各种模块和光纤耦合器 3、滑盖式防尘盖，自带标签 4、符合UL 94V-0标准″(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	147							
3	030502012003	超六类非屏蔽信息模块 1、超六类非屏蔽信息模块(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	921							
4	030502009001	跳线 1、超六类非屏蔽RJ45跳线，2米(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	条	921							
		二、水平区									
5	030411001133	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	5823.27							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
6	030411001134	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷	m	1092.75							
7	030411001135	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷	m	273.19							
8	030411001136	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	1455.82							
9	030413002041	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	1455.82							
10	030413002042	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	273.19							
11	030413001030	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	1456.98							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
12	031201003089	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	1456.98							
13	030502005009	双绞线缆 1、超六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	9987.49							
14	030502005010	双绞线缆 1、超六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A（线槽内） (具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	30935.41							
15	030502007001	光缆 1、室内紧套式12芯多模光缆，LSZH-12芯光纤，双链路(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	15.12							
16	030502007002	光缆 1、室内紧套式12芯多模光缆，LSZH-12芯光纤，双链路（线槽内）(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	19.85							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
17	030502016001	布放尾纤 1、单芯光纤尾纤（1米,SC/LC,多模）（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	根	48							
18	030502009002	跳线 1、双芯光纤跳线（2米,SC/LC,多模）（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	对	24							
19	030411003028	桥架 1.名 称:金属线槽 2.型 号、规格:200*100 3.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	1660.28							
20	030409002006	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢明敷 3.规格:-25*4	m	1660.28							
21	030413001031	铁构件 1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	1012.94							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
22	031201003090	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	1012.94							
		三、垂直区									
23	030502007003	光缆 1、室内紧套式12芯多模光缆，LSZH-12芯光纤，双链路(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	1292.86							
24	030502007004	光缆 1.万兆单模光纤 室外12芯光纤(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	400							
25	030411004083	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-1.5	m	135							
		四、管理区									
26	030502012004	超六类非屏蔽信息模块 1、超六类非屏蔽信息模块(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	921							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
27	030502009003	跳线 1、超六类非屏蔽RJ45跳线，2米（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	条	1608							
28	030502017001	理线环 1、产品尺寸：跳线管理器(理线器)19英寸1U（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	220							
29	030502010001	配线架 楼层模块式24口配线架（含模块）：（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	67							
30	030502010002	配线架 楼层24口光纤配线架（24口,SC/LC双工×12,19″,1U）：1、标准19英寸机架式安装，1U满配48芯光缆熔接（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	9							
31	030502017002	光纤适配器 1、光纤适配器（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	9							
32	030502016002	布放尾纤 1、单芯光纤尾纤（1米,SC/LC,多模）（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	根	528							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
33	030502009004	跳线 1、双芯光纤跳线（2米,SC/LC,多模）（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	对	264							
34	030502001001	机柜、机架 1、42U机柜，600*600*2000mm，含1层板、6位PDU、风扇	台	9							
35	030502020001	光纤测试 1.测试 光纤	链路	22							
36	030502019001	双绞线缆测试 1.测试 4对双绞线缆	链路	230							
37	030502014001	光纤连接 1.光纤熔接点	芯	44							
38	Z030502022001	综合布线系统调试 1.系统调试~≤400点 2.系统调试＞400点，每增加100点	系统	1							
39	Z030502023001	综合布线系统试运行 1.综合布线系统试运行	系统	1							
		五、设备间									
40	030502010003	配线架 48口光纤主配线架（48口,SC/LC双工×24,19″）：（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	6							
41	030502017003	光纤适配器 1、光纤适配器(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
42	030502016003	布放尾纤 1、单芯光纤尾纤（1米,SC/LC,多模）（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	根	22							
43	030502009005	跳线 1、双芯光纤跳线（2米,SC/LC,多模）（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	对	11							
44	030502001002	机柜、机架 1、42U机柜，600*800*2000mm	台	2							
45	030502001003	机柜、机架 1、42U机柜，600*1070*2000mm	台	1							
		综合布线系统-设备网									
		二、水平区									
46	030411003029	桥架 1.名 称:金属线槽（含隔板） 2.型 号、规格:300*100 3.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	111.01							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
47	030411003030	桥架 1.名 称:金属线槽（含隔板） 2.型 号、规格:200*100 3.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	1635.8							
48	030409002007	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢明敷 3.规格:-25*4	m	1746.81							
49	030413001032	铁构件 1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	1215.14							
50	031201003091	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	1215.14							
		三、垂直区									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
51	030502007005	光缆 1、室内紧套式12芯多模光缆，LSZH-12芯光纤，双链路(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	m	1793.98							
52	030502007006	光缆 1.万兆单模光纤 室外12芯光纤(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	m	200							
53	030411004084	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-1.5	m	135							
		四、管理区									
54	030502012005	超六类非屏蔽信息模块 1、超六类非屏蔽信息模块(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	个	337							
55	030502009006	跳线 1、超六类非屏蔽RJ45跳线，2米 (具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	条	337							
56	030502010004	配线架 楼层模块式24口配线架（含模块）： (具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	个	19							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
57	030502010005	配线架 楼层24口光纤配线架（24口,SC/LC双工×12,19″,1U）：（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	9							
58	030502017004	光纤适配器 1、光纤适配器（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	9							
59	030502016004	布放尾纤 1、单芯光纤尾纤（1米,SC/LC,多模）（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	根	624							
60	030502009007	跳线 1、双芯光纤跳线（2米,SC/LC,多模）（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	对	312							
61	030502001004	机柜、机架 1、42U机柜，600*800*2000mm，含1层板、6位PDU、风扇	台	2							
62	030502014002	光纤连接 1.光纤熔接点	芯	50							
63	030502020002	光纤测试 1.测试 光纤	链路	25							
64	030502019002	双绞线缆测试 1.测试 4对双绞线缆	链路	85							
65	Z030502023002	综合布线系统试运行 1.综合布线系统试运行	系统	1							
		五、设备间									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
66	030502010006	配线架 48口光纤主配线架（48口,SC/LC双工×24,19″）：（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	1							
67	030502017005	光纤适配器 1、光纤适配器（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	个	1							
68	030502016005	布放尾纤 1、单芯光纤尾纤（1米,SC/LC,多模）（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	根	25							
69	030502009008	跳线 1、双芯光纤跳线（2米,SC/LC,多模）（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	对	25							
		计算机网络系统-客网									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
70	030501012001	核心交换机 1.核心网络交换机; 2.框架式机箱,主控槽位数量不小于3个;双引擎,双电源;支持物理堆叠、热插拔,支持热备;最大交换容量≥720Gbps,最大包转发能力≥753Mpps;48口万兆SFP+光口板卡;48口千兆RJ45电口板卡(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	台	2								
71	030501011001	防火墙 1.防火墙,≥4口千兆 RJ45端口,1口千兆WAN RJ45端口;含管理软件、使用许可License;满足GPNS标准;(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	台	1							
72	030501009001	路由器 1.路由器(互联网网关);2.提供宽带接入和控制管理;提供短信认证上网模块;提供手机管理;提供出口负载均衡;支持多网络出口;含管理软件、使用许可License;满足GPNS标准;(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	台	1							
73	030502012006	单模光模块 1.单模光模块	个	58							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
74	030502012007	光转电模块 核心交换机光口转换电口	个	2							
75	030503003001	控制器 1.无线控制器AC,≥8口千兆RJ45端口;2口万兆SFP+；含管理软件、使用许可License;满足GPNS标准；(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	台	1							
76	030501009002	无线AP 1.无线AP，支持802.11ax(WiFi 6)，室内型,2+2双频,智能天线(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	套	395							
77	030501009003	高密度无线AP 1.高密放装型AP，支持802.11ax(WiFi 6),高密度，室内型,2+2双频,智能天线(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	套	12							
78	030501012002	楼层接入交换机 楼层接入交换机：24口,千兆RJ45,4口万兆SFP+光口(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	台	35							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
79	030501012003	POE交换机 楼层接入交换机,POE：24口POE,千兆RJ45,4口万兆SFP+光口(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	台	25							
80	030502012008	单模光模块 1.单模光模块	个	60							
81	030501017001	软件 1.无线AP许可	套	407							
82	03B021	认证服务 1.认证服务:含网络设计规划,酒店技术咨询和必要测试； 系统上线、培训、PMS对接调试等；检查测试人工费用; GPNS第三方认证审计；	项	1							
		计算机网络系统-设备网									
83	030501012004	核心交换机 1.核心网络交换机； 2.框架式机箱,主控槽位数量不小于3个;双引擎,双电源;支持物理堆叠、热插拔,支持热备;最大交换容量≥720Gbps,最大包转发能力≥753Mpps； 48口万兆SFP+光口板卡； 48口千兆RJ45电口板卡(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	台	1							
84	030502012009	单模光模块 1.单模光模块	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
85	030502012010	光转电模块 核心交换机光口转换电口	个	1							
86	030501011002	防火墙 1.防火墙，提供宽带接入和控制管理;支持多网络出口；提供出口负载均衡;含管理软件、使用许可License；含管理软件、使用许可License；≥4口千兆RJ45端口,1口千兆WAN RJ45端口;(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	1							
87	030501012005	楼层接入交换机 楼层接入交换机：24口,千兆RJ45,4口万兆SFP+光口(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	2							
88	030501012006	POE交换机 楼层接入交换机,POE：24口POE,千兆RJ45,4口万兆SFP+光口(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	18							
89	030502012011	单模光模块 1.单模光模块	个	19							
90	03B022	设备调试费 1.设备调试费	项	1							
		程控交换机系统									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
91	030501013001	12口楼层模拟分机网关 1.12口楼层模拟分机网关，模拟分机SIP网关,12口RJ11电话端口；2个10M/100Mbps RJ45网络端口(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	3							
92	030501013002	24口楼层模拟分机网关 1.24口楼层模拟分机网关，模拟分机SIP网关,24口RJ11电话端口；2个10M/100Mbps RJ45网络端口(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	10							
93	Z030509001001	PC话务台 1.PC话务台(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	3							
94	Z030509001002	IP电话机 1.自带显示屏,自带功能键；≥2个10M/100Mbps RJ45网络端口；支持Poe供电；支持最多6个快捷键实现一键拨号；支持多方会议；支持呼叫保持、重拨、呼叫转移、呼叫等待等；支持语音信箱等；(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	50							
95	03B023	话机电源 1.话机电源	个	50							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
96	030501007001	IP程控主机 1.IP程控主机：支持≥50门外线,≥1000门内线；支持≥550门WiFi电话;支持≥120门IP电话；支持≥240门模拟电话;支持≥6个话务台(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)；	套	1							
97	030501007002	数字中继模块 1.数字中继模块：1路E1接口板,支持30路外线通道(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	套	2							
98	030501007003	24口模拟端口中继板 1.24口模拟端口中继板	块	21							
99	03B024	系统软件使用许可 1.系统软件使用许可：含各类许可; 含话务台、IP话机、模拟话机、计费、语音信箱、叫醒服务等软件: 支持酒店PMS接口	项	1							
100	030501007004	系统配件 1.系统配件(扩展机架、安装组件、网关设备、连接板卡及电缆、安装调试等等)	套	1							
		有线电视及卫星电视系统									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
101	030411001137	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	1400.72							
102	030411001138	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	754.24							
103	030413002043	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	754.24							
104	030413001033	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	368.86							
105	031201003092	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	368.86							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
106	030505009001	光平台(传输) 1.光平台(传输)含24口交换机、OLT光模块、尾纤(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	台	1							
107	030505011001	调制器 1.编码调制器	台	30							
108	030505009002	光接收机 1.光接收机	台	2							
109	030505009003	楼层光接收设备 1.楼层光接收设备	台	13							
110	030505013001	分支器 1.有线电视分支器，一分四	个	1							
111	030505013002	六分配器 1.有线电视分配器，一分六	个	40							
112	030505013003	分支器 1.有线电视分支器，一分八	个	11							
113	030505013004	分配网络 1.终端匹配电阻	个	13							
114	030502004001	信息插座 1.信息插座面板 电视用户终端插座 2.信息插座模块 3.开关盒、插座盒安装	个	569							
115	030505005001	射频同轴电缆 1.WDZ-SYVW-75-5，国标	m	2163.32							
116	030505005002	射频同轴电缆 1.沿桥架（线槽）敷设视频同轴电缆WDZ-SYVW-75-5	m	6145.12							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
117	030505005003	射频同轴电缆 1.管内穿放视频同轴电缆WDZ-SYVW-75-7	m	329.2							
118	030505005004	射频同轴电缆 1.管内穿放视频同轴电缆WDZ-SYVW-75-9	m	43.2							
119	030502007007	光缆 1.有线电视主干光纤，单模	m	70.8							
120	030502016006	布放尾纤 1m,双工单模	根	20							
121	030502009009	跳线 光纤跳线	条	10							
122	030502001005	机柜、机架 1、42U机柜，600*600*2000mm，含1层板、6位PDU、风扇	台	3							
123	030505006001	同轴电缆接头 1.线缆接头	个	626							
		无线对讲系统									
124	030501007005	数字中继板 数字信道中继台：包含双信道(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	套	2							
125	030506001001	数字对讲机 1.数字对讲手持台(含充电器)(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	台	50							
126	030501008001	室内全向吸顶天线 1.室内全向吸顶天线	套	55							
127	030502013001	耦合器 1.耦合器	套	52							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
128	030506001002	扩声系统设备 1.功率分配器	台	15							
129	030505013005	合路器 1.合路器组件（含跳接线）	套	1							
130	030505013006	分路器 1.分路器组件（含跳接线）	套	1							
131	030505008001	大功率双工器 1.大功率双工器（含跳接线）	台	1							
132	030505008002	信号剥离器 1.信号剥离器（含跳接线）	套	2							
133	030501007006	光纤中继近远端组件 1.光纤中继近远端组件（含跳接线）	套	2							
134	030502007008	光缆 1.光缆 管内穿放 LSZH-4芯单模光纤	m	57.5							
135	030411004085	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-1.5	m	30							
136	030502016007	光纤尾纤 1、LC单模尾纤，OM3，1芯，1米（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	根	4							
137	030502009010	光纤跳线 1、LC-LC双工单模光纤跳线，OM3，2米(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	条	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
138	030411001139	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷	m	122.59							
139	030505005005	射频同轴电缆 1.1/2"馈线HAAYZ-50-12	m	1834.85							
140	030505006002	馈线连接头1/2 工作频率范围:0～5GHZ,电压驻波比:＜1。1vswr，绝缘电阻:≥5000，阻抗50欧姆，屏蔽效率:90dbi接外壳：黄铜Brass,内导体：黄铜，绝缘子:聚四氟乙烯，机械耐久：500次接口类型:N-F。(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	个	100							
141	030502001006	机柜、机架 1、42U机柜，600*600*2000mm，含1层板、6位PDU、风扇	台	1							
142	03B025	天线安装支架、馈线防雷器等安装辅材 1.天线安装支架、馈线防雷器等安装辅材	项	1							
		视频安防监控系统									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
143	030507008001	枪式固定彩色摄像机 1.枪式固定彩色摄像机：1080P,枪式,室内型（含摄像机防护罩）(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	42							
144	030507008002	室外枪式固定彩色摄像机 1.室外枪式固定彩色摄像机：1080P,枪式,室外型（含摄像机防护罩）(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	5							
145	030507008003	彩色1080P半球型摄像机 1.半球彩色摄像机：1080P,吸顶半球,室内型（含摄像机防护罩）(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	232							
146	030507008004	电梯专用半球摄像机 1.电梯轿厢彩色摄像机：1080P,吸顶半球,广角（电梯楼层显示器）(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	9							
147	030507008005	枪式摄像机防护罩+支架 安装方式：壁装； 材质：钣金	台	284							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
148	030411001140	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	1082.98							
149	030411001141	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	191.11							
150	030413002044	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	191.11							
151	030413001034	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	268.41							
152	031201003093	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	268.41							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
153	030502005011	双绞线缆 1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	1274.09							
154	030502005012	双绞线缆 1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A（线槽内）（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	24247.54							
155	030501013003	网络服务器 1.视频管理服务器	台	1							
156	030501013004	网络服务器 1.视频存储服务器	台	1							
157	030507013001	视频存储设备 1.视频存储设备：磁盘阵列,48盘位	台	2							
158	030507013002	8T存储硬盘 1.8T存储硬盘	块	56							
159	030501013005	网络服务器 1.流媒体转发服务器	台	1							
160	030507009001	视频控制设备 1.网络操作键盘：10M/100M,RJ45	台	1							
161	030507012001	解码器 1.高清视频解码器：4路,1080P	台	4							
162	030507014001	液晶监视拼接屏 1.液晶监视拼接屏：≥46″,窄边,分辨率≥1920*1080	台	9							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
163	030507014002	拼接器 1.拼接器	台	1							
164	030507009002	管理工作站 1.管理工作站（含管理电脑、系统管理基础包、视频管理服务、设备网络管理应用等）	台	1							
165	030502001007	机柜、机架 1、42U机柜，600*800*2000mm	台	2							
166	03B026	电视监控墙 1.电视监控墙：前维护式,定制	套	1							
167	030501001001	弱电监控操作台 弱电监控操作台：4工位,长4200mm,定制	套	1							
168	030502007009	光缆 1.高清线HDMI/DP	m	12							
169	030507017001	安全防范分系统调试 1.电视监视系统~台数284台	系统	1							
		入侵报警系统									
170	030507001009	红外探测器 1.红外/微波双鉴探测器(含支架)	套	3							
171	030507001010	报警按钮 1.紧急按钮	套	17							
172	030904005002	声光报警器 1.声光报警器	个	2							
173	030507002001	八防区模块 1.防区报警输入/输出模块：二线制总线,8防区	套	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
174	030507002002	报警控制主机 1.报警主机(含各类输入输出接口)：自带8防区,可总线扩展至256个防区	套	1							
175	030507001011	报警键盘 1.主布撤防键盘	套	1							
176	030501017002	报警系统管理软件 支持300防区以内的报警主机（不限台数），报警接收与控制、巡更管理、电子地图、事件记录，TTS语音。	套	1							
177	030501001002	报警系统管理电脑 1.管理工作站电脑（与门禁系统管理工作站合用）	台	1							
178	030501002001	输出设备 打印机(与门禁系统管理工作站合用)	台	1							
179	030411001142	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	204.81							
180	030411001143	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	30							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
181	030411001144	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	20.48							
182	030413002045	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	20.48							
183	030413001035	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	61.83							
184	031201003094	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	61.83							
185	030411004086	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYYSP-2*1.5	m	143.9							
186	030411004087	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYYP-4*1.5	m	10							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
187	030411004088	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-2*1	m	202.17							
188	030411004089	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-2*1	m	298.08							
189	030411004090	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-4*1	m	8.58							
190	030411004091	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-4*1	m	74.47							
191	030411004092	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-1.5	m	213.06							
192	030502005013	双绞线缆 1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A (具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	m	20							
193	030507017002	安全防范分系统调试 1.入侵报警系统 ~≤30点	系统	1							
		巡更系统									
194	030507002003	信息采集底座 1.信息采集底座	套	1							
195	030507002004	入侵报警控制器 1.巡更棒:>4000路线,电池供电	套	8							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
196	030507002005	巡更按钮 1.巡更钮,离线式:非接触,内置唯一编码,室外耐候性	套	60							
197	030501017003	巡更管理软件 1.巡更管理软件：含软件、授权等	套	1							
198	030507017003	安全防范分系统调试 1.电子巡更~≤50个点	系统	1							
		门禁控制系统									
199	030501001003	管理电脑（含显示器、键盘、鼠标） 1.管理工作站电脑（含显示器、键盘、鼠标，与入侵、巡更系统管理工作站合用）	台	1							
200	030501017004	门禁管理软件 通过电脑对所有单元进行中央管理和监控，进行相应的时钟、授权、统计管理工作。(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	套	1							
201	030501013006	网络服务器门禁系统管理服务器(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	1							
202	030507005001	发卡器 通过射频感应原理，识别感应卡内置加密卡号(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
203	030507005002	门禁卡 IC卡	张	200							
204	030507006001	双门控制器 1.门禁现场控制器，双门	台	40							
205	030507005003	读卡器 1.读卡器	台	98							
206	030507005004	出门按钮 出门按钮	台	35							
207	030507005005	玻破按钮 门禁玻破紧急开关，86型	台	34							
208	030507007001	门禁电控锁 门禁电控锁;双门 安全类型：通电上锁，断电开锁。(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	把	62							
209	030507007002	门禁电控锁 门禁电控锁;单门 安全类型：通电上锁，断电开锁。(具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	把	5							
210	030411001145	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷	m	438.24							
211	030411001146	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	1274.5							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
212	030411001147	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷	m	187.82							
213	030411001148	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	318.63							
214	030413002046	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	506.45							
215	030413002047	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	117.7							
216	030413001036	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	419.52							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
217	031201003095	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	419.52							
218	030411004093	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB-BYJ-1.5	m	420							
219	030502005014	双绞线缆 1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	2743.76							
220	030411004094	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-2*1	m	602.24							
221	030411004095	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-2*1	m	1487.42							
222	030411004096	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-4*1	m	626.06							
223	030411004097	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RYY-4*1	m	2791.08							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
224	030411004098	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYYP8*0.75	m	790.76							
225	030411004099	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RYYP8*0.75	m	2169.55							
226	030507017004	安全防范分系统调试 1.出入口控制系统~门数67（门）	系统	1							
		酒店客房控制系统									
227	030501001004	管理电脑 1.管理电脑（含显示器、键盘、鼠标）智能控制系统管理服务器	台	1							
228	030501017005	酒店客房控制系统RCU软件 1.酒店客房控制系统RCU软件	套	1							
229	030502005015	双绞线缆 1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	1230.11							
230	030502005016	双绞线缆 1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A（线槽内）（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	5067.21							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
231	030411001149	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	708.71							
232	030411001150	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	521.4							
233	030413002048	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	521.4							
234	030413001037	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	149.31							
235	031201003096	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	149.31							
		电梯六方对讲系统									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
236	030411001151	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	248.26							
237	030413001038	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	52.3							
238	031201003097	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	52.3							
239	030411004100	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYY4*1.5	m	248.26							
240	030411004101	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RYY4*1.5	m	579.28							
		远传抄表及能耗监测系统									
241	030501017006	软件 1.能耗监测软件	套	1							
242	Z030503012001	BA系统数据对接 1.BA系统数据对接：通过数据开发开放数据给BA系统	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
243	Z030503012002	电能管理系统数据对接 1.电能管理系统数据对接：通过数据对接开发和电能管理系统数据对接	个	1							
244	Z030503012003	数据采集器 1.数据采集器：10/100M网络端口,2路RS485,2路M-Bus接口	个	4							
245	Z030503012004	抄表采集系统安装 1.采集器箱体（含箱体、空开、断路器、防雷器、耦合器、双回路、电源模块等）	个	4							
246	030504003001	通信接口输入输出设备 1.通讯网关	个	2							
247	030411001152	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	575.33							
248	030413001039	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	121.21							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
249	031201003098	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	121.21							
250	030502005017	双绞线缆 1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线 LSZH-UTP Cat6A (具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书)	m	28.11							
251	030411004102	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYYSP-2*1	m	110.81							
252	030411004103	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RYYSP-2*1	m	305.15							
253	030411004104	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYYSP-4*1	m	408.3							
254	030411004105	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RYYSP-4*1	m	674.75							
		智能照明系统									
255	030501012007	网关 1.IP网关	台	17							
256	030503003002	控制器 1.时间控制器、电源模块	台	17							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
257	030502012012	信息插座 1.4路开关量模块	个	13							
258	030502012013	信息插座 1.8路开关量模块	个	19							
259	030502012014	信息插座 1.8路0-10V调光模块	个	14							
260	030502012015	信息插座 1.4路可控硅调光模块	个	14							
261	030502003001	调光控制箱 1.灯控模块箱	个	17							
262	030404034052	照明开关 1.4键操作面板：86型,带调光按键,配合精装、灯光要求	个	16							
263	030404034053	照明开关 1.6键操作面板：86型,带调光按键,配合精装、灯光要求	个	2							
264	030404034054	照明开关 1.8键操作面板：86型,带调光按键,配合精装、灯光要求	个	4							
265	030411001153	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	236.8							
266	030413001040	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	49.88							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
267	031201003099	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	49.88							
268	030502005018	双绞线缆 1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	90.8							
269	030502005019	双绞线缆 1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A（线槽内）（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	125.78							
270	030411004106	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYYSP-2*1	m	82.02							
271	030411004107	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RYYSP-2*1	m	271.39							
272	030411004108	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYYSP-4*1	m	146							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
273	030411004109	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RYYSP-4*1	m	271.39							
		楼宇设备监控系统（BA）									
274	030501001005	管理电脑 1.管理电脑（含显示器、键盘、鼠标）	台	1							
275	030501002002	输出设备 打印机(与能耗管理系统合用)	台	1							
276	030503003003	控制器 1.IP控制器	台	25							
277	030503003004	I/O模块 1.I/O模块:I/O点位支持 ：6UI,2AO,2DO	台	8							
278	030503003005	I/O模块 1.I/O模块:I/O点位支持：12UI	台	26							
279	030503003006	I/O模块 1.I/O模块:I/O点位支持 ：12DI,4DO	台	1							
280	030503003007	I/O模块 1.I/O模块:I/O点位支持 ：8DI,8DO	台	3							
281	030503004001	控制箱 DDC控制箱:1.H*W*D=1000*800*200 2.内含：继电器、空开、变压器、端子排、线槽等。	台	2							
282	030503004002	控制箱 DDC控制箱:1.H*W*D=800*600*200 2.内含：继电器、空开、变压器、端子排、线槽等。	台	7							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
283	030503004003	控制箱 DDC控制箱:1.H*W*D=700*500*200 2.内含：继电器、空开、变压器、端子排、线槽等。	台	16							
284	030503004004	控制箱 DDC控制箱:1.H*W*D=600*400*200 2.内含：继电器、空开、变压器、端子排、线槽等。	台	2							
285	030503003008	控制器 1.网络控制器:支持IP连接和网络访问;1*10/100M RJ45	台	2							
286	030503006001	传感器 1.空气压差开关：1.测量范围：0-500Pa，开关量信号 2.风管安装	支	60							
287	030503006002	传感器 液位开关：1.开关量信号输出 2.5米预接线缆 3.水井、水箱内安装	支	28							
288	030503006003	传感器 1.室外温湿度传感器	支	6							
289	030503006004	传感器 1.室外温度传感器	支	10							
290	030503006005	传感器 1.漏水开关	支	2							
291	030503006006	传感器 1.风管温湿度传感器	支	8							
292	030503006007	传感器 1.风管温度传感器	支	9							
293	030503006008	传感器 1.水管温度传感器	支	12							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
294	030503006009	传感器 1.风量传感器	支	15							
295	030503006010	传感器 1.风管CO2传感器	支	2							
296	030503006011	传感器 1.风管压力传感器	支	15							
297	030503007001	电动调节阀执行机构 1.调节型风阀执行器	个	15							
298	030503007002	电动调节阀执行机构 1.水阀电动执行机构	个	21							
299	030501012008	1口RS-422/485串口网关 1.1口RS-422/485串口网关	台	12							
300	030501012009	6口RS-422/485串口网关 1.6口RS-422/485串口网关	台	1							
301	030501012010	通讯网关 1.半容积式换热器接口	台	6							
302	030501012011	通讯网关 1.冷源群控接口	台	1							
303	030501012012	通讯网关 1.热源接口	台	1							
304	030501012013	通讯网关 1.景观照明系统接口	台	1							
305	030501012014	通讯网关 1.泛光照明系统接口	台	1							
306	030501012015	通讯网关 1.柴油发电机组（预留）接口	台	1							
307	030501012016	通讯网关 1.变配电系统（预留）接口	台	1							
308	030501012017	通讯网关 1.电梯控制系统接口	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
309	030501012018	通讯网关 1.能耗管理系统接口	台	1							
310	030501012019	通讯网关 1.智能照明系统接口	台	1							
311	030501012020	通讯网关 1.联网温控器系统接口	台	1							
312	030501012021	通讯网关 1.预留接口	台	1							
313	030504004001	系统软件 1.楼宇设备监控系统管理软件，含免费的工作站软件（设置在1F 酒店消控安保室）	套	1							
314	030503003009	联网型温控器面板 1.联网型风机盘管面板	台	97							
315	030503006012	传感器 1.联网型风机盘管面板外置温度探测器	支	118							
316	030503003010	控制器 1.联网型风机盘管面板通讯模块	台	6							
317	030411001154	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	1007.05							
318	030411001155	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	224.99							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
319	030411001156	配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	431.59							
320	030413001041	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	303.07							
321	031201003100	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	303.07							
322	030502005020	双绞线缆 1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	934.66							
323	030502005021	双绞线缆 1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线LSZH-UTP Cat6A（线槽内）（具体参数详见喜来登智能化系统招标技术规格书）	m	11042.6							
324	030411004110	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RYYP-2*1	m	953.96							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
325	030411004111	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RYYP-2*1	m	9175.95							
		机房系统									
		UPS									
326	Z030508002001	50KVA UPS电源 1.50KVA UPS不间断电源(消控安保机房)：50KVA,三进三出(实际容量深化设计确定)	台	1							
327	030405001001	蓄电池 电池类型：铅酸电池组；电池电压：DC 12V；100AH 40节/组，共2组	套	1							
328	030501005001	电池柜 1.电池箱/架	套	2							
329	Z030508002002	10KVA UPS电源 1.UPS不间断电源(IT机房、卫星及有线电视机房)：10KVA,单进单出(实际容量深化设计确定)	台	2							
330	030405001002	蓄电池 电池类型：铅酸电池组；电池电压：DC 12V；65AH 16节	套	2							
331	030501005002	电池柜 1.电池箱/架（10KVA）	套	4							
332	030404017095	配电箱 UPS输入输出配电柜,含浪涌保护器	台	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
333	030404017096	楼层配电箱 1.楼层UPS配电箱	台	48							
334	030404017097	配电箱 1.UPS主干配电箱	台	6							
335	03B027	PDU机柜插线排 1.PDU机柜插线排：8位,16A,防雷抗电涌	套	45							
336	030411001157	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	70.36							
337	030411004112	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-BYJ-2.5	m	211.08							
338	030411004113	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-BYJ-2.5	m	484.32							
339	030411004114	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-BYJ-10	m	669.37							
		空调及配电系统									
340	030701003019	5P空调 1.5P空调柜机	台	4							
341	030404035059	UPS插座 1.UPS插座	个	15							
342	030404035060	市电插座 1.市电插座	个	19							
343	030411003031	桥架 1.名 称:UPS线槽 2.型 号、规格:100*100,厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架	m	18.39							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
344	030411001158	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	77.81							
345	030411004115	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZBYJ-2.5	m	233.43							
346	030412005009	荧光灯 1.600*600格栅灯盘	套	25							
347	030409002008	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢明敷 3.规格:-40*4	m	75							
348	030409008009	等电位端子箱、 测试板 1.名称:局部等电位箱暗装 LEB 2.接地跨接线	个	4							
349	030404031035	接地绝缘端子 接地绝缘端子	个	75							
350	030411004116	配线 1.配线形式:接地线 2.规格、型号:BVR6	m	75							
351	030411004117	配线 1.配线形式:接地线 2.规格、型号:BV6	m	75							
352	030501014001	计算机应用、网络系统接地 1.电涌保护器	套	2							
		音视频系统									
		电子告示系统									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
353	030501013007	电子告示服务器 CPU:i7 10700/10700F 显存容量 :独立 2GB 显存规格:DDR5 网卡 :1000Mbps 以太网卡 显卡类型 :独立显卡 硬盘:256固态硬盘 +1T机械硬盘 *27寸高清显示器 *含鼠标键盘 *含专业版WIN10系统 包含信息发布软件服务器，支持画中画	台	1							
354	030501012022	24路交换机 * 高性能的10/100/1000M交换 * 即插即用非网管操作 * 24路自动MDI/MDIX端口识别和适配以太网络线缆类型 * HIGH-PERFORMANCE 10/100/1000 SWITCHING * PLUG-AND-PLAY UNMANAGED OPERATION * 24 auto-negotiating 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ports configured as auto MDI/MDIX	台	1							
355	030503003011	播放控制器 * 支持画中画 * 支持无信号待机功能 * 支持高清信号 * 支持TCP/IP 控制	台	16							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
356	030507014003	55'' 商业显示器 * 尺寸 : 55″ * 分辨率 : 3840 x 2160 *7x24H * Screen Size : 55″ * Resolution : 3840 x 2160	台	8							
357	030507014004	27″ 商业显示器(含支架) * 尺寸 : 27″ * 分辨率 : 3840x2160 *7x24h	台	3							
358	030411001159	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	80							
359	030411001160	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷	m	828.12							
360	030413001042	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	174.46							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
361	031201003101	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆),颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	174.46							
362	030502005022	双绞线缆 1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线 LSZH-UTP Cat6A 2、超出GB 50311、ISO/IEC 11801、IEC 61156-5、IEC 61156-7、EN 50173-1及prEN 50288-10-1标准要求 3、LSZH外护套 4、环路电阻：155Ω/km；容抗：50pF/m；特性阻抗（100MHz：100Ω ±15Ω；延迟偏差（Skew）：20 ns/100m；NVP：69%传输带宽：250MHz 5、弯曲半径：牵引时≥ 8D；固定时≥4D 拉伸强度≤93N；抗挤压能力≥1000 N/10cm；抗冲压能力≥10 次；安装温度0℃～50℃；使用温度-20℃～60℃〃	m	828.12							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
363	030502009011	HDMI跳线 HDMI线	条	16							
		背景音乐系统									
364	030501013008	个人计算机 CPU:i7 10700/10700F 显存容量 :独立 2GB 显存规格:DDR5 网卡 :1000Mbps 以太网卡 显卡类型 :独立显卡 硬盘:256固态硬盘 +1T机械硬盘 *27寸高清显示器 *含鼠标键盘 *含专业版WIN10系统 * 包含 DANTE VIRTUAL CARD& DANTE Controller& 多通道软件播放器	台	1							
365	030502001008	机柜、机架 42U机柜，600*800*2000mm	台	2							
366	030502001009	机柜、机架 19″ 25U 机柜	台	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
367	030506001003	扩声系统设备 1.12路输入12路输出数字音频处理器：12路模拟输入，12路模拟输出’• 支持至少64 x 64 Dante/AVB/QLAN等通用网络协议，具备功能完整的DSP处理功能 • 超低延迟的Dante网络音频协议采用标准的IT基础设施。 • 输入通道具有A/D，D/A转换性能，48V幻象电源。 • 通过IT网络或者自身协议扩展连接音频控制面板 • 图示液晶显示配置和音频电平指示 *获得 CCC 认证以及中国工信部办法的《电信设备进网许可证》。 • 支持行业标准的控制系统，通过板载的RS-232和以太网端口的串口协议，支持AMX和Crestron-based系统。	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
368	030506004001	墙面控制面板 用于 DSP 系统的菜单驱动型遥控装置； 至少32个子项的32个菜单，深入系统的全部功能； 每个子项都可用于处理多项基本功能，或启动基于逻辑电路的复杂控制事件：增益，预设触发，源选择，房间组合等等；*控制面板需于处理器同品牌	台	5							
369	030506004002	面板供电单元 • 通过 8 个 RJ-45 接口跨越长距离将电源和数据分配到多个 控制器。 • 使用标准 CAT5/6 线直接连接到任意集成系列产品，。 • 支持灵活的“ 星形 ” 配置 ，“ 菊链 ”，或两者的混合。 • 通用的半机架设计。附带硬件以在单个机架空间中安装一台或两台 ，或表面安装。 • ARC 功率计算器表格帮助决定 ARC 的最大数量和墙面板之间的距离	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
370	030506004003	Dante 音频输入面板（VCP3）立体声蓝牙无线音频输入连接，以及（2）RCA线级输入和3.5毫米TRS线级输入 Dante/AES67网络音频壁板4x2多I\/O，带蓝牙音频	台	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
371	030506001004	4路网络功放 输出功率：对称：2×80W（2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、25V、70V、100V）；非对称：320W（4Ω、8Ω、70V、100V）；通道： 输出通道数量：4（Euro 5 mm）；线路电平输出：4（Euro 3.5 mm）；Dante/AES67输出通道：4； 平衡式输入通道：4（Euro 3.5 mm）；非平衡输入通道：4（立体声迷你接口）；Dante/AES67输入通道：4（最大2个串流）； 音频： 增益：17dB-47dB（0.1dB增量）；输入灵敏度：4dBu（平衡式）\-10dBV（非平衡式）；最大输入电平：18dBu/6.16V（rms）频率响应：20Hz-20KHz（+/-0.5dB）；串扰（1kHz）：-60dB； 输出阻抗：10KΩ至GND/20kΩ平衡式；	台	8							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
372	030506001005	4″ 天花喇叭 频率范围62 Hz - 18.5 kHz 标称波束宽 140锥形 轴向灵敏度（全空间声压级）92 dB (1W@1m) 计算输出（全空间声压级） 114dB (峰值) 输出阻抗 8 ohms 功率持续60 W 节目150W 输入抽头 70 V: 30 W / 15 W / 7.5 W / 3.75 W 100 V: 30 W / 15 W	台	17							
373	030506001006	6″ 天花喇叭 频率范围 65 Hz - 22 kHz 标称波束宽 125锥形 轴向灵敏度（全空间声压级）94 dB (1W@1m) 计算输出（全空间声压级） 118dB (峰值) 输出阻抗 8 ohms 功率持续100 W 节目250W 输入抽头 70 V: 60 W / 30 W / 15 W / 7.5 W 100 V: 60 W / 30 W / 15 W	台	68							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
374	030506001007	8″天花喇叭 频率范围 60 Hz - 22 kHz 标称波束宽 115锥形 轴向灵敏度（全空间声压级）95 dB (1W@1m) 计算输出（全空间声压级） 121dB (峰值) 输出阻抗 8 ohms 功率持续150 W 节目375W 输入抽头 70 V: 120 W / 60 W / 30 W / 15 W 100 V: 120 W / 60 W / 30 W	台	6							
375	030506001008	天花低音扬声器 频率范围: 50Hz ~ 230Hz (±3dB) 灵敏度: • 76dB-SPL @ 1W, 1m (粉红噪声) 每通道 • 79dB-SPL @ 1W, 1m (粉红噪声) 单声道 最大声输出: • 96dB-SPL @ 1 m (粉红和IEC 噪声) 每通道 • 102dB-SPL @ 1 m (粉红和IEC 噪声) 单声道 输出功率：70/100 V: 200 W（峰值 800 W）单声道 低阻抗：立体声每声道 50 W（峰值 200 W）或单声道 100 W（峰值 400 W） 标称阻抗: 直接 6Ω 单声道 扩散角度: 全指向性	台	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
376	030506001009	卫星音箱 频率范围: 210Hz - 16kHz (±3dB) 灵敏度1: 84dB-SPL @ 1W, 1m (粉红噪声) 最大声输出2 • 95dB-SPL @ 1 m (粉红噪声) • 92dB-SPL @ 1 m (IEC3 噪声) 扩散角度: 170° 锥形 持续功率处理能力4: 12W 连续 标称阻抗: 6Ω	台	16							
377	030501012023	24路PoE交换机 高性能的10/100/1000M交换 * 即插即用非网管操作 * 24路自动MDI/MDIX端口识别和适配以太网络线缆类型 * PoE+	台	3							
378	030506001010	扩声系统设备 消防信号(干接点信号)	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
379	030503003012	电流控制器 * 额定电流: 20A * 操作电压: 180 - 280 VAC * 过压关断: 280VCA * 电表准确度: ±1.5 VAC * 瞬間高壓保護: Line to neutral, zero ground leakage * 限制电压: 376 VAC 峰@3,000 Amps, 266 VAC RMS (tested to UL-1449 and USA / CIDA A-1-1, 6,000 VAC @ 3,000 Amps) * 反应时间: 1 ns * 最大浪涌电流: 6,500 A * 噪声衰减量: 10 dB @ 10 kHz, 40 dB @ 100 kHz, 100 dB @ 10 MHz 线性衰减曲线从 0.05 - 100 Ohms 线路阻抗 * 安規認證: CE, NRTL-C	台	2							
380	030411001161	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	220							
381	030411001162	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷	m	1101.67							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
382	030413001043	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	232.09							
383	031201003102	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	232.09							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
384	030502005023	双绞线缆 1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线 LSZH-UTP Cat6A 2、超出GB 50311、ISO/IEC 11801、IEC 61156-5、IEC 61156-7、EN 50173-1及prEN 50288-10-1标准要求 3、LSZH外护套 4、环路电阻：155Ω/km；容抗：50 pF/m；特性阻抗（100 MHz：100 Ω ±15 Ω；延迟偏差（Skew）：20 ns/100 m；NVP：69 %传输带宽：250MHz 5、弯曲半径：牵引时≥ 8D；固定时≥4D 拉伸强度≤93N；抗挤压能力≥1000 N/10cm；抗冲压能力≥10 次；安装温度0℃～50℃；使用温度-20℃～60℃〃	m	318.49							
385	030411004118	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RVVP-2*1	m	12.61							
386	030411004119	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RVVP-2*1	m	109.53							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
387	030411004120	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RVV-2*2	m	827.31							
388	030411004121	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RVV-2*2	m	970.22							
389	030502007010	光缆 高清视频线 HDMI 2.0	m	15.76							
390	030502007011	光缆 4芯多模光纤OM3	m	150							
391	030506005001	背景音乐系统调试 背景音乐系统调试	系统	1							
392	030506006001	背景音乐系统试运行 公共广播、背景音乐系统试运行	系统	1							
		会议室1音视频系统									
393	030506004004	4K UHD IP多功能编码墙装面板面板式编码器-黑色；单条CAT6即可实现：4k@60 4:4:4视频，Dante™/AES67音频，USB 2.0，RS-232，POE电源的同步传输；HDMIx1输入；最小传输延时：2ms；静态图片+动态视频预监；支持音视频及USB流独立切换；UVC设备反传输；跨子网路由；大规模快速配置和快速固件升级	台	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
394	030507012002	4K UHD IP多功能编码器 盒式编码器；单条CAT6即可实现：4k@60 4:4:4视频，Dante™/AES67音频，USB 2.0，RS-232，GPIO、POE电源及IP数据的同步传输；HDMIx2输入+USB-C输入，HDMI环出；最小传输延时：2ms；静态图片+动态视频预监；UVC设备反传输；第三方设备POE网络接入；跨子网路由；大规模快速配置和快速固件升级	台	2							
395	030507012003	4K UHD IP多功能解码器 盒式解码器；单条CAT6即可实现：4k@60 4:4:4视频，Dante™/AES67音频，USB 2.0，RS-232，GPIO、POE电源及IP数据的同步传输；HDMIx1+USB-C输出；最小传输延时：2ms；静态图片+动态视频预监；UVC设备反传输；第三方设备POE网络接入；跨子网路由；大规模快速配置和快速固件升级	台	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
396	030506004005	壁脚输入面板SWP2 详见音视频面板图“PA226033-AV-L-003”	台	4							
397	030506004006	10寸 控制面板（WCP1） 显示类型 TFT 有源矩阵彩色液晶 显示屏尺寸 10.1 英寸（257 毫米） 对角线 宽高比 16:10 WUXGA 分辨率 1920 x 1200 像素 亮度 400 尼特（cd/㎡） 对比度 1000:1 色彩深度 24 位，1670 万色 背光源 侧光式 LED，带自动亮度控制 可视角度 水平 ±80°，垂直 ±80° 触摸屏 投射电容式，支持 5 点多点触控 需与矩阵切换及演示系统同品牌	台	1							
398	030501013009	网络服务器 分布式服务器	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
399	030506001011	中央控制处理器 * 矢量浮点协处理器 * 板载1GB RAM和4GB闪存 * 扩展存储高达1TB * 后面板记忆卡插槽 * 高速USB 2.0主机端口 * 行业标准的以太网和快思聪有线通信 * 控制子网 - 快思聪设备提供了一个专用的本地网络 * 板载的e-Control Web服务器 * 支持核心3 UI 的XPanel基于Web的远程控制 * 支持快思聪Mobile?的控制应用程序的iPhone，iPad和Android * 支持融合RV和SNMP远程管理 * 2个RS-232/422/485 COM端口与硬件和软件握手 * 4个RS-232 COM端口仅与软件握手 * 8个红外/串口，8个继电器和8 Versiport的I / O端口 * 内置的3系列控制卡扩展插槽（可选） * 真正的BACnet/IP支持 * 向后兼容运行现有SIMPL程序 * 完整的Unicode支持（多国语言） * IIS第6.0版Web服务器 * IPv6就绪	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		* 前面板USB电脑控制台端口									
400	030507012004	无线演示系统 内核处理器：QualComm Snapdragon™ S820，四核 Kryo™ CPU 图形处理器：Adreno™ 530 内存：4GB RAM，16GB eMMC Flash Storage 无线：双波段，802.11ac 2×2 MIMO 音视频输出：HDMI 2.0 / HDMI 1.4；音频输出支持 7.1 声道 视频支持：4K(4096*2160)；HD(1920*1080)；SD(1280*720) 设备接口：2*HDMI 输出；1*HDMI 输入；1*RJ 45；2*USB 3.0；1*USB-C；1*DC in；工作温度：0℃~+50℃ 设备尺寸：184(L)*86(W)*26(H)mm； 电源供应：PoE+或 12V/2A 电源适配器 不接受安装软件形式的无线投屏设备	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
401	030507014005	110寸LED一体机 显示尺寸：110 显示分辨率：1920x1080 箱体材质：压铸铝 封装类型：SMD 亮度不小于500nit 刷新率：3840 灰度等级：14bit	台	1							
402	030506001012	扩声系统设备 12路输入12路输出数字音频处理器：12通道模拟输入和8路输出、支持至少32 x 32Dante/AVB/QLAN等通用网络协议，具备功能完整的DSP处理功能• 超低延迟的Dante网络音频协议采用标准的IT基础设施。• 输入通道具有A/D，D/A转换性能，48V幻象电源。• 通过IT网络或者自身协议扩展连接音频控制面板• 图示液晶显示配置和音频电平指示	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
403	030506001013	手持无线话筒 系统 频率范围：786－822，830－866 MHz， 信噪比：110 dB 音频频率响应：40－18,000 Hz 接收器 扫描功能：接收器扫描一个带宽 镜频抑制：＞65 dB 杂散抑制：＞65 dB 灵敏度(配合HDX,在峰值偏差，52 dBArms S/N)： ＜2.5 μV 最大音频输出：XLR, bal.： －24 to +18 dBu, 6.3 mm jack, unbal.： －30 to +12 dBu (可调节 6 dB) 发射机 射频输出功率 (50 Ω)：typ. 30 mW 最大输入电压(非平衡，峰值偏差)：mic: 1.8 Vrms, line: approx. 2.4 Vrms 麦克风最大声压级：大约154 dB 输入阻抗：mic: 10 kΩ, line: 1 MΩ 电池运行时间：＞8 hrs	台	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
404	030506001014	无线头戴式话筒 系统 频率范围：786－822，830－866 MHz， 信噪比：110 dB 音频频率响应：40－18,000 Hz 接收器 扫描功能：接收器扫描一个带宽 镜频抑制：＞65 dB 杂散抑制：＞65 dB 灵敏度(配合HDX, 在峰值偏差, 52 dBArms S/N)： ＜2.5 μV 最大音频输出：XLR, bal.： －24 to +18 dBu, 6.3 mm jack, unbal.： －30 to +12 dBu (可调节 6 dB) 发射机 射频输出功率 (50 Ω)：typ. 30 mW 最大输入电压(非平衡, 峰值偏差)：mic: 1.8 Vrms, line: approx. 2.4 Vrms 麦克风最大声压级：大约154 dB 输入阻抗：mic: 10 kΩ, line: 1 MΩ 电池运行时间：＞8 hrs	台	1							
405	030506007001	信号4路分配放大器 话筒天线分配器 *2组天线输入；*8个可供电天线输出；*1个环通输出。 *与话筒同品牌	台	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
406	030506007002	放大器 与无线话筒同品牌配套的话筒天线放大器	台	3							
407	030506001015	2路100W@70V功放 输出功率： 对称：2x100W（2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、25V、70V、100V）； 非对称：200W（4Ω、8Ω、70V、100V）； 通道： 输出通道数量：2（Euro 5 mm）； 线路电平输出：2（Euro 3.5 mm）； Dante/AES67输出通道：4； 平衡式输入通道：2（Euro 3.5 mm）；非平衡输入通道：2（立体声迷你接口）； Dante/AES67输入通道：4（最大2个串流	台	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
408	030506001016	6″天花喇叭 频率范围 65 Hz - 22 kHz 标称波束宽 125锥形 轴向灵敏度（全空间声压级）94 dB (1W@1m) 计算输出（全空间声压级） 118dB (峰值) 输出阻抗 8 ohms 功率 持续100 W 节目250W 输入抽头 70 V: 60 W / 30 W / 15 W / 7.5 W 100 V: 60 W / 30 W / 15 W	台	6							
409	030501012024	24路PoE交换机 高性能的10/100/1000M交换 * 即插即用非网管操作 * 24路自动MDI/MDIX端口识别和适配以太网络线缆类型 * PoE+	台	2							
410	030506001017	扩声系统设备 消防信号(干接点信号)	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
411	030503003013	电流控制器 * 额定电流: 20A * 操作电压: 180 - 280 VAC * 过压关断: 280VCA * 电表准确度: ±1.5 VAC * 瞬間高壓保護: Line to neutral, zero ground leakage * 限制电压: 376 VAC 峰@3,000 Amps, 266 VAC RMS (tested to UL-1449 and USA / CIDA A-1-1, 6,000 VAC @ 3,000 Amps) * 反应时间: 1 ns * 最大浪涌电流: 6,500 A * 噪声衰减量: 10 dB @ 10 kHz, 40 dB @ 100 kHz, 100 dB @ 10 MHz 线性衰减曲线从 0.05 - 100 Ohms 线路阻抗 * 安規認證: CE, NRTL-C	台	1							
412	030502001010	机柜、机架42U机柜，600*800*2000mm	台	1							
413	030411001163	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	200							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
414	030411001164	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷	m	340.98							
415	030413001044	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	71.83							
416	031201003103	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	71.83							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
417	030502005024	双绞线缆 1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线 LSZH-UTP Cat6A 2、超出GB 50311、ISO/IEC 11801、IEC 61156-5、IEC 61156-7、EN 50173-1及prEN 50288-10-1标准要求 3、LSZH外护套 4、环路电阻：155Ω/km；容抗：50 pF/m；特性阻抗（100 MHz：100 Ω ±15 Ω；延迟偏差（Skew）：20 ns/100 m；NVP：69 %传输带宽：250MHz 5、弯曲半径：牵引时≥ 8D；固定时≥4D 拉伸强度≤93N；抗挤压能力≥1000 N/10cm；抗冲压能力≥10 次；安装温度0℃～50℃；使用温度-20℃～60℃〃	m	254.96							
418	030411004122	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RVVP-2*1	m	224.92							
419	030411004123	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RVV-2*2	m	42.6							
420	030502007012	光缆 高清视频线 HDMI 2.0	m	30							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
421	030507015001	安装辅材 安装跳线及辅材及深化设计相关设备等	批	1							
		多功能厅音视频系统									
422	030506004007	4K UHD IP多功能编码墙装面板面板式编码器-黑色；单条CAT6即可实现：4k@60 4:4:4视频，Dante™/AES67音频，USB 2.0，RS-232，POE电源的同步传输；HDMIx1输入；最小传输延时：2ms；静态图片+动态视频预监；支持音视频及USB流独立切换；UVC设备反传输；跨子网路由；大规模快速配置和快速固件升级	台	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
423	030507012005	4K UHD IP多功能编码器 盒式编码器；单条CAT6即可实现：4k@60 4:4:4视频，Dante™/AES67音频，USB 2.0，RS-232，GPIO、POE电源及IP数据的同步传输；HDMIx2输入+USB-C输入，HDMI环出；最小传输延时：2ms；静态图片+动态视频预监；UVC设备反传输；第三方设备POE网络接入；跨子网路由；大规模快速配置和快速固件升级	台	3							
424	030507012006	4K UHD IP多功能解码器 盒式解码器；单条CAT6即可实现：4k@60 4:4:4视频，Dante™/AES67音频，USB 2.0，RS-232，GPIO、POE电源及IP数据的同步传输；HDMIx1+USB-C输出；最小传输延时：2ms；静态图片+动态视频预监；UVC设备反传输；第三方设备POE网络接入；跨子网路由；大规模快速配置和快速固件升级	台	9							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
425	030506004008	壁脚输入面板SWP1 详见音视频面板图“PA256014-AV-L-003”	台	12							
426	030506004009	壁脚输入面板SWP1A 详见音视频面板图“PA256014-AV-L-003”	台	4							
427	030506004010	10寸 控制面板（WCP1） 显示类型 TFT 有源矩阵彩色液晶显示屏尺寸 10.1 英寸（257 毫米） 对角线 宽高比 16:10 WUXGA 分辨率 1920 x 1200 像素 亮度 400 尼特（cd/㎡） 对比度 1000:1 色彩深度 24 位，1670 万色 背光源 侧光式 LED，带自动亮度控制 可视角度 水平 ±80°，垂直 ±80° 触摸屏 投射电容式，支持 5 点多点触控 需与矩阵切换及演示系统同品牌	台	2							
428	030506004011	6键控制面板（WCP3） 6键控制面板（WCP3）	台	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
429	030506001018	中央控制处理器 * 矢量浮点协处理器 * 板载1GB RAM和4GB闪存 * 扩展存储高达1TB * 后面板记忆卡插槽 * 高速USB 2.0主机端口 * 行业标准的以太网和快思聪有线通信 * 控制子网 - 快思聪设备提供了一个专用的本地网络 * 板载的e-Control Web服务器 * 支持核心3 UI 的XPanel基于Web的远程控制 * 支持快思聪Mobile?的控制应用程序的iPhone，iPad和Android * 支持融合RV和SNMP远程管理 * 2个RS-232/422/485 COM端口与硬件和软件握手 * 4个RS-232 COM端口仅与软件握手 * 8个红外/串口，8个继电器和8 Versiport的I / O端口 * 内置的3系列控制卡扩展插槽（可选） * 真正的BACnet/IP支持 * 向后兼容运行现有SIMPL程序 * 完整的Unicode支持（多国语言） * IIS第6.0版Web服务器 * IPv6就绪	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		* 前面板USB电脑控制台端口									
430	030507014006	iPad * 64GB * WiFi *含编程、密钥及授权	台	2							
431	030506004012	12键控制面板 与中央控制处理器配套使用	台	2							
432	030503003014	导轨式电源控制设备 8路电源开关通道，可以独立控制8路设备的供电通断 配备 8 路电压驱动的隔离式数字输入，可连接传感器、按钮等外部信号源，隔离设计能避免信号干扰，提升系统稳定性。 支持宽幅交流供电，可在全球多数地区的市电环境下直接工作，适配性强 拥有强制控制输入接口，可在紧急或特殊场景下，绕过系统自动逻辑，直接手动干预设备状态。	台	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
433	030507012007	无线演示系统 内核处理器：QualComm Snapdragon™ S820，四核 Kryo™ CPU 图形处理器：Adreno™ 530 内存：4GB RAM，16GB eMMC Flash Storage 无线：双波段，802.11ac 2×2 MIMO 音视频输出：HDMI 2.0 / HDMI 1.4；音频输出支持 7.1 声道 视频支持：4K(4096*2160)；HD(1920*1080)；SD(1280*720) 设备接口：2*HDMI 输出；1*HDMI 输入；1*RJ 45；2*USB 3.0；1*USB-C；1*DC in；工作温度：0℃~+50℃ 设备尺寸：184(L)*86(W)*26(H)mm； 电源供应：PoE+或 12V/2A 电源适配器 不接受安装软件形式的无线投屏设备	台	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
434	030507015002	P2.0 LED全彩显示屏5220x2980mm（含控制系统、视频处理器、软件、强电箱、安装附件等） 1.点间距：不大于1.875mm 2.分辨率：不小于5220x2980 3.维护方式：前维护 4.对比度：不低于5000:1 5.亮度：500nit-1000nit可调 6.100%无坏点验收 7.平整度小于等于±1mm 8.灯珠为国星/亿光，同一生产批次，金线封装。 9.IC芯片卡不低于14bit 10.刷新率不低于3840Hz 11.室内SMD全彩显示屏 12.参考尺寸：（5.22x2.98m）WxH.显示屏的大小为中位数， 实际的尺寸则视于LED厂方所生产的LED模块大小而定,参考尺寸为最大尺寸，屏体不可超出参考尺寸。 13.承重要求为LED显示屏体结构的5倍 14.LED 显示屏具备旋转式灯板设计，弱化跨板耦合效应，保证更优质的显示 15.具有SELV电路，在SELV	套	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过42.4V交流峰值或60V直流值单一故障条件下，在200ms后不超过42.4V（30V有效值）交流峰值或60V 直流值，并且在200ms内其极限值不超过71V（50V有效值）交流峰值或120V直流值； 16.可见光投射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.30%，抗磨性能符合标准中的技术要求；含以下设备及辅件 *传送/接受（卡/系统）和接线 为了保证货源渠道正品品牌以及售后服务质量,提供原厂针对本项目的售后质保函加盖原厂鲜章。								
435	030501001006	LED屏控制电脑 Win10/Win11 Intel®Core™ i5 1(10代以上) 16G DDR4 500GB SSD(M.2 NVME接口) T600显卡	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
436	030507014007	激光投影机 激光投影机（含镜头）：亮度：不小于7000流明；分辨率：1920*1200；投影机光源：激光固态光源 对比度：3000000：1； 投射比：1.36~2.18：1 均匀度：90%；灯泡寿命：20000小时 镜头位移：垂直±50%，水平±20%	台	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
437	030507014008	投影机升降器 产品特性：紧凑型结构设计，精度≤2mm高精度定位设计，铝合金框架坚固耐用 机械机构：单杆，多节铝合金方管，底托板式垂直升降（根据现场情况可能•需要定制） 设备外形尺寸：W640mm×D640mm×H850mm 门框外形尺寸：W680mm×D680mm 底托板尺寸：W690mm×D690mm 投影机最大尺寸（含镜头和接线）：W520mm×D520mm×H250mm 负载能力（包括装饰板）：20kg 最大伸出距离：1000mm 单程最大运行时间：60sec 整机净重：75kg 额定功耗：200W 天花开孔尺寸：W650mm×D650mm 安装吊杆尺寸：W620mm×D450mm 天花高度尺寸：＞950mm 收线器配置：超五类网线×3，多模光纤×1，2.5平方电源线×3 控制方式：弱电及RS485控制 框架配置：铝合金	台	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
438	030507014009	180″ 16:9 电动拉线投影幕 *投影面积 WxH: 3230 x 1868 * 电动 * 拉线幕 * 白塑幕布	台	2							
439	030506001019	扩声系统设备 12路输入12路输出数字音频处理器：12通道模拟输入和8路输出、支持至少32 x 32Dante/AVB/QLAN等通用网络协议，具备功能完整的DSP处理功能 • 超低延迟的Dante网络音频协议采用标准的IT基础设施。 • 输入通道具有A/D，D/A转换性能，48V幻象电源。 • 通过IT网络或者自身协议扩展连接音频控制面板 • 图示液晶显示配置和音频电平指示	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
440	030506001020	扩声系统设备 12通道输出拓展：*12路模拟，平衡式麦克风/线路电平,支持至少32 x 32Dante/AVB/QLAN等通用网络协议 *频率响应20Hz-20 kHz,±1dB *Dante Ultimox4 *+48v直流，可通过软件为每个输入通道选择 *符合802.3atPOE+ PD *12v直流 *4路模拟转Dante输入拓展	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
441	030506001021	手持无线话筒 系统 频率范围：786－822，830－866 MHz， 信噪比：110 dB 音频频率响应：40－18,000 Hz 接收器 扫描功能：接收器扫描一个带宽 镜频抑制：＞65 dB 杂散抑制：＞65 dB 灵敏度(配合HDX,在峰值偏差，52 dBArms S/N)： ＜2.5 μV 最大音频输出：XLR, bal.： －24 to +18 dBu, 6.3 mm jack, unbal.： －30 to +12 dBu (可调节 6 dB) 发射机 射频输出功率 (50 Ω)：typ. 30 mW 最大输入电压(非平衡，峰值偏差)：mic: 1.8 Vrms, line: approx. 2.4 Vrms 麦克风最大声压级：大约154 dB 输入阻抗：mic: 10 kΩ, line: 1 MΩ 电池运行时间：＞8 hrs	台	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
442	030506001022	领夹话筒 系统 频率范围：786－822，830－866 MHz， 信噪比：110 dB 音频频率响应：40－18,000 Hz 接收器 扫描功能：接收器扫描一个带宽 镜频抑制：＞65 dB 杂散抑制：＞65 dB 灵敏度(配合HDX,在峰值偏差，52 dBArms S/N)： ＜2.5 μV 最大音频输出：XLR, bal.： －24 to +18 dBu, 6.3 mm jack, unbal.： －30 to +12 dBu (可调节 6 dB) 发射机 射频输出功率 (50 Ω)：typ. 30 mW 最大输入电压(非平衡，峰值偏差)：mic: 1.8 Vrms, line: approx. 2.4 Vrms 麦克风最大声压级：大约154 dB 输入阻抗：mic: 10 kΩ, line: 1 MΩ 电池运行时间：＞8 hrs	台	2							
443	030506001023	扩声系统设备 1.吸顶麦克风	台	2							
444	030506007003	分配器 分配器	台	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
445	030506007004	放大器 与无线话筒同品牌配套的话筒天线放大器	台	8							
446	030506007005	视频系统设备 机架接合板	台	3							
447	030501008002	集线器 天线增强器	台	2							
448	030501008003	无指向性天线 无指向性天线	台	4							
449	030506001024	扩声系统设备 * 32路数字调音台 * 嗡嗡声和噪音: -128 dBu (等效输入噪音), -99 dBu (残留输出噪音) * 串音(1 kHz): -70dB * 提供 48 V 幻像电源 * 内部数码效果: SPX x 2 (效果1: 16 个程序、参数控制, 效果2: 16 个程序、参数控制) *含Dante卡 用于Dante 通讯输入混音通道：32 单声道 + 8 立体声 混音母线16 模拟输入32 模拟输出16	台	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
450	030506001025	2路100W@70V功放 输出功率： 对称：2x100W（2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、25V、70V、100V）； 非对称：200W（4Ω、8Ω、70V、100V）； 通道： 输出通道数量：2（Euro 5 mm）； 线路电平输出：2（Euro 3.5 mm）； Dante/AES67输出通道：4； 平衡式输入通道：2（Euro 3.5 mm）；非平衡输入通道：2（立体声迷你接口）； Dante/AES67输入通道：4（最大2个串流	台	4							
451	030506001026	8″天花喇叭 频率范围 60 Hz - 22 kHz 标称波束宽 115锥形 轴向灵敏度（全空间声压级）95 dB (1W@1m) 计算输出（全空间声压级） 121dB (峰值) 输出阻抗 8 ohms 功率持续150 W 节目375W 输入抽头 70 V: 120 W / 60 W / 30 W / 15 W 100 V: 120 W / 60 W / 30 W	台	12							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
452	030506001027	6″ 天花喇叭 频率范围 65 Hz - 22 kHz 标称波束宽 125锥形 轴向灵敏度（全空间声压级）94 dB (1W@1m) 计算输出（全空间声压级） 118dB (峰值) 输出阻抗 8 ohms 功率持续100 W 节目250W 输入抽头 70 V: 60 W / 30 W / 15 W / 7.5 W 100 V: 60 W / 30 W / 15 W	台	8							
453	030502010007	配线架 2 x 24 音频配线架	个	3							
454	030506001028	有源监听音箱 * 紧凑型，两分频有源监听系统 * 内置20瓦功效 * 两个线路输入 * 两个平衡XLR、平衡PHONE接口和不平衡插口输入，提供多种互连性 * 防磁 * 频率响应: 65 Hz - 22 kHz * 长期最大声压级 @ 1m: 98 dB	台	2							
455	030501001007	输入设备 24″ LCD 显示器	台	3							
456	030506001029	无线接入点 无线接入点	台	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
457	030501012025	24路PoE交换机 高性能的10/100/1000M交换 * 即插即用非网管操作 * 24路自动MDI/MDIX端口识别和适配以太网络线缆类型 * PoE+	台	3							
458	030506001030	扩声系统设备 消防信号(干接点信号)	台	2							
459	030503003015	控制器 * 额定电流: 20A * 操作电压: 180 - 280 VAC * 过压关断: 280VCA * 电表准确度: ±1.5 VAC * 瞬間高壓保護: Line to neutral, zero ground leakage * 限制电压: 376 VAC 峰@3,000 Amps, 266 VAC RMS (tested to UL-1449 and USA / CIDA A-1-1, 6,000 VAC @ 3,000 Amps) * 反应时间: 1 ns * 最大浪涌电流: 6,500 A * 噪声衰减量: 10 dB @ 10 kHz, 40 dB @ 100 kHz, 100 dB @ 10 MHz 线性衰减曲线从 0.05 - 100 Ohms 线路阻抗 * 安規認證: CE, NRTL-C	台	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
460	030502001011	机柜、机架 42U机柜，600*800*2000mm	台	3							
461	030411001165	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	620							
462	030411001166	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	685.08							
463	030413001045	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	144.32							
464	031201003104	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	144.32							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
465	030502005025	双绞线缆 1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线 LSZH-UTP Cat6A 2、超出GB 50311、ISO/IEC 11801、IEC 61156-5、IEC 61156-7、EN 50173-1及prEN 50288-10-1标准要求 3、LSZH外护套 4、环路电阻：155Ω/km；容抗：50 pF/m；特性阻抗（100 MHz：100 Ω ±15 Ω；延迟偏差（Skew）：20 ns/100 m；NVP：69 %传输带宽：250MHz 5、弯曲半径：牵引时≥ 8D；固定时≥4D 拉伸强度≤93N；抗挤压能力≥1000 N/10cm；抗冲压能力≥10 次；安装温度0℃～50℃；使用温度-20℃～60℃〃	m	399.52							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
466	030502005026	双绞线缆 1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线 LSZH-UTP Cat6A（线槽内） 2、超出GB 50311、ISO/IEC 11801、IEC 61156-5、IEC 61156-7、EN 50173-1及prEN 50288-10-1标准要求 3、LSZH外护套 4、环路电阻：155Ω/km；容抗：50 pF/m；特性阻抗（100 MHz：100 Ω ±15 Ω；延迟偏差（Skew）：20 ns/100 m；NVP：69 %传输带宽：250MHz 5、弯曲半径：牵引时≥ 8D；固定时≥4D 拉伸强度≤93N；抗挤压能力≥1000 N/10cm；抗冲压能力≥10 次；安装温度0℃～50℃；使用温度-20℃～60℃〃	m	2104.14							
467	030411004124	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RVVP-2*1	m	683.18							
468	030411004125	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RVVP-2*1	m	1679.97							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
469	030411004126	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RVV-2*2	m	195.74							
470	030411004127	配线 1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZB1-RVV-2*2	m	314.74							
471	030502007013	光缆 高清视频线 HDMI 2.0	m	352.13							
472	030505005006	射频同轴电缆 同轴电缆 RG-58,屏蔽电缆带 PVC护套	m	80							
		公区电视系统									
473	030507014010	55″LED TV(含支架) * 尺寸 : 55″ * 分辨率 : 3840 x 2160 **含壁挂支架	台	5							
474	030507014011	显示设备 * 尺寸 : 65″ * 分辨率 : 3840 x 2160 **含壁挂支架	台	1							
475	030507014012	显示设备 * 尺寸 : 75″ * 分辨率 : 3840 x 2160 * *含壁挂支架	台	1							
		员工培训室、后勤会议室									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
476	030506001031	扩声系统设备 4路输入 120W@100V 混合功放：＊ 线路输入：2路非平衡：立体声 RCA 2路平衡：5针凤凰插 ＊ 1路寻呼输入：4针凤凰插 ＊ 1路辅助输入：3.5mm TRS ＊ 2路放大器输出：2针凤凰插 ＊ 1路非平衡辅助输出：立体声 RCA ＊ 功放功率：2×120W@4Ω；2×60W @ 8Ω ＊ THD+N（额定功率）：≤0.5% ＊ 串扰（低于额定功率，1kHz）：≤-60dBV ＊ 动态范围：88dB ＊ 频率响应：20Hz - 20kHz (+0/-3dB) ＊ A/D和D/A转换：24-bit ＊ 采样率：48kHz	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
477	030506004013	音频控制面板 可联网且 PoE 供电基于以太网且使用 PoE 供电；无需专用线缆或外部电源 • 可编程，安装人员可在软件中设置离散的音量范围和音源选项；基于 Bose CSP 和ESP 的系统进行扩展，最多可同时使用 16 台设备 • 自定义标签：每个区域控制器都有一叠预打印标签，有两张空白标签以便自行添加内容 • 各地区型号：86×86 毫米欧洲型号作为成品墙装面板提供，支持八六底盒	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
478	030506001032	手持无线话筒 系统 频率范围：786－822，830－866 MHz， 信噪比：110 dB 音频频率响应：40－18,000 Hz 接收器 扫描功能：接收器扫描一个带宽 镜频抑制：＞65 dB 杂散抑制：＞65 dB 灵敏度(配合HDX,在峰值偏差，52 dBArms S/N)： ＜2.5 μV 最大音频输出：XLR, bal.： －24 to +18 dBu, 6.3 mm jack, unbal.： －30 to +12 dBu (可调节 6 dB) 发射机 射频输出功率 (50 Ω)：typ. 30 mW 最大输入电压(非平衡，峰值偏差)：mic: 1.8 Vrms, line: approx. 2.4 Vrms 麦克风最大声压级：大约154 dB 输入阻抗：mic: 10 kΩ, line: 1 MΩ 电池运行时间：＞8 hrs	台	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
479	030506001033	6″ 天花喇叭 频率范围 65 Hz - 22 kHz 标称波束宽 125锥形 轴向灵敏度（全空间声压级）94 dB (1W@1m) 计算输出（全空间声压级） 118dB (峰值) 输出阻抗 8 ohms 功率持续100 W 节目250W 输入抽头 70 V: 60 W / 30 W / 15 W / 7.5 W 100 V: 60 W / 30 W / 15 W	台	4							
480	030507014013	LCD 投影机 亮 度：4500流明; 分辨率：1920*1200； 对比度：15000：1； 成像系统：0.64″英寸多晶硅有源矩阵*3; 均匀度：90%; 灯泡：225W； 灯泡寿命：10000小时(正常)/20000小时(节能* 视讯输入讯号: PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM/NTSC/NTSC4.43 * 计算机输入讯号: UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA * 控制程度: Control Port (RS-232C)	台	1							
481	030507014014	投影机吊架 固定吊架	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
482	030507014015	投影幕 100″ 16:9 电动拉线投影幕：＊ 投影面积 WxH: 2214 x 1245 ＊ 电动拉线投影幕 ＊ 白塑幕布 ＊ 加长黑框-投影幕下降后幕底须离地 1200mm	台	1							
483	030506004014	SWP4 详见音视频面板图“PA226033-AV-L-003”	台	1							
484	030503003016	电流控制器 ＊ 额定电流: 20A ＊ 操作电压: 180 - 280 VAC ＊ 过压关断: 280VCA ＊ 电表准确度: ±1.5 VAC ＊ 瞬間高壓保護: Line to neutral, zero ground leakage ＊ 限制电压: 376 VAC 峰@3,000 Amps, 266 VAC RMS (tested to UL-1449 and USA / CIDA A-1-1, 6,000 VAC @ 3,000 Amps) ＊ 反应时间: 1 ns ＊ 最大浪涌电流: 6,500 A ＊ 噪声衰减量: 10 dB @ 10 kHz, 40 dB @ 100 kHz, 100 dB @ 10 MHz 线性衰减曲线从 0.05 - 100 Ohms 线路阻抗 ＊ 安规認證: CE, NRTL-C	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
485	030506001034	扩声系统设备 消防信号(干接点信号)	台	1							
486	030507014016	显示设备 65寸电子白板(含支架)：尺寸：65寸 显示分辨率：3840x2160 触摸技术：红外识别摄像头：5000 万像素单摄 含 Intel Core i7 系列 PC 模块，内存 16G DDR4 可选，存储 256G 可选；支持安卓与 Windows 双系统 触摸点数 主流支持 20 点触摸，大尺寸机型可选配 40 点触摸，适配多人同时操作需求 触摸精度 90%以上触摸区域精度达±1mm，书写无偏移，含可移动支架	台	2							
487	030506004015	TBP1 详见音视频面板图“PA226033-AV-L-003”	台	2							
488	030411001167	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN20 4.配置形式:明敷	m	90							
489	030411001168	配管 1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格：DN25 4.配置形式:明敷	m	207.73							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
490	030413001046	铁构件 1.名称:管道支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	43.76							
491	031201003105	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆)，颜色满足设计要求 3.结构类型:一般钢结构（管道支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	43.76							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
492	030502005027	双绞线缆 1、六类非屏蔽低烟无卤双绞线 LSZH-UTP Cat6A 2、超出GB 50311、ISO/IEC 11801、IEC 61156-5、IEC 61156-7、EN 50173-1及prEN 50288-10-1标准要求 3、LSZH外护套 4、环路电阻：155Ω/km；容抗：50 pF/m；特性阻抗（100 MHz：100 Ω ±15 Ω；延迟偏差（Skew）：20 ns/100 m；NVP：69 %传输带宽：250MHz 5、弯曲半径：牵引时≥ 8D；固定时≥4D 拉伸强度≤93N；抗挤压能力≥1000 N/10cm；抗冲压能力≥10 次；安装温度0℃～50℃；使用温度-20℃～60℃〃	m	8.83							
493	030411004128	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RVVP-2*1	m	91							
494	030411004129	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZB1-RVV-2*2	m	137.73							
495	030502007014	光缆 高清视频线 HDMI 2.0	m	64.17							
		流动设备									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
496	030506001035	扩声系统设备 16通道数字调音台：模拟输入16个麦克风/线路（12个XLR + 4个XLR/TRS Phones Combo） 模拟输出8（XLR） Dante2（etherCON：主/次） 网络1 (RJ-45)	台	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
497	030506001036	手持无线话筒 系统 频率范围：786－822，830－866 MHz， 信噪比：110 dB 音频频率响应：40－18,000 Hz 接收器 扫描功能：接收器扫描一个带宽 镜频抑制：＞65 dB 杂散抑制：＞65 dB 灵敏度(配合HDX,在峰值偏差，52 dBArms S/N)： ＜2.5 μV 最大音频输出：XLR, bal.： －24 to +18 dBu, 6.3 mm jack, unbal.： －30 to +12 dBu (可调节 6 dB) 发射机 射频输出功率 (50 Ω)：typ. 30 mW 最大输入电压(非平衡，峰值偏差)：mic: 1.8 Vrms, line: approx. 2.4 Vrms 麦克风最大声压级：大约154 dB 输入阻抗：mic: 10 kΩ, line: 1 MΩ 电池运行时间：＞8 hrs	台	4							
498	03B028	话筒支架 *金属本体 *双接头连接 *三角形底座 *需与话筒同品牌	台	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
499	030506001037	有源低音扬声器 系统类型：有源扬声器 最大声压级：136dB（峰值） 频率范围（-10dB）：38Hz-250Hz 含配套安装支架	台	4							
500	030506001038	12″有源扬声器 系统类型：有源扬声器 最大声压级：不小于132dB（峰值） 频率范围（-10dB）：50Hz-20kHz 覆盖角度：水平不小于75°，垂直不小于40°	台	4							
501	030404017098	配电箱 流动航空箱，定制	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
502	030503003017	电流控制器 * 额定电流: 20A * 操作电压: 180 - 280 VAC * 过压关断: 280VCA * 电表准确度: ±1.5 VAC * 瞬間高壓保護: Line to neutral, zero ground leakage * 限制电压: 376 VAC 峰@3,000 Amps, 266 VAC RMS (tested to UL-1449 and USA / CIDA A-1-1, 6,000 VAC @ 3,000 Amps) * 反应时间: 1 ns * 最大浪涌电流: 6,500 A * 噪声衰减量: 10 dB @ 10 kHz, 40 dB @ 100 kHz, 100 dB @ 10 MHz 线性衰减曲线从 0.05 - 100 Ohms 线路阻抗 * 安規認證: CE, NRTL-C	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
503	030507014017	86寸电子白板（含支架）’背光类型 DLED 分辨率 3840(H)×2160(V) 可视角度 水平 178°，垂直178° 触摸屏材料 防眩光钢化玻璃 触摸技术 红外 触摸点数 20 点 书写工具 手指+不透明物体 (≥2mm) 触摸精度 ±1mm PC类型 超薄插拔式 Intel Core 系列 模块化电脑 CPU Intel Core i7 GPU 核显 Intel HD Graphics 内存 DDR4 16G 硬盘 256G 含可移动支架	台	1							
		客房音响系统									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
504	030506001039	电视扬声器（Soundbar） 输入：HDMI eARC（增强音频回传通道） 光纤输入 电源 USB（仅用于维修） 有线低音箱（可选） 有线红外线传输器（可选） 蓝牙信号范围：最远 9 米（30 英尺） 蓝牙版本：4.2 支持的音频格式：Dolby Atmos、Dolby Digital、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus 视频源兼容性：HDMI SimpleSync™ 连接 *含壁装支架	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
505	030506001040	蓝牙闹钟’*配备可充电锂离子电池，播放时间最长 10 小时，并且可以使用大部分 USB 电源充电扬声器 II 的接收范围约为 30 英尺(10m)，无需接线也可以播放音乐充电座:1.59 厘米 x 15.75 厘米 x 5.1 厘米（高 x 宽 x 深），80 克壁式充电器:6.1 厘米 x 4.8 厘米 x 1.5 厘米（高 x 宽 x 深） 连接线:1.0 厘米长 *电源额定值：100 - 240V	台	237							
		音视频桥架									
506	030411003032	桥架 1.名 称:金属线槽 2.型 号、规格:200*100，厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	69.01							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
507	030411003033	桥架 1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型 号、规格:100*100,厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	137.97							
508	030411003034	桥架 1.名 称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型 号、规格:100*50,厚度满足设计要求 3.材 质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线安装 5.含与原桥架连接，包括但不限于对原桥架开孔、切割、封堵等，满足设计及验收要求	m	102.23							
509	030409002009	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢明敷 3.规格:-25*4	m	309.21							
510	030413001047	铁构件 1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求	kg	298.87							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
511	031201003106	金属结构刷油 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆(底漆)、调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆两遍、面漆两遍	kg	298.87							
512	030507015003	安装辅材 1.以上音视频系统安装跳线及辅材及深化设计相关设备等	批	1							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：智能化(41)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	031301	N.1专业措施项目（031301）									
1	031301017013	脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第五册	项	1							
2	Z031301019006	操作高度增加费 1.操作高度增加费第五册5m以上、10m以下	项	1							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：智能化(41)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		9.76				
2	Z03130200801	提前竣工增加费		2.97				
3	031302004001	二次搬运费						
4	031302005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化(41)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：智能化(41)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：智能化(41)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：智能化(41)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：智能化(41)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：智能化(41)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：智能化(41)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：智能化(41)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：智能化(41)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：智能化(41)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：智能化(41)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：智能化(41)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：智能化(41)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：抗震支架(42)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：抗震支架(42)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		弱电									
1	031002001035	抗震支架	1、桥架侧向支吊架（T）KZQ-200-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	5						
2	031002001036	抗震支架	1、桥架侧纵向支吊架KZQ-200-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2						
3	031002001037	抗震支架	1、桥架组合侧向支吊架KZQ-200X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	109						

4	031002001038	抗震支架	1、桥架组合侧纵向支吊架KZQ-200X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	103						
5	031002001039	抗震支架	1、桥架组合侧向支吊架KZQ-200X1/300X1-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	3						
6	031002001040	抗震支架	1、桥架组合侧纵向支吊架KZQ-200X1/300X1-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						
		电气									
7	031002001041	抗震支架	1、桥架侧向支吊架（T）KZQ-200-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	181						

8	031002001042	抗震支架	1、桥架侧纵向支吊架KZQ-200-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	178						
9	031002001043	抗震支架	1、桥架侧向支吊架（T）KZQ-300-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	7						
10	031002001044	抗震支架	1、桥架侧纵向支吊架KZQ-300-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	6						
11	031002001045	抗震支架	1、桥架侧向支吊架（T）KZQ-400-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	12						

12	031002001046	抗震支架	1、桥架侧纵向支吊架KZQ-400-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	12						
13	031002001047	抗震支架	1、桥架侧向支吊架（T）KZQ-600-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	4						
14	031002001048	抗震支架	1、桥架侧向支吊架（T）KZQ-600-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	5						
15	031002001049	抗震支架	1、桥架侧向支吊架（T）KZQ-800-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2						

16	031002001050	抗震支架	1、桥架侧向支吊架（T）KZQ-800-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2						
17	031002001051	抗震支架	1、桥架侧向支吊架（T）KZQ-800*2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	3						
18	031002001052	抗震支架	1、桥架侧向支吊架（T）KZQ-800*2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						
19	031002001053	抗震支架	1、桥架侧向支吊架（T）KZQ-400*1+800*1-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	3						

20	031002001054	抗震支架	1、桥架侧向支吊架（T）KZQ-400*1+800*1-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						
		暖通									
21	031002001055	抗震支架	1、水管共管侧向支吊架KZS-DN70X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	12						
22	031002001056	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN70X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	6						
23	031002001057	抗震支架	1、水管共管侧向支吊架KZS-DN70-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	Kg	2						

24	031002001058	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN70-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						
25	031002001059	抗震支架	1、水管共管侧向支吊架KZS-DN80X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						
26	031002001060	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN80X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2						
27	031002001061	抗震支架	1、水管共管侧向支吊架KZS-DN70X1/DN80X1-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	7						

28	031002001062	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN70X1/DN80X1-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	3						
29	031002001063	抗震支架	1、水管共管侧向支吊架KZS-DN80X2/DN100X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						
30	031002001064	抗震支架	1、水管共管侧向支吊架KZS-DN100X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	3						
31	031002001065	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN100X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2						

32	031002001066	抗震支架	1、水管共管侧向支吊架KZS-DN125-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						
33	031002001067	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN125-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						
34	031002001068	抗震支架	1、水管共管侧向支吊架KZS-DN125X2/DN150X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						
35	031002001069	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN125X2/DN150X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						

36	031002001070	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN125X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						
37	031002001071	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN125X4-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						
38	031002001072	抗震支架	1、水管共管侧向支吊架KZS-DN150X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	11						
39	031002001073	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN150X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	7						

40	031002001074	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN150X4-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						
41	031002001075	抗震支架	1、水管共管侧向支吊架KZS-DN100-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	8						
42	031002001076	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN100-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	4						
43	031002001077	抗震支架	1、水管共管侧向支吊架KZS-DN150X4/DN300X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						

44	031002001078	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN150X4/DN300X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						
45	031002001079	抗震支架	1、水管共管侧向支吊架KZS-DN150X2/DN300X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						
46	031002001080	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN150X2/DN300X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						
47	031002001081	抗震支架	1、水管共管侧向支吊架KZS-DN300-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	4						

48	031002001082	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN300-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	Kg	2						
49	031002001083	抗震支架	1、水管共管侧向支吊架KZS-DN150X2/DN300X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						
50	031002001084	抗震支架	1、水管共管侧向支吊架KZS-DN150X2/DN250X2/DN300X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						
51	031002001085	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN150X2/DN250X2/DN300X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						

52	031002001086	抗震支架	1、水管共管侧向支吊架KZS-DN200X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	3						
53	031002001087	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN200X2/DN250X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2						
54	031002001088	抗震支架	1、水管共管侧向支吊架KZS-DN200X2/DN250X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2						
55	031002001089	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN250X2/DN300X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						

56	031002001090	抗震支架	1、水管共管侧向支吊架KZS-DN250X2/DN300X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						
57	031002001091	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN300X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	5						
58	031002001092	抗震支架	1、水管共管侧向支吊架KZS-DN300X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	5						
59	031002001093	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN200X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	3						

60	031002001094	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN200X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	6						
61	031002001095	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN250X4-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2						
62	031002001096	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN250X4-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						
63	031002001097	抗震支架	1、风管侧向支吊架KZF-500-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	4						

64	031002001098	抗震支架	1、风管侧纵向支吊架KZF-500-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						
65	031002001099	抗震支架	1、风管侧向支吊架KZF-630-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	3						
66	031002001100	抗震支架	1、风管侧纵向支吊架KZF-630-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2						
67	031002001101	抗震支架	1、风管侧向支吊架KZF-800-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	41						

68	031002001102	抗震支架	1、风管侧纵向支吊架KZF-800-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	Kg	25						
69	031002001103	抗震支架	1、风管侧向支吊架KZF-1000-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	12						
70	031002001104	抗震支架	1、风管侧纵向支吊架KZF-1000-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	6						
71	031002001105	抗震支架	1、风管侧向支吊架KZF-1250-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	44						

72	031002001106	抗震支架	1、风管侧纵向支吊架KZF-1250-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	31						
73	031002001107	抗震支架	1、风管侧向支吊架KZF-1600-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2						
74	031002001108	抗震支架	1、风管侧纵向支吊架KZF-1600-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						
75	031002001109	抗震支架	1、风管侧向支吊架KZF-2000-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	8						

76	031002001110	抗震支架	1、风管侧纵向支吊架KZF-2000-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	7						
77	031002001111	抗震支架	1、风机设备支吊架KZF-FJ-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	11						
		消防电									
78	031002001112	抗震支架	1、桥架侧向支吊架（T）KZQ-300-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	21						
79	031002001113	抗震支架	1、桥架侧纵向支吊架KZQ-300-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	15						
		给排水									

80	031002001114	抗震支架	1、水管单管侧向支吊架KZS-DN65-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	15						
81	031002001115	抗震支架	1、水管单管侧纵向支吊架KZS-DN65-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	22						
82	031002001116	抗震支架	1、水管单管侧向支吊架KZS-DN80-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	14						
83	031002001117	抗震支架	1、水管单管侧纵向支吊架KZS-DN80-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	30						

84	031002001118	抗震支架	1、水管单管侧向支吊架KZS-DN100-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	27						
85	031002001119	抗震支架	1、水管单管侧纵向支吊架KZS-DN100-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	20						
86	031002001120	抗震支架	1、水管单管侧向支吊架KZS-DN150-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	23						
87	031002001121	抗震支架	1、水管单管侧纵向支吊架KZS-DN150-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	25						

88	031002001122	抗震支架	1、水管共管侧向支吊架KZS-DN65X1/DN80X2/DN100X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						
89	031002001123	抗震支架	1、水管共管侧向支吊架KZS-DN65X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	9						
90	031002001124	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN65X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	6						
91	031002001125	抗震支架	1、水管共管侧向支吊架KZS-DN65X3-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						

92	031002001126	抗震支架	1、水管共管侧向支吊架KZS-DN80X1/DN100X1-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						
93	031002001127	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN80X1/DN100X1-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						
94	031002001128	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN80X1/DN100X3-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						
95	031002001129	抗震支架	1、水管共管侧向支吊架KZS-DN80X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2						

96	031002001130	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN80X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2						
97	031002001131	抗震支架	1、水管共管侧向支吊架KZS-DN80X1/DN100X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	4						
98	031002001132	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN80X1/DN100X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	4						
99	031002001133	抗震支架	1、水管共管侧向支吊架KZS-DN100X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	8						

100	031002001134	抗震支架	1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN100X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	7						
101	031002001135	抗震支架	1、水管共管侧向支吊架KZS-DN150X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2						
		消防水									
102	031002001136	抗震支架	1、水管单管侧向支吊架KZS-DN65-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	44						
103	031002001137	抗震支架	1、水管单管侧纵向支吊架KZS-DN65-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	64						

104	031002001138	抗震支架	1、水管单管侧向支吊架KZS-DN80-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	31						
105	031002001139	抗震支架	1、水管单管侧纵向支吊架KZS-DN80-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	27						
106	031002001140	抗震支架	1、水管单管侧向支吊架KZS-DN100-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	25						
107	031002001141	抗震支架	1、水管单管侧纵向支吊架KZS-DN100-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	29						

108	031002001142	抗震支架	1、水管单管侧向支吊架KZS-DN150-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	55						
109	031002001143	抗震支架	1、水管单管侧纵向支吊架KZS-DN150-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	40						
110	031002001144	抗震支架	1、水管单管侧向支吊架KZS-DN200-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	11						
111	031002001145	抗震支架	1、水管单管侧纵向支吊架KZS-DN200-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	7						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：抗震支架(42)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	031301	N.1专业措施项目（031301）									
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：抗震支架(42)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		弱电									
1	031002001035	抗震支架1、桥架侧向支吊架（T）KZQ-200-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	5							
2	031002001036	抗震支架1、桥架侧纵向支吊架KZQ-200-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
3	031002001037	抗震支架 1、桥架组合侧向支吊架KZQ-200X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	109							
4	031002001038	抗震支架 1、桥架组合侧纵向支吊架KZQ-200X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	103							
5	031002001039	抗震支架 1、桥架组合侧向支吊架KZQ-200X1/300X1-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
6	031002001040	抗震支架1、桥架组合侧纵向支吊架KZQ-200X1/300X1-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							
		电气									
7	031002001041	抗震支架1、桥架侧向支吊架（T）KZQ-200-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	181							
8	031002001042	抗震支架1、桥架侧纵向支吊架KZQ-200-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	178							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	031002001043	抗震支架 1、桥架侧向支吊架（T）KZQ-300-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	7							
10	031002001044	抗震支架 1、桥架侧纵向支吊架KZQ-300-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	6							
11	031002001045	抗震支架 1、桥架侧向支吊架（T）KZQ-400-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	12							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
12	031002001046	抗震支架 1、桥架侧纵向支吊架KZQ-400-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	12							
13	031002001047	抗震支架 1、桥架侧向支吊架（T）KZQ-600-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	4							
14	031002001048	抗震支架 1、桥架侧向支吊架（T）KZQ-600-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	5							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
15	031002001049	抗震支架 1、桥架侧向支吊架（T）KZQ-800-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2							
16	031002001050	抗震支架 1、桥架侧向支吊架（T）KZQ-800-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2							
17	031002001051	抗震支架 1、桥架侧向支吊架（T）KZQ-800*2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
18	031002001052	抗震支架 1、桥架侧向支吊架（T）KZQ-800*2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							
19	031002001053	抗震支架 1、桥架侧向支吊架（T）KZQ-400*1+800*1-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	3							
20	031002001054	抗震支架 1、桥架侧向支吊架（T）KZQ-400*1+800*1-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							
		暖通									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
21	031002001055	抗震支架 1、水管共管侧向支吊架KZS-DN70X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	12							
22	031002001056	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN70X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	6							
23	031002001057	抗震支架 1、水管共管侧向支吊架KZS-DN70-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	Kg	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
24	031002001058	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN70-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							
25	031002001059	抗震支架 1、水管共管侧向支吊架KZS-DN80X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							
26	031002001060	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN80X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
27	031002001061	抗震支架 1、水管共管侧向支吊架KZS-DN70X1/DN80X1-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	7							
28	031002001062	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN70X1/DN80X1-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	3							
29	031002001063	抗震支架 1、水管共管侧向支吊架KZS-DN80X2/DN100X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
30	031002001064	抗震支架 1、水管共管侧向支吊架KZS-DN100X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	3							
31	031002001065	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN100X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2							
32	031002001066	抗震支架 1、水管共管侧向支吊架KZS-DN125-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
33	031002001067	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN125-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							
34	031002001068	抗震支架 1、水管共管侧向支吊架KZS-DN125X2/DN150X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							
35	031002001069	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN125X2/DN150X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
36	031002001070	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN125X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							
37	031002001071	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN125X4-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							
38	031002001072	抗震支架 1、水管共管侧向支吊架KZS-DN150X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	11							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
39	031002001073	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN150X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	7							
40	031002001074	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN150X4-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							
41	031002001075	抗震支架 1、水管共管侧向支吊架KZS-DN100-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	8							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
42	031002001076	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN100-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	4							
43	031002001077	抗震支架 1、水管共管侧向支吊架KZS-DN150X4/DN300X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							
44	031002001078	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN150X4/DN300X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
45	031002001079	抗震支架 1、水管共管侧向支吊架KZS-DN150X2/DN300X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							
46	031002001080	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN150X2/DN300X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							
47	031002001081	抗震支架 1、水管共管侧向支吊架KZS-DN300-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
48	031002001082	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN300-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	Kg	2							
49	031002001083	抗震支架 1、水管共管侧向支吊架KZS-DN150X2/DN300X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							
50	031002001084	抗震支架 1、水管共管侧向支吊架KZS-DN150X2/DN250X2/DN300X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
51	031002001085	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN150X2/DN250X2/DN300X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							
52	031002001086	抗震支架 1、水管共管侧向支吊架KZS-DN200X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	3							
53	031002001087	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN200X2/DN250X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
54	031002001088	抗震支架 1、水管共管侧向支吊架KZS-DN200X2/DN250X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2							
55	031002001089	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN250X2/DN300X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
56	031002001090	抗震支架 1、水管共管侧向支吊架KZS-DN250X2/DN300X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							
57	031002001091	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN300X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	5							
58	031002001092	抗震支架 1、水管共管侧向支吊架KZS-DN300X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	5							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
59	031002001093	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN200X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	3							
60	031002001094	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN200X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	6							
61	031002001095	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN250X4-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
62	031002001096	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN250X4-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							
63	031002001097	抗震支架 1、风管侧向支吊架KZF-500-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	4							
64	031002001098	抗震支架 1、风管侧纵向支吊架KZF-500-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
65	031002001099	抗震支架 1、风管侧向支吊架KZF-630-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	3							
66	031002001100	抗震支架 1、风管侧纵向支吊架KZF-630-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2							
67	031002001101	抗震支架 1、风管侧向支吊架KZF-800-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	41							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
68	031002001102	抗震支架 1、风管侧纵向支吊架KZF-800-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	Kg	25							
69	031002001103	抗震支架 1、风管侧向支吊架KZF-1000-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	12							
70	031002001104	抗震支架 1、风管侧纵向支吊架KZF-1000-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
71	031002001105	抗震支架 1、风管侧向支吊架KZF-1250-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	44							
72	031002001106	抗震支架 1、风管侧纵向支吊架KZF-1250-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	31							
73	031002001107	抗震支架 1、风管侧向支吊架KZF-1600-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
74	031002001108	抗震支架 1、风管侧纵向支吊架KZF-1600-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							
75	031002001109	抗震支架 1、风管侧向支吊架KZF-2000-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	8							
76	031002001110	抗震支架 1、风管侧纵向支吊架KZF-2000-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	7							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
77	031002001111	抗震支架1、风机设备支吊架KZF-FJ-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	11							
		消防电									
78	031002001112	抗震支架1、桥架侧向支吊架（T）KZQ-300-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	21							
79	031002001113	抗震支架1、桥架侧纵向支吊架KZQ-300-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	15							
		给排水									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
80	031002001114	抗震支架 1、水管单管侧向支吊架KZS-DN65-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	15							
81	031002001115	抗震支架 1、水管单管侧纵向支吊架KZS-DN65-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	22							
82	031002001116	抗震支架 1、水管单管侧向支吊架KZS-DN80-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	14							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
83	031002001117	抗震支架 1、水管单管侧纵向支吊架KZS-DN80-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	30							
84	031002001118	抗震支架 1、水管单管侧向支吊架KZS-DN100-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	27							
85	031002001119	抗震支架 1、水管单管侧纵向支吊架KZS-DN100-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	20							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
86	031002001120	抗震支架 1、水管单管侧向支吊架KZS-DN150-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	23							
87	031002001121	抗震支架 1、水管单管侧纵向支吊架KZS-DN150-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	25							
88	031002001122	抗震支架 1、水管共管侧向支吊架KZS-DN65X1/DN80X2/DN100X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
89	031002001123	抗震支架 1、水管共管侧向支吊架KZS-DN65X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	9							
90	031002001124	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN65X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	6							
91	031002001125	抗震支架 1、水管共管侧向支吊架KZS-DN65X3-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
92	031002001126	抗震支架 1、水管共管侧向支吊架KZS-DN80X1/DN100X1-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							
93	031002001127	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN80X1/DN100X1-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							
94	031002001128	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN80X1/DN100X3-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
95	031002001129	抗震支架 1、水管共管侧向支吊架KZS-DN80X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2							
96	031002001130	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN80X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2							
97	031002001131	抗震支架 1、水管共管侧向支吊架KZS-DN80X1/DN100X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
98	031002001132	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN80X1/DN100X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	4							
99	031002001133	抗震支架 1、水管共管侧向支吊架KZS-DN100X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	8							
100	031002001134	抗震支架 1、水管共管侧纵向支吊架KZS-DN100X2-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	7							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
101	031002001135	抗震支架 1、水管共管侧向支吊架KZS-DN150X2-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2							
		消防水									
102	031002001136	抗震支架 1、水管单管侧向支吊架KZS-DN65-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	44							
103	031002001137	抗震支架 1、水管单管侧纵向支吊架KZS-DN65-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	64							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
104	031002001138	抗震支架 1、水管单管侧向支吊架KZS-DN80-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	31							
105	031002001139	抗震支架 1、水管单管侧纵向支吊架KZS-DN80-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	27							
106	031002001140	抗震支架 1、水管单管侧向支吊架KZS-DN100-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	25							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
107	031002001141	抗震支架 1、水管单管侧纵向支吊架KZS-DN100-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	29							
108	031002001142	抗震支架 1、水管单管侧向支吊架KZS-DN150-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	55							
109	031002001143	抗震支架 1、水管单管侧纵向支吊架KZS-DN150-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	40							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
110	031002001144	抗震支架 1、水管单管侧向支吊架KZS-DN200-T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	11							
111	031002001145	抗震支架 1、水管单管侧纵向支吊架KZS-DN200-TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	7							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：抗震支架(42)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	031301	N.1专业措施项目（031301）									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支架(42)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		9.76				
2	Z03130200801	提前竣工增加费		2.97				
3	031302004001	二次搬运费						
4	031302005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：抗震支架(42)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：抗震支架(42)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：抗震支架(42)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：抗震支架(42)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：抗震支架(42)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：抗震支架(42)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：抗震支架(42)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：抗震支架(42)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：抗震支架(42)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：抗震支架(42)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：抗震支架(42)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：抗震支架(42)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：抗震支架(42)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					