招标工程量清单

招　标　人：绍兴市轨道交通集团有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：国信国际工程咨询集团股份有限公司

（单位盖章）

2026年04月18日

浙信网上招投标系统

绍兴市城市轨道交通2号线二期工程机电安装及装修工程施工Ⅱ标 工程

招标工程量清单

招 标 人：绍兴市轨道交通集团有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：国信国际工程咨询集团股份有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

编 制 人：
（造价工程师签字盖专用章）

复 核 人：
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2026年04月18日

复 核 时 间：2026年04月18日

【表10.2.2-1】

绍兴市城市轨道交通2号线二期工程机电安装及装修工程施工Ⅱ标 工程

招标工程量清单

招　标　人：绍兴市轨道交通集团有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：国信国际工程咨询集团股份有限公司
（单位盖章）

2026 年 04 月 18 日

【表10.2.2-2】

绍兴市城市轨道交通2号线二期工程机电安装及装修工程施工Ⅱ标 工程

招标工程量清单

招 标 人：绍兴市轨道交通集团有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：国信国际工程咨询集团股份有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：张晓冬
（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：贾宇昆
（签字或盖章）

编 制 人：中华人民共和国一级注册造价工程师 李薇薇 B11191100023118 国信国际工程咨询集团股份有限公司 有效期至：2027年08月20日
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：中华人民共和国一级注册造价工程师 张雪玲 B11011100010561 国信国际工程咨询集团股份有限公司 有效期至：2026年12月31日
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026-04-18

复核时间：2026-04-18

总 说 明

一、工程概况：

绍兴市城市轨道交通2号线二期工程线路起于一期工程终点檀渎站，终于梁祝大道站，线路主要沿群贤路-南北中心大道-五星大道-市民大道-望山路敷设，长约26.1km，采用地下段+局部高架敷设方式，高架段位于群贤路沿线，全线共设7座车站。设一座车辆段，一座主变电所；共用一期镜湖控制中心。

本次招标范围为轨道交通2号线二期工程机电安装及装修施工Ⅱ标段，从大学路站-兴业路站-东山路站（线路里程：SK46+099.056-SK52+19.95），含3个车站（大学路站、兴业路站、东山路站）及经开西站-大学路站后半个区间、大学路站-兴业路站区间、兴业路站-东山路站区间、东山路站-称山南路站前半个区间，主要包括通风空调系统、给排水及消防系统、动力照明系统、装修等本标段范围内机电安装及装修施工及相关服务，大学路站代建工程的机电安装及装修施工及相关服务，具体详见施工图纸、工程量清单及招标文件《技术标准和要求》。

所有招标范围具体内容以图纸及工程量清单为准，具体内容见分部分项工程量清单。

二、编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)；

3.《城市轨道交通工程工程量计算规范》（GB50861-2013）；

4.《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

5.《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013)；

6.《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；

7.《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；

8.《浙江省建设工程计价依据（2018版）》（浙建建（2018）61号）；

9.《关于印发建设工程工程量清单计算规范(2013)浙江省补充规定的通知》(浙建站计[2013]63 号)、《关于印发建设工程工程量清单计算规范(2013) 浙江省补充规定(二)的通知》(浙建站计[2014]31 号)；

10.浙江省、绍兴市建设行政管理部门的计价规定、相关设计、施工规范、标准和施工现场实际情况、常规施工方案；

总 说 明

11.由中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司等提供的绍兴市城市轨道交通2号线二期工程机电安装及装修工程施工招标图纸、技术标准和要求书和设计答疑回复；

12.招标文件；

13.其他相关文件：

（1）浙建建[2019]92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》；

（2）浙建建发[2022]37号《省建设厅关于调整我省 2018 版建筑安装工程》；

（3）浙建建[2023]7号《浙江省住房和城乡建设厅关于发挥标准造价作用助推建筑业做优做强的指导意见》；

（4）浙建建函《2025》320号《省建设厅关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知》；

（5）浙建站科〔2026〕3 号《关于规范商品混凝土信息价及价格指数发布工作的通知》；

（6）国家及行政主管部门发布的相关法律、法规、计价文件等。

三、工程量清单使用说明：

1.合同计价方式

固定综合单价和固定费率两种形式。

1.1固定综合单价

分部分项工程量清单及技术措施费清单中所填写的综合单价均已包括了实施和完成合同工程所需的人工、材料、机械、管理费、利润等相关费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险。综合单价在合同执行期内固定不变。

技术措施费中合价包干的项目，如合同执行期内工程规模及重大技术方案变化引起的单个工程变更费用绝对值超过2000万元（含）时，可据实调整该变更引起的技术措施费合价包干项目，除此以外，在合同执行期内不作调整。

1.2固定费率

组织措施费以“人工费+机械费”为基数计算，投标费率在合同执行期内不作调整。

2.若设计联系单与图纸描述不一致，以出具时间靠后的为准。

总 说 明

四、报价原则

1.投标人在报价时应将投标人须知、技术规范、技术标准和要求、合同条件及设计图纸等文件结合起来理解或解释。工程量清单不再重复或概列工程及材料的一般说明，在填写工程量清单的每一项的投标报价时，认真阅读理解本招标文件的有关章节规定。投标报价应结合项目特征、工作内容、招标图纸及标准要求等进行综合考虑。如清单开项中有相应子目或图纸及技术要求中已有描述，除非出现设计图纸变更或业主原因造成相应工作的技术要求变化，否则视为相应投标单价已作综合考虑，合同执行过程中单价不作变更调整，合同文件另有约定的除外。投标人根据招标资料，完善并细化单价报价与单价分析。

2.投标人应充分考虑招标人因征地、动迁、管线搬迁、接水接电等工作未能及时完成而造成工程现场使用延时，投标人应积极配合解决工程实施的矛盾，并对工程进度按规定进行调整，经监理签证、招标人批准同意后允许调整工期，由此产生的费用在本工程投标报价中综合考虑。

3.本工程须按施工规范和施工工艺要求考虑所有每个清单项目应有的主要材料及相应的构配件、零星辅材，对无法具体量化的零星材料，请将其所需费用列入到其他材料费中，否则，将视为已包含在总价中。

4.分部分项工程量清单及技术措施费清单中所填写的综合单价均已包括了实施和完成合同工程所需的人工、材料、机械、管理费、利润等相关费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险。综合单价在合同执行期内固定不变。投标人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的投标报价中。

5.分部分项工程量清单中投标人未填投标报价的项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的投标报价中，实施后，招标人将不另行支付。

6.投标人的投标报价应已包含为完成招标文件规定的所有工作内容及合同工期内的全部费用。工程量清单中的每个子目须填入单价或合价，每一项目应当有且仅有唯一报价，任何有选择的报价将不予接受。工程实施过程，综合单价不因施工方案变动而调整。

7.投标人在编制报价前，综合考虑图纸及技术规范中所涉及的材料规格、质量以及施工工序等方面的所有要求和标准，并将所有的费用包括在有关的项目中。

8.本工程涉及需厂家深化的图纸，需经甲方及设计确认后方可进行材料、设备采购和工程

总 说 明

施工，所发生的费用由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不作调整。

9.投标报价中包含本工程前期工程中的协调管理及配合等相关工作内容所发生的费用。

10.除另有说明外，工程量中是不包括任何重叠量的。任何须有不同程度重叠搭接要求的材料，报价中须包含此等重叠、搭接的费用。

11.投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

12.承包人获得优质工程奖、标准化管理优良工地的，根据绍兴市人民政府相关规定申请奖励。

13.本工程的工程材料质量检测由建设单位委托具有相应检测资质的第三方检测机构检测，投标人报价中需考虑配合检测所产生的相关费用。

14.施工单位离场时，应自行清理、外运建筑垃圾和生活垃圾等离场时粉碎外运、处置，投标单位报价时综合考虑,结算时不另增加费用。

15.措施项目费

投标人根据招标施工图纸，结合招标人提供的措施项目清单及自身施工组织方案报价，投标人不得对清单的措施项目内容进行修改、删除及不予报价。

16.不可竞争费用

编制投标报价时列入的不可竞争费用包括：安全文明施工费、暂列金额、暂估价、规费、税金。以上不可竞争费在编制投标报价时按本说明规定的标准计取，不得任意降低或提高标准。

16.1安全文明施工费

安全文明施工费：浙建建函[2025]320号《省建设厅关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知》，安全文明基本费在文明施工与环境保护、临时设施、安全施工费、“智慧工地”增加费、疫情常态化防控费用基础上增加应急救援准备费、事故隐患内部报告奖励费、安全生产责任保险费等三项费用,相应费用以“人工费+机械费”为取费基数，单独装饰工程以**不低于6.43%**费率标准进行报价，通用安装工程以**不低于7.99%**费率标准进行报价。

16.2暂列金额：无

总 说 明

16.3暂估价：无

16.4规费

16.4.1 规费包含养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费和住房公积金等“五险一金”。

16.4.2 根据《浙江省建设工程计价规则（2018 版）》及相关规定，规费以“分部分项工程量清单+技术措施项目清单”计价中的人工费+机械费为计算基数，根据浙建建〔2018〕61 号《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018 版）的通知》，在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的 30%，即：单独装饰工程以**不低于 8.38%**的费率标准进行报价，通用安装工程以**不低于 9.19%**的费率标准进行报价。

16.5税金

采用一般计税法，浙建建[2019]92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》，相应费用以“税前工程造价”为取费基数，费率按**9%**计取。

17.其他费用

需投标人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续包括（但不限于）：

17.1外地投标人进绍兴市施工备案手续，相关费用由投标人自理。

17.2排污管理费：投标人自行办理排污许可证，费用由投标人自理。

17.3噪声管理费：投标人自行办理夜间施工许可证，费用由投标人负责；施工噪声引起的纠纷及罚款、停工等由投标人自理。

17.4垃圾管理费：投标人自行办理垃圾弃置许可证，并缴纳有关费用。

17.5工效降低费：高（中）考、节假日、市内重大活动期间以及业主需要的时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，投标人应予服从，并按照要求作出必要的配合，由此引起的降效费用不另行增加。

17.6施工总承包服务费

17.6.1专业发包工程管理费：无；

17.6.2甲供设备保管费：根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定，发包人自行提供工程设备的，对其所提供的工程设备进行管理、服务的单位（施工总承包人或专业工程分

总 说 明

包人）可向发包人计取甲供设备管理费，甲供设备保管费按照0.20%-0.50%计取。本次招标中的甲供设备有环控电控柜设备、照明灯具及智能照明调光控制系统设备、消防应急照明和疏散指示系统及应急电源装置(EPS)设备、通风设备（风机、风阀、消声器）、空调设备（冷水机组、自动在线清洗装置、组合式空调箱、柜式空调箱、风机盘管、蒸发冷却式直膨空调机组、冷却塔、多联式空调机组、动态平衡电动流量调节阀、动态压差旁通平衡阀）、给排水设备（装配式消防泵房、局部自喷系统、冷冻水清水泵、冷却水清水泵、车站潜水排污泵、全线周转泵、全线移动泵、区间潜水排污泵、污水密闭提升装置、水处理仪、自动加药装置、蒸发冷凝直膨机组循环冷却水软化水处理装置）等，投标人应按甲供设备总价(具体金额详见总说明附件1)为设备管理服务费的计费基数，**费率按上述规定0.20%-0.50%范围内自主填报**，计入投标总价中。结算以投标费率乘以甲供设备结算金额计算。承包人在收取设备管理服务费后，不得再向设备供应商收费。本标段甲供设备保管费计入在“兴业路站公共区-其他项目”费用表中，具体详见工程量清单。

五、编制说明：

1.总则

1.1招标文件、用户需求书、图纸说明请投标人仔细核对，分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，招标文件技术规范中主要材料的规格、型号等技术参数已有严格、具体的标准和要求，清单中不再一一描述，组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，请投标人在相应的清单项目综合单价内综合考虑。

1.2 各类余方弃置、土方外运等的装卸、运输、运距、弃置、消纳等费用由投标人在相关清单综合单价中综合考虑，合同执行期间不作调整。施工过程中如由发包方协调提供弃置点，则发包方有权调整余方弃置及渣土消纳价。

1.3本工程除已开列清单的子目以外，其他涉及接口处理的相关费用不再单独列项，所有相关费用均在投标报价中综合考虑。

1.4为本工程实施所需的施工便道、交通疏解便道、便桥均由投标人自行考虑，清单不单独列项，相关费用在投标报价中综合考虑。

1.5招标范围内的以“项”为单位的清单项目由投标人在报价中考虑，在图纸招标范围内包

总 说 明

干使用，原则上不予调整。

1.6 本工程洞内施工所需的材料、成品及半成品的垂直运输费、洞内水平运输费，清单不单独列项，相关费用在投标报价中综合考虑。

2.共性说明

2.1本标段所有备品备件在“兴业路站”中开项，投标人提供的备品备件及工器具按清单报价，备品备件提供要求需与招标文件材料要求一致，施工过程中如有变化应按甲方要求执行，具体要求详见用户需求书及招标文件。

2.2 本项目所有单位工程分部分项中除标注“甲供”、“仅计安装费”外均为乙供，包含但不限于采购、运输、卸货、搬运、安装、本体调试及配合、试验等所有工作内容，投标人报价时需综合考虑。

2.3 机电安装各专业抗震及综合支吊架列在通风空调工程中，抗震及综合支吊架的材料清单综合单价中已包含螺栓、锚栓等一切相关辅材费，以及图纸、方案深化，技术支持等费用，投标人报价时需综合考虑。

2.4 机电安装各专业防火封堵列在兴业路站中，包含但不限于所涉及的桥架/母线/电缆/电管/水管/风管等穿越井道楼板或穿墙后的缝隙处、预留洞缝隙处、配电箱盘柜下及其他招标范围内需防火封堵处等。

2.5 机电安装各站整体技术措施费均列在兴业路站公共区中。

2.6 石材、块料综合单价包含但不限于以下内容，投标人报价时请综合考虑： 1)花岗岩到货的检验；2）花岗岩铺装、防水防护处理（石材表面 6 面须做防水与防护处理）、石材底面粘结剂、镜面及界面处理、现场零星切割、磨边及开槽需现场重新涂刷六面油性防护剂等；3）干挂镀锌钢骨架、钢筋、各种暗门、踢脚线的镀锌钢骨架安装；4）为铺装配合发生的切割（包括消防栓等暗门）、开槽、防滑条及开孔费等；5）超出招标文件约定以外的施工损耗；6）预埋件制作安装及可重复拆装增加费；7）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）包含的工程内容的相关费用请投标人在相关综合单价内考虑，清单项目特征内不再一一描述，中标后费用不作调整。

总 说 明

2.7 方通吊顶按长度计算，其余吊顶（除楼梯、扶梯外展开面计算）按投影面积计算，检修口、装饰压条、角线、收条、侧面上翻的折边、下挂灯槽等包含在综合单价内，请投标单位在相应的清单项目综合单价内综合考虑，中标后费用不作调整。

2.8 所有砼垫层、找平、找坡（如向地漏或靠外墙水沟等找坡）厚度必须结合施工图报价，清单项目特征描述仅供参考；请投标人综合考虑计入综合单价，中标后相关费用不作调整。

2.9 所有的金属构件、配件,均按照有关规定进行防锈、防蚀、防火处理,除不锈钢制品外，其余金属材料均采用热镀锌材料，且不锈钢采用拉丝面不锈钢，清单中不再一一描述，投标单位在综合单价中自行考虑。

2.10 凡外露的金属、玻璃等切割、焊接加工件，均须做倒角、磨光和抛光处理，清单中不再一一描述，不另列项，请投标单位综合单价综合考虑计入综合单价。

2.11 轻钢龙骨、镀锌钢龙骨等配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书，间距、规格、尺寸大小、厚度、镀锌等含钢量包含在综合单价内，投标人报价时请综合考虑，中标后费用不作调整。

2.12 墙面铝板、烤瓷铝板等按垂直投影面积计算，折边、侧边（上下左右）、嵌缝、压线条等包含在综合单价内，请投标单位在相应的清单项目综合单价内综合考虑，中标后费用不作调整。

2.13 所有栏杆配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书：不锈钢扶手、方管立柱、立杆、预埋件、钢化夹胶玻璃、玻璃密封胶等小型配件包含在综合单价内，投标人报价时请综合考虑，中标后费用不作调整。

2.14 细石混凝土表面处理包含但不限于：表面抛光，撒混凝土密封固化剂、压实(重复两次)， 混凝土初凝时去除表面浮浆等工序，包含在综合单价内，投标人报价时请综合考虑，中标后费用不作调整。

2.15 盾构井范围内板标高导致的装修厚度调整，投标人需综合考虑在相应做法的综合单价中，清单内不再一一描述，不另列项。

2.16 地面、墙面及吊顶材料开孔费（铝合金吊顶开孔费）、加固费及检修口（检修口采用门式开启方式，同时应考虑防盗固定）清单不另列项，请投标人在相关综合单价内自行考虑报

总 说 明

价，中标后费用不作调整。所有招标范围内各项目综合单价均应包括各种收边、嵌缝、接口等费用，包括细砼楼地面缩缝、分仓缝、分格缝等均不另列项（清单已列项的除外），请投标单位结合施工图在相关综合单价内自行考虑报价，中标后费用不作调整。

2.17 天棚喷刷涂料清单项目中，风管、管线、桥架喷涂已计入综合单价中，不再计算工程量，清单中不再一一描述，中标后费用不作调整。

2.18 栏杆的紧急疏散门等综合考虑在相应栏杆单价内，工程量计算时不扣除疏散门长度，清单项目特征内不再一一描述，中标后费用不作调整。

2.19 所有地面的防滑措施均考虑在相应项目的综合单价中，清单项目特征内不再一一描述，中标后费用不作调整。

2.20 卫生间等洗手台盆侧面石材工程量计入清单综合单价，不再计算工程量，台盆洞口部分不扣除。

2.21 卫生间吊顶灯槽及跌级侧面板包含在相应清单综合单价中，不再计算工程量。

2.22 地面特殊管线部位需铺设钢丝网，此费用综合考虑在相应地面清单综合单价中，不再计算工程量。

2.23 除清单特殊说明外室内不锈钢均采用 SUS304 不锈钢，室外不锈钢均采用 SUS316 不锈钢，清单项目特征内不再一一描述。

2.24 防盗网及防鼠防虫网不单独列项，考虑在各清单子目综合单价中。

2.25 除区间变电所外，所有车站的防静电地板铺设均不包含在本项目中。

2.26 所有的磁力锁（电动逃生装置）、机电一体锁均不包含在本项目中。

2.27 人防门槛下闭锁范围内采用混凝土固化剂（仿石型纹理），此费用综合考虑在总价中，不再单独列项。

2.28除另有说明外，任何需要废料外运、废料永久弃置内容，报价中须包含此等费用。

2.29设备防雨措施，包含在相应设备综合单价内，不另列项。

2.30地面四小件（不含钢结构）与出入口通道地面分界：出入口通道以楼梯最后一级梯步为界，最后一级梯步属于出入口通道范围。

2.31所有装修砂浆均为预拌砂浆，清单中不再一一描述。

总　说　明

2.32所有的防火门、卷帘门（除便民服务用房、公共卫生间外）均在装修工程的设备区中列项。

2.33用于防火门和卫生间的门均需设置自动闭门器,双扇防火门还需设隐藏式顺位器,费用需综合考虑在投标报价中，清单内不再一一描述，不另列项。

2.34防火门的门框内C20混凝土填充不单列项，计入相应的防火门安装清单综合单价中考虑，清单内不再一一描述。

2.35装修工程中，请投标单位充分考虑所有涂料、玻璃等不同颜色的报价影响。实际施工时按业主或设计的要求调整颜色，综合单价不作调整。

2.36除招标文件、工程量清单及报价总说明明确的计算规则外，其他执行13清单工程量计算规范。

2.37 **电扶梯报价不低于同期市场合理价格水平，若低于同期市场合理价格水平相应费用由投标单位自行承担。**

2.38 铝方通吊顶转换件费用含在相应清单综合单价中，不再单独计算工程量。

2.39 地面四小件排水检修口工程量包含在墙面干挂中，不再单独开项。

2.40 装修吉象包含全线 7 个车站，负责全线吉象的封样、制作、供货及安装。

2.41 未详说明详见清单编制依据资料。

3.公共区装修

3.1 站内斜坡段地面坡度大于 5%的走道地面花岗石设置拉槽，此费用综合考虑在地面做法综合单价中，清单内不再一一描述。

3.2 墙面、地面饰面材料内嵌的导向标志安装需增加的相关费用及材料损耗，请投标单位结合施工图在相关综合单价内自行考虑报价，清单中不再一一描述，中标后不作调整。

3.3 若因设备管线原因，天花吊杆无条件与结构板连接固定的，应增设转换吊架引接天花吊杆吊顶转换支架已包含在天棚清单项目中不单独列项，中标后费用不作调整。

3.4 当吊杆长度大于 1.5m 时,应设置反向支撑,当吊杆长度大于 2.5m 时,应设置 L50x5 镀锌角钢转换层，此部分内容已包含在天棚清单项目中不单独列项，中标后费用不作调整。

3.5 书法字站名每个站按一项计取，投标人报价时请综合考虑，中标后费用不作调整。

总 说 明

3.6 墙面与自动扶梯接口处理，其工程量按可视不锈钢板面积计算。

3.7 墙面丝网印站名综合考虑在墙面装饰综合单价中，不再单独列项。

3.8 墙面、地面饰面材料内嵌的导向标志安装需增加的相关费用及材料损耗，请投标单位结合施工图在相关综合单价内自行考虑报价，清单中不再一一描述，中标后不作调整。

4.设备区装修

4.1 设备临时运输门洞采用可拆卸的防火墙进行封堵，增加内容费用计入墙体砌筑项目综合单价内，清单不另列项，不一一描述，请投标单位综合考虑计入综合单价，中标后费用不作调整。

4.2 变电所等大型设备用房的隔墙根据相关专业要求预留设备运输洞口，待设备安装就位后砌墙封堵，增加内容费用计入墙体砌筑项目综合单价内，清单不另列项，不一一描述，请投标单位综合考虑计入综合单价，中标后费用不作调整。

4.3 钢质防火、防盗等门（均为甲级）安装包括门、配套五金（除门锁外）、门框、门套、防烟条、合页及其他安装费等，防火隔声门隔声至少不小于 30dB，车站控制室、会议交接班室及面向公共区的设备管理区房门及门框采用 304 不锈钢面材，请投标单位在相应的清单项目的综合单价内综合考虑，清单内不再一一描述。

4.4 轻质隔断面板做至吊顶以下，吊顶以上部分龙骨及其他内容考虑计入综合单价中，不再计算工程量。

4.5 配电箱、消防箱、水表箱等嵌入墙体时，箱体周围填缝处理的费用计入墙体砌筑项目综合单价内，清单不单独列项，不一一描述，请投标人综合考虑计入综合单价，中标后费用不作调整。

5.通风与空调

5.1 风机、风阀、空调机组、冷冻(却)水泵、冷水机组等设备自带的手操箱、控制箱、软启动控制柜、变频柜等设备安装费及排烟阀配套的附件均包含在通风空调工程专业的相应设备清单子目中，不另列项。

5.2 空调室内机自带线控器及风口的，工作内容须包含本体、风口、线控器的安装及本体至线控器的控制线缆的供货及安装。

总 说 明

5.3 空调水系统中阀门绝热、法兰绝热工程量并入管道绝热工程量中，不再单独开项。

5.4 空调风管、排烟风管、送风管、补风管、加压送风管等复合材料风管按成品风管出厂、现场安装考虑。

5.5 防火风管，按外径尺寸以展开面积计算，双面彩钢复合风管、碳钢通风管道、不锈钢板通风管道，按内径尺寸以展开面积计算。

5.6 导流叶片不单独计量，投标人投标时需综合考虑。

5.7 除轨行区排风口，其余风口都设置飘带，投标人投标时需综合考虑，不另列项。

5.8 抗震斜撑按套计量，每根为一套，工程量按实际根数计算。

6.给排水与消防

6.1 可曲挠橡胶接头清单已包含外壳刷防火漆二道，投标人投标时需综合考虑，不另列项。

6.2 废水泵、雨水泵、稳压泵、消防泵、潜污泵等设备自带的手操箱、控制箱设备安装费及配套控制线缆、信号线缆均包含在给排水及消防工程专业的相应设备清单子目中，不另列项。

6.3 通气帽、阻火圈、止水环等管件、配件包含在管道综合单价中，不另列项。

7.动力与照明

7.1 灯具吊杆（其中若需加设的转换层计入装修清单子目“转换支架”中）均包含在灯具综合单价内，不另列项。

7.2 16㎜2 及以上电力电缆头以及矿物绝缘电缆头单独列清单子目，按实结算；16㎜2 以下电力电缆头以及矿物绝缘电缆头不单独列清单子目，相关费用考虑在电缆的综合单价中，投标人投标时需综合考虑，结算时不另计费；控制电缆头不单独列清单子目，相关费用考虑在电缆的综合单价中，投标人投标时需综合考虑，结算时不另计费。

7.3 系统调试（整个车站按 1 项综合考虑），按“项”包干：本车站电气部分动力与照明系统接线检查、调试，包括但不限于送配电装置、接地装置、切事故照明切换装置、应急联动、电动机、各专业带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关、双电源、应急照明及疏散指示系统等调试（除电气火灾监控调试、消防监控系统调试和智能照明控制系统调试外）。

7.4 金属软管，已包含在相应设备及灯具综合单价中，不另列项。

总 说 明

7.5 设备区走道（含小站台）综合支吊架上的弱电桥架穿墙两侧的防火封堵均由相应专业施工单位施工负责。

7.6 灯具、开关及插座中的接线盒计入对应的灯具开关及插座清单，配管清单中的接线盒为配管段增设的接线盒。线盒的接地跨接线计入接线盒中。

7.7 区间所需的 T 型螺栓含在配管、检修箱、灯具的清单中，不另列项。

7.8 给排水与消防专业与通风空调专业中的电气（电动机）调试已计入动力照明专业，给排水与消防专业与通风空调专业不另列项。

7.9 区间配电施工范围按配电箱起点原则，配电箱及其以下的设备及管线由配电箱所在的施工标段负责。

7.10 配电箱内二次配线的规格、敷设及接线工艺均须满足设计要求。

8.措施项目清单

“兴业路站-兴业路站公共区”施工技术措施项目清单中的 “全标段技术措施费”为本标段全专业费用，在其他单位工程技术措施项目中不再开项、计列，相关费用在投标报价中考虑，投标人应根据本工程情况综合考虑，将本工程全专业费用计入相应报价中，中标后不再计列其他技术措施项目。技术措施项目费中所有以“项”为单位的项目，均为合价包干，在招标范围内不作调整。对于依据施工图纸有实物工程量的项目，在工程实施过程中，当发生非投标人自身原因的变更并经招标人审核成立时，变更项目综合单价按合同条款中约定的变更估价原则确定。

8.1.临水

投标人需遵守属地管理商的相关约定，并在指定的位置进行临水的接驳。投标人负责由该接驳点至其使用地点的连接设施。

8.2.临电

由投标人承担的工程施工期间用电接驳所需设备管线等设施及使用过程中产生的一切费用。

8.3.施工排水

包含但不限于制定临时排水方案，并配备足够的排水设备、管线和操作、维护人员，确保

总 说 明

车站及区间无积水，排水设备采购及日常使用产生的各项费用（包括设备维护费、电费等）。

8.4.大型机械设备进出场及安拆

投标人的施工队伍须保证配备足够的适合于本安装工程的施工运输起重吊装车辆等施工机械。

8.5.垂直运输费

由投标人根据招标文件中要求及结合现场情况考虑，工作内容包括但不限于投标人在现场所用材料、机具、设备从地面运至相应高度等所发生的运输费用。

8.6.工程临管

车站临管期为工程竣工验收之日到试运营开始。在临管期内，临管小组全面配合轨道公司运营部门进行本合同内的机电设备的正常临时运行管理以及一切巡检、调试、维护保养和维修等工作，并指导轨道公司运营人员全面掌握系统设备的起动、运行、巡检、调试、维护保养和维修的基本技术知识和技能。投标人应按招标文件及需求书要求配置相应的临管人员。

8.7.施工配电及照明增加费

本项目为合价包干费用，由投标人根据招标文件中要求及结合现场情况计算、填写，以“项”为单位进行计量，本项费用与安全文明施工费综合考虑，在招标范围内不作调整。此项工作内容包括车站内24小时施工临时照明线路、灯具及其他施工照明设施的采购、安装；车站站台/站厅配电箱按不大于60米/个布置（配电箱功率应能满足车站内施工用电要求（如电钻））的采购和安装，以及临电的维护、维修管理，电费支付（不含其他承包商用电）、全部照明设施的拆除、清理场地及其他的辅助作业等全部工作内容。车站施工动力配电及照明不仅负责车站风水电工程施工的动力配电及照明，且负责为其他需在车站作业的承包商预留动力照明配电接入的条件。照明和动力用电必须符合地下工程用电安全的规定。车站施工动力配电及照明覆盖整座车站风水电及其他机电专业施工期。正式电不在本项费用中。

8.8.脚手架搭拆费

本工程需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销（租赁）费用。

8.9.属地管理

总 说 明

此项工作内容包括但不限于：负责对所有进入本标段车站施工现场的其他专业投标人（包括但不限于：各专业系统投标人、电扶梯投标人、站台门投标人、民用通信投标人等)进行综合协调管理，包括工作面协调管理、综合进度协调管理、综合布线协调管理、安全生产、文明施工、材料进出场、临时设施、施工用水、施工用电等管理。负责车站现场调试、验收的牵头与组织工作，负责车站测量控制点的移交和管理，负责遵守政府和招标人的所有有关规定。

8.10.给水管道接驳费

由投标人根据招标文件中要求及结合现场情况报价，此项工作内容负责办理给水市政管网的接驳事宜，包括（并不限于）施工前管线接驳方案与水务部门和相关市政部门的确认，管线接驳的申请、办证、联络、协调及缴交所有相关费用（包括接驳工程、破路、管道连接、道路修复、代办费等费用）。

8.11.排水管道接驳费

由投标人根据招标文件中要求及结合现场情况报价，此项工作内容负责办理排水市政管网的接驳事宜，包括（并不限于）施工前管线接驳方案与水务部门和相关市政部门的确认，管线接驳的申请、办证、联络、协调及缴交所有相关费用（包括接驳工程、破路、管道连接、道路修复、代办费等费用）。

8.12.工程数字化

由投标人根据招标文件及用户需求书中要求及结合现场情况报价。

8.13.结构开孔费用

包含但不限于因土建不满足而需要投标人自行处理的开洞、开槽、封堵、恢复等工作，具体工作内容详见招标文件及需求书要求。

8.14.配合综合联调、配合全自动运行场景调试

配合综合联调、配合全自动运行场景调试。

8.15.孔洞封堵（含防火封堵）

由投标人根据招标文件中要求及结合现场情况计算、填写，本项工作包括测量、检测、试验，封堵整座车站及两相邻半个区间范围内所有机电（包括变电所、通信、信号、AFC、综合

总 说 明

监控、通风空调、低压动力照明、给排水等）专业所涉及的所有需要封堵及设备进出线缆的防火封堵的孔洞，其中包括但不限于砌体封堵、钢结构封堵、扶梯底部与地面接口处空隙不锈钢板封堵及防火封堵等。

六、其他需要说明的问题：

1.工程量清单计价格式中的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

2.工程量清单中的综合单价采用四舍五入制，小数点后保留两位数字；计价单位为人民币“元”。

3.本工程量清单应与投标须知、通用合同条款、专用合同条款、主要技术标准及要求、规范规程标准和图纸一起使用。

4.如中标价低于风险控制价的，中标人在提交履约保证金的同时，必须以现金方式额外提交中标价与风险控制价之差额。

5.未尽部分详见招标文件相关说明。

总 说 明

附件 1

甲供设备金额明细表

序号	名称	含税合计（万元）	备注
1	环控电控柜设备	358.5523	
2	给排水设备	345.5036	
3	空调设备	495.4235	
4	通风设备	846.9758	
5	消防应急照明和疏散指示系统及应急电源装置(EPS)设备	126.0805	
6	照明灯具及智能照明调光控制系统设备	273.3695	
合计		2445.9052	

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：兴业路站公共区(Z1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		站厅层楼地面									
1	011102001001	石材楼地面（公区地面）	1.800*800*25厚白麻花岗岩石材背刷界面处理剂,水泥浆檫缝 2.30厚DS M15砂浆粘结层 3.素水泥结合层一道 4.C20细石凝土垫层（厚度根据现场情况综合考虑） 5.素水泥浆结合层一道 6.结构层 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	1843.49						
2	011106001001	石材楼梯面层（楼梯面层）	1.白麻花岗岩石材背刷界面处理剂,水泥浆檫缝（30厚踏面，20厚踢面，踏面刻防滑槽） 2.30厚DS M15砂浆粘结层 3.素水泥结合层一道 4.结构层 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	179.74						
3	011102003001	块料楼地面（卫生间）	1.600*600*10厚瓷质地面砖(铺前在背面满涂素水泥砂浆),DTG(与砖同色)擦缝 2.5厚DTA砂浆粘结层 3.20厚DS干拌砂浆找平层 4.最薄处35厚C15细石混凝土,从门口处向地漏找2%坡,随打随抹平,四周及管根部位用1:3水泥砂浆抹小八字角 5.钢筋混凝土楼板 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	48.86						

4	011102003002	块料楼地面（卫生间隔间内）	1.300*300*10厚瓷质地面砖(铺前在背面满涂素水泥砂浆),DTG(与砖同色)擦缝 2.5厚DTA砂浆粘结层 3.20厚DS干拌砂浆找平层 4.最薄处35厚C15细石混凝土,从门口处向地漏找2%坡,随打随抹平,四周及管根部位用1:3水泥砂浆抹小八字角 5.钢筋混凝土楼板 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	8.88						
5	011102003003	块料楼地面（盲道）	1.400*400*13厚全瓷盲道砖背刷界面处理剂,水泥浆檫缝 2.30厚DS M15砂浆粘结层 3.素水泥结合层一道 4.C20细石凝土垫层（厚度根据现场情况综合考虑） 5.素水泥浆结合层一道 6.结构层 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	154.11						
6	011102001002	石材楼地面（门槛石）	1.25厚黑金沙花岗岩石材背刷界面处理剂,水泥浆檫缝 2.30厚DS M15砂浆粘结层 3.素水泥结合层一道 4.C20细石凝土垫层（厚度根据现场情况综合考虑） 5.素水泥浆结合层一道 6.结构层 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	6.06						
		站厅层墙面									

7	011207001001	墙面装饰板（烤瓷蜂窝铝板干挂墙面）	1.2.5厚烤瓷蜂窝铝板（铝蜂窝芯格厚度0.08mm,铝蜂窝孔径10mm,高度15mm）2.60×40x4热镀锌方钢龙骨，3mm镀锌挂码，0.7mm厚密封铝板 3.M12膨胀螺栓固定角码 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	1478.35						
8	011208001001	柱（梁）面装饰（烤瓷蜂窝铝板干挂柱面）	1.2.5厚烤瓷蜂窝铝板（铝蜂窝芯格厚度0.08mm,铝蜂窝孔径10mm,高度15mm）2.30*30*3mm热镀锌横向龙骨，70*45*mm5镀锌不等边角钢，0.7mm厚密封铝板 3.M12膨胀螺栓固定角码 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	64.32						
9	011204003001	块料墙面	1.10厚瓷质砖,DTG(与砖同色)擦缝 2.铝合金挂件安装,每块板上下各不少于2处,挂件安装防锈金属丝3.Φ6纵向及横向双向钢筋网 4.M10拉爆螺栓与钢筋网连接并焊牢 5.空隙处填入预拌砂浆 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	179.78						
10	011105002001	石材踢脚线	1.150高25厚中国黑大理石踢脚线 2.8厚1:1水泥沙浆结合层 3.20~40厚1:3水泥砂浆打底 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	539.6						

11	011207001002	通道门套	1.3厚蓝色烤瓷铝板门套; 2.10mm高强纤维水泥板 3.60*40*4热镀锌方钢龙骨，M12膨胀螺栓，5mm镀锌角码 4.配套材料及做法要求详见招标图纸及用户需求书。	m2	124.34						
12	01B001	烤瓷铝板激光镂空字母（通道门套上）	1.3mm厚烤瓷铝板激光镂空字体； 2.导向标识发光体(导向配电)； 3.含材料及制安； 4.做法要求详见相关技术标准、招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	4						
13	011207001003	墙面装饰板（便民服务用房封堵）	1.2mm厚铝板封平 2.20*40mm镀锌钢管基层 3.M12膨胀螺栓固定角码 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	1.56						
14	011407001001	墙面喷刷涂料	1.墙面线上喷刷1-2mm厚深灰色防潮防霉无机涂料 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	703.32						
15	011407001002	墙面喷刷涂料	1.墙面线上喷刷1-2mm厚白色防潮防霉无机涂料 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	198.1						
		站厅层天棚									

16	011302002001	格栅吊顶（铝方通）	1.200mm*50mm*1.5mm厚铝方通,净间距300mm 2.镀锌钢金属副龙骨,中距<1200 3.镀锌钢金属主龙骨C50系列,中距<1200(吊点附吊挂) 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200mm一个) 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	1283.44						
17	011302002002	格栅吊顶（铝方通）	1.200mm*50mm*1.5mm厚铝方通,净间距400mm； 2.镀锌钢金属副龙骨,中距<1200； 3.镀锌钢金属主龙骨C50系列,中距<1200(吊点附吊挂)； 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200mm一个)； 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等； 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	1876.85						

18	011302002003	格栅吊顶（铝方通）	1.200mm*50mm*1.5mm厚铝方通,净间距450mm 2.镀锌钢金属副龙骨,中距<1200 3.镀锌钢金属主龙骨C50系列,中距<1200(吊点附吊挂) 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200mm一个) 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	629.88						
19	011302002004	格栅吊顶（铝方通）	1.50mm*100mm*1.5mm厚铝方通,净间距200mm 2.50X50X1.5U型镀锌钢主龙骨 3.50X50X1.5U型镀锌钢副龙骨 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200mm一个) 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	47.4						

20	011302001001	吊顶天棚（2.0mm铝平板）	1.2.0mm铝合金平板面层,密拼。 2.镀锌钢金属龙骨(异型龙骨)中距<1200 3.镀锌钢金属龙骨(吊点附吊挂)中距<1200 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200一个) 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	50.92						
21	011302001002	吊顶天棚（1.2mm铝平板）	1.1.2mm铝合金平板面层,密拼。 2.镀锌钢金属龙骨(异型龙骨)中距<1200 3.镀锌钢金属龙骨(吊点附吊挂)中距<1200 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200一个) 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	56.22						
22	011407002001	天棚喷刷涂料	1.原顶喷1-2mm厚深灰色防潮防霉无机涂料 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	2026.64						
23	011407002002	天棚喷刷涂料	1.原顶喷1-2mm厚白色防潮防霉无机涂料 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	19.3						
		站台层楼地面									

24	011102001003	石材楼地面（公区地面）	1.800*800*25厚白麻花岗岩石材背刷界面处理剂,水泥浆檫缝 2.30厚DS M15砂浆粘结层 3.素水泥结合层一道 4.C20细石凝土垫层（厚度根据现场情况综合考虑） 5.素水泥浆结合层一道 6.结构层 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	575.56						
25	011102003004	块料楼地面（盲道）	1.400*400*13厚全瓷盲道砖背刷界面处理剂,水泥浆檫缝 2.30厚DS M15砂浆粘结层 3.素水泥结合层一道 4.C20细石凝土垫层（厚度根据现场情况综合考虑） 5.素水泥浆结合层一道 6.结构层 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	65.42						
26	011102001004	石材楼地面（门槛石）	1.25厚黑金沙花岗岩石材背刷界面处理剂,水泥浆檫缝 2.30厚DS M15砂浆粘结层 3.素水泥结合层一道 4.C20细石凝土垫层（厚度根据现场情况综合考虑） 5.素水泥浆结合层一道 6.结构层 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	1.4						
		站台层墙面									

27	011207001004	墙面装饰板（烤瓷蜂窝铝板干挂墙面）	1.2.5厚烤瓷蜂窝铝板（铝蜂窝芯格厚度0.08mm,铝蜂窝孔径10mm,高度15mm）2.60×40x4热镀锌方钢龙骨，3mm镀锌挂码，0.7mm厚密封铝板 3.M12膨胀螺栓固定角码 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	230.35						
28	011208001002	柱（梁）面装饰（烤瓷蜂窝铝板干挂柱面）	1.2.5厚烤瓷蜂窝铝板（铝蜂窝芯格厚度0.08mm,铝蜂窝孔径10mm,高度15mm）2.30*30*3mm热镀锌横向龙骨，70*45*mm5镀锌不等边角钢，0.7mm厚密封铝板 3.M12膨胀螺栓固定角码 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	65.1						
29	011105002002	石材踢脚线	1.150高25厚中国黑大理石踢脚线 2.8厚1:1水泥沙浆结合层 3.20~40厚1:3水泥砂浆打底 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	100.6						
30	011407001003	墙面喷刷涂料	1.墙面线上喷刷1-2mm厚深灰色防潮防霉无机涂料 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	83.2						
31	011210006001	三角房隔断	1.三角房隔断 2.1.2mm厚深灰色铝板面层，12厚增强水泥纤维板基层 3.60*40*4方钢，L50*4镀锌角钢与扶梯侧结构板固定，M12膨胀螺栓，镀锌角钢 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m2	27.4						

		站台层天棚									
32	011302002005	格栅吊顶（铝方通）	1.200mm*50mm*1.5mm厚铝方通,净间距300mm 2.镀锌钢金属副龙骨,中距<1200 3.镀锌钢金属主龙骨C50系列,中距<1200(吊点附吊挂) 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200mm一个) 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	782.72						
33	011302002006	格栅吊顶（铝方通）	1.50*150mm*1.5mm厚铝方通,净间距450mm 2.镀锌钢金属副龙骨,中距<1200 3.镀锌钢金属主龙骨C50系列,中距<1200(吊点附吊挂) 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200mm一个) 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	307.2						

34	011302001003	吊顶天棚（2.0mm铝平板）	1.2.0mm白色抗划铝板,密拼。2.镀锌钢金属龙骨(异型龙骨)中距<1200 3.镀锌钢金属龙骨(吊点附吊挂)中距<1200 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200一个) 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	42.32						
35	011407002003	天棚喷刷涂料	1.原顶喷1-2mm厚深灰色防潮防霉无机涂料 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m2	639.7						
		防水									
36	010903002001	墙面涂膜防水	1.2mm厚单组份聚氨酯防水涂膜,高度不低于1200mm 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	179.78						
37	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.1.5厚单组分聚氨脂防水涂料 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	57.74						
		门窗									
38	010808004001	卫生间不锈钢门套	1.卫生间不锈钢门套 2.1.5厚拉丝不锈钢，10厚增强水泥纤维板基层，40*40*3镀锌方钢基层 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	5.47						

39	010808004002	便民服务用房防火卷帘门套	1.便民服务用房防火卷帘门套 2.1.2mm不锈钢板，2.0厚铝板，10mm增强水泥纤维板背衬，L50*50mm角钢基层 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	8.73						
40	010803002001	便民服务用房防盗防火卷帘	1.特级无机纤维复合防火卷帘FDJM2326，包括启闭装置（具有手动、自动控制的功能），防坠落装置、电动装置、控制系统、导轨、控制箱、操作盒、型钢骨架基层及安装必需的五金配件等；2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	樘	1						
41	010803002002	便民服务用房钢质卷帘门	1、GJM2326钢质卷帘门，包括防坠落装置、电动装置、控制系统及安装必需的五金配件； 2、配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	樘	1						
42	Z010804008001	防火门材质的不锈钢电动平移百叶门安装	1、成品防火门材质的不锈钢电动平移百叶门GTM1123*及五金件安装；包括不锈钢门套，门扇，电机，滑轨，控制面板，位移传感等； 2、洞口尺寸：1100*23003、配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	樘	1						

43	011207001005	检修门	1.检修门尺寸1200*500冲洗栓箱（2.5厚烤瓷蜂窝铝板）2.0.5mm厚密封铝板，60x40x4mm镀锌方钢、钢轴3.2mm厚不锈钢通长合页，20x40x3mm镀锌方钢 4.配套材料及做法要求详见招标图纸及用户需求书。	m2	82.18						
44	011207001006	消防栓伪装门	1.消防栓伪装门（2.5厚烤瓷蜂窝铝板）2.20x40x3镀锌方钢，M12膨胀螺栓，5mm镀锌角码，M10螺栓； 3.门锁等五金，2mm厚不锈钢通长合页，开启的最小角度为160度；4.红色发光标志提示字，红色发光标志提示图案； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸及用户需求书。	m2	75.42						
45	011207001007	安防箱伪装门、电缆检修门	1.安防箱伪装门、电缆检修门（2.5厚烤瓷蜂窝铝板）2.20x40x3镀锌方钢，M12膨胀螺栓，5mm镀锌角码，M10螺栓； 3.门锁等五金，2mm厚不锈钢通长合页，开启的最小角度为160度；4.配套材料及做法要求详见招标图纸及用户需求书。	m2	6.48						
46	011207001008	防汛物资检修门	1.防汛物资检修门2.20x40x3镀锌方钢，M12膨胀螺栓，5mm镀锌角码，M10螺栓； 3.门锁等五金，2mm厚不锈钢通长合页，开启的最小角度为160度；4.配套材料及做法要求详见招标图纸及用户需求书。	m2	21.12						

47	011207001009	PLS伪装门	1PSL铝板包边玻璃伪装门（6mm安全钢化玻璃） 2.20x40x3镀锌方钢，M12膨胀螺栓，5mm镀锌角码，M10螺栓； 3.门锁等五金，2mm厚不锈钢通长合页，开启的最小角度为160度； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸及用户需求书。	m2	1.92						
		栏杆									
48	011503001001	靠墙扶手	靠墙扶手 1.不锈钢扶手杆，1.5厚Φ51拉丝304不锈钢钢管，盲文块； 2.304不锈钢连接件，不锈钢法兰，密封胶； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	116.85						
49	011503001002	楼梯栏杆	1.楼梯栏杆1100mm高； 2.Φ51*2mm厚拉丝304不锈钢扶手，拉丝304#60*40*3mm厚不锈钢方管立柱，表面拉丝处理(立杆与地面结构层固定)；6+0.76+6钢化夹胶玻璃，304#不锈钢管玻璃码，玻璃嵌入立杆10mm，打玻璃胶；不锈钢法兰盖、 M12膨胀螺栓等； 3.含盲文块、玻璃密封胶密封、预埋件等；（所有配件工厂定制，现场安装)；4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	110.93						

50	011503001003	分区栏杆	1.分区栏杆1200mm高；2.Φ51*2mm厚拉丝304不锈钢扶手，拉丝304#60*40*3mm厚不锈钢方管立柱，表面拉丝处理(立杆与地面结构层固定)；6+0.76+6钢化夹胶玻璃，304#不锈钢管玻璃码 ，玻璃嵌入立杆10mm，打玻璃胶；不锈钢法兰盖、 M12膨胀螺栓等；3.含盲文块、玻璃密封胶密封、预埋件等；（所有配件工厂定制，现场安装)；4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	17.53						
51	011503001004	限位栏杆	1.限位栏杆1100mm高；2.Φ51*2mm厚拉丝304不锈钢扶手，拉丝304#60*40*3mm厚不锈钢方管立柱，表面拉丝处理(立杆与地面结构层固定)；6+0.76+6钢化夹胶玻璃，304#不锈钢管玻璃码 ，玻璃嵌入立杆10mm，打玻璃胶；不锈钢法兰盖、 M12膨胀螺栓等；3.含盲文块、玻璃密封胶密封、预埋件等；（所有配件工厂定制，现场安装)；4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	9.66						

52	011503001005	洞口栏杆	1.洞口栏杆1100mm高；2.Φ51*2mm厚拉丝304不锈钢扶手，拉丝304#60*30*3mm厚不锈钢方管立柱，表面拉丝处理(立杆与地面结构层固定)；6+0.76+6钢化夹胶玻璃，304#不锈钢管玻璃码，玻璃嵌入立杆10mm，打玻璃胶；不锈钢法兰盖、M12膨胀螺栓等；3.含盲文块、玻璃密封胶密封、预埋件等；（所有配件工厂定制，现场安装)；4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	80						
		卫生间设施									
53	011210005001	成品隔断（含小便斗隔断）	1.仿木纹隔断0.8+25+0.8双面金属复合覆膜钢板隔断 2.含亚光面拉手、不锈钢合页、不锈钢挂衣钩等 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	40.31						
54	01B002	成品手机架	1.180*80mm成品手机架 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	个	6						
55	011505010001	镜面玻璃	1.成品防雾镜（内藏暖色灯带）； 2.含20×40方钢龙骨，18mm厚增强水泥纤维板钛金不锈钢边框，20×40方钢龙骨，钛金不锈钢边框 3.配套材料、做法要求及未尽事项详见《技术标准和要求》及施工图纸。	m2	6.07						

56	01B003	洗脸盆台面	1.20mm厚人造石台； 2.L40镀锌角钢龙骨固定，含台面开孔、台板倒角、磨边费用； 3.配套材料、做法要求及未尽事项详见《技术标准和要求》及施工图纸。	m2	2.94						
57	01B004	小便池置物板	1.小便池置物板 2.配套材料、做法要求及未尽事项详见《技术标准和要求》及施工图纸	m2	0.37						
58	01B005	挂衣勾	1.挂衣勾 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	个	8						
59	01B006	烘手器	1.烘手器 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	个	4						
60	01B007	纸巾盒	1.纸巾盒 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	个	4						
61	011505004001	安全抓杆等	1.L型安全抓杆、拉杆等 2.配套材料及做法要求详见《技术标准和要求》及施工图纸。	个	1						
62	01B008	婴儿护理台	1.婴儿护理台（型号综合考虑）； 2.配套材料及做法要求详见《技术标准和要求》及施工图纸。	套	2						
63	01B009	儿童折叠座椅	1.折叠儿童座椅； 2.配套材料及做法要求详见《技术标准和要求》及施工图纸。	套	2						
64	01B010	边桌	1.边桌； 2.配套材料及做法要求详见《技术标准和要求》及施工图纸。	套	1						

65	01B011	座椅	1.座椅； 2.配套材料及做法要求详见《技术标准和要求》及施工图纸。	套	1						
66	01B012	成品挂帘	1.成品挂帘； 2.配套材料及做法要求详见《技术标准和要求》及施工图纸。	套	1						
		挡水槛									
67	01B013	楼梯踏步挡灰带	楼梯踏步挡灰带 1.基层为30*30*3镀锌角钢，预埋10mm钢板； 2.30厚花岗岩石材顶面，25厚花岗岩干挂侧面；含石材胶粘贴、填缝、磨边; 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	105.68						
68	01B014	地面挡灰带	地面挡灰带 1.基层为30*30*3镀锌角钢，预埋10mm钢板； 2.30厚花岗岩石材顶面，25厚花岗岩干挂侧面；含石材胶粘贴、填缝、磨边; 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	84.46						
		变形缝									
69	010904004001	地面结构变形缝	1.铝合金框架嵌入， M6不锈钢平头螺栓，不锈钢盖板，5mm热镀锌连接件，； 2.铝型材连接件基础，M10热镀锌膨胀螺栓@600固定； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	11						
70	010903004001	墙面变形缝	1.3mm厚不锈钢板盖缝，密封胶 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	19.8						

71	010903004002	天棚变形缝	1.3mm厚不锈钢板盖缝，密封胶 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	11						
72	010904004002	地面花岗岩材料伸缩缝	地面花岗岩材料伸缩缝 1.2mm不锈钢条； 2.三元乙丙胶条密封； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	152.14						
		灯箱									
73	011507003001	灯箱（出入口梯眉灯箱）	出入口梯眉灯箱 1.铝型材广告灯箱箱体，箱体材质为A16063系列铝型材材质，整个灯箱须满足A级防火要求,内部配件须满足A级防火要求； 2.6mm厚钢化玻璃广告灯箱面板 3.尺寸根据站点实际尺寸； 4.M16膨胀螺栓预埋件； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	4						
74	011507003002	灯箱（站厅、通道）	站厅广告灯箱（嵌入式） 1.铝型材广告灯箱箱体，箱体材质为A16063系列铝型材材质，整个灯箱须满足A级防火要求,内部配件须满足A级防火要求，含防爆膜； 2.6mm厚钢化玻璃广告灯箱面板 3.尺寸3580*1780； 4.M16膨胀螺栓预埋件； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	14						

75	011507003003	灯箱（轨行区）	站台广告灯箱（明装式） 1.铝型材广告灯箱箱体，箱体材质为A16063系列铝型材材质，整个灯箱须满足A级防火要求,内部配件须满足A级防火要求，含防爆膜； 2.6mm厚钢化玻璃广告灯箱面板 3.尺寸3200*1700； 4.M16膨胀螺栓，预埋件； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	14						
76	011507003004	灯箱（出入口楼扶梯斜段墙面）	出入口广告灯箱（贴附式） 1.铝型材广告灯箱箱体，箱体材质为A16063系列铝型材材质，整个灯箱须满足A级防火要求,内部配件须满足A级防火要求； 2.6mm厚钢化玻璃广告灯箱面板 3.尺寸600*800mm； 4.M16膨胀螺栓，预埋件； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	40						
		其他									
77	01B015	AFC检修井盖板	1.（400*400）2厚不锈钢盖板，周边弯20宽卷边，3厚不锈钢边框， 3厚环氧树脂结构胶； 2.25mm厚白麻花岗岩，背刷界面处理剂(根据房间地面做法确定)；； 3.含手提孔； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	套	4						

78	01B016	不锈钢自发光疏散标识（地面）	1.（平面）环氧树脂粘贴，螺钉加固；2.150mm*90mm不锈钢铸件带1.2mm蓄光自发光材料疏散导向标志； 3.含材料及制安；4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	块	382						
79	01B017	垃圾桶	1.910*800*350，工艺说明:2mm304喷砂不锈钢板,3mm厚透明亚克力片2.图文信息丝网印刷； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	10						
80	01B018	休息座椅	1.大致规格:2600*1000*450mm； 2.包含座椅深化设计、制作、运输、安装等费用3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	2						
81	01B019	人孔盖板	1.25mm厚白麻花岗岩，5厚环氧树脂结构胶2.5厚不锈钢钢板（（不锈钢成品拉手），L40x40x5厚不锈钢角钢不锈钢角钢，4厚镀锌钢板垫板，3厚镀锌钢板通长，Φ6锚固筋3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	4.08						
82	01B020	地漏篦	1.5mm厚304不锈钢地漏篦2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	12						

83	011104003001	不锈钢盲道块	不锈钢盲道块 1.3mm厚不锈钢板，与石材接缝处预留10mm打胶处 理； 2.门框下设角钢； 3.M6不锈钢沉头螺丝固定,间距600； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	2.48						
84	01B021	上下车指示箭头	1.5mm厚拉丝不锈钢箭头标志，嵌入式； 2.含材料及制安； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	96						
85	01B022	站台屏蔽门缝	1.灰色嵌缝材料填缝 2.5mm厚镀锌角钢，M10膨胀螺栓 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	154.2						
86	010507003001	横截排水沟	1.横截排水沟 2.400mm宽5mm304不锈钢排水篦子板（3厚304不锈钢方管，L30*30*3mm不锈钢角钢，综合考虑盲道块篦子） 3.1.5mm聚氨酯防水涂层（一级防水）(2道) 4.10厚1:2防水水泥砂浆 5.1:2.5水泥砂浆找坡,坡向地漏,最薄处10 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m	41.3						

87	010507003002	横截排水沟	1.横截排水沟 2.250mm宽 5mm304不锈钢排水篦子板（3厚304不锈钢方管，L25*25*4mm不锈钢角钢，综合考虑盲道块篦子） 3.2mm聚氨酯防水涂层（一级防水） 4.20厚1:2防水水泥砂浆 5.C25混凝土沟壁（Φ6圆钢） 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m	40.4						
88	01B023	扶梯与地板接口	1.扶梯与地板接口，根据现场实际情况结合图纸处理； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	36						
89	011208001003	墙面与自动扶梯接口	1.2mm拉丝不锈钢 2.40X20X2mm镀锌矩管，180X40mmt=6mm连接角钢，M12膨胀螺栓连接角钢 3.M12膨胀螺栓固定角码 4.封口密封打胶处理 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	29.37						
90	01B024	自动扶梯下不锈钢收边条	1.（扶梯底部）50mm宽 2.0mm厚不锈钢收边条 2.详见图纸及用户需求书。	m	26						
91	01B025	楼扶梯夹缝钢板加宽处理	1.10厚钢板加宽楼梯 2.L60*60*6镀锌角钢三角架@600mm，L40*40*4镀锌角钢，M12膨胀螺栓 3.封口处打胶处理 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	105.68						

92	030702012001	挡烟垂壁	1.吊顶上部（延续至结构板或梁底）采用双层10mm纤维水泥板，下部（含吊顶下防火玻璃高500mm）对敲螺丝固定采用6+0.76+6防火夹胶玻璃组合而成， 2mm不锈钢卡槽,（玻璃胶固定）包边；40*20*3镀锌方管，Φ12膨胀螺栓固定结构层面，L50x50x4角钢支架@1000；2.包括对穿螺栓、防火油膏、防火胶等；玻璃耐火极限1.2h；铁件热镀锌处理；含其他配套镀锌角钢等型材制作安装；3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	68.32						
93	01B026	屏蔽门端梁上方封堵	1.10mm增强水泥纤维板，100*63*6mm不等边镀锌角钢，50*50*5镀锌角钢 2.M10不锈钢螺栓，防火油膏嵌缝 3.所有裸露部分均喷涂深灰色无机涂料 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	处	4						
94	01B027	临时封堵	1.根据图纸结合现场实际情况进行临时封堵； 2.本项目一次性包干结算不做调整 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	项	1						
95	01B028	预埋费用	1.属地范围内VRV、局部等电位预埋件、设备基础等所有专业土建遗漏的预埋费用 2.具体要求详见招标文件及用户需求书	项	1						

96	01B029	书法字站名	1.名称:书法字站名；2.含设计、制作及安装；3.做法要求详见相关技术标准、招标图纸、招标文件及用户需求书	项	1						
97	01B030	嵌入式闸板柜	1.嵌入式闸板柜 1.50x50x5mm热镀锌角钢框(Q235),内衬3mm厚热镀锌钢板，不锈钢安全链，3mm厚不锈钢底板； 2.M12膨胀螺栓固定热镀锌角钢框与结构面；　3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	4						
98	01B031	吉象雕塑	1.名称:吉象雕塑；2.含设计、制作及安装；3.做法要求详见相关技术标准、招标图纸、招标文件及用户需求书	套	7						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：兴业路站公共区(Z1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		技术措施费									
1	01B032	临水	1.详见招标文件、用户需求书及清单编制说明	项	1						
2	01B033	临电	1.详见招标文件、用户需求书及清单编制说明	项	1						
3	01B034	施工排水	1.详见招标文件、用户需求书及清单编制说明	项	1						
4	01B035	大型机械设备进出场及安拆费	1.详见招标文件、用户需求书及清单编制说明	项	1						
5	011703001001	垂直运输	1.详见招标文件、用户需求书及清单编制说明	项	1						
6	01B036	工程临管费用	1.详见招标文件、用户需求书及清单编制说明	项	1						
7	01B037	施工配电及照明增加费	1.详见招标文件、用户需求书及清单编制说明	项	1						
8	01B038	脚手架搭拆费	1.详见招标文件、用户需求书及清单编制说明	项	1						
9	01B039	属地管理	1.详见招标文件、用户需求书及清单编制说明	项	1						
10	01B040	给水管道接驳费	1.详见招标文件、用户需求书及清单编制说明	项	1						
11	01B041	排水管道接驳费	1.详见招标文件、用户需求书及清单编制说明	项	1						
12	01B042	工程数字化	1.详见招标文件、用户需求书及清单编制说明	项	1						

13	01B043	结构开孔费用	1.详见招标文件、用户需求书及清单编制说明	项	1						
14	01B044	配合综合联调、配合全自动运行场景调试	1.详见招标文件、用户需求书及清单编制说明	项	1						
15	01B045	孔洞封堵（含防火封堵）	1.详见招标文件、用户需求书及清单编制说明	项	1						
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：兴业路站公共区(Z1)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费						分档累进算法后，标准费率（7.14%）乘以系数0.963224
2		提前竣工增加费						
3		二次搬运费						
4		冬雨季施工增加费						
5		行车、行人干扰增加费						
6		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：兴业路站公共区(Z1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：兴业路站公共区(Z1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：兴业路站公共区(Z1)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：兴业路站公共区(Z1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：兴业路站公共区(Z1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：兴业路站公共区(Z1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：兴业路站公共区(Z1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					
2.1	甲供设备保管费	24459052				
合计						

主要工日一览表

工程名称：兴业路站公共区(Z1)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：兴业路站公共区(Z1)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：兴业路站公共区(Z1)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：兴业路站公共区(Z1)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：兴业路站设备区(Z2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		砌筑工程									
1	010401003001	实心砖墙	1.混凝土实心砖； 2.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖；3.填充材；料种类及厚度:200mm厚 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	711.36						
2	010402001001	砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块(抗压强度A5，体积密度B06)； 2.填充材料种类及厚度:200mm厚； 3.砂浆强度等级、配合比:Mb7.5专用砂浆； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	29.57						
3	010401012001	零星砌砖	蹲便坑处150mm抬高；1.MU15混凝土实心砖；2.M7.5水泥砂浆； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	2.24						
4	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.不同材料墙体交接处，墙体与柱梁板交界处以及暗埋管线沿线，在找平层中附加金属网； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	5410.98						
		混凝土工程									

5	010501006001	设备基础	1.C30现浇商品混凝土； 2.含模板及支架（撑）制作、安装、拆除等所有费用；3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	45.3						
6	010502002001	构造柱	1.C25现浇商品混凝土； 2.含模板及支架（撑）制作、安装、拆除等所有费用；3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	105.42						
7	010503004001	圈梁	1.C25现浇商品混凝土； 2.含模板及支架（撑）制作、安装、拆除等所有费用；3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	31.42						
8	010503004002	混凝土条带	1.C30现浇混凝土条带； 2.含模板及支架（撑）制作、安装、拆除等所有费用；3.配套材料及做法要求详见图纸；	m3	7.42						
9	010503005001	过梁	1.C25现浇商品混凝土； 2.含模板及支架（撑）制作、安装、拆除等所有费用；3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	2						
10	010501001001	垫层	1.CL7.5轻骨料混凝土回填；2.钢筋混凝土楼板； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	116.33						

11	010507007001	其他构件	1.C20素砼挡水槛； 2.含模板及支架（撑）制作、安装、拆除等所有费用； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	4.93						
12	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:圆钢 HPB300; 2.规格：不同规格综合考虑； 3.焊条标准详见结构总说明做法； 4.部位：用于砌体内拉结筋; 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	t	4.286						
13	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:圆钢 HPB300; 2.规格：不同规格综合考虑； 3.焊条标准详见结构总说明做法； 4.部位：用于结构构件； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	t	2.295						
14	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:热轧带肋钢筋 HRB400； 2.规格：不同规格综合考虑; 3.焊条标准详见结构总说明做法； 4.部位：用于结构构件； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	t	15.803						
15	010516002001	预埋铁件	1.预埋铁件，具体做法详见图纸； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	t	1.04						

16	Z010515012001	植筋	1.构造柱、圈梁、设备基础等钢筋的植筋； 2.最小锚固深度为20d； 3.植筋(钢筋直径10mm以内) 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	根	500						
17	Z010515012002	植筋	1.构造柱、圈梁、设备基础等钢筋的植筋； 2.最小锚固深度为20d； 3.植筋(钢筋直径14mm以内) 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	根	3060						
18	Z010515012003	植筋	1.构造柱、圈梁、设备基础等钢筋的植筋； 2.最小锚固深度为20d； 3.植筋(钢筋直径18mm以内) 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	根	900						
		门窗工程									
19	010807002001	金属防火窗	1.防火观察窗（甲级）GFC1215； 2.防火观察窗成品安装，需满足消防验收要求，具有3CF认证，防火门窗框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)，包含五金等； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	1						

20	010807002002	金属防火窗	1.防火观察窗（甲级）GFC2412； 2.防火观察窗成品安装，需满足消防验收要求，具有3CF认证，防火门窗框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)，包含五金等； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	1						
21	010802003001	(A类)隔热钢质防火门	1.GFM1023； 2.(A类)隔热钢质防火门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	16						
22	010802003002	(A类)隔热钢质防火门	1.GFM1023*； 2.(A类)隔热钢质防火门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	1						
23	010802003003	(A类)隔热钢质防火气密门	1.GFMM1023； 2.(A类)隔热钢质防火气密门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	27						

24	010802003004	(A类)隔热钢质防火隔声门	1.GFSM1023；2.(A类)隔热钢质防火隔声门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	7						
25	010802003005	(A类)隔热不锈钢防火门	1.GFM1023；2.(A类)隔热不锈钢防火门；3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	5						
26	010802003006	(A类)隔热不锈钢防火门	1.GFM1023*；2.(A类)隔热不锈钢防火门；3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	2						
27	010802003007	(A类)隔热不锈钢防火隔声门	1.GFSM1023；2.(A类)隔热不锈钢防火隔声门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)；4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他；5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	1						

28	010802001001	普通不锈钢门	1.GM1023 2.普通不锈钢门 3.成品门安装 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	樘	1						
29	010802003008	(A类)隔热不锈钢防火门	1.GFM1523； 2.(A类)隔热不锈钢防火门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	1						
30	010802001002	普通钢板门	1.GM1023； 2.普通钢板门； 3.成品门安装； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	6						
31	010802001003	普通钢板门	1.GM1023（带百叶）； 2.普通钢板门； 3.成品门安装； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	3						
32	010802003009	(A类)隔热钢质防火门	1.GFM1523； 2.(A类)隔热钢质防火门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	13						

33	010802003010	(A类)隔热钢质防火气密门	1.GFMM1523；2.(A类)隔热钢质防火气密门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	9						
34	010802003011	(A类)隔热钢质防火隔声门	1.GFSM1523；2.(A类)隔热钢质防火隔声门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	3						
35	010801006001	门锁安装	1、教室锁；2、配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	套	39						
36	010801006002	门锁安装	1、办公室锁；2、配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	套	58						
37	010801006003	门锁安装	1、寝室锁；2、配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	套	1						
38	010801006004	门锁安装	1、机械逃生装置； 2、配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	套	3						

39	010802003012	(A类)隔热钢质防火门（联络通道）	1.GFM1022； 2.(A类)隔热钢质防火门（联络通道）； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	6						
40	010808004003	茶水间不锈钢门套	1.茶水间不锈钢门套 2.1.5厚拉丝不锈钢，10厚增强水泥纤维板基层 ，40*40*3镀锌方钢基层 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	3.92						
		楼地面工程									
41	011101001001	水泥砂浆楼地面	地1 水泥砂浆地面 1.20厚1:2水泥砂浆抹面压光； 2.30厚C20细石混凝土垫层； 3.钢筋混凝土板面清除浮灰后刷素水泥浆一道； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	1051.19						
42	011101001002	水泥砂浆楼地面	地2 水泥砂浆地面（带防水层） 1.20厚1:2水泥砂浆抹面压光； 2.C20细石混凝土垫层配合地面总厚度找坡,最薄处20厚； 3.钢筋混凝土板面清除浮灰后刷素水泥浆一道； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	179.56						

43	011102003005	块料楼地面	地3 防滑地砖地面 1.600*600*10地砖采用防滑玻化砖,白水泥嵌缝； 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒素水泥浆； 3.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)； 4.最薄处30㎜厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平； 5.C20细石混凝土垫层配合地面总厚度； 6.钢筋混凝土板面除灰后刷素水泥浆一道； 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	1120.87						
44	011102003006	块料楼地面	地3 防静电釉面砖地面 1.600*600*10地砖采用防静电釉面砖地面,白水泥嵌缝； 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒素水泥浆； 3.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)； 4.最薄处30㎜厚C20细石混凝土找坡层抹平； 5.C20细石混凝土垫层配合地面总厚度； 6.钢筋混凝土板面除灰后刷素水泥浆一道； 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	195.9						

45	011106002001	块料楼梯面层	地3 楼梯、台阶 1.300*600*10地砖专用防滑楼梯踏步砖,白水泥嵌缝; 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒素水泥浆; 3.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶); 4.10mm厚1:3水泥砂浆找平; 5.钢筋混凝土板面除灰后刷素水泥浆一道; 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m2	321.49						
46	011102003007	块料楼地面	地4 防滑地砖地面 1.600*600*10防滑地砖,白水泥嵌缝; 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒素水泥浆; 3.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶); 4.最薄处30mm厚防水砂浆找坡层抹平; 5.C20细石混凝土垫层配合地面总厚度找坡,最薄处20厚; 6.钢筋混凝土板面除灰后刷素水泥浆一道; 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m2	370.83						
47	011102003008	块料楼地面	地6 耐酸地砖地面 1.30厚300x300耐酸地砖,钠水玻璃胶泥擦缝; 2.6厚钠水玻璃胶泥结合层; 3.环氧玻璃钢(二底二布)隔离层; 4.20厚1:2.5防水水泥砂浆找平; 5.C20细石混凝土垫层找坡,最薄处20厚; 6.钢筋混凝土板面除灰后刷素水泥浆一道; 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m2	28.4						

		墙柱面工程									
48	011201001001	墙面一般抹灰	内1 水泥砂浆墙面 1.7厚1:2水泥砂浆抹面压实抹光；2.10厚1:3水泥砂浆找平扫毛或划出纹道；3.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)或3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面)； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	4153.17						
49	011201001002	墙面一般抹灰	内2 水泥砂浆墙面 1.8厚1:3水泥砂浆分层抹平； 2.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)或3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面)；3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	4987.25						
50	011204003002	块料墙面	内3 瓷砖墙面1.5~8厚300x600墙面砖,白水泥嵌缝；2.专用胶粘接层； 3.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛(内掺防水剂)； 4.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	507.15						
51	011204003003	块料墙面	内3 瓷砖墙面1.5~8厚300x600墙面砖,白水泥嵌缝；2.专用胶粘接层； 3.挂金属网,8厚1:2.5水泥砂浆压入网孔,压实抹平 4.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛(内掺防水剂) 5.3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面) 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m2	66.83						

52	011204003004	块料墙面	内4 耐酸砖墙面 1.10厚300x300耐酸墙砖,钠水玻璃胶泥擦缝; 2.6厚钠水玻璃胶泥结合层; 3.环氧玻璃钢二底二布隔离层; 4.8厚1:3水泥砂浆抹平; 5.钢筋混凝土池壁清灰; 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m2	68.56						
53	011207001010	墙面装饰板	内5 吸音预涂板墙面 1.安装900x600x6穿孔吸音预涂板 ; 2.陶瓷纤维布一层绷紧固定于龙骨表面; 3.填充固定40厚吸音岩棉毡; 4.M10膨胀螺栓固定75x50x0.7轻钢龙骨,中距600; 5.基层处理,弹线定位; 6.8厚聚合物水泥砂浆分层抹平或6厚聚合物水泥砂浆分层抹平，3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面); 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m2	657.43						
54	011207001011	墙面装饰板	车控室 1.3mm厚铝板墙面 2.20*40*3镀锌方管，铝板专用角码 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m2	1.74						
55	011207001012	墙面装饰板	车控室 1.2mm厚铝板墙面 2.20*40*3镀锌方管，铝板专用角码 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m2	1.74						

56	011201001003	墙面一般抹灰	废水池、集水井、排水沟 1.12厚聚合物水泥砂浆压光； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	167.23						
57	011105001001	水泥砂浆踢脚线	踢1 水泥砂浆踢脚 1.6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实抹光； 2.刷素水泥浆一道； 3.8厚1:3水泥砂浆找平扫毛或划出纹道； 4.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)或3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面)； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	76.66						
58	011105003001	块料踢脚线	踢2 地砖踢脚 1.贴 8~10厚地砖踢脚,美缝剂美缝； 2.12厚1:2水泥砂浆粘接层(内掺建筑胶)； 3.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)或专用界面剂一道(抹前用水喷湿墙面)； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	153.24						
59	011207001013	墙面装饰板（管路包封）	1.10mm厚纤丝水泥加压板（板面装修层同房间装修，计入此综合单价，含可开启检修门）； 2.75竖向轻钢龙骨； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	项	1						
60	011204003005	冲洗池	冲洗池瓷砖 1.8厚白色瓷砖,白水泥嵌缝； 2.水泥砂浆粘结层； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	35.46						

61	011210006002	轻质隔墙	1.轻质隔墙；2.6厚增强水泥纤维板（双面），刷白色无机涂料； 3.热镀锌50X80X5方钢 竖向龙骨，热镀锌50X50X3方钢(带自攻螺钉孔)； 4.顶部、底部采用M12膨胀螺栓，10mm镀锌钢板； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	8.51						
62	011210006003	三角房防火分隔	1.三角房防火分隔 2.12厚增强水泥纤维板 3.主龙骨采用8#槽钢,两侧墙靠墙需设置主龙骨,各站根据建筑条件调整主龙骨设置的间距d，须保证2.2m≥d≥1.2m。 4.靠墙主龙骨下需设置靠墙6.3#角钢(带螺栓孔,孔距500mm~600mm),使用膨胀螺栓固定,角钢与槽钢接口需焊接牢固,形成支撑体系。 5.次龙骨采用6.3#角钢(带螺栓孔及对穿螺栓孔)或6mm厚扁钢(带对穿螺栓孔),螺钉孔距为250mm,次龙骨与主龙骨需连接牢固(接口满焊,焊后需做防腐防锈处理) 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m2	40.45						
63	011201001004	隔墙临时门洞墙面	1.Φ8@200*200钢丝网，间距600mm增设钢钉； 2.30mm水泥砂浆； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	354						

64	011210006004	轻质隔墙	1.轻质隔墙； 2.6厚增强水泥纤维板（双面），刷白色无机涂料； 3.热镀锌50X80X5方钢 竖向龙骨，热镀锌50X50X3方钢(带自攻螺钉孔)； 4.顶部、底部采用M12膨胀螺栓，10mm镀锌钢板； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	19.8						
		天棚工程									
65	011302001004	吊顶天棚	天2 铝合金微孔吸声扣板 1.600x600x1.2厚铝合金微孔吸声扣板固定在中、小龙骨上； 2.C25x19x0.5轻钢小龙骨间距600； 3.C50x19x0.5轻钢中龙骨间距600； 4.C60x30x1.5轻钢大龙骨间距≤1200； 5.Φ8螺栓吊杆、双向吊点(中距1200)； 6.采用M10膨胀螺栓钉入结构板内,双向间距1200； 7.吊顶上方钢筋混凝土板面清除浮灰； 8.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等，吊顶上方钢筋混凝土板面清除浮灰； 9.靠墙处做L型修边条； 10.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	211.82						

66	011302001005	吊顶天棚	天3 铝合金扣板吊顶 1.300x300x1.2mm厚铝合金扣板； 2.T型50x19x0.5铝合金龙骨,间距300； 3.60x30x1.5铝合金中龙骨,间距<1200； 4.Φ8螺栓吊杆、双向吊点(中距900~1200)； 5.采用M10膨胀螺栓钉入结构板内,双向中距900~1200； 6.吊顶上方钢筋混凝土板面清除浮灰； 7.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等，吊顶上方钢筋混凝土板面清除浮灰； 8.靠墙处做L型修边条； 9.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	22.18						
		油漆涂料工程									
67	011407002004	天棚喷刷涂料	天1 无机矿物涂料天花（除变电所、再生能源回馈装置室及回馈变压器室外） 1.喷防潮底漆一度,面层喷无机矿物涂料两度(A级不燃材料)； 2.满刮防水腻子三遍,批嵌打平； 3.素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶)； 4.刷混凝土界面处理剂一道； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	2221.95						

68	011407001004	墙面喷刷涂料	内2 无机矿物涂料墙面 1.喷防潮底漆一度,面层喷无机矿物涂料两度; 2.满刮耐水腻子三遍,批嵌打平; 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m2	4987.25						
69	011407002005	天棚喷刷涂料（轨行区）	黑色无机矿物涂料喷涂;	m2	916.69						
70	011407001005	墙面喷刷涂料（轨行区）	黑色无机矿物涂料喷涂	m2	1473.72						
		防水工程									
71	010904002002	楼（地）面涂膜防水	地2、地4、地6 1.涂刷2厚单组份聚氨脂涂料防水层,四周卷起350高; 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m2	710.8						
72	010903002002	墙面涂膜防水	内3、内4 1.2厚单组份聚氨脂涂料防水层; 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m2	642.54						
73	010903002003	墙面涂膜防水	废水池、集水井、排水沟 1.自粘性高分子防水卷材2mm厚（2道）; 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m2	198.59						
74	010903002004	墙面涂膜防水	1.变电所、配电室、通信和信号机房、站台门设备室等重要设备用房内墙面先抹2mm厚聚合物水泥基复合防水涂料再抹12mm厚聚合物水泥砂浆; 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m2	1776.13						

75	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1.2.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	336.97						
		栏杆									
76	011503001006	楼梯及防护栏杆	1100mm高设备区楼梯及防护栏杆 1.50X50*2.5方形不锈钢立柱(304以上材质)； 2.50X50*1.5方形不锈钢扶手(304以上材质)； 3.25X25*1.5方形不锈钢横立杆(304以上材质)； 4.包括连接螺丝、预埋铁件及不锈钢法兰制安； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	187.16						
77	011503001007	站台端部栏杆	1500mm高设备区走道栏杆（含可拆卸、可开启栏杆、防护门） 1.50X50*2.5方形不锈钢立柱(304以上材质)； 2.50X50*1.5方形不锈钢扶手(304以上材质)； 3.25X25*1.5方形不锈钢横立杆(304以上材质)； 4.2.5厚不锈钢穿孔板； 5.包括连接螺丝、预埋铁件及不锈钢法兰制安； 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	110.22						

78	011503005001	金属靠墙扶手	靠墙扶手 1.Φ50x2圆形不锈钢管； 2.@<1200mm12mm厚拉丝不锈钢板； 3.60x30x5不锈钢板； 4.ΦC90x0.8不锈钢装饰盖； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	37.99						
		卫生间设施									
79	011210005002	成品隔断（含小便斗隔断）	1.仿木纹隔断0.8+25+0.8双面金属复合覆膜钢板隔断 2.含亚光面拉手、不锈钢合页、不锈钢挂衣钩等 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	27.54						
80	011505010002	镜面玻璃	1.成品防雾镜（内藏暖色灯带）； 2.含配套龙骨、LED灯、铝框架、透光板灯； 3.配套材料、做法要求及未尽事项详见《技术标准和要求》及施工图纸；	m2	5.06						
81	01B047	洗脸盆台面	1.大白花大理石台盆； 2.L40镀锌角钢龙骨固定，含台面开孔、台板倒角、磨边费用； 3.配套材料、做法要求及未尽事项详见《技术标准和要求》及施工图纸；	m2	2.74						
82	01B048	成品手机架	1.180*80mm成品手机架 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	个	3						
83	01B049	挂衣勾	1.挂衣勾 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	个	3						

84	01B050	烘手器	1.烘手器 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	个	2						
85	01B051	纸巾盒	1.纸巾盒 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	个	2						
86	01B052	小便池置物板二	1.200(宽)*20厚仿木纹双面铝板台； 2.配套材料、做法要求及未尽事项详见《技术标准和要求》及施工图纸；	m2	0.17						
		橱窗									
87	011501009001	茶水间矮柜	1.茶水间矮柜 2.人造石台面 3.成品储物柜 4..配套材料、做法要求及未尽事项详见《技术标准和要求》及施工图纸。	m	2.14						
		警务室配套设施									
88	011210002001	金属隔断	1.面层材料品种、规格、颜色:金属面25mm单面衬板绝热夹芯复合钢板（现场预埋复合钢板工厂制作现场安装）； 2.80*80方通龙骨； 3.顶部单边顶型材槽将壁板固定,角钢L30*3用于焊接固定顶槽，角钢用膨胀螺钉M8*70固定； 4.底部使用不锈钢底槽，用膨胀螺钉M8*70固定； 5.材料及做法要求详见图纸	m2	12						
89	010808004004	金属门窗套	1.6公分黑色1.2mm不锈钢门套； 2.防火板门套基层； 3.配套材料及做法要求详见图纸；	m2	6.72						

90	010808004005	金属门窗套	1.6公分黑色1.2mm不锈钢窗套； 2.防火板门套基层；3.配套材料及做法要求详见图纸；	m2	3.24						
91	011501020001	服务台	1.2000长*600宽*850高服务台，爵士白大理石台面，柜体板采用奥松板饰面喷白漆，成品键盘轴，抽屉为免漆板饰面	m	4.6						
92	01B053	站务专栏	1.站务专栏	块	1						
93	01B054	警务机制	1.警务机制	项	1						
94	01B055	反诈宣传	1.反诈宣传	项	1						
95	01B056	背景文字+警徽	1.背景文字+警徽	项	1						
96	01B057	文字（调解宣传语）	1.文字（调解宣传语）	项	1						
97	01B058	制度牌	1.制度牌（调解室注意事项）	块	1						
98	01B059	门头文字	1.门头文字	项	1						
99	01B060	警徽	1.门头、背景	颗	1						
100	01B061	门条	1.门条	项	1						
101	01B062	科室牌	1.科室牌	块	1						
102	01B063	法制宣传书架	1.法制宣传书架材质:冷轧板、冷轧管 2.颜色:银灰色 3.尺寸:外宽63cm，测宽38cm，宽60cm，总高121cm 4.尺寸:1500*400mm；5.具体做法详见图纸；	个	1						
		其他									

103	01B064	检修井口、人孔、电缆井盖板	检修井口、人孔、电缆井内的活动盖板（Q235钢） 1.3厚压花不锈钢板，Φ10拎板孔； 2.隔板-40*4，L50*4角钢及L40*4角钢焊接， Φ6锚固筋； 3.角钢及型钢材均采用Q235钢，表面镀锌防锈处理，镀锌层平均厚度不低于80μm，刷防锈漆二度,面漆二度(中灰色)，钢盖板表面需喷涂防火涂料,保证耐火极限不低于1.5h； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	39.98						
104	010606013001	吊装孔盖板	吊装孔盖板（Q235钢） 1.T型钢支撑； 2.2.5厚花纹钢板， -58x4钢板通长； 3.L59x40x4角钢，直径6锚筋,L=200,@500； 4.单块-3x30钢板； 5.露明铁件均刷防锈漆二度,面漆二度(中灰色)； 6.钢盖板表面需喷涂防火涂料,耐火极限不低于2h； 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	t	1.57						
105	01B065	AFC检修井盖板	1.（600*600）2厚不锈钢盖板，周边弯20宽卷边，5厚镀锌钢板，3厚减震橡胶垫，3厚不锈钢边框、3厚环氧树脂结构胶； 2.地砖(根据房间地面做法确定)； 3.含手提孔； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	套	22						

106	01B066	不锈钢格栅检修盖板	1.成品花纹铝板（5020型）盖板； 2.不锈钢地铁LOGO； 3.盖板设置提拉手柄； 4.设置活页15cm*15cm观察口； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	40						
107	031001001001	镀锌钢管	穿越设备与管理用房隔墙的排水沟； 1.150*90镀锌钢管连接； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	10						
108	01B067	地漏篦	1.5mm厚304不锈钢地漏篦； 2.400*400*6镀锌钢板,中间开孔150*150与基座钢筋焊接； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	35						
109	030702012002	挡烟垂壁	1.采用10mm纤维水泥板（长度根据防火设计要求确定），挡烟垂壁底边低于排烟口500m；100x63x6镀锌角钢长150(100),@1000，Φ12膨胀螺栓固定结构层面，L50x50x4角钢支架@1000； 2.包括对穿螺栓、防火油膏、防火胶等；玻璃耐火极限1.2h；铁件热镀锌处理；含其他配套镀锌角钢等型材制作安装； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	5						

110	01B068	防鼠板	1.门洞宽*500高 2.2mm厚拉丝不锈钢U型槽,同挡鼠板高度，1mm厚 20X20mm不锈钢方管龙骨 3.1.5厚拉丝不锈钢饰面挡鼠板 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m2	21.5						
111	01B069	防淹挡板	1.车控室设置防淹挡板(200mm高)放淹挡板需根据门框及门套位置情况进行调整； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	块	1						
112	040402016001	不锈钢排水篦子	1.180mm宽3mm厚成品不锈钢排水篦子；2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	444.38						
113	040402016002	不锈钢排水篦子	1.300mm宽3mm厚成品不锈钢排水篦子；2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	2.1						
114	01B070	管线标识费	1.招标范围内的所有专业管线标识(除给排水及消防专业)、标牌列于设备区装修工程中，按项包干，中标后不做调整	项	1						
115	01B071	预埋镀锌钢管	1.弱电装修层埋管DN100镀锌钢管 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m	25						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：兴业路站设备区(Z2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：兴业路站设备区(Z2)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费						分档累进算法后，标准费率（7.14%）乘以系数0.963224
2		提前竣工增加费						
3		二次搬运费						
4		冬雨季施工增加费						
5		行车、行人干扰增加费						
6		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：兴业路站设备区(Z2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：兴业路站设备区(Z2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：兴业路站设备区(Z2)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：兴业路站设备区(Z2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：兴业路站设备区(Z2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：兴业路站设备区(Z2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：兴业路站设备区(Z2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					
合计						

主要工日一览表

工程名称：兴业路站设备区(Z2)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：兴业路站设备区(Z2)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：兴业路站设备区(Z2)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：兴业路站设备区(Z2)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：兴业路站地面四小件(Z3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土方工程									
1	010101002001	挖一般土方	1.名称：挖土方 2.土壤类别：根据现场情况自行综合考虑 3.挖土深度：综合考虑 4.挖土方式综合考虑	m3	57.72						
2	010103001001	回填方	1.名称：填土方 2.密实度要求：综合考虑 3.填方材料品种 ：原土方 4.回填方式：综合考虑	m3	22.36						
3	H010103002001	余方弃置	1.名称：土方处置 2.废弃料品种：弃土 3.土方运距：弃土运距由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑	m3	32.04						
4	H010103003001	渣土消纳处置费用	1.名称：渣土消纳费 2.废弃料品种：弃土 3.消纳处置方式、消纳场地位置：由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑	m3	32.04						
		混凝土结构									
5	010501001002	垫层	1.C20素混凝土垫层； 2.含模板及支架（撑）制作、安装、拆除等所有费; 3.具体做法详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m3	14.62						
6	010501006002	设备基础	1.C35现浇商品混凝土 2.含模板及支架（撑）制作、安装、拆除等所有费 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m3	37.94						

7	010501001003	素混凝土满灌	1.各出入口的下部混凝土挡墙与上部玻璃外墙之间,需采用C20细石混凝土进行灌填；2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m3	4.73						
8	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:热轧带肋钢筋HRB400 2.规格：不同规格综合考虑 3.焊条标准详见结构总说明做法 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	t	5.594						
9	010516002002	预埋铁件	预埋铁件，具体做法详见图纸	t	0.226						
		钢结构									
10	010603001001	实腹钢柱	1.选用Q235B钢材； 2.表面抛光除锈，除锈等级Sa2.5级；3.钢结构表面氟碳喷涂处理（具体涂抹要求详见钢结构设计说明）；4.防火涂料，耐火极限≥2.5h； 5.含制作、安装、运输； 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	t	12.42						
11	010604001001	钢梁	1.选用Q235B钢材； 2.表面抛光除锈，除锈等级Sa2.5级；3.钢结构表面氟碳喷涂处理（具体涂抹要求详见钢结构设计说明）；4.防火涂料，耐火极限≥1.5h； 5.含制作、安装、运输； 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	t	19.417						

12	010516002003	后置埋件	1.土建未预埋处后置埋件、原预埋件补救处理、化学锚栓等，金属面需做防锈及热镀锌； 2.详见图纸及用户需求书。	项	1						
		楼地面									
13	011102001005	室内外平台地面	1.铺25厚白麻烧毛花岗岩(正、背及四周边满涂防护剂),灌稀水泥浆擦缝 2.撒素水泥面(撒适量清水) 3.25厚1:3干硬水泥砂浆粘接层 4.50厚C20细石混凝土垫层 5.刷素水泥浆一道 6.混凝土结构板 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	153						
14	011102003009	盲道	1.全瓷盲道13厚400*400；2.撒素水泥面(撒适量清水) 3.25厚1:3干硬水泥砂浆粘接层 4.50厚C20细石混凝土垫层 5.刷素水泥浆一道 6.混凝土结构板 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	27.54						
15	011107001001	石材台阶面	1.铺25厚白麻烧毛花岗岩(正、背及四周边满涂防护剂),灌稀水泥浆擦缝 2.撒素水泥面(撒适量清水) 3.25厚1:3干硬水泥砂浆粘接层 4.刷素水泥浆一道 5.混凝土结构板 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	21.44						

16	011102001006	石材坡道地面	1.铺25厚白麻烧毛花岗岩(正、背及四周边满涂防护剂),灌稀水泥浆擦缝 2.撒素水泥面(撒适量清水) 3.25厚1:3干硬水泥砂浆粘接层 4.刷素水泥浆一道 5.混凝土结构板 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	7.8						
17	011206001001	干挂石材压顶（出入口压顶）	1.25mm厚白麻花岗岩； 2.包括专用石材胶、钢龙骨； 3.石材六面防护、凹槽； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	89.54						
		墙面									
18	011204001001	石材墙面（干挂）	1.25mm厚白麻花岗岩； 2.普通镀锌干挂件(背栓式镀锌干挂件)； 3.50x50x4mm镀锌钢管、L50x4mm镀锌角钢； 4.300X200X12热浸镀锌预埋件与混凝土结构固定； 5.石材六面防护、凹槽； 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	333.89						
19	011206001002	湿贴石材-（冷却塔，平台、坡道、台阶墙面）	1.贴25mm白麻花岗岩； 2.粘贴面涂石材专用结构胶粉或强力胶点粘； 3.8厚1:2.5水泥砂浆压实抹平； 4.混凝土表面刷素水泥一道甩毛(内掺建筑胶)； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	46.9						

20	011407001006	墙面喷刷涂料	无机矿物涂料墙面： 1.喷防潮底漆一度,面层喷无机矿物涂料两度；2.满刮耐水腻子三遍,批嵌打平； 3.8厚1:3水泥砂浆分层抹平； 4.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	203.41						
21	011207001014	墙面装饰板	1.3.0mm铝板表面喷涂银灰色氟碳漆； 2.含龙骨等配件；3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	70.74						
22	011208001004	柱（梁）面装饰	1.3.0mm铝板（含弧形）表面喷涂银灰色氟碳漆； 2.含龙骨等配件；3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	333.68						
23	011209001001	带骨架幕墙（立面）	1.10+1.52PVB+10mm钢化夹胶黑茶色透明彩釉玻璃； 2.包括Φ8泡沫条、耐候密封胶、12*8双面胶条、100*21铝合金压板、线条等构配件；3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	232.5						
		天棚									
24	011209001002	带骨架幕墙（出入口铝单板）	1.型钢骨架：综合考虑 2.钢结构油漆：综合考虑，达到耐腐蚀设计要求 3.面层：3mm厚氟碳喷涂铝单板（颜色综合考虑） 4.面层固定方式：综合考虑 5.嵌缝、塞口材料种类：综合考虑 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	499.53						

25	010607003001	成品雨蓬	1.型钢骨架：综合考虑 2.钢结构油漆：综合考虑，达到耐腐蚀设计要求 3.面层：3mm厚氟碳喷涂铝单板（颜色综合考虑） 4.面层固定方式：综合考虑 5.嵌缝、塞口材料种类：综合考虑 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	4.83						
26	011407002006	天棚喷刷涂料	天1 无机矿物涂料天花 1.喷防潮底漆一度,面层喷无机矿物涂料两度(A级不燃材料)； 2.满刮防水腻子三遍,批嵌打平；； 3.素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 4.刷混凝土界面处理剂一道； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	18.3						
		屋面									
27	010901002001	型材屋面	1.1.2mm厚银灰色铝镁锰板（外表面氟碳喷涂）,板宽为400mm,肋高65mm 2.L70x45x4mm镀锌角钢,L50角钢 3.铝镁锰板固定件加自攻螺钉固定，底部加设0.49mm纺粘聚乙烯和聚丙烯膜、 50厚保温岩棉及1.5mm镀锌钢板。 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	434.63						

28	010902002001	屋面涂膜防水	1.1.5mm厚丙烯酸高弹防水涂料 2.胎体增强材料（化纤无纺布200g/m2，一布两涂） 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	15.78						
29	010902001001	屋面卷材防水	1.1.5mm厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	434.63						
		栏杆									
30	011503008001	玻璃栏板	1.37.5mm(宽)x80mm(高),顶部50U铝合金型材包边,侧面20H铝合金型材包边 2.8mm+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃 3.玻璃下口固定于10mm厚镀锌钢板槽内 4.10mm厚镀锌钢板槽焊接于12mm厚镀锌钢板上 5.150mm宽混凝土矮墙顶部预埋300mmx180mmx12mm(厚)镀锌钢板 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	60.3						
31	011503001008	坡道不锈钢栏杆	1.部位：坡道不锈钢栏杆 2.高度：900mm 3.扶手：Φ50x2mm、Φ40x2mm拉丝不锈钢扶手拉丝不锈钢管 4.横杆：Φ25x2.0mm拉丝不锈钢钢管 5.立柱：不锈钢立杆70*8mm 6.不锈钢型号：304# 7.包括膨胀螺栓、不锈钢螺丝、预埋铁件、法兰盘制安等； 8.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	47.91						

32	01B072	冷却塔围栏（艺术造型铁网）	1.部位：冷却塔围栏（艺术造型铁网） 2.100x120x6镀锌钢方梁，120x120x6镀锌钢方柱，60x40x4镀锌方钢，25x6艺术造型钢板网，基层喷砂面层灰色氟碳喷涂 3.包括成品锁具、合页等五金件 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	160.23						
		门窗									
33	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.常闭式应急排烟窗,具备联动和手动开启功能 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	8						
34	010803002003	防盗卷帘	1.重型不锈钢镂空防盗卷帘FDJM5630，包括启闭装置（具有手动、自动控制的功能），防坠落装置、电动装置、控制系统、导轨、控制箱、操作盒、型钢骨架基层及安装必需的五金配件等； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	樘	4						
35	01B073	卷帘箱	1.卷帘箱：材质为3mm铝单板（含检修口）表面喷涂深灰色氟碳漆；L50x4镀锌角钢；2.5mm不锈钢包边;含不锈钢折边铣槽处理； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	41.8						
36	01B074	卷帘门控制按钮盒	卷帘门控制按钮盒150*90*60（防水）；详见专业厂家深化，（用于卷帘门布线，Φ30钢管穿孔）	个	4						

37	01B075	轨槽制安	卷闸门轨槽制安；详见后续施工图；	项	1						
38	010807003001	防雨铝合金百叶	1.铝合金成品百叶表面喷涂深灰色氟碳漆 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	10.65						
39	010802003013	钢质防火防盗门	1.GFM1523； 2.(A类)甲级隔热钢质防火防盗门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	2						
40	010802003014	钢质防火防盗门	1.GFM2023； 2.(A类)甲级隔热钢质防火防盗门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	2						
41	010801006005	门锁安装	1、机械逃生装置； 2、配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	套	4						
		其他									
42	01B076	防坠落挡板	1.8+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻璃防坠落挡板高度高出扶手10cm 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	14						

43	01B077	防淹闸槽	1.接口处采用1.5厚不锈钢压条；含预留钢槽孔； 2.两根C14焊接成钢槽孔,用不锈钢板覆盖；含两根C10背对缝焊接， 900mm长镀铬槽钢； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	对	5						
44	01B078	防淹闸板	1.定形产品铝合金防淹板带公母榫槽,设3厚橡胶垫片；2.铝合金防淹板厚1.5mm,总高600mm。3.配套材料及做法要求详见图纸及技术要求； 4.防淹闸板标准板规格等其他具体详见技术要求及设计图纸；5.6.3#槽钢规格为63x40x4.8,12#槽钢规格为120x53x5.5 6.计算规则：按闸板上沿长度以米计量 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m	23.1						
45	010507001001	散水、坡道	1.种植散水详见12J003；2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	95.75						
46	011302002007	风井口格栅	1.成品钢格栅（Q235钢），3x32孔径52x60,格栅通风率80%，热镀锌处理，上覆防坠落钢丝网，爬梯上方设置可开启扇及锁件； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	159.64						
47	01B079	304不锈钢凸起式防堵地漏	1.304不锈钢凸起式防堵地漏 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	16						

48	010902007001	2mm厚不锈钢水槽	1.2mm厚不锈钢水槽； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	28.88						
49	010902007002	1.0mm厚铝合金泛水板	1.1.0mm厚铝合金泛水板； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	5.32						
50	040402016003	冷却塔沟道盖板	1.300mm宽40mm厚浅灰色复合树脂沟盖板； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	27.6						
51	010903002005	冷却塔排水沟防水	1.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	13.8						
52	040402016004	不锈钢排水篦子	1.400mm宽5mm厚304不锈钢排水篦子； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	10.6						
53	010904003001	排水沟防水	1.1:2.5水泥砂浆找坡,中间坡向两边； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	6.36						
54	01B080	自动扶梯与地面石材收口	1.部位:自动扶梯与地面石材收口； 2.氯丁橡胶条嵌缝，不锈钢收口； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	10.8						
55	01B081	冷却塔钢板踏步	1.6mm厚钢板基层喷砂面层灰色氟碳喷涂距地高度2500mm； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	项	1						

56	01B082	冷却塔钢板雨棚	1.6mm厚钢板基层喷砂面层灰色氟碳喷涂距地高度2500mm。 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	项	1						
57	01B083	冷却塔钢板钢梯	1.4mm厚花纹钢板基层喷砂面层灰色氟碳喷涂，栏杆立柱。 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	项	1						
58	01B084	不锈钢排水篦子（带logo）	1.不锈钢排水篦子（带logo） 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	个	8						
59	031001006001	塑料管	1.屋檐至地面的排水管DN100 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	72						
60	01B085	屋面防坠落设施	1.直径8不锈钢钢丝绳，高强专用铝合金夹具固定于屋面板板肋上，不锈钢钢丝绳固定座。 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	项	1						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：兴业路站地面四小件(Z3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：兴业路站地面四小件(Z3)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费						分档累进算法后，标准费率（7.14%）乘以系数0.963224
2		提前竣工增加费						
3		二次搬运费						
4		冬雨季施工增加费						
5		行车、行人干扰增加费						
6		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：兴业路站地面四小件(Z3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：兴业路站地面四小件(Z3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：兴业路站地面四小件(Z3)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：兴业路站地面四小件(Z3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：兴业路站地面四小件(Z3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：兴业路站地面四小件(Z3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：兴业路站地面四小件(Z3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					
合计						

新点网上招投标系统

主要工日一览表

工程名称：兴业路站地面四小件(Z3)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：兴业路站地面四小件(Z3)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：兴业路站地面四小件(Z3)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：兴业路站地面四小件(Z3)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：兴业路站导向标识(Z4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		吊挂标识									
1	080802013001	标识牌	吊挂式引导/确认标识（180W） 1.型号DG-1503* 2.规格:长×高×厚（mm）1500*300*80(双面) 3.材料组成为铝板、PC板、不锈钢板及电气部分 4.导向标识牌文案面板部分为黑色阻光膜(镂空部分白色或贴专色透光膜),内衬白色透光PC板.图标由线路标志色及白色(透光)组成;字体为白色或黄色透光;用吊杆连接吊顶中的预埋件,顶面预留接线口； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	7						

2	080802013002	标识牌	吊挂式引导/确认标识（220W） 1.型号DG-1803* 2.规格:长×高×厚（mm) 1800*300*80(双面) 3.材料组成为铝板、PC板、不锈钢板及电气部分 4.导向标识牌文案面板部分为黑色阻光膜(镂空部分白色或贴专色透光膜),内衬白色透光PC板.图标由线路标志色及白色(透光)组成;字体为白色或黄色透光;用吊杆连接吊顶中的预埋件,顶面预留接线口； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	1						
3	080802013003	标识牌	吊挂式引导/确认标识（320W） 1.型号DG-2403* 2.规格:长×高×厚（mm) 2400*300*80(双面) 3.材料组成为铝板、PC板、不锈钢板及电气部分 4.导向标识牌文案面板部分为黑色阻光膜(镂空部分白色或贴专色透光膜),内衬白色透光PC板.图标由线路标志色及白色(透光)组成;字体为白色或黄色透光;用吊杆连接吊顶中的预埋件,顶面预留接线口； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	2						

4	080802013004	标识牌	吊挂式引导/确认标识（360W） 1.型号DG-3003* 2.规格:长×高×厚（mm）3000*300*80(双面) 3.材料组成为铝板、PC板、不锈钢板及电气部分 4.导向标识牌文案面板部分为黑色阻光膜(镂空部分白色或贴专色透光膜),内衬白色透光PC板.图标由线路标志色及白色(透光)组成;字体为白色或黄色透光;用吊杆连接吊顶中的预埋件,顶面预留接线口； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	1					
		悬挑标识									
5	080802013005	标识牌	悬挑式指引/确认标识（180W） 1.型号XT-01503* 2.规格:长×高×厚（mm）1500*300*80(双面) 3.材料组成为铝板、PC板、不锈钢板及电气部分 4.导向标识牌文案面板部分为黑色阻光膜(镂空部分白色或贴专色透光膜),内衬白色透光PC板.图标由线路标志色及白色(透光)组成;字体为白色或黄色透光;用吊杆连接吊顶中的预埋件,顶面预留接线口； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	3					
		挂墙标识									

6	080802013006	标识牌	挂墙式引导/确认标识（160W） 1.型号GQ-1203* 2.规格:长×高×厚（mm) 1200*300*60 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	7						
7	080802013007	标识牌	挂墙式引导/确认标识（180W） 1.型号GQ-1503* 2.规格:长×高×厚（mm) 1500*300*60 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	2						

8	080802013008	标识牌	挂墙式引导/确认标识（220W） 1.型号GQ-1803* 2.规格:长×高×厚（mm) 1800*300*60 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	5						
9	080802013009	标识牌	门套发光字母内置灯箱（120W） 1.型号GQ-0609* 2.规格:长×高×厚（mm) 600*900*60 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
10	080802013010	标识牌	出入口门匾（450W） 1.型号GQ-6006* 2.规格:长×高×厚（mm) 6000*600*80 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						

11	080802013011	标识牌	首末车时间牌 1.型号GQ-0408 2.规格:长×高×厚（mm) 420*850*33 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
12	080802013012	标识牌	五连牌 1.型号GQ-0406 2.规格:长×高×厚（mm) 420*620*33 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	20						
13	080802013013	标识牌	运营需求 1.型号GQ-1206 2.规格:长×高×厚（mm) 1200*620*33 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						

14	080802013014	标识牌	无障碍位置/乘梯须知/楼层牌 1.型号GQ-0405 2.规格:长×高×厚（mm) 420*580*33 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	12						
15	080802013015	标识牌	出入口LOGO或出入口编号 1.型号GQ-0707 2.规格:长×高（mm) 750*750 3.分为铝板贴附安装、 PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	7						
16	080802013016	标识牌	站外垂梯LOGO（220W） 1.型号GQ-0707* 2.规格:长×高（mm) 780*780 3.铝板、镀锌钢、PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	1						

17	080802013017	标识牌	竖向线路图 1.型号GQ-0715 2.规格:长×高×厚（mm） 700*1500*33 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	2						
18	080802013018	标识牌	LED 出口信息牌 （260W） 1.型号GQ-1218* 2.规格:长×高×厚（mm） 1200*1800*80 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
19	080802013019	标识牌	线网信息牌/票务信息（500W） 1.型号GQ-2118* 2.规格:长×高×厚（mm） 2100*1800*80 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						

20	080802013020	标识牌	综合信息牌（600W） 1.型号GQ-2418* 2.规格:长×高×厚（mm) 2400*1800*80 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	2						
		站立标识									
21	080802013021	标识牌	站外路引标识 1.型号ZL-1528 2.规格:长×高（mm) 1500*2800 3.组成部分为不锈钢、铝板、PC板及电气部分,标识牌用螺栓与地面的预埋件连接固定,地面预留接线口 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	19						
22	080802013022	标识牌	出入口落地地徽 （400W） 1.型号ZL-0645* 2.规格:长×高（mm) 600*4500 3.组成部分为不锈钢、铝板、PC板及电气部分,标识牌用螺栓与地面的预埋件连接固定,地面预留接线口 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
		贴附式标识									

23	080802013023	标识牌	指引标识 1.型号TF-0609 2.规格:长×高（mm）600*900 3.分为铝板贴附安装、 PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	6						
24	080802013024	标识牌	男卫/女卫/无障碍卫生间/母婴室确认牌 1.型号TF-0303 2.规格:长×高×厚（mm）300*300*10 3.分为铝板贴附安装、 PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
25	080802013025	标识牌	警务室确认标识 1.型号TF-1203 2.规格:长×高×厚（mm）1200*300 3.分为铝板贴附安装、 PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	1						
26	080802013026	标识牌	站名牌 1.型号TF-0704 2.规格:长×高×厚（mm）750*400*3 3.分为铝板贴附安装、 PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	8						
27	080802013027	标识牌	卫生间/出入口辅助指引信息带 1.型号TF-3006 2.规格:长×高（mm）3000*600 3.分为铝板贴附安装、 PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	6						

28	080802013028	标识牌	通长导向 1.型号TF-0008 2.规格:长×高（mm）实测*850 3.分为铝板贴附安装、PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	2						
29	080802013029	标识牌	禁止通行 1.型号TF-1003 2.规格:长×高（mm）1080*300 3.分为铝板贴附安装、 PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
30	080802013030	标识牌	指引标识 1.型号TF-1503 2.规格:长×高（mm）1500*300 3.分为铝板贴附安装、 PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	1						
31	080802013031	标识牌	指引标识 1.型号DT-0001 2.规格:长×高（mm)1000*1500 3.分为铝板贴附安装、PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	2						
		警示标识									
32	080802013032	标识牌	标识名称：严禁携带易燃易爆危险物品进站（TF-S01） 1.规格(mm)：700*150 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						

33	080802013033	标识牌	标识名称：上下电梯注意事项（TF-S02）1.规格(mm)：550*150 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	18						
34	080802013034	标识牌	标识名称：禁止吸烟（TF-S03） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	12						
35	080802013035	标识牌	标识名称：禁止饮食（TF-S04） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	8						
36	080802013036	标识牌	标识名称：请勿携带宠物（TF-S05）1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	8						
37	080802013037	标识牌	标识名称：禁止行乞（TF-S06） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	8						
38	080802013038	标识牌	标识名称：禁止摆摊（TF-S07） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	8						

39	080802013039	标识牌	标识名称：请勿坐卧停留（TF-S08）1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	11						
40	080802013040	标识牌	标识名称：请勿乱扔废物（TF-S09）1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	8						
41	080802013041	标识牌	标识名称：禁止入内（TF-S10） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	10						
42	080802013042	标识牌	标识名称：当心滑跌（TF-S11） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
43	080802013043	标识牌	标识名称：小心夹手(左边)（TF-S14）1.规格(mm)：110*150 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	16						
44	080802013044	标识牌	标识名称：小心夹手(右边)（TF-S15）1.规格(mm)：110*150 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	16						

45	080802013045	标识牌	标识名称：进出此门必须佩带职员证（TF-S21） 1.规格(mm)：210*148 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	10						
46	080802013046	标识牌	标识名称：身高表（TF-S22） 1.规格(mm)：1800*150 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	2						
47	080802013047	标识牌	标识名称：站台门、安全门（TF-S23） 1.规格(mm)：单个60*60 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	32						
48	080802013048	标识牌	标识名称：应急门、端头门（TF-S24） 1.规格(mm)：单个60*60 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	32						
49	080802013049	标识牌	标识名称：车厢（TF-S25) 1.规格(mm)：200*250 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	48						
50	080802013050	标识牌	标识名称：请勿翻越（TF-S28） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						

51	080802013051	标识牌	标识名称：请勿冲门（TF-S29） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	16						
52	080802013052	标识牌	标识名称：禁止倚靠（TF-S30） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	16						
53	080802013053	标识牌	标识名称：紧握扶手(左)（TF-S31） 1.规格(mm)：100*145 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	11						
54	080802013054	标识牌	标识名称：紧握扶手(右)（TF-S32） 1.规格(mm)：100*145 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	11						
55	080802013055	标识牌	标识名称：小心站台间隙(左)（TF-S34） 1.规格(mm)：110*150 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	16						
56	080802013056	标识牌	标识名称：小心站台间隙(右)（TF-S35） 1.规格(mm)：110*150 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	16						

57	080802013057	标识牌	标识名称：电扶梯地面提示贴（TF-S38）1.规格(mm)：1000*350 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	18						
58	080802013058	标识牌	标识名称：小心碰头（TF-S43） 1.规格(mm)：400*600*5 2.工艺：PC板丝印 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
		人防标识									
59	080802013059	标识牌	标识名称：地铁出入口竖牌标识 1.规格(mm)：540*200 2.工艺：不锈钢镂空烤漆 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
60	080802013060	标识牌	标识名称：防护密闭门标识 1.规格(mm)：900*250 2.工艺：1.5mm铝板 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	8						
61	080802013061	标识牌	标识名称：密闭门标识 1.规格(mm)：900*250 2.工艺：1.5mm铝板 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
62	080802013062	标识牌	标识名称：主(次)要出入口标识 1.规格(mm)：650*250 2.工艺：1.5mm铝板 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						

63	080802013063	标识牌	标识名称：临战封堵 1.规格(mm)：650*250 2.工艺：1.5mm铝板 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	2						
		运营需求类标识									
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：兴业路站导向标识(Z4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：兴业路站导向标识(Z4)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费						分档累进算法后，标准费率（7.14%）乘以系数0.963224
2		提前竣工增加费						
3		二次搬运费						
4		冬雨季施工增加费						
5		行车、行人干扰增加费						
6		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：兴业路站导向标识(Z4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：兴业路站导向标识(Z4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：兴业路站导向标识(Z4)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：兴业路站导向标识(Z4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：兴业路站导向标识(Z4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：兴业路站导向标识(Z4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：兴业路站导向标识(Z4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					
合计						

主要工日一览表

工程名称：兴业路站导向标识(Z4)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：兴业路站导向标识(Z4)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：兴业路站导向标识(Z4)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：兴业路站导向标识(Z4)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：动力照明工程(Z5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		设备区动力与照明系统									
1	030404017001	配电箱	1.名称：环控电控柜（甲供）； 2.落地式安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	12						
2	030404017002	配电箱	1.名称：软启动柜（甲供）； 2.落地式安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	4						
3	030404017003	配电箱	1.名称：变频柜（甲供）； 2.落地式安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	10						
4	030404017004	配电箱	1.名称：EPS配电箱(柜)（甲供） 2.落地式安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

5	030404017005	配电箱	1.名称：PLC控制柜（甲供）； 2.落地式安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	2						
6	030404017006	配电箱	1.名称：D号出入口电梯配电箱 APB1-DT01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
7	030404017007	配电箱	1.名称：A端站厅层厅台电梯配电箱 APA1-DT01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
8	030404017008	配电箱	1.名称：B端站台层站台门系统双切箱 ATB2-ZTM 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
9	030404017009	配电箱	1.名称：B端厅台自动扶梯配电箱 ATB2-FT01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

10	030404017010	配电箱	1.名称：A端厅台自动扶梯配电箱 ATA2-FT01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
11	030404017011	配电箱	1.名称：A号出入口扶梯双切箱 APA1-FTA 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
12	030404017012	配电箱	1.名称：C号出入口扶梯双切箱 APB1-FTC 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
13	030404017013	配电箱	1.名称：B号出入口扶梯双切箱 APA1-FTB 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
14	030404017014	配电箱	1.名称：D号出入口扶梯双切箱 APB1-FTD 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

15	030404017015	配电箱	1.名称：民用通信系统双切箱 ATB2-MYTX 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
16	030404017016	配电箱	1.名称：B端站厅层FAS双切箱ATB1-FAS 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
17	030404017017	配电箱	1.名称：B端消防动力总箱1 APB1-XF1 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
18	030404017018	配电箱	1.名称：B端消防动力总箱2 APB1-XF2 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
19	030404017019	配电箱	1.名称：A端站厅层设备区消防双切箱 ATA1-XFSQ 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

20	030404017020	配电箱	1.名称：A端站台层设备区消防双切箱 ATA2-XFSQ 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
21	030404017021	配电箱	1.名称：B端站厅层公共区消防双切箱 ATB1-XFSQ1 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
22	030404017022	配电箱	1.名称：B端站厅层设备区消防双切箱1 ATB1-XFSQ2 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
23	030404017023	配电箱	1.名称：B端站厅层设备区消防双切箱2 ATB1-XFSQ3 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
24	030404017024	配电箱	1.名称：B端站台层公共区消防双切箱 ATB2-XFSQ1 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

25	030404017025	配电箱	1.名称：B端站台层设备区消防双切箱 ATB2-XFSQ2 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
26	030404017026	配电箱	1.名称：A端区间内置式废水泵双电源切换箱 ATA2-QJFSB1 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
27	030404017027	配电箱	1.名称：A端区间内置式废水泵双电源切换箱 ATA2-QJFSB2 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
28	030404017028	配电箱	1.名称：A端站厅层一级小动力双切箱 ATA1-DL01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
29	030404017029	配电箱	1.名称：B端站厅层一级小动力双切箱 ATB1-DL01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

30	030404017030	配电箱	1.名称：排烟机房就地双电源切换箱 ATB1-PY 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
31	030404017031	配电箱	1.名称：B端站厅层补风机房消防双切箱 ATB1-BF 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
32	030404017032	配电箱	1.名称：A端站厅层二级小动力配电箱 APA1-DL01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
33	030404017033	配电箱	1.名称：B端站厅层二级小动力配电箱 APB1-DL01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
34	030404017034	配电箱	1.名称：B端站台层二级小动力配电箱 APB2-DL01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

35	030404017035	配电箱	1.名称：A端站厅层三级小动力配电箱APA1-DL02 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
36	030404017036	配电箱	1.名称：A端站台层三级小动力配电箱APA2-DL01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
37	030404017037	配电箱	1.名称：便民服务用房配电箱 APA1-SP 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
38	030404017038	配电箱	1.名称：茶水间插座电源箱AP-CS 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
39	030404017039	配电箱	1.名称：B端站厅层三级小动力配电箱APB1-DL02 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

40	030404017040	配电箱	1.名称：B端站台层三级小动力配电箱 APB2-DLO2 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
41	030404017041	配电箱	1.名称：变电所检修电源箱 APB2-SJX1~3 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	3						
42	030404017042	配电箱	1.名称：检修电源箱 JXA1~3 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	3						
43	030404017043	配电箱	1.名称：检修电源箱 JXB1~5 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	5						
44	030404017044	配电箱	1.名称：A端站台层区间检修总箱 APA2-ZQJX 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

45	030404017045	配电箱	1.名称：B端站台层区间检修总箱 APB2-ZQJX 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
46	030404017046	配电箱	1.名称：冷水机房配电箱 APB1-LSXT 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
47	030404017047	配电箱	1.名称：冷却塔就地配电箱 APB1-LQT 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
48	030404017048	配电箱	1.名称：冷水机组隔断箱 APB1-LS01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
49	030404017049	配电箱	1.名称：室外机配电箱 APB1-DLJ 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

50	030404017050	配电箱	1.名称：冷水机组隔断箱APB1-LSO2 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
51	030404017051	配电箱	1.名称：B端站厅层设备区照明配电箱1ALB1-SBM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
52	030404017052	配电箱	1.名称：B端站厅层卫生间插座配电箱ALB1-WSJ01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
53	030404017053	配电箱	1.名称：B端站厅层设备区照明配电箱2ALB1-SBM02 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
54	030404017054	配电箱	1.名称：A端站厅层设备区照明配电箱ALA1-SBM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

55	030404017055	配电箱	1.名称：B端站台层设备区照明配电箱 ALB2-SBM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
56	030404017056	配电箱	1.名称：A端站台层设备区照明配电箱 ALA2-SBM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
57	030404017057	配电箱	1.名称：A端区间正常照明总箱 ATA2-ZQBM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
58	030404017058	配电箱	1.名称：B端区间正常照明总箱 ATB2-ZQBM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
59	030404017059	配电箱	1.名称：站台板下照明 ALB2-AM 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

60	030404017060	配电箱	1.名称：变电所照明箱ALB2-SY 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
61	030404017061	配电箱	1.名称：A端站厅层设备区备用照明箱ATA1-SM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
62	030404017062	配电箱	1.名称：A端站台层设备区备用照明箱ATA2-SM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
63	030404017063	配电箱	1.名称：B端站厅层设备区备用照明箱ATB1-SM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
64	030404017064	配电箱	1.名称：B端站台层设备区备用照明箱ATB2-SM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

65	030404022001	控制器	1.名称：应急照明控制器（甲供） 2.放电时间不小于180min 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能	台	1						
66	030404017065	配电箱	1.名称：应急照明集中电源（甲供） 2.0.6kVA IP33 放电时间不小于90min，规格型号及安装方式详见图纸，含安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	3						
67	030404017066	配电箱	1.名称：应急照明集中电源（甲供） 2.1.0kVA IP33 放电时间不小于90min，规格型号及安装方式详见图纸，含安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	6						
68	030412005001	600x600LED平板灯	1.名称：600x600LED平板灯(甲供) 2.规格：40W 嵌入式安装 IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	24						
69	030412005002	600x600LED应急平板灯	1.名称：600x600LED应急平板灯(甲供) 2.规格：40W 嵌入式安装 IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	12						

70	030412005003	1200x200LED平板灯	1.名称：1200x200LED平板灯(甲供) 2.规格：21W 满足链吊、杆吊、吸顶、吸墙式安装 IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	20						
71	030412005004	1200x200LED应急平板灯	1.名称：1200x200LED应急平板灯(甲供) 2.规格：21W 满足链吊、杆吊、吸顶、吸墙式安装 IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	100						
72	030412005005	600x150LED平板灯	1.名称：600x150LED平板灯(甲供) 2.规格：21W 满足吸顶、吸墙式安装,IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	56						
73	030412005006	600x150LED平板灯(IP65)	1.名称：600x150LED平板灯(IP65)(甲供) 2.规格：21W 满足吸顶、吸墙式安装,IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	94						

74	030412005007	600x150LED应急平板灯	1.名称：600x150LED应急平板灯(甲供) 2.规格：21W 满足吸顶、吸墙式安装,IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	1						
75	030412005008	600x150LED应急平板灯(IP65)	1.名称：600x150LED应急平板灯(IP65)(甲供) 2.规格：21W 满足吸顶、吸墙式安装,IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	29						
76	030412005009	1200x200LED平板灯(IP65)	1.名称：1200x200LED平板灯(IP65)(甲供) 2.规格：21W 满足链吊、杆吊、吸顶、吸墙式安装 IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	18						
77	030412005010	1200x200LED应急平板灯(IP65)	1.名称：1200x200LED应急平板灯(IP65)(甲供) 2.规格：21W 满足链吊、杆吊、吸顶、吸墙式安装 IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	12						

78	030412004001	卫生间筒灯	1.名称：卫生间筒灯(甲供) 2.规格：10W 嵌入式安装 ,IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	12						
79	030412004002	清扫工具间、茶水间筒灯	1.名称：清扫工具间、茶水间筒灯(甲供) 2.规格：10W 嵌入式安装 ,IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	12						
80	030412005011	400x68安全照明灯具	1.名称：400x68安全照明灯具(甲供) 2.规格：8W AC24V 满足链吊、杆吊、吸顶、吸墙式安装 IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	82						
81	030412004003	疏散指示标志	1.名称：疏散指示标志(甲供) 2.规格：1W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	80						

82	030412004004	双面疏散指示标志	1.名称：双面疏散指示标志(甲供) 2.规格：1W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	3						
83	030412004005	疏散指示标志,双向	1.名称：疏散指示标志,双向(甲供) 2.规格：1W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	13						
84	030412004006	疏散指示标志	1.名称：疏散出口标志(甲供) 2.规格：1W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	52						
85	030412004007	安全出口标志	1.名称：安全出口标志(甲供) 2.规格：1W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	1						
86	030412004008	安全出口标志	1.名称：疏散出口标志,禁止/进入(甲供) 2.规格：1W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	4						

87	030412004009	楼层指示灯	1.名称：楼层指示灯(甲供) 2.规格：1W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	6						
88	030412004010	A型疏散照明灯具(壁装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(壁装/吸顶)(甲供) 2.规格：5W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	52						
89	030412004011	A型疏散照明灯具(壁装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(壁装/吸顶)(甲供) 2.规格：5W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	54						
90	030412004012	A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)(甲供) 2.规格：5W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	15						
91	030412004013	A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)(甲供) 2.规格：10W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	7						

92	030412004014	A型疏散照明灯具(壁装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(壁装/吸顶)(甲供) 2.规格：10W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	5						
93	030412004015	A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)(甲供) 2.规格：10W IP67 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	6						
94	030412005012	1200x200LED应急平板灯自带蓄电池	1.名称：1200x200LED应急平板灯自带蓄电池(甲供) 2.规格：21W 满足链吊、杆吊、吸顶、吸墙式安装,IP41;备用时间≥90min 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	7						
95	030404035001	插座	1.名称：单相五孔插座 2.规格：250V 10A（含插座盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	122						
96	030404035002	插座	1.名称：防溅型单相五孔插座 2.规格：250V 10A（含插座盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	33						

97	030404034001	照明开关	1.名称：单联单控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	7						
98	030404034002	照明开关	1.名称：双联单控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	20						
99	030404034003	照明开关	1.名称：三联单控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	1						
100	030404034004	照明开关	1.名称：密闭单联单控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	28						
101	030404034005	照明开关	1.名称：密闭双联单控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	20						
102	030404034006	照明开关	1.名称：密闭三联单控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	4						
103	030404034007	照明开关	1.名称：单联双控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	42						
104	030404034008	照明开关	1.名称：密闭单联双控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	19						
105	030404034009	照明开关	1.名称：三联双控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	1						

106	030404034010	照明开关	1.名称：红外感应开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	27						
107	030408001001	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-4x185+1x95； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	185.24						
108	030408001002	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-4x150+1x70； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	112.36						
109	030408001003	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-4x120+1x70； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	10						
110	030408001004	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-3x95+2x50； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	10						
111	030408001005	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-3x50+2x25； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	193.79						

112	030408001006	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-4x50+1x25；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	10						
113	030408001007	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-3x35+2x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	461.46						
114	030408001008	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-4x25+1x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	142.73						
115	030408001009	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-3x25+2x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	323.63						
116	030408001010	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-5x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	551.8						
117	030408001011	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-5x10（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	10						

118	030408001012	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-5x6（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	70.81						
119	030408001013	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-4x10（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	120						
120	030408001014	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-3x10（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1500						
121	030408001015	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-3x4（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	4561.76						
122	030408001016	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-3x120+1x70；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	167.75						
123	030408002001	控制电缆	1.名称：控制电缆； 2.规格：WDZB1N-KYJYP23-30x1.5（含控制电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	640						

124	030408002002	控制电缆	1.名称：控制电缆； 2.规格：WDZB1N-KYJYP23-24x1.5（含控制电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	175						
125	030408002003	控制电缆	1.名称：控制电缆； 2.规格：WDZB1N-KYJYP23-12x1.5（含控制电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	800						
126	030408002004	控制电缆	1.名称：控制电缆； 2.规格：WDZB1N-KYJYP23-14x1.5（含控制电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	10						
127	030408002005	控制电缆	1.名称：控制电缆； 2.规格：WDZB1N-KYJYP23-8x1.5（含控制电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	425						
128	030408002006	控制电缆	1.名称：控制电缆； 2.规格：WDZB1N-KYJYP23-6x1.5（含控制电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1745						

129	030408002007	控制电缆	1.名称：控制电缆； 2.规格：WDZB1N-KYJYP23-4x1.5（含控制电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1085						
130	030408001017	电力电缆	1.名称：变频电缆； 2.规格：WDZB1N-BPYJYP1-2-3x50+3x10；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	34.17						
131	030408001018	电力电缆	1.名称：变频电缆； 2.规格：WDZB1N-BPYJYP1-2-3x70+3x10；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	55.9						
132	030408001019	电力电缆	1.名称：变频电缆； 2.规格：WDZB1-BPYJYP1-2-3x25+3x4；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	141.49						
133	030408001020	电力电缆	1.名称：变频电缆； 2.规格：WDZB1-BPYJYP1-2-3x16+3x4（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	132.03						
134	030408001021	电力电缆	1.名称：变频电缆； 2.规格：WDZB1-BPYJYP1-2-3x10+3x2.5（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	121.47						

135	030408001022	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x185+2x95；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	10						
136	030408001023	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x120+2x70；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	512.55						
137	030408001024	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-4x150+1x70；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	10						
138	030408001025	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x95+2x50；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	584.27						
139	030408001026	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-4x70+1x35；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	10						
140	030408001027	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x70+2x35；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	338.27						

141	030408001028	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-4x50+1x25；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	733.4						
142	030408001029	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x50+2x25；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	78.28						
143	030408001030	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-4x35+1x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	338.1						
144	030408001031	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x35+2x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	36						
145	030408001032	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-4x25+1x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	539.98						
146	030408001033	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x25+2x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	252.92						

147	030408001034	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-5x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1971.85						
148	030408001035	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-4x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	10						
149	030408001036	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-5x10（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1018.77						
150	030408001037	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-5x6（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1207.13						
151	030408001038	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-4x10（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	10						
152	030408001039	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-4x6（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	261.85						

153	030408001040	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x6（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	10						
154	030408001041	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-5x4（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	627.82						
155	030408001042	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-4x4（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	100						
156	030408001043	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x4（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	813.46						
157	030408001044	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-4x2.5（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	121.08						

158	030408001045	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-3（1x185）+2（1x95）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	327.51						
159	030408001046	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-3（1x120）+2（1x70）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1240.11						
160	030408001047	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-3（1x150）+2（1x70）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	210						
161	030408001048	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-3（1x70）+2(1x35)； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	10						
162	030408001049	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-4x50+1x25； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	400						

163	030408001050	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-4x25+1x16； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	350						
164	030408001051	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-3x25+2x16； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	157.9						
165	030408001052	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-5x16； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	764.55						
166	030408001053	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-5x10（含绝缘电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	10						
167	030408006001	电力电缆头	1.名称：10mm2以上25mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安	个	133						
168	030408006002	电力电缆头	1.名称：25mm2以上35mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安	个	22						
169	030408006003	电力电缆头	1.名称：35mm2以上120mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安	个	60						

170	030408006004	电力电缆头	1.名称：120mm2以上240mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安	个	8						
171	030408006005	电力电缆头	1.名称：120mm2及以上185mm2及以下单芯矿物绝缘电缆头制安	个	84						
172	030408006006	电力电缆头	1.名称：50mm2及以上120mm2以下单芯矿物绝缘电缆头制安	个	72						
173	030408006007	电力电缆头	1.名称：25mm2及以上35mm2及以下单芯矿物绝缘电缆头制安	个	4						
174	030408006008	电力电缆头	1.名称：16mm2及以上25mm2及以下多芯矿物绝缘电缆头制安	个	20						
175	030411004001	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-2.5； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	8500						
176	030411004002	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-4； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	14850						
177	030411004003	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-6； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	4500						
178	030411004004	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-10； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	1800						

179	030411004005	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1N-BYJ-2.5 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	24710						
180	030411004006	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1N-BYJ-4； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	100						
181	030411004007	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1N-BYJ-6； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	100						
182	030411004008	配线	1.名称：耐火电线 2.规格型号：WDZB1N-RYJSP-2x2.5 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	4500						
183	030411004009	配线	1.名称：耐火电线 2.规格型号：WDZB1N-RYSP-2x4 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	2500						
184	030502007001	光缆	1.名称：单模光纤 2.包含光缆熔接、尾纤 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	2200						
185	030501007001	接口卡	1.名称：光电转换口 2.包含接线、接地、本体安装、网络调试 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	台	6						

186	030411001001	配管	1.名称：镀锌钢管SC125； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	100						
187	030411001002	配管	1.名称：镀锌钢管SC100； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	100						
188	030411001003	配管	1.名称：镀锌钢管SC80； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	478.16						
189	030411001004	配管	1.名称：镀锌钢管SC70； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	100						

190	030411001005	配管	1.名称：镀锌钢管SC50； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	2663.58						
191	030411001006	配管	1.名称：镀锌钢管SC40； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	81.76						
192	030411001007	配管	1.名称：镀锌钢管SC32； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	2673.01						
193	030411001008	配管	1.名称：镀锌钢管SC25； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	5700						

194	030411001009	配管	1.名称：镀锌钢管SC20； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	9500						
195	030411001010	配管	1.名称：塑料管PC20； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	600						
196	030411003001	桥架	1.名称：槽式电缆桥架； 2.规格：CT-800x150； 3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	96.43						
197	030411003002	桥架	1.名称：槽式电缆桥架； 2.规格：CT-600x150； 3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	230.94						
198	030411003003	桥架	1.名称：槽式电缆桥架； 2.规格：CT-400x150； 3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	383.51						

199	030411003004	桥架	1.名称：槽式电缆桥架； 2.规格：CT-300x150； 3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	187.22						
200	030411003005	桥架	1.名称：槽式电缆桥架； 2.规格：CT-200x150； 3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	262.78						
201	030411003006	桥架	1.名称：防火槽式电缆桥架； 2.规格：CT-800x150； 3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	96.43						
202	030411003007	桥架	1.名称：防火槽式电缆桥架； 2.规格：CT-600x150； 3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	230.94						
203	030411003008	桥架	1.名称：防火槽式电缆桥架； 2.规格：CT-400x150； 3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	383.51						
204	030411003009	桥架	1.名称：防火槽式电缆桥架； 2.规格：CT-300x150； 3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	187.22						

205	030411003010	桥架	1.名称：防火槽式电缆桥架； 2.规格：CT-200x150；3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	262.78						
206	031002002001	电缆支架	1.名称：电缆支架（4层支架）（站台板下/岔区/出入段线） 2.电缆支架制作安装，需刷防火涂料， 防火涂料厚度需满足防火时间2h要求，支架类型、规格需满足设计及业主要求，投标人需综合考虑。	套	163						
		公共区动力与照明系统									
207	030404017067	配电箱	1.名称：站厅层公共区照明总配电箱1 ALB1-MZ01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
208	030404017068	配电箱	1.名称：站厅层公共区照明总配电箱2 ALB1-MZ02 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
209	030404017069	配电箱	1.名称：站台层公共区照明总配电箱1 ALB2-MZ01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

210	030404017070	配电箱	1.名称：站台层公共区照明总配电箱2 ALB2-MZO2 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
211	030404017071	配电箱	1.名称：A出入口照明配电箱 ALA1-CDMO1 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
212	030404017072	配电箱	1.名称：B出入口照明配电箱 ALA1-CDMO2 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
213	030404017073	配电箱	1.名称：C出入口照明配电箱 ALB1-CDMO1 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
214	030404017074	配电箱	1.名称：D出入口照明配电箱 ALB1-CDMO2 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

215	030404017075	配电箱	1.名称：客服中心照明配电箱　ALB1-KFM 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；　3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
216	030404017076	配电箱	1.名称：站台导向照明 ALB2-DM 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
217	030404017077	配电箱	1.名称：站厅导向照明 ALB1-DM 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
218	030404017078	配电箱	1.名称：站厅层广告照明配电箱　ALB1-GM 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；　3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
219	030404017079	配电箱	1.名称：站台层广告照明配电箱　ALB2-GM 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；　3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

220	030404017080	配电箱	1.名称：应急照明集中电源（甲供） 2.1.0kVA IP33放电时间不小于90min，规格型号及安装方式详见图纸，含安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	4						
221	030412005013	面板灯36W	1.名称：面板灯36W(甲供) 2.规格：2980x200mm IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	158						
222	030412005014	面板灯18W	1.名称：面板灯18W(甲供) 2.规格：1200x200mm IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	128						
223	030412005015	面板灯24W	1.名称：面板灯24W(甲供) 2.规格：1200x200mm IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	212						
224	030412005016	吊装筒灯15W	1.名称：吊装筒灯15W(甲供) 2.规格：5寸 IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	204						

225	030412005017	嵌入式筒灯15W	1.名称：嵌入式筒灯15W(甲供) 2.规格：5寸 IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	25						
226	030412005018	嵌入式筒灯5W	1.名称：嵌入式筒灯5W(甲供) 2.规格：3寸 IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	18						
227	030412005019	面板灯18W	1.名称：面板灯18W(甲供) 2.规格：1200x150mm IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	90						
228	030412005020	灯带	1.名称：灯带(甲供) 2.规格：10W/米 IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	m	76.4						
229	030412004016	疏散指示标志	1.名称：疏散指示标志(甲供) 2.规格：1W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	102						

230	030412004017	安全出口标志	1.名称：安全出口标志(甲供) 2.规格：1W IP41 3.含配件、支吊架等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	4						
231	030412004018	多信息复合灯	1.名称：多信息复合灯(甲供) 2.规格：1W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	6						
232	030412004019	疏散指示标志,双向	1.名称：疏散指示标志,双向(甲供) 2.规格：1W IP41 3.含配件、支吊架等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	2						
233	030412004020	疏散出口标志	1.名称：疏散出口标志(甲供) 2.规格：1W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	13						
234	030412004021	A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)(甲供) 2.规格：10W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	133						

235	030412004022	A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)(甲供) 2.规格：10W IP67 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	8						
236	030412004023	双面疏散指示标志	1.名称：双面疏散指示标志(甲供) 2.规格：1W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	4						
237	030412004024	A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)(甲供) 2.规格：5W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	2						
238	030412004025	A型疏散照明灯具(壁装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(壁装/吸顶)(甲供) 2.规格：5W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	2						
239	030404035003	插座	1.名称：单相五孔插座 2.规格：250V 10A（含插座盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	4						

240	030404035004	插座	1.名称：防溅型单相五孔插座 2.规格：250V 10A（含插座盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	30						
241	030404035005	插座	1.名称：防溅型单相五孔插座 2.规格：250V 16A（含插座盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	23						
242	030404035006	插座	1.名称：防水金属地插 2.规格：250V 10A（含插座盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	8						
243	030404034011	照明开关	1.名称：密闭双联单控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	5						
244	030408001054	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY-3x4（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	800						
245	030408001055	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY-3x2.5（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	800						
246	030411004010	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-2.5； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	12000						

247	030411004011	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-4； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	9500						
248	030411004012	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-6； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	100						
249	030411004013	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1N-BYJ-2.5 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	300						
250	030411004014	配线	1.名称：耐火电线 2.规格型号：WDZB1-RYSP-2x1.5 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	2500						
251	030411004015	配线	1.名称：耐火电线 2.规格型号：WDZB1N-RYSP-2x4 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	900						
252	030411004016	配线	1.名称：耐火电线 2.规格型号：WDZB1N-RYSP-2x6 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	1150						
253	030411001011	配管	1.名称：镀锌钢管SC32； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	100						

254	030411001012	配管	1.名称：镀锌钢管SC25； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	2100						
255	030411001013	配管	1.名称：镀锌钢管SC20； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	10000						
		区间动力与照明系统									
256	030404017081	配电箱	1.名称：大~兴区间检修分箱QJXA1~11 QJXB1~11； 2.规格型号及安装方式详见图纸，含电子元器件、端子排接线、接地、T型螺栓、立柱、横担、紧固件、尼龙扎带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	22						
257	030404017082	配电箱	1.名称：大~兴区间照明分箱QZMA1~6 QZMB1~6； 2.规格型号及安装方式详见图纸，含电子元器件、端子排接线、接地、T型螺栓、立柱、横担、紧固件、尼龙扎带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	12						

258	030404017083	配电箱	1.名称：应急照明集中电源（甲供） 2.1.0kVA IP65放电时间不小于90min，含电子元器件、端子排接线、接地、T型螺栓、立柱、横担、紧固件、尼龙扎带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	4						
259	030412005021	LED区间隧道工作照明灯具	1.名称：LED区间隧道工作照明灯具(甲供) 2.规格：350*150,9W IP65 3.含T型螺栓、支架、配件等安装，区间隧道、道岔区、区间泵房壁装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	176						
260	030412005022	LED区间隧道疏散灯	1.名称：LED区间隧道疏散灯(甲供) 2.规格：5W,IP65 3.含T型螺栓、支架、配件等安装，区间隧道、道岔区、区间泵房壁装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	342						

261	030412005023	LED区间隧道疏散标志灯具	1.名称：LED区间隧道疏散标志灯具(甲供) 2.规格：1W IP65,带米标 3.含T型螺栓、支架、配件等安装，区间隧道、道岔区、区间泵房壁装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	214						
262	030412004026	安全门疏散标志灯具	1.名称：安全门疏散标志灯具(甲供) 2.规格：1W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	8						
263	030412004027	双面安全门疏散标志灯具	1.名称：双面安全门疏散标志灯具(甲供) 2.规格：1W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	4						
264	030404034012	照明开关	1.名称：密闭单联单控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	4						
265	030408001056	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-3x95+2x50； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	4821.24						

266	030408001057	电力电缆	1.名称：低烟无卤阻燃电力电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x70+2x35；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	2272.49						
267	030408001058	电力电缆	1.名称：低烟无卤阻燃电力电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-5x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	2187.95						
268	030408001059	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-5x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	60						
269	030408001060	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-3X10（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1982.59						
270	030408006009	电力电缆头	1.名称：10mm2以上25mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安	个	26						
271	030408006010	电力电缆头	1.名称：35mm2以上120mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安	个	44						
272	030408006011	电力电缆头	1.名称：120mm2及以上185mm2及以下单芯矿物绝缘电缆头制安	个	12						
273	030408006012	电力电缆头	1.名称：50mm2及以上120mm2以下单芯矿物绝缘电缆头制安	个	8						

274	030411004017	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-2.5； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	6600						
275	030411004018	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-4； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	140						
276	030411004019	配线	1.名称：耐火电线 2.规格型号：WDZB1N-RYSP-2x6 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	2650						
277	030411004020	配线	1.名称：耐火电线 2.规格型号：WDZB1N-RYSP-2x10 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	7000						
278	030411001014	配管	1.名称：镀锌钢管SC100；2.敷设方式：综合考虑；3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	180						
279	030411001015	配管	1.名称：镀锌钢管SC50；2.敷设方式：综合考虑；3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	60						

280	030411001016	配管	1.名称：镀锌钢管SC32； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	9000						
281	030411001017	配管	1.名称：镀锌钢管SC25； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	260						
282	030411001018	配管	1.名称：镀锌钢管SC20； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	2600						
		兴~东小里程区间动力与照明系统									
283	030404017084	配电箱	1.名称：兴~东区间检修分箱QJXA7~12 QJXB7~12； 2.规格型号及安装方式详见图纸，含电子元器件、端子排接线、接地、T型螺栓、立柱、横担、紧固件、尼龙扎带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	12						

284	030404017085	配电箱	1.名称：兴~东区间照明分箱QZMA4~6 QZMB4~6； 2.规格型号及安装方式详见图纸，含电子元器件、端子排接线、接地、T型螺栓、立柱、横担、紧固件、尼龙扎带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	6						
285	030404017086	配电箱	1.名称：应急照明集中电源（甲供） 2.1.0kVA IP65放电时间不小于90min，含电子元器件、端子排接线、接地、T型螺栓、立柱、横担、紧固件、尼龙扎带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	2						
286	030412005024	LED区间隧道工作照明灯具	1.名称：LED区间隧道工作照明灯具(甲供) 2.规格：350*150,9W IP65 3.含T型螺栓、支架、配件等安装，区间隧道、道岔区、区间泵房壁装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	106						
287	030412005025	LED区间隧道疏散灯	1.名称：LED区间隧道疏散灯(甲供) 2.规格：5W,IP65 3.含T型螺栓、支架、配件等安装，区间隧道、道岔区、区间泵房壁装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	212						

288	030412005026	LED区间隧道疏散标志灯具	1.名称：LED区间隧道疏散标志灯具(甲供) 2.规格：1W IP65,带米标 3.含T型螺栓、支架、配件等安装，区间隧道、道岔区、区间泵房壁装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	132						
289	030412004028	安全门疏散标志灯具	1.名称：安全门疏散标志灯具(甲供) 2.规格：1W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	4						
290	030412004029	双面安全门疏散标志灯具	1.名称：双面安全门疏散标志灯具(甲供) 2.规格：1W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	2						
291	030404034013	照明开关	1.名称：密闭单联单控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	2						
292	030408001061	电力电缆	1.名称：低烟无卤阻燃电力电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x70+2x35； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1237.75						

293	030408001062	电力电缆	1.名称：低烟无卤阻燃电力电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-5x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1111.68						
294	030408001063	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-3X10（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1089.64						
295	030408006013	电力电缆头	1.名称：10mm2以上25mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安	个	12						
296	030408006014	电力电缆头	1.名称：35mm2以上120mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安	个	24						
297	030411004021	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-2.5； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	5500						
298	030411004022	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-4； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	200						
299	030411004023	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1N-BYJ-6； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	4500						

300	030411004024	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1N-BYJ-10； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	10000						
301	030411004025	配线	1.名称：耐火电线 2.规格型号：WDZB1N-RYSP-2x2.5 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	7250						
302	030411001019	配管	1.名称：镀锌钢管SC100; 2.敷设方式：综合考虑; 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	80						
303	030411001020	配管	1.名称：镀锌钢管SC50; 2.敷设方式：综合考虑; 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	25						
304	030411001021	配管	1.名称：镀锌钢管SC32; 2.敷设方式：综合考虑; 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	7000						

305	030411001022	配管	1.名称：镀锌钢管SC25； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	200						
306	030411001023	配管	1.名称：镀锌钢管SC20； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	2000						
		电气火灾监控系统									
307	030904008001	模块（模块箱）	1. 名称：电气火灾监控模块（甲供）； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	个	35						
308	030411004026	配线	1.名称：双绞软线 2.规格型号：WDZB1N-RYSP-2x1.5 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	900						
309	030411001024	配管	1.名称：镀锌钢管SC20； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	900						

310	030905001001	自动报警系统调试	电气火灾监控系统调试	系统	1						
		消防设备电源监控系统									
311	030904012001	消防设备电源监控主机	1. 名称：消防设备电源监控主机； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
312	030904008002	模块（模块箱）	1. 名称：消防设备电源监控模块； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	个	29						
313	030608006001	网络系统及设备联调	1. 名称：消防设备电源监控中继器； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	套	2						
314	030411004027	配线	1.名称：双绞软线 2.规格型号：WDZB1N-RYSP-2x1.5 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	3000						
315	030411001025	配管	1.名称：镀锌钢管SC20； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	3000						
316	030905001002	自动报警系统调试	消防设备电源监控系统调试	系统	1						

		车站照明调光控制系统									
317	030501001001	照明调光控制主机	1.名称：照明调光控制主机（甲供）； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
318	Z030508003001	系统电源	1.名称：系统电源（甲供）； 2.规格型号及安装方式详见图纸，含安装附件、线管； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	套	1						
319	030904008003	4路开闭模块	1. 名称：4路开闭模块（甲供）； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	个	12						
320	030904008004	DALI调光模块	1. 名称：DALI调光模块（甲供）； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	个	16						
321	030503003001	控制面板	1. 名称：控制面板（甲供）； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	9						

322	030503006001	恒照度传感器	1. 名称：恒照度传感器（甲供）； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	支	8						
323	030503003002	控制模块	1. 名称：控制模块（甲供）； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	2						
324	030504002001	彩色触摸屏	1. 名称：彩色触摸屏（甲供）； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
325	030904008005	时控模块	1. 名称：时控模块（甲供）； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	个	1						
326	030411004028	配线	1.名称：总线 2.规格型号：WDZB1-EIB 2x2x0.8 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	2500						
327	030502005001	双绞线缆	1.名称：TCP/IP总线 2.规格型号：WDZB1-CAT5E 3.敷设方式：综合考虑，含水晶头制安及测试 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	100						

328	030411001026	配管	1.名称：镀锌钢管SC20；2.敷设方式：综合考虑；3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	2600						
329	03B001	车站照明调光控制系统调试及软件安装试运行	车站照明调光控制系统调试及软件安装试运行	套	1						
		防雷及其他系统									
330	030409008001	局部等电位联结箱	局部等电位联结箱，内设接地端子数详见图纸；含等电位箱内接线；安装方式综合考虑，具体按设计要求；	台	47						
331	030409008002	弱电接地端子箱	弱电接地端子箱，内设接地端子数详见图纸；含等电位箱内接线；安装方式综合考虑，具体按设计要求；	台	16						
332	030411001027	配管	1.名称：阻燃塑料管PC50；2.敷设方式：综合考虑；；3.其他：含接线盒，具体详见图纸及招标文件	m	500						
333	030408001064	电力电缆	1.名称：等电位接地电缆；2.规格：WDZB1-YJY-1x95；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	561.71						
334	030408006015	电力电缆头	1.名称：35mm2以上120mm2以下单芯铜芯接地电缆头制安	个	32						
335	030409002001	接地母线	1.名称：接地母线；2.规格：镀锌扁钢40x4；3.安装形式：综合考虑；	m	2460.36						

336	030409002002	接地母线	1.名称：桥架接地干线； 2.规格：镀锌扁钢 40x4； 3.安装形式：综合考虑；	m	2321.74						
337	030409005001	避雷网	1.名称：避雷网； 2.规格：镀锌扁钢 40x4； 3.安装形式：综合考虑，含支架；	m	40						
338	030409001001	接地极	1.名称：垂直接地体； 2.规格：50、L=2.5m、壁厚为5mm热镀锌钢管； 3.安装形式：综合考虑；	根	10						
339	030409009001	绝缘垫	1.名称：绝缘垫； 2.环控柜柜前、柜后用，宽1米；	m2	50						
340	03B002	基础型钢制作、安装	基础型钢、设备支架、软线接地、接地跳接、等电位预埋件、螺栓制作、安装、测试端子等辅材；型钢除锈、刷油按设计要求	项	1						
341	03B003	系统调试	1.名称：系统调试； 2.工作内容：包含各项调试及检查接线(含送配电装置系统调试)； 3.计算规则：本车站电气部分动力与照明系统接线检查、调试，包括但不限于送配电装置、接地装置、切事故照明切换装置、应急联动、电动机、各专业带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关、双电源、应急照明及疏散指示系统等调试（除电气火灾监控调试、消防监控系统调试和智能照明控制系统调试外）	项	1						

342	03B004	电气管道和桥架的支吊架	电气管道和桥架的支吊架包含且不限于钢材（根据设计要求及施工经验选择各类型钢材）、后置紧固件（根据设计或业主要求选用膨胀螺栓、后切底锚栓、后扩底锚栓或化学锚栓）、热浸镀锌处理、除锈刷油等。	项	1						
343	03B005	套管制作安装	1.名称：穿楼板、墙体套管制作安装； 2.规格：套管管径综合考虑； 3.满足本车站穿孔要求，在招标范围内按项包干。	项	1						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：动力照明工程(Z5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：动力照明工程(Z5)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费						
2		提前竣工增加费						
3		二次搬运费						
4		冬雨季施工增加费						
5		行车、行人干扰增加费						
6		其他施工组织措施费						
合计								

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：动力照明工程(Z5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：动力照明工程(Z5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：动力照明工程(Z5)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：动力照明工程(Z5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：动力照明工程(Z5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：动力照明工程(Z5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：动力照明工程(Z5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					
合计						

主要工日一览表

工程名称：动力照明工程(Z5)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：动力照明工程(Z5)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：动力照明工程(Z5)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：动力照明工程(Z5)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：给排水与消防工程(Z6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		一、循环冷却水系统									
1	030109001001	冷却水泵	1.名称：冷却水泵（甲供）2.规格：Q=90m3/h，H=28m，P=15kW，包含导轨导链、自动耦合装置、液位计、减振器、配套同心（偏心）异径管等附件的安装 3.具体事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准）	台	2						
2	030113017001	冷却塔	1.名称：冷却塔（甲供）2.规格：Q=125m3/h，P=3.0kW 3.具体事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准）	台	2						
3	030224001001	全程水处理器	1.名称：全程水处理器含收球器(甲供）2.规格：Q=90m3/h 3.投标人应负责本体，就地控制箱安装及配套附件（以上设备甲供）安装，支吊架制作安装及防腐等工作，并保证符合设计要求及使用功能； 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	2						

4	030224001002	在线清洗装置	1.名称：在线清洗装置(甲供)　2.规格：N=2.2kW 3.投标人应负责本体，就地控制箱安装及配套附件（以上设备甲供）安装，支吊架制作安装及防腐等工作，并保证符合设计要求及使用功能；　4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	2						
5	030224001003	自动加药装置	1.名称：自动加药装置(甲供)　2.规格：N=0.1kW 3.投标人应负责本体，就地控制箱安装及配套附件（以上设备甲供）安装，支吊架制作安装及防腐等工作，并保证符合设计要求及使用功能；　4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	2						
6	030601001001	温度仪表	1.名称：温度计（配一个DN15的旋塞阀）　2.其他：投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	支	4						
7	030601001002	温度仪表	1.名称：温度传感器 2.其他：投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	支	4						

8	030601002001	压力仪表	1.名称：普通压力表(含旋塞阀) 2.其他：投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	12						
9	030601004001	流量仪表	1.名称：水流开关 2.其他：投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	2						
10	030503006002	传感器	1.名称：电磁流量计 2.规格：DN200 3.其他：投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	支	2						
11	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：冷却水 3.材质：内外热浸镀锌无缝钢管 4.型号、规格：DN200，PN=1.0MPa 5.连接方式：法兰连接 6.管件/配件：含相关管件及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	270						

12	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：冷却水 3.材质：内外热浸镀锌无缝钢管 4.型号、规格：DN100，PN=1.0MPa 5.连接方式：法兰连接 6.管件/配件：含相关管件及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	36						
13	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：冷却水 3.材质：内外热浸镀锌无缝钢管 4.型号、规格：DN50，PN=1.0MPa 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	12						
14	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：冷却水 3.材质：内外热浸镀锌无缝钢管 4.型号、规格：DN15，PN=1.0MPa 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	9						
15	031003001001	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	12						

16	031003001002	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN25，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	6						
17	031003001003	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN15，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	2						
18	031003001004	自动排气阀	1.名称：自动排气阀(含截止阀) 2.规格：DN25，PN=1.0MPa 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	个	4						
19	031003010001	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN200，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等，外壳均刷防火漆二道	个	10						
20	031003010002	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN125，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等，外壳均刷防火漆二道	个	4						
21	031003010003	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN15，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接，外壳均刷防火漆二道	个	2						
22	031003003001	手、电两用蝶阀	1.名称：手、电两用蝶阀 2.规格：DN200，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	6						
23	031003003002	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN200，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	4						

24	031003003003	静音式(缓闭)止回阀	1.名称：静音式(缓闭)止回阀 2.规格：DN200，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
25	031003003004	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.规格：DN250，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1						
26	031003003005	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.规格：DN200，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	32						
27	031003003006	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.规格：DN125，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	4						
28	031003003007	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN200，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	4						
29	031003003008	Y型过滤器	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN200，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
		二、生活给水系统									

30	031001003001	不锈钢管	1.名称：薄壁不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN80，PN=1.0MPa 5.连接形式：双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	100						
31	031001003002	不锈钢管	1.名称：薄壁不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN65，PN=1.0MPa 5.连接形式：双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	42						

32	031001003003	不锈钢管	1.名称：薄壁不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN50，PN=1.0MPa 5.连接形式：双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	90						
33	031001003004	不锈钢管	1.名称：薄壁不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN40，PN=1.0MPa 5.连接形式：双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	45						

34	031001003005	不锈钢管	1.名称：薄壁不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN32，PN=1.0MPa 5.连接形式：双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	40						
35	031001003006	不锈钢管	1.名称：薄壁不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN25，PN=1.0MPa 5.连接形式：双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	174						

36	031001003007	不锈钢管	1.名称：薄壁不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN20，PN=1.0MPa 5.连接形式：双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	36						
37	031001003008	不锈钢管	1.名称：薄壁不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN15，PN=1.0MPa 5.连接形式：双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	102						
38	031001006002	塑料管	1.名称：PE给水管 2.安装部位：室外 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN80 5.连接形式：热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	2						

39	031001006003	塑料管	1.名称：PE给水管 2.安装部位：室外 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN50 5.连接形式：热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	2						
40	031003001005	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	7						
41	031003001006	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN40，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	3						
42	031003001007	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN32，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	3						
43	031003001008	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN25，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	7						
44	031003001009	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN20，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	4						
45	031003001010	止回阀	1.名称：止回阀 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
46	031003001011	止回阀	1.名称：止回阀 2.规格：DN25，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
47	031003001012	自动排气阀	1.名称：自动排气阀(含截止阀) 2.规格：DN25，PN=1.0MPa 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	个	4						

48	031003001013	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
49	031003001014	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN25，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	2						
50	031003001015	泄水阀	1.名称：泄水阀 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
51	031003006001	可调式减压阀组	1.名称：可调式减压阀组 2.安装部位：室内 3.规格、型号：DN80 4.连接形式：法兰连接 5.包含但不限于相匹配的可调式减压阀、3个蝶阀、1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、2个压力表及其配套附件（含法兰、螺栓、螺母、垫片等） 6.可曲挠橡软胶接头外壳刷防火漆二道	组	1						
52	031003009001	补偿器	1.名称：不锈钢波纹补偿器 2.规格：DN50，PN=1.0MPa，不锈钢，补偿量=30mm 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
53	031003009002	补偿器	1.名称：不锈钢波纹补偿器 2.规格：DN25，PN=1.0MPa，不锈钢，补偿量=30mm 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
54	031003010004	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接，外壳均刷防火漆二道	个	1						
55	031003010005	软接头（软管）	1.名称：不锈钢金属软管 2.规格：DN25，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	2						

56	031003012001	倒流防止器	1.名称：倒流防止器组 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等，含倒流防止器、闸阀、Y型过滤器、可曲挠橡胶管接头、远传水表、远传式压力表、手电两用蝶阀等	组	1						
57	031003013001	水表	1.名称：远传水表 2.安装部位：室内 3.规格、型号：DN50，PN=1.0MPa 4.连接形式：螺纹连接	个	1						
58	031003013002	水表	1.名称：水表 2.安装部位：室内 3.规格、型号：DN65，PN=1.0MPa 4.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1						
59	031003013003	水表	1.名称：水表 2.安装部位：室内 3.规格、型号：DN32，PN=1.0MPa 4.连接形式：螺纹连接	个	1						
60	031003003009	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN65，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
61	031003003010	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN80，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1						
62	031004013001	清扫栓箱	1.名称：清扫栓箱 2.规格：300x500x200 3.其他：箱内配DN25清扫栓及截止阀一个，其他详见技术规格书	套	4						
63	031004014001	给、排水附（配）件	1.名称：冲洗用龙头 2.规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	1						

64	031004014002	给、排水附（配）件	1.名称：冲洗用龙头 2.规格：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	6						
65	031006012001	电开水器	1.名称：直饮加热一体净水器 2.规格：220v 2kW 3.其他：含金属软管、闸阀及底座，带净水功能，详见技术规格书	台	1						
66	031004008001	其他成品卫生器具	1.名称：小厨宝 3.其他：含金属软管、闸阀，详见技术规格书	组	2						
67	031208002001	离心玻璃棉	1.名称：给水管道保温（含阀门绝热）2.材质：离心玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=50mm 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m3	2						
68	031208002002	离心玻璃棉	1.名称：给水管道保温（含阀门绝热）2.材质：离心玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=30mm 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m3	1						
69	031208007001	防潮层、保护层	1.名称：保护层 2.材料：铝合金板 3.厚度：δ=0.5mm 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m2	73.33						
		三、污水系统									

70	030109012001	全自动污水密闭提升装置	1.名称：全自动污水密闭提升装置（甲供） 2.规格：Q=15m3/h，H=20m，包括2个密闭水箱，卧式污水泵(包括与之配套的液位控制器)干式污水泵(包括与之配套的液位控制器)2台，控制柜，污水泵至Y型管之间的阀门管件，压力表等，污水泵和水箱间的连接件等，控制柜至污水提升装置的电缆、控制柜至液位传感器的电缆等 3.其他：起吊钢丝绳，控制柜热浸镀锌槽钢基础、底座部分（含不锈钢化学锚栓）等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	套	1						
71	030109001002	潜污泵	1.名称：潜污泵（甲供） 2.规格：Q=5m3/h，H=20m，含自耦装置、控制柜、液位传感器、废水泵控制柜至废水泵的电缆、控制柜至液位传感器的电缆等，异径管安装 3.其他：含电极保持器支架，起吊钢丝绳，基础槽钢制安、不锈钢化学锚栓等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书 5.安装位置：污水泵房 6.设备甲供	台	1						
72	030601002002	压力仪表	1.名称：隔膜式压力表(含旋塞阀) 2.其他：投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	3						

73	031001001006	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：污水 4.规格、压力等级：DN100，PN=1.0MPa 5.连接形式：卡箍连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	180						
74	031001001007	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：污水 4.规格、压力等级：DN80，PN=1.0MPa 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	10						

75	031001001008	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：污水 4.规格、压力等级：DN65，PN=1.0MPa 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	175						
76	031001001009	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：污水 4.规格、压力等级：DN50，PN=1.0MPa 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	14						
77	031001006004	塑料管	名称：阻燃型PVC-U排水管 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：De160 4.连接形式：粘接连接 5.压力试及吹、洗设计要求：按设计要求 6.其他：含各类管件、阻火圈的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	9						

78	031001006005	塑料管	名称：阻燃型PVC-U排水管 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：De110 4.连接形式：粘接连接 5.压力试及吹、洗设计要求：按设计要求 6.其他：含各类管件、阻火圈的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	36						
79	031001006006	塑料管	名称：阻燃型PVC-U排水管 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：De75 4.连接形式：粘接连接 5.压力试及吹、洗设计要求：按设计要求 6.其他：含各类管件、阻火圈的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	12						
80	031001006007	塑料管	名称：阻燃型PVC-U排水管 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：De50 4.连接形式：粘接连接 5.压力试及吹、洗设计要求：按设计要求 6.其他：含各类管件、阻火圈的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	30						
81	031003001016	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN80，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	2						
82	031003001017	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
83	031003001018	橡胶瓣止回阀	1.名称：橡胶瓣止回阀 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	1						

84	031003010006	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接，外壳均刷防火漆二道	个	1						
85	031003010007	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN80，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等，外壳均刷防火漆二道	个	2						
86	031003003011	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN100，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
87	031003003012	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN100，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1						
88	031004003001	洗脸盆	1.名称：洗脸盆（仅计安装费） 2.规格：含感应式龙头、角式截止阀、排水栓、存水弯、金属软管等五金附件安装 3.做法：详见国标图集09S304	组	9						
89	031004006001	蹲式大便器	1.名称：蹲式大便器（仅计安装费） 2.规格：含水封、脚踏式冲洗阀、冲洗弯管、胶皮碗等五金附件安装 3.做法：详见国标图集09S304	组	9						
90	031004006002	坐式大便器	1.名称：坐式大便器（仅计安装费） 2.规格：含角阀、下水、金属软管等五金附件安装 3.做法：详见国标图集09S304	组	2						

91	031004007001	小便器	1.名称：感应式小便器（仅计安装费） 2.规格：含感应式冲洗阀、罩式排水栓、存水弯等五金附件安装 3.做法：详见国标图集09S304	组	4						
92	031004008002	拖布池	1.名称：拖布池（仅计安装费） 2.规格：含水嘴、存水弯、排水栓等五金附件安装 3.做法：详见国标图集09S304	组	3						
93	031004014003	给、排水附（配）件	1.名称：不锈钢地漏 2.规格：DN50	个	13						
94	031004014004	给、排水附（配）件	1.名称：铜质清扫口 2.规格：DN100	个	1						
		四、废水、雨水系统									
95	030109001003	潜污泵	1.名称：潜污泵（甲供） 2.规格：Q=50m3/h，H=25m，N=7.5kW，含自耦装置、控制柜、液位传感器、废水泵控制柜至废水泵的电缆、控制柜至液位传感器的电缆等，异径管安装 3.其他：含电极保持器支架，起吊钢丝绳，基础槽钢制安、不锈钢化学锚栓等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	2						

96	030109001004	潜污泵	1.名称：潜污泵（甲供） 2.规格：Q=10m3/h，H=20m，N=2.2kW，含自耦装置、控制柜、液位传感器、废水泵控制柜至废水泵的电缆、控制柜至液位传感器的电缆等，异径管安装 3.其他：含电极保持器支架，起吊钢丝绳，基础槽钢制安、不锈钢化学锚栓等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	18						
97	030109001005	潜污泵	1.名称：潜污泵（甲供） 2.规格：Q=20m3/h，H=20m，N=4kW，含自耦装置、控制柜、液位传感器、废水泵控制柜至废水泵的电缆、控制柜至液位传感器的电缆等，异径管安装 3.其他：含电极保持器支架，起吊钢丝绳，基础槽钢制安、不锈钢化学锚栓等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	2						
98	030601002003	压力仪表	1.名称：远传式压力表(含旋塞阀) 2.其他：配一个DN15的旋塞阀，投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	2						

99	030601002004	压力仪表	1.名称：隔膜式压力表(含旋塞阀) 2.其他：投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	20						
100	031001001010	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格、压力等级：DN150，PN=1.0MPa 5.连接形式：卡箍连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	198						
101	031001001011	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格、压力等级：DN100，PN=1.0MPa 5.连接形式：卡箍连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	18						

102	031001001012	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格、压力等级：DN80，PN=1.0MPa 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	150						
103	031001001013	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格、压力等级：DN65，PN=1.0MPa 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	5.81						

104	031001001014	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格、压力等级：DN50，PN=1.0MPa 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	80						
105	031001001015	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格、压力等级：DN40，PN=1.0MPa 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	5						

106	031001001016	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格、压力等级：DN32，PN=1.0MPa 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	80						
107	031001005001	铸铁管	1.名称：柔性接口机制排水铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格：DN100 5.连接形式：卡箍接口 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件、橡胶圈的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	208						
108	031001005002	铸铁管	1.名称：柔性接口机制排水铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格：DN80 5.连接形式：卡箍接口 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件、橡胶圈的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	46						

109	031001005003	铸铁管	1.名称：柔性接口机制排水铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格：DN50 5.连接形式：卡箍接口 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件、橡胶圈的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	74						
110	031001005004	铸铁管	1.名称：球墨铸铁排水管 2.安装部位：室外埋地 3.规格：DN300 4.连接形式：柔性橡胶圈接口 5.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包含但不限于三通、弯头、接轮、异径管、橡胶圈等 6.灌水（闭水）、通球试验：详见设计施工说明及相关规范要求 7.基础材质：砂石基础 8.管道外壁加强防腐处理	m	12						
111	031003001019	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN65，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	2						
112	031003001020	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	20						
113	031003001021	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN40，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	2						
114	031003001022	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN32，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	18						
115	031003001023	橡胶瓣止回阀	1.名称：橡胶瓣止回阀 2.规格：DN65，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	2						

116	031003001024	橡胶瓣止回阀	1.名称：橡胶瓣止回阀 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	18						
117	031003001025	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN80，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
118	031003010008	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN100，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等，外壳均刷防火漆二道	个	2						
119	031003010009	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN65，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接，外壳均刷防火漆二道	个	2						
120	031003010010	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接，外壳均刷防火漆二道	个	18						
121	031003003013	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN100，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
122	031003003014	橡胶瓣止回阀	1.名称：橡胶瓣止回阀 2.规格：DN100，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
123	031003003015	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN150，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	9						
124	031004014005	给、排水附（配）件	1.名称：防爆地漏 2.规格：DN80	个	6						

125	031004014006	给、排水附（配）件	1.名称：不锈钢地漏 2.规格：DN100	个	30						
126	031004014007	给、排水附（配）件	1.名称：不锈钢地漏 2.规格：DN50	个	9						
127	031208002003	离心玻璃棉	1.名称：废水管道保温（含阀门绝热） 2.材质：离心玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=50mm 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m3	3						
128	031208007002	防潮层、保护层	1.名称：保护层 2.材料：铝合金板 3.厚度：δ=0.5mm 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m2	60						
129	03B006	球墨铸铁排水篦子	1.名称:球墨铸铁排水篦子 2.规格:750x450mm 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m2	1.35						
		五、车站水消防系统									

130	03B007	装配式消防泵房（兴业路站）	1.甲供供货范围：在泵房隔墙外侧0.5m处(不含排水系统、消防水箱补水及泄水等)，接口末端预留法兰盘 2.除消防水泵、消火栓系统稳压泵装置、消防水箱外，其他组件包含桥架、明杆闸阀、内外热浸镀锌钢管、流里开关、安全阀、Y型过滤器、消声止回阀、持压泄压阀、试水阀、压力表、电接点压力表、真空压力表、偏心异径管、同心异径管、可曲挠橡胶接头(外壳刷防火漆两道)、压力变送器、压力传感器、压力开关、电磁流量计、止回阀、自动排气阀、法兰、螺栓、螺母、垫片等安装内容 3.设备及其配套组件甲供 4.除消防水泵、消火栓系统稳压泵装置、消防水箱外的所有工作内容均在此项综合考虑，按项包干	项	1						
131	030109001006	离心式泵	1.名称：消防水泵(甲供) 2.规格：Q=20L/s,H=30m,N=15kW 3.其他：含控制柜、双电源切换装置、机械应急启动、低频巡检装置、超声波液位计、压力开关/流量开关/流量计至水泵控制柜的配套缆线、设备支架制安等 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书 5.设备及主材甲供	台	2						

132	031006002001	稳压给水设备	1.名称：消火栓稳压泵（甲供） 2.稳压泵：Q=1L/s,H=45m,N=1.5kW 3.其他：含控制柜及泵组成套附件、电接点压力表至水泵控制柜的配套缆线、设备支架制安等 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书 5.设备及主材甲供	台	2						
133	031006004001	气压罐	1.名称：气压罐（甲供） 2.主要设备参数不低于：有效容积V=150L 3.具体事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准）	台	1						
134	030601002005	压力仪表	1.名称：普通压力表(含旋塞阀) 2.其他：配一个DN15的旋塞阀，投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	1						
135	030601002006	压力仪表	1.名称：压力开关（甲供） 2.其他：投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	1						

136	030901001001	水喷淋钢管	1.名称：内外热浸锌钢管 2.介质：消防水 3.规格、压力等级：DN40，PN1.6MPa 4.连接形式：螺纹接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	6						
137	030901001002	水喷淋钢管	1.名称：内外热浸锌钢管 2.介质：消防水 3.规格、压力等级：DN32，PN1.6MPa 4.连接形式：螺纹接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	4						

138	030901001003	水喷淋钢管	1.名称：内外热浸锌钢管 2.介质：消防水 3.规格、压力等级：DN25，PN1.6MPa 4.连接形式：螺纹接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	32						
139	030901002001	消火栓钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.介质：消防水 3.规格、压力等级：DN150，PN1.6MPa 4.连接形式：卡箍接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	1450						

140	030901002002	消火栓钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.介质：消防水 3.规格、压力等级：DN100，PN1.6MPa 4.连接形式：卡箍接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	90						
141	030901002003	消火栓钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.介质：消防水 3.规格、压力等级：DN65，PN1.6MPa 4.连接形式：卡箍接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	310						

142	030901002004	消火栓钢管	1.名称：内外涂环氧树脂钢管 2.介质：消防水 3.规格、压力等级：DN150，PN1.6MPa 4.连接形式：卡箍接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	120						
143	030901002005	消火栓钢管	1.名称：内外涂环氧树脂钢管 2.介质：消防水 3.规格、压力等级：DN65，PN1.6MPa 4.连接形式：卡箍接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	80						

144	030901002006	消火栓钢管	1.名称：内外涂环氧树脂钢管 2.介质：消防水 3.规格、压力等级：DN50，PN1.6MPa 4.连接形式：螺纹接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	6.5						
145	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1.名称：快速响应喷头 2.规格：K=80，68℃	个	8						
146	030901006001	水流指示器	1.名称：水流指示器（甲供） 2.规格、型号：DN40，PN=1.6MPa 3.连接方式：螺纹连接 4.电气接线：接线、校线 5.包含但不限于相匹配的活接头等附件/配件	个	1						
147	030901008001	末端试水装置	1.名称：末端试水装置 2.规格：DN25，PN=1.6MPa 3.连接形式：螺纹连接	组	1						

148	030901010001	室内消火栓	1.名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2.规格：内配置SN65栓头1个,25m长衬胶水带一条，Φ19mm水枪1支，自救式软管卷盘1个，启泵按钮1个 3.箱体：1800mmx700mmx180mm，不锈钢材质，栓口采用减压稳压型消火栓 4.其他：带5KG磷酸铵盐灭火器（MF/ABC5）4具，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	套	28						
149	030901010002	室内消火栓	1.名称：乙型单栓灭火器箱组合式消防柜 2.规格：内配置SN65栓头1个,25m长衬胶水带一条，Φ19mm水枪1支，自救式软管卷盘1个，启泵按钮1个 3.箱体：1800mmx700mmx180mm，不锈钢材质，栓口采用减压稳压型消火栓 4.其他：带5KG磷酸铵盐灭火器（MF/ABC5）4具，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	套	24						
150	030901010003	室内消火栓	1.名称：乙型双栓灭火器箱组合式消防柜 2.规格：内配置SN65栓头2个,25m长衬胶水带一条，Φ19mm水枪1支，自救式软管卷盘1个，启泵按钮1个 3.箱体：1800mmx700mmx180mm，不锈钢材质，栓口采用减压稳压型消火栓 4.其他：带5KG磷酸铵盐灭火器（MF/ABC5）4具，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	套	4						

151	030901010004	室内消火栓	1.名称：消防器材箱 2.规格：900x600x200mm，含25米DN65消防水带2条，Φ19mm水枪2支 3.其他：未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	套	4						
152	030901013001	灭火器	1.名称：灭火器箱 2.规格：不锈钢，含5KG磷酸铵盐灭火器（MF/ABC5）2具 3.其他：未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	具	24						
153	030901010005	区间消火栓栓口	1.名称：轨行区消火栓头 2.型号、规格：单栓DN65	套	2						
154	031001006008	塑料管	1.名称：PE给水管 2.安装部位：室外 3.介质：消防水 4.规格、压力等级：DN200 5.连接形式：热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	2						
155	031001006009	塑料管	1.名称：PE给水管 2.安装部位：室外 3.介质：消防水 4.规格、压力等级：DN150 5.连接形式：热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	2						

156	031003001026	泄水阀	1.名称：泄水阀 2.规格：DN50，PN=1.6MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	4						
157	031003001027	自动排气阀	1.名称：自动排气阀(含截止阀) 2.规格：DN25，PN=1.6MPa 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	个	4						
158	031003001028	信号阀	1.名称：信号阀(甲供) 2.规格：DN40，PN=1.6MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
159	031003009003	补偿器	1.名称：不锈钢波纹补偿器 2.规格：DN150，PN=1.6MPa，不锈钢，补偿量=30mm 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	10						
160	031003010011	软接头（软管）	1.名称：不锈钢金属软管 2.规格：DN150，PN=1.6MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
161	031003010012	软接头（软管）	1.名称：不锈钢金属软管 2.规格：DN100，PN=1.6MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1						
162	031003010013	软接头（软管）	1.名称：不锈钢金属软管 2.规格：DN65，PN=1.6MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
163	Z031003021001	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN150，PN=1.6MPa 3.连接形式：卡箍连接，含沟槽式夹箍、螺栓、螺母、垫片等	个	12						

164	Z031003021002	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN65，PN=1.6MPa 3.连接形式：卡箍连接，含沟槽式夹箍、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
165	Z031003021003	手电两用蝶阀	1.名称：手电两用蝶阀(与执行机构一体) 2.规格：DN150，PN=1.6MPa 3.连接形式：卡箍连接，含沟槽式夹箍、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
166	Z031003021004	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.规格：DN150，PN=1.6MPa 3.连接形式：卡箍连接，含沟槽式夹箍、螺栓、螺母、垫片等	个	22						
167	Z031003021005	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.规格：DN100，PN=1.6MPa 3.连接形式：卡箍连接，含沟槽式夹箍、螺栓、螺母、垫片等	个	6						
168	Z031003021006	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.规格：DN65，PN=1.6MPa 3.连接形式：卡箍连接，含沟槽式夹箍、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
169	031003001029	Y型过滤器	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN40，PN=1.6MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
170	031003012002	倒流防止器	1.名称：倒流防止器组 2.规格：DN150，PN=1.6MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等，含倒流防止器、闸阀、Y型过滤器、可曲挠橡胶管接头、远传水表、远传式压力表、手电两用蝶阀等	组	2						

171	031208002004	离心玻璃棉	1.名称：消防水管道保温（含阀门绝热） 2.材质：离心玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=50mm 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m3	1						
172	031208007003	防潮层、保护层	1.名称：保护层 2.材料：铝合金板 3.厚度：δ=0.5mm 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m2	20						
173	030905002001	消火栓灭火系统调试（兴业路站）	1.名称：消火栓灭火系统调试	项	1						
174	030905002002	水灭火控制装置调试（兴业路站）	1.名称：喷淋灭火系统调试	项	1						
		六、室外工程									
175	010507006001	化粪池、检查井	1.名称：化粪池 2.规格：国标4# 3.做法：具体详见图纸 3.其他：含基础、土方开挖、回填及余土外运、降水防护等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	座	1						

176	030901011001	室外消火栓	1.名称：室外地上式消火栓 2.安装方式：地上式 3.型号、规格：SS100/65-1.6 4.所有阀门（含井）及配件，包含但不限于消火栓、法兰接管、弯管底座或消火栓三通等附件/配件，加装防撞栏杆（防撞栏杆为镀锌钢管厚3mm,涂黑色醇酸面漆,贴黄色夜光反光贴。每座含4块160×160×8mm厚钢板,16个M12内膨胀螺栓） 5.具体详见国标图集13S201-P19，在室外栓上标识醒目字体	套	4						
177	030901012001	消防水泵接合器	1.名称：水泵接合器 2.规格：SQS100-A 3.做法：详见国标图集99S203，11页 4.其他：道路部分水泵接合器加装防护栏。在水泵接合器上标识醒目字体，包括所有阀门（含井）及配件，含钢筋、模板等。未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	套	4						

178	031001001017	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室外 3.介质：污、废水 4.规格、压力等级：DN150 5.连接形式：卡箍连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	10						
179	031001001018	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室外 3.介质：污、废水 4.规格、压力等级：DN100 5.连接形式：卡箍连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	8						

180	031001001019	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室外 3.介质：污、废水 4.规格、压力等级：DN80 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	42						
181	031001003009	不锈钢管	1.名称：厚壁不锈钢管 2.规格：DN50 3.接口形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 5.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	18						
182	031001005005	铸铁管	1.名称：球墨铸铁给水管 2.规格：DN80 3.接口形式：胶圈接口 4.管道检验及试验要求：详见设计要求 5.其他：含各类管件的制作安装，基础垫层等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	18						

183	031001005006	铸铁管	1.名称：球墨铸铁给水管 2.规格：DN200 3.接口形式：胶圈接口 4.管道检验及试验要求：详见设计要求 5.其他：含各类管件的制作安装，基础垫层等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	200						
184	031001005007	铸铁管	1.名称：球墨铸铁给水管 2.规格：DN150 3.接口形式：胶圈接口 4.管道检验及试验要求：详见设计要求 5.其他：含各类管件的制作安装，基础垫层等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	85						
185	031001005008	铸铁管	1.名称：球墨铸铁给水管 2.规格：DN100 3.接口形式：胶圈接口 4.管道检验及试验要求：详见设计要求 5.其他：含各类管件的制作安装，基础垫层等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	40						
186	031001005009	铸铁管	1.名称：球墨铸铁排水管 2.规格：DN300 3.接口形式：胶圈接口 4.管道检验及试验要求：详见设计要求 5.其他：含各类管件的制作安装，基础垫层等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	240						
187	031003003016	检修阀	1.名称：检修阀 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	4						

188	040504002001	混凝土井	1.名称：消能井 2.规格：1400*1400 3.商品砼运距及泵送：根据现场情况自行考虑 4.井盖安装：按设计文件及相关规范要求 5.防潮层材料种类：按设计文件及相关规范要求 6.含钢筋、模板、垫层、围护、支撑等 7.做法:具体详见图纸	座	11						
189	040504002002	混凝土井	1.名称：新建污水井 2.规格：Φ1000 3.商品砼运距及泵送：根据现场情况自行考虑 4.井盖安装：按设计文件及相关规范要求 5.防潮层材料种类：按设计文件及相关规范要求 6.含钢筋、模板、垫层、围护、支撑等 7.做法:具体详见图纸	座	5						
190	040504002003	混凝土井	1.名称：新建雨水井 2.规格：Φ1000 3.商品砼运距及泵送：根据现场情况自行考虑 4.井盖安装：按设计文件及相关规范要求 5.防潮层材料种类：按设计文件及相关规范要求 6.含钢筋、模板、垫层、围护、支撑等 7.做法:具体详见图纸	座	8						
191	040504001001	砌筑井	1.名称：水封井 2.规格：详见04S519第38页 3.商品砼运距及泵送：根据现场情况自行考虑 4.井盖安装：按设计文件及相关规范要求 5.防潮层材料种类：按设计文件及相关规范要求 6.含钢筋、模板、垫层、围护、支撑等 7.做法:具体详见图纸	座	1						

192	040101002001	挖沟槽土方	1.名称：挖土方 2.土壤类别：根据现场情况自行综合考虑 3.挖土深度：综合考虑 4.挖土方式综合考虑	m3	500						
193	040103001001	回填方	1.名称：填土方 2.密实度要求：综合考虑 3.填方材料品种 ：原土方 4.回填方式：综合考虑	m3	100						
194	040103002001	余方弃置	1.名称：土方处置（含消纳） 2.废弃料品种：弃土 3.土方运距：弃土运距由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑 4.消纳处置方式、消纳场地位置：由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑	m3	400						
		七、给排水与消防专业支吊架									
195	031002001001	给排水与消防专业支吊架（兴业路站）	1.名称：给排水与消防专业支吊架 2.对象：给排水与消防系统中支架制安 3.未尽事宜详见《工程量清单及报价总说明》3.2.6各专业支吊架报价说明	项	1						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：给排水与消防工程(Z6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：给排水与消防工程(Z6)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费						
2		提前竣工增加费						
3		二次搬运费						
4		冬雨季施工增加费						
5		行车、行人干扰增加费						
6		其他施工组织措施费						
合计								

新高网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水与消防工程(Z6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：给排水与消防工程(Z6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：给排水与消防工程(Z6)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：给排水与消防工程(Z6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：给排水与消防工程(Z6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：给排水与消防工程(Z6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：给排水与消防工程(Z6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					
合计						

主要工日一览表

工程名称：给排水与消防工程(Z6)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：给排水与消防工程(Z6)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：给排水与消防工程(Z6)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

新点网上招投标系统

主要机械台班一览表

工程名称：给排水与消防工程(Z6)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：通风空调工程(Z7)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		区间隧道通风系统									
1	030108003001	隧道风机	1.名称：隧道风机（甲供）2.编号：TVF-213-A1~2、B1~2 3.型号、规格：可逆转耐高温轴流风机，风量Q=60m3/s、风压P=1000Pa、功率N=110KW，AC380V、耐温280℃/1h，双向运转，水平卧式安装，自带就地按钮箱，设风机电机温度及振动检测装置 4.其他：投标人应负责本体，含防振架、紧固件、耐高温软接、减振器、软启动柜、现场控制按钮箱、防喘振装置、加热防潮装置、轴承与电机过热保护和报警装置及振动监测装置等（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒封堵，并保证符合设计要求及使用功能5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	4						

2	030108003002	排热风机	1.名称：排热风机（甲供）2.编号：TEF-213-B1 3.型号、规格：耐高温轴流风机，风量Q=30m3/s、风压P=1000Pa、功率N=55KW，AC380V、耐温280℃/1h，水平卧式安装，自带就地按钮箱，设风机电机温度及振动检测装置，风机进风口设防护罩 4.其他：投标人应负责本体，含变频柜、现场手操箱，加热防潮装置、防振架、紧固件、耐高温软接、减振器、整流罩扩压管、防喘振装置、轴承与电机过热保护和报警装置及振动监测等（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒封堵，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

3	030108003003	排热风机	1.名称：排热风机（甲供） 2.编号：TEF-213-A1 3.型号、规格：耐高温轴流风机，风量Q=30m3/s、风压P=800Pa、功率N=37KW，AC380V、耐温280℃/1h，水平卧式安装，吊式安装;自带就地按钮箱，设风机电机温度及振动检测装置，风机进风口设防护罩 4.其他：投标人应负责本体，含变频柜、现场手操箱，加热防潮装置、防振架、紧固件、耐高温软接、减振器、整流罩扩压管、防喘振装置、轴承与电机过热保护和报警装置及振动监测等（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒封堵，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
4	03B008	天圆地方（甲供）	1.名称：天圆地方（甲供） 2.规格：Φ2000(风机直径)/3000X4000mm，长度L=2000mm(与TVF风机配套)，， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	8						

5	03B009	天圆地方（甲供）	1.名称：天圆地方（甲供） 2.规格：Φ1600(风机直径)/2500X3000mm，长度L=1800mm(与TEF风机配套)，， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
6	030703001001	电动组合风阀	1.名称：电动组合风阀（甲供） 2.编号：DZ-213-A1 3.规格：3600X5600(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

7	030703001002	电动组合风阀	1.名称：电动组合风阀（甲供） 2.编号：DZ-213-A2 3.规格：4000X5000(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
8	030703001003	电动组合风阀	1.名称：电动组合风阀（甲供） 2.编号：DZ-213-A3、A4、B3、B4 3.规格：3000X4000(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						

9	030703001004	电动组合风阀	1.名称：电动组合风阀（甲供） 2.编号：DZ-213-A5、A6、B5 3.规格：4500X4500(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
10	030703001005	电动组合风阀	1.名称：电动组合风阀（甲供） 2.编号：DZ-213-A7、B7 3.规格：3500X4000(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

11	030703001006	电动组合风阀	1.名称：电动组合风阀（甲供） 2.编号：DZ-213-B1、B6 3.规格：3200X6250(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
12	030703001007	电动组合风阀	1.名称：电动组合风阀（甲供） 2.编号：DZ-213-B2 3.规格：3800X4200(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

13	030703001008	电动组合风阀	1.名称：电动组合风阀（甲供） 2.编号：DZ-213-A8、B8 3.规格：3000X2500(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
14	030703001009	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.编号：DTH-213-A1 3.规格：2000X1000(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

15	030703001010	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：DTH-213-A2~4 3.规格：1600X500(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
16	030703001011	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：DTH-213-A5 3.规格：2000X500(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

17	030703001012	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：DTH-213-A6~8、DTH-213-B5~7 3.规格：2000X800(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	6						
18	030703001013	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：DTH-213-A9~11、DTH-213-B2、B3、DTH-213-B8~10 3.规格：1600X800(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	8						

19	030703001014	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：DTH-213-B1 3.规格：2500X800(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
20	030703001015	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：DTH-213-B4 3.规格：1250X800(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

21	030703001016	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.编号：SP-213-A1、B6 3.规格：2000X1000(mm)，常开，280℃自动关闭，手动复位，阀门开/关信号输出，可连锁相关设备关闭 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
22	030703001017	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.编号：SP-213-A2 3.规格：2200X1800(mm)，常开，280℃自动关闭，手动复位，阀门开/关信号输出，可连锁相关设备关闭 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

23	030703001018	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.编号：SP-213-A3~4、A10 3.规格：1600X500(mm)，常开，280℃自动关闭，手动复位，阀门开/关信号输出，可连锁相关设备关闭 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
24	030703001019	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.编号：SP-213-A5、A8 3.规格：2000X500(mm)，常开，280℃自动关闭，手动复位，阀门开/关信号输出，可连锁相关设备关闭 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

25	030703001020	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.编号：SP-213-A6、A7、A9、B7、B12、B13 3.规格：2000X800(mm)，常开，280℃自动关闭，手动复位，阀门开/关信号输出，可连锁相关设备关闭 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	6						
26	030703001021	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.编号：SP-213-B1~3、B7 3.规格：2500X800(mm)，常开，280℃自动关闭，手动复位，阀门开/关信号输出，可连锁相关设备关闭 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						

27	030703001022	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.编号：SP-213-B4 3.规格：1600X1250(mm)，常开，280℃自动关闭，手动复位，阀门开/关信号输出，可连锁相关设备关闭 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
28	030703001023	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.编号：SP-213-B5 3.规格：3000X1250(mm)，常开，280℃自动关闭，手动复位，阀门开/关信号输出，可连锁相关设备关闭 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

29	030703001024	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.编号：SP-213-B8~9 3.规格：1600X800(mm)，常开，280℃自动关闭，手动复位，阀门开/关信号输出，可连锁相关设备关闭 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
30	030703001025	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.编号：SP-213-B10~11 3.规格：1250X800(mm)，常开，280℃自动关闭，手动复位，阀门开/关信号输出，可连锁相关设备关闭 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

31	030703020001	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：XSQ-213-A1、A2、B1、B2 3.截面规格尺寸：WXH=3000X4000（mm），L=2000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
32	030703020002	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：XSQ-213-A3、A4、B3、B4 3.截面规格尺寸：WXH=3000X4000（mm），L=3000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						

33	030703020003	结构式式消声器	1.名称：结构式消声器（甲供） 2.编号：XSQ-213-A5 3.截面规格尺寸：WXH=3100X3000（mm），L=2000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
34	030703020004	结构式式消声器	1.名称：结构式消声器（甲供） 2.编号：XSQ-213-B5 3.截面规格尺寸：WXH=4000X2500（mm），L=2000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

35	030703020005	结构式式消声器	1.名称：结构式消声器（甲供） 2.编号：XSQ-213-A6 3.截面规格尺寸：WXH=3100X4200（mm），L=3000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
36	030703020006	结构式式消声器	1.名称：结构式消声器（甲供） 2.编号：XSQ-213-B6 3.截面规格尺寸：WXH=4000X4700（mm），L=3000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
		车站大系统									

37	030701003001	空调机组	1.名称：空调机组（甲供）2.编号：KT-B1、B2 3.规格型号：风量Q=35000m3/h，风压P=700Pa，冷量CL=238.2kW，功率N=37kw AC380v，卧式安装、变频调节;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、槽钢底座、隔振垫、初效过滤器（含压差报警装置）、静电除尘装置及其配套附件等（以上设备材料甲供）的安装，后切底锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	2						
38	030108003004	回排风机	1.名称：回排风机（甲供）2.编号：HPF-B1 3.型号、规格：轴流风机， 风量Q=49000m3/h，风压P=700Pa，功率N=15kw 380v，吊式安装、变频调节;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

39	030108003005	排烟风机	1.名称：排烟风机（甲供） 2.编号：PY-B1 3.型号、规格：　轴流风机，风量Q=36000m3/h，风压P=800Pa，功率N=15kw 380v，耐温280℃/1h，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体安装（设备甲供），含设备支吊架制安，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
40	030703020007	结构式消声器	1.名称：结构式消声器（甲供）　2.编号：XSQ-213-B7 3.截面规格尺寸：WXH=2700X4000（mm），L=2000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

41	030703020008	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：HPF-B1/XSQ1 3.截面规格尺寸：WXH=2000X1000（mm），L=2000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
42	03B010	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ500(风机直径)/800X500mm，长度L=500mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	4						
43	03B011	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ1000(风机直径)/2000X1000mm，长度L=1000mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						

44	03B012	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供）2.规格：Φ800(风机直径)/1250X400mm，长度L=800mm，3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
45	030703019001	柔性接口	空调器不燃软接头	m2	4.21						
46	030703021001	静压箱	1.名称：静压箱 2.尺寸：5500X2000X1500(mm)，做法同所在风管材质要求 3.其他：含支架制作安装及防腐等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	44.5						
47	030703021002	静压箱	1.名称：静压箱 2.尺寸：6000X2000X1250(mm)，做法同所在风管材质要求 3.其他：含支架制作安装及防腐等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	44						

48	030703021003	静压箱	1.名称：静压箱 2.尺寸：1800X1800X1250(mm)，做法同所在风管材质要求 3.其他：含支架制作安装及防腐等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	30.96						
49	030703001026	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.编号：KT-B1/DT1 3.规格：2000X1250(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

50	030703001027	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：KT-B1/DT2 3.规格：1250X1250(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
51	030703001028	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：KT-B1/DT3、KT-B2/DT1 3.规格：2000X630(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

52	030703001029	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：HPF-B1/DT1~2 3.规格：2000X1000(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
53	030703001030	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：2000X1250(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	5						

54	030703001031	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：1250X1250(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
55	030703001032	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：1600X1250(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
56	030703001033	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：2000X1000(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						

57	030703001034	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：500X250(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
58	030703001035	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：1600X1000(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
59	030703001036	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.规格：1250X400(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	6						

60	030703001037	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：1600X1250(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
61	030703001038	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：1600X500(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

62	030703001039	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：630X400(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
63	030703001040	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：250X160(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
64	030503006003	传感器	1.名称：风流量传感器 2.规格、型号：插入式热式传感器,流速范围0.5~25.0Nm/s 3.准确度:±2.5%读数;输出信号:4~20mA DC; 4.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	支	4						
		车站小系统K1									

65	030701003002	空调机组	1.名称：空调机组（甲供） 2.编号：K-B1 3.规格型号：风量Q=4300m3/h，风压P=550Pa，冷量CL=58.26kw，功率N=4kw AC380v，顶进风顶出风，吊式安装;自带就地按钮箱，带控制柜 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、槽钢底座、隔振垫、初效过滤器（含压差报警装置）、静电除尘装置、不燃型软接头及其配套附件等（以上设备材料甲供）的安装，后切底锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
66	030703020009	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：K-B1/XSQ1 3.截面规格尺寸：WXH=800X250（mm），L=1500（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
67	030703019002	柔性接口	空调器不燃软接头	m2	0.72						

68	030703001041	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.编号：K-B1/DT1 3.规格：800X250(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
69	030703001042	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：800*250(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
70	030703001043	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：400*200(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

71	030703001044	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：320*160(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
72	030703001045	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：（400+250）*400(mm) 自带百叶风口 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

73	030703001046	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：（200+250）*200(mm) 自带百叶风口 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	5						
74	030703001047	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：（400+250）*250(mm) 自带百叶风口 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

75	030703001048	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：250*120(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
76	030703001049	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：320*120(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

77	030703001050	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：320*160(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
78	030703001051	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：400*200(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

79	030703001052	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：160*160(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
80	030503006004	传感器	1.名称：风流量传感器 2.规格、型号：插入式热式传感器,流速范围0.5~25.0Nm/s 3.准确度:±2.5%读数;输出信号:4~20mA DC; 4.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	支	1						
		车站小系统K2									

81	030701003003	空调机组	1.名称：空调机组（甲供） 2.编号：K-B2 3.规格型号：风量Q=41500m3/h，风压P=650Pa，冷量CL=219.48kw，功率N=15kw AC380v，卧式安装、变频调节;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、槽钢底座、隔振垫、初效过滤器（含压差报警装置）、静电除尘装置、不燃型软接头及其配套附件等（以上设备材料甲供）的安装，后切底锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
82	030108003006	回排风机	1.名称：回排风机（甲供） 2.编号：XHPF-B2 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=37350m3/h，风压P=650Pa，功率N=11kw 380v，吊式安装,变频;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

83	03B013	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ900(风机直径)/1250X1000mm，长度L=700mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
84	030703019003	柔性接口	空调器不燃软接头	m2	2						
85	030703020010	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：K-B2/XSQ1、XHPF-B2/XSQ1 3.截面规格尺寸：WXH=1000X500（mm），L=1500（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

86	030703020011	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：K-B2/XSQ2、XHPF-B2/XSQ2 3.截面规格尺寸：WXH=1600X630（mm），L=1500（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
87	030703001053	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.编号：XHPF-B2/DT1 3.规格：1600*800(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

88	030703001054	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：K-B2/DT1 3.规格：1250*1250(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
89	030703001055	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：XHPF-B2/DT2 3.规格：2500*400(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

90	030703001056	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：400*200(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	5						
91	030703001057	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：1600*630(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

92	030703001058	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：1250*630(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	5						
93	030703001059	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：1250*500(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

94	030703001060	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：1000*500(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
95	030703001061	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：250*160(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						

96	030703001062	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：320*160(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
97	030703001063	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：400*250(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

98	030703001064	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：500*320(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
99	030703001065	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：630*320(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

100	030703001066	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：1000*250(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
101	030703001067	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：1250*400(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

102	030703001068	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：1250*1250(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
103	030703001069	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：1000*500(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						

104	030703001070	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：400*200(㎜) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
105	030703001071	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：500*320(㎜) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

106	030703001072	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：1600*630(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
107	030703001073	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：2000*500(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

108	030703001074	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：1600*800(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
109	030703001075	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：400*200(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	6						

110	030703001076	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：1250*400(mm) 3.其他：投标人应负责本体，配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
111	030703001077	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：250*120(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

112	030703001078	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：250*160(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
113	030703001079	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：320*160(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

114	030703001080	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：400*250(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
115	030703001081	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：630*250(mm) 3.其他：投标人应负责本体，配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
116	030703001082	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：800*400(mm) 3.其他：投标人应负责本体，配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

117	030703001083	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：1000*500(mm) 3.其他：投标人应负责本体，配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
118	030703001084	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：1000*250(mm) 3.其他：投标人应负责本体，配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
119	030703001085	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：1000*400(mm) 3.其他：投标人应负责本体，配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

120	030503006005	传感器	1.名称：风流量传感器 2.规格、型号：插入式热式传感器,流速范围0.5~25.0Nm/s 3.准确度:±2.5%读数;输出信号:4~20mA DC; 4.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	支	1						
		车站小系统K3									
121	030701003004	空调机组	1.名称：空调机组（甲供） 2.编号：K-B3 3.规格型号：风量Q=10800m3/h，风压P=550Pa，冷量CL=83.98kw，功率N=4kw AC380v，卧式安装、变频调节;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、槽钢底座、隔振垫、初效过滤器（含压差报警装置）、静电除尘装置、不燃型软接头及其配套附件等（以上设备材料甲供）的安装，后切底锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

122	030108003007	回排风机	1.名称：回排风机（甲供）2.编号：XHPF-B3 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=9750m3/h，风压P=550Pa，功率N=3kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
123	03B014	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供）2.规格：Φ630(风机直径)/1000X400mm，长度L=800mm，3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
124	030703019004	柔性接口	空调器不燃软接头	m2	1.12						

125	030703020012	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：K-B3/XSQ1 XHPF-B3/XSQ1 3.截面规格尺寸：WXH=1000X400（mm），L=1500（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
126	030703001086	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.规格：800*500(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

127	030703001087	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.规格：1000*400(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
128	030703001088	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：1000*400(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

129	030703001089	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：500*200(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
130	030703001090	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：630*500(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

131	030703001091	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：800*500(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
132	030703001092	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：1000*400(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	6						

133	030703001093	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：1000*400(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
134	030703001094	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：500*200(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

135	030703001095	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：630*500(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
136	030503006006	传感器	1.名称：风流量传感器 2.规格、型号：插入式热式传感器,流速范围0.5~25.0Nm/s 3.准确度:±2.5%读数;输出信号:4~20mA DC; 4.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	支	1						
		车站小系统T1									

137	030108003008	轴流风机	1.名称：轴流风机（甲供）2.编号：XBF-B1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=12000m3/h，风压P=550Pa，功率N=4kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
138	030108003009	耐高温轴流风机	1.名称：耐高温轴流风机（甲供） 2.编号：XPY-B1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=24000m3/h，风压P=800Pa，功率N=11kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

139	03B015	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ630(风机直径)/800X630mm，长度L=800mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
140	03B016	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ800(风机直径)/800X630mm，长度L=800mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
141	030703001096	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.规格：800*320(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

142	030703001097	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.规格：1250*320(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
143	030703001098	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：800*630(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

144	030703001099	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：1000*500(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
145	030703001100	排烟防火阀	1.名称：排烟防火阀（甲供） 2.规格：1250*320(mm) 3.常开,280℃熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
		车站小系统T2									

146	030108003010	轴流风机	1.名称：轴流风机（甲供） 2.编号：XSFB-B1 XPF-B1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=15600m3/h，风压P=400Pa，功率N=3kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	2						
147	030108003011	耐高温轴流风机	1.名称：耐高温轴流风机（甲供） 2.编号：XPY-B2 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=31200m3/h，风压P=600Pa，功率N=11kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

148	03B017	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ710(风机直径)/1000X400mm，长度L=500mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	1						
149	03B018	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ710(风机直径)/800X630mm，长度L=500mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	1						
150	03B019	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ710(风机直径)/1250X400mm，长度L=700mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
151	03B020	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ900(风机直径)/1250X400mm，长度L=800mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						

152	030703020013	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：XSFB-B1/XSQ1　3.截面规格尺寸：WXH=1000X400（mm），L=1000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
153	030703020014	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：XPF-B1/XSQ1　3.截面规格尺寸：WXH=1250X400（mm），L=1300（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

154	030703001101	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.规格：1000*400(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
155	030703001102	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.规格：1250*400(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

156	030703001103	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：1600*1000(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
157	030703001104	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：1250*400(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

158	030703001105	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.规格：1250*400(mm) 3.常开,280℃熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
		车站小系统T3									
159	030108003012	轴流风机	1.名称：轴流风机（甲供） 2.编号：XPF-B2 3.型号、规格：轴流风机， 风量Q=2800m3/h，风压P=400Pa，功率N=2.2kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

160	03B021	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ570(风机直径)/500X320mm，长度L=400mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
161	030703020015	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：XPF-B2/XSQ1 3.截面规格尺寸：WXH=630X250（mm），L=1300（mm） 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
162	030703001106	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.规格：630*250(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

163	030703001107	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：400*200(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
164	030703001108	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：630*250(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

165	030703001109	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：320*160(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
166	030703001110	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：（400+250）*400(mm) 自带百叶风口 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

167	030703001111	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：（200+250）*200(mm) 自带百叶风口 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
168	030703001112	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：200*120(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

169	030703001113	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：1000*200(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
170	030703001114	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：200*120(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

171	030703001115	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：400*200(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
		车站小系统T4									
172	030108003013	轴流风机	1.名称：轴流风机（甲供） 2.编号：XPF-B3 3.型号、规格：轴流风机， 风量Q=12500m3/h，风压P=600Pa，功率N=4kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

173	03B022	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ630(风机直径)/1000X500mm，长度L=800mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	1						
174	03B023	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ630(风机直径)/1250X320mm，长度L=800mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	1						
175	030703020016	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：XPF-B3/XSQ1 3.截面规格尺寸：WXH=1000X500（mm），L=1500（mm） 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

176	030703001116	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.规格：1250*320(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
177	030703001117	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：800*400(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

178	030703001118	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：800*250(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
179	030703001119	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：1000*500(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

180	030703001120	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：1250*320(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
181	030703001121	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：（200+250）*200(mm) 自带百叶风口 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

182	030703001122	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：（800+250）*800(mm) 自带百叶风口 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
183	030703001123	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：250*120(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

184	030703001124	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：400*200(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
185	030703001125	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：160*120(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

186	030703001126	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：500*200(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
187	030703001127	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：320*120(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

188	030703001128	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：800*400(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
189	040602044001	除臭设备	1.名称：卫生间除臭装置 2.规格：风量500m3/h 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	6						
		车站小系统T5									

190	030108003014	轴流风机	1.名称：轴流风机（甲供） 2.编号：JY-B1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=16200m3/h，风压P=700Pa，功率N=5.5kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
191	03B024	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ560(风机直径)/800X320mm，长度L=500mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						

192	030703001129	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.规格：800*320(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
193	030703001130	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：800*320(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						

194	030703001131	余压阀	1.名称：余压阀 2.规格：1000*500(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
		车站小系统T6									
195	030108003015	轴流风机	1.名称：轴流风机（甲供） 2.编号：XPF-A1 3.型号、规格：轴流风机， 风量Q=3450m3/h，风压P=400Pa，功率N=1.1kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

196	03B025	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ570(风机直径)/630X400mm，长度L=500mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
197	030703020017	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：XPF-A1/XSQ1 3.截面规格尺寸：WXH=500X200（mm），L=1000（mm） 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
198	030703001132	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.规格：500*250(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

199	030703001133	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.规格：500*500(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
200	030703001134	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：400*200(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

201	030703001135	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：400*250(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
202	030703001136	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：320*160(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

203	030703001137	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：（400+250）*400(mm)自带百叶风口 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
204	030703001138	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：500*250(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						

205	030703001139	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：400*200(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
206	030703001140	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：400*320(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

207	030703001141	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：（400+250）*400(mm) 自带百叶风口 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
208	030703001142	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：（500+250）*500(mm) 自带百叶风口 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

209	030703001143	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：400*200(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
210	030703001144	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：320*160(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
		车站小系统T7									

211	030404033001	风扇	1.名称：排气扇（甲供） 2.型号、规格：　风量Q=660m3/h，风压P=200Pa，功率N=0.2kw 220v，壁挂或吊装 3.其他：投标人应负责本体，软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	3						
212	030404033002	风扇	1.名称：排气扇（甲供） 2.型号、规格：　风量Q=1020m3/h，风压P=200Pa，功率N=0.2kw 220v，壁挂或吊装 3.其他：投标人应负责本体，软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

213	030703001145	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：400*400(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
214	030703001146	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：（200+250）*200(mm) 自带百叶风口 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

215	030703001147	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：（250+250）*250(mm) 自带百叶风口 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
		人防通风系统									
216	030108003016	人防送风机	1.名称：人防送风机（甲供） 2.编号：RFS-B1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=6750m3/h，风压P=400Pa，功率N=4kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

217	030108003017	人防排风机	1.名称：人防送风机（甲供） 2.编号：RFP-A1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=6050m3/h，风压P=400Pa，功率N=4kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
218	030703001148	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.编号：RFS-B1/DT1、RFP-A1/DT1 3.规格：800X500(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

219	030703001149	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.编号：RFS-B1/SF1 RFP-A1/SF1 RFP-A1/SF2 3.规格：800X500(mm)，常开，280℃自动关闭，手动复位，阀门开/关信号输出，可连锁相关设备关闭 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
		空调水系统									
220	030113001001	水冷式冷水机组	1.名称：水冷式冷水机组（甲供） 2.编号：LS-B1、B2 3.规格：制冷量383(kW)，冷冻水流量65(m3/h)，N=75kW/380V，蒸发器水压降:54.6kPa，冷凝器水压降:40kPa 4.投标人应负责本体安装，钢构件，控制柜等配套附件（以上设备甲供）安装，并保证符合设计要求及使用功能；5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	2						

221	030109001007	离心式泵	1.名称：冷冻水泵（甲供）2.编号：LD-B1、B2 3.规格：水流量75(m3/h)，扬程:32mHO2，N=15kW/380V，卧式安装,变频,自带就地按钮箱 4.投标人应负责本体安装，控制柜等配套附件（以上设备甲供）安装等并保证符合设计要求及使用功能；5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	2						
222	03B026	水处理仪	1.名称：全程水处理仪（甲供） 2.规格：DN150，功率1kW，220V 卧式安装,自带加药装置,自带就地按钮箱 3.其他：投标人应负责本体，就地控制箱安装及配套附件（以上设备甲供）安装，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
223	031006008001	分水器	1.名称：分水器 2.规格：DN500 L=2740mm 3.其他：投标人应负责本体，就地控制箱安装及配套附件（以上设备甲供）安装，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

224	031006008002	集水器	1.名称：集水器 2.规格：DN500 L=2740mm 3.其他：投标人应负责本体，就地控制箱安装及配套附件（以上设备甲供）安装，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
225	031006015001	方形膨胀水箱	1.名称：方形膨胀水箱 2.规格：外型尺寸(LxWxH):1100x1100x1100mm 3.不锈钢 带电子水位报警装置 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
226	031003003017	电动压差旁通阀	1.名称：电动压差旁通阀（甲供） 2.规格：DN125 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等，电动阀门检查接线 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

227	031003001030	动态平衡电动调节阀	1.名称：动态平衡电动调节阀（甲供） 2.规格：DN50 3.螺纹连接，电动阀门检查接线 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
228	031003001031	动态平衡电动调节阀	1.名称：动态平衡电动调节阀（甲供） 2.规格：DN80 3.螺纹连接，电动阀门检查接线 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
229	031003003018	缓闭式电动蝶阀	1.名称：缓闭式电动蝶阀 2.规格：DN150 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等，电动阀门检查接线 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

230	031003003019	止回阀	1.名称：止回阀 2.规格：DN150 静音缓闭型 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
231	031003001032	手动蝶阀	1.名称：手动蝶阀 2.规格：DN65 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	17						
232	031003003020	手动蝶阀	1.名称：手动蝶阀 2.规格：DN100 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	5						
233	031003003021	手动蝶阀	1.名称：手动蝶阀 2.规格：DN125 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	12						

234	031003003022	手动蝶阀	1.名称：手动蝶阀　2.规格：DN150 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	20						
235	031003001033	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN32 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
236	031003001034	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN50 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	9						
237	031003001035	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN65 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						

238	031003003023	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN100 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
239	031003003024	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN125 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
240	031003003025	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN150 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
241	031003003026	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN200 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

242	031003001036	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN32 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	19						
243	031003001037	电动两通阀	1.名称：电动两通阀 2.规格：DN32 3.螺纹连接，电动阀门检查接线 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	7						
244	031003008001	Y型过滤器	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN50 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	组	1						
245	031003008002	Y型过滤器	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN65 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	组	2						

246	031003008003	Y型过滤器	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN100 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	组	1						
247	031003008004	Y型过滤器	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN125 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	组	2						
248	031003008005	Y型过滤器	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN150 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	组	2						
249	031003010014	软接头	1.名称：软接头 2.规格：DN32 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	14						

250	031003010015	软接头	1.名称：软接头 2.规格：DN65 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
251	031003010016	软接头	1.名称：软接头 2.规格：DN100 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
252	031003010017	软接头	1.名称：软接头 2.规格：DN125 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
253	031003010018	软接头	1.名称：软接头 2.规格：DN150 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						

254	031003001038	自动放气阀	1.名称：自动放气阀 2.规格：DN20 带阻断阀 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	7						
255	030601002007	压力仪表	1.名称：弹簧管压力表 2.规格：量程:0~1.5MPa 1.5级 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	24						
256	030601001003	温度仪表	1.名称：双金属温度计 2.规格：量程:0~45℃最小分度值:0.5℃ 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	支	16						

257	031001001020	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	30						
258	031001001021	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN32 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	60						
259	031001001022	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN50 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	100						

260	031001001023	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN65 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	350						
261	031001002001	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN100 5.连接方式：沟槽连接或法兰连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环，包含法兰及螺栓螺母等 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	50						
262	031001002002	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN125 5.连接方式：沟槽连接或法兰连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环，包含法兰及螺栓螺母等 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	100						

263	031001002003	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN150 5.连接方式：沟槽连接或法兰连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环，包含法兰及螺栓螺母等 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	50						
264	031001002004	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN200 5.连接方式：沟槽连接或法兰连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环，包含法兰及螺栓螺母等 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	65						

265	031001002005	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN250 5.连接方式：沟槽连接或法兰连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环，包含法兰及螺栓螺母等 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	5						
266	031001007001	复合管	1.安装部位：室外 2.输送介质：空调水 3.材质：不锈钢复合管 4.型号、规格：DN50 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	15						
267	031208002005	离心玻璃棉	1.名称：空调水系统（水管、设备） 2.材质：铝箔贴面离心法玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=25mm，密度50kg/m3，冷凝水管 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m3	3						

268	031208002006	离心玻璃棉	1.名称：空调水系统（水管、设备） 2.材质：铝箔贴面离心法玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=30mm，密度64kg/m3，管径DN≤32 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m3	3						
269	031208002007	离心玻璃棉	1.名称：空调水系统（水管、设备） 2.材质：铝箔贴面离心法玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=40mm，密度64kg/m3，管径32<DN<100 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m3	16						
270	031208002008	离心玻璃棉	1.名称：空调水系统（水管、设备） 2.材质：铝箔贴面离心法玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=50mm，密度64kg/m3，管径100≤DN≤200 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m3	10						
271	031208001001	设备绝热	1.名称：空调水系统（膨胀水箱、分集水器及水管阀件保温材料） 2.材质：铝箔贴面离心法玻璃棉毡 3.绝热厚度：δ=80mm，密度64kg/m3 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m3	2						

272	031208007004	防潮层、保护层	1.名称：保护层 2.材料：铝皮 3.厚度：δ=0.5mm 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	600						
273	031208007005	防潮层、保护层	1.名称：保护层 2.材料：铝皮 3.厚度：δ=0.6mm 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	60						
274	030503006007	传感器	1.名称：温度传感器 2.温度范围:0℃~50℃; 3.其他：投标人应负责本体,含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	支	22						
275	030503006008	传感器	1.名称：流量传感器 2.电磁流量计,工作压力≥1.0Mpa 3.其他：投标人应负责本体,含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	支	5						
276	030503006009	传感器	1.名称：压力传感器 2.压力范围0~1.0Mpa 3.其他：投标人应负责本体,含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	支	16						

277	030404017087	配电箱	1.名称：电源转换箱 2.AC 220V转换为DC 0~36V 3.壁挂安装，由乙供厂家深化，含端子排接线、接地带等安装附件； 4.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	3						
278	030411001028	配管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN32 3.砖、混凝土结构暗配 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	300						
279	030411004029	配线	1.名称：电源线 2.规格：WDZB1N-RYYP-3x1.5 3.管内穿线 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	300						
280	030605001001	冷量计量积算控制仪/记录仪	1.名称：冷量计量积算控制仪/记录仪 2.输入信号:4~20mADC。输出信号:通讯接口RS485;通讯协议MODBUSRTU。测量精度:0.2%FS±1d。与T-01,02;FM-01配套;带仪表箱 3.其他：投标人应负责本体,含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	1						
		多联机/分体空调									

281	030701003005	多联空调室外机	1.名称：多联空调室外机安装（甲供） 2.编号：DLJ-B1 3.规格：Q1/Qr=40kW/45kW，N=10.75kW IPLV(C)≥3.2 4.其他：投标人应负责本体安装，配套附件安装（以上设备材料甲供），并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
282	030701003006	多联空调室外机	1.名称：多联空调室外机安装（甲供） 2.编号：DLJ-B2 3.规格：Q1=157kW，N=41.1kW IPLV(C)≥3.2 4.其他：投标人应负责本体安装，配套附件安装（以上设备材料甲供），并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
283	030701003007	多联空调室外机	1.名称：多联空调室外机安装（甲供） 2.编号：DLJ-A1 3.规格：Q1=22.4kW，N=6.3kW IPLV(C)≥3.2 4.其他：投标人应负责本体安装，配套附件安装（以上设备材料甲供），并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

284	030701003008	多联空调室内机	1.名称：多联空调室内机（甲供） 2.规格：天花板嵌入式(四向气流)，配冷凝水提升泵 3.其他：投标人应负责本体，含线控器及配套附件（以上设备甲供）的安装，支架制作安装及防腐，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	11						
285	030701003009	多联空调室内机	1.名称：多联空调室内机（甲供） 2.规格：风管式，配冷凝水提升泵 3.其他：投标人应负责本体，含线控器及配套附件（以上设备甲供）的安装，支架制作安装及防腐，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	18						
286	030701004001	风机盘管	1.名称：风机盘管（甲供） 2.规格：风量:1200m3/h 冷量:10.3kW 3.其他：投标人应负责本体，含线控器及配套附件（以上设备甲供）的安装，支架制作安装及防腐，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	7						

287	031001001024	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	120						
288	031001001025	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN32 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	120						
289	031001001026	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN40 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	10						

290	031001004001	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格：Φ6.35 4.含管件、分歧管、制冷剂R410A安装，压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	75						
291	031001004002	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格：Φ9.53 4.含管件、分歧管、制冷剂R410A安装，压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	207						
292	031001004003	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格：Φ12.7 4.含管件、分歧管、制冷剂R410A安装，压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	193						
293	031001004004	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格：Φ15.88 4.含管件、分歧管、制冷剂R410A安装，压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	165						

294	031001004005	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格：Φ19.05 4.含管件、分歧管、制冷剂R410A安装，压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	165						
295	031001004006	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格：Φ22.23 4.含管件、分歧管、制冷剂R410A安装，压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	33						
296	031001004007	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格：Φ25.4 4.含管件、分歧管、制冷剂R410A安装，压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	80						
297	031001004008	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格：Φ31.75 4.含管件、分歧管、制冷剂R410A安装，压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	63						

298	031001004009	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格：Φ38.1 4.含管件、分歧管、制冷剂R410A安装，压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	55						
299	031208002009	离心玻璃棉	1.名称：空调水系统（水管、设备） 2.材质：铝箔贴面离心法玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=25mm，密度50kg/m3，冷凝水管 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m3	5						
300	031208002010	离心玻璃棉	1.名称：空调水系统（冷凝水管） 2.材质：铝箔贴面离心玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=40mm，密度64kg/m3 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m3	10						
301	031208002011	橡塑保温	1.名称：冷媒水管保温 2.材质：柔性泡沫橡塑绝热制品，外包防火布 3.绝热厚度：δ=20mm，铜管外径(ΦD)不大于12.7mm 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m3	2						

302	031208002012	橡塑保温	1.名称：冷媒水管保温 2.材质：柔性泡沫橡塑绝热制品，外包防火布 3.绝热厚度：δ=25mm，铜管外径(ΦD)不小于15.88mm 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m3	3						
303	031208007006	防潮层、保护层	1.名称：保护层 2.材料：铝皮 3.厚度：δ=0.5mm 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	100						
304	031208007007	防潮层、保护层	1.名称：保护层 2.材料：铝皮 3.厚度：δ=0.6mm 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	100						
305	030503003003	多联机集控器	1.名称：集中控制器（甲供） 2.其他：投标人应负责本体安装（以上设备材料甲供），并保证符合设计要求及使用功能 3.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	1						
306	030904008006	网关和端口拓展模块	1.名称：网关和端口拓展模块（甲供） 2.其他：投标人应负责本体安装（以上设备材料甲供），并保证符合设计要求及使用功能 3.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

307	030411003011	冷媒管桥架	1.名称：冷媒管桥架 2.规格：400x150，防火，镀锌钢板厚度不小于2mm 3.其他：含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线等 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	380						
308	030503003004	多联机控制线	1.名称：配套线缆（甲供）2.含本车站内多联机系统及风机盘管的通讯线和信号线、线控器线 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	项	1						
309	030411001029	配管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN20 3.砖、混凝土结构暗配 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	592						
		风口									
310	030703011001	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，200*120，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
311	030703011002	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，200*160，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

312	030703011003	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，250*160，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
313	030703011004	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，250*250，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
314	030703011005	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，300*200，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
315	030703011006	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，400*200，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	6						
316	030703011007	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，400*250，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

317	030703011008	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，500*200，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	6						
318	030703011009	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，500*250，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	5						
319	030703011010	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，600*300，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
320	030703011011	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，630*320，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	7						
321	030703011012	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，800*400，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

322	030703011013	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，800*500，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
323	030703011014	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，800*600，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
324	030703011015	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，1000X500，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	5						
325	030703011016	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，1000X600，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	5						
326	030703011017	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，1000X800，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						

327	030703011018	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，1000X1000，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
328	030703011019	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，1250X800，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
329	030703011020	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，1400X1000，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
330	030703011021	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，1600X500，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	5						
331	030703011022	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，1600X800，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

332	030703011023	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，1600X1000，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	12						
333	030703011024	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，300X200，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
334	030703011025	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，400X200，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
335	030703011026	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，500X250，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
336	030703011027	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，500X500，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	16						

337	030703011028	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，600X300，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
338	030703011029	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，600X320，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
339	030703011030	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，630X630，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
340	030703011031	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，800X300，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
341	030703011032	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，800X400，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	20						

342	030703011033	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，800X500，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	5						
343	030703011034	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，800X630，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
344	030703011035	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，1000X600，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
345	030703011036	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，1200X600，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
346	030703011037	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，1250X800，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

347	030703011038	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，1600X1000，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
348	030703011039	散流器	1.名称：散流器 2.规格、型号：铝合金，160*160，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
349	030703011040	散流器	1.名称：散流器 2.规格、型号：铝合金，200*200，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
350	030703011041	散流器	1.名称：散流器 2.规格、型号：铝合金，250*250，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
351	030703011042	散流器	1.名称：散流器 2.规格、型号：铝合金，300*300，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
		十九、风管管材、防火保温材料及其他									

352	030702007001	防火风管	1.名称：一体式成品防火风管 2.板材要求：外层为厚度不小于0.5mm的彩钢板、内层厚度应满足《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016中表4.2.3-1的高压系统风管要求且不小于0.75mm的彩钢板或镀锌钢板，总厚度不大于65mm 3.耐火极限要求：1h 4.计算规则：按外径尺寸以展开面积计算 5.其他：导流叶片制作安装，法兰、加固框、除综合支吊架以外的支架制作安装及除锈刷油（含防火涂料）、风管套管、膨胀锚栓采购安装 6.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	1111						

353	030702007002	防火风管	1.名称：一体式成品防火风管 2.板材要求：外层为厚度不小于0.5mm的彩钢板、内层厚度应满足《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016中表4.2.3-1的高压系统风管要求且不小于0.75mm的彩钢板或镀锌钢板，总厚度不大于65mm 3.耐火极限要求：2h 4.计算规则：按外径尺寸以展开面积计算 5.其他：导流叶片制作安装，法兰、加固框、除综合支吊架以外的支架制作安装及除锈刷油（含防火涂料）、风管套管、膨胀锚栓采购安装 6.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	899						

354	030702007003	防火风管	1.名称：一体式成品防火风管 2.板材要求：外层为厚度不小于0.5mm的彩钢板、内层厚度应满足《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016中表4.2.3-1的高压系统风管要求且不小于0.75mm的彩钢板或镀锌钢板，总厚度不大于65mm 3.耐火极限要求：3h 4.计算规则：按外径尺寸以展开面积计算 5.其他：导流叶片制作安装，法兰、加固框、除综合支吊架以外的支架制作安装及除锈刷油（含防火涂料）、风管套管、膨胀锚栓采购安装 6.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	856						
355	030702001001	碳钢通风管道	1.名称：冷轧钢板 2.板材厚度：3mm 3.接口形式：焊接 4.计算规则：按设计图示内径尺寸以展开面积计算 5.法兰、加固框、支架制作安装及除锈刷油或镀锌处理：详见设计施工说明及相关规范要求 6.其他：包含但不限于法兰、穿墙套管、加固框、支架制作安装，除锈刷油防腐按设计要求等 7.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	100						

356	030702007004	双面彩钢复合风管	1.名称：双面抗菌彩钢复合风管 2.板材要求：内层彩钢板厚度1.5mm,外层彩钢板厚度0.5mm，保温夹层材料采用离心玻璃棉，导热系数≤0.034W/(m·K)，密度≥80kg/m3，板材总厚度不小于30mm 3.计算规则：按设计图示内径尺寸以展开面积计算 4.其他：导流叶片制作安装，法兰、加固框、除综合支吊架以外的支架制作安装及除锈刷油、风管套管、膨胀锚栓采购安装 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	400						
357	030702007005	双面彩钢复合风管	1.名称：双面抗菌彩钢复合风管 2.板材要求：内层彩钢板厚度1.2mm,外层彩钢板厚度0.5mm，保温夹层材料采用离心玻璃棉，导热系数≤0.034W/(m·K)，密度≥80kg/m3，板材总厚度不小于30mm 3.计算规则：按设计图示内径尺寸以展开面积计算 4.其他：导流叶片制作安装，法兰、加固框、除综合支吊架以外的支架制作安装及除锈刷油、风管套管、膨胀锚栓采购安装 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	690						

358	030702007006	双面彩钢复合风管	1.名称：双面抗菌彩钢复合风管 2.板材要求：内层彩钢板厚度1.0mm,外层彩钢板厚度0.5mm，保温夹层材料采用离心玻璃棉，导热系数≤0.034W/(m·K)，密度≥80kg/m3，板材总厚度不小于30mm 3.计算规则：按设计图示内径尺寸以展开面积计算 4.其他：导流叶片制作安装，法兰、加固框、除综合支吊架以外的支架制作安装及除锈刷油、风管套管、膨胀锚栓采购安装 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	480						
359	030702007007	双面彩钢复合风管	1.名称：双面抗菌彩钢复合风管 2.板材要求：内层彩钢板厚度0.75mm,外层彩钢板厚度0.5mm，保温夹层材料采用离心玻璃棉，导热系数≤0.034W/(m·K)，密度≥80kg/m3，板材总厚度不小于30mm 3.计算规则：按设计图示内径尺寸以展开面积计算 4.其他：导流叶片制作安装，法兰、加固框、除综合支吊架以外的支架制作安装及除锈刷油、风管套管、膨胀锚栓采购安装 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	912						

360	030702007008	双面彩钢复合风管	1.名称：双面抗菌彩钢复合风管 2.板材要求：内层彩钢板厚度0.6mm,外层彩钢板厚度0.5mm，保温夹层材料采用离心玻璃棉，导热系数≤0.034W/(m·K)，密度≥80kg/m3，板材总厚度不小于30mm 3.计算规则：按设计图示内径尺寸以展开面积计算 4.其他：导流叶片制作安装，法兰、加固框、除综合支吊架以外的支架制作安装及除锈刷油、风管套管、膨胀锚栓采购安装 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	113						
361	030702007009	双面彩钢复合风管	1.名称：双面抗菌彩钢复合风管 2.板材要求：内层彩钢板厚度0.5mm,外层彩钢板厚度0.5mm，保温夹层材料采用离心玻璃棉，导热系数≤0.034W/(m·K)，密度≥80kg/m3，板材总厚度不小于30mm 3.计算规则：按设计图示内径尺寸以展开面积计算 4.其他：导流叶片制作安装，法兰、加固框、除综合支吊架以外的支架制作安装及除锈刷油、风管套管、膨胀锚栓采购安装 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	126						

362	031208003001	通风管道绝热	1.绝热品种：带加强肋玻璃棉板 2.绝热厚度：40mm，贴面采用高强度防潮防火双面夹筋铝箔 3.部位：风阀等风系统附件保温 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m3	50						
		其它									
363	031002001002	管道支架	1.通风与空调专业中空调水管、冷凝水管、桥架、冷媒管的支架制作安装（除装配式综合支吊架、综合抗震支吊架及装配机房外） 2.（根据设计要求及施工经验选择各类型钢材）、后置紧固件（根据设计或业主要求选用膨胀螺栓、膨胀锚栓、后扩底锚栓或化学锚栓）、热浸镀锌处理、除锈刷油等 3.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	项	1						
364	03B027	防虫网	1.名称：防虫网 2.规格：不锈钢,10X10mm	m2	200						
365	03B028	金属过滤丝网	1.名称：金属过滤丝网 2.规格：10X10mm	m2	100						

366	030408009001	防火板	1.名称：防火板 2.规格：耐火时限2h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	50						
367	030408009002	防火板	1.名称：防火板 2.规格：耐火时限3h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	20						
368	030704001001	通风工程检测、调试	通风空调系统调试费：包含通风管道漏光试验、漏风试验、风量测定、温度测定、各系统风口阀门调整	系统	1						
369	031009002001	空调水工程系统调试	空调水工程系统调试	系统	1						
		综合支吊架									
370	03B029	综合支架（走道+公共区）	1.名称:综合支架（走道+公共区） 2.材质:型钢，包含但不限于槽钢、角钢、螺杆、锚栓、管卡、底座、链接配件等 4.规格:投标报价包括深化设计、供应、加工制作、安装等工作的一切费用 5.具体事宜详见设计文件、招标文件及相关规范好住	套	359						

371	03B030	综合支架（房间综合）	1.名称:综合支架（房间综合） 2.材质:型钢，包含但不限于槽钢、角钢、螺杆、锚栓、管卡、底座、链接配件等 4.规格:投标报价包括深化设计、供应、加工制作、安装等工作的一切费用 5.具体事宜详见设计文件、招标文件及相关规范好住	套	370						
372	03B031	综合支架（房间单专业）	1.名称:综合支架（房间单专业） 2.材质:型钢，包含但不限于槽钢、角钢、螺杆、锚栓、管卡、底座、链接配件等 4.规格:投标报价包括深化设计、供应、加工制作、安装等工作的一切费用 5.具体事宜详见设计文件、招标文件及相关规范好住	套	516						
373	03B032	抗震斜撑（走道+公共区）	1.名称:抗震斜撑（走道+公共区） 2.材质:型钢，包含但不限于槽钢、角钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等 4.规格:投标报价包括深化设计、供应、加工制作、安装等工作的一切费用 5.具体事宜详见设计文件、招标文件及相关规范好住	套	154						

374	03B033	抗震斜撑（房间综合）	1.名称:抗震斜撑（房间综合） 2.材质:型钢，包含但不限于槽钢、角钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等 4.规格:投标报价包括深化设计、供应、加工制作、安装等工作的一切费用 5.具体事宜详见设计文件、招标文件及相关规范好住	套	179						
375	03B034	抗震斜撑（房间单专业）	1.名称:抗震斜撑（房间单专业） 2.材质:型钢，包含但不限于槽钢、角钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等 4.规格:投标报价包括深化设计、供应、加工制作、安装等工作的一切费用 5.具体事宜详见设计文件、招标文件及相关规范好住	套	250						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：通风空调工程(Z7)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程(Z7)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费						
2		提前竣工增加费						
3		二次搬运费						
4		冬雨季施工增加费						
5		行车、行人干扰增加费						
6		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调工程(Z7)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：通风空调工程(Z7)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：通风空调工程(Z7)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：通风空调工程(Z7)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：通风空调工程(Z7)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：通风空调工程(Z7)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：通风空调工程(Z7)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					
合计						

主要工日一览表

工程名称：通风空调工程(Z7)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：通风空调工程(Z7)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：通风空调工程(Z7)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：通风空调工程(Z7)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修备品备件(Z8)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		装修备品备件									
1	01B086	防滑地砖地面（带防水）	600*600*10mm，具体规格及样式以建设单位要求为准；	块	34						
2	01B087	防滑地砖地面	600*600*10mm，具体规格及样式以建设单位要求为准；	块	34						
3	01B088	防静电釉面砖架空地面	600*600*hmm，具体规格及样式以建设单位要求为准；	块	34						
4	01B089	耐酸地砖地面	300*300*hmm，具体规格及样式以建设单位要求为准；	块	34						
5	01B090	地砖踢脚	600*100*hmm，具体规格及样式以建设单位要求为准；	块	34						
6	01B091	铝合金微孔扣板吊顶	600*600*hmm，具体规格及样式以建设单位要求为准；	块	34						
7	01B092	铝合金实板吊顶	600*600*hmm，具体规格及样式以建设单位要求为准；	块	34						
8	01B093	镜子	镜子，具体规格及样式以建设单位要求为准；	m2	10						
9	01B094	办公室锁	办公室锁，具体规格及样式以建设单位要求为准；	把	34						
10	01B095	机械逃生装置	机械逃生装置，具体规格及样式以建设单位要求为准；	套	5						
11	01B096	教室锁	教室锁，具体规格及样式以建设单位要求为准；	把	34						
12	01B097	防鼠板	防鼠板，具体规格及样式以建设单位要求为准；	块	13						

13	01B098	百叶门	百叶门，具体规格及样式以建设单位要求为准；	扇	5						
14	01B099	普通门（不锈钢门）	GM1023，具体规格及样式以建设单位要求为准；	扇	5						
15	01B100	甲级防火门（不锈钢门）	GFM1023，具体规格及样式以建设单位要求为准；	扇	5						
16	01B101	甲级防火门合页	1.甲级防火门合页，具体规格及样式以建设单位要求为准；	个	10						
17	01B102	普通门（不锈钢门）合页	1.普通门（不锈钢门）合页，具体规格及样式以建设单位要求为准；	个	10						
18	01B103	卫生门合页	卫生门合页合页，具体规格及样式以建设单位要求为准；	个	10						
19	01B104	垃圾桶	垃圾桶，具体规格及样式以建设单位要求为准；	个	9						
20	01B105	25厚800*800白麻石材	25厚800*800白麻石材，具体规格及样式以建设单位要求为准；	块	34						
21	01B106	30厚白麻石材（楼梯踏步）	30厚白麻石材（楼梯踏步），具体规格及样式以建设单位要求为准；	块	7						
22	01B107	30厚白麻石材（楼梯踢面）	30厚白麻石材（楼梯踢面），具体规格及样式以建设单位要求为准；	块	7						
23	01B108	不锈钢水沟盖板	不锈钢水沟盖板，按现场实际尺寸裁剪成块，尺寸不满一块按一块提供，具体规格及样式以建设单位要求为准；	m2	10						
24	01B109	花岗岩石材踢脚线	花岗岩石材踢脚线，具体规格及样式以建设单位要求为准；	块	34						

25	01B110	不锈钢箭头	不锈钢箭头，具体规格及样式以建设单位要求为准；	个	34						
26	01B111	蜂窝烤漆铝板	1200mm宽2.5mm厚；按现场实际尺寸裁剪成块，尺寸不满一块按一块提供，具体规格及样式以建设单位要求为准；	m2	20						
27	01B112	全瓷盲道	全瓷盲道，具体规格及样式以建设单位要求为准；	块	34						
28	01B113	防滑地砖	600*600防滑地砖，具体规格及样式以建设单位要求为准；	块	34						
29	01B114	墙砖（米黄色）	300*600墙砖（米黄色），具体规格及样式以建设单位要求为准；	块	17						
30	01B115	墙砖（白色）	300*600墙砖（白色），具体规格及样式以建设单位要求为准；	块	17						
31	01B116	钢化夹胶玻璃	6+0.76pvb+6mm钢化夹胶玻璃； 按现场实际尺寸裁剪成块，尺寸不满一块按一块提供，具体规格及样式以建设单位要求为准；	m2	20						
32	01B117	地铁出入口竖牌标识牌（单面）	R1地铁出入口竖牌标识牌（单面），具体规格及样式以建设单位要求为准；	张	5						
33	01B118	防护密闭门标识牌（单面）	R2防护密闭门标识牌（单面），具体规格及样式以建设单位要求为准；	张	23						
34	01B119	密闭门标识牌（单面）	R3密闭门标识牌（单面），具体规格及样式以建设单位要求为准；	张	23						

35	01B120	路引	型号：ZL-1528（单面）名称：站外路引（单面） 尺寸：1500×2800mm 牌体表面铝合金板，信息喷涂： 解体与其他量路设旅立杆合设时不生产立柱，牌体设觉底边距地2400~2500mm，不同距离各1个具体规格及样式以建设单位要求为准；	套	7						
36	01B121	花岗岩石材（白麻）水冲面	花岗岩石材（白麻）水冲面800*800*25，具体规格及样式以建设单位要求为准；	块	34						
37	01B122	烧毛白麻花岗岩	烧毛白麻花岗岩800*800*25，具体规格及样式以建设单位要求为准；	块	34						
38	01B123	钢化夹胶超白玻璃	8+1.52SGP+8mm； 按现场实际尺寸裁剪成块，尺寸不满一块按一块提供，具体规格及样式以建设单位要求为准；	m2	20						
39	01B124	防淹挡墙外装饰（干挂石材）	按现场实际尺寸裁剪成块，尺寸不满一块按一块提供，具体规格及样式以建设单位要求为准；	m2	20						
40	01B125	穿孔吸音预涂板墙面	900x600xhmm，具体规格及样式以建设单位要求为准；	块	13						
41	01B126	建筑玻璃外墙	10mm+1.52PVB+10mm双层钢化夹胶安全玻璃；按现场实际尺寸裁剪成块，尺寸不满一块按一块提供，具体规格及样式以建设单位要求为准；	m2	20						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：装修备品备件(Z8)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：装修备品备件(Z8)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费						分档累进算法后，标准费率（0%）乘以系数0.963224
2		提前竣工增加费						
3		二次搬运费						
4		冬雨季施工增加费						
5		行车、行人干扰增加费						
6		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修备品备件(Z8)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：装修备品备件(Z8)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：装修备品备件(Z8)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：装修备品备件(Z8)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：装修备品备件(Z8)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：装修备品备件(Z8)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：装修备品备件(Z8)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					
合计						

主要工日一览表

工程名称：装修备品备件(Z8)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：装修备品备件(Z8)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：装修备品备件(Z8)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：装修备品备件(Z8)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装备品备件(Z9)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		备品备件									
		动力照明系统									
		动力配电系统									
1	03B035	双电源切换装置	ATSE 250A/4P PC级	套	2						
2	03B036	双电源切换装置	ATSE 160A/4P PC级	套	2						
3	03B037	双电源切换装置	ATSE 100A/4P PC级	套	2						
4	03B038	双电源切换装置	ATSE 63A/4P PC级	套	2						
5	03B039	双电源切换装置	ATSE 50A/4P PC级	套	3						
6	03B040	双电源切换装置	ATSE 32A/4P PC级	套	3						
7	03B041	塑壳式断路器	MCCB/50KA/100A/3P 单磁-100A	套	2						
8	03B042	塑壳式断路器	MCCB/50KA/100A/3P 单磁-80A	套	2						
9	03B043	塑壳式断路器	MCCB/50KA/100A/3P 单磁-63A	套	5						
10	03B044	塑壳式断路器	MCCB/50KA/100A/3P 单磁-50A	套	5						
11	03B045	塑壳式断路器	MCCB/50KA/100A/3P 单磁-32A	套	5						
12	03B046	塑壳式断路器	MCCB/50KA/100A/3P 单磁-25A	套	5						
13	03B047	塑壳式断路器	MCCB/50KA/250A/3P 电子式-Ir=250A	套	2						
14	03B048	塑壳式断路器	MCCB/50KA/250A/3P 电子式-Ir=225A	套	2						
15	03B049	塑壳式断路器	MCCB/50KA/250A/3P 电子式-Ir=100A	套	2						
16	03B050	塑壳式断路器	MCCB/50KA/160A/3P 电子式-Ir=160A	套	2						
17	03B051	塑壳式断路器	MCCB/50KA/100A/3P 电子式-Ir=100A	套	5						

18	03B052	塑壳式断路器	MCCB/50KA/100A/3P 电子式-Ir=80A	套	5						
19	03B053	塑壳式断路器	MCCB/50KA/100A/3P 电子式-Ir=63A	套	8						
20	03B054	塑壳式断路器	MCCB/50KA/100A/3P 电子式-Ir=50A	套	5						
21	03B055	负荷开关	250A/3P	套	2						
22	03B056	负荷开关	160A/3P	套	2						
23	03B057	负荷开关	100A/3P	套	5						
24	03B058	负荷开关	63A/3P	套	5						
25	03B059	空气开关	MCB/10KA 单磁/40A/3P	套	20						
26	03B060	空气开关	MCB/10KA 单磁/32A/3P	套	20						
27	03B061	空气开关	MCB/10KA 单磁/25A/3P	套	20						
28	03B062	空气开关	MCB/10KA 单磁/16A/2P	套	20						
29	03B063	空气开关	MCB/10KA 单磁/10A/2P	套	30						
30	03B064	空气开关	MCB/10KA D25/4P	套	20						
31	03B065	空气开关	MCB/10KA D63/3P	套	20						
32	03B066	空气开关	MCB/10KA D25/3P	套	20						
33	03B067	空气开关	MCB/10KA D10/3P	套	20						
34	03B068	空气开关	MCB/10KA D40/3P	套	20						
35	03B069	空气开关	MCB/10KA D40/1P	套	20						
36	03B070	空气开关	MCB/10KA D20/3P	套	20						
37	03B071	空气开关	MCB/10KA D16/3P	套	20						
38	03B072	空气开关	MCB/10KA D16/2P	套	20						
39	03B073	空气开关	MCB/10KA D10/2P	套	20						
40	03B074	空气开关	MCB/10KA C25/3P	套	20						
41	03B075	空气开关	MCB/10KA C20/2P	套	20						
42	03B076	空气开关	MCB/10KA C16/2P	套	20						
43	03B077	空气开关	MCB/10KA C16/3P	套	20						

44	03B078	空气开关	MCB/10KA C16/1P	套	20						
45	03B079	空气开关	MCB/10KA C10/2P	套	20						
46	03B080	空气开关	MCB/10KA C16/2P VM30mA	套	30						
47	03B081	空气开关	MCB/10KA D16/2P VM30mA	套	20						
48	03B082	空气开关	MCB/10KA D16/4P VM30mA	套	20						
49	03B083	空气开关	MCB/10KA D25/4P VM30mA	套	20						
50	03B084	柜门锁	三角锁	套	50						
		照明系统									
51	03B085	双电源切换装置	ATSE 40A/4P PC级	套	3						
52	03B086	塑壳式断路器	MCCB/50KA/100A/3P 单磁-40A	套	5						
53	03B087	负荷开关	50A/3P	套	5						
54	03B088	负荷开关	25A/2P	套	5						
55	03B089	空气开关	MCB/10KA 单磁/16A/3P	套	20						
56	03B090	空气开关	MCB/10KA C50/3P	套	10						
57	03B091	空气开关	MCB/10KA C16/3P	套	10						
58	03B092	空气开关	MCB/10KA C10/1P	套	20						
59	03B093	空气开关	MCB/10KA C6/1P	套	10						
60	03B094	空气开关	MCB/10KA C20/4P VM30mA	套	10						
61	03B095	空气开关	MCB/10KA C10/2P VM30mA	套	10						
62	03B096	安全变压器	1.5kVA 220V/24V	套	10						
63	03B097	单相五孔插座	250V 10A	套	30						
64	03B098	单相五孔插座	250V 10A 防溅型	套	50						
65	03B099	双联单控开关	250V 10A	套	30						
66	03B100	单联单控开关	250V 10A	套	30						
67	03B101	密闭双联单控开关	250V 10A	套	30						
68	03B102	密闭单联单控开关	250V 10A	套	30						
69	03B103	单联双控开关	250V 10A	套	30						

70	03B104	密闭单联双控开关	250V 10A	套	30						
71	03B105	三联双控开关	250V 10A	套	30						
72	03B106	感应开关	250V 10A	套	30						
73	03B107	LED平板灯(IP41)	1.参考尺寸：600×600 2.额定光通量：3800lm 3.功率 40w 4.色温：4000K	套	30						
74	03B108	LED平板灯(IP41)	1.参考尺寸：1200×1200 2.额定光通量：19951m 3.功率 21w 4.色温：5000K	套	30						
75	03B109	LED平板灯(IP41)	1.参考尺寸：600×150 2.额定光通量：19951m 3.功率 21w 4.色温：5000K	套	30						
76	03B110	LED平板灯(IP65)	1.参考尺寸：600×150 2.额定光通量：19951m 3.功率 21w 4.色温：5000K	套	30						
77	03B111	LED平板灯(IP65)	1.参考尺寸：1200×200 2.额定光通量：19951m 3.功率 21w 4.色温：5000K	套	30						
78	03B112	LED筒灯(IP65)	1.参考尺寸：5寸 2.额定光通量：14251m 3.功率 15w 4.色温：5000K	套	30						
79	03B113	AC24V LED灯(IP65)	1.参考尺寸：400×50 2.额定光通量：760lm 3.功率 8w 4.色温：5000K	套	30						
80	03B114	LED区间平板灯 IP65	1.参考尺寸：350×150 2.额定光通量：855lm 3.功率 9w 4.色温：5000K	套	30						
81	03B115	高架区间LED灯(IP67)	1.参考尺寸：/ 2.额定光通量：32001m 3.功率 30w 4.色温：5000K	套	30						
82	03B116	LED筒灯(IP41)	5寸 15w	套	30						
83	03B117	LED筒灯(IP65)	5寸 15w	套	30						

84	03B118	LED筒灯(IP65)	3寸 5w	套	30						
85	03B119	平板灯(IP41)	尺寸：2980×200mm 36w	套	30						
		消防电源监控系统									
86	03B120	电源探测器	/	套	10						
87	03B121	消防电源监控主机	/	套	1						
88	03B122	现场总线	/	米	100						
		电气火灾探测系统									
89	03B123	探测器	/	套	20						
		电缆、电线									
90	03B124	电缆	WDZB1N-YJY23-0.6/1kw 3×4	米	100						
91	03B125	电缆	WDZB1N-YJY23-0.6/1kw 3×10	米	100						
92	03B126	电缆	WDZB1N-YJY23-0.6/1kw 5×6	米	100						
93	03B127	电缆	WDZB1N-YJY23-0.6/1kw 5×10	米	100						
94	03B128	电缆	WDZB1N-YJY23-0.6/1kw 5×16	米	100						
95	03B129	电缆	WDZB1N-KYJYP23-12×1.5	米	100						
96	03B130	电线	WDZB1-BYJ-2.5 黄色	盘	5						
97	03B131	电线	WDZB1-BYJ-2.5 绿色	盘	5						
98	03B132	电线	WDZB1-BYJ-2.5 红色	盘	5						
99	03B133	电线	WDZB1-BYJ-2.5 蓝色	盘	5						
100	03B134	电线	WDZB1-BYJ-2.5 黄/绿色	盘	5						
101	03B135	电线	WDZB1-BYJ-4 黄色	盘	5						
102	03B136	电线	WDZB1-BYJ-4 绿色	盘	5						
103	03B137	电线	WDZB1-BYJ-4 红色	盘	5						
104	03B138	电线	WDZB1-BYJ-4 蓝色	盘	5						
105	03B139	电线	WDZB1-BYJ-4 黄/绿色	盘	5						
106	03B140	电线	WDZB1-BYJ-10 黄色	盘	3						
107	03B141	电线	WDZB1-BYJ-10 绿色	盘	3						

108	03B142	电线	WDZB1-BYJ-10 红色	盘	3						
109	03B143	电线	WDZB1-BYJ-10 蓝色	盘	3						
110	03B144	电线	WDZB1-BYJ-10 黄/绿色	盘	3						
111	03B145	电线	WDZB1N-BYJ-4 黄色	盘	5						
112	03B146	电线	WDZB1N-BYJ-4 绿色	盘	5						
113	03B147	电线	WDZB1N-BYJ-4 红色	盘	5						
114	03B148	电线	WDZB1N-BYJ-4 蓝色	盘	5						
115	03B149	电线	WDZB1N-BYJ-4 黄/绿色	盘	5						
116	03B150	电线	WDZB1N-BYJ-6 黄色	盘	5						
117	03B151	电线	WDZB1N-BYJ-6 绿色	盘	5						
118	03B152	电线	WDZB1N-BYJ-6 红色	盘	5						
119	03B153	电线	WDZB1N-BYJ-6 蓝色	盘	5						
120	03B154	电线	WDZB1N-BYJ-6 黄/绿色	盘	5						
		通风空调系统									
121	03B155	风量传感器	插入式热式传感器，流速范围0.5-25Nm/s	个	5						
122	03B156	手动蝶阀	DN150	个	2						
123	03B157	手动蝶阀	DN125	个	2						
124	03B158	手动蝶阀	DN100	个	2						
125	03B159	手动蝶阀	DN80	个	2						
126	03B160	手动蝶阀	DN65	个	2						
127	03B161	闸阀	DN150	个	2						
128	03B162	闸阀	DN100	个	2						
129	03B163	闸阀	DN80	个	2						
130	03B164	闸阀	DN65	个	2						
131	03B165	闸阀	DN50	个	2						
132	03B166	自动放气阀	DN20 带阻断阀	个	10						
133	03B167	弹簧管压力表	量程0-1.5MPa,1.5级	个	10						
134	03B168	双金属温度计	量程0-45℃，最小分度值0.5℃	个	10						

135	03B169	温度传感器	温度范围0-50℃ 输出信号4-20mA DC	个	5						
136	03B170	压力传感器	压力范围0-1MPa 输出信号4-20mA DC	个	5						
137	03B171	流量传感器	输出信号4-20mA DC	个	5						
138	03B172	冷量计量积算控制仪	输入信号4-20mA DC 输出信号：RS485	套	1						
139	03B173	铝皮	0.5mm	m2	20						
140	03B174	铝皮	0.6mm	m2	20						
141	03B175	防虫网	不锈钢，10mm×10mm	m2	20						
		给排水系统									
		循环冷却水系统									
142	03B176	手电两用蝶阀执行机构	DN200	个	2						
143	03B177	温度计	温度范围为0-50℃，精度等级1.0	个	4						
144	03B178	水流开关	/	个	2						
145	03B179	温度传感器	/	个	2						
		生活给水系统									
146	03B180	手电两用蝶阀执行机构	DN80	个	2						
147	03B181	远传式压力表	/	只	2						
148	03B182	远传水表	DN80	只	2						
149	03B183	远传水表	DN32	只	2						
150	03B184	水表	DN65	只	2						
151	03B185	水表	DN25	只	2						
152	03B186	Y型过滤器	DN80	个	2						
153	03B187	Y型过滤器	DN32	个	2						
154	03B188	倒流防止器	DN80	个	2						
155	03B189	倒流防止器	DN32	个	2						
156	03B190	可曲挠橡胶软接头	DN80	个	2						
157	03B191	可曲挠橡胶软接头	DN32	个	2						
158	03B192	止回阀	DN25	个	2						
159	03B193	闸阀	DN80	个	2						
160	03B194	闸阀	DN65	个	2						
161	03B195	自动排气阀（含截止阀）	DN25	个	4						

162	03B196	截止阀	DN40	个	2						
163	03B197	截止阀	DN32	个	2						
164	03B198	截止阀	DN25	个	2						
165	03B199	截止阀	DN20	个	2						
166	03B200	冲洗用龙头	DN25	个	4						
167	03B201	冲洗用龙头	DN20	个	4						
168	03B202	不锈钢金属软管	DN65	个	2						
169	03B203	不锈钢波纹补偿器	DN65	个	2						
		污水系统									
170	03B204	不锈钢防臭地漏	DN50	个	10						
171	03B205	清扫口	DN100	个	5						
172	03B206	蹲式大便器	脚踏式（含五金配件）	套	2						
173	03B207	蹲式大便器脚踏阀	/	套	8						
		废水、雨水系统									
174	03B208	闸阀	DN200	个	2						
175	03B209	闸阀	DN150	个	2						
176	03B210	闸阀	DN100	个	2						
177	03B211	闸阀	DN65	个	2						
178	03B212	闸阀	DN50	个	2						
179	03B213	闸阀	DN40	个	2						
180	03B214	橡胶瓣止回阀	DN200	个	2						
181	03B215	橡胶瓣止回阀	DN150	个	2						
182	03B216	橡胶瓣止回阀	DN100	个	2						
183	03B217	橡胶瓣止回阀	DN65	个	2						
184	03B218	橡胶瓣止回阀	DN50	个	2						
185	03B219	可曲挠橡胶软接头	DN200	个	2						
186	03B220	可曲挠橡胶软接头	DN150	个	2						
187	03B221	可曲挠橡胶软接头	DN100	只	2						
188	03B222	可曲挠橡胶软接头	DN65	只	2						
189	03B223	可曲挠橡胶软接头	DN50	只	2						

190	03B224	远传式压力表	0-1.0MPa,配DN15旋塞阀	个	4						
191	03B225	不锈钢波纹补偿器	DN150	个	2						
192	03B226	不锈钢金属软管	DN150	个	2						
193	03B227	不锈钢地漏	DN100	个	10						
194	03B228	不锈钢地漏	DN50	个	10						
		车站消防水系统									
195	03B229	蝶阀	DN150	个	2						
196	03B230	蝶阀	DN100	个	2						
197	03B231	蝶阀	DN65	个	2						
198	03B232	倒流防止器	DN150	个	2						
199	03B233	明杆闸阀	DN150	个	2						
200	03B234	防护闸阀	DN150	个	2						
201	03B235	防护闸阀	DN100	个	2						
202	03B236	防护闸阀	DN65	个	2						
203	03B237	不锈钢金属软管	DN150	个	2						
204	03B238	不锈钢金属软管	DN100	个	2						
205	03B239	安全泄压阀	DN100	个	2						
206	03B240	安全泄压阀	DN65	个	2						
207	03B241	远传压力表（含旋塞阀）	0-1.6MPa	个	4						
208	03B242	电接点压力表（含旋塞阀）	0-1.6MPa	个	4						
209	03B243	压力开关（双触点）	/	个	5						
210	03B244	普通压力表（含旋塞阀）	0-1.6MPa	个	5						
211	03B245	真空压力表（含旋塞阀）	-0.1-0.7MPa	个	5						
212	03B246	手电两用蝶阀（带执行机构）	DN150	个	2						
213	03B247	手电两用蝶阀（带执行机构）	DN100	个	2						
214	03B248	远传压力表（含旋塞阀）	/	个	2						
215	03B249	远传水表	DN100	个	2						
216	03B250	衬胶水带	25m	卷	20						

217	03B251	自救卷盘	/	盘	5						
218	03B252	消火栓头	SN65	个	10						
219	03B253	水枪	19mm	个	10						
220	03B254	轨行区消火栓头	/	个	10						
221	03B255	灭火器箱	不锈钢，内含2具MF/ABC5	套	10						
222	03B256	灭火器	MF/ABC5	具	30						
223	03B257	信号阀	DN40	个	2						
224	03B258	水流指示器	DN40	个	2						
225	03B259	快速响应喷头	K=80 68℃	个	10						
		室外工程									
226	03B260	地上式消防水泵接合器	SQS100-A（含闸阀及附件）	套	2						
227	03B261	地上式消火栓	SS100/65-1.6（含闸阀及附件）	套	2						
228	03B262	球墨铸铁井盖	/	套	2						
		其它									
229	03B263	防火卷帘门控制箱	/	套	5						
230	03B264	防火卷帘门控制盒	/	套	10						
231	03B265	防火卷帘门电机	/	套	3						
232	03B266	出入口卷帘门控制箱	/	套	5						
233	03B267	出入口卷帘门控制盒	/	套	10						
234	03B268	出入口卷帘门电机	/	套	3						
235	03B269	广告灯箱LED灯条	/	条	200						
236	03B270	广告灯箱电源模块	/	套	20						
237	03B271	广告灯箱气撑杆	/	套	10						
238	03B272	广告灯箱玻璃（车站）	/	块	5						
239	03B273	广告灯箱玻璃（区间）	/	块	5						
240	03B274	导向灯箱LED灯条	/	条	50						
241	03B275	导向灯箱电源模块	/	套	10						
242	03B276	地徽LED灯条	/	条	10						

243	03B277	地徽电源模块	/	套	5						
244	03B278	镀锌花纹板	厚2mm	平方米	20						
245	03B279	镀锌花纹板	厚6mm	平方米	20						
246	03B280	时控开关	220v 16组定时断电记忆 大功率负载	个	5						
247	03B281	时控开关	380v 16组定时断电记忆 大功率负载	个	5						
248	03B282	手电两用蝶阀控制箱	/	套	3						
		专用工器具									
249	03B283	10件套两用扳手组套	世达08022	套	3						
250	03B284	46件套筒组套	世达09006	套	3						
251	03B285	一字十字形螺丝批组套	一字：5X75，6X38，6X100，6X150 十字：1X75，2X38，2X100，2X150	套	2						
252	03B286	钥匙盒	48把钥匙盒，尺寸：高475×宽55×高270mm（±30），冷轧钢板，厚度0.8mm，壁挂式，箱体含2块面板，每块面板分3层，层与层距离可调，每层8个挂钩	套	5						
253	03B287	微型螺丝批组 件	15 件套，十字、一字、花型。规格：一字批头：1.0x40，2.0x50，3.0x50，3.5x50，十字批头：PH0*50，PH00x50PH000x40，六角批头： 1.5x50，2.0x50，2.5x50，3.0x50，花型批头：T6x50，T8x50，T10x50，T15x50	套	3						

254	03B288	手电筒	光源：LED，额定电压：3.7V，连续工作时间：》18h（工作光）/》5h （强光），外形尺寸：36x160mm，重量 0.23kg，低电量警示功能，过 充、过放、短路保护功能。	套	5						
255	03B289	零件收纳盒（多功能分格箱）	一格箱：外径:265*170*70mm,内径240*148*63mm，二格箱：外径:265*170*70mm内径:240*148*63mm小格:240*73*56mm,三格箱：外径:265*170*70mm内径:240*148*63mm小格:148*78*56mm，四格箱：外径:265*170*70mm内径:240*148*63mm小格:120*76*56mm，一格箱：外径:520*380*200mm内径:465*350*190mm 塑料材质共5种型号	套	10						
256	03B290	工业级吸尘器	220V，4800w，噪音约小于 82 分贝，毛重 30kg，真空度约大于 24,6kPa， 线总长 7.5 米，配至少 2.5 米 EVA 抗扭耐拉软管， 配推吸地刷、吸水皮 刷、吸尘毛刷、扁吸嘴、大圆刷	台	22						
257	03B291	防爆移动工作照明灯	额定电压：14~16V； 额定容量：10Ah； 灯泡使用寿命：10万小时；光源类型：LED； 连续放电时间：强光8h，工作光16h，超长光200h； 额定功率：25~30W；重量：小于7kg	个	2						

258	03B292	23件全抛光两用扳手组套	23件(6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/27/30/32)	套	2						
259	03B293	老虎钳	国优	套	5						
260	03B294	尖嘴钳	国优	套	5						
261	03B295	卡簧钳	国优	套	5						
262	03B296	剥线钳	国优	套	5						
263	03B297	网络压接钳	国优	套	5						
264	03B298	强力端子压接钳	压接范围：0.5-5.5mm	套	2						
265	03B299	数显电笔	国优	套	10						
266	03B300	活动扳手	1. 8寸、最大开口24mm 2. 12寸、最大开口36mm	套	5						
267	03B301	内六角套装	1.9件 2.加长	套	5						
268	03B302	锂电无刷冲击扳手	1.锂电池，可充电 2.最大扭矩220N.m 3.范围：标准螺栓M8-M16	套	2						
269	03B303	锂电无刷角磨机	1.锂电池，可充电 2.使用磨片规格125mm 3.空载转速：8000	套	2						
270	03B304	锂电无刷电钻/起子机	1.锂电池，可充电 2.自锁夹头 3.最大扭矩60N.m，可调	套	2						
271	03B305	调温热风枪	1.电源：220v 2.功率：1800w 3.调温范围：100-550℃	套	2						
272	03B306	电缆线盘	1.功能：线盘25A，2个三相，2个两相插口 2.电缆：4×4mm 3.长度：50m 4.带滚轮，配3脚插头	套	5						
273	03B307	套丝机	1.电机功率：750w 2.电压：220V 3.加工范围：DN15-DN50 4.供油系统：整体式贮油槽穿式润滑自动循环 5.管牙能力：英制管螺纹、美制管螺纹 6.带底座	台	2						

274	03B308	滚槽机	1.额定功率：1000w 2.工作方式：台式 3.额定电压：380v 4.功能：切管+压管+开孔	台	2						
275	03B309	哈夫节	1.适用于镀锌钢管：DN65/DN80/DN100/DN150/DN200 2.适用于球墨铸铁管：DN100/DN150/DN200 每类规格4个	套	3						
276	03B310	卡箍	适用于DN65/DN80/DN100/DN150/DN200，每类规格4个	套	3						
277	03B311	巡视标识牌	1.斜纹地板膜加厚，带背胶 2.颜色：绿色 3.宽度14cm，长度60cm 4.每条印制红色“→”，黄色字体标注“巡视线路”	条	350						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装备品备件(Z9)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：安装备品备件(Z9)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费						
2		提前竣工增加费						
3		二次搬运费						
4		冬雨季施工增加费						
5		行车、行人干扰增加费						
6		其他施工组织措施费						
合计								

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装备品备件(Z9)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：安装备品备件(Z9)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：安装备品备件(Z9)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：安装备品备件(Z9)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：安装备品备件(Z9)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：安装备品备件(Z9)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：安装备品备件(Z9)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					
合计						

主要工日一览表

工程名称：安装备品备件(Z9)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：安装备品备件(Z9)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装备品备件(Z9)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：安装备品备件(Z9)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：大学路站公共区(Z10)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		站厅层楼地面									
1	011102001007	石材楼地面（公区地面）	1.800*800*25厚白麻花岗岩石材背刷界面处理剂,水泥浆檫缝 2.30厚DSM15砂浆粘结层 3.素水泥结合层一道 4.C20细石凝土垫层（厚度根据现场情况综合考虑） 5.素水泥浆结合层一道 6.结构层 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	2751.27						
2	011102001008	石材楼地面（公区地面）	1.25厚白色微晶石背刷界面处理剂,水泥浆檫缝 2.30厚DSM15砂浆粘结层 3.素水泥结合层一道 4.C20细石凝土垫层（厚度根据现场情况综合考虑） 5.素水泥浆结合层一道 6.结构层 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	37.26						
3	011106001002	石材楼梯面层（楼梯面层）	1.白麻花岗岩石材背刷界面处理剂,水泥浆檫缝（30厚踏面，20厚踢面，踏面刻防滑槽） 2.30厚DSM15砂浆粘结层 3.素水泥结合层一道 4.结构层 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	262.07						

4	011102003010	块料楼地面（卫生间）	1.600*600*10厚瓷质地面砖(铺前在背面满涂素水泥砂浆),DTG(与砖同色)擦缝 2.5厚DTA砂浆粘结层 3.20厚DS干拌砂浆找平层 4.最薄处35厚C15细石混凝土,从门口处向地漏找2%坡,随打随抹平,四周及管根部位用1:3水泥砂浆抹小八字角 5.钢筋混凝土楼板 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	44.63						
5	011102003011	块料楼地面（卫生间隔间内）	1.300*300*10厚瓷质地面砖(铺前在背面满涂素水泥砂浆),DTG(与砖同色)擦缝 2.5厚DTA砂浆粘结层 3.20厚DS干拌砂浆找平层 4.最薄处35厚C15细石混凝土,从门口处向地漏找2%坡,随打随抹平,四周及管根部位用1:3水泥砂浆抹小八字角 5.钢筋混凝土楼板 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	8.71						
6	011102003012	块料楼地面（盲道）	1.400*400*13厚全瓷盲道砖背刷界面处理剂,水泥浆檫缝 2.30厚DS M15砂浆粘结层 3.素水泥结合层一道 4.C20细石凝土垫层（厚度根据现场情况综合考虑） 5.素水泥浆结合层一道 6.结构层 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	132.16						

7	011102001009	石材楼地面（门槛石）	1.25厚黑金沙花岗岩石材背刷界面处理剂,水泥浆檫缝 2.30厚DS M15砂浆粘结层 3.素水泥结合层一道 4.C20细石凝土垫层（厚度根据现场情况综合考虑） 5.素水泥浆结合层一道 6.结构层 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	0.73						
		站厅层墙面									
8	011207001015	墙面装饰板（白色烤瓷蜂窝铝板干挂墙面）	1.2.5厚白色烤瓷蜂窝铝板；（铝蜂窝芯格厚度0.08mm,铝蜂窝孔径10mm,高度15mm） 2.60×40x4热镀锌方钢龙骨，3mm镀锌挂码，0.7mm厚密封铝板； 3.M12膨胀螺栓固定角码； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	1974.17						
9	011208001005	柱（梁）面装饰（白色烤瓷蜂窝铝板干挂柱面）	1.2.5厚白色烤瓷蜂窝铝板（铝蜂窝芯格厚度0.08mm,铝蜂窝孔径10mm,高度15mm）； 2.30*30*3mm热镀锌横向龙骨，70*45*mm5镀锌不等边角钢，0.7mm厚密封铝板； 3.M12膨胀螺栓固定角码； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	225.12						

10	011207001016	墙面装饰板（铝板干挂墙面）	1.2.5厚铝板（铝蜂窝芯格厚度0.08mm,铝蜂窝孔径10mm,高度15mm）；2.2mm型防滑绝缘胶条，70*45*mm5镀锌不等边角钢； 3.M12膨胀螺栓固定角码； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	162						
11	011210002002	金属隔断（橱窗）	1.2.5厚铝板（（铝蜂窝芯格厚度0.08mm,铝蜂窝孔径10mm,高度15mm）；2.30x30x3热镀锌方管，60X40x4热镀锌方钢龙骨；3.M12膨胀螺栓固定角码；4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	19.44						
12	011210003001	玻璃隔断（橱窗）	1.10+1.52+10钢化夹胶玻璃，40mm宽窗框； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	135.54						
13	011204003006	块料墙面	1.10厚瓷质砖,DTG(与砖同色)擦缝 2.铝合金挂件安装,每块板上下各不少于2处,挂件安装防锈金属丝3.Φ6纵向及横向双向钢筋网 4.M10拉爆螺栓与钢筋网连接并焊牢 5.空隙处填入预拌砂浆 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	175.86						
14	011105002003	石材踢脚线	1.150高25厚白麻石踢脚线；2.8厚1:1水泥沙浆结合层；3.20~40厚1:3水泥砂浆打底； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	837.19						

15	011207001017	通道门套	1.2.5厚白色烤瓷蜂窝铝板；（铝蜂窝芯格厚度0.08mm,铝蜂窝孔径10mm,高度15mm）；2.10mm高强纤维水泥板；3.60*40*4热镀锌方钢龙骨，M12膨胀螺栓，5mm镀锌角码； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸及用户需求书；	m2	67.6						
16	01B127	烤瓷铝板激光镂空字母（通道门套上）	1.3mm厚烤瓷铝板激光镂空字体； 2.导向标识发光体(导向配电)； 3.含材料及制安；4.做法要求详见相关技术标准、招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	4						
17	011207001018	墙面装饰板（便民服务用房封堵）	1.2mm厚铝板封平；2.20*40mm镀锌钢管基层；3.M12膨胀螺栓固定角码；4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	3.33						
18	011407001007	墙面喷刷涂料	1.墙面线上喷刷1-2mm厚深灰色防潮防霉无机涂料； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	666.77						
19	011407001008	墙面喷刷涂料	1.墙面线上喷刷1-2mm厚白色防潮防霉无机涂料； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	141.44						
		站厅层天棚									

20	011302001006	站厅大厅吊顶天棚（2.0mm铝平板）	1.2.0mm白色铝板（侧面综合考虑在综合单价中）。 2.镀锌钢金属龙骨(异型龙骨)中距<1200 3.镀锌钢金属龙骨(吊点附吊挂)中距<1200 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200一个) 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	1138.88						
21	011302002008	站厅大厅格栅吊顶（铝方通）	1.50mm*100mm*1.5mm厚铝方通（弧形）； 2.镀锌钢金属副龙骨,中距<1200； 3.镀锌钢金属主龙骨C50系列,中距<1200(吊点附吊挂)； 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200mm一个)； 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等； 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	1449.48						

22	011302001007	站厅大厅吊顶天棚（0.5mm哑光不锈钢）	1.0.5mm哑光不锈钢（侧面综合考虑在综合单价中）。 2.内嵌10mm成品铝蜂窝板 3.镀锌钢金属龙骨(异型龙骨)中距<1200 4.镀锌钢金属龙骨(吊点附吊挂)中距<1200 5.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200一个) 6.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	185.04						
23	011302001008	站厅大厅吊顶天棚（2.0mm丝网印铝板）	1.2.0厚丝网印铝板；（侧面及灯槽综合考虑在综合单价中）。 2.镀锌钢金属龙骨(异型龙骨)中距<1200 3.镀锌钢金属龙骨(吊点附吊挂)中距<1200 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200一个) 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	31.8						

24	011302002009	便民房等格栅吊顶（铝方通）	1.50*100mm*1.5mm厚铝方通,净间距200mm; 2.50X50X1.5U型镀锌钢主龙骨; 3.50X50X1.5U型镀锌钢副龙骨; 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200mm一个); 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等; 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m	69.7						
25	011302002010	橱窗格栅吊顶（铝方通）	1.25mm*45mm*1.5mm厚铝方通,净间距50mm; 2.镀锌钢金属副龙骨,中距<1200; 3.镀锌钢金属主龙骨C50系列,中距<1200(吊点附吊挂); 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200mm一个); 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等; 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m	486						

26	011302002011	通道格栅吊顶（铝方通）	1.50mm*100mm*1.5mm厚铝方通,净间距100mm； 2.镀锌钢金属副龙骨,中距<1200； 3.镀锌钢金属主龙骨C50系列,中距<1200(吊点附吊挂)；4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200mm一个)； 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等； 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	2616.79						
27	011302002012	通道格栅吊顶（铝方通）-下挂在灯槽下	1.50mm*100mm*1.5mm厚铝方通,净间距100mm； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	719.22						
28	011302001009	通道吊顶天棚（2.0mm丝网印铝板）	1.2.0厚丝网印铝板；（侧面及灯槽综合考虑在综合单价中）。 2.镀锌钢金属龙骨(异型龙骨)中距<1200； 3.镀锌钢金属龙骨(吊点附吊挂)中距<1200；4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200一个)； 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等； 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	330.37						

29	011302001010	通道吊顶天棚（1.2mm哑光不锈钢）	1.1.2mm哑光不锈钢。 2.内嵌12mm单层纤维增强硅酸盐防火板 3.镀锌钢金属龙骨(异型龙骨)中距<1200 4.镀锌钢金属龙骨(吊点附吊挂)中距<1200 5.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200一个) 6.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	219.74						
30	011302001011	卫生间吊顶天棚（1.2mm铝单板）	1.300*1450*1.2mm厚铝合金单板面层,密拼。 2.镀锌钢金属龙骨(异型龙骨)中距<1200 3.镀锌钢金属龙骨(吊点附吊挂)中距<1200 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200一个) 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	8.76						

31	011302001012	卫生间吊顶天棚（1.2mm铝单板）	1.600*600*1.2mm厚铝合金单板面层,密拼。2.镀锌钢金属龙骨(异型龙骨)中距<1200 3.镀锌钢金属龙骨(吊点附吊挂)中距<1200 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200一个) 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	45.5						
32	011302001013	吊顶天棚（1.5mm铝平板）	1.1.5mm白色铝板（侧面综合考虑在综合单价中）。 2.镀锌钢金属龙骨(异型龙骨)中距<1200 3.镀锌钢金属龙骨(吊点附吊挂)中距<1200 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200一个) 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	37.32						

33	011302001014	橱窗吊顶天棚（2.0mm铝板）	1.2.0mm白色铝板（侧面折边综合考虑在综合单价中）。2.镀锌钢金属龙骨(异型龙骨)中距<1200 3.镀锌钢金属龙骨(吊点附吊挂)中距<1200 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200一个) 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	12.96						
34	011407002007	天棚喷刷涂料	1.原顶喷1-2mm厚黑色防潮防霉无机涂料 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	1616.38						
35	011407002008	天棚喷刷涂料	1.原顶喷1-2mm厚深灰色防潮防霉无机涂料 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	1547.57						
		站台层楼地面									
36	011102001010	石材楼地面（公区地面）	1.800*800*25厚白麻花岗岩石材背刷界面处理剂,水泥浆檫缝 2.30厚DSM15砂浆粘结层 3.素水泥结合层一道 4.C20细石凝土垫层（厚度根据现场情况综合考虑） 5.素水泥浆结合层一道 6.结构层 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	590.21						

37	011102003013	块料楼地面（盲道）	1.400*400*13厚全瓷盲道砖背刷界面处理剂,水泥浆檫缝 2.30厚DS M15砂浆粘结层 3.素水泥结合层一道 4.C20细石凝土垫层（厚度根据现场情况综合考虑） 5.素水泥浆结合层一道 6.结构层 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	64.26						
38	011102001011	石材楼地面（门槛石）	1.25厚黑金沙花岗岩石材背刷界面处理剂,水泥浆檫缝 2.30厚DS M15砂浆粘结层 3.素水泥结合层一道 4.C20细石凝土垫层（厚度根据现场情况综合考虑） 5.素水泥浆结合层一道 6.结构层 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	2.1						
		站台层墙面									
39	011207001019	墙面装饰板（白色烤瓷蜂窝铝板干挂墙面）	1.2.5厚白色烤瓷蜂窝铝板；（铝蜂窝芯格厚度0.08mm,铝蜂窝孔径10mm,高度15mm） 2.60×40x4热镀锌方钢龙骨，3mm镀锌挂码，0.7mm厚密封铝板； 3.M12膨胀螺栓固定角码； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	198.01						

40	011208001006	柱（梁）面装饰（白色烤瓷蜂窝铝板干挂柱面）	1.2.5厚白色烤瓷蜂窝铝板（铝蜂窝芯格厚度0.08mm,铝蜂窝孔径10mm,高度15mm）； 2.30*30*3mm热镀锌横向龙骨，70*45*mm5镀锌不等边角钢，0.7mm厚密封铝板； 3.M12膨胀螺栓固定角码； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	66.12						
41	011105002004	石材踢脚线	1.150高25厚白麻石踢脚线 2.8厚1:1水泥沙浆结合层 3.20~40厚1:3水泥砂浆打底 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	67.46						
42	011407001009	墙面喷刷涂料	1.墙面线上喷刷1-2mm厚深灰色防潮防霉无机涂料 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	24.82						
43	011210006005	三角房隔断	1.三角房隔断 2.1.2mm厚深灰色铝板面层，12厚增强水泥纤维板基层 3.60*40*4方钢，L50*4镀锌角钢与扶梯侧结构板固定，M12膨胀螺栓，镀锌角钢 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m2	179.41						
		站台层天棚									

44	011302002013	格栅吊顶（铝方通）	1.50mm*100mm*1.5mm厚铝方通,净间距100mm； 2.镀锌钢金属副龙骨,中距<1200； 3.镀锌钢金属主龙骨C50系列,中距<1200(吊点附吊挂)； 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200mm一个)； 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等； 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	1686.1						
45	011302001015	吊顶天棚（2.0mm丝网印铝板）	1.2.0厚丝网印铝板；（侧面综合考虑在综合单价中）。 2.镀锌钢金属龙骨(异型龙骨)中距<1200 3.镀锌钢金属龙骨(吊点附吊挂)中距<1200 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200一个) 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	128.47						

46	011302001016	吊顶天棚（2.0mm铝平板-异形）	1.2.0mm白色铝板-异形（侧面综合考虑在综合单价中）。 2.镀锌钢金属龙骨(异型龙骨)中距<1200 3.镀锌钢金属龙骨(吊点附吊挂)中距<1200 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200一个) 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	62.7						
47	011302001017	吊顶天棚（0.5mm哑光不锈钢）	1.0.5mm哑光不锈钢（侧面综合考虑在综合单价中）。 2.内嵌10mm成品铝蜂窝板 3.镀锌钢金属龙骨(异型龙骨)中距<1200 4.镀锌钢金属龙骨(吊点附吊挂)中距<1200 5.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200一个) 6.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	99.84						
48	011407002009	天棚喷刷涂料	1.原顶喷1-2mm厚深灰色防潮防霉无机涂料 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m2	653.55						
		防水									
49	010903002006	墙面涂膜防水	1.2mm厚单组份聚氨酯防水涂膜,高度不低于1200mm 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	104.34						

50	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1.1.5厚单组分聚氨脂防水涂料 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	44.63						
		门窗									
51	010808004006	卫生间不锈钢门套	1.卫生间不锈钢门套 2.1.5厚拉丝不锈钢，10厚增强水泥纤维板基层，40*40*3镀锌方钢基层 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	15.8						
52	010808004007	便民服务用房防火卷帘门套	1.便民服务用房防火卷帘门套 2.1.2mm不锈钢板，2.0厚铝板，10mm增强水泥纤维板背衬，L50*50mm角钢基层 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	8.73						
53	010803002004	便民服务用房防盗防火卷帘	1.特级无机纤维复合防火卷帘FJM3526，包括启闭装置（具有手动、自动控制的功能），防坠落装置、电动装置、控制系统、导轨、控制箱、操作盒、型钢骨架基层及安装必需的五金配件等； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	樘	1						
54	010803002005	便民服务用房钢质卷帘门	1、FDJ3526钢质卷帘门，包括防坠落装置、电动装置、控制系统及安装必需的五金配件； 2、配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	樘	1						

55	010802001004	防火门材质的不锈钢电动平移百叶门安装	1.成品防火门材质的不锈钢电动平移百叶门GTM1123*及五金件安装；包括不锈钢门套，门扇，电机，滑轨，控制面板，位移传感等； 2.洞口尺寸：1100*2300 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	樘	1						
56	011207001020	检修门	1.检修门尺寸1200*500冲洗栓箱（2.5厚烤瓷蜂窝铝板）2.0.5mm厚密封铝板，60x40x4mm镀锌方钢、钢轴3.2mm厚不锈钢通长合页，20x40x3mm镀锌方钢 4.配套材料及做法要求详见招标图纸及用户需求书。	m2	30.29						
57	01B128	玻璃检修门	1.橱窗处玻璃检修门:1200*2400mm 2.10+1.52+10钢化夹胶玻璃，40mm宽窗框； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	17.28						
58	011207001021	检修门（橱窗处）	1.离壁沟检修门尺寸1200*550（2厚白色铝板）2.0.5mm厚密封铝板，60x40x4mm镀锌方钢、钢轴3.2mm厚不锈钢通长合页，20x40x3mm镀锌方钢 4.配套材料及做法要求详见招标图纸及用户需求书。	m2	1.32						

59	011207001022	消防栓伪装门	1.消防栓伪装门（2.5厚烤瓷蜂窝铝板） 2.20x40x3镀锌方钢，M12膨胀螺栓，5mm镀锌角码，M10螺栓； 3.门锁等五金，2mm厚不锈钢通长合页，开启的最小角度为160度； 4.红色发光标志提示字，红色发光标志提示图案； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸及用户需求书。	m2	67.68						
60	011207001023	安防箱伪装门、电缆检修门	1.安防箱伪装门、电缆检修门（2.5厚烤瓷蜂窝铝板） 2.20x40x3镀锌方钢，M12膨胀螺栓，5mm镀锌角码，M10螺栓； 3.门锁等五金，2mm厚不锈钢通长合页，开启的最小角度为160度； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸及用户需求书。	m2	61.87						
61	011207001024	防汛物资检修门	1.防汛物资检修门 2.20x40x3镀锌方钢，M12膨胀螺栓，5mm镀锌角码，M10螺栓； 3.门锁等五金，2mm厚不锈钢通长合页，开启的最小角度为160度； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸及用户需求书。	m2	21.12						
62	011207001025	PLS伪装门	1PSL铝板包边玻璃伪装门（6mm安全钢化玻璃） 2.20x40x3镀锌方钢，M12膨胀螺栓，5mm镀锌角码，M10螺栓； 3.门锁等五金，2mm厚不锈钢通长合页，开启的最小角度为160度； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸及用户需求书。	m2	1.92						
		栏杆									

63	011503001009	靠墙扶手	靠墙扶手 1.不锈钢扶手杆，1.5厚Φ51拉丝304不锈钢钢管，盲文块；2.304不锈钢连接件，不锈钢法兰，密封胶； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	72.83						
64	011503001010	楼梯栏杆	1.楼梯栏杆1100mm高；2.Φ51*2mm厚拉丝304不锈钢扶手，拉丝304#60*40*3mm厚不锈钢方管立柱，表面拉丝处理(立杆与地面结构层固定)；6+0.76+6钢化夹胶玻璃，304#不锈钢管玻璃码，玻璃嵌入立杆10mm，打玻璃胶；不锈钢法兰盖、 M12膨胀螺栓等；3.含盲文块、玻璃密封胶密封、预埋件等；（所有配件工厂定制，现场安装)；4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	144.31						

65	011503001011	分区栏杆	1.分区栏杆1200mm高；2.Φ51*2mm厚拉丝304不锈钢扶手，拉丝304#60*40*3mm厚不锈钢方管立柱，表面拉丝处理(立杆与地面结构层固定)；6+0.76+6钢化夹胶玻璃，304#不锈钢管玻璃码 ，玻璃嵌入立杆10mm，打玻璃胶；不锈钢法兰盖、 M12膨胀螺栓等；3.含盲文块、玻璃密封胶密封、预埋件等；（所有配件工厂定制，现场安装)；4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	91.16						
66	011503001012	限位栏杆	1.限位栏杆1100mm高；2.Φ51*2mm厚拉丝304不锈钢扶手，拉丝304#60*40*3mm厚不锈钢方管立柱，表面拉丝处理(立杆与地面结构层固定)；6+0.76+6钢化夹胶玻璃，304#不锈钢管玻璃码 ，玻璃嵌入立杆10mm，打玻璃胶；不锈钢法兰盖、 M12膨胀螺栓等；3.含盲文块、玻璃密封胶密封、预埋件等；（所有配件工厂定制，现场安装)；4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	2						

67	011503001013	洞口栏杆	1.洞口栏杆1100mm高；2.Φ51*2mm厚拉丝304不锈钢扶手，拉丝304#60*30*3mm厚不锈钢方管立柱，表面拉丝处理(立杆与地面结构层固定)；6+0.76+6钢化夹胶玻璃，304#不锈钢管玻璃码，玻璃嵌入立杆10mm，打玻璃胶；不锈钢法兰盖、M12膨胀螺栓等；3.含盲文块、玻璃密封胶密封、预埋件等；（所有配件工厂定制，现场安装)；4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	73.24						
		卫生间设施									
68	011210005003	成品隔断（含小便斗隔断）	1.仿木纹隔断0.8+25+0.8双面金属复合覆膜钢板隔断 2.含亚光面拉手、不锈钢合页、不锈钢挂衣钩等 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	30.64						
69	01B129	成品手机架	1.180*80mm成品手机架 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	个	6						
70	011505010003	镜面玻璃	1.成品防雾镜（内藏暖色灯带）； 2.含20×40方钢龙骨，18mm厚增强水泥纤维板钛金不锈钢边框，20×40方钢龙骨，钛金不锈钢边框 3.配套材料、做法要求及未尽事项详见《技术标准和要求》及施工图纸。	m2	6.66						

71	01B130	洗脸盆台面	1.20mm厚人造石台； 2.L40镀锌角钢龙骨固定，含台面开孔、台板倒角、磨边费用； 3.配套材料、做法要求及未尽事项详见《技术标准和要求》及施工图纸。	m2	3.09						
72	01B131	小便池置物板	1.小便池置物板 2.配套材料、做法要求及未尽事项详见《技术标准和要求》及施工图纸	m2	0.32						
73	01B132	挂衣勾	1.挂衣勾 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	个	6						
74	01B133	烘手器	1.烘手器 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	个	2						
75	01B134	纸巾盒	1.纸巾盒 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	个	2						
76	01B135	干手器	1.干手器 ； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	个	2						
77	011505004002	安全抓杆等	1.L型安全抓杆、拉杆等 2.配套材料及做法要求详见《技术标准和要求》及施工图纸。	个	3						
78	01B136	婴儿护理台	1.婴儿护理台（型号综合考虑）； 2.配套材料及做法要求详见《技术标准和要求》及施工图纸。	套	1						
79	01B137	儿童折叠座椅	1.折叠儿童座椅； 2.配套材料及做法要求详见《技术标准和要求》及施工图纸。	套	1						

80	01B138	边桌	1.边桌； 2.配套材料及做法要求详见《技术标准和要求》及施工图纸。	套	1						
81	01B139	座椅	1.座椅； 2.配套材料及做法要求详见《技术标准和要求》及施工图纸。	套	1						
82	01B140	成品挂帘	1.成品挂帘； 2.配套材料及做法要求详见《技术标准和要求》及施工图纸。	套	1						
		挡水槛									
83	01B141	楼梯踏步挡灰带	楼梯踏步挡灰带 1.基层为30*30*3镀锌角钢，预埋10mm钢板； 2.30厚花岗岩石材顶面，25厚花岗岩干挂侧面；含石材胶粘贴、填缝、磨边； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	117.9						
84	01B142	地面挡灰带	地面挡灰带 1.基层为30*30*3镀锌角钢，预埋10mm钢板； 2.30厚花岗岩石材顶面，25厚花岗岩干挂侧面；含石材胶粘贴、填缝、磨边； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	87.68						
		变形缝									
85	010904004003	地面结构变形缝	1.铝合金框架嵌入， M6不锈钢平头螺栓，不锈钢盖板，5mm热镀锌连接件，； 2.铝型材连接件基础，M10热镀锌膨胀螺栓@600固定； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	22						

86	010903004003	墙面变形缝	1.3mm厚不锈钢板盖缝，密封胶 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	38.4						
87	010903004004	天棚变形缝	1.3mm厚不锈钢板盖缝，密封胶 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	22						
88	010904004004	地面花岗岩材料伸缩缝	地面花岗岩材料伸缩缝 1.2mm不锈钢条； 2.三元乙丙胶条密封； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	302.13						
		灯箱									
89	011507003005	灯箱（出入口梯眉灯箱）	出入口梯眉灯箱 1.铝型材广告灯箱箱体，箱体材质为A16063系列铝型材材质，整个灯箱须满足A级防火要求,内部配件须满足A级防火要求； 2.6mm厚钢化玻璃广告灯箱面板 3.尺寸根据站点实际尺寸； 4.M16膨胀螺栓预埋件； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	2						
90	011507003006	灯箱（轨行区）	站台广告灯箱（明装式） 1.铝型材广告灯箱箱体，箱体材质为A16063系列铝型材材质，整个灯箱须满足A级防火要求,内部配件须满足A级防火要求，含防爆膜； 2.6mm厚钢化玻璃广告灯箱面板 3.尺寸3200*1700； 4.M16膨胀螺栓，预埋件； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	14						

91	011507003007	灯箱（出入口楼扶梯斜段墙面）	出入口广告灯箱（贴附式） 1.铝型材广告灯箱箱体，箱体材质为A16063系列铝型材材质，整个灯箱须满足A级防火要求,内部配件须满足A级防火要求； 2.6mm厚钢化玻璃广告灯箱面板 3.尺寸600*800mm； 4.M16膨胀螺栓，预埋件； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	40						
		其他									
92	01B143	AFC检修井盖板	1.（400*400）2厚不锈钢盖板，周边弯20宽卷边，3厚不锈钢边框， 3厚环氧树脂结构胶； 2.25mm厚白麻花岗岩，背刷界面处理剂(根据房间地面做法确定)；； 3.含手提孔； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	套	10						
93	01B144	不锈钢自发光疏散标识（地面）	1.（平面）环氧树脂粘贴，螺钉加固； 2.150mm*90mm不锈钢铸件带1.2mm蓄光自发光材料疏散导向标志； 3.含材料及制安； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	块	416						
94	01B145	垃圾桶	1.910*800*350，工艺说明:2mm304喷砂不锈钢板,3mm厚透明亚克力片 2.图文信息丝网印刷； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	5						

95	01B146	休息座椅	1.大致规格:2600*1000*450mm； 2.包含座椅深化设计、制作、运输、安装等费用 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	2						
96	01B147	人孔盖板	1.25mm厚白麻花岗岩，5厚环氧树脂结构胶 2.5厚不锈钢钢板（（不锈钢成品拉手），L40x40x5厚不锈钢角钢不锈钢角钢，4厚镀锌钢板垫板，3厚镀锌钢板通长，Φ6锚固筋 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	4.08						
97	011104003002	不锈钢盲道块	不锈钢盲道块 1.3mm厚不锈钢板，与石材接缝处预留10mm打胶处 理； 2.门框下设角钢； 3.M6不锈钢沉头螺丝固定,间距600； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	2.7						
98	01B148	地漏篦	1.5mm厚304不锈钢地漏篦 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	89						
99	01B149	上下车指示箭头	1.5mm厚拉丝不锈钢箭头标志，嵌入式； 2.含材料及制安； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	96						
100	01B150	站台屏蔽门缝	1.灰色嵌缝材料填缝 2.5mm厚镀锌角钢，M10膨胀螺栓 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	154.16						

101	010507003003	横截排水沟	1.横截排水沟 2.400mm宽5mm304不锈钢排水篦子板（3厚304不锈钢方管，L30*30*3mm不锈钢角钢，综合考虑盲道块篦子） 3.1.5mm聚氨酯防水涂层（一级防水）(2道) 4.10厚1:2防水水泥砂浆 5.1:2.5水泥砂浆找坡,坡向地漏,最薄处10 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m	46.9						
102	010507003004	横截排水沟	1.横截排水沟 2.250mm宽5mm304不锈钢排水篦子板（3厚304不锈钢方管，L25*25*4mm不锈钢角钢，综合考虑盲道块篦子） 3.2mm聚氨酯防水涂层（一级防水） 4.20厚1:2防水水泥砂浆 5.C25混凝土沟壁（Φ6圆钢） 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m	40						
103	01B151	扶梯与地板接口	1.扶梯与地板接口，根据现场实际情况结合图纸处理； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	44.1						
104	011208001007	楼梯底部高于扶梯侧面收口	1.2.0mm厚抗滑铝板（10mm厚增强水泥纤维板基层） 2.型钢基层 3.M12膨胀螺栓固定角码 4.封口密封打胶处理 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	3.64						

105	011208001008	墙面与自动扶梯接口	1.2mm拉丝不锈钢 2.40X20X2mm镀锌矩管，180X40mmt=6mm连接角钢，M12膨胀螺栓连接角钢 3.M12膨胀螺栓固定角码 4.封口密封打胶处理 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	205.86						
106	01B152	自动扶梯下不锈钢收边条	1.（扶梯底部）50mm宽 2.0mm厚不锈钢收边条 2.详见图纸及用户需求书。	m	37.8						
107	01B153	楼扶梯夹缝钢板加宽处理	1.10厚钢板加宽楼梯 2.L60*60*6镀锌角钢三角架@600mm，L40*40*4镀锌角钢，M12膨胀螺栓 3.封口处打胶处理 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	18.9						
108	01B154	挡烟垂壁	1.吊顶上部（延续至结构板或梁底）采用双层10mm纤维水泥板，下部（含吊顶下防火玻璃高500mm）对敲螺丝固定采用6+0.76+6防火夹胶玻璃组合而成， 2mm不锈钢卡槽,（玻璃胶固定）包边；40*20*3镀锌方管，Φ12膨胀螺栓固定结构层面，L50x50x4角钢支架@1000； 2.包括对穿螺栓、防火油膏、防火胶等；玻璃耐火极限1.2h；铁件热镀锌处理；含其他配套镀锌角钢等型材制作安装； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	62.46						

109	01B155	屏蔽门端梁上方封堵	1.10mm增强水泥纤维板，100*63*6mm不等边镀锌角钢，50*50*5镀锌角钢 2.M10不锈钢螺栓，防火油膏嵌缝 3.所有裸露部分均喷涂深灰色无机涂料 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	处	4						
110	01B156	临时封堵	1.根据图纸结合现场实际情况进行临时封堵； 2.本项目一次性包干结算不做调整 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	项	1						
111	01B157	预埋费用	1.属地范围内VRV、局部等电位预埋件、设备基础等所有专业土建遗漏的预埋费用 2.具体要求详见招标文件及用户需求书	项	1						
112	01B158	书法字站名	1.名称:书法字站名；2.含设计、制作及安装；3.做法要求详见相关技术标准、招标图纸、招标文件及用户需求书	项	1						
113	01B159	嵌入式闸板柜	1.嵌入式闸板柜 1.50x50x5mm热镀锌角钢框(Q235),内衬3mm厚热镀锌钢板，不锈钢安全链，3mm厚不锈钢底板； 2.M12膨胀螺栓固定热镀锌角钢框与结构面； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	2						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：大学路站公共区(Z10)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		技术措施									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：大学路站公共区(Z10)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费						分档累进算法后，标准费率（7.14%）乘以系数0.963224
2		提前竣工增加费						
3		二次搬运费						
4		冬雨季施工增加费						
5		行车、行人干扰增加费						
6		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大学路站公共区(Z10)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：大学路站公共区(Z10)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：大学路站公共区(Z10)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：大学路站公共区(Z10)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：大学路站公共区(Z10)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：大学路站公共区(Z10)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：大学路站公共区(Z10)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					
合计						

主要工日一览表

工程名称：大学路站公共区(Z10)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：大学路站公共区(Z10)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：大学路站公共区(Z10)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：大学路站公共区(Z10)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：大学路站设备区(Z11)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		砌筑工程									
1	010401003002	实心砖墙	1.混凝土实心砖； 2.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖；3.填充材；料种类及厚度:200mm厚 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	598.84						
2	010402001002	砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块(抗压强度A5，体积密度B06)； 2.填充材料种类及厚度:200mm厚； 3.砂浆强度等级、配合比:Mb7.5专用砂浆； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	97.45						
3	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1.不同材料墙体交接处，墙体与柱梁板交界处以及暗埋管线沿线，在找平层中附加金属网； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	4040.25						
		混凝土工程									
4	010501006003	设备基础	1.C30现浇商品混凝土； 2.含模板及支架（撑）制作、安装、拆除等所有费用；3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	74.78						

5	010502002002	构造柱	1.C25现浇商品混凝土； 2.含模板及支架（撑）制作、安装、拆除等所有费用； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	35.72						
6	010503004003	圈梁	1.C25现浇商品混凝土； 2.含模板及支架（撑）制作、安装、拆除等所有费用； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	40.85						
7	010503004004	混凝土条带	1.C30现浇混凝土条带； 2.含模板及支架（撑）制作、安装、拆除等所有费用； 3.配套材料及做法要求详见图纸；	m3	2.94						
8	010503005002	过梁	1.C25现浇商品混凝土； 2.含模板及支架（撑）制作、安装、拆除等所有费用； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	6.16						
9	010507007002	其他构件	1.C20素砼挡水槛； 2.含模板及支架（撑）制作、安装、拆除等所有费用； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	0.84						
10	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:圆钢 HPB300； 2.规格：不同规格综合考虑； 3.焊条标准详见结构总说明做法； 4.部位：用于砌体内拉结筋； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	t	1.35						

11	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:圆钢 HPB300; 2.规格：不同规格综合考虑； 3.焊条标准详见结构总说明做法； 4.部位：用于结构构件； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	t	3.604						
12	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:热轧带肋钢筋 HRB400； 2.规格：不同规格综合考虑； 3.焊条标准详见结构总说明做法； 4.部位：用于结构构件； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	t	12.545						
13	010516002004	预埋铁件	1.预埋铁件，具体做法详见图纸； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	t	2.37						
14	Z010515012004	植筋	1.构造柱、圈梁、设备基础等钢筋的植筋； 2.最小锚固深度为20d; 3.植筋(钢筋直径10mm以内) 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	根	1750						
15	Z010515012005	植筋	1.构造柱、圈梁、设备基础等钢筋的植筋； 2.最小锚固深度为20d; 3.植筋(钢筋直径14mm以内) 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	根	2664						

16	Z010515012006	植筋	1.构造柱、圈梁、设备基础等钢筋的植筋； 2.最小锚固深度为20d； 3.植筋(钢筋直径18mm以内) 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	根	1208						
		门窗工程									
17	010807002003	金属防火窗	1.防火观察窗（甲级）GFC1215； 2.防火观察窗成品安装，需满足消防验收要求，具有3CF认证，防火门窗框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)，包含五金等； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	1						
18	010807002004	金属防火窗	1.防火观察窗（甲级）GFC2412； 2.防火观察窗成品安装，需满足消防验收要求，具有3CF认证，防火门窗框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)，包含五金等； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	1						
19	010802003015	(A类)隔热钢质防火门	1.GFM1023； 2.(A类)甲级隔热钢质防火防盗门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	42						

20	010802003016	(A类)隔热钢质防火门	1.GFM1023*; 2.(A类)甲级隔热钢质防火防盗门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	2						
21	010802003017	(A类)隔热钢质防火气密门	1.GFMM1023； 2.(A类)甲级隔热钢质防火气密门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	37						
22	010802003018	(A类)隔热钢质防火隔声门	1.GFSM1023； 2.(A类)甲级隔热钢质防火隔声门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	3						
23	010802001005	(A类)隔热不锈钢防火门	1.GM1023； 2.普通钢板门； 3.成品门安装； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	14						

24	010802001006	普通钢板门	1.GM1023（带百叶）； 2.普通钢板门； 3.成品门安装； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	3						
25	010802003019	(A类)隔热不锈钢防火门	1.GFM1523； 2.(A类)甲级隔热钢质防火防盗门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	47						
26	010802003020	(A类)隔热钢质防火气密门	1.GFMM1523； 2.(A类)甲级隔热钢质防火气密门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	7						
27	010802003021	(A类)隔热钢质防火隔声门	1.GFSM1523； 2.(A类)甲级隔热钢质防火隔声门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	5						

28	010801006006	门锁安装	1、教室锁； 2、配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	套	42						
29	010801006007	门锁安装	1、办公室锁； 2、配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	套	103						
30	010801006008	门锁安装	1、寝室锁； 2、配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	套	1						
31	010801006009	门锁安装	1、机械逃生装置； 2、配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	套	4						
32	01B160	排水沟检修门	1.排水沟检修门：在排水立管处设置铝合金成品检修门,每个房间均需设置不少于一个,较长房间设置检修门间距控制在6m范围,暗藏门需配置磁吸,铝合金拉手； 2.包含锁具，锁具类型详见设计图纸； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	个	15						
		楼地面工程									
33	011101001003	水泥砂浆楼地面	地1 水泥砂浆地面 1.20厚1:2水泥砂浆抹面压光； 2.30厚C20细石混凝土垫层； 3.钢筋混凝土板面清除浮灰后刷素水泥浆一道； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	1185.17						

34	011102003014	块料楼地面	地3 防滑地砖地面 1.600*600*10地砖采用防滑玻化砖,白水泥嵌缝； 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒素水泥浆； 3.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)； 4.最薄处30㎜厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平； 5.C20细石混凝土垫层配合地面总厚度； 6.钢筋混凝土板面除灰后刷素水泥浆一道； 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	1168.93						
35	011102003015	块料楼地面	地3 防静电釉面砖地面 1.600*600*10地砖采用防静电釉面砖地面,白水泥嵌缝； 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒素水泥浆； 3.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)； 4.最薄处30㎜厚C20细石混凝土找坡层抹平； 5.C20细石混凝土垫层配合地面总厚度； 6.钢筋混凝土板面除灰后刷素水泥浆一道； 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	241.15						

36	011106002002	块料楼梯面层	地3 楼梯、台阶 1.300*600*10地砖专用防滑楼梯踏步砖,白水泥嵌缝; 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒素水泥浆; 3.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶); 4.10mm厚1:3水泥砂浆找平; 5.钢筋混凝土板面除灰后刷素水泥浆一道; 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m2	317.9						
37	011102003016	块料楼地面	地4 防滑地砖地面 1.600*600*10防滑地砖,白水泥嵌缝; 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒素水泥浆; 3.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶); 4.最薄处30mm厚防水砂浆找坡层抹平; 5.C20细石混凝土垫层配合地面总厚度找坡,最薄处20厚; 6.钢筋混凝土板面除灰后刷素水泥浆一道; 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m2	494.59						
38	011102003017	块料楼地面	地6 耐酸地砖地面 1.30厚300x300耐酸地砖,钠水玻璃胶泥擦缝; 2.6厚钠水玻璃胶泥结合层; 3.环氧玻璃钢(二底二布)隔离层; 4.20厚1:2.5防水水泥砂浆找平; 5.C20细石混凝土垫层找坡,最薄处20厚; 6.钢筋混凝土板面除灰后刷素水泥浆一道; 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m2	25.69						

		墙柱面工程									
39	011201001005	墙面一般抹灰	内1 水泥砂浆墙面 1.7厚1:2水泥砂浆抹面压实抹光；2.10厚1:3水泥砂浆找平扫毛或划出纹道；3.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)或3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面)； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	3239.08						
40	011201001006	墙面一般抹灰	内2 水泥砂浆墙面 1.8厚1:3水泥砂浆分层抹平； 2.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)或3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面)；3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	5951.27						
41	011204003007	块料墙面	内3 瓷砖墙面1.5~8厚300x600墙面砖,白水泥嵌缝；2.专用胶粘接层； 3.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛(内掺防水剂)； 4.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	917.19						
42	011204003008	块料墙面	内3 瓷砖墙面1.5~8厚300x600墙面砖,白水泥嵌缝；2.专用胶粘接层； 3.挂金属网,8厚1:2.5水泥砂浆压入网孔,压实抹平 4.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛(内掺防水剂) 5.3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面) 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m2	256.2						

43	011204003009	块料墙面	内4 耐酸砖墙面 1.10厚300x300耐酸墙砖,钠水玻璃胶泥擦缝; 2.6厚钠水玻璃胶泥结合层; 3.环氧玻璃钢二底二布隔离层; 4.8厚1:3水泥砂浆抹平; 5.钢筋混凝土池壁清灰; 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m2	26.57						
44	011207001026	墙面装饰板	内5 吸音预涂板墙面 1.安装900x600x6穿孔吸音预涂板 ; 2.陶瓷纤维布一层绷紧固定于龙骨表面; 3.填充固定40厚吸音岩棉毡; 4.M10膨胀螺栓固定75x50x0.7轻钢龙骨,中距600; 5.基层处理,弹线定位; 6.8厚聚合物水泥砂浆分层抹平或6厚聚合物水泥砂浆分层抹平，3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面); 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m2	692.67						
45	011207001027	墙面装饰板	车控室 1.3mm厚铝板墙面 2.20*40*3镀锌方管，铝板专用角码 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m2	136.24						

46	011105001002	水泥砂浆踢脚线	踢1 水泥砂浆踢脚 1.6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实抹光； 2.刷素水泥浆一道；3.8厚1:3水泥砂浆找平扫毛或划出纹道；4.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)或3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面)； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	15.36						
47	011105003002	块料踢脚线	踢2 地砖踢脚 1.贴 8~10厚地砖踢脚,美缝剂美缝； 2.12厚1:2水泥砂浆粘接层(内掺建筑胶)； 3.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)或专用界面剂一道(抹前用水喷湿墙面)； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	283.66						
48	011105006001	金属踢脚线	不锈钢踢脚线（车站控制室） 1.100mm高不锈钢踢脚线； 2.防火基层板；	m	25.4						
49	011207001028	墙面装饰板（管路包封）	1.10mm厚纤丝水泥加压板（板面装修层同房间装修，计入此综合单价，含可开启检修门）；2.75竖向轻钢龙骨； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	项	1						
50	011204003010	冲洗池	冲洗池瓷砖 1.8厚白色瓷砖,白水泥嵌缝；2.水泥砂浆粘结层； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	35.46						

51	011210006006	轻质隔墙	1.轻质隔墙；2.6厚增强水泥纤维板（双面），刷白色无机涂料； 3.热镀锌50X80X5方钢 竖向龙骨，热镀锌50X50X3方钢(带自攻螺钉孔)； 4.顶部、底部采用M12膨胀螺栓，10mm镀锌钢板； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	371.1						
52	011210006007	三角房防火分隔	1.三角房防火分隔 2.12厚增强水泥纤维板 3.主龙骨采用8#槽钢,两侧墙靠墙需设置主龙骨,各站根据建筑条件调整主龙骨设置的间距d，须保证2.2m≥d≥1.2m。 4.靠墙主龙骨下需设置靠墙6.3#角钢(带螺栓孔,孔距500mm~600mm),使用膨胀螺栓固定,角钢与槽钢接口需焊接牢固,形成支撑体系。 5.次龙骨采用6.3#角钢(带螺栓孔及对穿螺栓孔)或6mm厚扁钢(带对穿螺栓孔),螺钉孔距为250mm,次龙骨与主龙骨需连接牢固(接口满焊,焊后需做防腐防锈处理) 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m2	38.68						
53	011201001007	隔墙临时门洞墙面	1.Φ8@200*200钢丝网，间距600mm增设钢钉； 2.30mm水泥砂浆； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	354						
		天棚工程									

54	011302001018	吊顶天棚	天2 铝合金微孔吸声扣板 1.600x600x1.2厚铝合金微孔吸声扣板固定在中、小龙骨上； 2.C25x19x0.5轻钢小龙骨间距600； 3.C50x19x0.5轻钢中龙骨间距600； 4.C60x30x1.5轻钢大龙骨间距≤1200； 5.Φ8螺栓吊杆、双向吊点(中距1200)； 6.采用M10膨胀螺栓钉入结构板内,双向间距1200； 7.吊顶上方钢筋混凝土板面清除浮灰； 8.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等，吊顶上方钢筋混凝土板面清除浮灰； 9.靠墙处做L型修边条； 10.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	2088.79						

55	011302001019	吊顶天棚	天2 铝合金微孔吸声扣板 1.300x300x1.2厚铝合金微孔吸声扣板固定在中、小龙骨上 2.C25x19x0.5轻钢小龙骨间距600 3.C50x19x0.5轻钢中龙骨间距600 4.C60x30x1.5轻钢大龙骨间距≤1200 5.Φ8螺栓吊杆、双向吊点(中距1200) 6.采用M10膨胀螺栓钉入结构板内,双向间距1200 7.吊顶上方钢筋混凝土板面清除浮灰 8.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等，吊顶上方钢筋混凝土板面清除浮灰 9.靠墙处做L型修边条 10.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m2	205.72						

56	011302001020	吊顶天棚	天3 铝合金扣板吊顶 1.300x300x1.2mm厚铝合金扣板； 2.T型50x19x0.5铝合金龙骨,间距300； 3.60x30x1.5铝合金中龙骨,间距<1200； 4.Φ8螺栓吊杆、双向吊点(中距900~1200)； 5.采用M10膨胀螺栓钉入结构板内,双向中距900~1200； 6.吊顶上方钢筋混凝土板面清除浮灰； 7.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等，吊顶上方钢筋混凝土板面清除浮灰； 8.靠墙处做L型修边条； 9.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	16.66						
		油漆涂料工程									
57	011407002010	天棚喷刷涂料	天1 无机矿物涂料天花（除变电所、再生能源回馈装置室及回馈变压器室外） 1.喷防潮底漆一度,面层喷无机矿物涂料两度(A级不燃材料)； 2.满刮防水腻子三遍,批嵌打平； 3.素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶)； 4.刷混凝土界面处理剂一道； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	2444.85						

58	011407001010	墙面喷刷涂料	内2 无机矿物涂料墙面 1.喷防潮底漆一度,面层喷无机矿物涂料两度; 2.满刮耐水腻子三遍,批嵌打平； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m2	6087.51						
59	011407002011	天棚喷刷涂料（轨行区）	黑色无机矿物涂料喷涂;	m2	783						
60	011407001011	墙面喷刷涂料（轨行区）	黑色无机矿物涂料喷涂	m2	803.53						
		防水工程									
61	010904002005	楼（地）面涂膜防水	地2、地4、地6 1.涂刷2厚单组份聚氨脂涂料防水层,四周卷起350高; 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m2	520.28						
62	010903002007	墙面涂膜防水	内3、内4 1.2厚单组份聚氨脂涂料防水层； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m2	1199.96						
63	010903002008	墙面涂膜防水	废水池、集水井、排水沟 1.自粘性高分子防水卷材2mm厚（2道）； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m2	202.72						
64	010903002009	墙面涂膜防水	1.变电所、配电室、通信和信号机房、站台门设备室等重要设备用房内墙面先抹2mm厚聚合物水泥基复合防水涂料再抹12mm厚聚合物水泥砂浆; 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m2	969.51						

65	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1.2.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	817.56						
		栏杆									
66	011503001014	楼梯及防护栏杆	1100mm高设备区楼梯及防护栏杆 1.50X50*2.5方形不锈钢立柱(304以上材质)； 2.50X50*1.5方形不锈钢扶手(304以上材质)； 3.25X25*1.5方形不锈钢横立杆(304以上材质)； 4.包括连接螺丝、预埋铁件及不锈钢法兰制安； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	171.11						
67	011503005002	金属靠墙扶手	靠墙扶手 1.Φ50x2圆形不锈钢管； 2.@<1200mm12mm厚拉丝不锈钢板； 3.60x30x5不锈钢板； 4.ΦC90x0.8不锈钢装饰盖； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	59.14						
		卫生间设施									
68	011210005004	成品隔断（含小便斗隔断）	1.仿木纹隔断0.8+25+0.8双面金属复合覆膜钢板隔断 2.含亚光面拉手、不锈钢合页、不锈钢挂衣钩等 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	27.54						

69	011505010004	镜面玻璃	1.成品防雾镜（内藏暖色灯带）； 2.含配套龙骨、LED灯、铝框架、透光板灯； 3.配套材料、做法要求及未尽事项详见《技术标准和要求》及施工图纸；	m2	3.38						
70	01B161	洗脸盆台面	1.大白花大理石台盆； 2.L40镀锌角钢龙骨固定，含台面开孔、台板倒角、磨边费用； 3.配套材料、做法要求及未尽事项详见《技术标准和要求》及施工图纸；	m2	2.14						
71	01B162	成品手机架	1.180*80mm成品手机架 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	个	3						
72	01B163	挂衣勾	1.挂衣勾 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	个	3						
73	01B164	烘手器	1.烘手器 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	个	2						
74	01B165	纸巾盒	1.纸巾盒 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	个	2						
75	01B166	小便池置物板二	1.200(宽)*20厚仿木纹双面铝板台； 2.配套材料、做法要求及未尽事项详见《技术标准和要求》及施工图纸；	m2	0.17						
76	01B167	大便池置物板	1.80x180mm仿木纹双面铝板搁板 2.配套材料、做法要求及未尽事项详见《技术标准和要求》及施工图纸	m2	0.03						
		橱窗									
		警务室配套设施									

77	011210002003	金属隔断	1.面层材料品种、规格、颜色:金属面25mm单面衬板绝热夹芯复合钢板（现场预埋复合钢板工厂制作现场安装）； 2.80*80方通龙骨； 3.顶部单边顶型材槽将壁板固定,角钢L30*3用于焊接固定顶槽，角钢用膨胀螺钉M8*70固定； 4.底部使用不锈钢底槽，用膨胀螺钉M8*70固定； 5.材料及做法要求详见图纸	m2	12						
78	010808004008	金属门窗套	1.6公分黑色1.2mm不锈钢门套； 2.防火板门套基层； 3.配套材料及做法要求详见图纸；	m2	6.72						
79	010808004009	金属门窗套	1.6公分黑色1.2mm不锈钢窗套； 2.防火板门套基层； 3.配套材料及做法要求详见图纸；	m2	3.24						
80	011501020002	服务台	1.2000长*600宽*850高服务台，爵士白大理石台面，柜体板采用奥松板饰面喷白漆，成品键盘轴，抽屉为免漆板饰面	m	4.6						
81	01B168	站务专栏	1.站务专栏	块	1						
82	01B169	警务机制	1.警务机制	项	1						
83	01B170	反诈宣传	1.反诈宣传	项	1						
84	01B171	背景文字+警徽	1.背景文字+警徽	项	1						
85	01B172	文字（调解宣传语）	1.文字（调解宣传语）	项	1						
86	01B173	制度牌	1.制度牌（调解室注意事项）	块	1						
87	01B174	门头文字	1.门头文字	项	1						
88	01B175	警徽	1.门头、背景	颗	1						
89	01B176	门条	1.门条	项	1						
90	01B177	科室牌	1.科室牌	块	1						

91	01B178	法制宣传书架	1.法制宣传书架材质:冷轧板、冷轧管 2.颜色:银灰色 3.尺寸:外宽63cm，测宽38cm，宽60cm，总高121cm 4.尺寸:1500*400mm; 5.具体做法详见图纸；	个	1						
		其他									
92	01B179	检修孔不靠墙钢爬梯	1.不靠墙检修爬梯,L50x4角钢与L60X5角钢焊牢,预埋件M1与底板面平与L50x4角钢焊牢 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	座	1						
93	01B180	检修井口、人孔、电缆井盖板	检修井口、人孔、电缆井内的活动盖板（Q235钢） 1.3厚压花不锈钢板，Φ10拎板孔； 2.隔板-40*4，L50*4角钢及L40*4角钢焊接， Φ6锚固筋； 3.角钢及型钢材均采用Q235钢，表面镀锌防锈处理，镀锌层平均厚度不低于80μm，刷防锈漆二度,面漆二度(中灰色)，钢盖板表面需喷涂防火涂料,保证耐火极限不低于1.5h； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	0.49						

94	010606013002	吊装孔盖板	吊装孔盖板（Q235钢） 1.T型钢支撑； 2.2.5厚花纹钢板， -58x4钢板通长； 3.L59x40x4角钢，直径6锚筋,L=200,@500； 4.单块-3x30钢板； 5.露明铁件均刷防锈漆二度,面漆二度(中灰色)； 6.钢盖板表面需喷涂防火涂料,耐火极限不低于2h； 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	t	0.274						
95	01B181	AFC检修井盖板	1.（600*600）2厚不锈钢盖板，周边弯20宽卷边，5厚镀锌钢板，3厚减震橡胶垫，3厚不锈钢边框、3厚环氧树脂结构胶； 2.地砖(根据房间地面做法确定)； 3.含手提孔； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	套	3						
96	01B182	不锈钢格栅检修盖板	1.成品花纹铝板（5020型）盖板； 2.不锈钢地铁LOGO； 3.盖板设置提拉手柄； 4.设置活页15cm*15cm观察口； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	40						
97	031001001027	镀锌钢管	穿越设备与管理用房隔墙的排水沟； 1.150*90镀锌钢管连接； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	10						

98	01B183	地漏篦	1.5mm厚304不锈钢地漏篦； 2.400*400*6镀锌钢板,中间开孔150*150与基座钢筋焊接； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	11						
99	01B184	挡烟垂壁	1.采用10mm纤维水泥板（长度根据防火设计要求确定），挡烟垂壁底边低于排烟口500m；100x63x6镀锌角钢长150(100),@1000，Φ12膨胀螺栓固定结构层面，L50x50x4角钢支架@1000； 2.包括对穿螺栓、防火油膏、防火胶等；玻璃耐火极限1.2h；铁件热镀锌处理；含其他配套镀锌角钢等型材制作安装； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	5						
100	01B185	防鼠板	1.门洞宽*500高 2.2mm厚拉丝不锈钢U型槽,同挡鼠板高度，1mm厚20X20mm不锈钢方管龙骨 3.1.5厚拉丝不锈钢饰面挡鼠板 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m2	7						
101	010904004005	地面结构变形缝	1.铝合金框架嵌入，M6不锈钢平头螺栓，不锈钢盖板，5mm热镀锌连接件； 2.铝型材连接件基础，M10热镀锌膨胀螺栓@600固定； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	163.79						

102	01B186	防淹挡板	1.车控室设置防淹挡板(200mm高)放淹挡板需根据门框及门套位置情况进行调整； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	块	1						
103	040402016005	不锈钢排水篦子	1.360mm宽3mm厚成品不锈钢排水篦子；2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	123.85						
104	01B187	管线标识费	1.招标范围内的所有专业管线标识(除给排水及消防专业)、标牌列于设备区装修工程中，按项包干，中标后不做调整	项	1						
105	01B188	预埋镀锌钢管	1.弱电装修层埋管DN100镀锌钢管 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m	25						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：大学路站设备区(Z11)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：大学路站设备区(Z11)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费						分档累进算法后，标准费率（7.14%）乘以系数0.963224
2		提前竣工增加费						
3		二次搬运费						
4		冬雨季施工增加费						
5		行车、行人干扰增加费						
6		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大学路站设备区(Z11)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：大学路站设备区(Z11)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：大学路站设备区(Z11)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：大学路站设备区(Z11)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：大学路站设备区(Z11)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：大学路站设备区(Z11)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：大学路站设备区(Z11)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					
合计						

主要工日一览表

工程名称：大学路站设备区(Z11)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：大学路站设备区(Z11)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：大学路站设备区(Z11)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：大学路站设备区(Z11)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：大学路站地面四小件(Z12)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土方									
1	010101002002	挖一般土方	1.名称：挖土方 2.土壤类别：根据现场情况自行综合考虑 3.挖土深度：综合考虑 4.挖土方式综合考虑	m3	57.72						
2	010103001002	回填方	1.名称：填土方 2.密实度要求：综合考虑 3.填方材料品种 ：原土方 4.回填方式：综合考虑	m3	22.36						
3	H010103002002	余方弃置	1.名称：土方处置 2.废弃料品种：弃土 3.土方运距：弃土运距由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑	m3	32.04						
4	H010103003002	渣土消纳处置费用	1.名称：渣土消纳费 2.废弃料品种：弃土 3.消纳处置方式、消纳场地位置：由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑	m3	32.04						
		混凝土结构									
5	010501001004	垫层	1.C20素混凝土垫层； 2.含模板及支架（撑）制作、安装、拆除等所有费； 3.具体做法详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	12.38						

6	010501006004	设备基础	1.C35现浇商品混凝土； 2.含模板及支架（撑）制作、安装、拆除等所有费； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	27.86						
7	010501001005	素混凝土满灌	1.各出入口的下部混凝土挡墙与上部玻璃外墙之间,需采用C20细石混凝土进行灌填；2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m3	4.73						
8	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:热轧带肋钢筋HRB400； 2.规格：不同规格综合考虑；3.焊条标准详见结构总说明做法； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	t	3.542						
9	010516002005	预埋铁件	1.预埋铁件，具体做法详见图纸； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	t	0.312						
		钢结构									
10	010603001002	实腹钢柱	1.选用Q235B钢材； 2.表面抛光除锈，除锈等级Sa2.5级；3.钢结构表面氟碳喷涂处理（具体涂抹要求详见钢结构设计说明）；4.防火涂料，耐火极限≥2.5h； 5.含制作、安装、运输； 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	t	6.715						

11	010604001002	钢梁	1.选用Q235B钢材； 2.表面抛光除锈，除锈等级Sa2.5级；3.钢结构表面氟碳喷涂处理（具体涂抹要求详见钢结构设计说明）；4.防火涂料，耐火极限≥1.5h； 5.含制作、安装、运输； 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	t	10.607						
12	010516002006	后置埋件	1.土建未预埋处后置埋件、原预埋件补救处理、化学锚栓等，金属面需做防锈及热镀锌； 2.详见图纸及用户需求书；	项	1						
		楼地面									
13	011102001012	室内外平台地面	1.铺25厚白麻烧毛花岗岩(正、背及四周边满涂防护剂),灌稀水泥浆擦缝； 2.撒素水泥面(撒适量清水)；3.25厚1:3干硬水泥砂浆粘接层； 4.50厚C20细石混凝土垫层； 5.刷素水泥浆一道；6.混凝土结构板； 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	85.92						
14	011102003018	盲道	1.全瓷盲道13厚400*400；2.撒素水泥面(撒适量清水)； 3.25厚1:3干硬水泥砂浆粘接层；4.50厚C20细石混凝土垫层；5.刷素水泥浆一道； 6.混凝土结构板；7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	19.81						

15	011107001002	石材台阶面	1.铺25厚白麻烧毛花岗岩(正、背及四周边满涂防护剂),灌稀水泥浆擦缝； 2.撒素水泥面(撒适量清水)； 3.25厚1:3干硬水泥砂浆粘接层； 4.刷素水泥浆一道； 5.混凝土结构板； 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	17.07						
16	011102001013	石材坡道地面	1.铺25厚白麻烧毛花岗岩(正、背及四周边满涂防护剂),灌稀水泥浆擦缝； 2.撒素水泥面(撒适量清水)； 3.25厚1:3干硬水泥砂浆粘接层； 4.刷素水泥浆一道； 5.混凝土结构板； 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	13.71						
17	011206001003	干挂石材压顶（出入口压顶）	1.25mm厚白麻花岗岩； 2.包括专用石材胶、钢龙骨； 3.石材六面防护、凹槽； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	58.72						
		墙面									
18	011204001002	石材墙面（干挂）	1.25mm厚白麻花岗岩； 2.普通镀锌干挂件(背栓式镀锌干挂件)； 3.50x50x4mm镀锌钢管、L50x4mm镀锌角钢； 4.300X200X12热浸镀锌预埋件与混凝土结构固定； 5.石材六面防护、凹槽； 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	229.85						

19	011206001004	湿贴石材-（冷却塔，平台、坡道、台阶墙面）	1.贴25mm白麻花岗岩； 2.粘贴面涂石材专用结构胶粉或强力胶点粘；3.8厚1:2.5水泥砂浆压实抹平； 4.混凝土表面刷素水泥一道甩毛(内掺建筑胶)；5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	19.93						
20	011407001012	墙面喷刷涂料	无机矿物涂料墙面： 1.喷防潮底漆一度,面层喷无机矿物涂料两度；2.满刮耐水腻子三遍,批嵌打平； 3.8厚1:3水泥砂浆分层抹平； 4.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	60.06						
21	011207001029	墙面装饰板	1.3.0mm铝板（含弧形）表面喷涂银灰色氟碳漆； 2.含龙骨等配件；3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	67.12						
22	011208001009	柱（梁）面装饰	1.3.0mm铝板（含弧形）表面喷涂银灰色氟碳漆； 2.含龙骨等配件；3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	365.35						
23	011209001003	带骨架幕墙（立面）	1.10+1.52PVB+10mm钢化夹胶黑茶色透明彩釉玻璃； 2.包括Φ8泡沫条、耐候密封胶、12*8双面胶条、100*21铝合金压板、线条等构配件；3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	38.14						
		天棚									

24	011209001004	带骨架幕墙（出入口铝单板）	1.型钢骨架：综合考虑 2.钢结构油漆：综合考虑，达到耐腐蚀设计要求 3.面层：3mm厚氟碳喷涂铝单板（颜色综合考虑） 4.面层固定方式：综合考虑 5.嵌缝、塞口材料种类：综合考虑 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	772.96						
25	010607003002	成品雨蓬	1.型钢骨架：综合考虑 2.钢结构油漆：综合考虑，达到耐腐蚀设计要求 3.面层：3mm厚氟碳喷涂铝单板（颜色综合考虑） 4.面层固定方式：综合考虑 5.嵌缝、塞口材料种类：综合考虑 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	37.65						
26	011407002012	天棚喷刷涂料	天1 无机矿物涂料天花 1.喷防潮底漆一度,面层喷无机矿物涂料两度(A级不燃材料)； 2.满刮防水腻子三遍,批嵌打平；； 3.素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 4.刷混凝土界面处理剂一道； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	18.3						
		屋面									

27	010901002002	型材屋面	1.1.2mm厚银灰色铝镁锰板（外表面氟碳喷涂）,板宽为400mm,肋高65mm； 2.L70x45x4mm镀锌角钢,L50角钢； 3.铝镁锰板固定件加自攻螺钉固定，底部加设0.49mm纺粘聚乙烯和聚丙烯膜、 50厚保温岩棉及1.5mm镀锌钢板； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	427.97						
28	010902002002	屋面涂膜防水	1.1.5mm厚丙烯酸高弹防水涂料 2.胎体增强材料（化纤无纺布200g/m2，一布两涂） 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	15.04						
29	010902001002	屋面卷材防水	1.1.5mm厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	427.97						
		栏杆									
30	011503008002	玻璃栏板	1.37.5mm(宽)x80mm(高),顶部50U铝合金型材包边,侧面20H铝合金型材包边 2.8mm+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃 3.玻璃下口固定于10mm厚镀锌钢板槽内 4.10mm厚镀锌钢板槽焊接于12mm厚镀锌钢板上 5.150mm宽混凝土矮墙顶部预埋300mmx180mmx12mm(厚)镀锌钢板 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	31.54						

31	011503001015	镀锌方钢围栏	镀锌方钢围栏 1.横、竖框架100X100X6mm镀锌方钢,基层喷砂面层氟碳喷涂 2.检修门50X50X5mm镀锌方钢,基层喷砂面层氟碳喷涂 3.镀锌艺术造型铁网,15mm厚铁网,喷氟碳漆 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	32.08						
32	011503001016	坡道不锈钢栏杆	1.部位：坡道不锈钢栏杆 2.高度：900mm 3.扶手：Φ50x2mm、Φ40x2mm拉丝不锈钢扶手拉丝不锈钢管 4.横杆：Φ25x2.0mm拉丝不锈钢钢管 5.立柱：不锈钢立杆70*8mm 6.不锈钢型号：304# 7.包括膨胀螺栓、不锈钢螺丝、预埋铁件、法兰盘制安等； 8.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	17.78						
33	01B189	冷却塔围栏（艺术造型铁网）	1.部位：冷却塔围栏（艺术造型铁网） 2.100x120x6镀锌钢方梁，120x120x6镀锌钢方柱，60x40x4镀锌方钢，25x6艺术造型钢板网，基层喷砂面层灰色氟碳喷涂 3.包括成品锁具、合页等五金件 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	338.37						
		门窗									
34	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1.常闭式应急排烟窗,具备联动和手动开启功能 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	6						

35	010803002006	防盗卷帘	1.重型不锈钢镂空防盗卷帘FDJM5630，包括启闭装置（具有手动、自动控制的功能），防坠落装置、电动装置、控制系统、导轨、控制箱、操作盒、型钢骨架基层及安装必需的五金配件等；2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	樘	2						
36	010803002007	防盗卷帘	1.重型不锈钢镂空防盗卷帘FDJ4027，包括启闭装置（具有手动、自动控制的功能），防坠落装置、电动装置、控制系统、导轨、控制箱、操作盒、型钢骨架基层及安装必需的五金配件等；2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	樘	2						
37	01B190	卷帘箱	1.卷帘箱：材质为3mm铝单板（含检修口）表面喷涂深灰色氟碳漆；L50x4镀锌角钢；2.5mm不锈钢包边;含不锈钢折边铣槽处理； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	7.2						
38	01B191	卷帘门控制按钮盒	卷帘门控制按钮盒150*90*60（防水）；详见专业厂家深化，（用于卷帘门布线，Φ30钢管穿孔）	个	2						
39	01B192	轨槽制安	卷闸门轨槽制安；详见后续施工图；	项	1						

40	010807003002	防雨铝合金百叶	1.铝合金成品百叶表面喷涂深灰色氟碳漆 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	2						
		其他									
41	01B193	防坠落挡板	1.8+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻璃防坠落挡板高度高出扶手10cm 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	8						
42	01B194	防淹闸槽	1.接口处采用1.5厚不锈钢压条；含预留钢槽孔； 2.两根C14焊接成钢槽孔,用不锈钢板覆盖；含两根C10背对缝焊接， 900mm长镀铬槽钢； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	对	7						
43	01B195	防淹闸板	1.定形产品铝合金防淹板带公母榫槽,设3厚橡胶垫片；2.铝合金防淹板厚1.5mm,总高600mm。3.配套材料及做法要求详见图纸及技术要求； 4.防淹闸板标准板规格等其他具体详见技术要求及设计图纸；5.6.3#槽钢规格为63x40x4.8,12#槽钢规格为120x53x5.5 6.计算规则：按闸板上沿长度以米计量 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m	13.15						
44	010507001002	散水、坡道	1.种植散水详见12J003；2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	90.33						

45	011302002014	风井口格栅	1.成品钢格栅（Q235钢），3x32孔径52x60,格栅通风率80%，热镀锌处理，上覆防坠落钢丝网，爬梯上方设置可开启扇及锁件； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	154.2						
46	01B196	304不锈钢凸起式防堵地漏	1.304不锈钢凸起式防堵地漏 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	8						
47	010902007003	2mm厚不锈钢水槽	1.2mm厚不锈钢水槽； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	4.88						
48	010902007004	1.0mm厚铝合金泛水板	1.1.0mm厚铝合金泛水板； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	3.42						
49	040402016006	冷却塔沟道盖板	1.300mm宽40mm厚浅灰色复合树脂沟盖板； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	33.4						
50	010903002010	冷却塔排水沟防水	1.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	16.7						
51	040402016007	不锈钢排水篦子	1.400mm宽5mm厚304不锈钢排水篦子； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	33.4						
52	010904003002	排水沟防水	1.1:2.5水泥砂浆找坡,中间坡向两边； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	20.04						

53	040402016008	沟道盖板	1.800mm宽5mm(304)不锈钢板排水篦子 2.3厚(304)不锈钢方管,角钢基层 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	33.4						
54	01B197	自动扶梯与地面石材收口	1.部位:自动扶梯与地面石材收口； 2.氯丁橡胶条嵌缝，不锈钢收口； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	10.8						
55	01B198	冷却塔钢板踏步	1.6mm厚钢板基层喷砂面层灰色氟碳喷涂距地高度2500mm； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	项	1						
56	01B199	冷却塔钢板雨棚	1.6mm厚钢板基层喷砂面层灰色氟碳喷涂距地高度2500mm。 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	项	1						
57	01B200	冷却塔钢板钢梯	1.4mm厚花纹钢板基层喷砂面层灰色氟碳喷涂，栏杆立柱。 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	项	1						
58	01B201	不锈钢排水篦子缺失（带logo）	1.不锈钢排水篦子（带logo） 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	个	8						
59	031001006010	塑料管	1.屋檐至地面的排水管DN100 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	72						

60	01B202	屋面防坠落设施	1.直径8不锈钢钢丝绳，高强专用铝合金夹具固定于屋面板板肋上，不锈钢钢丝绳固定座。 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	项	1						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：大学路站地面四小件(Z12)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：大学路站地面四小件(Z12)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费						分档累进算法后，标准费率（7.14%）乘以系数0.963224
2		提前竣工增加费						
3		二次搬运费						
4		冬雨季施工增加费						
5		行车、行人干扰增加费						
6		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大学路站地面四小件(Z12)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：大学路站地面四小件(Z12)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：大学路站地面四小件(Z12)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：大学路站地面四小件(Z12)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：大学路站地面四小件(Z12)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：大学路站地面四小件(Z12)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：大学路站地面四小件(Z12)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					
合计						

新点网上招投标系统

主要工日一览表

工程名称：大学路站地面四小件(Z12)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：大学路站地面四小件(Z12)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：大学路站地面四小件(Z12)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：大学路站地面四小件(Z12)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：大学路站导向标识(Z13)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		吊挂标识									
1	080802013064	标识牌	吊挂式引导/确认标识（180W） 1.型号DG-1503* 2.规格:长×高×厚（mm）1500*300*80(双面) 3.材料组成为铝板、PC板、不锈钢板及电气部分 4.导向标识牌文案面板部分为黑色阻光膜(镂空部分白色或贴专色透光膜),内衬白色透光PC板.图标由线路标志色及白色(透光)组成;字体为白色或黄色透光;用吊杆连接吊顶中的预埋件,顶面预留接线口； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	6					

2	080802013065	标识牌	吊挂式引导/确认标识（320W） 1.型号DG-2403* 2.规格:长×高×厚（mm）2400*300*80(双面) 3.材料组成为铝板、PC板、不锈钢板及电气部分 4.导向标识牌文案面板部分为黑色阻光膜(镂空部分白色或贴专色透光膜),内衬白色透光PC板.图标由线路标志色及白色(透光)组成;字体为白色或黄色透光;用吊杆连接吊顶中的预埋件,顶面预留接线口； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	5					
3	080802013066	标识牌	吊挂式引导/确认标识（360W） 1.型号DG-3003* 2.规格:长×高×厚（mm）3000*300*80(双面) 3.材料组成为铝板、PC板、不锈钢板及电气部分 4.导向标识牌文案面板部分为黑色阻光膜(镂空部分白色或贴专色透光膜),内衬白色透光PC板.图标由线路标志色及白色(透光)组成;字体为白色或黄色透光;用吊杆连接吊顶中的预埋件,顶面预留接线口； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	1					
		悬挑标识									

4	080802013067	标识牌	悬挑式指引/确认标识（180W） 1.型号XT-01503* 2.规格:长×高×厚（mm）1500*300*80(双面) 3.材料组成为铝板、PC板、不锈钢板及电气部分 4.导向标识牌文案面板部分为黑色阻光膜(镂空部分白色或贴专色透光膜),内衬白色透光PC板.图标由线路标志色及白色(透光)组成;字体为白色或黄色透光;用吊杆连接吊顶中的预埋件,顶面预留接线口； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	3					
		挂墙标识									
5	080802013068	标识牌	挂墙式引导/确认标识（180W） 1.型号GQ-1503* 2.规格:长×高×厚（mm）1500*300*60 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	3					

6	080802013069	标识牌	挂墙式引导/确认标识（220W） 1.型号GQ-1803* 2.规格:长×高×厚（mm) 1800*300*60 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
7	080802013070	标识牌	门套发光字母内置灯箱（120W） 1.型号GQ-0609* 2.规格:长×高×厚（mm) 600*900*60 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
8	080802013071	标识牌	出入口门匾（450W） 1.型号GQ-6006* 2.规格:长×高×厚（mm) 6000*600*80 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	5						

9	080802013072	标识牌	首末车时间牌 1.型号GQ-0408 2.规格:长×高×厚（mm) 420*850*33 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
10	080802013073	标识牌	五连牌 1.型号GQ-0406 2.规格:长×高×厚（mm) 420*620*33 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	20						
11	080802013074	标识牌	运营需求 1.型号GQ-1206 2.规格:长×高×厚（mm) 1200*620*33 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						

12	080802013075	标识牌	无障碍位置/乘梯须知/楼层牌 1.型号GQ-0405 2.规格:长×高×厚（mm) 420*580*33 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	11						
13	080802013076	标识牌	出入口LOGO或出入口编号（220W） 1.型号GQ-0707* 2.规格:长×高（mm) 750*750 3.分为铝板贴附安装、 PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	9						
14	080802013077	标识牌	站外垂梯LOGO（220W） 1.型号GQ-0707* 2.规格:长×高（mm) 780*780 3.铝板、镀锌钢、PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	1						

15	080802013078	标识牌	竖向线路图 1.型号GQ-0715 2.规格:长×高×厚（mm） 700*1500*33 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	2						
16	080802013079	标识牌	LED 出口信息牌 （260W） 1.型号GQ-1218* 2.规格:长×高×厚（mm） 1200*1800*80 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
17	080802013080	标识牌	线网信息牌/票务信息（500W） 1.型号GQ-2118* 2.规格:长×高×厚（mm） 2100*1800*80 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						

18	080802013081	标识牌	综合信息牌（600W） 1.型号GQ-2418* 2.规格:长×高×厚（mm） 2400*1800*80 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	1						
		站立标识									
19	080802013082	标识牌	出入口落地地徽 （400W） 1.型号ZL-0645* 2.规格:长×高（mm） 600*4500 3.组成部分为不锈钢、铝板、PC板及电气部分,标识牌用螺栓与地面的预埋件连接固定,地面预留接线口 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
		贴附式标识									
20	080802013083	标识牌	指引标识 1.型号TF-0609 2.规格:长×高（mm） 600*900 3.分为铝板贴附安装、 PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	6						
21	080802013084	标识牌	警务室确认标识 1.型号TF-1203 2.规格:长×高×厚（mm） 1200*300 3.分为铝板贴附安装、 PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	7						

22	080802013085	标识牌	站名牌 1.型号TF-0704 2.规格:长×高×厚（mm）750*400*3 3.分为铝板贴附安装、 PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	8						
23	080802013086	标识牌	卫生间/出入口辅助指引信息带 1.型号TF-3006 2.规格:长×高（mm）3000*600 3.分为铝板贴附安装、 PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	6						
24	080802013087	标识牌	通长导向 1.型号TF-0008 2.规格:长×高（mm）实测*850 3.分为铝板贴附安装、PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	2						
25	080802013088	标识牌	禁止通行 1.型号TF-1003 2.规格:长×高（mm）1080*300 3.分为铝板贴附安装、 PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
26	080802013089	标识牌	开往方向 1.型号TF-1803 2.规格:长×高（mm）1800*300 3.分为铝板贴附安装、 PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	2						

27	080802013090	标识牌	指引标识 1.型号DT-0001 2.规格:长×高（mm)1000*1500 3.分为铝板贴附安装、PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	2						
		警示标识									
28	080802013091	标识牌	标识名称：严禁携带易燃易爆危险物品进站（TF-S01） 1.规格(mm)：700*150 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
29	080802013092	标识牌	标识名称：上下电梯注意事项（TF-S02） 1.规格(mm)：550*150 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	18						
30	080802013093	标识牌	标识名称：禁止吸烟（TF-S03） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	12						
31	080802013094	标识牌	标识名称：禁止饮食（TF-S04） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	8						
32	080802013095	标识牌	标识名称：请勿携带宠物（TF-S05） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	8						

33	080802013096	标识牌	标识名称：禁止行乞（TF-S06） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	8						
34	080802013097	标识牌	标识名称：禁止摆摊（TF-S07） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	8						
35	080802013098	标识牌	标识名称：请勿坐卧停留（TF-S08） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	11						
36	080802013099	标识牌	标识名称：请勿乱扔废物（TF-S09） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	8						
37	080802013100	标识牌	标识名称：禁止入内（TF-S10） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	10						
38	080802013101	标识牌	标识名称：当心滑跌（TF-S11） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						

39	080802013102	标识牌	标识名称：小心夹手(左边)（TF-S14） 1.规格(mm)：110*150 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	16						
40	080802013103	标识牌	标识名称：小心夹手(右边)（TF-S15） 1.规格(mm)：110*150 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	16						
41	080802013104	标识牌	标识名称：进出此门必须佩带职员证（TF-S21） 1.规格(mm)：210*148 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	10						
42	080802013105	标识牌	标识名称：身高表（TF-S22） 1.规格(mm)：1800*150 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	2						
43	080802013106	标识牌	标识名称：站台门、安全门（TF-S23） 1.规格(mm)：单个60*60 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	32						
44	080802013107	标识牌	标识名称：应急门、端头门（TF-S24） 1.规格(mm)：单个60*60 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	32						

45	080802013108	标识牌	标识名称：车厢（TF-S25) 1.规格(mm)：200*250 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	48						
46	080802013109	标识牌	标识名称：请勿翻越（TF-S28） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
47	080802013110	标识牌	标识名称：请勿冲门（TF-S29） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	16						
48	080802013111	标识牌	标识名称：禁止倚靠（TF-S30） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	16						
49	080802013112	标识牌	标识名称：紧握扶手(左)（TF-S31） 1.规格(mm)：100*145 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	11						
50	080802013113	标识牌	标识名称：紧握扶手(右)（TF-S32） 1.规格(mm)：100*145 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	11						

51	080802013114	标识牌	标识名称：小心站台间隙(左)（TF-S34） 1.规格(mm)：110*150 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	16						
52	080802013115	标识牌	标识名称：小心站台间隙(右)（TF-S35） 1.规格(mm)：110*150 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	16						
53	080802013116	标识牌	标识名称：电扶梯地面提示贴（TF-S38） 1.规格(mm)：1000*350 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	18						
54	080802013117	标识牌	标识名称：小心碰头（TF-S43） 1.规格(mm)：400*600*5 2.工艺：PC板丝印 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
		人防标识									
55	080802013118	标识牌	标识名称：地铁出入口竖牌标识 1.规格(mm)：540*200 2.工艺：不锈钢镂空烤漆 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
56	080802013119	标识牌	标识名称：防护密闭门标识 1.规格(mm)：900*250 2.工艺：1.5mm铝板 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	8						

57	080802013120	标识牌	标识名称：密闭门标识 1.规格(mm)：900*250 2.工艺：1.5mm铝板 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
58	080802013121	标识牌	标识名称：主(次)要出入口标识 1.规格(mm)：650*250 2.工艺：1.5mm铝板 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
59	080802013122	标识牌	标识名称：临战封堵 1.规格(mm)：650*250 2.工艺：1.5mm铝板 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	2						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：大学路站导向标识(Z13)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：大学路站导向标识(Z13)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费						分档累进算法后，标准费率（7.14%）乘以系数0.963224
2		提前竣工增加费						
3		二次搬运费						
4		冬雨季施工增加费						
5		行车、行人干扰增加费						
6		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大学路站导向标识(Z13)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：大学路站导向标识(Z13)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：大学路站导向标识(Z13)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：大学路站导向标识(Z13)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：大学路站导向标识(Z13)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：大学路站导向标识(Z13)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：大学路站导向标识(Z13)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					
合计						

新点网上招投标系统

主要工日一览表

工程名称：大学路站导向标识(Z13)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：大学路站导向标识(Z13)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：大学路站导向标识(Z13)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

新点网上招投标系统

主要机械台班一览表

工程名称：大学路站导向标识(Z13)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：动力照明工程(Z14)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		设备区动力与照明系统									
1	030404017088	配电箱	1.名称：环控电控柜（甲供）； 2.落地式安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	11						
2	030404017089	配电箱	1.名称：软启动柜（甲供）； 2.落地式安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	4						
3	030404017090	配电箱	1.名称：变频柜（甲供）； 2.落地式安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	10						
4	030404017091	配电箱	1.名称：EPS配电箱(柜)（甲供） 2.落地式安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

5	030404017092	配电箱	1.名称：PLC控制柜（甲供）； 2.落地式安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	2						
6	030404017093	配电箱	1.名称：A号出入口电梯配电箱 APA1-DTA 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
7	030404017094	配电箱	1.名称：A端站厅层厅台电梯配电箱 APA1-DT01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
8	030404017095	配电箱	1.名称：A端站台层站台门系统双切箱 ATA2-ZTM 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
9	030404017096	配电箱	1.名称：A端厅台自动扶梯配电箱 ATA2-FT01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

10	030404017097	配电箱	1.名称：B端厅台自动扶梯配电箱 ATB2-FT01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
11	030404017098	配电箱	1.名称：B号出入口扶梯双切箱 ATA1-FTB 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
12	030404017099	配电箱	1.名称：C号出入口扶梯双切箱 ATB1-FTC 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
13	030404017100	配电箱	1.名称：民用通信系统双切箱 ATA1-MYTX 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
14	030404017101	配电箱	1.名称：A端站厅层FAS双切箱 ATA1-FAS 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

15	030404017102	配电箱	1.名称：A端消防动力总箱1 APA1-XF1 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
16	030404017103	配电箱	1.名称：A端消防动力总箱2 APA1-XF2 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
17	030404017104	配电箱	1.名称：A端站厅层公共区消防双切箱 ATA1-XFSQ1 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
18	030404017105	配电箱	1.名称：A端站厅层设备区消防双切箱1 ATA1-XFSQ2 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
19	030404017106	配电箱	1.名称：A端站厅层设备区消防双切箱2 ATA1-XFSQ3 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

20	030404017107	配电箱	1.名称：A端站台层公共区消防双切箱ATA2-XFSQ1 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
21	030404017108	配电箱	1.名称：A端站台层设备区消防双切箱ATA2-XFSQ2 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
22	030404017109	配电箱	1.名称：B端站厅层设备区消防双切箱ATB1-XFSQ 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
23	030404017110	配电箱	1.名称：B端站台层设备区消防双切箱ATB2-XFSQ 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
24	030404017111	配电箱	1.名称：排烟机房就地双电源切换箱ATA1-PY1~3 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	3						

25	030404017112	配电箱	1.名称：排烟机房就地双电源切换箱 ATB1-PY 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
26	030404017113	配电箱	1.名称：B端区间内置式废水泵双电源切换箱 ATA2-QJFSB1 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
27	030404017114	配电箱	1.名称：B端区间内置式废水泵双电源切换箱 ATA2-QJFSB2 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
28	030404017115	配电箱	1.名称：室外机配电箱 APA1-DLJ 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
29	030404017116	配电箱	1.名称：A端站厅层一级小动力双切箱 ATA1-DL01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

30	030404017117	配电箱	1.名称：B端站厅层一级小动力双切箱ATB1-DL01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
31	030404017118	配电箱	1.名称：A端站厅层二级小动力配电箱APA1-DL01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
32	030404017119	配电箱	1.名称：B端站厅层二级小动力配电箱APB1-DL01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
33	030404017120	配电箱	1.名称：A端站台层二级小动力配电箱APA2-DL01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
34	030404017121	配电箱	1.名称：A端站厅层三级小动力配电箱APA1-DL02 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

35	030404017122	配电箱	1.名称：A端站台层三级小动力配电箱APA2-DL02 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
36	030404017123	配电箱	1.名称：茶水间插座电源箱AP-CS 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
37	030404017124	配电箱	1.名称：B端站厅层三级小动力配电箱APB1-DL02 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
38	030404017125	配电箱	1.名称：B端站台层三级小动力配电箱APB2-DL01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
39	030404017126	配电箱	1.名称：变电所检修电源箱APA2-SJX1~3 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	3						

40	030404017127	配电箱	1.名称：检修电源箱 JXB1~3 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	3						
41	030404017128	配电箱	1.名称：检修电源箱 JXA1~5 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	5						
42	030404017129	配电箱	1.名称：B端站台层区间检修总箱 APB2-ZQJX 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
43	030404017130	配电箱	1.名称：A端站台层区间检修总箱 APA2-ZQJX 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
44	030404017131	配电箱	1.名称：冷水机房配电箱 APA1-LSXT 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

45	030404017132	配电箱	1.名称：冷却塔就地配电箱APA1-LQT 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
46	030404017133	配电箱	1.名称：冷水机组隔断箱APA1-LS01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
47	030404017134	配电箱	1.名称：冷水机组隔断箱APA1-LS02 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
48	030404017135	配电箱	1.名称：A端站厅层设备区照明配电箱1 ALA1-SBM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
49	030404017136	配电箱	1.名称：A端站厅层卫生间插座配电箱 ALA1-WSJ01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

50	030404017137	配电箱	1.名称：A端站厅层设备区照明配电箱2 ALA1-SBM02 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
51	030404017138	配电箱	1.名称：A端站台层设备区照明配电箱 ALA2-SBM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
52	030404017139	配电箱	1.名称：B端站厅层设备区照明配电箱 ALB1-SBM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
53	030404017140	配电箱	1.名称：B端站台层设备区照明配电箱 ALB2-SBM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
54	030404017141	配电箱	1.名称：A端区间正常照明总箱 ATA2-ZQBM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

55	030404017142	配电箱	1.名称：B端区间正常照明总箱 ATB2-ZQBM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
56	030404017143	配电箱	1.名称：站台板下照明 ALA2-AM 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
57	030404017144	配电箱	1.名称：变电所照明箱 ALA2-SY 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
58	030404017145	配电箱	1.名称：A端站厅层设备区备用照明箱 ATA1-SM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
59	030404017146	配电箱	1.名称：便民服务用房配电箱 APB1-SP 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

60	030404017147	配电箱	1.名称：A端站台层设备区备用照明箱ATA2-SM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
61	030404017148	配电箱	1.名称：B端站厅层设备区备用照明箱ATB1-SM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
62	030404017149	配电箱	1.名称：B端站台层设备区备用照明箱ATB2-SM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
63	030404022002	控制器	1.名称：应急照明控制器（甲供） 2.放电时间不小于180min 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能	台	1						
64	030404017150	配电箱	1.名称：应急照明集中电源（甲供） 2.0.6kVA IP33 放电时间不小于90min，规格型号及安装方式详见图纸，含安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	2						

65	030404017151	配电箱	1.名称：应急照明集中电源（甲供） 2.1.0kVA IP33 放电时间不小于90min，规格型号及安装方式详见图纸，含安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	3						
66	030412005027	600x600LED平板灯	1.名称：600x600LED平板灯(甲供) 2.规格：40W 嵌入式安装 IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	24						
67	030412005028	600x600LED应急平板灯	1.名称：600x600LED应急平板灯(甲供) 2.规格：40W 嵌入式安装 IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	12						
68	030412005029	1200x200LED平板灯	1.名称：1200x200LED平板灯(甲供) 2.规格：21W 满足链吊、杆吊、吸顶、吸墙式安装 IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	24						

69	030412005030	1200x200LED应急平板灯	1.名称：1200x200LED应急平板灯(甲供) 2.规格：21W 满足链吊、杆吊、吸顶、吸墙式安装 IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	101						
70	030412005031	600x150LED平板灯	1.名称：600x150LED平板灯(甲供) 2.规格：21W 满足吸顶、吸墙式安装,IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	62						
71	030412005032	600x150LED平板灯(IP65)	1.名称：600x150LED平板灯(IP65)(甲供) 2.规格：21W 满足吸顶、吸墙式安装,IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	100						
72	030412005033	600x150LED应急平板灯	1.名称：600x150LED应急平板灯(甲供) 2.规格：21W 满足吸顶、吸墙式安装,IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	1						

73	030412005034	600x150LED应急平板灯(IP65)	1.名称：600x150LED应急平板灯(IP65)(甲供) 2.规格：21W 满足吸顶、吸墙式安装,IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	28						
74	030412005035	1200x200LED平板灯(IP65)	1.名称：1200x200LED平板灯(IP65)(甲供) 2.规格：21W 满足链吊、杆吊、吸顶、吸墙式安装 IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	17						
75	030412005036	1200x200LED应急平板灯(IP65)	1.名称：1200x200LED应急平板灯(IP65)(甲供) 2.规格：21W 满足链吊、杆吊、吸顶、吸墙式安装 IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	6						
76	030412004030	卫生间筒灯	1.名称：卫生间筒灯(甲供) 2.规格：5W 嵌入式安装,IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	18						

77	030412005037	400x68安全照明灯具	1.名称：400x68安全照明灯具(甲供) 2.规格：8W AC24V 满足链吊、杆吊、吸顶、吸墙式安装 IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	81						
78	030412004031	双面疏散指示标志	1.名称：双面疏散指示标志(甲供) 2.规格：1W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	1						
79	030412004032	疏散指示标志	1.名称：疏散指示标志(甲供) 2.规格：1W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	87						
80	030412004033	疏散指示标志,双向	1.名称：疏散指示标志,双向(甲供) 2.规格：1W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	13						
81	030412004034	疏散出口标志	1.名称：疏散出口标志(甲供) 2.规格：1W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	42						

82	030412004035	安全出口标志	1.名称：安全出口标志(甲供) 2.规格：1W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	1						
83	030412004036	A型疏散照明灯具(壁装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(壁装/吸顶)(甲供) 2.规格：5W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	55						
84	030412004037	A型疏散照明灯具(壁装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(壁装/吸顶)(甲供) 2.规格：5W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	59						
85	030412004038	A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)(甲供) 2.规格：5W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	21						
86	030412004039	A型疏散照明灯具(壁装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(壁装/吸顶)(甲供) 2.规格：10W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	2						

87	030412004040	疏散出口标志,禁止/进入	1.名称：疏散出口标志,禁止/进入(甲供) 2.规格：1W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	5						
88	030412004041	楼层指示灯	1.名称：楼层指示灯(甲供) 2.规格：1W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	4						
89	030412004042	A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)(甲供)　2.规格：10W IP67 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	1						
90	030412005038	1200x200LED应急平板灯自带蓄电池	1.名称：1200x200LED应急平板灯自带蓄电池(甲供)　2.规格：21W 满足链吊、杆吊、吸顶、吸墙式安装,IP41;备用时间≥90min 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	7						

91	030412005039	1200x200LED应急平板灯自带蓄电池	1.名称：600x150LED应急平板灯自带蓄电池(甲供) 2.规格：21W 满足链吊、杆吊、吸顶、吸墙式安装,IP41;备用时间≥90min 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	8						
92	030404035007	插座	1.名称：单相五孔插座 2.规格：250V 10A（含插座盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	120						
93	030404035008	插座	1.名称：防溅型单相五孔插座 2.规格：250V 10A（含插座盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	23						
94	030404034014	照明开关	1.名称：单联单控开关；2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	21						
95	030404034015	照明开关	1.名称：双联单控开关；2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	10						
96	030404034016	照明开关	1.名称：密闭单联单控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	55						
97	030404034017	照明开关	1.名称：密闭双联单控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	14						

98	030404034018	照明开关	1.名称：单联双控开关；2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	50						
99	030404034019	照明开关	1.名称：密闭单联双控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	15						
100	030404034020	照明开关	1.名称：三联双控开关；2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	1						
101	030404034021	照明开关	1.名称：红外感应开关；2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	25						
102	030404020001	低压熔断器	1.名称：熔断器 10A； 2.安装方式：综合考虑；	个	27						
103	030408001065	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-4x185+1x95；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	91.55						
104	030408001066	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-4x150+1x70；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	55.3						
105	030408001067	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-4x25+1x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	36.63						

106	030408001068	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-3x50+2x25；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	73.97						
107	030408001069	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-3x25+1x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	27.74						
108	030408001070	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-3x25+2x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	84.11						
109	030408001071	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-5x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	18.31						
110	030408001072	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-5x10（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	368.61						
111	030408001073	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-5x6（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	56.14						

112	030408001074	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-3x4（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	4469.31						
113	030408001075	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-4x10（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	84.19						
114	030408001076	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-4x6（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	27.76						
115	030408001077	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-3x6（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	261.7						
116	030408001078	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-3x120+1x70；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	177.93						
117	030408002008	控制电缆	1.名称：控制电缆； 2.规格：WDZB1N-KYJYP23-30x1.5（含控制电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	710						

118	030408002009	控制电缆	1.名称：控制电缆； 2.规格：WDZB1N-KYJYP23-24x1.5（含控制电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	190						
119	030408002010	控制电缆	1.名称：控制电缆； 2.规格：WDZB1N-KYJYP23-12x1.5（含控制电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1250						
120	030408002011	控制电缆	1.名称：控制电缆； 2.规格：WDZB1N-KYJYP23-8x1.5（含控制电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	360						
121	030408002012	控制电缆	1.名称：控制电缆； 2.规格：WDZB1N-KYJYP23-6x1.5（含控制电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1410						
122	030408002013	控制电缆	1.名称：控制电缆； 2.规格：WDZB1N-KYJYP23-4x1.5（含控制电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	550						
123	030408001079	电力电缆	1.名称：变频电缆； 2.规格：WDZB1N-BPYJYP1-2-3x50+3x10；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	30						

124	030408001080	电力电缆	1.名称：变频电缆； 2.规格：WDZB1N-BPYJYP1-2-3x70+3x10；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	65.43						
125	030408001081	电力电缆	1.名称：变频电缆； 2.规格：WDZB1-BPYJYP1-2-3x25+3x4；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	201.4						
126	030408001082	电力电缆	1.名称：变频电缆； 2.规格：WDZB1-BPYJYP1-2-3x10+3x2.5（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	280.4						
127	030408001083	电力电缆	1.名称：变频电缆； 2.规格：WDZB1-BPYJYP1-2-3x35+3x6；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	55.47						
128	030408001084	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x150+2x70；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	128.16						
129	030408001085	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x120+2x70；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	166.58						

130	030408001086	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x95+2x50；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	439.25						
131	030408001087	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x50+2x25；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	73.24						
132	030408001088	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x70+2x35；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	186.91						
133	030408001089	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-4x50+1x25；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	813.85						
134	030408001090	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-4x35+1x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	323.62						
135	030408001091	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x35+2x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	314.72						

136	030408001092	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-4x25+1x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	351.33						
137	030408001093	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x25+2x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	990.25						
138	030408001094	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-5x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1434.75						
139	030408001095	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-5x10（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	601.55						
140	030408001096	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-5x6（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	659.13						
141	030408001097	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-4x6（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	277.37						

142	030408001098	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-5x4（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	738.76						
143	030408001099	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-4x4（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	94.55						
144	030408001100	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x4（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	970.79						
145	030408001101	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-4x2.5（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	457.8						
146	030408001102	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆；2.规格：WDZB1-RTTYZ-3（1x185）+2（1x95）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	860						

147	030408001103	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-3（1x150）+2（1x70）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	500						
148	030408001104	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-4x50+1x25； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	620						
149	030408001105	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-4x25+1x16； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	139.36						
150	030408001106	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-3x25+2x16； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	157.53						
151	030408001107	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-5x16； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	577.6						

152	030408001108	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-3x35+2x16； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	170						
153	030408001109	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-4x35+1x16； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	410						
154	030408006016	电力电缆头	1.名称：10mm2以上25mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安	个	98						
155	030408006017	电力电缆头	1.名称：25mm2以上35mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安	个	26						
156	030408006018	电力电缆头	1.名称：35mm2以上120mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安	个	54						
157	030408006019	电力电缆头	1.名称：120mm2以上240mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安	个	14						
158	030408006020	电力电缆头	1.名称：120mm2及以上185mm2及以下单芯矿物绝缘电缆头制安	个	42						
159	030408006021	电力电缆头	1.名称：50mm2及以上120mm2以下单芯矿物绝缘电缆头制安	个	60						
160	030408006022	电力电缆头	1.名称：25mm2及以上35mm2及以下单芯矿物绝缘电缆头制安	个	8						

161	030408006023	电力电缆头	1.名称：16mm2及以上25mm2及以下多芯矿物绝缘电缆头制安	个	16						
162	030411004030	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-2.5； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	11000						
163	030411004031	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-4； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	26850						
164	030411004032	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-6； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	13800						
165	030411004033	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1N-BYJ-2.5 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	17750						
166	030411004034	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1N-BYJ-4； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	5000						
167	030411004035	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1N-BYJ-6； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	100						
168	030411004036	配线	1.名称：耐火电线 2.规格型号：WDZB1N-RYSP-2x2.5 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	250						

169	030411004037	配线	1.名称：耐火电线 2.规格型号：WDZB1N-RYJSP-2x2.5 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	4500						
170	030502007002	光缆	1.名称：单模光纤 2.包含光缆熔接、尾纤 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	1000						
171	030501007002	接口卡	1.名称：光电转换口 2.包含接线、接地、本体安装、网络调试 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	台	6						
172	030411001030	配管	1.名称：镀锌钢管SC125；2.敷设方式：综合考虑；3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	100						
173	030411001031	配管	1.名称：镀锌钢管SC100；2.敷设方式：综合考虑；3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	300						

174	030411001032	配管	1.名称：镀锌钢管SC80； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	600						
175	030411001033	配管	1.名称：镀锌钢管SC70； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	100						
176	030411001034	配管	1.名称：镀锌钢管SC50； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	1200						
177	030411001035	配管	1.名称：镀锌钢管SC40； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	1000						

178	030411001036	配管	1.名称：镀锌钢管SC32； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	5300						
179	030411001037	配管	1.名称：镀锌钢管SC25； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	9500						
180	030411001038	配管	1.名称：镀锌钢管SC20； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	9000						
181	030411001039	配管	1.名称：塑料管PC20； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	500						

182	030411003012	桥架	1.名称：槽式电缆桥架； 2.规格：CT-800x150； 3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	70						
183	030411003013	桥架	1.名称：槽式电缆桥架； 2.规格：CT-600x150； 3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	500						
184	030411003014	桥架	1.名称：槽式电缆桥架； 2.规格：CT-400x150； 3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	300						
185	030411003015	桥架	1.名称：槽式电缆桥架； 2.规格：CT-300x150； 3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	250						
186	030411003016	桥架	1.名称：槽式电缆桥架； 2.规格：CT-200x150； 3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	100						
187	030411003017	桥架	1.名称：防火槽式电缆桥架； 2.规格：CT-800x150； 3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	100						

188	030411003018	桥架	1.名称：防火槽式电缆桥架； 2.规格：CT-600x150；3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	400						
189	030411003019	桥架	1.名称：防火槽式电缆桥架； 2.规格：CT-400x150；3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	300						
190	030411003020	桥架	1.名称：防火槽式电缆桥架； 2.规格：CT-300x150；3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	250						
191	030411003021	桥架	1.名称：防火槽式电缆桥架； 2.规格：CT-200x150；3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	100						
192	031002002002	电缆支架	1.名称：电缆支架（4层支架）（站台板下/岔区/出入段线） 2.电缆支架制作安装，需刷防火涂料， 防火涂料厚度需满足防火时间2h要求，支架类型、规格需满足设计及业主要求，投标人需综合考虑。	套	163						
		公共区动力与照明系统									

193	030404017152	配电箱	1.名称：站厅层公共区照明总配电箱1 ALA1-MZ01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
194	030404017153	配电箱	1.名称：站厅层公共区照明总配电箱2 ALA1-MZ02 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
195	030404017154	配电箱	1.名称：站台层公共区照明总配电箱1 ALA2-MZ01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
196	030404017155	配电箱	1.名称：站台层公共区照明总配电箱2 ALA2-MZ02 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
197	030404017156	配电箱	1.名称：A出入口照明配电箱 ALA1-CDM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

198	030404017157	配电箱	1.名称：B出入口照明配电箱 ALA1-CDM02 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
199	030404017158	配电箱	1.名称：C出入口照明配电箱 ALB1-CDM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
200	030404017159	配电箱	1.名称：D出入口照明配电箱 ALB1-CDM02 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
201	030404017160	配电箱	1.名称：客服中心照明配电箱 ALB1-KFM 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
202	030404017161	配电箱	1.名称：站厅导向照明 ALA1-DM 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

203	030404017162	配电箱	1.名称：站台导向照明ALA2-DM 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
204	030404017163	配电箱	1.名称：站厅层广告照明配电箱 ALA1-GM 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
205	030404017164	配电箱	1.名称：站台层广告照明配电箱 ALA2-GM 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
206	030404017165	配电箱	1.名称：应急照明集中电源（甲供）2.1.0kVA IP33 放电时间不小于90min，规格型号及安装方式详见图纸，含安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	4						
207	030412005040	面板灯18W	1.名称：面板灯18W(甲供) 2.规格：1200x200mm IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	128						

208	030412005041	面板灯24W	1.名称：面板灯24W(甲供) 2.规格：1200x200mm IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	15						
209	030412005042	面板灯18W	1.名称：面板灯18W(甲供) 2.规格：800x150mm IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	40						
210	030412005043	吊装筒灯15W	1.名称：吊装筒灯15W(甲供) 2.规格：5寸 IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	133						
211	030412005044	嵌入式筒灯15W	1.名称：嵌入式筒灯15W(甲供) 2.规格：5寸 IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	196						
212	030412005045	嵌入式筒灯5W	1.名称：嵌入式筒灯5W(甲供) 2.规格：3寸 IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	12						

213	030412005046	面板灯40W	1.名称：面板灯40W(甲供) 2.规格：2000x200mm IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	24						
214	030412005047	面板灯18W	1.名称：面板灯18W(甲供) 2.规格：1200x150mm IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	8						
215	030412005048	灯带	1.名称：灯带(甲供) 2.规格：10W/米 IP65 3.含配件等安装，需配置相关控制器 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	m	28						
216	030412005049	嵌入式线性灯(柱子)18W	1.名称：嵌入式线性灯(柱子)18W(甲供) 2.规格：2000x200mm 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	68						

217	030412005050	线性灯(通道)36W	1.名称：线性灯(通道)36W(甲供) 2.规格：11100x60mm 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	72						
218	030412005051	灯带	1.名称：成品LED灯内外发光(站厅)(甲供) 2.规格：12W/米 3.含配件等安装，可变色，需配置相关控制器 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	m	750						
219	030412005052	灯带	1.名称：成品LED灯内外发光(站台)(甲供) 2.规格：12W/米 3.含配件等安装，可变色，需配置相关控制器 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	m	510						
220	030412005053	灯带	1.名称：站厅、通道(可变色)灯带 2.规格：10W/米 IP65 3.含配件等安装，可变色，需配置相关控制器 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	m	386						

221	030412005054	灯带	1.名称：站台(可变色)灯带 2.规格：10W/米 IP65 3.含配件等安装，可变色，需配置相关控制器 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	m	92						
222	030412005055	站厅(可变色)50宽条形灯15W	1.名称：站厅(可变色)50宽条形灯15W 2.规格：1200x100x50mm IP65 3.含配件等安装，可变色，需配置相关控制器 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	218						
223	030412005056	站厅(可变色)100宽条形灯20W	1.名称：站厅(可变色)100宽条形灯20W 2.规格：1200x100x50mm IP65 3.含配件等安装，可变色，需配置相关控制器 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	140						
224	030412005057	灯带	1.名称：站厅(可变色)成品艺术灯 2.规格：20W/米 IP65 3.含配件等安装，可变色，需配置相关控制器 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	m	68						

225	030412004043	疏散指示标志	1.名称：疏散指示标志(甲供) 2.规格：1W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	115						
226	030412004044	疏散出口标志	1.名称：疏散出口标志(甲供) 2.规格：1W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	9						
227	030412004045	疏散出口标志	1.名称：疏散出口标志(甲供) 2.规格：1W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	2						
228	030412004046	安全出口标志	1.名称：安全出口标志(甲供) 2.规格：1W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	4						
229	030412004047	A型疏散照明灯具(壁装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(壁装/吸顶)(甲供) 2.规格：5W IP65 3.含配件、支吊架等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	2						

230	030412004048	A型疏散照明灯具(壁装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(壁装/吸顶)(甲供) 2.规格：5W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	4						
231	030412004049	A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)(甲供) 2.规格：5W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	4						
232	030412004050	A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)(甲供) 2.规格：10W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	185						
233	030412004051	多信息复合灯	1.名称：多信息复合灯(甲供) 2.规格：1W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	5						
234	030412004052	楼层指示灯	1.名称：楼层指示灯(甲供) 2.规格：1W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	4						

235	030412004053	A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)(甲供) 2.规格：10W IP67 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	5						
236	030404035009	插座	1.名称：单相五孔插座 2.规格：250V 10A（含插座盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	2						
237	030404035010	插座	1.名称：单相五孔插座 2.规格：250V 16A（含插座盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	2						
238	030404035011	插座	1.名称：防溅型单相五孔插座 2.规格：250V 10A（含插座盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	29						
239	030404035012	插座	1.名称：防水金属地插 2.规格：250V 10A（含插座盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	4						
240	030404034022	照明开关	1.名称：密闭单联单控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	6						
241	030404034023	照明开关	1.名称：密闭双联单控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	3						
242	030404020002	低压熔断器	1.名称：熔断器 10A； 2.安装方式：综合考虑；	个	20						

243	030408001110	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY-3x4（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1200						
244	030408001111	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY-3x2.5（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1600						
245	030411004038	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-2.5； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	18800						
246	030411004039	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-4； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	11500						
247	030411004040	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-6； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	150						
248	030411004041	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1N-BYJ-2.5 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	3350						
249	030411004042	配线	1.名称：耐火电线 2.规格型号：WDZB1-RYSP-2x1.5 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	3000						

250	030411004043	配线	1.名称：耐火电线 2.规格型号：WDZB1N-RYSP-2x4 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	2100						
251	030411004044	配线	1.名称：耐火电线 2.规格型号：WDZB1N-RYSP-2x6 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	1250						
252	030411001040	配管	1.名称：镀锌钢管SC32； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	150						
253	030411001041	配管	1.名称：镀锌钢管SC25； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	2400						
254	030411001042	配管	1.名称：镀锌钢管SC20； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	15800						
		区间动力与照明系统									

255	030404017166	配电箱	1.名称：经~大区间检修分箱QJXA14~26 QJXB14~26；2.规格型号及安装方式详见图纸，含电子元器件、端子排接线、接地、T型螺栓、立柱、横担、紧固件、尼龙扎带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	26						
256	030404017167	配电箱	1.名称：经~大区间照明分箱； 2.规格型号及安装方式详见图纸，含电子元器件、端子排接线、接地、T型螺栓、立柱、横担、紧固件、尼龙扎带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	12						
257	030404017168	配电箱	1.名称：应急照明集中电源（甲供）2.1.0kVA IP33 放电时间不小于90min，含电子元器件、端子排接线、接地、T型螺栓、立柱、横担、紧固件、尼龙扎带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	6						
258	030412005058	LED区间隧道工作照明灯具	1.名称：LED区间隧道工作照明灯具(甲供) 2.规格：350*150,9W IP65 3.含T型螺栓、支架、配件等安装，区间隧道、道岔区、区间泵房壁装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	204						

259	030412005059	LED区间隧道疏散灯	1.名称：LED区间隧道疏散灯(甲供) 2.规格：5W,IP65 3.含T型螺栓、支架、配件等安装，区间隧道、道岔区、区间泵房壁装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	410						
260	030412005060	LED区间隧道疏散标志灯具	1.名称：LED区间隧道疏散标志灯具(甲供) 2.规格：1W IP65,带米标 3.含T型螺栓、支架、配件等安装，区间隧道、道岔区、区间泵房壁装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	256						
261	030412004054	安全门疏散标志灯具	1.名称：安全门疏散标志灯具(甲供) 2.规格：1W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	8						
262	030412004055	双面安全门疏散标志灯具	1.名称：双面安全门疏散标志灯具(甲供) 2.规格：1W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	4						

263	030412005061	备用照明灯具	1.名称：备用照明灯具(甲供) 2.规格：350*150,9W IP65 3.含配件等安装，区间隧道、道岔区、区间泵房壁装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	16						
264	030404034024	照明开关	1.名称：密闭单联单控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	2						
265	030408001112	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆；2.规格：WDZB1-RTTYZ-3x70+2x35；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	5735						
266	030408001113	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x70+2x35；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	2679.93						
267	030408001114	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x25+2x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1111.68						
268	030408001115	电力电缆	1.名称：低烟无卤阻燃电力电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-5x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	80						

269	030408001116	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-3X10（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	2151.64						
270	030408006024	电力电缆头	1.名称：10mm2以上25mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安	个	24						
271	030408006025	电力电缆头	1.名称：35mm2以上120mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安	个	26						
272	030408006026	电力电缆头	1.名称：50mm2及以上120mm2以下单芯矿物绝缘电缆头制安	个	24						
273	030408006027	电力电缆头	1.名称：25mm2及以上35mm2及以下单芯矿物绝缘电缆头制安	个	16						
274	030411004045	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-2.5； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	7200						
275	030411004046	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-4； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	400						
276	030411004047	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1N-BYJ-6； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	7000						

277	030411004048	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1N-BYJ-10； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	18000						
278	030411004049	配线	1.名称：耐火电线 2.规格型号：WDZB1N-RYSP-2x2.5 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	10500						
279	030411001043	配管	1.名称：镀锌钢管SC50； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	40						
280	030411001044	配管	1.名称：镀锌钢管SC32； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	1200						
281	030411001045	配管	1.名称：镀锌钢管SC25； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	310						

282	030411001046	配管	1.名称：镀锌钢管SC20； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	3600						
		大~兴小里程区间动力与照明系统									
283	030404017169	配电箱	1.名称：大~兴区间检修分箱QJXA12~22 QJXB12~22； 2.规格型号及安装方式详见图纸，含电子元器件、端子排接线、接地、T型螺栓、立柱、横担、紧固件、尼龙扎带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	22						
284	030404017170	配电箱	1.名称：大~兴区间照明分箱QZMA7~11 QZMB7~11； 2.规格型号及安装方式详见图纸，含电子元器件、端子排接线、接地、T型螺栓、立柱、横担、紧固件、尼龙扎带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	10						
285	030404017171	配电箱	1.名称：应急照明集中电源（甲供） 2.1.0kVA IP33 放电时间不小于90min，含电子元器件、端子排接线、接地、T型螺栓、立柱、横担、紧固件、尼龙扎带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	2						

286	030412005062	LED区间隧道工作照明灯具	1.名称：LED区间隧道工作照明灯具(甲供) 2.规格：350*150,9W IP65 3.含T型螺栓、支架、配件等安装，区间隧道、道岔区、区间泵房壁装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	172						
287	030412005063	LED区间隧道疏散灯	1.名称：LED区间隧道疏散灯(甲供) 2.规格：5W,IP65 3.含T型螺栓、支架、配件等安装，区间隧道、道岔区、区间泵房壁装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	344						
288	030412005064	LED区间隧道疏散标志灯具	1.名称：LED区间隧道疏散标志灯具(甲供) 2.规格：1W IP65,带米标 3.含T型螺栓、支架、配件等安装，区间隧道、道岔区、区间泵房壁装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	214						
289	030412004056	安全门疏散标志灯具	1.名称：安全门疏散标志灯具(甲供) 2.规格：1W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	4						

290	030412004057	双面安全门疏散标志灯具	1.名称：双面安全门疏散标志灯具(甲供) 2.规格：1W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	2						
291	030404034025	照明开关	1.名称：密闭单联单控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	2						
292	030408001117	电力电缆	1.名称：低烟无卤阻燃电力电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x70+2x35； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	2310.35						
293	030408001118	电力电缆	1.名称：低烟无卤阻燃电力电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-5x16； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1919.83						
294	030408001119	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-3X10（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1299.96						
295	030408006028	电力电缆头	1.名称：10mm2以上25mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安	个	22						
296	030408006029	电力电缆头	1.名称：35mm2以上120mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安	个	44						

297	030411004050	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-2.5； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	6600						
298	030411004051	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-4； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	140						
299	030411004052	配线	1.名称：耐火电线 2.规格型号：WDZB1N-RYSP-2x6 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	2650						
300	030411004053	配线	1.名称：耐火电线 2.规格型号：WDZB1N-RYSP-2x10 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	7000						
301	030411001047	配管	1.名称：镀锌钢管SC100；2.敷设方式：综合考虑；3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	180						
302	030411001048	配管	1.名称：镀锌钢管SC50；2.敷设方式：综合考虑；3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	60						

303	030411001049	配管	1.名称：镀锌钢管SC32； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	9000						
304	030411001050	配管	1.名称：镀锌钢管SC25； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	260						
305	030411001051	配管	1.名称：镀锌钢管SC20； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	2600						
		电气火灾监控系统									
306	030904008007	模块（模块箱）	1. 名称：电气火灾监控模块（甲供）； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	个	44						
307	030411004054	配线	1.名称：双绞软线 2.规格型号：WDZB1N-RYSP-2x1.5 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	900						

308	030411001052	配管	1.名称：镀锌钢管SC20； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	900						
309	030905001003	自动报警系统调试	电气火灾监控系统调试	系统	1						
		消防设备电源监控系统									
310	030904012002	消防设备电源监控主机	1. 名称：消防设备电源监控主机； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
311	030904008008	模块（模块箱）	1. 名称：消防设备电源监控模块； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	个	24						
312	030608006002	网络系统及设备联调	1. 名称：消防设备电源监控中继器； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	套	2						
313	030411004055	配线	1.名称：双绞软线 2.规格型号：WDZB1N-RYSP-2x1.5 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	3000						

314	030411001053	配管	1.名称：镀锌钢管SC20； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	3000						
315	030905001004	自动报警系统调试	消防设备电源监控系统调试	系统	1						
		车站照明调光控制系统									
316	030501001002	照明调光控制主机	1.名称：照明调光控制主机（甲供）； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
317	Z030508003002	系统电源	1.名称：系统电源(甲供)； 2.规格型号及安装方式详见图纸，含安装附件、线管； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	套	1						
318	030904008009	4路开闭模块	1. 名称：4路开闭模块(甲供)； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	个	11						
319	030904008010	DALI调光模块	1. 名称：DALI调光模块(甲供)； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	个	15						

320	030503003005	控制面板	1. 名称：控制面板(甲供)；2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	8						
321	030503006010	恒照度传感器	1. 名称：恒照度传感器(甲供)； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	支	7						
322	030503003006	控制模块	1. 名称：控制模块(甲供)；2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	2						
323	030504002002	彩色触摸屏	1. 名称：彩色触摸屏(甲供)； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
324	030904008011	时控模块	1. 名称：时控模块(甲供)；2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	个	1						
325	030411004056	配线	1.名称：总线 2.规格型号：WDZB1-EIB 2x2x0.8 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	2000						

326	030502005002	双绞线缆	1.名称：TCP/IP总线 2.规格型号：WDZB1-CAT5E 3.敷设方式：综合考虑，含水晶头制安及测试 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	100						
327	030411001054	配管	1.名称：镀锌钢管SC20； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	2100						
328	03B312	车站照明调光控制系统调试及软件安装试运行	车站照明调光控制系统调试及软件安装试运行	套	1						
		防雷及其他系统									
329	030409008003	局部等电位联结箱	局部等电位联结箱，内设接地端子数详见图纸；含等电位箱内接线；安装方式综合考虑，具体按设计要求；	台	51						
330	030409008004	弱电接地端子箱	弱电接地端子箱，内设接地端子数详见图纸；含等电位箱内接线；安装方式综合考虑，具体按设计要求；	台	16						
331	030411001055	配管	1.名称：阻燃塑料管PC50； 2.敷设方式：综合考虑；； 3.其他：含接线盒，具体详见图纸及招标文件	m	500						
332	030408001120	电力电缆	1.名称：等电位接地电缆； 2.规格：WDZB1-YJY-1x95； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	824.08						

333	030408006030	电力电缆头	1.名称：35mm2以上120mm2以下单芯铜芯接地电缆头制安	个	32						
334	030409002003	接地母线	1.名称：接地母线； 2.规格：镀锌扁钢40x4； 3.安装形式：综合考虑；	m	2569.38						
335	030409002004	接地母线	1.名称：桥架接地干线； 2.规格：镀锌扁钢 40x4； 3.安装形式：综合考虑；	m	2530.41						
336	030409005002	避雷网	1.名称：避雷网； 2.规格：镀锌扁钢40x4； 3.安装形式：综合考虑，含支架；	m	40						
337	030409001002	接地极	1.名称：垂直接地体； 2.规格：50、L=2.5m、壁厚为5mm热镀锌钢管； 3.安装形式：综合考虑；	根	10						
338	030409009002	绝缘垫	1.名称：绝缘垫； 2.环控柜柜前、柜后用，宽1米；	m2	50						
339	03B313	基础型钢制作、安装	基础型钢、设备支架、软线接地、接地跳接、等电位预埋件、螺栓制作、安装、测试端子等辅材；型钢除锈、刷油按设计要求	项	1						

340	03B314	系统调试	1.名称：系统调试； 2.工作内容：包含各项调试及检查接线(含送配电装置系统调试)； 3.计算规则：本车站电气部分动力与照明系统接线检查、调试，包括但不限于送配电装置、接地装置、切事故照明切换装置、应急联动、电动机、各专业带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关、双电源、应急照明及疏散指示系统等调试（除电气火灾监控调试、消防监控系统调试和智能照明控制系统调试外）	项	1						
341	03B315	电气管道和桥架的支吊架	电气管道和桥架的支吊架包含且不限于钢材（根据设计要求及施工经验选择各类型钢材）、后置紧固件（根据设计或业主要求选用膨胀螺栓、后切底锚栓、后扩底锚栓或化学锚栓）、热浸镀锌处理、除锈刷油等。	项	1						
342	03B316	套管制作安装	1.名称：穿楼板、墙体套管制作安装； 2.规格：套管管径综合考虑； 3.满足本车站穿孔要求，在招标范围内按项包干。	项	1						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：动力照明工程(Z14)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：动力照明工程(Z14)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费						
2		提前竣工增加费						
3		二次搬运费						
4		冬雨季施工增加费						
5		行车、行人干扰增加费						
6		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：动力照明工程(Z14)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：动力照明工程(Z14)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：动力照明工程(Z14)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：动力照明工程(Z14)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：动力照明工程(Z14)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：动力照明工程(Z14)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：动力照明工程(Z14)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					
合计						

主要工日一览表

工程名称：动力照明工程(Z14)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：动力照明工程(Z14)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：动力照明工程(Z14)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：动力照明工程(Z14)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：给排水与消防工程(Z15)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		一、循环冷却水系统									
1	030109001008	冷却水泵	1.名称：冷却水泵（甲供）2.规格：Q=105m3/h，H=30m，P=15kW，包含导轨导链、自动耦合装置、液位计、减振器、配套同心（偏心）异径管等附件的安装 3.具体事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准）	台	2						
2	030113017002	冷却塔	1.名称：冷却塔（甲供）2.规格：Q=150m3/h，P=4.0kW 3.具体事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准）	台	2						
3	030224001004	全程水处理器	1.名称：全程水处理器含收球器(甲供）2.规格：Q=105m3/h 3.投标人应负责本体，就地控制箱安装及配套附件（以上设备甲供）安装，支吊架制作安装及防腐等工作，并保证符合设计要求及使用功能； 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	2						

4	030224001005	在线清洗装置	1.名称：在线清洗装置(甲供) 2.规格：N=1.5kW 3.投标人应负责本体，就地控制箱安装及配套附件（以上设备甲供）安装，支吊架制作安装及防腐等工作，并保证符合设计要求及使用功能； 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	2						
5	030224001006	自动加药装置	1.名称：自动加药装置(甲供) 2.规格：N=1.5kW 3.投标人应负责本体，就地控制箱安装及配套附件（以上设备甲供）安装，支吊架制作安装及防腐等工作，并保证符合设计要求及使用功能； 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	2						
6	030601001004	温度仪表	1.名称：温度计（配一个DN15的旋塞阀） 2.其他：投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	支	4						
7	030601001005	温度仪表	1.名称：温度传感器 2.其他：投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	支	4						

8	030601002008	压力仪表	1.名称：普通压力表(含旋塞阀) 2.其他：投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	12						
9	030601004002	流量仪表	1.名称：水流开关 2.其他：投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	2						
10	030503006011	传感器	1.名称：流量传感器 2.其他：投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	支	2						
11	031001001028	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：冷却水 3.材质：内外热浸镀锌无缝钢管 4.型号、规格：DN200，PN=1.0MPa 5.连接方式：法兰连接 6.管件/配件：含相关管件及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	321.2						

12	031001001029	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：冷却水 3.材质：内外热浸镀锌无缝钢管 4.型号、规格：DN150，PN=1.0MPa 5.连接方式：法兰连接 6.管件/配件：含相关管件及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	73.62						
13	031001001030	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：冷却水 3.材质：内外热浸镀锌无缝钢管 4.型号、规格：DN125，PN=1.0MPa 5.连接方式：法兰连接 6.管件/配件：含相关管件及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	32.65						
14	031001001031	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：冷却水 3.材质：内外热浸镀锌无缝钢管 4.型号、规格：DN100，PN=1.0MPa 5.连接方式：法兰连接 6.管件/配件：含相关管件及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	36						

15	031001001032	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：冷却水 3.材质：内外热浸镀锌无缝钢管 4.型号、规格：DN50，PN=1.0MPa 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	12						
16	031001001033	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：冷却水 3.材质：内外热浸镀锌无缝钢管 4.型号、规格：DN15，PN=1.0MPa 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	9						
17	031003009004	补偿器	1.名称：不锈钢波纹补偿器 2.规格：DN200，PN=1.6MPa，不锈钢，补偿量=30mm 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
18	031003001039	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	14						
19	031003001040	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN25，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	6						
20	031003001041	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN15，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	2						

21	031003010019	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN150，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等，外壳均刷防火漆二道	个	10						
22	031003010020	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN125，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等，外壳均刷防火漆二道	个	4						
23	031003010021	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN15，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接，外壳均刷防火漆二道	个	2						
24	031003003027	电动蝶阀	1.名称：手、电两用蝶阀 2.规格：DN150，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	6						
25	031003003028	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN200，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
26	031003003029	静音式(缓闭)止回阀	1.名称：静音式(缓闭)止回阀 2.规格：DN150，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
27	031003003030	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.规格：DN200，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1						

28	031003003031	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.规格：DN150，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	32						
29	031003003032	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.规格：DN125，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	4						
30	031003003033	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN150，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
31	031003003034	Y型过滤器	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN150，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
32	031208002013	离心玻璃棉	1.名称：冷却水管道保温（含阀门绝热） 2.材质：离心玻璃棉 3.绝热厚度：δ=50mm 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m3	10						
33	031208007008	防潮层、保护层	1.名称：保护层 2.材料：铝合金板 3.厚度：δ=0.5mm 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m2	20						
		二、生活给水系统									

34	031001003010	不锈钢管	1.名称：薄壁不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN80，PN=1.0MPa 5.连接形式：双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	70						
35	031001003011	不锈钢管	1.名称：薄壁不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN65，PN=1.0MPa 5.连接形式：双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	145.05						

36	031001003012	不锈钢管	1.名称：薄壁不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN50，PN=1.0MPa 5.连接形式：双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	108.83						
37	031001003013	不锈钢管	1.名称：薄壁不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN40，PN=1.0MPa 5.连接形式：双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	20.56						

38	031001003014	不锈钢管	1.名称：薄壁不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN32，PN=1.0MPa 5.连接形式：双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	28.5						
39	031001003015	不锈钢管	1.名称：薄壁不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN25，PN=1.0MPa 5.连接形式：双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	247.19						

40	031001003016	不锈钢管	1.名称：薄壁不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN20，PN=1.0MPa 5.连接形式：双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	70						
41	031001003017	不锈钢管	1.名称：薄壁不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN15，PN=1.0MPa 5.连接形式：双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	50						
42	031001006011	塑料管	1.名称：PE给水管 2.安装部位：室外 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN80 5.连接形式：热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	2						

43	031001006012	塑料管	1.名称：PE给水管 2.安装部位：室外 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN50 5.连接形式：热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	2						
44	031003001042	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	7						
45	031003001043	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN40，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	3						
46	031003001044	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN32，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	4						
47	031003001045	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN25，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	8						
48	031003001046	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN20，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	5						
49	031003001047	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN15，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
50	031003001048	止回阀	1.名称：止回阀 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
51	031003001049	止回阀	1.名称：止回阀 2.规格：DN25，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	1						

52	031003001050	止回阀	1.名称：止回阀 2.规格：DN20，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
53	031003001051	自动排气阀	1.名称：自动排气阀(含截止阀) 2.规格：DN25，PN=1.0MPa 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	个	4						
54	031003001052	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN25，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	3						
55	031003001053	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
56	031003001054	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN65，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
57	031003003035	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN80，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1						
58	031003001055	泄水阀	1.名称：泄水阀 2.规格：DN25，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
59	031003006002	可调式减压阀组	1.名称：可调式减压阀组 2.安装部位：室内 3.规格、型号：DN80 4.连接形式：法兰连接 5.包含但不限于相匹配的可调式减压阀、3个蝶阀、1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、2个压力表及其配套附件（含法兰、螺栓、螺母、垫片等） 6.可曲挠橡软胶接头外壳刷防火漆二道	组	1						

60	031003009005	补偿器	1.名称：不锈钢波纹补偿器 2.规格：DN65，PN=1.0MPa，不锈钢，补偿量=30mm 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1						
61	031003009006	补偿器	1.名称：不锈钢波纹补偿器 2.规格：DN40，PN=1.0MPa，不锈钢，补偿量=30mm 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
62	031003010022	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接，外壳均刷防火漆二道	个	1						
63	031003010023	软接头（软管）	1.名称：不锈钢金属软管 2.规格：DN25，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	2						
64	031003012003	倒流防止器	1.名称：倒流防止器组 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等，含倒流防止器、闸阀、Y型过滤器、可曲挠橡胶管接头、远传水表、远传式压力表、手电两用蝶阀等	组	1						
65	031003013004	水表	1.名称：远传水表 2.安装部位：室内 3.规格、型号：DN50，PN=1.0MPa 4.连接形式：螺纹连接	个	1						
66	031003013005	水表	1.名称：水表 2.安装部位：室内 3.规格、型号：DN65，PN=1.0MPa 4.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1						

67	031003013006	水表	1.名称：水表 2.安装部位：室内 3.规格、型号：DN25，PN=1.0MPa 4.连接形式：螺纹连接	个	1						
68	031003003036	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN65，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1						
69	031003003037	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN80，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1						
70	031004013002	清扫栓箱	1.名称：清扫栓箱 2.规格：300x500x200 3.其他：箱内配DN25清扫栓及截止阀一个，其他详见技术规格书	套	4						
71	031004014008	给、排水附（配）件	1.名称：冲洗用龙头 2.规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
72	031004014009	给、排水附（配）件	1.名称：冲洗用龙头 2.规格：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	6						
73	031006012002	电开水器	1.名称：净饮机(配不锈钢底座) 2.规格：220v 2kW 3.其他：含金属软管、闸阀及底座，带净水功能，详见技术规格书	台	1						
74	031004008003	其他成品卫生器具	1.名称：小厨宝 3.其他：含金属软管、闸阀，详见技术规格书	组	2						
75	031208002014	离心玻璃棉	1.名称：给水管道保温（含阀门绝热） 2.材质：离心玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=50mm 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m3	2						

76	031208002015	离心玻璃棉	1.名称：给水管道保温（含阀门绝热） 2.材质：离心玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=30mm 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m3	1						
77	031208007009	防潮层、保护层	1.名称：保护层 2.材料：铝合金板 3.厚度：δ=0.5mm 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m2	73.33						
		三、污水系统									
78	030109001009	潜污泵	1.名称：潜污泵（甲供） 2.规格：Q=5m3/h，H=20m，含自耦装置、控制柜、液位传感器、废水泵控制柜至废水泵的电缆、控制柜至液位传感器的电缆等，异径管安装 3.其他：含电极保持器支架，起吊钢丝绳，基础槽钢制安、不锈钢化学锚栓等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书 5.安装位置：污水泵房 6.设备甲供	台	1						

79	030109012002	全自动污水密闭提升装置	1.名称：全自动污水密闭提升装置（甲供） 2.规格：Q=15m3/h，H=20m，包括2个密闭水箱，卧式污水泵(包括与之配套的液位控制器)干式污水泵(包括与之配套的液位控制器)2台，控制柜，污水泵至Y型管之间的阀门管件，压力表等，污水泵和水箱间的连接件等，控制柜至污水提升装置的电缆、控制柜至液位传感器的电缆等 3.其他：起吊钢丝绳，控制柜热浸镀锌槽钢基础、底座部分（含不锈钢化学锚栓）等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	套	1						
80	030601002009	压力仪表	1.名称：隔膜式压力表(含旋塞阀) 2.其他：投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	1						

81	031001001034	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：污水 4.规格、压力等级：DN100，PN=1.0MPa 5.连接形式：卡箍连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	250						
82	031001001035	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：污水 4.规格、压力等级：DN80，PN=1.0MPa 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	10						

83	031001001036	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：污水 4.规格、压力等级：DN65，PN=1.0MPa 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	15						
84	031001001037	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：污水 4.规格、压力等级：DN50，PN=1.0MPa 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	45						
85	031001006013	塑料管	名称：阻燃型PVC-U排水管 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：De200 4.连接形式：粘接连接 5.压力试及吹、洗设计要求：按设计要求 6.其他：含各类管件、阻火圈的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	15						

86	031001006014	塑料管	名称：阻燃型PVC-U排水管 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：De160 4.连接形式：粘接连接 5.压力试及吹、洗设计要求：按设计要求 6.其他：含各类管件、阻火圈的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	22						
87	031001006015	塑料管	名称：阻燃型PVC-U排水管 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：De110 4.连接形式：粘接连接 5.压力试及吹、洗设计要求：按设计要求 6.其他：含各类管件、阻火圈的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	36						
88	031001006016	塑料管	名称：阻燃型PVC-U排水管 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：De75 4.连接形式：粘接连接 5.压力试及吹、洗设计要求：按设计要求 6.其他：含各类管件、阻火圈的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	12						
89	031001006017	塑料管	名称：阻燃型PVC-U排水管 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：De50 4.连接形式：粘接连接 5.压力试及吹、洗设计要求：按设计要求 6.其他：含各类管件、阻火圈的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	30						

90	031003003038	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN200，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1						
91	031003003039	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN150，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1						
92	031003001056	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN15，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	3						
93	031003001057	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN80，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	2						
94	031003001058	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
95	031003001059	橡胶瓣止回阀	1.名称：橡胶瓣止回阀 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
96	031003010024	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接，外壳均刷防火漆二道	个	1						
97	031003010025	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN80，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等，外壳均刷防火漆二道	个	2						
98	031003001060	橡胶瓣止回阀	1.名称：橡胶瓣止回阀 2.规格：DN80，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	2						

99	031003003040	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN100，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	4						
100	031003003041	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN100，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	3						
101	031004003002	洗脸盆	1.名称：洗脸盆（仅计安装费） 2.规格：含感应式龙头、角式截止阀、排水栓、存水弯、金属软管等五金附件安装 3.做法：详见国标图集09S304	组	9						
102	031004006003	蹲式大便器	1.名称：蹲式大便器（仅计安装费） 2.规格：含水封、脚踏式冲洗阀、冲洗弯管、胶皮碗等五金附件安装 3.做法：详见国标图集09S304	组	9						
103	031004006004	坐式大便器	1.名称：坐式大便器（仅计安装费） 2.规格：含角阀、下水、金属软管等五金附件安装 3.做法：详见国标图集09S304	组	2						
104	031004007002	小便器	1.名称：感应式小便器（仅计安装费） 2.规格：含感应式冲洗阀、罩式排水栓、存水弯等五金附件安装 3.做法：详见国标图集09S304	组	4						
105	031004008004	拖布池	1.名称：拖布池（仅计安装费） 2.规格：含水嘴、存水弯、排水栓等五金附件安装 3.做法：详见国标图集09S304	组	8						
106	031004014010	给、排水附（配）件	1.名称：不锈钢地漏 2.规格：DN50	个	8						

107	031004014011	给、排水附（配）件	1.名称：铜质清扫口 2.规格：DN100	个	5						
108	031208002016	离心玻璃棉	1.名称：污水管道保温（含阀门绝热） 2.材质：离心玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=50mm 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m3	1						
109	031208007010	防潮层、保护层	1.名称：保护层 2.材料：铝合金板 3.厚度：δ=0.5mm 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m2	20						
		四、废水、雨水系统									
110	030109001010	潜污泵	1.名称：潜污泵（甲供） 2.规格：Q=50m3/h，H=25m，P=7.5kW，含自耦装置、控制柜、液位传感器、废水泵控制柜至废水泵的电缆、控制柜至液位传感器的电缆等，异径管安装 3.其他：含电极保持器支架，起吊钢丝绳，基础槽钢制安、不锈钢化学锚栓等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	2						
111	030109001011	潜污泵	1.名称：潜污泵（甲供） 2.规格：Q=10m3/h，H=20m，P=2.2kW，含自耦装置、控制柜、液位传感器、废水泵控制柜至废水泵的电缆、控制柜至液位传感器的电缆等，异径管安装 3.其他：含电极保持器支架，起吊钢丝绳，基础槽钢制安、不锈钢化学锚栓等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	18						

112	030109001012	潜污泵	1.名称：潜污泵（甲供） 2.规格：Q=20m3/h，H=20m，P=3.0kW，含自耦装置、控制柜、液位传感器、废水泵控制柜至废水泵的电缆、控制柜至液位传感器的电缆等，异径管安装 3.其他：含电极保持器支架，起吊钢丝绳，基础槽钢制安、不锈钢化学锚栓等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	2						
113	030109001013	潜污泵	1.名称：潜污泵（甲供） 2.规格：Q=5m3/h，H=12m，P=0.75kW，含自耦装置、控制柜、液位传感器、废水泵控制柜至废水泵的电缆、控制柜至液位传感器的电缆等，异径管安装 3.其他：含电极保持器支架，起吊钢丝绳，基础槽钢制安、不锈钢化学锚栓等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	1						
114	030109001014	潜污泵	1.名称：潜污泵（甲供） 2.规格：Q=5m3/h，H=7m，P=0.75kW，含自耦装置、控制柜、液位传感器、废水泵控制柜至废水泵的电缆、控制柜至液位传感器的电缆等，异径管安装 3.其他：含电极保持器支架，起吊钢丝绳，基础槽钢制安、不锈钢化学锚栓等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	2						

115	030601002010	压力仪表	1.名称：远传式压力表(含旋塞阀) 2.其他：配一个DN15的旋塞阀，投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	2						
116	030601002011	压力仪表	1.名称：隔膜式压力表(含旋塞阀) 2.其他：投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	22						
117	031001001038	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格、压力等级：DN150，PN=1.0MPa 5.连接形式：卡箍连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	150						

118	031001001039	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格、压力等级：DN100，PN=1.0MPa 5.连接形式：卡箍连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	15						
119	031001001040	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格、压力等级：DN80，PN=1.0MPa 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	224.08						

120	031001001041	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格、压力等级：DN65，PN=1.0MPa 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	5.81						
121	031001001042	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格、压力等级：DN50，PN=1.0MPa 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	70						

122	031001001043	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格、压力等级：DN40，PN=1.0MPa 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	5						
123	031001001044	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格、压力等级：DN32，PN=1.0MPa 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	80						
124	031001005010	铸铁管	1.名称：柔性接口机制排水铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格：DN100 5.连接形式：卡箍接口 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件、橡胶圈的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	200						

125	031001005011	铸铁管	1.名称：柔性接口机制排水铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格：DN50 5.连接形式：卡箍接口 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件、橡胶圈的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	40						
126	031001005012	铸铁管	1.名称：球墨铸铁排水管 2.安装部位：室外埋地 3.规格：DN300 4.连接形式：柔性橡胶圈接口 5.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包含但不限于三通、弯头、接轮、异径管、橡胶圈等 6.灌水（闭水）、通球试验：详见设计施工说明及相关规范要求 7.基础材质：砂石基础 8.管道外壁加强防腐处理	m	12						
127	031003001061	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN80，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	2						
128	031003001062	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN65，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	2						
129	031003001063	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	24						
130	031003001064	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN40，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	2						
131	031003001065	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN32，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	20						

132	031003001066	橡胶瓣止回阀	1.名称：橡胶瓣止回阀 2.规格：DN65，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	2						
133	031003001067	橡胶瓣止回阀	1.名称：橡胶瓣止回阀 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	20						
134	031003001068	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN80，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
135	031003010026	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN100，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等，外壳均刷防火漆二道	个	2						
136	031003010027	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN65，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接，外壳均刷防火漆二道	个	2						
137	031003010028	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接，外壳均刷防火漆二道	个	20						
138	031003003042	橡胶瓣止回阀	1.名称：橡胶瓣止回阀 2.规格：DN100，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
139	031003003043	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN100，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2						

140	031003003044	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN150，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	3						
141	031004014012	给、排水附（配）件	1.名称：防爆地漏 2.规格：DN80	个	6						
142	031004014013	给、排水附（配）件	1.名称：不锈钢地漏 2.规格：DN100	个	23						
143	031004014014	给、排水附（配）件	1.名称：不锈钢地漏 2.规格：DN50	个	5						
144	031004008005	其他成品卫生器具	1.名称：洗涤盆 2.规格：配专用水龙头，含角阀、排水栓等附件 3.做法：详见国标图集09S304	组	1						
145	031208002017	离心玻璃棉	1.名称：废水管道保温（含阀门绝热） 2.材质：离心玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=50mm 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m3	1						
146	031208007011	防潮层、保护层	1.名称：保护层 2.材料：铝合金板 3.厚度：δ=0.5mm 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m2	20						
147	03B317	球墨铸铁排水篦子	1.名称:球墨铸铁排水篦子 2.规格:1400x1100mm 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m2	3.08						
148	03B318	球墨铸铁排水篦子	1.名称:球墨铸铁排水篦子 2.规格:750x450mm 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m2	1.35						
		五、车站水消防系统									

149	03B319	装配式消防泵房（大学路站）	1.甲供供货范围：在泵房隔墙外侧0.5m处(不含排水系统、消防水箱补水及泄水等)，接口末端预留法兰盘 2.除消防水泵、消火栓系统稳压泵装置、消防水箱外，其他组件包含桥架、明杆闸阀、内外热浸镀锌钢管、流里开关、安全阀、Y型过滤器、消声止回阀、持压泄压阀、试水阀、压力表、电接点压力表、真空压力表、偏心异径管、同心异径管、可曲挠橡胶接头(外壳刷防火漆两道)、压力变送器、压力传感器、压力开关、电磁流量计、止回阀、自动排气阀、法兰、螺栓、螺母、垫片等安装内容 3.设备及其配套组件甲供 4.除消防水泵、消火栓系统稳压泵装置、消防水箱外的所有工作内容均在此项综合考虑，按项包干	项	1						
150	030109001015	离心式泵	1.名称：消防水泵(甲供) 2.规格：Q=20L/s,H=35m,P=15kW 3.其他：含控制柜、双电源切换装置、机械应急启动、低频巡检装置、超声波液位计、压力开关/流量开关/流量计至水泵控制柜的配套缆线、设备支架制安等 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书 5.设备及主材甲供	台	2						

151	031006002002	稳压给水设备	1.名称：消火栓稳压泵（甲供） 2.稳压泵：Q=1L/s,H=45m,P=1.5kW 3.其他：含控制柜及泵组成套附件、电接点压力表至水泵控制柜的配套缆线、设备支架制安等 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书 5.设备及主材甲供	台	2						
152	031006004002	气压罐	1.名称：气压罐（甲供） 2.主要设备参数不低于：有效容积V=150L 3.具体事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准）	台	1						
153	030601002012	压力仪表	1.名称：普通压力表(含旋塞阀) 2.其他：配一个DN15的旋塞阀，投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	1						
154	030601002013	压力仪表	1.名称：压力开关（甲供） 2.其他：投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	1						

155	030901001004	水喷淋钢管	1.名称：内外热浸锌钢管 2.介质：消防水 3.规格、压力等级：DN40，PN1.6MPa 4.连接形式：螺纹接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	6						
156	030901001005	水喷淋钢管	1.名称：内外热浸锌钢管 2.介质：消防水 3.规格、压力等级：DN32，PN1.6MPa 4.连接形式：螺纹接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	2						

157	030901001006	水喷淋钢管	1.名称：内外热浸锌钢管 2.介质：消防水 3.规格、压力等级：DN25，PN1.6MPa 4.连接形式：螺纹接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	30						
158	030901002007	消火栓钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.介质：消防水 3.规格、压力等级：DN150，PN1.6MPa 4.连接形式：卡箍接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	1100						

159	030901002008	消火栓钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.介质：消防水 3.规格、压力等级：DN100，PN1.6MPa 4.连接形式：卡箍接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	90						
160	030901002009	消火栓钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.介质：消防水 3.规格、压力等级：DN65，PN1.6MPa 4.连接形式：卡箍接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	350						

161	030901002010	消火栓钢管	1.名称：内外涂环氧树脂钢管 2.介质：消防水 3.规格、压力等级：DN150，PN1.6MPa 4.连接形式：卡箍接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	160						
162	030901002011	消火栓钢管	1.名称：内外涂环氧树脂钢管 2.介质：消防水 3.规格、压力等级：DN65，PN1.6MPa 4.连接形式：卡箍接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	30						
163	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1.名称：快速响应喷头 2.规格：K=80，68℃	个	12						
164	030901006002	水流指示器	1.名称：水流指示器（甲供） 2.规格、型号：DN40，PN=1.6MPa 3.连接方式：螺纹连接 4.电气接线：接线、校线 5.包含但不限于相匹配的活接头等附件/配件	个	1						

165	030901008002	末端试水装置	1.名称：末端试水装置 2.规格：DN25，PN=1.6MPa 3.连接形式：螺纹连接	组	1						
166	030901010006	室内消火栓	1.名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2.规格：内配置SN65栓头1个,25m长衬胶水带一条，Φ19mm水枪1支，自救式软管卷盘1个，启泵按钮1个 3.箱体：1800mmx700mmx180mm，不锈钢材质，栓口采用减压稳压型消火栓 4.其他：带5KG磷酸铵盐灭火器（MF/ABC5）4具，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	套	19						
167	030901010007	室内消火栓	1.名称：乙型单栓灭火器箱组合式消防柜 2.规格：内配置SN65栓头1个,25m长衬胶水带一条，Φ19mm水枪1支，自救式软管卷盘1个，启泵按钮1个 3.箱体：1800mmx700mmx180mm，不锈钢材质，栓口采用减压稳压型消火栓 4.其他：带5KG磷酸铵盐灭火器（MF/ABC5）4具，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	套	25						

168	030901010008	室内消火栓	1.名称：乙型双栓灭火器箱组合式消防柜 2.规格：内配置SN65栓头2个,25m长衬胶水带一条，Φ19mm水枪1支，自救式软管卷盘1个，启泵按钮1个 3.箱体：1800mmx700mmx180mm，不锈钢材质，栓口采用减压稳压型消火栓 4.其他：带5KG磷酸铵盐灭火器（MF/ABC5）4具，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	套	2						
169	030901010009	室内消火栓	1.名称：消防器材箱 2.规格：900x600x200mm，含25米DN65消防水带2条，Φ19mm水枪2支 3.其他：未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	套	4						
170	030901013002	灭火器	1.名称：灭火器箱 2.规格：不锈钢，含5KG磷酸铵盐灭火器（MF/ABC5）2具 3.其他：未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	具	27						
171	030901010010	区间消火栓栓口	1.名称：轨行区消火栓头 2.型号、规格：单栓DN65	套	2						
172	031001006018	塑料管	1.名称：PE给水管 2.安装部位：室外 3.介质：消防水 4.规格、压力等级：DN200 5.连接形式：热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	2						

173	031001006019	塑料管	1.名称：PE给水管 2.安装部位：室外 3.介质：消防水 4.规格、压力等级：DN150 5.连接形式：热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	2						
174	031003001069	泄水阀	1.名称：泄水阀 2.规格：DN50，PN=1.6MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	4						
175	031003001070	自动排气阀	1.名称：自动排气阀(含截止阀) 2.规格：DN25，PN=1.6MPa 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	个	8						
176	031003001071	信号阀	1.名称：信号阀(甲供) 2.规格：DN40，PN=1.6MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
177	031003009007	补偿器	1.名称：不锈钢波纹补偿器 2.规格：DN150，PN=1.6MPa，不锈钢，补偿量=30mm 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	6						
178	031003010029	软接头（软管）	1.名称：不锈钢金属软管 2.规格：DN150，PN=1.6MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	8						
179	031003010030	软接头（软管）	1.名称：不锈钢金属软管 2.规格：DN100，PN=1.6MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1						

180	031003010031	软接头（软管）	1.名称：不锈钢金属软管 2.规格：DN65，PN=1.6MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
181	031003012004	倒流防止器	1.名称：倒流防止器组 2.规格：DN150，PN=1.6MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等，含倒流防止器、闸阀、Y型过滤器、可曲挠橡胶管接头、远传水表、远传式压力表、手电两用蝶阀等	组	2						
182	Z031003021007	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN150，PN=1.6MPa 3.连接形式：卡箍连接，含沟槽式夹箍、螺栓、螺母、垫片等	个	10						
183	Z031003021008	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN65，PN=1.6MPa 3.连接形式：卡箍连接，含沟槽式夹箍、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
184	Z031003021009	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.规格：DN150，PN=1.6MPa 3.连接形式：卡箍连接，含沟槽式夹箍、螺栓、螺母、垫片等	个	22						
185	Z031003021010	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.规格：DN65，PN=1.6MPa 3.连接形式：卡箍连接，含沟槽式夹箍、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
186	031208002018	离心玻璃棉	1.名称：消防水管道保温（含阀门绝热） 2.材质：离心玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=50mm 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m3	3						

187	031208007012	防潮层、保护层	1.名称：保护层 2.材料：铝合金板 3.厚度：δ=0.5mm 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m2	20						
188	030905002003	消火栓灭火系统调试（大学路站）	1.名称：消火栓灭火系统调试	项	1						
189	030905002004	水灭火控制装置调试（大学路站）	1.名称：喷淋灭火系统调试	项	1						
		六、室外工程									
190	010507006002	化粪池、检查井	1.名称：化粪池 2.规格：国标4# 3.做法：具体详见图纸 3.其他：含基础、土方开挖、回填及余土外运、降水防护等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	座	1						
191	030901011002	室外消火栓	1.名称：室外地上式消火栓 2.安装方式：地上式 3.型号、规格：SS100/65-1.6 4.所有阀门（含井）及配件，包含但不限于消火栓、法兰接管、弯管底座或消火栓三通等附件/配件，加装防撞栏杆（防撞栏杆为镀锌钢管厚3mm,涂黑色醇酸面漆,贴黄色夜光反光贴。每座含4块160×160×8mm厚钢板,16个M12内膨胀螺栓） 5.具体详见国标图集13S201-P19，在室外栓上标识醒目字体	套	6						

192	030901012002	消防水泵接合器	1.名称：水泵接合器 2.规格：SQS100-A 3.做法：详见国标图集99S203，11页 4.其他：道路部分水泵接合器加装防护栏。在水泵接合器上标识醒目字体，包括所有阀门（含井）及配件，含钢筋、模板等。未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	套	2						
193	031001001045	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室外 3.介质：污、废水 4.规格、压力等级：DN150 5.连接形式：卡箍连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	10						

194	031001001046	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室外 3.介质：污、废水 4.规格、压力等级：DN100 5.连接形式：卡箍连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	8						
195	031001001047	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室外 3.介质：污、废水 4.规格、压力等级：DN80 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	42						

196	031001003018	不锈钢管	1.名称：厚壁不锈钢管 2.规格：DN50 3.接口形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 5.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	10.2						
197	031001005013	铸铁管	1.名称：球墨铸铁给水管 2.规格：DN80 3.接口形式：胶圈接口 4.管道检验及试验要求：详见设计要求 5.其他：含各类管件的制作安装，基础垫层等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	33.94						
198	031001005014	铸铁管	1.名称：球墨铸铁给水管 2.规格：DN200 3.接口形式：胶圈接口 4.管道检验及试验要求：详见设计要求 5.其他：含各类管件的制作安装，基础垫层等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	145						
199	031001005015	铸铁管	1.名称：球墨铸铁给水管 2.规格：DN150 3.接口形式：胶圈接口 4.管道检验及试验要求：详见设计要求 5.其他：含各类管件的制作安装，基础垫层等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	264						

200	031001005016	铸铁管	1.名称：球墨铸铁给水管 2.规格：DN100 3.接口形式：胶圈接口 4.管道检验及试验要求：详见设计要求 5.其他：含各类管件的制作安装，基础垫层等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	42.59						
201	031001005017	铸铁管	1.名称：球墨铸铁排水管 2.规格：DN300 3.接口形式：胶圈接口 4.管道检验及试验要求：详见设计要求 5.其他：含各类管件的制作安装，基础垫层等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	410						
202	031003013007	水表	1.名称：水表 2.安装部位：室外 3.规格、型号：DN25 4.连接形式：螺纹连接	个	2						
203	031003001072	截止阀	1.名称：截止阀 2.安装部位：室外 3.规格、型号：DN25 4.连接形式：螺纹连接	个	2						
204	031003003045	检修阀	1.名称：检修阀 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	6						
205	040504002004	混凝土井	1.名称：消能井 2.规格：1250*1000 3.商品砼运距及泵送：根据现场情况自行考虑 4.井盖安装：按设计文件及相关规范要求 5.防潮层材料种类：按设计文件及相关规范要求 6.含钢筋、模板、垫层、围护、支撑等 7.做法:具体详见图纸	座	3						

206	040504002005	混凝土井	1.名称：消能井 2.规格：1000*1000 3.商品砼运距及泵送：根据现场情况自行考虑 4.井盖安装：按设计文件及相关规范要求 5.防潮层材料种类：按设计文件及相关规范要求 6.含钢筋、模板、垫层、围护、支撑等 7.做法:具体详见图纸	座	11						
207	040504001002	砌筑井	1.名称：水封井 2.规格：详见04S519第38页 3.商品砼运距及泵送：根据现场情况自行考虑 4.井盖安装：按设计文件及相关规范要求 5.防潮层材料种类：按设计文件及相关规范要求 6.含钢筋、模板、垫层、围护、支撑等 7.做法:具体详见图纸	座	1						
208	040504002006	混凝土井	1.名称：新建污水井 2.规格：Φ1000 3.商品砼运距及泵送：根据现场情况自行考虑 4.井盖安装：按设计文件及相关规范要求 5.防潮层材料种类：按设计文件及相关规范要求 6.含钢筋、模板、垫层、围护、支撑等 7.做法:具体详见图纸	座	5						
209	040504002007	混凝土井	1.名称：新建雨水井 2.规格：Φ1000 3.商品砼运距及泵送：根据现场情况自行考虑 4.井盖安装：按设计文件及相关规范要求 5.防潮层材料种类：按设计文件及相关规范要求 6.含钢筋、模板、垫层、围护、支撑等 7.做法:具体详见图纸	座	9						

210	040101002002	挖沟槽土方	1.名称：挖土方 2.土壤类别：根据现场情况自行综合考虑 3.挖土深度：综合考虑 4.挖土方式综合考虑	m3	210.26						
211	040103001002	回填方	1.名称：填土方 2.密实度要求：综合考虑 3.填方材料品种 ：原土方 4.回填方式：综合考虑	m3	20						
212	040103002002	余方弃置	1.名称：土方处置（含消纳） 2.废弃料品种：弃土 3.土方运距：弃土运距由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑 4.消纳处置方式、消纳场地位置：由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑	m3	190.26						
		七、给排水与消防专业支吊架									
213	031002001003	给排水与消防专业支吊架（大学路站）	1.名称：给排水与消防专业支吊架 2.对象：给排水与消防系统中支架制安 3.未尽事宜详见《工程量清单及报价总说明》3.2.6各专业支吊架报价说明	项	1						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：给排水与消防工程(Z15)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：给排水与消防工程(Z15)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费						
2		提前竣工增加费						
3		二次搬运费						
4		冬雨季施工增加费						
5		行车、行人干扰增加费						
6		其他施工组织措施费						
合计								

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水与消防工程(Z15)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：给排水与消防工程(Z15)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：给排水与消防工程(Z15)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：给排水与消防工程(Z15)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：给排水与消防工程(Z15)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：给排水与消防工程(Z15)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：给排水与消防工程(Z15)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					
合计						

主要工日一览表

工程名称：给排水与消防工程(Z15)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：给排水与消防工程(Z15)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：给排水与消防工程(Z15)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：给排水与消防工程(Z15)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：通风空调工程(Z16)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		区间隧道通风系统									
1	030108003018	隧道风机	1.名称：隧道风机（甲供）2.编号：TVF-212-A1~2、B1~2 3.型号、规格：可逆转耐高温轴流风机，风量Q=60m3/s、风压P=900Pa、功率N=90KW，AC380V、耐温280℃/1h，双向运转，水平卧式安装，设风机电机温度及振动检测装置 4.其他：投标人应负责本体，含防振架、紧固件、耐高温软接、减振器、软启动柜、现场控制按钮箱、防喘振装置、加热防潮装置、轴承与电机过热保护和报警装置及振动监测装置等（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒封堵，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	4						

2	030108003019	排热风机	1.名称：排热风机（甲供）2.编号：TEF-212-A1 3.型号、规格：耐高温轴流风机，风量Q=30m3/s、风压P=1000Pa、功率N=55KW，AC380V、耐温280℃/1h，水平卧式安装，吊式安装;自带就地按钮箱，设风机电机温度及振动检测装置，风机进风口设防护罩 4.其他：投标人应负责本体，含变频柜、现场手操箱，加热防潮装置、防振架、紧固件、耐高温软接、减振器、整流罩扩压管、防喘振装置、轴承与电机过热保护和报警装置及振动监测等（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒封堵，并保证符合设计要求及使用功能5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

3	030108003020	排热风机	1.名称：排热风机（甲供）2.编号：TEF-212-B1 3.型号、规格：耐高温轴流风机，风量Q=30m3/s、风压P=800Pa、功率N=37KW，AC380V、耐温280℃/1h，水平卧式安装，吊式安装;自带就地按钮箱，设风机电机温度及振动检测装置，风机进风口设防护罩 4.其他：投标人应负责本体，含变频柜、现场手操箱，加热防潮装置、防振架、紧固件、耐高温软接、减振器、整流罩扩压管、防喘振装置、轴承与电机过热保护和报警装置及振动监测等（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒封堵，并保证符合设计要求及使用功能5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
4	03B320	天圆地方（甲供）	1.名称：天圆地方（甲供）2.规格：Φ2000(风机直径)/3000X4000mm，长度L=2000mm(与TVF风机配套)，， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	8						

5	03B321	天圆地方（甲供）	1.名称：天圆地方（甲供） 2.规格：Φ1510(风机直径)/2500X1600mm，长度L=1500mm(与TEF风机配套)，， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
6	03B322	天圆地方（甲供）	1.名称：天圆地方（甲供） 2.规格：Φ1510(风机直径)/2500X3000mm，长度L=1500mm(与TEF风机配套)，， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	1						
7	030703001150	电动组合风阀	1.名称：电动组合风阀（甲供） 2.编号：DZ-212-A1 3.规格：3700X5400(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

8	030703001151	电动组合风阀	1.名称：电动组合风阀（甲供） 2.编号：DZ-212-A2、A6 3.规格：4000X5000(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
9	030703001152	电动组合风阀	1.名称：电动组合风阀（甲供） 2.编号：DZ-212-A3、A4、B3、B4 3.规格：3000X4000(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						

10	030703001153	电动组合风阀	1.名称：电动组合风阀（甲供） 2.编号：DZ-212-A5 3.规格：4900X3300(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
11	030703001154	电动组合风阀	1.名称：电动组合风阀（甲供） 2.编号：DZ-212-A7 DZ-212-B7 3.规格：3500X4000(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

12	030703001155	电动组合风阀	1.名称：电动组合风阀（甲供） 2.编号：DZ-212-A8 3.规格：2500X1600(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
13	030703001156	电动组合风阀	1.名称：电动组合风阀（甲供） 2.编号：DZ-212-B1 3.规格：3400X6000(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

14	030703001157	电动组合风阀	1.名称：电动组合风阀（甲供） 2.编号：DZ-212-B2 3.规格：5500X3600(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
15	030703001158	电动组合风阀	1.名称：电动组合风阀（甲供） 2.编号：DZ-212-B5、B6 3.规格：4500X4500(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

16	030703001159	电动组合风阀	1.名称：电动组合风阀（甲供） 2.编号：DZ-212-B8 3.规格：2500X3000(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
17	030703001160	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.编号：DTH-212-A1 3.规格：2000X1250(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

18	030703001161	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：DTH-212-A2 3.规格：2500X1600(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
19	030703001162	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：DTH-212-B8 3.规格：2700X550(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

20	030703001163	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.编号：DTH-212-A3、A4 DTH-212-B9 3.规格：2000X1000(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
21	030703001164	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.编号：DTH-212-A5~A8 DTH-212-B6、B7 3.规格：2000X800(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	6						

22	030703001165	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：DTH-212-A9~A11 DTH-212-B10~B12 3.规格：1600X800(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	6						
23	030703001166	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：DTH-212-B1 3.规格：2500X630(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

24	030703001167	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.编号：DTH-212-B2~B3 3.规格：1600X1250(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
25	030703001168	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.编号：DTH-212-B4~B5 3.规格：1600X1000(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

26	030703001169	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.编号：SPL-212-A1 SP-212-A1~A6 3.规格：2000X1250(mm)，常开，280℃自动关闭，电动复位，阀门开/关信号输出，可连锁相关设备关闭 4.其他：投标人应负责本体安装，控制箱安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	7						
27	030703001170	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.编号：SP-212-A7 3.规格：2500X1600(mm)，常开，280℃自动关闭，电动复位，阀门开/关信号输出，可连锁相关设备关闭 4.其他：投标人应负责本体安装，控制箱安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

28	030703001171	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.编号：SP-212-A8~A10 SP-212-A13、A14 SP-212-B3、B4、B5 3.规格：2000X800(mm)，常开，280℃自动关闭，电动复位，阀门开/关信号输出，可连锁相关设备关闭 4.其他：投标人应负责本体安装，控制箱安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	8						
29	030703001172	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.编号：SP-212-B6 3.规格：2700X550(mm)，常开，280℃自动关闭，电动复位，阀门开/关信号输出，可连锁相关设备关闭 4.其他：投标人应负责本体安装，控制箱安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

30	030703001173	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.编号：SP-212-A11~A12 SP-212-B7 3.规格：2000X1000(mm)，常开，280℃自动关闭，电动复位，阀门开/关信号输出，可连锁相关设备关闭 4.其他：投标人应负责本体安装，控制箱安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
31	030703001174	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.编号：SPL-212-B1 3.规格：2500X630(mm)，常开，280℃自动关闭，电动复位，阀门开/关信号输出，可连锁相关设备关闭 4.其他：投标人应负责本体安装，控制箱安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

32	030703001175	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.编号：SPL-212-B2~B3 3.规格：1600X1250(mm)，常开，280℃自动关闭，电动复位，阀门开/关信号输出，可连锁相关设备关闭 4.其他：投标人应负责本体安装，控制箱安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
33	030703001176	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.编号：SP-212-B1、B2 3.规格：1600X1000(mm)，常开，280℃自动关闭，电动复位，阀门开/关信号输出，可连锁相关设备关闭 4.其他：投标人应负责本体安装，控制箱安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

34	030703020018	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：XSQ-212-A1、A2，B1、B2、A4 3.截面规格尺寸：WXH=3000X4000（mm），L=2000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	5						
35	030703020019	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：XSQ-212-A4、B3、B4 3.截面规格尺寸：WXH=3000X4000（mm），L=3000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

36	030703020020	结构式消声器	1.名称：结构式消声器（甲供） 2.编号：XSQ-212-A3 3.截面规格尺寸：WXH=7900X4500（mm），L=3000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
37	030703020021	结构式消声器	1.名称：结构式消声器（甲供） 2.编号：XSQ-212-A5 3.截面规格尺寸：WXH=5000X4500（mm），L=2000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

38	030703020022	结构式消声器	1.名称：结构式消声器（甲供） 2.编号：XSQ-212-A6 3.截面规格尺寸：WXH=3900X5800（mm），L=3000（mm），耐温280℃/1h，单向进风，不锈钢防雨型 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
39	030703020023	风管式消声器	1.名称：风管式消声器（甲供） 2.编号：XSQ-212-A8 3.截面规格尺寸：WXH=2000X1250（mm），L=2000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

40	030703020024	结构式消声器	1.名称：结构式消声器（甲供） 2.编号：XSQ-212-B5 3.截面规格尺寸：WXH=2300X4000（mm），L=2000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
41	030703020025	结构式消声器	1.名称：结构式消声器（甲供） 2.编号：XSQ-212-B6 3.截面规格尺寸：WXH=3400X4700（mm），L=3000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
		车站大系统									

42	030701003010	空调机组	1.名称：空调机组（甲供）2.编号：KT-A1、A2 3.规格型号：风量Q=35700m3/h，风压P=700Pa，冷量CL=230kW，功率N=17.8kw AC380v，卧式安装、变频调节;自带就地按钮箱； 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、槽钢底座、隔振垫、初效过滤器（含压差报警装置）、静电除尘装置及其配套附件等（以上设备材料甲供）的安装，后切底锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	2						
43	030701003011	空调机组	1.名称：空调机组（甲供）2.编号：KT-AK 3.规格型号：风量Q=16000m3/h，风压P=500Pa，冷量CL=75kW，功率N=8.9kw AC380v，卧式安装、变频调节;自带就地按钮箱。 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、槽钢底座、隔振垫、初效过滤器（含压差报警装置）、静电除尘装置及其配套附件等（以上设备材料甲供）的安装，后切底锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

44	030701003012	空调机组	1.名称：空调机组（甲供） 2.编号：KT-DK 3.规格型号：风量Q=20000m3/h，风压P=600Pa，冷量CL=92kW，功率N=8.9kw AC380v，卧式安装、变频调节;自带就地按钮箱。 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、槽钢底座、隔振垫、初效过滤器（含压差报警装置）、静电除尘装置及其配套附件等（以上设备材料甲供）的安装，后切底锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
45	030108003021	回排风机	1.名称：回排风机（甲供） 2.编号：HPF-A1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=56600m3/h，风压P=950Pa，功率N=30kw 380v，吊式安装、变频调节;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

46	030108003022	排烟风机	1.名称：排烟风机（甲供） 2.编号：PY-A1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=40000m3/h，风压P=750Pa，功率N=15kw 380v，耐温280℃/1h，吊式安装，自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体安装（设备甲供），含设备支吊架制安，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
47	030108003023	排烟风机	1.名称：排烟风机（甲供） 2.编号：PY-B1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=50000m3/h，风压P=800Pa，功率N=18.5kw 380v，耐温280℃/1h，吊式安装，自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体安装（设备甲供），含设备支吊架制安，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

48	030703020026	结构式消声器	1.名称：结构式消声器（甲供） 2.编号：XSQ-212-A7 3.截面规格尺寸：WXH=2000X8400（mm），L=2000（mm），耐温280℃/1h 单向进风,不锈钢防雨型 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
49	030703020027	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：HPF-A1/XSQ1 3.截面规格尺寸：WXH=1600X1000（mm），L=2000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
50	03B323	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ500(风机直径)/800X400mm，长度L=500mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	4						

51	03B324	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ1000(风机直径)/1600X1000mm，长度L=1000mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	6						
52	030703019005	柔性接口	空调器不燃软接头	m2	4.21						
53	030703001177	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.编号：KT-A1/DT1 3.规格：2000X1600(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

54	030703001178	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：KT-A1/DT2 3.规格：1250X1250(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
55	030703001179	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：KT-A1/DT3 KT-A2/DT1 3.规格：2000X630(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

56	030703001180	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：HPF-A1/DT1、DT2 PY-A1、B1/DTH1 3.规格：1600X1000(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
57	030703001181	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.编号：KT-A1/SF1 3.规格：2000X1600(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 4.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

58	030703001182	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.编号：KT-A1/SF2 3.规格：1250X1250(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 4.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
59	030703001183	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.编号：KT-A1/SF3~SF8 3.规格：2000X500(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 4.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	6						

60	030703001184	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.编号：KT-A1/SF9 HPF-A1/SF1~SF4 HPF-A1/SF6 3.规格：1600X1000(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 4.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	6						
61	030703001185	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.编号：KT-A1/SF10 3.规格：1250X1250(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 4.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

62	030703001186	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.编号：KT-A1/SF11 3.规格：400X200(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 4.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
63	030703001187	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.编号：HPF-A1/SF5 3.规格：1600X1250(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 4.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

64	030703001188	排烟防火阀	1.名称：排烟防火阀（甲供） 2.编号：PY-A1、B1/SP1 PY-A1、B1/SPL1 3.规格：1600X1000(mm)，常开，280℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 4.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
65	030703001189	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.编号：KT-A1/ST1 3.规格：1250X1250(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

66	030703001190	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.编号：KT-A1/ST2、ST3 3.规格：1600X500(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
67	030703001191	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.编号：KT-A1/ST4、ST5 3.规格：800X400(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

68	030703001192	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.编号：KT-A1/ST6 3.规格：320X160(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
69	030503006012	传感器	1.名称：风流量传感器 2.规格、型号：插入式热式传感器,流速范围0.5~25.0Nm/s 3.准确度:±2.5%读数;输出信号:4~20mA DC; 4.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	支	4						
		车站小系统K1									

70	030701003013	空调机组	1.名称：空调机组（甲供） 2.编号：K-A1 3.规格型号：风量Q=4000m3/h，风压P=700Pa，冷量CL=54.88kw，功率N=2.9kw AC380v，卧式安装、变频调节;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、槽钢底座、隔振垫、初效过滤器（含压差报警装置）、静电除尘装置、不燃型软接头及其配套附件等（以上设备材料甲供）的安装，后切底锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
71	030703020028	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：K-A1/XSQ1 3.截面规格尺寸：WXH=630X400（mm），L=1500（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
72	030703019006	柔性接口	空调器不燃软接头	m2	0.66						

73	030703001193	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.编号：K-A1/DT1 3.规格：630X400(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
74	030703001194	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.编号：K-A1/SF1~SF2 3.规格：630X400(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 4.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

75	030703001195	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.编号：K-A1/SF3 3.规格：400X320(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 4.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
76	030703001196	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.编号：K-A1/SF4~SF5 3.规格：400X250(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 4.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

77	030703001197	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.编号：K-A1/SF6~SF7 3.规格：320X160(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 4.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
78	030703001198	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.编号：K-A1/SF8~SF16 3.规格：(320+250)X250(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 嵌墙,带百叶和粗效过滤 4.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	9						

79	030703001199	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.编号：K-A1/ST1~ST2 3.规格：200X120(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
80	030703001200	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.编号：K-A1/ST3、ST8 3.规格：250*160(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

81	030703001201	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.编号：K-A1/ST4~ST6 3.规格：200*160(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
82	030703001202	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.编号：K-A1/ST7 3.规格：320*160(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

83	030703001203	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.编号：K-A1/ST9 3.规格：400*250(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
84	030503006013	传感器	1.名称：风流量传感器 2.规格、型号：插入式热式传感器,流速范围0.5~25.0Nm/s 3.准确度:±2.5%读数;输出信号:4~20mA DC; 4.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	支	1						
		车站小系统K2									

85	030701003014	空调机组	1.名称：空调机组（甲供） 2.编号：K-A2 3.规格型号：风量Q=38000m3/h，风压P=750Pa，冷量CL=210kw，功率N=17.8kw AC380v，卧式安装、变频调节;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、槽钢底座、隔振垫、初效过滤器（含压差报警装置）、静电除尘装置、不燃型软接头及其配套附件等（以上设备材料甲供）的安装，后切底锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
86	030108003024	回排风机	1.名称：回排风机（甲供） 2.编号：XHPF-A2 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=34200m3/h，风压P=600Pa，功率N=11kw 380v，吊式安装、变频调节;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

87	030703021004	混风箱	1.名称：混风箱 2.尺寸：1700X1650X1000(mm)，做法同所在风管材质要求 3.其他：含支架制作安装及防腐等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	12.31						
88	03B325	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ910(风机直径)/1600X1000mm，长度L=700mm，3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
89	030703019007	柔性接口	空调器不燃软接头	m2	2.08						
90	030703020029	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：K-A2/XSQ1 3.截面规格尺寸：WXH=1600X800（mm），L=1500（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

91	030703020030	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：K-A2/XSQ2 3.截面规格尺寸：WXH=630X400（mm），L=1500（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
92	030703020031	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：XHPF-A2/XSQ1 3.截面规格尺寸：WXH=1600X1000（mm），L=1500（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

93	030703001204	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：K-A2/DT1 XHPF-A2/DT1 XHPF-A2/DT2 3.规格：1600*1000(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
94	030703001205	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：1600*800(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

95	030703001206	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：1250*800(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	5						
96	030703001207	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：1000*800(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

97	030703001208	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：1000*500(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
98	030703001209	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：630*160(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

99	030703001210	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：320*160(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
100	030703001211	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：630*400(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

101	030703001212	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：500*400(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
102	030703001213	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：500*200(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

103	030703001214	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：320*200(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
104	030703001215	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：800*500(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

105	030703001216	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：1600*1000(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
106	030703001217	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：1600*800(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

107	030703001218	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：630*500(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
108	030703001219	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：630*160(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
109	030703001220	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：800*500(mm) 3.其他：投标人应负责本体、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

110	030703001221	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：500*400(mm) 3.其他：投标人应负责本体、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
111	030703001222	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：630*400(mm) 3.其他：投标人应负责本体、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
112	030703001223	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：320*160(mm) 3.其他：投标人应负责本体、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						

113	030703001224	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：400*200(mm) 3.其他：投标人应负责本体、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
114	030703001225	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：320*200(mm) 3.其他：投标人应负责本体、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
115	030703001226	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：1000*500(mm) 3.其他：投标人应负责本体、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

116	030503006014	传感器	1.名称：风流量传感器 2.规格、型号：插入式热式传感器,流速范围0.5~25.0Nm/s 3.准确度:±2.5%读数;输出信号:4~20mA DC; 4.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	支	1						
		车站小系统K3									
117	030701003015	空调机组	1.名称：空调机组（甲供） 2.编号：K-A3 3.规格型号：风量Q=10600m3/h，风压P=550Pa，冷量CL=69kw，功率N=4.45kw AC380v，卧式安装、变频调节;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、槽钢底座、隔振垫、初效过滤器（含压差报警装置）、静电除尘装置、不燃型软接头及其配套附件等（以上设备材料甲供）的安装，后切底锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

118	030108003025	回排风机	1.名称：回排风机（甲供）2.编号：XHPF-A3 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=9550m3/h，风压P=600Pa，功率N=3kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
119	03B326	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供）2.规格：Φ630(风机直径)/800X630mm，长度L=700mm，3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
120	030703019008	柔性接口	空调器不燃软接头	m2	1.14						

121	030703020032	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：K-A3/XSQ1 XHPF-A3/XSQ1 3.截面规格尺寸：WXH=800X630（mm），L=1500（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
122	030703001227	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.规格：800*630(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						

123	030703001228	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：1000*400(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
124	030703001229	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：400*200(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

125	030703001230	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：800*630(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
126	030703001231	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：1000*400(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

127	030703001232	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：400*200(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
128	030503006015	传感器	1.名称：风流量传感器 2.规格、型号：插入式热式传感器,流速范围0.5~25.0Nm/s 3.准确度:±2.5%读数;输出信号:4~20mA DC; 4.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	支	1						
		车站小系统T1									

129	030108003026	轴流风机	1.名称：轴流风机（甲供）2.编号：XBF-A1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=24000m3/h，风压P=650Pa，功率N=7.5kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
130	030108003027	耐高温轴流风机	1.名称：耐高温轴流风机（甲供） 2.编号：XPY-A1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=48000m3/h，风压P=1000Pa，功率N=22kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

131	03B327	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ1000(风机直径)/1600X500mm，长度L=1000mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
132	03B328	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ800(风机直径)/1250X500mm，长度L=800mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
133	030703001233	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.规格：1250*500(mm) 耐高温280℃1h 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

134	030703001234	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.规格：1600*500(mm) 耐高温280℃1h 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
135	030703001235	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：1250*1000(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

136	030703001236	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.规格：1600*500(mm) 3.常开,280℃熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	5						
137	030703001237	电动排烟阀	1.名称：电动排烟阀（甲供） 2.规格：1600*500(mm) 耐高温280℃1h 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
		车站小系统T2									

138	030108003028	轴流风机	1.名称：轴流风机（甲供） 2.编号：XSFB-A1 XPF-A1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=11200m3/h，风压P=550Pa，功率N=4kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	2						
139	030108003029	耐高温轴流风机	1.名称：耐高温轴流风机（甲供） 2.编号：XPY-A2 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=22300m3/h，风压P=700Pa，功率N=7.5kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

140	03B329	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ630(风机直径)/800X500mm，长度L=700mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
141	03B330	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ630(风机直径)/1000X500mm，长度L=700mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
142	03B331	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ810(风机直径)/1000X500mm，长度L=800mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						

143	030703020033	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：XPF-A1/XSQ1 3.截面规格尺寸：WXH=1000X500（mm），L=1000（mm） 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
144	030703001238	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.规格：800*500(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

145	030703001239	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.规格：1000*500(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
146	030703001240	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：1600*800(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

147	030703001241	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：500*1250(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
148	030703001242	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：1000*500(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

149	030703001243	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.规格：1000*500(mm) 3.常开,280℃熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
		车站小系统T3									
150	030108003030	轴流风机	1.名称：轴流风机（甲供） 2.编号：XPF-A2 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=4000m3/h，风压P=650Pa，功率N=2.2kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

151	03B332	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ570(风机直径)/500X400mm，长度L=400mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
152	030703020034	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：XPF-A2/XSQ1 3.截面规格尺寸：WXH=500X400（mm），L=1000（mm） 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
153	030703001244	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.规格：500*400(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

154	030703001245	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：500*400(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
155	030703001246	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：200*120(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						

156	030703001247	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：（250+250）*250(mm) 自带百叶风口 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	6						
157	030703001248	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：320*200(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

158	030703001249	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：320*160(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
159	030703001250	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：400*200(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						

160	030703001251	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：（400+250）*400(mm) 自带百叶风口 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
161	030703001252	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：（320+250）*250(mm) 自带百叶风口 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

162	030703001253	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：（400+250）*250(mm) 自带百叶风口 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
163	030703001254	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：120*120(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

164	030703001255	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：200*120(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
165	030703001256	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：320*160(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

166	030703001257	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：400*200(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
		车站小系统T4									
167	030108003031	轴流风机	1.名称：轴流风机（甲供） 2.编号：XPF-A3 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=15000m3/h，风压P=700Pa，功率N=5.5kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

168	03B333	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ710(风机直径)/1250X500mm，长度L=500mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
169	030703020035	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：XPF-A3/XSQ1 3.截面规格尺寸：WXH=1250X500（mm），L=1000（mm） 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
170	030703001258	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.规格：1250*500(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

171	030703001259	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：1250*500(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
172	030703001260	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：400*200(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

173	030703001261	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：400*250(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
174	030703001262	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：630*400(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

175	030703001263	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：（800+250）*400(mm) 自带百叶风口 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
176	030703001264	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：400*200(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	6						

177	030703001265	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：400*250(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
178	030703001266	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：630*400(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

179	040602044002	除臭设备	1.名称：卫生间除臭装置 2.规格：风量500m3/h 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	6						
		车站小系统T5									
180	030108003032	轴流风机	1.名称：轴流风机（甲供） 2.编号：XPF-B1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=5600m3/h，风压P=650Pa，功率N=2.2kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

181	03B334	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ400(风机直径)/630X500mm，长度L=400mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
182	030703020036	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：XPF-B1/XSQ1 3.截面规格尺寸：WXH=630X500（mm），L=1000（mm） 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
183	030703001267	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.规格：630*500(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

184	030703001268	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.规格：1600*320(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
185	030703001269	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：500*250(mm)耐高温280℃1h 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

186	030703001270	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：1000*400(mm) 耐高温280℃1h 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
187	030703001271	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：400*200(mm) 耐高温280℃1h 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

188	030703001272	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：400*320(mm)耐高温280℃1h 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
189	030703001273	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：630*500(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

190	030703001274	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：630*400(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
191	030703001275	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：500*400(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

192	030703001276	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：（320+250）*250(mm) 自带百叶风口 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
193	030703001277	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：400*400(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

194	030703001278	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：500*500(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
195	030703001279	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：200*120(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

196	030703001280	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：（250+250）*250(mm) 自带百叶风口 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
197	030703001281	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：400*200(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
		车站小系统T6									

198	030108003033	轴流风机	1.名称：轴流风机（甲供） 2.编号：JY-A1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=16200m3/h，风压P=700Pa，功率N=7.5kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
199	03B335	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ560(风机直径)/1250X500mm，长度L=600mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						

200	030703001282	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.规格：1250*500(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
201	030703001283	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：1250*500(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

202	030703001284	防烟防火阀	1.名称：防烟防火阀（甲供） 2.规格：1000*250(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
203	030703001285	余压阀	1.名称：余压阀 2.规格：1000*250(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
		车站小系统T7									

204	030404033003	风扇	1.名称：排气扇（甲供） 2.型号、规格：　风量Q=660m3/h，风压P=200Pa，功率N=0.2kw 220v，壁挂或吊装 3.其他：投标人应负责本体，软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	2						
205	030404033004	风扇	1.名称：排气扇（甲供） 2.型号、规格：　风量Q=1020m3/h，风压P=200Pa，功率N=0.2kw 220v，壁挂或吊装 3.其他：投标人应负责本体，软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	2						

206	030703001286	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：400*200(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
207	030703001287	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：（320+250）*250(mm) 自带百叶风口 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
		人防通风系统									

208	030108003034	人防送风机	1.名称：人防送风机（甲供） 2.编号：RFS-A1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=6750m3/h，风压P=400Pa，功率N=1.5kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
209	030108003035	人防排风机	1.名称：人防送风机（甲供） 2.编号：RFP-B1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=6050m3/h，风压P=400Pa，功率N=1.5kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

210	030703001288	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：RFS-A1/DT1、RFP-B1/DT1 3.规格：800X400(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
211	030703001289	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.编号：RFS-A1/SF1、RFP-B1/SF1、RFP-B1/SF2 3.规格：800X400(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 4.其他：投标人应负责本体安装（甲供），含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
		空调水系统									

212	030113001002	水冷式冷水机组	1.名称：水冷式冷水机组（甲供） 2.编号：LS-A1、A2 3.规格：制冷量445(kW)，冷冻水流量80.45(m3/h)，N=83.82kW/380V，蒸发器水压降:54.6kPa，冷凝器水压降:40kPa 4.投标人应负责本体安装，钢构件，控制柜等配套附件（以上设备甲供）安装，并保证符合设计要求及使用功能；5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	2						
213	030109001016	离心式泵	1.名称：冷冻水泵（甲供）2.编号：LD-A1、A2 3.规格：水流量85(m3/h)，扬程:32mHO2，N=15kW/380V，卧式安装,变频 4.投标人应负责本体安装，控制柜等配套附件（以上设备甲供）安装等并保证符合设计要求及使用功能；5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	2						

214	03B336	水处理仪	1.名称：全程水处理仪（甲供） 2.规格：DN150，功率1kW，220V 卧式安装,自带加药装置 3.其他：投标人应负责本体，就地控制箱安装及配套附件（以上设备甲供）安装，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
215	031006008003	分水器	1.名称：分水器 2.规格：DN500 L=2940mm 3.其他：投标人应负责本体，就地控制箱安装及配套附件（以上设备甲供）安装，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
216	031006008004	集水器	1.名称：集水器 2.规格：DN500 L=2940mm 3.其他：投标人应负责本体，就地控制箱安装及配套附件（以上设备甲供）安装，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

217	031006015002	方形膨胀水箱	1.名称：方形膨胀水箱 2.规格：外型尺寸(LxWxH):1100x1100x1100mm 3.不锈钢 带电子水位报警装置 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
218	031003003046	电动压差旁通阀	1.名称：电动压差旁通阀（甲供） 2.规格：DN125 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等，电动阀门检查接线 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
219	031003001073	动态平衡电动调节阀	1.名称：动态平衡电动调节阀（甲供） 2.规格：DN50 3.螺纹连接，电动阀门检查接线 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						

220	031003001074	动态平衡电动调节阀	1.名称：动态平衡电动调节阀（甲供） 2.规格：DN65 3.螺纹连接，电动阀门检查接线 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
221	031003001075	动态平衡电动调节阀	1.名称：动态平衡电动调节阀（甲供） 2.规格：DN80 3.螺纹连接，电动阀门检查接线 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
222	031003003047	缓闭式电动蝶阀	1.名称：缓闭式电动蝶阀 2.规格：DN150 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等，电动阀门检查接线 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

223	031003003048	止回阀	1.名称：止回阀 2.规格：DN150 静音缓闭型 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
224	031003001076	手动蝶阀	1.名称：手动蝶阀 2.规格：DN65 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	15						
225	031003001077	手动蝶阀	1.名称：手动蝶阀 2.规格：DN80 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	5						
226	031003003049	手动蝶阀	1.名称：手动蝶阀 2.规格：DN100 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	21						

227	031003003050	手动蝶阀	1.名称：手动蝶阀　2.规格：DN125 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
228	031003003051	手动蝶阀	1.名称：手动蝶阀　2.规格：DN150 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	20						
229	031003001078	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN50 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	9						
230	031003001079	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN65 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						

231	031003001080	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN80 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
232	031003003052	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN100 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
233	031003003053	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN150 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
234	031003001081	闸阀	1.名称：人防防护闸阀 2.规格：DN65 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

235	031003001082	闸阀	1.名称：人防防护闸阀 2.规格：DN80 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
236	031003001083	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN32 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	7						
237	031003008006	Y型过滤器	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN65 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	组	3						
238	031003008007	Y型过滤器	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN80 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	组	1						

239	031003008008	Y型过滤器	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN100 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	组	2						
240	031003008009	Y型过滤器	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN150 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	组	2						
241	031003010032	软接头	1.名称：软接头 2.规格：DN65 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	6						
242	031003010033	软接头	1.名称：软接头 2.规格：DN80 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

243	031003010034	软接头	1.名称：软接头 2.规格：DN100 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	6						
244	031003010035	软接头	1.名称：软接头 2.规格：DN150 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	8						
245	031003001084	自动放气阀	1.名称：自动放气阀 2.规格：DN20 带阻断阀 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	7						
246	030601002014	压力仪表	1.名称：弹簧管压力表 2.规格：量程:0~1.5MPa 1.5级 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	26						

247	030601001006	温度仪表	1.名称：双金属温度计 2.规格：量程:0~45℃最小分度值:0.5℃ 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	支	18						
248	040502011001	补偿器（波纹管）	1.名称：波纹管补偿器 2.规格：DN50 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
249	040502011002	补偿器（波纹管）	1.名称：波纹管补偿器 2.规格：DN80 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

250	031001001048	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN32 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	90						
251	031001001049	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN50 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	170						
252	031001001050	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN65 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	160						

253	031001001051	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN80 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	260						
254	031001002006	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN100 5.连接方式：沟槽连接或法兰连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环，包含法兰及螺栓螺母等 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	200						
255	031001002007	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN125 5.连接方式：沟槽连接或法兰连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环，包含法兰及螺栓螺母等 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	35						

256	031001002008	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN150 5.连接方式：沟槽连接或法兰连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环，包含法兰及螺栓螺母等 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	30						
257	031001002009	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN200 5.连接方式：沟槽连接或法兰连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环，包含法兰及螺栓螺母等 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	20						
258	031001007002	复合管	1.安装部位：室外 2.输送介质：空调水 3.材质：不锈钢复合管 4.型号、规格：DN50 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	15						

259	031208002019	离心玻璃棉	1.名称：空调水系统（水管、设备） 2.材质：铝箔贴面离心法玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=25mm，密度50kg/m3，冷凝水管 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m3	2						
260	031208002020	离心玻璃棉	1.名称：空调水系统（水管、设备） 2.材质：铝箔贴面离心法玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=30mm，密度64kg/m3，管径DN≤32 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m3	3						
261	031208002021	离心玻璃棉	1.名称：空调水系统（水管、设备） 2.材质：铝箔贴面离心法玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=40mm，密度64kg/m3，管径32<DN<100 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m3	16						
262	031208002022	离心玻璃棉	1.名称：空调水系统（水管、设备） 2.材质：铝箔贴面离心法玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=50mm，密度64kg/m3，管径100≤DN≤200 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m3	10						

263	031208001002	设备绝热	1.名称：空调水系统（膨胀水箱、分集水器及水管阀件保温材料） 2.材质：铝箔贴面离心法玻璃棉毡 3.绝热厚度 ：δ=80mm，密度64kg/m3 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m3	2						
264	031208007013	防潮层、保护层	1.名称：保护层 2.材料：铝皮 3.厚度 ：δ=0.5mm 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	650						
265	031208007014	防潮层、保护层	1.名称：保护层 2.材料：铝皮 3.厚度 ：δ=0.6mm 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	50						
266	030503006016	传感器	1.名称：温度传感器 2.温度范围 :0℃~50℃; 3.其他：投标人应负责本体,含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	支	24						

267	030503006017	传感器	1.名称：流量传感器 2.电磁流量计,工作压力≥1.0Mpa 3.其他：投标人应负责本体,含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	支	7						
268	030503006018	传感器	1.名称：压力传感器 2.压力范围0~1.0Mpa 3.其他：投标人应负责本体,含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	支	18						
269	030404017172	配电箱	1.名称：电源转换箱 2.AC 220V转换为DC 0~36V 3.壁挂安装，由乙供厂家深化，含端子排接线、接地带等安装附件； 4.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	3						
270	030411001056	配管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN32 3.砖、混凝土结构暗配 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	500						
271	030411004057	配线	1.名称：电源线 2.规格：WDZB1N-RYYP-3x1.5 3.管内穿线 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	500						

272	030605001002	冷量计量积算控制仪/记录仪	1.名称：冷量计量积算控制仪/记录仪 2.输入信号:4~20mADC。输出信号:通讯接口RS485;通讯协议MODBUSRTU。测量精度:0.2%FS±1d。与T-01,02;FM-01配套;带仪表箱 3.其他：投标人应负责本体,含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	1						
		多联机/分体空调									
273	030701003016	多联空调室外机	1.名称：多联空调室外机安装（甲供） 2.编号：DLJ-A1 3.规格：Q1/Qr=40kW/45kW，N=16.6kW 4.其他：投标人应负责本体安装，配套附件安装（以上设备材料甲供），并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
274	030701003017	多联空调室外机	1.名称：多联空调室外机安装（甲供） 2.编号：DLJ-A2 3.规格：Q1/Qr=130kW/144kW，N=50.4kW 4.其他：投标人应负责本体安装，配套附件安装（以上设备材料甲供），并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

275	030701003018	多联空调室外机	1.名称：多联空调室外机安装（甲供） 2.编号：DLJ-B1 3.规格：Q1/Qr=20kW/22kW，N=10.6kW 4.其他：投标人应负责本体安装，配套附件安装（以上设备材料甲供），并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
276	030701003019	多联空调室内机	1.名称：多联空调室内机（甲供） 2.规格：天花板嵌入式(四向气流)，配冷凝水提升泵 3.其他：投标人应负责本体，含线控器及配套附件（以上设备甲供）的安装，支架制作安装及防腐，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	10						
277	030701003020	多联空调室内机	1.名称：多联空调室内机（甲供） 2.规格：风管式，配冷凝水提升泵 3.其他：投标人应负责本体，含线控器及配套附件（以上设备甲供）的安装，支架制作安装及防腐，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	22						

278	031001001052	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	80						
279	031001001053	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN32 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	40						
280	031001001054	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN40 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	20						

281	031001001055	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN50 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	50						
282	031001004010	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格：Φ6.35 4.含管件、分歧管、制冷剂R410A安装，压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	70						
283	031001004011	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格：Φ9.53 4.含管件、分歧管、制冷剂R410A安装，压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	195						
284	031001004012	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格：Φ12.7 4.含管件、分歧管、制冷剂R410A安装，压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	175						

285	031001004013	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格：Φ15.88 4.含管件、分歧管、制冷剂R410A安装，压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	155						
286	031001004014	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格：Φ19.05 4.含管件、分歧管、制冷剂R410A安装，压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	145						
287	031001004015	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格：Φ22.23 4.含管件、分歧管、制冷剂R410A安装，压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	25						
288	031001004016	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格：Φ25.4 4.含管件、分歧管、制冷剂R410A安装，压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	75						

289	031001004017	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格：Φ31.75 4.含管件、分歧管、制冷剂R410A安装，压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	50						
290	031001004018	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格：Φ38.1 4.含管件、分歧管、制冷剂R410A安装，压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	50						
291	031208002023	离心玻璃棉	1.名称：空调水系统（冷凝水管） 2.材质：铝箔贴面离心玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=25mm，密度50kg/m3 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m3	5						
292	031208002024	离心玻璃棉	1.名称：空调水系统（冷凝水管） 2.材质：铝箔贴面离心玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=40mm，密度64kg/m3 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m3	10						

293	031208002025	橡塑保温	1.名称：冷媒水管保温 2.材质：柔性泡沫橡塑绝热制品，外包防火布 3.绝热厚度：δ=20mm，铜管外径(ΦD)不大于12.7mm 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m3	2						
294	031208002026	橡塑保温	1.名称：冷媒水管保温 2.材质：柔性泡沫橡塑绝热制品，外包防火布 3.绝热厚度：δ=25mm，铜管外径(ΦD)不小于15.88mm 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m3	3						
295	031208007015	防潮层、保护层	1.名称：保护层 2.材料：铝皮 3.厚度：δ=0.5mm 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	100						
296	031208007016	防潮层、保护层	1.名称：保护层 2.材料：铝皮 3.厚度：δ=0.6mm 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	100						
297	030503003007	多联机集控器	1.名称：集中控制器（甲供） 2.其他：投标人应负责本体安装（以上设备材料甲供），并保证符合设计要求及使用功能 3.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	1						

298	030904008012	网关和端口拓展模块	1.名称：网关和端口拓展模块（甲供）2.其他：投标人应负责本体安装（以上设备材料甲供），并保证符合设计要求及使用功能 3.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
299	030411003022	冷媒管桥架	1.名称：冷媒管桥架 2.规格：300x150，防火，镀锌钢板厚度不小于2mm 3.其他：含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线等 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	400						
300	030503003008	多联机控制线	1.名称：配套线缆（甲供）2.含本车站内多联机系统及风机盘管的通讯线和信号线、线控器线 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	项	1						
301	030411001057	配管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN20 3.砖、混凝土结构暗配 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	360						
		风口									

302	030703011043	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，150*150，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
303	030703011044	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，200*100，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
304	030703011045	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，250*250，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
305	030703011046	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，320*200，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
306	030703011047	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，320*250，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	6						

307	030703011048	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，320*320，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	9						
308	030703011049	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，400*200，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
309	030703011050	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，400*250，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	6						
310	030703011051	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，500*250，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
311	030703011052	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，500*320，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						

312	030703011053	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，500*400，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	8						
313	030703011054	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，800*400，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	20						
314	030703011055	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，800*500，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
315	030703011056	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，1000X500，带调节阀 耐高温280℃1h 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	22						
316	030703011057	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，1000X800，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

317	030703011058	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，1600X630，带调节阀 耐高温280℃1h 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	8						
318	030703011059	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，1600X800，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
319	030703011060	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，1600X1000，带调节阀 耐高温280℃1h 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
320	030703011061	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，2000X800，带调节阀 耐高温280℃1h 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	14						
321	030703011062	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，2000X1000，带调节阀 耐高温280℃1h 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						

322	030703011063	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，200X200，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	12						
323	030703011064	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，400X250，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	6						
324	030703011065	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，400X320，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	10						
325	030703011066	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，400X400，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	27						
326	030703011067	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，500X400，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	8						

327	030703011068	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，800X400，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	27						
328	030703011069	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，800X500，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
329	030703011070	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，800X800，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
330	030703011071	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，1000X200，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	27						
331	030703011072	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，1200X1000，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

332	030703011073	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，1250X500，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
333	030703011074	散流器	1.名称：散流器 2.规格、型号：铝合金，200*200，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	11						
334	030703011075	散流器	1.名称：散流器 2.规格、型号：铝合金，400*100，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
		十九、风管管材、防火保温材料及其他									

335	030702007010	防火风管	1.名称：一体式成品防火风管 2.板材要求：外层为厚度不小于0.5mm的彩钢板、内层厚度应满足《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016中表4.2.3-1的高压系统风管要求且不小于0.75mm的彩钢板或镀锌钢板，总厚度不大于65mm 3.耐火极限要求：1h 4.计算规则：按外径尺寸以展开面积计算 5.其他：导流叶片制作安装，法兰、加固框、除锈刷油（含防火涂料）、风管套管、膨胀锚栓采购安装 6.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	1690						

336	030702007011	防火风管	1.名称：一体式成品防火风管 2.板材要求：外层为厚度不小于0.5mm的彩钢板、内层厚度应满足《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016中表4.2.3-1的高压系统风管要求且不小于0.75mm的彩钢板或镀锌钢板，总厚度不大于65mm 3.耐火极限要求：2h 4.计算规则：按外径尺寸以展开面积计算 5.其他：导流叶片制作安装，法兰、加固框、除锈刷油（含防火涂料）、风管套管、膨胀锚栓采购安装 6.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	955						

337	030702007012	防火风管	1.名称：一体式成品防火风管 2.板材要求：外层为厚度不小于0.5mm的彩钢板、内层厚度应满足《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016中表4.2.3-1的高压系统风管要求且不小于0.75mm的彩钢板或镀锌钢板，总厚度不大于65mm 3.耐火极限要求：3h 4.计算规则：按外径尺寸以展开面积计算 5.其他：导流叶片制作安装，法兰、加固框、除综合支吊架以外的支架制作安装及除锈刷油（含防火涂料）、风管套管、膨胀锚栓采购安装 6.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	665						
338	030702001002	碳钢通风管道	1.名称：冷轧钢板 2.板材厚度：3mm 3.接口形式：焊接 4.计算规则：按设计图示内径尺寸以展开面积计算 5.法兰、加固框、支架制作安装及除锈刷油或镀锌处理：详见设计施工说明及相关规范要求 6.其他：包含但不限于法兰、穿墙套管、加固框、支架制作安装，除锈刷油防腐按设计要求等 7.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	320						

339	030702007013	双面彩钢复合风管	1.名称：双面彩钢复合风管 2.板材要求：内层彩钢板厚度1.2mm,外层彩钢板厚度0.5mm，保温夹层材料采用离心玻璃棉，导热系数≤0.034W/(m·K)，密度≥80kg/m3，板材总厚度不小于30mm 3.计算规则：按设计图示内径尺寸以展开面积计算 4.其他：导流叶片制作安装，法兰、加固框、除综合支吊架以外的支架制作安装及除锈刷油、风管套管、膨胀锚栓采购安装 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	970						
340	030702007014	双面彩钢复合风管	1.名称：双面彩钢复合风管 2.板材要求：内层彩钢板厚度1.0mm,外层彩钢板厚度0.5mm，保温夹层材料采用离心玻璃棉，导热系数≤0.034W/(m·K)，密度≥80kg/m3，板材总厚度不小于30mm 3.计算规则：按设计图示内径尺寸以展开面积计算 4.其他：导流叶片制作安装，法兰、加固框、除综合支吊架以外的支架制作安装及除锈刷油、风管套管、膨胀锚栓采购安装 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	340						

341	030702007015	双面彩钢复合风管	1.名称：双面彩钢复合风管 2.板材要求：内层彩钢板厚度0.75mm,外层彩钢板厚度0.5mm，保温夹层材料采用离心玻璃棉，导热系数≤0.034W/(m·K)，密度≥80kg/m3，板材总厚度不小于30mm 3.计算规则：按设计图示内径尺寸以展开面积计算 4.其他：导流叶片制作安装，法兰、加固框、除综合支吊架以外的支架制作安装及除锈刷油、风管套管、膨胀锚栓采购安装 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	1100						
342	030702007016	双面彩钢复合风管	1.名称：双面彩钢复合风管 2.板材要求：内层彩钢板厚度0.6mm,外层彩钢板厚度0.5mm，保温夹层材料采用离心玻璃棉，导热系数≤0.034W/(m·K)，密度≥80kg/m3，板材总厚度不小于30mm 3.计算规则：按设计图示内径尺寸以展开面积计算 4.其他：导流叶片制作安装，法兰、加固框、除综合支吊架以外的支架制作安装及除锈刷油、风管套管、膨胀锚栓采购安装 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	95						

343	030702007017	双面彩钢复合风管	1.名称：双面彩钢复合风管 2.板材要求：内层彩钢板厚度0.5mm,外层彩钢板厚度0.5mm，保温夹层材料采用离心玻璃棉，导热系数≤0.034W/(m·K)，密度≥80kg/m3，板材总厚度不小于30mm 3.计算规则：按设计图示内径尺寸以展开面积计算 4.其他：导流叶片制作安装，法兰、加固框、除综合支吊架以外的支架制作安装及除锈刷油、风管套管、膨胀锚栓采购安装 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	80						
344	031208003002	通风管道绝热	1.绝热品种：带加强肋玻璃棉板 2.绝热厚度：40mm，贴面采用高强度防潮防火双面夹筋铝箔 3.部位：风阀等风系统附件保温 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m3	10						
		其它									

345	031002001004	管道支架	1.通风与空调专业中空调水管、冷凝水管、桥架、冷媒管的支架制作安装（除装配式综合支吊架、综合抗震支吊架及装配机房外） 2.（根据设计要求及施工经验选择各类型钢材）、后置紧固件（根据设计或业主要求选用膨胀螺栓、膨胀锚栓、后扩底锚栓或化学锚栓）、热浸镀锌处理、除锈刷油等 3.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	项	1						
346	03B337	防虫网	1.名称：防虫网 2.规格：不锈钢,10X10mm	m2	200						
347	03B338	金属过滤丝网	1.名称：金属过滤丝网 2.规格：10X10mm	m2	100						
348	030408009003	防火板	1.名称：防火板 2.规格：耐火时限2h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	150						

349	030408009004	防火板	1.名称：防火板 2.规格：耐火时限3h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	100						
350	030704001002	通风工程检测、调试	通风空调系统调试费：包含通风管道漏光试验、漏风试验、风量测定、温度测定、各系统风口阀门调整	系统	1						
351	031009002002	空调水工程系统调试	空调水工程系统调试	系统	1						
		综合支吊架									
352	03B339	综合支架（走道+公共区）	1.名称:综合支架（走道+公共区） 2.材质:型钢，包含但不限于槽钢、角钢、螺杆、锚栓、管卡、底座、链接配件等 4.规格:投标报价包括深化设计、供应、加工制作、安装等工作的一切费用 5.具体事宜详见设计文件、招标文件及相关规范好住	套	545						
353	03B340	综合支架（房间综合）	1.名称:综合支架（房间综合） 2.材质:型钢，包含但不限于槽钢、角钢、螺杆、锚栓、管卡、底座、链接配件等 4.规格:投标报价包括深化设计、供应、加工制作、安装等工作的一切费用 5.具体事宜详见设计文件、招标文件及相关规范好住	套	401						

354	03B341	综合支架（房间单专业）	1.名称:综合支架（房间单专业） 2.材质:型钢，包含但不限于槽钢、角钢、螺杆、锚栓、管卡、底座、链接配件等 4.规格:投标报价包括深化设计、供应、加工制作、安装等工作的一切费用 5.具体事宜详见设计文件、招标文件及相关规范好住	套	615						
355	03B342	抗震斜撑（走道+公共区）	1.名称:抗震斜撑（走道+公共区） 2.材质:型钢，包含但不限于槽钢、角钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等 4.规格:投标报价包括深化设计、供应、加工制作、安装等工作的一切费用 5.具体事宜详见设计文件、招标文件及相关规范好住	套	245						
356	03B343	抗震斜撑（房间综合）	1.名称:抗震斜撑（房间综合） 2.材质:型钢，包含但不限于槽钢、角钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等 4.规格:投标报价包括深化设计、供应、加工制作、安装等工作的一切费用 5.具体事宜详见设计文件、招标文件及相关规范好住	套	148						

357	03B344	抗震斜撑（房间单专业）	1.名称:抗震斜撑（房间单专业） 2.材质:型钢，包含但不限于槽钢、角钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等 4.规格:投标报价包括深化设计、供应、加工制作、安装等工作的一切费用 5.具体事宜详见设计文件、招标文件及相关规范好住	套	208						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：通风空调工程(Z16)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程(Z16)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费						
2		提前竣工增加费						
3		二次搬运费						
4		冬雨季施工增加费						
5		行车、行人干扰增加费						
6		其他施工组织措施费						
合计								

新高网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调工程(Z16)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：通风空调工程(Z16)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：通风空调工程(Z16)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：通风空调工程(Z16)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：通风空调工程(Z16)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：通风空调工程(Z16)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：通风空调工程(Z16)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					
合计						

主要工日一览表

工程名称：通风空调工程(Z16)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

新点网上招投标系统

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：通风空调工程(Z16)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：通风空调工程(Z16)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：通风空调工程(Z16)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：东山路站公共区(Z17)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		站厅层楼地面									
1	011102001014	石材楼地面（公区地面）	1.800*800*25厚白麻花岗岩石材背刷界面处理剂,水泥浆檫缝 2.30厚DS M15砂浆粘结层 3.素水泥结合层一道 4.C20细石凝土垫层（厚度根据现场情况综合考虑） 5.素水泥浆结合层一道 6.结构层 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	2327.54						
2	011106001003	石材楼梯面层（楼梯面层）	1.白麻花岗岩石材背刷界面处理剂,水泥浆檫缝（30厚踏面，20厚踢面，踏面刻防滑槽） 2.30厚DS M15砂浆粘结层 3.素水泥结合层一道 4.结构层 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	146.4						
3	011106002003	块料楼梯面层（楼梯面层）	1.防滑地砖楼梯面,水泥浆檫缝 2.30厚DS M15砂浆粘结层 3.素水泥结合层一道 4.结构层 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	46.11						

4	011102003019	块料楼地面（卫生间）	1.600*600*10厚瓷质地面砖(铺前在背面满涂素水泥砂浆),DTG(与砖同色)擦缝 2.5厚DTA砂浆粘结层 3.20厚DS干拌砂浆找平层 4.最薄处35厚C15细石混凝土,从门口处向地漏找2%坡,随打随抹平,四周及管根部位用1:3水泥砂浆抹小八字角 5.钢筋混凝土楼板 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	48.46						
5	011102003020	块料楼地面（卫生间隔间内）	1.300*300*10厚瓷质地面砖(铺前在背面满涂素水泥砂浆),DTG(与砖同色)擦缝 2.5厚DTA砂浆粘结层 3.20厚DS干拌砂浆找平层 4.最薄处35厚C15细石混凝土,从门口处向地漏找2%坡,随打随抹平,四周及管根部位用1:3水泥砂浆抹小八字角 5.钢筋混凝土楼板 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	8.08						
6	011102003021	块料楼地面（盲道）	1.400*400*13厚全瓷盲道砖背刷界面处理剂,水泥浆檫缝 2.30厚DS M15砂浆粘结层 3.素水泥结合层一道 4.C20细石凝土垫层（厚度根据现场情况综合考虑） 5.素水泥浆结合层一道 6.结构层 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	168.48						

7	011102001015	石材楼地面（门槛石）	1.25厚黑金沙花岗岩石材背刷界面处理剂,水泥浆檫缝 2.30厚DS M15砂浆粘结层 3.素水泥结合层一道 4.C20细石凝土垫层（厚度根据现场情况综合考虑） 5.素水泥浆结合层一道 6.结构层 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	12.95						
		站厅层墙面									
8	011207001030	墙面装饰板（烤瓷蜂窝铝板干挂墙面）	1.2.5厚烤瓷蜂窝铝板（铝蜂窝芯格厚度0.08mm,铝蜂窝孔径10mm,高度15mm）； 2.60×40x4热镀锌方钢龙骨，3mm镀锌挂码，0.7mm厚密封铝板； 3.M12膨胀螺栓固定角码； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	1526.17						
9	011208001010	柱（梁）面装饰（烤瓷蜂窝铝板干挂柱面）	1.2.5厚烤瓷蜂窝铝板（铝蜂窝芯格厚度0.08mm,铝蜂窝孔径10mm,高度15mm）； 2.30*30*3mm热镀锌横向龙骨，70*45*mm5镀锌不等边角钢，0.7mm厚密封铝板； 3.M12膨胀螺栓固定角码； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	78.39						

10	011204003011	块料墙面	1.10厚瓷质砖,DTG(与砖同色)擦缝 2.铝合金挂件安装,每块板上下各不少于2处,挂件安装防锈金属丝3.Φ6纵向及横向双向钢筋网 4.M10拉爆螺栓与钢筋网连接并焊牢 5.空隙处填入预拌砂浆 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	187.75						
11	011105002005	石材踢脚线	1.150高25厚中国黑大理石踢脚线； 2.8厚1:1水泥沙浆结合层; 3.20~40厚1:3水泥砂浆打底； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m	559.04						
12	011207001031	通道门套	1.3厚蓝色烤瓷铝板门套; 2.10mm高强纤维水泥板; 3.60*40*4热镀锌方钢龙骨，M12膨胀螺栓，5mm镀锌角码； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸及用户需求书;	m2	29.19						
13	01B203	烤瓷铝板激光镂空字母（通道门套上）	1.3mm厚烤瓷铝板激光镂空字体； 2.导向标识发光体(导向配电)； 3.含材料及制安; 4.做法要求详见相关技术标准、招标图纸、招标文件及用户需求书;	个	4						
14	011207001032	墙面装饰板（便民服务用房封堵）	1.2mm厚铝板封平; 2.20*40mm镀锌钢管基层; 3.M12膨胀螺栓固定角码; 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m2	4.2						

15	011407001013	墙面喷刷涂料	1.墙面线上喷刷1-2mm厚深灰色防潮防霉无机涂料； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	652.14						
16	011407001014	墙面喷刷涂料	1.墙面线上喷刷1-2mm厚白色防潮防霉无机涂料； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	146.41						
		站厅层天棚									
17	011302002015	格栅吊顶（铝方通）	1.200mm*50mm*1.5mm厚铝方通,净间距300mm； 2.镀锌钢金属副龙骨,中距<1200； 3.镀锌钢金属主龙骨C50系列,中距<1200(吊点附吊挂)； 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200mm一个)； 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等； 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	4233.22						
18	011302002016	格栅吊顶（铝方通）	1.50*100mm*1.5mm厚铝方通,净间距200mm 2.50X50X1.5U型镀锌钢主龙骨 3.50X50X1.5U型镀锌钢副龙骨 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200mm一个) 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	316.6						

19	011302001021	吊顶天棚（2.0mm铝平板）	1.2.0mm铝合金平板面层,密拼。 2.镀锌钢金属龙骨(异型龙骨)中距<1200 3.镀锌钢金属龙骨(吊点附吊挂)中距<1200 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200一个) 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	13.12						
20	011302001022	吊顶天棚（1.2mm铝平板）	1.1.2mm铝合金平板面层,密拼。 2.镀锌钢金属龙骨(异型龙骨)中距<1200 3.镀锌钢金属龙骨(吊点附吊挂)中距<1200 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200一个) 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	56.55						
21	011407002013	天棚喷刷涂料	1.原顶喷1-2mm厚深灰色防潮防霉无机涂料 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	2865.23						
		站台层楼地面									

22	011102001016	石材楼地面（公区地面）	1.800*800*25厚白麻花岗岩石材背刷界面处理剂,水泥浆檫缝 2.30厚DS M15砂浆粘结层 3.素水泥结合层一道 4.C20细石凝土垫层（厚度根据现场情况综合考虑） 5.素水泥浆结合层一道 6.结构层 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	581.81						
23	011102003022	块料楼地面（盲道）	1.400*400*13厚全瓷盲道砖背刷界面处理剂,水泥浆檫缝 2.30厚DS M15砂浆粘结层 3.素水泥结合层一道 4.C20细石凝土垫层（厚度根据现场情况综合考虑） 5.素水泥浆结合层一道 6.结构层 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	64.37						
24	011102001017	石材楼地面（门槛石）	1.25厚黑金沙花岗岩石材背刷界面处理剂,水泥浆檫缝 2.30厚DS M15砂浆粘结层 3.素水泥结合层一道 4.C20细石凝土垫层（厚度根据现场情况综合考虑） 5.素水泥浆结合层一道 6.结构层 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	0.7						
		站台层墙面									

25	011207001033	墙面装饰板（烤瓷蜂窝铝板干挂墙面）	1.2.5厚烤瓷蜂窝铝板（铝蜂窝芯格厚度0.08mm,铝蜂窝孔径10mm,高度15mm）2.60×40x4热镀锌方钢龙骨，3mm镀锌挂码，0.7mm厚密封铝板 3.M12膨胀螺栓固定角码 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	164.56						
26	011208001011	柱（梁）面装饰（烤瓷蜂窝铝板干挂柱面）	1.2.5厚烤瓷蜂窝铝板（铝蜂窝芯格厚度0.08mm,铝蜂窝孔径10mm,高度15mm）2.30*30*3mm热镀锌横向龙骨，70*45*mm5镀锌不等边角钢，0.7mm厚密封铝板 3.M12膨胀螺栓固定角码 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	58.28						
27	011105002006	石材踢脚线	1.150高25厚中国黑大理石踢脚线 2.8厚1:1水泥沙浆结合层 3.20~40厚1:3水泥砂浆打底 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	85.56						
28	011407001015	墙面喷刷涂料	1.墙面线上喷刷1-2mm厚深灰色防潮防霉无机涂料 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	42.19						
		站台层天棚									

29	011302002017	格栅吊顶（铝方通）	1.200mm*50mm*1.5mm厚铝方通,净间距300mm 2.镀锌钢金属副龙骨,中距<1200 3.镀锌钢金属主龙骨C50系列,中距<1200(吊点附吊挂) 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200mm一个) 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	907.93						
30	011302002018	格栅吊顶（铝方通）	1.150mm*50mm*1.5mm厚铝方通,净间距300mm 2.镀锌钢金属副龙骨,中距<1200 3.镀锌钢金属主龙骨C50系列,中距<1200(吊点附吊挂) 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200mm一个) 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	307.2						

31	011302001023	吊顶天棚（2.0mm铝平板）	1.2.0mm白色抗划铝板,密拼。2.镀锌钢金属龙骨(异型龙骨)中距<1200 3.镀锌钢金属龙骨(吊点附吊挂)中距<1200 4.Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200一个) 5.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	23.38						
32	011407002014	天棚喷刷涂料	1.原顶喷1-2mm厚深灰色防潮防霉无机涂料 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m2	701.2						
		防水									
33	010903002011	墙面涂膜防水	1.2mm厚单组份聚氨酯防水涂膜,高度不低于1200mm 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	187.75						
34	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1.1.5厚单组分聚氨脂防水涂料 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	56.54						
		门窗									
35	010808004010	卫生间不锈钢门套	1.卫生间不锈钢门套 2.1.5厚拉丝不锈钢，10厚增强水泥纤维板基层，40*40*3镀锌方钢基层 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	6.75						

36	010808004011	便民服务用房防火卷帘门套	1.便民服务用房防火卷帘门套 2.1.2mm不锈钢板，2.0厚铝板，10mm增强水泥纤维板背衬，L50*50mm角钢基层 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	8.73						
37	010803002008	便民服务用房防盗防火卷帘	1.特级无机纤维复合防火卷帘FDJM3535，包括启闭装置（具有手动、自动控制的功能），防坠落装置、电动装置、控制系统、导轨、控制箱、操作盒、型钢骨架基层及安装必需的五金配件等；2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	樘	2						
38	010803002009	便民服务用房钢质卷帘门	1、GJM3535钢质卷帘门，包括防坠落装置、电动装置、控制系统及安装必需的五金配件； 2、配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	樘	2						
39	010802001007	防火门材质的不锈钢电动平移百叶门安装	1.成品防火门材质的不锈钢电动平移百叶门GTM1123*及五金件安装；包括不锈钢门套，门扇，电机，滑轨，控制面板，位移传感等； 2.洞口尺寸：1100*2300 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	樘	1						

40	011207001034	检修门	1.检修门尺寸1200*500冲洗栓箱（2.5厚烤瓷蜂窝铝板）2.0.5mm厚密封铝板，60x40x4mm镀锌方钢、钢轴3.2mm厚不锈钢通长合页，20x40x3mm镀锌方钢 4.配套材料及做法要求详见招标图纸及用户需求书。	m2	118.75						
41	011207001035	消防栓伪装门	1.消防栓伪装门（2.5厚烤瓷蜂窝铝板）2.20x40x3镀锌方钢，M12膨胀螺栓，5mm镀锌角码，M10螺栓； 3.门锁等五金，2mm厚不锈钢通长合页，开启的最小角度为160度；4.红色发光标志提示字，红色发光标志提示图案； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸及用户需求书。	m2	33.84						
42	011207001036	安防箱伪装门、电缆检修门	1.安防箱伪装门、电缆检修门（2.5厚烤瓷蜂窝铝板）2.20x40x3镀锌方钢，M12膨胀螺栓，5mm镀锌角码，M10螺栓； 3.门锁等五金，2mm厚不锈钢通长合页，开启的最小角度为160度；4.配套材料及做法要求详见招标图纸及用户需求书。	m2	8.64						
43	011207001037	防汛物资检修门	1.防汛物资检修门2.20x40x3镀锌方钢，M12膨胀螺栓，5mm镀锌角码，M10螺栓； 3.门锁等五金，2mm厚不锈钢通长合页，开启的最小角度为160度；4.配套材料及做法要求详见招标图纸及用户需求书。	m2	21.12						

44	011207001038	PLS伪装门	1PSL铝板包边玻璃伪装门（6mm安全钢化玻璃） 2.20x40x3镀锌方钢，M12膨胀螺栓，5mm镀锌角码，M10螺栓； 3.门锁等五金，2mm厚不锈钢通长合页，开启的最小角度为160度； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸及用户需求书。	m2	1.92						
		栏杆									
45	011503001017	楼梯栏杆	1.楼梯栏杆1100mm高； 2.Φ51*2mm厚拉丝304不锈钢扶手，拉丝304#60*40*3mm厚不锈钢方管立柱，表面拉丝处理(立杆与地面结构层固定)；6+0.76+6钢化夹胶玻璃，304#不锈钢管玻璃码，玻璃嵌入立杆10mm，打玻璃胶；不锈钢法兰盖、M12膨胀螺栓等； 3.含盲文块、玻璃密封胶密封、预埋件等；（所有配件工厂定制，现场安装）；4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	223.63						

46	011503001018	分区栏杆	1.分区栏杆1200mm高；2.Φ51*2mm厚拉丝304不锈钢扶手，拉丝304#60*40*3mm厚不锈钢方管立柱，表面拉丝处理(立杆与地面结构层固定)；6+0.76+6钢化夹胶玻璃，304#不锈钢管玻璃码 ，玻璃嵌入立杆10mm，打玻璃胶；不锈钢法兰盖、 M12膨胀螺栓等；3.含盲文块、玻璃密封胶密封、预埋件等；（所有配件工厂定制，现场安装)；4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	55.81						
47	011503001019	限位栏杆	1.限位栏杆1100mm高；2.Φ51*2mm厚拉丝304不锈钢扶手，拉丝304#60*40*3mm厚不锈钢方管立柱，表面拉丝处理(立杆与地面结构层固定)；6+0.76+6钢化夹胶玻璃，304#不锈钢管玻璃码 ，玻璃嵌入立杆10mm，打玻璃胶；不锈钢法兰盖、 M12膨胀螺栓等；3.含盲文块、玻璃密封胶密封、预埋件等；（所有配件工厂定制，现场安装)；4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	6.6						

48	011503001020	洞口栏杆	1.洞口栏杆1100mm高；2.Φ51*2mm厚拉丝304不锈钢扶手，拉丝304#60*30*3mm厚不锈钢方管立柱，表面拉丝处理(立杆与地面结构层固定)；6+0.76+6钢化夹胶玻璃，304#不锈钢管玻璃码 ，玻璃嵌入立杆10mm，打玻璃胶；不锈钢法兰盖、 M12膨胀螺栓等；3.含盲文块、玻璃密封胶密封、预埋件等；（所有配件工厂定制，现场安装)；4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	30.3						
		卫生间设施									
49	011210005005	成品隔断（含小便斗隔断）	1.仿木纹隔断0.8+25+0.8双面金属复合覆膜钢板隔断 2.含亚光面拉手、不锈钢合页、不锈钢挂衣钩等 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	30.75						
50	01B204	成品手机架	1.180*80mm成品手机架 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	个	6						
51	011505010005	镜面玻璃	1.成品防雾镜（内藏暖色灯带）； 2.含20×40方钢龙骨，18mm厚增强水泥纤维板钛金不锈钢边框，20×40方钢龙骨，钛金不锈钢边框 3.配套材料、做法要求及未尽事项详见《技术标准和要求》及施工图纸。	m2	6.02						

52	01B205	洗脸盆台面	1.20mm厚人造石台； 2.L40镀锌角钢龙骨固定，含台面开孔、台板倒角、磨边费用； 3.配套材料、做法要求及未尽事项详见《技术标准和要求》及施工图纸。	m2	3.2						
53	01B206	小便池置物板	1.小便池置物板 2.配套材料、做法要求及未尽事项详见《技术标准和要求》及施工图纸	m2	0.37						
54	01B207	挂衣勾	1.挂衣勾 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	个	9						
55	01B208	烘手器	1.烘手器 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	个	4						
56	01B209	纸巾盒	1.纸巾盒 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	个	4						
57	01B210	干手器	1.干手器 ； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	个	1						
58	011505004003	安全抓杆等	1.L型安全抓杆、拉杆等 2.配套材料及做法要求详见《技术标准和要求》及施工图纸。	个	1						
59	01B211	婴儿护理台	1.婴儿护理台（型号综合考虑）； 2.配套材料及做法要求详见《技术标准和要求》及施工图纸。	套	1						
60	01B212	儿童折叠座椅	1.折叠儿童座椅； 2.配套材料及做法要求详见《技术标准和要求》及施工图纸。	套	1						

61	01B213	边桌	1.边桌； 2.配套材料及做法要求详见《技术标准和要求》及施工图纸。	套	1						
62	01B214	座椅	1.座椅； 2.配套材料及做法要求详见《技术标准和要求》及施工图纸。	套	1						
63	01B215	成品挂帘	1.成品挂帘； 2.配套材料及做法要求详见《技术标准和要求》及施工图纸。	套	1						
		挡水槛									
64	01B216	楼梯踏步挡灰带	楼梯踏步挡灰带 1.基层为30*30*3镀锌角钢，预埋10mm钢板； 2.30厚花岗岩石材顶面，25厚花岗岩干挂侧面；含石材胶粘贴、填缝、磨边； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	208.46						
		变形缝									
65	010904004006	地面结构变形缝	1.铝合金框架嵌入， M6不锈钢平头螺栓，不锈钢盖板，5mm热镀锌连接件，； 2.铝型材连接件基础，M10热镀锌膨胀螺栓@600固定； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	12						
66	010903004005	墙面变形缝	1.3mm厚不锈钢板盖缝，密封胶 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	9.91						
67	010903004006	天棚变形缝	1.3mm厚不锈钢板盖缝，密封胶 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	27.52						

68	010904004007	地面花岗岩材料伸缩缝	地面花岗岩材料伸缩缝 1.2mm不锈钢条；　2.三元乙丙胶条密封； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	165.68						
		灯箱									
69	011507003008	灯箱（出入口梯眉灯箱）	出入口梯眉灯箱 1.铝型材广告灯箱箱体，箱体材质为A16063系列铝型材材质，整个灯箱须满足A级防火要求,内部配件须满足A级防火要求；　2.6mm厚钢化玻璃广告灯箱面板 3.尺寸根据站点实际尺寸； 4.M16膨胀螺栓预埋件；　5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	4						
70	011507003009	灯箱（站厅、通道）	站厅广告灯箱（嵌入式） 1.铝型材广告灯箱箱体，箱体材质为A16063系列铝型材材质，整个灯箱须满足A级防火要求,内部配件须满足A级防火要求，含防爆膜； 2.6mm厚钢化玻璃广告灯箱面板 3.尺寸3580*1780； 4.M16膨胀螺栓预埋件；　5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	14						

71	011507003010	灯箱（轨行区）	站台广告灯箱（明装式） 1.铝型材广告灯箱箱体，箱体材质为A16063系列铝型材材质，整个灯箱须满足A级防火要求,内部配件须满足A级防火要求，含防爆膜； 2.6mm厚钢化玻璃广告灯箱面板 3.尺寸3200*1700； 4.M16膨胀螺栓，预埋件； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	14						
72	011507003011	灯箱（出入口楼扶梯斜段墙面）	出入口广告灯箱（贴附式） 1.铝型材广告灯箱箱体，箱体材质为A16063系列铝型材材质，整个灯箱须满足A级防火要求,内部配件须满足A级防火要求； 2.6mm厚钢化玻璃广告灯箱面板 3.尺寸600*800mm； 4.M16膨胀螺栓，预埋件； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	40						
		其他									
73	01B217	AFC检修井盖板	1.（400*400）2厚不锈钢盖板，周边弯20宽卷边，3厚不锈钢边框， 3厚环氧树脂结构胶； 2.25mm厚白麻花岗岩，背刷界面处理剂(根据房间地面做法确定)；； 3.含手提孔； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	套	10						

74	01B218	不锈钢自发光疏散标识（地面）	1.（平面）环氧树脂粘贴，螺钉加固；2.150mm*90mm不锈钢铸件带1.2mm蓄光自发光材料疏散导向标志； 3.含材料及制安；4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	块	380						
75	01B219	垃圾桶	1.910*800*350，工艺说明:2mm304喷砂不锈钢板,3mm厚透明亚克力片2.图文信息丝网印刷； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	10						
76	01B220	休息座椅	1.大致规格:2600*1000*450mm； 2.包含座椅深化设计、制作、运输、安装等费用3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	2						
77	01B221	人孔盖板	1.25mm厚白麻花岗岩，5厚环氧树脂结构胶2.5厚不锈钢钢板（（不锈钢成品拉手），L40x40x5厚不锈钢角钢不锈钢角钢，4厚镀锌钢板垫板，3厚镀锌钢板通长，Φ6锚固筋3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	4.1						
78	011104003003	不锈钢盲道块	不锈钢盲道块1.3mm厚不锈钢板，与石材接缝处预留10mm打胶处 理； 2.门框下设角钢； 3.M6不锈钢沉头螺丝固定,间距600； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	2.08						

79	01B222	上下车指示箭头	1.5mm厚拉丝不锈钢箭头标志，嵌入式； 2.含材料及制安； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	96						
80	01B223	站台屏蔽门缝	1.灰色嵌缝材料填缝 2.5mm厚镀锌角钢，M10膨胀螺栓 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	154.2						
81	010507003005	横截排水沟	1.横截排水沟 2.400mm宽5mm304不锈钢排水篦子板（3厚304不锈钢方管，L30*30*3mm不锈钢角钢，综合考虑盲道块篦子） 3.1.5mm聚氨酯防水涂层（一级防水）(2道) 4.10厚1:2防水水泥砂浆 5.1:2.5水泥砂浆找坡,坡向地漏,最薄处10 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m	25.6						
82	01B224	扶梯与地板接口	1.扶梯与地板接口，根据现场实际情况结合图纸处理； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	13.8						
83	011208001012	墙面与自动扶梯接口	1.2mm拉丝不锈钢 2.40X20X2mm镀锌矩管，180X40mmt=6mm连接角钢，M12膨胀螺栓连接角钢 3.M12膨胀螺栓固定角码 4.封口密封打胶处理 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	12.94						

84	01B225	自动扶梯下不锈钢收边条	1.（扶梯底部）50mm宽 2.0mm厚不锈钢收边条 2.详见图纸及用户需求书。	m	19.5						
85	01B226	楼扶梯夹缝钢板加宽处理	1.10厚钢板加宽楼梯 2.L60*60*6镀锌角钢三角架@600mm，L40*40*4镀锌角钢，M12膨胀螺栓 3.封口处打胶处理 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	106.31						
86	030702012003	挡烟垂壁	1.吊顶上部（延续至结构板或梁底）采用双层10mm纤维水泥板，下部（含吊顶下防火玻璃高500mm）对敲螺丝固定采用6+0.76+6防火夹胶玻璃组合而成， 2mm不锈钢卡槽,（玻璃胶固定）包边；40*20*3镀锌方管，Φ12膨胀螺栓固定结构层面，L50x50x4角钢支架@1000； 2.包括对穿螺栓、防火油膏、防火胶等；玻璃耐火极限1.2h；铁件热镀锌处理；含其他配套镀锌角钢等型材制作安装； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	70.73						
87	01B227	屏蔽门端梁上方封堵	1.10mm增强水泥纤维板，100*63*6mm不等边镀锌角钢，50*50*5镀锌角钢 2.M10不锈钢螺栓，防火油膏嵌缝 3.所有裸露部分均喷涂深灰色无机涂料 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	处	4						

88	01B228	临时封堵	1.根据图纸结合现场实际情况进行临时封堵； 2.本项目一次性包干结算不做调整 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	项	1						
89	01B229	预埋费用	1.属地范围内VRV、局部等电位预埋件、设备基础等所有专业土建遗漏的预埋费用 2.具体要求详见招标文件及用户需求书	项	1						
90	01B230	书法字站名	1.名称:书法字站名；2.含设计、制作及安装；3.做法要求详见相关技术标准、招标图纸、招标文件及用户需求书	项	1						
91	01B231	嵌入式闸板柜	1.嵌入式闸板柜 1.50x50x5mm热镀锌角钢框(Q235),内衬3mm厚热镀锌钢板，不锈钢安全链，3mm厚不锈钢底板； 2.M12膨胀螺栓固定热镀锌角钢框与结构面； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	4						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：东山路站公共区(Z17)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		技术措施									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：东山路站公共区(Z17)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费						分档累进算法后，标准费率（7.14%）乘以系数0.963224
2		提前竣工增加费						
3		二次搬运费						
4		冬雨季施工增加费						
5		行车、行人干扰增加费						
6		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东山路站公共区(Z17)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：东山路站公共区(Z17)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：东山路站公共区(Z17)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：东山路站公共区(Z17)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：东山路站公共区(Z17)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：东山路站公共区(Z17)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：东山路站公共区(Z17)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					
合计						

主要工日一览表

工程名称：东山路站公共区(Z17)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：东山路站公共区(Z17)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：东山路站公共区(Z17)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：东山路站公共区(Z17)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：东山路站设备区(Z18)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		砌筑工程									
1	010401003003	实心砖墙	1.混凝土实心砖； 2.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖；3.填充材；料种类及厚度:200mm厚 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	973.75						
2	010401003004	实心砖墙	1.混凝土实心砖； 2.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖；3.填充材料种类及厚度:300mm厚；4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	36.91						
3	010402001003	砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块(抗压强度A5，体积密度B06)； 2.填充材料种类及厚度:200mm厚； 3.砂浆强度等级、配合比:Mb7.5专用砂浆； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	311.24						

4	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1.不同材料墙体交接处，墙体与柱梁板交界处以及暗埋管线沿线，在找平层中附加金属网； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	6220.86						
		混凝土工程									
5	010501006005	设备基础	1.C30现浇商品混凝土； 2.含模板及支架（撑）制作、安装、拆除等所有费用； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	59.52						
6	010502002003	构造柱	1.C25现浇商品混凝土； 2.含模板及支架（撑）制作、安装、拆除等所有费用； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	160.97						
7	010503004005	圈梁	1.C25现浇商品混凝土； 2.含模板及支架（撑）制作、安装、拆除等所有费用； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	64.78						
8	010503004006	混凝土条带	1.C30现浇混凝土条带； 2.含模板及支架（撑）制作、安装、拆除等所有费用； 3.配套材料及做法要求详见图纸；	m3	2.76						
9	010503005003	过梁	1.C25现浇商品混凝土； 2.含模板及支架（撑）制作、安装、拆除等所有费用； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	9.89						

10	010507007003	其他构件	1.C20素砼挡水槛； 2.含模板及支架（撑）制作、安装、拆除等所有费用； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	5.46						
11	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:圆钢 HPB300; 2.规格：不同规格综合考虑； 3.焊条标准详见结构总说明做法； 4.部位：用于砌体内拉结筋; 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	t	1.864						
12	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:圆钢 HPB300; 2.规格：不同规格综合考虑； 3.焊条标准详见结构总说明做法； 4.部位：用于结构构件； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	t	4.149						
13	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:热轧带肋钢筋 HRB400； 2.规格：不同规格综合考虑; 3.焊条标准详见结构总说明做法； 4.部位：用于结构构件； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	t	26.18						
14	010516002007	预埋铁件	1.预埋铁件，具体做法详见图纸； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	t	1.04						

15	Z010515012007	植筋	1.构造柱、圈梁、设备基础等钢筋的植筋； 2.最小锚固深度为20d； 3.植筋(钢筋直径18mm以内) 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	根	3992						
16	Z010515012008	植筋	1.构造柱、圈梁、设备基础等钢筋的植筋； 2.最小锚固深度为20d； 3.植筋(钢筋直径14mm以内) 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	根	3992						
		门窗工程									
17	010807002005	金属防火窗	1.防火观察窗（甲级）GFC1215； 2.防火观察窗成品安装，需满足消防验收要求，具有3CF认证，防火门窗框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)，包含五金等； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	1						
18	010807002006	金属防火窗	1.防火观察窗（甲级）GFC2412； 2.防火观察窗成品安装，需满足消防验收要求，具有3CF认证，防火门窗框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)，包含五金等； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	1						

19	010802003022	(A类)隔热钢质防火门	1.GFM1023； 2.(A类)甲级隔热钢质防火防盗门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	46						
20	010802003023	(A类)隔热不锈钢防火门	1.GFM1023； 2.(A类)甲级隔热不锈钢防火防盗门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	4						
21	010802003024	(A类)隔热钢质防火门	1.GFM1023*； 2.(A类)甲级隔热钢质防火防盗门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	2						
22	010802003025	(A类)隔热钢质防火气密门	1.GFMM1023； 2.(A类)甲级隔热钢质防火气密门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	37						

23	010802003026	(A类)隔热不锈钢防火气密门	1.GFMM1023； 2.(A类)甲级隔热不锈钢防火气密门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	1						
24	010802003027	(A类)隔热钢质防火隔声门	1.GFSM1023； 2.(A类)甲级隔热钢质防火隔声门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	2						
25	010802001008	普通钢板门	1.GM1023； 2.普通钢板门； 3.成品门安装； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	15						
26	010802001009	普通钢板门	1.GM1023； 2.普通钢板门； 3.成品门安装； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	1						

27	010802001010	普通钢板门	1.GM1023（带百叶）； 2.普通钢板门； 3.成品门安装； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	2						
28	010802001011	普通钢板门	1.GM1023（带百叶）； 2.不锈钢钢板门； 3.成品门安装； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	1						
29	010802003028	(A类)隔热钢质防火门	1.GFM1523； 2.(A类)甲级隔热钢质防火防盗门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	26						
30	010802003029	(A类)隔热不锈钢防火门	1.GFM1523； 2.(A类)甲级隔热不锈钢防火防盗门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	3						

31	010802003030	(A类)隔热钢质防火气密门	1.GFMM1523； 2.(A类)甲级隔热钢质防火气密门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	10						
32	010802003031	(A类)隔热钢质防火隔声门	1.GFSM1523； 2.(A类)甲级隔热钢质防火隔声门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	4						
33	010802003032	(A类)隔热不锈钢防火隔声门	1.GFSM1523； 2.(A类)甲级隔热不锈钢防火隔声门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	1						
34	010801006010	门锁安装	1、教室锁； 2、配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	套	23						
35	010801006011	门锁安装	1、办公室锁； 2、配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	套	139						

36	010801006012	门锁安装	1、寝室锁； 2、配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	套	1						
37	010801006013	门锁安装	1、机械逃生装置； 2、配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	套	4						
38	010802003033	甲级隔热钢质防火防盗门（联络通道）	1.GFM1022； 2.(A类)甲级隔热钢质防火防盗门； 3.成品门安装，防火门门框，防火密封胶，化学螺栓/预埋钢板(固定件)； 4.包括合页、五金、闭门器、顺位器、门牌等其他； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	樘	6						
39	010808004012	茶水间不锈钢门套	1.茶水间不锈钢门套 2.1.5厚拉丝不锈钢，10厚增强水泥纤维板基层 ，40*40*3镀锌方钢基层 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	3.92						
		楼地面工程									
40	011101001004	水泥砂浆楼地面	地1 水泥砂浆地面 1.20厚1:2水泥砂浆抹面压光； 2.30厚C20细石混凝土垫层； 3.钢筋混凝土板面清除浮灰后刷素水泥浆一道； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	1578.75						

41	011101001005	水泥砂浆楼地面	地2 水泥砂浆地面（带防水层） 1.20厚1:2水泥砂浆抹面压光； 2.C20细石混凝土垫层配合地面总厚度找坡,最薄处20厚； 3.钢筋混凝土板面清除浮灰后刷素水泥浆一道； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	288.51						
42	011102003023	块料楼地面	地3 防滑地砖地面 1.600*600*10地砖采用防滑玻化砖,白水泥嵌缝； 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒素水泥浆； 3.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)； 4.最薄处30㎜厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平； 5.C20细石混凝土垫层配合地面总厚度； 6.钢筋混凝土板面除灰后刷素水泥浆一道； 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	2157.1						
43	011102003024	块料楼地面	地3 防静电釉面砖地面 1.600*600*10地砖采用防静电釉面砖地面,白水泥嵌缝； 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒素水泥浆； 3.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)； 4.最薄处30㎜厚C20细石混凝土找坡层抹平； 5.C20细石混凝土垫层配合地面总厚度； 6.钢筋混凝土板面除灰后刷素水泥浆一道； 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	433.44						

44	011106002004	块料楼梯面层	地3 楼梯、台阶 1.300*600*10地砖专用防滑楼梯踏步砖,白水泥嵌缝; 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒素水泥浆; 3.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶); 4.10mm厚1:3水泥砂浆找平; 5.钢筋混凝土板面除灰后刷素水泥浆一道; 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m2	252.48						
45	011102003025	块料楼地面	地4 防滑地砖地面 1.600*600*10防滑地砖,白水泥嵌缝; 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒素水泥浆; 3.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶); 4.最薄处30mm厚防水砂浆找坡层抹平; 5.C20细石混凝土垫层配合地面总厚度找坡,最薄处20厚; 6.钢筋混凝土板面除灰后刷素水泥浆一道; 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m2	685.3						
46	011102003026	块料楼地面	地6 耐酸地砖地面 1.30厚300x300耐酸地砖,钠水玻璃胶泥擦缝; 2.6厚钠水玻璃胶泥结合层; 3.环氧玻璃钢(二底二布)隔离层; 4.20厚1:2.5防水水泥砂浆找平; 5.C20细石混凝土垫层找坡,最薄处20厚; 6.钢筋混凝土板面除灰后刷素水泥浆一道; 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m2	19.72						

		墙柱面工程									
47	011201001008	墙面一般抹灰	内1 水泥砂浆墙面 1.7厚1:2水泥砂浆抹面压实抹光；2.10厚1:3水泥砂浆找平扫毛或划出纹道；3.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)或3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面)； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	5484.75						
48	011201001009	墙面一般抹灰	内2 水泥砂浆墙面 1.8厚1:3水泥砂浆分层抹平； 2.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)或3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面)；3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	11255.22						
49	011204003012	块料墙面	内3 瓷砖墙面1.5~8厚300x600墙面砖,白水泥嵌缝；2.专用胶粘接层； 3.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛(内掺防水剂)； 4.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	741.45						
50	011204003013	块料墙面	内3 瓷砖墙面1.5~8厚300x600墙面砖,白水泥嵌缝；2.专用胶粘接层； 3.挂金属网,8厚1:2.5水泥砂浆压入网孔,压实抹平 4.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛(内掺防水剂) 5.3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面) 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m2	184.95						

51	011204003014	块料墙面	内4 耐酸砖墙面 1.10厚300x300耐酸墙砖,钠水玻璃胶泥擦缝; 2.6厚钠水玻璃胶泥结合层; 3.环氧玻璃钢二底二布隔离层; 4.8厚1:3水泥砂浆抹平; 5.钢筋混凝土池壁清灰; 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m2	128.76						
52	011207001039	墙面装饰板	内5 吸音预涂板墙面 1.安装900x600x6穿孔吸音预涂板 ; 2.陶瓷纤维布一层绷紧固定于龙骨表面; 3.填充固定40厚吸音岩棉毡; 4.M10膨胀螺栓固定75x50x0.7轻钢龙骨,中距600; 5.基层处理,弹线定位; 6.8厚聚合物水泥砂浆分层抹平或6厚聚合物水泥砂浆分层抹平，3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面); 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m2	1519.52						
53	011207001040	墙面装饰板	车控室 1.3mm厚铝板墙面 2.20*40*3镀锌方管，铝板专用角码 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m2	32.61						
54	011201001010	墙面一般抹灰	废水池、集水井、排水沟 1.12厚聚合物水泥砂浆压光; 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m2	167.23						

55	011105001003	水泥砂浆踢脚线	踢1 水泥砂浆踢脚 1.6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实抹光； 2.刷素水泥浆一道；3.8厚1:3水泥砂浆找平扫毛或划出纹道；4.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)或3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面)； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	109.4						
56	011105003003	块料踢脚线	踢2 地砖踢脚 1.贴 8~10厚地砖踢脚,美缝剂美缝； 2.12厚1:2水泥砂浆粘接层(内掺建筑胶)； 3.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)或专用界面剂一道(抹前用水喷湿墙面)； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	282.39						
57	011207001041	墙面装饰板（管路包封）	1.10㎜厚纤丝水泥加压板（板面装修层同房间装修，计入此综合单价，含可开启检修门）；2.75竖向轻钢龙骨； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	项	1						
58	011204003015	冲洗池	冲洗池瓷砖 1.8厚白色瓷砖,白水泥嵌缝；2.水泥砂浆粘结层； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	35.46						

59	011210006008	三角房防火分隔	1.三角房防火分隔 2.12厚增强水泥纤维板 3.主龙骨采用8#槽钢,两侧墙靠墙需设置主龙骨,各站根据建筑条件调整主龙骨设置的间距d，须保证2.2m≥d≥1.2m。 4.靠墙主龙骨下需设置靠墙6.3#角钢(带螺栓孔,孔距500mm~600mm),使用膨胀螺栓固定,角钢与槽钢接口需焊接牢固,形成支撑体系。 5.次龙骨采用6.3#角钢(带螺栓孔及对穿螺栓孔)或6mm厚扁钢(带对穿螺栓孔),螺钉孔距为250mm,次龙骨与主龙骨需连接牢固(接口满焊,焊后需做防腐防锈处理) 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m2	40.74						
60	011201001011	隔墙临时门洞墙面	1.Φ8@200*200钢丝网，间距600mm增设钢钉； 2.30mm水泥砂浆； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	354						
61	011210006009	轻质隔墙	1.轻质隔墙；2.6厚增强水泥纤维板（双面），刷白色无机涂料； 3.热镀锌50X80X5方钢 竖向龙骨，热镀锌50X50X3方钢(带自攻螺钉孔)； 4.顶部、底部采用M12膨胀螺栓，10mm镀锌钢板； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	19.8						
		天棚工程									

62	011302001024	吊顶天棚	天2 铝合金微孔吸声扣板 1.600x600x1.2厚铝合金微孔吸声扣板固定在中、小龙骨上； 2.C25x19x0.5轻钢小龙骨间距600； 3.C50x19x0.5轻钢中龙骨间距600； 4.C60x30x1.5轻钢大龙骨间距≤1200； 5.Φ8螺栓吊杆、双向吊点(中距1200)； 6.采用M10膨胀螺栓钉入结构板内,双向间距1200； 7.吊顶上方钢筋混凝土板面清除浮灰； 8.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等，吊顶上方钢筋混凝土板面清除浮灰； 9.靠墙处做L型修边条； 10.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	258.01						

63	011302001025	吊顶天棚	天3 铝合金扣板吊顶 1.300x300x1.2mm厚铝合金扣板； 2.T型50x19x0.5铝合金龙骨,间距300； 3.60x30x1.5铝合金中龙骨,间距<1200； 4.Φ8螺栓吊杆、双向吊点(中距900~1200)； 5.采用M10膨胀螺栓钉入结构板内,双向中距900~1200； 6.吊顶上方钢筋混凝土板面清除浮灰； 7.当吊杆长度大于1.5m时需设反向支撑，横向跨度大于1.2m需做转换支架，包含风管处转换龙骨等，吊顶上方钢筋混凝土板面清除浮灰； 8.靠墙处做L型修边条； 9.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	61.9						
		油漆涂料工程									
64	011407002015	天棚喷刷涂料	天1 无机矿物涂料天花（除变电所、再生能源回馈装置室及回馈变压器室外） 1.喷防潮底漆一度,面层喷无机矿物涂料两度(A级不燃材料)； 2.满刮防水腻子三遍,批嵌打平； 3.素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶)； 4.刷混凝土界面处理剂一道； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	3534.4						

65	011407001016	墙面喷刷涂料	内2 无机矿物涂料墙面 1.喷防潮底漆一度,面层喷无机矿物涂料两度；2.满刮耐水腻子三遍,批嵌打平； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	11255.22						
66	011407002016	天棚喷刷涂料（轨行区）	黑色无机矿物涂料喷涂；	m2	663.36						
67	011407001017	墙面喷刷涂料（轨行区）	黑色无机矿物涂料喷涂	m2	770.89						
		防水工程									
68	010904002008	楼（地）面涂膜防水	地2、地4、地6 1.涂刷2厚单组份聚氨脂涂料防水层,四周卷起350高；2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	1208.16						
69	010903002012	墙面涂膜防水	内3、内4 1.2厚单组份聚氨脂涂料防水层； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	1055.15						
70	010903002013	墙面涂膜防水	废水池、集水井、排水沟 1.自粘性高分子防水卷材2㎜厚（2道）； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	291.33						
71	010903002014	墙面涂膜防水	1.变电所、配电室、通信和信号机房、站台门设备室等重要设备用房内墙面先抹2㎜厚聚合物水泥基复合防水涂料再抹12㎜厚聚合物水泥砂浆；2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	1160.82						

72	010904002009	楼（地）面涂膜防水	1.2.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	582.78						
		栏杆									
73	011503001021	楼梯及防护栏杆	1100mm高设备区楼梯及防护栏杆 1.50X50*2.5方形不锈钢立柱(304以上材质)； 2.50X50*1.5方形不锈钢扶手(304以上材质)； 3.25X25*1.5方形不锈钢横立杆(304以上材质)； 4.包括连接螺丝、预埋铁件及不锈钢法兰制安； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	114.28						
74	011503001022	站台端部栏杆	1500mm高设备区走道栏杆（含可拆卸、可开启栏杆、防护门） 1.50X50*2.5方形不锈钢立柱(304以上材质)； 2.50X50*1.5方形不锈钢扶手(304以上材质)； 3.25X25*1.5方形不锈钢横立杆(304以上材质)； 4.2.5厚不锈钢穿孔板； 5.包括连接螺丝、预埋铁件及不锈钢法兰制安； 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	188.17						

75	011503005003	金属靠墙扶手	靠墙扶手 1.Φ50x2圆形不锈钢管； 2.@<1200mm12mm厚拉丝不锈钢板； 3.60x30x5不锈钢板； 4.ΦC90x0.8不锈钢装饰盖； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	25.68						
		卫生间设施									
76	011210005006	成品隔断（含小便斗隔断）	1.仿木纹隔断0.8+25+0.8双面金属复合覆膜钢板隔断 2.含亚光面拉手、不锈钢合页、不锈钢挂衣钩等 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	19.82						
77	011505010006	镜面玻璃	1.成品防雾镜（内藏暖色灯带）； 2.含配套龙骨、LED灯、铝框架、透光板灯； 3.配套材料、做法要求及未尽事项详见《技术标准和要求》及施工图纸；	m2	3.04						
78	01B232	洗脸盆台面	1.大白花大理石台盆； 2.L40镀锌角钢龙骨固定，含台面开孔、台板倒角、磨边费用； 3.配套材料、做法要求及未尽事项详见《技术标准和要求》及施工图纸；	m2	1.34						
79	01B233	成品手机架	1.180*80mm成品手机架 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	个	3						
80	01B234	挂衣勾	1.挂衣勾 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	个	3						

81	01B235	烘手器	1.烘手器 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	个	2						
82	01B236	纸巾盒	1.纸巾盒 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	个	2						
		橱窗									
83	011501009002	茶水间矮柜	1.茶水间矮柜 2.人造石台面 3.成品储物柜 4..配套材料、做法要求及未尽事项详见《技术标准和要求》及施工图纸。	m	2.14						
		警务室配套设施									
84	011210002004	金属隔断	1.面层材料品种、规格、颜色:金属面25mm单面衬板绝热夹芯复合钢板（现场预埋复合钢板工厂制作现场安装）； 2.80*80方通龙骨； 3.顶部单边顶型材槽将壁板固定,角钢L30*3用于焊接固定顶槽，角钢用膨胀螺钉M8*70固定； 4.底部使用不锈钢底槽，用膨胀螺钉M8*70固定； 5.材料及做法要求详见图纸	m2	12						
85	010808004013	金属门窗套	1.6公分黑色1.2mm不锈钢门套； 2.防火板门套基层； 3.配套材料及做法要求详见图纸；	m2	6.72						
86	010808004014	金属门窗套	1.6公分黑色1.2mm不锈钢窗套； 2.防火板门套基层； 3.配套材料及做法要求详见图纸；	m2	3.24						

87	011501020003	服务台	1.2000长*600宽*850高服务台，爵士白大理石台面，柜体板采用奥松板饰面喷白漆，成品键盘轴，抽屉为免漆板饰面	m	4.6						
88	01B237	站务专栏	1.站务专栏	块	1						
89	01B238	警务机制	1.警务机制	项	1						
90	01B239	反诈宣传	1.反诈宣传	项	1						
91	01B240	背景文字+警徽	1.背景文字+警徽	项	1						
92	01B241	文字（调解宣传语）	1.文字（调解宣传语）	项	1						
93	01B242	制度牌	1.制度牌（调解室注意事项）	块	1						
94	01B243	门头文字	1.门头文字	项	1						
95	01B244	警徽	1.门头、背景	颗	1						
96	01B245	门条	1.门条	项	1						
97	01B246	科室牌	1.科室牌	块	1						
98	01B247	法制宣传书架	1.法制宣传书架材质:冷轧板、冷轧管 2.颜色:银灰色 3.尺寸:外宽63cm，测宽38cm，宽60cm，总高121cm 4.尺寸:1500*400mm; 5.具体做法详见图纸;	个	1						
		其他									

99	01B248	检修井口、人孔、电缆井盖板	检修井口、人孔、电缆井内的活动盖板（Q235钢） 1.3厚压花不锈钢板，Φ10拎板孔； 2.隔板-40*4，L50*4角钢及L40*4角钢焊接， Φ6锚固筋； 3.角钢及型钢材均采用Q235钢，表面镀锌防锈处理，镀锌层平均厚度不低于80μm，刷防锈漆二度,面漆二度(中灰色)，钢盖板表面需喷涂防火涂料,保证耐火极限不低于1.5h； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	39.98						
100	010606013003	吊装孔盖板	吊装孔盖板（Q235钢） 1.T型钢支撑； 2.2.5厚花纹钢板， -58x4钢板通长； 3.L59x40x4角钢，直径6锚筋,L=200,@500； 4.单块-3x30钢板； 5.露明铁件均刷防锈漆二度,面漆二度(中灰色)； 6.钢盖板表面需喷涂防火涂料,耐火极限不低于2h； 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	t	1.57						
101	01B249	AFC检修井盖板	1.（600*600）2厚不锈钢盖板，周边弯20宽卷边，5厚镀锌钢板，3厚减震橡胶垫，3厚不锈钢边框、3厚环氧树脂结构胶； 2.地砖(根据房间地面做法确定)； 3.含手提孔； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	套	22						

102	01B250	不锈钢格栅检修盖板	1.成品花纹铝板（5020型）盖板； 2.不锈钢地铁LOGO； 3.盖板设置提拉手柄； 4.设置活页15cm*15cm观察口； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	40						
103	031001001056	镀锌钢管	穿越设备与管理用房隔墙的排水沟； 1.150*90镀锌钢管连接； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	5.4						
104	040402016009	不锈钢排水篦子	1.180mm宽3mm厚成品不锈钢排水篦子； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	203.02						
105	040402016010	不锈钢排水篦子	1.300mm宽3mm厚成品不锈钢排水篦子； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	5.75						
106	01B251	防鼠板	1.门洞宽*500高 2.2mm厚拉丝不锈钢U型槽,同挡鼠板高度，1mm厚20X20mm不锈钢方管龙骨 3.1.5厚拉丝不锈钢饰面挡鼠板 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m2	2.75						
107	01B252	防淹挡板	1.车控室设置防淹挡板(200mm高)放淹挡板需根据门框及门套位置情况进行调整； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	块	1						

108	01B253	管线标识费	1.招标范围内的所有专业管线标识(除给排水及消防专业)、标牌列于设备区装修工程中，按项包干，中标后不做调整	项	1						
109	01B254	预埋镀锌钢管	1.弱电装修层埋管DN100镀锌钢管 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m	25						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：东山路站设备区(Z18)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：东山路站设备区(Z18)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费						分档累进算法后，标准费率（7.14%）乘以系数0.963224
2		提前竣工增加费						
3		二次搬运费						
4		冬雨季施工增加费						
5		行车、行人干扰增加费						
6		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东山路站设备区(Z18)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：东山路站设备区(Z18)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：东山路站设备区(Z18)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：东山路站设备区(Z18)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：东山路站设备区(Z18)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：东山路站设备区(Z18)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：东山路站设备区(Z18)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					
合计						

主要工日一览表

工程名称：东山路站设备区(Z18)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：东山路站设备区(Z18)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：东山路站设备区(Z18)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：东山路站设备区(Z18)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：东山路站地面四小件(Z19)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土方									
1	010101002003	挖一般土方	1.名称：挖土方 2.土壤类别：根据现场情况自行综合考虑 3.挖土深度：综合考虑 4.挖土方式综合考虑	m3	57.72						
2	010103001003	回填方	1.名称：填土方 2.密实度要求：综合考虑 3.填方材料品种 ：原土方 4.回填方式：综合考虑	m3	22.36						
3	H010103002003	余方弃置	1.名称：土方处置 2.废弃料品种：弃土 3.土方运距：弃土运距由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑	m3	32.04						
4	H010103003003	渣土消纳处置费用	1.名称：渣土消纳费 2.废弃料品种：弃土 3.消纳处置方式、消纳场地位置：由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑	m3	32.04						
		混凝土结构									
5	010501001006	垫层	1.C20素混凝土垫层； 2.含模板及支架（撑）制作、安装、拆除等所有费； 3.具体做法详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	16.43						

6	010501006006	设备基础	1.C35现浇商品混凝土； 2.含模板及支架（撑）制作、安装、拆除等所有费； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m3	3.89						
7	010501001007	素混凝土满灌	1.各出入口的下部混凝土挡墙与上部玻璃外墙之间,需采用C20细石混凝土进行灌填；2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书;	m3	4.73						
8	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:热轧带肋钢筋HRB400； 2.规格：不同规格综合考虑；3.焊条标准详见结构总说明做法； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	t	3.79						
9	010516002008	预埋铁件	1.预埋铁件，具体做法详见图纸； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	t	0.181						
		钢结构									
10	010603001003	实腹钢柱	1.选用Q235B钢材； 2.表面抛光除锈，除锈等级Sa2.5级；3.钢结构表面氟碳喷涂处理（具体涂抹要求详见钢结构设计说明）；4.防火涂料，耐火极限≥2.5h； 5.含制作、安装、运输； 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	t	11.208						

11	010604001003	钢梁	1.选用Q235B钢材； 2.表面抛光除锈，除锈等级Sa2.5级；3.钢结构表面氟碳喷涂处理（具体涂抹要求详见钢结构设计说明）；4.防火涂料，耐火极限≥1.5h； 5.含制作、安装、运输； 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	t	18.428						
12	010516002009	后置埋件	1.土建未预埋处后置埋件、原预埋件补救处理、化学锚栓等，金属面需做防锈及热镀锌； 2.详见图纸及用户需求书；	项	1						
		楼地面									
13	011102001018	室内外平台地面	1.铺25厚白麻烧毛花岗岩(正、背及四周边满涂防护剂),灌稀水泥浆擦缝； 2.撒素水泥面(撒适量清水)；3.25厚1:3干硬水泥砂浆粘接层； 4.50厚C20细石混凝土垫层； 5.刷素水泥浆一道；6.混凝土结构板； 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	91.39						
14	011102003027	块料楼地面（盲道）	1.400*400*13厚全瓷盲道砖背刷界面处理剂,水泥浆檫缝 2.30厚DS M15砂浆粘结层 3.素水泥结合层一道 4.C20细石凝土垫层（厚度根据现场情况综合考虑） 5.素水泥浆结合层一道 6.结构层 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	10.34						

15	011107001003	石材台阶面	1.铺25厚白麻烧毛花岗岩(正、背及四周边满涂防护剂),灌稀水泥浆擦缝； 2.撒素水泥面(撒适量清水)； 3.25厚1:3干硬水泥砂浆粘接层； 4.刷素水泥浆一道； 5.混凝土结构板； 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	31.9						
16	011102001019	石材坡道地面	1.铺25厚白麻烧毛花岗岩(正、背及四周边满涂防护剂),灌稀水泥浆擦缝； 2.撒素水泥面(撒适量清水)； 3.25厚1:3干硬水泥砂浆粘接层； 4.刷素水泥浆一道； 5.混凝土结构板； 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	10.7						
17	011206001005	干挂石材压顶（出入口压顶）	1.25mm厚白麻花岗岩； 2.包括专用石材胶、钢龙骨； 3.石材六面防护、凹槽； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	82.43						
		墙面									
18	011204001003	石材墙面（干挂）	1.25mm厚白麻花岗岩； 2.普通镀锌干挂件(背栓式镀锌干挂件)； 3.50x50x4mm镀锌钢管、L50x4mm镀锌角钢； 4.300X200X12热浸镀锌预埋件与混凝土结构固定； 5.石材六面防护、凹槽； 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	358.25						

19	011206001006	湿贴石材-（冷却塔，平台、坡道、台阶墙面）	1.贴25mm白麻花岗岩； 2.粘贴面涂石材专用结构胶粉或强力胶点粘；3.8厚1:2.5水泥砂浆压实抹平； 4.混凝土表面刷素水泥一道甩毛(内掺建筑胶)；5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	27.41						
20	011407001018	墙面喷刷涂料	无机矿物涂料墙面： 1.喷防潮底漆一度,面层喷无机矿物涂料两度；2.满刮耐水腻子三遍,批嵌打平； 3.8厚1:3水泥砂浆分层抹平； 4.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	112.53						
21	011207001042	墙面装饰板	1.3.0mm铝板（含弧形）表面喷涂银灰色氟碳漆； 2.含龙骨等配件；3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	42.26						
22	011208001013	柱（梁）面装饰	1.3.0mm铝板（含弧形）表面喷涂银灰色氟碳漆； 2.含龙骨等配件；3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	169.55						
23	011209001005	带骨架幕墙（垂直电梯）	1.10+1.52PVB+10mm钢化夹胶浅灰色不透明镀膜玻璃；2.包括Φ8泡沫条、耐候密封胶、12*8双面胶条、100*21铝合金压板、线条等构配件； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	9.1						

24	011209001006	带骨架幕墙（立面）	1.10+1.52PVB+10mm钢化夹胶黑茶色透明彩釉玻璃； 2.包括φ8泡沫条、耐候密封胶、12*8双面胶条、100*21铝合金压板、线条等构配件；3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	316.92						
25	011209001007	带骨架幕墙（立面）	1.10+1.52PVB+10mm钢化夹胶彩釉玻璃图案； 2.包括φ8泡沫条、耐候密封胶、12*8双面胶条、100*21铝合金压板、线条等构配件；3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	18.47						
		天棚									
26	011209001008	带骨架幕墙（出入口铝单板）	1.型钢骨架：综合考虑 2.钢结构油漆：综合考虑，达到耐腐蚀设计要求 3.面层：3mm厚氟碳喷涂铝单板（颜色综合考虑） 4.面层固定方式：综合考虑 5.嵌缝、塞口材料种类：综合考虑 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	632.82						
27	010607003003	成品雨蓬	1.型钢骨架：综合考虑 2.钢结构油漆：综合考虑，达到耐腐蚀设计要求 3.面层：3mm厚氟碳喷涂铝单板（颜色综合考虑） 4.面层固定方式：综合考虑 5.嵌缝、塞口材料种类：综合考虑 6.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	15.04						

28	011407002017	天棚喷刷涂料	天1 无机矿物涂料天花 1.喷防潮底漆一度,面层喷无机矿物涂料两度(A级不燃材料)； 2.满刮防水腻子三遍,批嵌打平；； 3.素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 4.刷混凝土界面处理剂一道； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	83.94						
		屋面									
29	010901002003	型材屋面	1.1.2mm厚银灰色铝镁锰板（外表面氟碳喷涂）,板宽为400mm,肋高65mm； 2.L70x45x4mm镀锌角钢,L50角钢； 3.铝镁锰板固定件加自攻螺钉固定，底部加设0.49mm纺粘聚乙烯和聚丙烯膜、 50厚保温岩棉及1.5mm镀锌钢板； 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	430.23						
30	010902002003	屋面涂膜防水	1.1.5mm厚丙烯酸高弹防水涂料 2.胎体增强材料（化纤无纺布200g/m2，一布两涂） 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	14.64						
31	010902001003	屋面卷材防水	1.1.5mm厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	430.23						
		栏杆									

32	011503001023	坡道不锈钢栏杆	1.部位：坡道不锈钢栏杆 2.高度：900mm 3.扶手：Φ50x2mm、Φ40x2mm拉丝不锈钢扶手拉丝不锈钢管 4.横杆：Φ25x2.0mm拉丝不锈钢钢管 5.立柱：不锈钢立杆70*8mm 6.不锈钢型号：304# 7.包括膨胀螺栓、不锈钢螺丝、预埋铁件、法兰盘制安等； 8.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	24.47						
33	01B255	冷却塔围栏（艺术造型铁网）	1.部位：冷却塔围栏（艺术造型铁网） 2.100x120x6镀锌钢方梁，120x120x6镀锌钢方柱，60x40x4镀锌方钢，25x6艺术造型钢板网，基层喷砂面层灰色氟碳喷涂 3.包括成品锁具、合页等五金件 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	163.67						
		门窗									
34	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1.常闭式应急排烟窗,具备联动和手动开启功能 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	4.36						
35	010803002010	防盗卷帘	1.重型不锈钢镂空防盗卷帘FDJM6030，包括启闭装置（具有手动、自动控制的功能），防坠落装置、电动装置、控制系统、导轨、控制箱、操作盒、型钢骨架基层及安装必需的五金配件等；2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	樘	4						

36	01B256	卷帘箱	1.卷帘箱：材质为3mm铝单板（含检修口）表面喷涂深灰色氟碳漆；L50x4镀锌角钢；2.5mm不锈钢包边;含不锈钢折边铣槽处理； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	24.3						
37	01B257	卷帘门控制按钮盒	卷帘门控制按钮盒150*90*60（防水）；详见专业厂家深化，（用于卷帘门布线，Φ30钢管穿孔）	个	4						
38	01B258	轨槽制安	卷闸门轨槽制安；详见后续施工图；	项	1						
39	010807003003	防雨铝合金百叶	1.铝合金成品百叶表面喷涂深灰色氟碳漆 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	2.95						
		其他									
40	011506001001	雨篷吊挂饰面	1.3.0mm厚浅灰色氟碳喷涂铝板雨棚 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	27.74						
41	01B259	防坠落挡板	1.8+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻璃防坠落挡板高度高出扶手10cm 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	8						
42	01B260	防淹闸槽	1.接口处采用1.5厚不锈钢压条；含预留钢槽孔； 2.两根C14焊接成钢槽孔,用不锈钢板覆盖；含两根C10背对缝焊接， 900mm长镀铬槽钢； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	对	4						

43	01B261	防淹闸板	1.定形产品铝合金防淹板带公母榫槽,设3厚橡胶垫片；2.铝合金防淹板厚1.5mm,总高600mm。3.配套材料及做法要求详见图纸及技术要求； 4.防淹闸板标准板规格等其他具体详见技术要求及设计图纸；5.6.3#槽钢规格为63x40x4.8,12#槽钢规格为120x53x5.5 6.计算规则：按闸板上沿长度以米计量 7.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书	m	23.16						
44	010507001003	散水、坡道	1.种植散水详见12J003；2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	95.75						
45	011302002019	风井口格栅	1.成品钢格栅（Q235钢），3x32孔径52x60,格栅通风率80%，热镀锌处理，上覆防坠落钢丝网，爬梯上方设置可开启扇及锁件； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	157.93						
46	01B262	304不锈钢凸起式防堵地漏	1.304不锈钢凸起式防堵地漏 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	个	16						
47	010902007005	2mm厚不锈钢水槽	1.2mm厚不锈钢水槽； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	39.79						
48	010902007006	1.0mm厚铝合金泛水板	1.1.0mm厚铝合金泛水板；2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m2	7.33						

49	040402016011	冷却塔沟道盖板	1.300mm宽40mm厚浅灰色复合树脂沟盖板； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	35.5						
50	010903002015	冷却塔排水沟防水	1.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	17.75						
51	040402016012	不锈钢排水篦子	1.400mm宽5mm厚304不锈钢排水篦子；2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	10.6						
52	010904003003	排水沟防水	1.1:2.5水泥砂浆找坡,中间坡向两边； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m2	6.36						
53	01B263	自动扶梯与地面石材收口	1.部位:自动扶梯与地面石材收口； 2.氯丁橡胶条嵌缝，不锈钢收口； 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	m	18.4						
54	01B264	冷却塔钢板踏步	1.6mm厚钢板基层喷砂面层灰色氟碳喷涂距地高度2500mm； 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书；	项	1						
55	01B265	冷却塔钢板雨棚	1.6mm厚钢板基层喷砂面层灰色氟碳喷涂距地高度2500mm。 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	项	1						

56	01B266	冷却塔钢板钢梯	1.4mm厚花纹钢板基层喷砂面层灰色氟碳喷涂，栏杆立柱。 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	项	1						
57	01B267	不锈钢排水篦子（带logo）	1.不锈钢排水篦子（带logo） 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	个	8						
58	031001006020	塑料管	1.屋檐至地面的排水管DN100 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	m	72						
59	01B268	屋面防坠落设施	1.直径8不锈钢钢丝绳，高强专用铝合金夹具固定于屋面板板肋上，不锈钢钢丝绳固定座。 2.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	项	1						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：东山路站地面四小件(Z19)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：东山路站地面四小件(Z19)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费						分档累进算法后，标准费率（7.14%）乘以系数0.963224
2		提前竣工增加费						
3		二次搬运费						
4		冬雨季施工增加费						
5		行车、行人干扰增加费						
6		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东山路站地面四小件(Z19)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：东山路站地面四小件(Z19)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：东山路站地面四小件(Z19)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：东山路站地面四小件(Z19)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：东山路站地面四小件(Z19)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：东山路站地面四小件(Z19)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：东山路站地面四小件(Z19)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					
合计						

主要工日一览表

工程名称：东山路站地面四小件(Z19)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：东山路站地面四小件(Z19)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：东山路站地面四小件(Z19)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：东山路站地面四小件(Z19)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：东山路站导向标识(Z20)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		吊挂标识									
1	080802013123	标识牌	吊挂式引导/确认标识（180W） 1.型号DG-1503* 2.规格:长×高×厚（mm）1500*300*80(双面) 3.材料组成为铝板、PC板、不锈钢板及电气部分 4.导向标识牌文案面板部分为黑色阻光膜(镂空部分白色或贴专色透光膜),内衬白色透光PC板.图标由线路标志色及白色(透光)组成;字体为白色或黄色透光;用吊杆连接吊顶中的预埋件,顶面预留接线口； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	7					

2	080802013124	标识牌	吊挂式引导/确认标识（220W） 1.型号DG-1803* 2.规格:长×高×厚（mm）1800*300*80(双面) 3.材料组成为铝板、PC板、不锈钢板及电气部分 4.导向标识牌文案面板部分为黑色阻光膜(镂空部分白色或贴专色透光膜),内衬白色透光PC板.图标由线路标志色及白色(透光)组成;字体为白色或黄色透光;用吊杆连接吊顶中的预埋件,顶面预留接线口； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	1					
3	080802013125	标识牌	吊挂式引导/确认标识（320W） 1.型号DG-2403* 2.规格:长×高×厚（mm）2400*300*80(双面) 3.材料组成为铝板、PC板、不锈钢板及电气部分 4.导向标识牌文案面板部分为黑色阻光膜(镂空部分白色或贴专色透光膜),内衬白色透光PC板.图标由线路标志色及白色(透光)组成;字体为白色或黄色透光;用吊杆连接吊顶中的预埋件,顶面预留接线口； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	2					

4	080802013126	标识牌	吊挂式引导/确认标识（360W） 1.型号DG-3003* 2.规格:长×高×厚（mm）3000*300*80(双面) 3.材料组成为铝板、PC板、不锈钢板及电气部分 4.导向标识牌文案面板部分为黑色阻光膜(镂空部分白色或贴专色透光膜),内衬白色透光PC板.图标由线路标志色及白色(透光)组成;字体为白色或黄色透光;用吊杆连接吊顶中的预埋件,顶面预留接线口； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	1					
		悬挑标识									
5	080802013127	标识牌	悬挑式指引/确认标识（180W） 1.型号XT-01503* 2.规格:长×高×厚（mm）1500*300*80(双面) 3.材料组成为铝板、PC板、不锈钢板及电气部分 4.导向标识牌文案面板部分为黑色阻光膜(镂空部分白色或贴专色透光膜),内衬白色透光PC板.图标由线路标志色及白色(透光)组成;字体为白色或黄色透光;用吊杆连接吊顶中的预埋件,顶面预留接线口； 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	3					
		挂墙标识									

6	080802013128	标识牌	挂墙式引导/确认标识（160W） 1.型号GQ-1203* 2.规格:长×高×厚（mm) 1200*300*60 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	7						
7	080802013129	标识牌	挂墙式引导/确认标识（180W） 1.型号GQ-1503* 2.规格:长×高×厚（mm) 1500*300*60 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	2						

8	080802013130	标识牌	挂墙式引导/确认标识（220W） 1.型号GQ-1803* 2.规格:长×高×厚（mm) 1800*300*60 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	5						
9	080802013131	标识牌	门套发光字母内置灯箱（120W） 1.型号GQ-0609* 2.规格:长×高×厚（mm) 600*900*60 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
10	080802013132	标识牌	出入口门匾（450W） 1.型号GQ-6006* 2.规格:长×高×厚（mm) 6000*600*80 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						

11	080802013133	标识牌	首末车时间牌 1.型号GQ-0408 2.规格:长×高×厚（mm) 420*850*33 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
12	080802013134	标识牌	五连牌 1.型号GQ-0406 2.规格:长×高×厚（mm) 420*620*33 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	20						
13	080802013135	标识牌	运营需求 1.型号GQ-1206 2.规格:长×高×厚（mm) 1200*620*33 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						

14	080802013136	标识牌	无障碍位置/乘梯须知/楼层牌 1.型号GQ-0405 2.规格:长×高×厚（mm) 420*580*33 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	12						
15	080802013137	标识牌	出入口LOGO或出入口编号 1.型号GQ-0707 2.规格:长×高（mm) 750*750 3.分为铝板贴附安装、 PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	7						
16	080802013138	标识牌	站外垂梯LOGO（220W） 1.型号GQ-0707* 2.规格:长×高（mm) 780*780 3.铝板、镀锌钢、PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	1						

17	080802013139	标识牌	竖向线路图 1.型号GQ-0715 2.规格:长×高×厚（mm) 700*1500*33 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	2						
18	080802013140	标识牌	LED 出口信息牌 （260W） 1.型号GQ-1218* 2.规格:长×高×厚（mm) 1200*1800*80 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
19	080802013141	标识牌	线网信息牌/票务信息 （500W） 1.型号GQ-2118* 2.规格:长×高×厚（mm) 2100*1800*80 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						

20	080802013142	标识牌	综合信息牌（600W） 1.型号GQ-2418* 2.规格:长×高×厚（mm) 2400*1800*80 3.铝板、镀锌钢、 PC板/钢化玻璃等 4.镀锌钢工艺:镀锌钢折弯成型制作内框；铝板制作工艺:铝板烤漆,用背栓与墙面里的预埋件连接固定；钢化玻璃:内容面板外表面采用钢化玻璃。 5.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	2						
		站立标识									
21	080802013143	标识牌	站外路引标识 1.型号ZL-1528 2.规格:长×高（mm) 1500*2800 3.组成部分为不锈钢、铝板、PC板及电气部分,标识牌用螺栓与地面的预埋件连接固定,地面预留接线口 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	19						
22	080802013144	标识牌	出入口落地地徽 （400W） 1.型号ZL-0645* 2.规格:长×高（mm) 600*4500 3.组成部分为不锈钢、铝板、PC板及电气部分,标识牌用螺栓与地面的预埋件连接固定,地面预留接线口 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
		贴附式标识									

23	080802013145	标识牌	指引标识 1.型号TF-0609 2.规格:长×高（mm）600*900 3.分为铝板贴附安装、 PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	6						
24	080802013146	标识牌	男卫/女卫/无障碍卫生间/母婴室确认牌 1.型号TF-0303 2.规格:长×高×厚（mm）300*300*10 3.分为铝板贴附安装、 PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
25	080802013147	标识牌	警务室确认标识 1.型号TF-1203 2.规格:长×高×厚（mm）1200*300 3.分为铝板贴附安装、 PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	1						
26	080802013148	标识牌	站名牌 1.型号TF-0704 2.规格:长×高×厚（mm）750*400*3 3.分为铝板贴附安装、 PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	8						
27	080802013149	标识牌	卫生间/出入口辅助指引信息带 1.型号TF-3006 2.规格:长×高（mm）3000*600 3.分为铝板贴附安装、 PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	6						

28	080802013150	标识牌	通长导向 1.型号TF-0008 2.规格:长×高（mm）实测*850 3.分为铝板贴附安装、PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	2						
29	080802013151	标识牌	禁止通行 1.型号TF-1003 2.规格:长×高（mm）1080*300 3.分为铝板贴附安装、 PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
30	080802013152	标识牌	指引标识 1.型号TF-1503 2.规格:长×高（mm）1500*300 3.分为铝板贴附安装、 PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	1						
31	080802013153	标识牌	指引标识 1.型号DT-0001 2.规格:长×高（mm)1000*1500 3.分为铝板贴附安装、PC板贴附安装以及背胶覆膜 4.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	2						
		警示标识									
32	080802013154	标识牌	标识名称：严禁携带易燃易爆危险物品进站（TF-S01） 1.规格(mm)：700*150 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						

33	080802013155	标识牌	标识名称：上下电梯注意事项（TF-S02）1.规格(mm)：550*150 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	18						
34	080802013156	标识牌	标识名称：禁止吸烟（TF-S03） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	12						
35	080802013157	标识牌	标识名称：禁止饮食（TF-S04） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	8						
36	080802013158	标识牌	标识名称：请勿携带宠物（TF-S05）1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	8						
37	080802013159	标识牌	标识名称：禁止行乞（TF-S06） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	8						
38	080802013160	标识牌	标识名称：禁止摆摊（TF-S07） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	8						

39	080802013161	标识牌	标识名称：请勿坐卧停留（TF-S08）1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	11						
40	080802013162	标识牌	标识名称：请勿乱扔废物（TF-S09）1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	8						
41	080802013163	标识牌	标识名称：禁止入内（TF-S10） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	10						
42	080802013164	标识牌	标识名称：当心滑跌（TF-S11） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
43	080802013165	标识牌	标识名称：小心夹手(左边)（TF-S14）1.规格(mm)：110*150 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	16						
44	080802013166	标识牌	标识名称：小心夹手(右边)（TF-S15）1.规格(mm)：110*150 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	16						

45	080802013167	标识牌	标识名称：进出此门必须佩带职员证（TF-S21） 1.规格(mm)：210*148 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	10						
46	080802013168	标识牌	标识名称：身高表（TF-S22） 1.规格(mm)：1800*150 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	2						
47	080802013169	标识牌	标识名称：站台门、安全门（TF-S23） 1.规格(mm)：单个60*60 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	32						
48	080802013170	标识牌	标识名称：应急门、端头门（TF-S24） 1.规格(mm)：单个60*60 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	32						
49	080802013171	标识牌	标识名称：车厢（TF-S25) 1.规格(mm)：200*250 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	48						
50	080802013172	标识牌	标识名称：请勿翻越（TF-S28） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						

51	080802013173	标识牌	标识名称：请勿冲门（TF-S29） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	16						
52	080802013174	标识牌	标识名称：禁止倚靠（TF-S30） 1.规格(mm)：150*200 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	16						
53	080802013175	标识牌	标识名称：紧握扶手(左)（TF-S31） 1.规格(mm)：100*145 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	11						
54	080802013176	标识牌	标识名称：紧握扶手(右)（TF-S32） 1.规格(mm)：100*145 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	11						
55	080802013177	标识牌	标识名称：小心站台间隙(左)（TF-S34） 1.规格(mm)：110*150 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	16						
56	080802013178	标识牌	标识名称：小心站台间隙(右)（TF-S35） 1.规格(mm)：110*150 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	16						

57	080802013179	标识牌	标识名称：电扶梯地面提示贴（TF-S38）1.规格(mm)：1000*350 2.工艺：乙烯贴膜 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	18						
58	080802013180	标识牌	标识名称：小心碰头（TF-S43） 1.规格(mm)：400*600*5 2.工艺：PC板丝印 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
		人防标识									
59	080802013181	标识牌	标识名称：地铁出入口竖牌标识 1.规格(mm)：540*200 2.工艺：不锈钢镂空烤漆 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
60	080802013182	标识牌	标识名称：防护密闭门标识 1.规格(mm)：900*250 2.工艺：1.5mm铝板 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	8						
61	080802013183	标识牌	标识名称：密闭门标识 1.规格(mm)：900*250 2.工艺：1.5mm铝板 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						
62	080802013184	标识牌	标识名称：主(次)要出入口标识 1.规格(mm)：650*250 2.工艺：1.5mm铝板 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	4						

63	080802013185	标识牌	标识名称：临战封堵 1.规格(mm)：650*250 2.工艺：1.5mm铝板 3.配套材料及做法要求详见招标图纸、招标文件及用户需求书。	块	2						
		运营需求类标识									
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：东山路站导向标识(Z20)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：东山路站导向标识(Z20)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费						分档累进算法后，标准费率（7.14%）乘以系数0.963224
2		提前竣工增加费						
3		二次搬运费						
4		冬雨季施工增加费						
5		行车、行人干扰增加费						
6		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东山路站导向标识(Z20)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：东山路站导向标识(Z20)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：东山路站导向标识(Z20)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：东山路站导向标识(Z20)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：东山路站导向标识(Z20)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：东山路站导向标识(Z20)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：东山路站导向标识(Z20)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					
合计						

主要工日一览表

工程名称：东山路站导向标识(Z20)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：东山路站导向标识(Z20)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：东山路站导向标识(Z20)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：东山路站导向标识(Z20)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：动力照明工程(Z21)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		设备区动力与照明系统									
1	030404017173	配电箱	1.名称：环控电控柜（甲供）； 2.落地式安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	12						
2	030404017174	配电箱	1.名称：软启动柜（甲供）； 2.落地式安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	4						
3	030404017175	配电箱	1.名称：变频柜（甲供）； 2.落地式安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	10						
4	030404017176	配电箱	1.名称：EPS配电箱(柜)（甲供） 2.落地式安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

5	030404017177	配电箱	1.名称：PLC控制柜（甲供）； 2.落地式安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	2						
6	030404017178	配电箱	1.名称：B端站厅层厅台电梯配电箱 APA1-DT02 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
7	030404017179	配电箱	1.名称：A端站厅层厅台电梯配电箱 APA1-DT01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
8	030404017180	配电箱	1.名称：A端站台层站台门系统双切箱 ATA2-ZTM 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
9	030404017181	配电箱	1.名称：A端厅台自动扶梯配电箱 ATA2-FT01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

10	030404017182	配电箱	1.名称：B端厅台自动扶梯配电箱 ATB2-FT01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
11	030404017183	配电箱	1.名称：A号出入口扶梯配电箱 APA1-FTA 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
12	030404017184	配电箱	1.名称：B号出入口扶梯配电箱 APA1-FTB 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
13	030404017185	配电箱	1.名称：C号出入口扶梯配电箱 APB1-FTC 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
14	030404017186	配电箱	1.名称：D号出入口扶梯配电箱 APB1-FTD 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

15	030404017187	配电箱	1.名称：民用通信系统双切箱 ATA1-MYTX 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
16	030404017188	配电箱	1.名称：防淹门双电源切换箱 ATB1-FYM 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
17	030404017189	配电箱	1.名称：A端站厅层FAS双切箱 ATA1-FAS 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
18	030404017190	配电箱	1.名称：A端消防动力总箱1 APA1-XF1 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
19	030404017191	配电箱	1.名称：A端消防动力总箱2 APA1-XF2 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

20	030404017192	配电箱	1.名称：A端站厅层公共区消防双切箱ATA1-XFSQ1 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
21	030404017193	配电箱	1.名称：A端站厅层设备区消防双切箱1ATA1-XFSQ2 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
22	030404017194	配电箱	1.名称：A端站厅层设备区消防双切箱2ATA1-XFSQ3 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
23	030404017195	配电箱	1.名称：A端站台层公共区消防双切箱ATA2-XFSQ1 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
24	030404017196	配电箱	1.名称：A端站台层设备区消防双切箱ATA2-XFSQ2 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

25	030404017197	配电箱	1.名称：A端站台层设备区消防双切箱 ATA2-XFSQ3 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
26	030404017198	配电箱	1.名称：B端站台层设备区消防双切箱 ATB2-XFSQ 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
27	030404017199	配电箱	1.名称：B端站厅层设备区消防双切箱 ATB1-XFSQ 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
28	030404017200	配电箱	1.名称：B端区间内置式废水泵双电源切换箱 ATB2-QJFSB1 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
29	030404017201	配电箱	1.名称：B端区间内置式废水泵双电源切换箱 ATB2-QJFSB2 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

30	030404017202	配电箱	1.名称：A端站厅层补风机房消防双切箱 ATA1-BF 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
31	030404017203	配电箱	1.名称：排烟机房就地双电源切换箱 ATA1-PY1 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
32	030404017204	配电箱	1.名称：排烟机房就地双电源切换箱 ATA1-PY 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
33	030404017205	配电箱	1.名称：排烟机房就地双电源切换箱 ATA1-PY2 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
34	030404017206	配电箱	1.名称：A端站厅层补风机房消防双切箱 ATA1-BF1 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

35	030404017207	配电箱	1.名称：A端站厅层补风机房消防双切箱ATA1-BF2 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
36	030404017208	配电箱	1.名称：室外机配电箱APA1-DLJ 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
37	030404017209	配电箱	1.名称：A端站厅层一级小动力双切箱ATA1-DL01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
38	030404017210	配电箱	1.名称：B端站厅层一级小动力双切箱ATB1-DL01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
39	030404017211	配电箱	1.名称：A端站厅层二级小动力配电箱APA1-DL01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

40	030404017212	配电箱	1.名称：B端站厅层二级小动力配电箱APB1-DL01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
41	030404017213	配电箱	1.名称：A端站台层二级小动力配电箱APA2-DL01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
42	030404017214	配电箱	1.名称：A端站厅层三级小动力配电箱APA1-DL02 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
43	030404017215	配电箱	1.名称：A端站台层三级小动力配电箱APA2-DL02 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
44	030404017216	配电箱	1.名称：B端站厅层三级小动力配电箱APB1-DL02 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

45	030404017217	配电箱	1.名称：B端站台层三级小动力配电箱 APB2-DL01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
46	030404017218	配电箱	1.名称：便民服务用房配电箱 APB1-SP 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
47	030404017219	配电箱	1.名称：便民服务用房配电箱 APA1-SP 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
48	030404017220	配电箱	1.名称：茶水间插座电源箱 AP-CS 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
49	030404017221	配电箱	1.名称：变电所检修电源箱 APA2-SJX1~3 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	3						

50	030404017222	配电箱	1.名称：检修电源箱 JXB1~3 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	3						
51	030404017223	配电箱	1.名称：检修电源箱 JXA1~5 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	5						
52	030404017224	配电箱	1.名称：A端站台层区间检修总箱 APA2-ZQJX 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
53	030404017225	配电箱	1.名称：B端站台层区间检修总箱 APB2-ZQJX 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
54	030404017226	配电箱	1.名称：冷水机房配电箱 APA1-LSXT 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

55	030404017227	配电箱	1.名称：冷却塔就地配电箱APA1-LQT 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
56	030404017228	配电箱	1.名称：冷水机组隔断箱APA1-LS01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
57	030404017229	配电箱	1.名称：冷水机组隔断箱APA1-LS02 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
58	030404017230	配电箱	1.名称：A端站厅层设备区照明配电箱1ALA1-SBM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
59	030404017231	配电箱	1.名称：A端站厅层卫生间插座配电箱ALA1-WSJ01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

60	030404017232	配电箱	1.名称：B端站厅层设备区照明配电箱ALB1-SBM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
61	030404017233	配电箱	1.名称：A端站厅层设备区照明配电箱2ALA1-SBM02 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
62	030404017234	配电箱	1.名称：B端站台层设备区照明配电箱ALB2-SBM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
63	030404017235	配电箱	1.名称：A端站台层设备区照明配电箱ALA2-SBM02 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
64	030404017236	配电箱	1.名称：A端站台层设备区照明配电箱ALA2-SBM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

65	030404017237	配电箱	1.名称：A端区间正常照明总箱 ATA2-ZQBM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
66	030404017238	配电箱	1.名称：B端区间正常照明总箱 ATB2-ZQBM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
67	030404017239	配电箱	1.名称：站台板下照明 ALA2-AM2 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
68	030404017240	配电箱	1.名称：变电所照明箱 ALA2-SY 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
69	030404017241	配电箱	1.名称：站台板下照明 ALA2-AM1 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

70	030404017242	配电箱	1.名称：A端站台层设备区备用照明箱1 ATA2-SMO1 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
71	030404017243	配电箱	1.名称：B端站厅层设备区备用照明箱 ATB1-SMO1 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
72	030404017244	配电箱	1.名称：A端站台层设备区备用照明箱2 ATA2-SMO2 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
73	030404017245	配电箱	1.名称：B端站台层设备区备用照明箱 ATB2-SMO1 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
74	030404017246	配电箱	1.名称：A端站厅层设备区备用照明箱 ATA1-SMO1 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

75	030404022003	控制器	1.名称：应急照明控制器（甲供） 2.放电时间不小于180min 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能	台	1						
76	030404017247	配电箱	1.名称：应急照明集中电源（甲供） 2.0.6kVA IP33 放电时间不小于90min，规格型号及安装方式详见图纸，含安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	2						
77	030404017248	配电箱	1.名称：应急照明集中电源（甲供） 2.1.0kVA IP33 放电时间不小于90min，规格型号及安装方式详见图纸，含安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	12						
78	030412005065	600x600LED平板灯	1.名称：600x600LED平板灯(甲供) 2.规格：40W 嵌入式安装 IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	50						
79	030412005066	600x600LED应急平板灯	1.名称：600x600LED应急平板灯(甲供) 2.规格：40W 嵌入式安装 IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	12						

80	030412005067	1200x200LED平板灯	1.名称：1200x200LED平板灯(甲供) 2.规格：21W 满足链吊、杆吊、吸顶、吸墙式安装 IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	85						
81	030412005068	1200x200LED应急平板灯	1.名称：1200x200LED应急平板灯(甲供) 2.规格：21W 满足链吊、杆吊、吸顶、吸墙式安装 IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	127						
82	030412005069	600x150LED平板灯	1.名称：600x150LED平板灯(甲供) 2.规格：21W 满足吸顶、吸墙式安装,IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	94						
83	030412005070	600x150LED平板灯(IP65)	1.名称：600x150LED平板灯(IP65)(甲供) 2.规格：21W 满足吸顶、吸墙式安装,IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	179						

84	030412005071	600x150LED应急平板灯	1.名称：600x150LED应急平板灯(甲供) 2.规格：21W 满足吸顶、吸墙式安装,IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	29						
85	030412005072	600x150LED应急平板灯(IP65)	1.名称：600x150LED应急平板灯(IP65)(甲供) 2.规格：21W 满足吸顶、吸墙式安装,IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	52						
86	030412005073	1200x200LED平板灯(IP65)	1.名称：1200x200LED平板灯(IP65)(甲供) 2.规格：21W 满足链吊、杆吊、吸顶、吸墙式安装 IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	29						
87	030412005074	1200x200LED应急平板灯(IP65)	1.名称：1200x200LED应急平板灯(IP65)(甲供) 2.规格：21W 满足链吊、杆吊、吸顶、吸墙式安装 IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	14						

88	030412004058	卫生间筒灯	1.名称：卫生间筒灯(甲供) 2.规格：10W 嵌入式安装 ,IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	5						
89	030412005075	400x68安全照明灯具	1.名称：400x68安全照明灯具(甲供) 2.规格：8W AC24V 满足链吊、杆吊、吸顶、吸墙式安装 IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	135						
90	030412004059	疏散指示标志	1.名称：疏散指示标志(甲供) 2.规格：1W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	129						
91	030412004060	双面疏散指示标志	1.名称：双面疏散指示标志(甲供) 2.规格：1W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	6						

92	030412004061	疏散指示标志,双向	1.名称：疏散指示标志,双向(甲供) 2.规格：1W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	26						
93	030412004062	疏散出口标志	1.名称：疏散出口标志(甲供) 2.规格：1W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	68						
94	030412004063	安全出口标志	1.名称：安全出口标志(甲供) 2.规格：1W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	1						
95	030412004064	A型疏散照明灯具(壁装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(壁装/吸顶)(甲供) 2.规格：5W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	102						
96	030412004065	A型疏散照明灯具(壁装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(壁装/吸顶)(甲供) 2.规格：5W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	102						

97	030412004066	A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)(甲供) 2.规格：5W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	37						
98	030412004067	A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)(甲供) 2.规格：10W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	12						
99	030412004068	A型疏散照明灯具(壁装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(壁装/吸顶)(甲供) 2.规格：10W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	2						
100	030412004069	疏散出口标志,禁止/进入	1.名称：疏散出口标志,禁止/进入(甲供) 2.规格：1W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	6						
101	030412004070	楼层指示灯	1.名称：楼层指示灯(甲供) 2.规格：1W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	6						

102	030412004071	A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)(甲供) 2.规格：10W IP67 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	2						
103	030412005076	1200x200LED应急平板灯自带蓄电池	1.名称：1200x200LED应急平板灯自带蓄电池(甲供) 2.规格：21W 满足链吊、杆吊、吸顶、吸墙式安装,IP41;备用时间≥90min 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	7						
104	030404035013	插座	1.名称：单相五孔插座 2.规格：250V 10A（含插座盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	282						
105	030404035014	插座	1.名称：单相五孔插座 2.规格：250V 16A（含插座盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	4						
106	030404035015	插座	1.名称：防溅型单相五孔插座 2.规格：250V 10A（含插座盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	24						
107	030404034026	照明开关	1.名称：单联单控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	17						

108	030404034027	照明开关	1.名称：双联单控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	38						
109	030404034028	照明开关	1.名称：密闭单联单控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	55						
110	030404034029	照明开关	1.名称：密闭双联单控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	14						
111	030404034030	照明开关	1.名称：单联双控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	61						
112	030404034031	照明开关	1.名称：三联双控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	1						
113	030404034032	照明开关	1.名称：密闭单联双控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	36						
114	030404034033	照明开关	1.名称：红外感应开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	48						
115	030404020003	低压熔断器	1.名称：熔断器 10A； 2.安装方式：综合考虑；	个	8						
116	030408001121	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-4x185+1x95； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	130.96						

117	030408001122	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-4x150+1x70；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	135.97						
118	030408001123	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-4x120+1x70；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	10						
119	030408001124	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-4x95+1x50；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	132.39						
120	030408001125	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-3x50+2x25；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	149.53						
121	030408001126	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-4x50+1x25；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	73.17						
122	030408001127	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-3x35+2x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	10						

123	030408001128	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-4x35+1x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	10						
124	030408001129	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-3x25+2x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	561.39						
125	030408001130	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-5x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	925.46						
126	030408001131	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-5x10（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	10						
127	030408001132	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-5x6（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	137.35						
128	030408001133	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-4x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	50						

129	030408001134	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-4x10（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	280.69						
130	030408001135	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-4x6（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	274.64						
131	030408001136	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-3x4（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	5327.2						
132	030408001137	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-3x120+1x70； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	10						
133	030408002014	控制电缆	1.名称：控制电缆； 2.规格：WDZB1N-KYJYP23-30x1.5（含控制电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	200						
134	030408002015	控制电缆	1.名称：控制电缆； 2.规格：WDZB1N-KYJYP23-24x1.5（含控制电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1000						

135	030408002016	控制电缆	1.名称：控制电缆； 2.规格：WDZB1N-KYJYP23-12x1.5（含控制电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	5000						
136	030408002017	控制电缆	1.名称：控制电缆； 2.规格：WDZB1N-KYJYP23-14x1.5（含控制电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	5000						
137	030408002018	控制电缆	1.名称：控制电缆； 2.规格：WDZB1N-KYJYP23-8x1.5（含控制电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	700						
138	030408002019	控制电缆	1.名称：控制电缆； 2.规格：WDZB1N-KYJYP23-6x1.5（含控制电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	3000						
139	030408002020	控制电缆	1.名称：控制电缆； 2.规格：WDZB1N-KYJYP23-4x1.5（含控制电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1500						

140	030408002021	控制电缆	1.名称：控制电缆； 2.规格：WDZB1N-KYJYP23-19x1.5（含控制电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	300						
141	030408001138	电力电缆	1.名称：变频电缆； 2.规格：WDZB1N-BPYJYP1-2-3x70+3x10；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	280.96						
142	030408001139	电力电缆	1.名称：变频电缆； 2.规格：WDZB1-BPYJYP1-2-3x25+3x4；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	457.73						
143	030408001140	电力电缆	1.名称：变频电缆； 2.规格：WDZB1-BPYJYP1-2-3x10+3x2.5（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	467.73						
144	030408001141	电力电缆	1.名称：变频电缆； 2.规格：WDZB1-BPYJYP1-2-3x35+3x6；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	233.91						
145	030408001142	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x185+2x95；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	138.7						

146	030408001143	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x120+2x70；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	468.31						
147	030408001144	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-4x150+1x70；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	186.91						
148	030408001145	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x150+2x70；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	38.28						
149	030408001146	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x95+2x50；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1261.66						
150	030408001147	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-4x70+1x35；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	80						
151	030408001148	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x70+2x35；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	274.37						

152	030408001149	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-4x50+1x25；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	739.65						
153	030408001150	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-4x35+1x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	369.86						
154	030408001151	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x35+2x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	365.83						
155	030408001152	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-4x25+1x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	595.05						
156	030408001153	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x25+2x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	416.09						
157	030408001154	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-5x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1006						

158	030408001155	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-4x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	183.09						
159	030408001156	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-5x10（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1418.46						
160	030408001157	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-5x6（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1373.46						
161	030408001158	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-4x10（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	10						
162	030408001159	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-4x6（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	654.82						
163	030408001160	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x6（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	10						

164	030408001161	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-5x4（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	549.39						
165	030408001162	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-4x4（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	280.64						
166	030408001163	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x4（含电力电缆头制作安装）；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1386.84						
167	030408001164	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-4x2.5（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	457.73						
168	030408001165	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-4x185+1x95；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	183.09						

169	030408001166	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-3（1x185）+2（1x95）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	620						
170	030408001167	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-3（1x120）+2（1x70）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1216.33						
171	030408001168	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-3x95+2x50； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	10						
172	030408001169	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-3x70+2x35； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	560.74						
173	030408001170	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-4x50+1x25； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	520						

174	030408001171	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-4x25+1x16； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	185.09						
175	030408001172	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-3x25+2x16； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	187.09						
176	030408001173	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-5x16； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1560						
177	030408001174	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-5x10（含绝缘电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	366.19						
178	030408001175	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-5x6（含绝缘电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	10						

179	030408001176	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-3（1x150）+2（1x70）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	620.11						
180	030408001177	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆； 2.规格：WDZB1-RTTYZ-4x35+1x16； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	850						
181	030408006031	电力电缆头	1.名称：10mm2以上25mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安	个	78						
182	030408006032	电力电缆头	1.名称：25mm2以上35mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安	个	34						
183	030408006033	电力电缆头	1.名称：35mm2以上120mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安	个	34						
184	030408006034	电力电缆头	1.名称：120mm2以上240mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安	个	16						
185	030408006035	电力电缆头	1.名称：120mm2及以上185mm2及以下单芯矿物绝缘电缆头制安	个	78						
186	030408006036	电力电缆头	1.名称：50mm2及以上120mm2以下单芯矿物绝缘电缆头制安	个	102						
187	030408006037	电力电缆头	1.名称：25mm2及以上35mm2及以下单芯矿物绝缘电缆头制安	个	20						

188	030408006038	电力电缆头	1.名称：16mm2及以上25mm2及以下多芯矿物绝缘电缆头制安	个	12						
189	030411004058	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-2.5； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	13000						
190	030411004059	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-4； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	29000						
191	030411004060	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-6； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	15700						
192	030411004061	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1N-BYJ-2.5 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	14500						
193	030411004062	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1N-BYJ-4； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	6000						
194	030411004063	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1N-BYJ-6； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	200						
195	030411004064	配线	1.名称：耐火电线 2.规格型号：WDZB1N-RYSP-2x2.5 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	3000						

196	030411004065	配线	1.名称：耐火电线 2.规格型号：WDZB1N-RYJSP-2x2.5 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	5500						
197	030502007003	光缆	1.名称：单模光纤 2.包含光缆熔接、尾纤 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	1000						
198	030501007003	接口卡	1.名称：光电转换口 2.包含接线、接地、本体安装、网络调试 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	台	6						
199	030411001058	配管	1.名称：镀锌钢管SC125；2.敷设方式：综合考虑；3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	100						
200	030411001059	配管	1.名称：镀锌钢管SC100；2.敷设方式：综合考虑；3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	400						

201	030411001060	配管	1.名称：镀锌钢管SC80； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	500						
202	030411001061	配管	1.名称：镀锌钢管SC70； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	200						
203	030411001062	配管	1.名称：镀锌钢管SC50； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	1800						
204	030411001063	配管	1.名称：镀锌钢管SC40； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	1200						

205	030411001064	配管	1.名称：镀锌钢管SC32； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	6300						
206	030411001065	配管	1.名称：镀锌钢管SC25； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	11000						
207	030411001066	配管	1.名称：镀锌钢管SC20； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	11600						
208	030411001067	配管	1.名称：塑料管PC20； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	600						

209	030411003023	桥架	1.名称：槽式电缆桥架； 2.规格：CT-800x150； 3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	100						
210	030411003024	桥架	1.名称：槽式电缆桥架； 2.规格：CT-600x150； 3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	200						
211	030411003025	桥架	1.名称：槽式电缆桥架； 2.规格：CT-400x150； 3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	400						
212	030411003026	桥架	1.名称：槽式电缆桥架； 2.规格：CT-300x150； 3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	200						
213	030411003027	桥架	1.名称：槽式电缆桥架； 2.规格：CT-200x150； 3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	250						
214	030411003028	桥架	1.名称：防火槽式电缆桥架； 2.规格：CT-800x150； 3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	100						

215	030411003029	桥架	1.名称：防火槽式电缆桥架； 2.规格：CT-600x150；3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	200						
216	030411003030	桥架	1.名称：防火槽式电缆桥架； 2.规格：CT-400x150；3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	400						
217	030411003031	桥架	1.名称：防火槽式电缆桥架； 2.规格：CT-300x150；3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	200						
218	030411003032	桥架	1.名称：防火槽式电缆桥架； 2.规格：CT-200x150；3.热镀锌，含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线(铜编织线)等，具体详见图纸及招标文件；	m	250						
219	031002002003	电缆支架	1.名称：电缆支架（4层支架）（站台板下/岔区/出入段线） 2.电缆支架制作安装，需刷防火涂料， 防火涂料厚度需满足防火时间2h要求，支架类型、规格需满足设计及业主要求，投标人需综合考虑。	套	184						
		公共区动力与照明系统									

220	030404017249	配电箱	1.名称：站厅层公共区照明总配电箱1 ALA1-MZ01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
221	030404017250	配电箱	1.名称：站厅层公共区照明总配电箱2 ALA1-MZ02 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
222	030404017251	配电箱	1.名称：站台层公共区照明总配电箱1 ALA2-MZ01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
223	030404017252	配电箱	1.名称：站台层公共区照明总配电箱2 ALA2-MZ02 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
224	030404017253	配电箱	1.名称：A出入口照明配电箱 ALA1-CDM01 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

225	030404017254	配电箱	1.名称：B出入口照明配电箱 ALA1-CDMO2 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
226	030404017255	配电箱	1.名称：C出入口照明配电箱 ALB1-CDMO1 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
227	030404017256	配电箱	1.名称：D出入口照明配电箱 ALB1-CDMO2 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
228	030404017257	配电箱	1.名称：客服中心照明配电箱 ALB1-KFM 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
229	030404017258	配电箱	1.名称：站厅导向照明 ALA1-DM 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						

230	030404017259	配电箱	1.名称：站台导向照明ALA2-DM 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
231	030404017260	配电箱	1.名称：站厅层广告照明配电箱 ALA1-GM 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
232	030404017261	配电箱	1.名称：站台层广告照明配电箱 ALA2-GM 2.壁挂安装，规格型号详见施工图，含端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
233	030404017262	配电箱	1.名称：应急照明集中电源（甲供）2.1.0kVA IP33 放电时间不小于90min，规格型号及安装方式详见图纸，含安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	4						
234	030412005077	面板灯36W	1.名称：面板灯36W(甲供) 2.规格：2980x200mm IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	172						

235	030412005078	面板灯18W	1.名称：面板灯18W(甲供) 2.规格：1200x200mm IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	128						
236	030412005079	面板灯24W	1.名称：面板灯24W(甲供) 2.规格：1200x200mm IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	198						
237	030412005080	吊装筒灯15W	1.名称：吊装筒灯15W(甲供) 2.规格：5寸 IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	221						
238	030412005081	嵌入式筒灯15W	1.名称：嵌入式筒灯15W(甲供) 2.规格：5寸 IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	32						
239	030412005082	嵌入式筒灯5W	1.名称：嵌入式筒灯5W(甲供) 2.规格：3寸 IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	12						

240	030412005083	面板灯18W	1.名称：面板灯18W(甲供) 2.规格：1200x150mm IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	90						
241	030412005084	灯带	1.名称：灯带(甲供) 2.规格：10W/米 IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	m	23						
242	030412004072	疏散指示标志	1.名称：疏散指示标志(甲供) 2.规格：1W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	112						
243	030412004073	安全出口标志	1.名称：安全出口标志(甲供) 2.规格：1W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	4						
244	030412004074	疏散指示标志,双向	1.名称：疏散指示标志,双向(甲供) 2.规格：1W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	5						

245	030412004075	疏散出口标志	1.名称：疏散出口标志(甲供) 2.规格：1W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	11						
246	030412004076	A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)(甲供) 2.规格：10W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	134						
247	030412004077	多信息复合灯	1.名称：多信息复合灯(甲供) 2.规格：1W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	5						
248	030412004078	A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)	1.名称：A型疏散照明灯具(吊装/吸顶)(甲供) 2.规格：10W IP67 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	8						
249	030412004079	双面疏散指示标志	1.名称：双面疏散指示标志(甲供) 2.规格：1W IP41 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	3						

250	030404035016	插座	1.名称：单相五孔插座 2.规格：250V 10A（含插座盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	4						
251	030404035017	插座	1.名称：防溅型单相五孔插座 2.规格：250V 10A（含插座盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	32						
252	030404035018	插座	1.名称：防溅型单相五孔插座 2.规格：250V 16A（含插座盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	8						
253	030404035019	插座	1.名称：防水金属地插 2.规格：250V 10A（含插座盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	4						
254	030404034034	照明开关	1.名称：密闭双联单控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	5						
255	030408001178	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY-3x4（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	800						
256	030408001179	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY-3x2.5（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	800						
257	030411004066	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-2.5； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	12000						

258	030411004067	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-4； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	9500						
259	030411004068	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-6； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	100						
260	030411004069	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1N-BYJ-2.5 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	2500						
261	030411004070	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1N-BYJ-4； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	2000						
262	030411004071	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1N-BYJ-6； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	100						
263	030411004072	配线	1.名称：耐火电线 2.规格型号：WDZB1N-RYSP-2x2.5 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	1800						
264	030411001068	配管	1.名称：镀锌钢管SC32； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	100						

265	030411001069	配管	1.名称：镀锌钢管SC25； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	2100						
266	030411001070	配管	1.名称：镀锌钢管SC20； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	8000						
		区间动力与照明系统									
267	030404017263	配电箱	1.名称：兴~东区间检修分箱QJXA1~6 QJXB1~6； 2.规格型号及安装方式详见图纸，含电子元器件、端子排接线、接地、T型螺栓、立柱、横担、紧固件、尼龙扎带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	12						
268	030404017264	配电箱	1.名称：兴~东区间照明分箱QZMA1~3 QZMB1~3； 2.规格型号及安装方式详见图纸，含电子元器件、端子排接线、接地、T型螺栓、立柱、横担、紧固件、尼龙扎带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	6						

269	030404017265	配电箱	1.名称：应急照明集中电源（甲供） 2.1.0kVA IP65放电时间不小于90min，含电子元器件、端子排接线、接地、T型螺栓、立柱、横担、紧固件、尼龙扎带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	2						
270	030412005085	LED区间隧道工作照明灯具	1.名称：LED区间隧道工作照明灯具(甲供) 2.规格：350*150,9W IP65 3.含T型螺栓、支架、配件等安装，区间隧道、道岔区、区间泵房壁装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	110						
271	030412005086	LED区间隧道疏散灯	1.名称：LED区间隧道疏散灯(甲供) 2.规格：5W,IP65 3.含T型螺栓、支架、配件等安装，区间隧道、道岔区、区间泵房壁装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	212						

272	030412005087	LED区间隧道疏散标志灯具	1.名称：LED区间隧道疏散标志灯具(甲供) 2.规格：1W IP65,带米标 3.含T型螺栓、支架、配件等安装，区间隧道、道岔区、区间泵房壁装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	132						
273	030412004080	安全门疏散标志灯具	1.名称：安全门疏散标志灯具(甲供) 2.规格：1W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	4						
274	030412004081	双面安全门疏散标志灯具	1.名称：双面安全门疏散标志灯具(甲供) 2.规格：1W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	2						
275	030404034035	照明开关	1.名称：密闭单联单控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	2						
276	030408001180	电力电缆	1.名称：低烟无卤阻燃电力电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x70+2x35； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1237.75						

277	030408001181	电力电缆	1.名称：低烟无卤阻燃电力电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-5x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1111.68						
278	030408001182	电力电缆	1.名称：耐火电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-5x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	60						
279	030408001183	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-3X10（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	791.46						
280	030408001184	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆；2.规格：WDZB1-RTTYZ-3x70+2x35；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	2537.93						
281	030408006039	电力电缆头	1.名称：10mm2以上25mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安	个	16						
282	030408006040	电力电缆头	1.名称：35mm2以上120mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安	个	24						
283	030408006041	电力电缆头	1.名称：50mm2及以上120mm2以下单芯矿物绝缘电缆头制安	个	12						
284	030408006042	电力电缆头	1.名称：25mm2及以上35mm2及以下单芯矿物绝缘电缆头制安	个	8						

285	030411004073	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-2.5； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	5500						
286	030411004074	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-4； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	200						
287	030411004075	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1N-BYJ-6； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	4500						
288	030411004076	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1N-BYJ-10； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	10000						
289	030411004077	配线	1.名称：耐火电线 2.规格型号：WDZB1N-RYSP-2x2.5 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	7250						
290	030411001071	配管	1.名称：镀锌钢管SC100； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	80						

291	030411001072	配管	1.名称：镀锌钢管SC50； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	25						
292	030411001073	配管	1.名称：镀锌钢管SC32； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	7000						
293	030411001074	配管	1.名称：镀锌钢管SC25； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	200						
294	030411001075	配管	1.名称：镀锌钢管SC20； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	2000						
		东~称小里程区间动力与照明系统									

295	030404017266	配电箱	1.名称：东~称区间检修分箱QJXA10~18 QJXB10~18；2.规格型号及安装方式详见图纸，含电子元器件、端子排接线、接地、T型螺栓、立柱、横担、紧固件、尼龙扎带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	18						
296	030404017267	配电箱	1.名称：东~称区间照明分箱QZMA6~9 QZMB6~9；2.规格型号及安装方式详见图纸，含电子元器件、端子排接线、接地、T型螺栓、立柱、横担、紧固件、尼龙扎带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	8						
297	030404017268	配电箱	1.名称：应急照明集中电源（甲供）2.1.0kVA IP33 放电时间不小于90min，含电子元器件、端子排接线、接地、T型螺栓、立柱、横担、紧固件、尼龙扎带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	2						
298	030404034036	照明开关	1.名称：密闭单联单控开关； 2.规格：250V 10A（含开关盒） 3.具体详见招标图纸与招标文件；	个	2						
299	030408001185	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-3x70+2x35；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1856.85						

300	030408001186	电力电缆	1.名称：低烟无卤阻燃电力电缆； 2.规格：WDZB1-YJY23-5x16；3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1514.5						
301	030408001187	电力电缆	1.名称：阻燃电缆； 2.规格：WDZB1N-YJY23-3X10（含电力电缆头制作安装）； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	1303.15						
302	030408006043	电力电缆头	1.名称：10mm2以上25mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安	个	18						
303	030408006044	电力电缆头	1.名称：35mm2以上120mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安	个	36						
304	030411001076	配管	1.名称：镀锌钢管SC32；2.敷设方式：综合考虑；3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	3500						
305	030411001077	配管	1.名称：镀锌钢管SC25；2.敷设方式：综合考虑；3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	4000						

306	030411001078	配管	1.名称：镀锌钢管SC20； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	1947.35						
307	030411004078	配线	1.名称：低烟无卤阻燃型电线； 2.规格：WDZB1-BYJ-2.5； 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	7842.04						
308	030411004079	配线	1.名称：耐火电线 2.规格型号：WDZB1N-RYSP-2x2.5 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	3500						
309	030411004080	配线	1.名称：耐火电线 2.规格型号：WDZB1N-RYSP-2x4 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	2500						
310	030411004081	配线	1.名称：耐火电线 2.规格型号：WDZB1N-RYSP-2x6 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	1500						
311	030411004082	配线	1.名称：耐火电线 2.规格型号：WDZB1N-RYSP-2x10 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	2000						

312	030412004082	安全门疏散标志灯具	1.名称：安全门疏散标志灯具(甲供) 2.规格：1W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	4						
313	030412004083	双面安全门疏散标志灯具	1.名称：双面安全门疏散标志灯具(甲供) 2.规格：1W IP65 3.含配件等安装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	2						
314	030412005088	LED区间隧道工作照明灯具	1.名称：LED区间隧道工作照明灯具(甲供) 2.规格：350*150,9W IP65 3.含T型螺栓、支架、配件等安装，区间隧道、道岔区、区间泵房壁装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	146						
315	030412005089	LED区间隧道疏散灯	1.名称：LED区间隧道疏散灯(甲供) 2.规格：5W,IP65 3.含T型螺栓、支架、配件等安装，区间隧道、道岔区、区间泵房壁装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	286						

316	030412005090	LED区间隧道疏散标志灯具	1.名称：LED区间隧道疏散标志灯具(甲供) 2.规格：1W IP65,带米标 3.含T型螺栓、支架、配件等安装，区间隧道、道岔区、区间泵房壁装 4.含灯头盒及灯头盒引至灯具保护金属软管及引下线，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件；	套	178						
		电气火灾监控系统									
317	030904008013	模块（模块箱）	1. 名称：电气火灾监控模块（甲供）； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	个	47						
318	030411004083	配线	1.名称：双绞软线 2.规格型号：WDZB1N-RYSP-2x1.5 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	1300						
319	030411001079	配管	1.名称：镀锌钢管SC20； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	1300						
320	030905001005	自动报警系统调试	电气火灾监控系统调试	系统	1						
		消防设备电源监控系统									

321	030904012003	消防设备电源监控主机	1. 名称：消防设备电源监控主机； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
322	030904008014	模块（模块箱）	1. 名称：消防设备电源监控模块； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	个	26						
323	030608006003	网络系统及设备联调	1. 名称：消防设备电源监控中继器； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	套	2						
324	030411004084	配线	1.名称：双绞软线 2.规格型号：WDZB1N-RYSP-2x1.5 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	3000						
325	030411001080	配管	1.名称：镀锌钢管SC20； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	3000						
326	030905001006	自动报警系统调试	消防设备电源监控系统调试	系统	1						
		车站照明调光控制系统									

327	030501001003	照明调光控制主机	1.名称：照明调光控制主机（甲供）； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
328	Z030508003003	系统电源	1.名称：系统电源（甲供）； 2.规格型号及安装方式详见图纸，含安装附件、线管； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	套	2						
329	030904008015	4路开闭模块	1. 名称：4路开闭模块（甲供）； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	个	12						
330	030904008016	4路I/O模块	1. 名称：4路I/O模块（甲供）； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	个	8						
331	030904008017	DALI调光模块	1. 名称：DALI调光模块（甲供）； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	个	18						

332	030503003009	控制面板	1. 名称：控制面板（甲供）； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	9						
333	030503006019	恒照度传感器	1. 名称：恒照度传感器（甲供）； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	支	6						
334	030503003010	控制模块	1. 名称：控制模块(甲供)；2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	2						
335	030504002003	彩色触摸屏	1. 名称：彩色触摸屏（甲供）； 2.规格型号详见施工图，含电子元器件、端子排接线、接地带等安装附件；3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	1						
336	Z030508003004	时空模块	1.名称：时空模块（甲供）； 2.规格型号及安装方式详见图纸，含安装附件、线管； 3.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	套	1						
337	030411004085	配线	1.名称：总线 2.规格型号：WDZB1-EIB 2x2x0.8 3.敷设方式：综合考虑 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	2000						

338	030502005003	双绞线缆	1.名称：TCP/IP总线 2.规格型号：WDZB1-CAT5E 3.敷设方式：综合考虑，含水晶头制安及测试 4.具体详见招标图纸与招标文件	m	100						
339	030411001081	配管	1.名称：镀锌钢管SC20； 2.敷设方式：综合考虑； 3.其他：明敷时包含防火涂料厚度需满足防火时间要求，暗敷时包含但不限于砖墙(砌块)墙面刨沟及沟槽恢复、接地、接线盒等工作内容，具体详见图纸及招标文件	m	2100						
340	03B345	车站照明调光控制系统调试及软件安装试运行	车站照明调光控制系统调试及软件安装试运行	套	1						
		防雷及其他系统									
341	030409008005	局部等电位联结箱	局部等电位联结箱，内设接地端子数详见图纸；含等电位箱内接线；安装方式综合考虑，具体按设计要求；	台	58						
342	030409008006	弱电接地端子箱	弱电接地端子箱，内设接地端子数详见图纸；含等电位箱内接线；安装方式综合考虑，具体按设计要求；	台	18						
343	030411001082	配管	1.名称：阻燃塑料管PC50； 2.敷设方式：综合考虑；； 3.其他：含接线盒，具体详见图纸及招标文件	m	500						
344	030408001188	电力电缆	1.名称：等电位接地电缆； 2.规格：WDZB1-YJY-1x95； 3.敷设方式：综合考虑，含电缆标签 4.具体详见招标图纸与招标文件；	m	978.55						

345	030408006045	电力电缆头	1.名称：35mm2以上120mm2以下单芯铜芯接地电缆头制安	个	36						
346	030409002005	接地母线	1.名称：接地母线； 2.规格：镀锌扁钢40x4； 3.安装形式：综合考虑；	m	2446.38						
347	030409002006	接地母线	1.名称：桥架接地干线； 2.规格：镀锌扁钢 40x4； 3.安装形式：综合考虑；	m	2447.02						
348	030409005003	避雷网	1.名称：避雷网； 2.规格：镀锌扁钢40x4； 3.安装形式：综合考虑，含支架；	m	40						
349	030409001003	接地极	1.名称：垂直接地体； 2.规格：50、L=2.5m、壁厚为5mm热镀锌钢管； 3.安装形式：综合考虑；	根	10						
350	030409009003	绝缘垫	1.名称：绝缘垫； 2.环控柜柜前、柜后用，宽1米；	m2	50						
351	03B346	基础型钢制作、安装	基础型钢、设备支架、软线接地、接地跳接、等电位预埋件、螺栓制作、安装、测试端子等辅材；型钢除锈、刷油按设计要求	项	1						

352	03B347	系统调试	1.名称：系统调试； 2.工作内容：包含各项调试及检查接线(含送配电装置系统调试)； 3.计算规则：本车站电气部分动力与照明系统接线检查、调试，包括但不限于送配电装置、接地装置、切事故照明切换装置、应急联动、电动机、各专业带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关、双电源、应急照明及疏散指示系统等调试（除电气火灾监控调试、消防监控系统调试和智能照明控制系统调试外）	项	1						
353	03B348	电气管道和桥架的支吊架	电气管道和桥架的支吊架包含且不限于钢材（根据设计要求及施工经验选择各类型钢材）、后置紧固件（根据设计或业主要求选用膨胀螺栓、后切底锚栓、后扩底锚栓或化学锚栓）、热浸镀锌处理、除锈刷油等。	项	1						
354	03B349	套管制作安装	1.名称：穿楼板、墙体套管制作安装； 2.规格：套管管径综合考虑； 3.满足本车站穿孔要求，在招标范围内按项包干。	项	1						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：动力照明工程(Z21)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：动力照明工程(Z21)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费						
2		提前竣工增加费						
3		二次搬运费						
4		冬雨季施工增加费						
5		行车、行人干扰增加费						
6		其他施工组织措施费						
合计								

新高网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：动力照明工程(Z21)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：动力照明工程(Z21)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：动力照明工程(Z21)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：动力照明工程(Z21)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：动力照明工程(Z21)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：动力照明工程(Z21)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：动力照明工程(Z21)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					
合计						

主要工日一览表

工程名称：动力照明工程(Z21)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

新点网上招投标系统

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：动力照明工程(Z21)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：动力照明工程(Z21)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：动力照明工程(Z21)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：给排水与消防工程(Z22)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		一、循环冷却水系统									
1	030109001017	冷却水泵	1.名称：冷却水泵（甲供）2.规格：Q=130m3/h，H=37m，N=22kW，包含导轨导链、自动耦合装置、液位计、减振器、配套同心（偏心）异径管等附件的安装 3.具体事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准）	台	2						
2	030113017003	冷却塔	1.名称：冷却塔（甲供）2.规格：Q=175m3/h，N=5.5kW 3.具体事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准）	台	2						
3	030224001007	全程水处理器	1.名称：全程水处理器含收球器(甲供）2.规格：Q=130m3/h 3.投标人应负责本体，就地控制箱安装及配套附件（以上设备甲供）安装，支吊架制作安装及防腐等工作，并保证符合设计要求及使用功能； 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	2						

4	030224001008	在线清洗装置	1.名称：在线清洗装置(甲供） 2.规格：N=1.5kW 3.投标人应负责本体，就地控制箱安装及配套附件（以上设备甲供）安装，支吊架制作安装及防腐等工作，并保证符合设计要求及使用功能； 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	2						
5	030224001009	自动加药装置	1.名称：自动加药装置(甲供） 2.规格：N=1.5kW 3.投标人应负责本体，就地控制箱安装及配套附件（以上设备甲供）安装，支吊架制作安装及防腐等工作，并保证符合设计要求及使用功能； 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	2						
6	030601001007	温度仪表	1.名称：温度计（配一个DN15的旋塞阀） 2.其他：投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	支	4						
7	030601001008	温度仪表	1.名称：温度传感器 2.其他：投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	支	4						

8	030601002015	压力仪表	1.名称：普通压力表(含旋塞阀) 2.其他：投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	12						
9	030601004003	流量仪表	1.名称：水流开关 2.其他：投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	2						
10	030503006020	传感器	1.名称：电磁流量计 2.规格：DN200 3.其他：投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	支	2						
11	031001001057	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：冷却水 3.材质：内外热浸镀锌无缝钢管 4.型号、规格：DN200，PN=1.0MPa 5.连接方式：法兰连接 6.管件/配件：含相关管件及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	270						

12	031001001058	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：冷却水 3.材质：内外热浸镀锌无缝钢管 4.型号、规格：DN100，PN=1.0MPa 5.连接方式：法兰连接 6.管件/配件：含相关管件及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	36						
13	031001001059	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：冷却水 3.材质：内外热浸镀锌无缝钢管 4.型号、规格：DN50，PN=1.0MPa 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	12						
14	031001001060	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：冷却水 3.材质：内外热浸镀锌无缝钢管 4.型号、规格：DN15，PN=1.0MPa 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	9						
15	031003001085	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN65，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	2						

16	031003001086	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	12						
17	031003001087	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN25，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	6						
18	031003001088	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN15，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	2						
19	031003001089	自动排气阀	1.名称：自动排气阀(含截止阀) 2.规格：DN25，PN=1.0MPa 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	个	4						
20	031003010036	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN200，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等，外壳均刷防火漆二道	个	10						
21	031003010037	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN125，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等，外壳均刷防火漆二道	个	4						
22	031003010038	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN15，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接，外壳均刷防火漆二道	个	2						
23	031003003054	手、电两用蝶阀	1.名称：手、电两用蝶阀 2.规格：DN200，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	6						

24	031003003055	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN200，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	4						
25	031003003056	静音式(缓闭)止回阀	1.名称：静音式(缓闭)止回阀 2.规格：DN200，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
26	031003003057	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.规格：DN250，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1						
27	031003003058	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.规格：DN200，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	32						
28	031003003059	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.规格：DN125，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	4						
29	031003003060	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN200，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
30	031003003061	Y型过滤器	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN200，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
		二、生活给水系统									

31	031001003019	不锈钢管	1.名称：薄壁不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN80，PN=1.0MPa 5.连接形式：双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	240						
32	031001003020	不锈钢管	1.名称：薄壁不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN65，PN=1.0MPa 5.连接形式：双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	135						

33	031001003021	不锈钢管	1.名称：薄壁不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN50，PN=1.0MPa 5.连接形式：双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	230						
34	031001003022	不锈钢管	1.名称：薄壁不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN40，PN=1.0MPa 5.连接形式：双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	35						

35	031001003023	不锈钢管	1.名称：薄壁不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN32，PN=1.0MPa 5.连接形式：双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	60						
36	031001003024	不锈钢管	1.名称：薄壁不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN25，PN=1.0MPa 5.连接形式：双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	355						

37	031001003025	不锈钢管	1.名称：薄壁不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN20，PN=1.0MPa 5.连接形式：双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	40						
38	031001003026	不锈钢管	1.名称：薄壁不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN15，PN=1.0MPa 5.连接形式：双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	20						
39	031001006021	塑料管	1.名称：PE给水管 2.安装部位：室外 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN80 5.连接形式：热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	2						

40	031001006022	塑料管	1.名称：PE给水管 2.安装部位：室外 3.介质：生产、生活给水 4.规格、压力等级：DN50 5.连接形式：热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	2						
41	031003001090	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	7						
42	031003001091	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN40，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	4						
43	031003001092	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN32，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	6						
44	031003001093	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN25，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	11						
45	031003001094	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN20，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	4						
46	031003001095	止回阀	1.名称：止回阀 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	2						
47	031003001096	止回阀	1.名称：止回阀 2.规格：DN25，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
48	031003001097	自动排气阀	1.名称：自动排气阀(含截止阀) 2.规格：DN25，PN=1.0MPa 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	个	4						

49	031003001098	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	3						
50	031003001099	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN25，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	2						
51	031003001100	泄水阀	1.名称：泄水阀 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
52	031003006003	可调式减压阀组	1.名称：可调式减压阀组 2.安装部位：室内 3.规格、型号：DN80 4.连接形式：法兰连接 5.包含但不限于相匹配的可调式减压阀、3个蝶阀、1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、2个压力表及其配套附件（含法兰、螺栓、螺母、垫片等） 6.可曲挠橡软胶接头外壳刷防火漆二道	组	1						
53	031003009008	补偿器	1.名称：不锈钢波纹补偿器 2.规格：DN65，PN=1.0MPa，不锈钢，补偿量=30mm 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1						
54	031003009009	补偿器	1.名称：不锈钢波纹补偿器 2.规格：DN25，PN=1.0MPa，不锈钢，补偿量=30mm 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
55	031003010039	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN65，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接，外壳均刷防火漆二道	个	1						

56	031003010040	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接，外壳均刷防火漆二道	个	1						
57	031003010041	软接头（软管）	1.名称：不锈钢金属软管 2.规格：DN25，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	2						
58	031003010042	软接头（软管）	1.名称：不锈钢金属软管 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	2						
59	031003012005	倒流防止器	1.名称：倒流防止器组 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等，含倒流防止器、闸阀、Y型过滤器、可曲挠橡胶管接头、远传水表、远传式压力表、手电两用蝶阀等	组	1						
60	031003013008	水表	1.名称：水表 2.安装部位：室内 3.规格、型号：DN65，PN=1.0MPa 4.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1						
61	031003013009	水表	1.名称：水表 2.安装部位：室内 3.规格、型号：DN32，PN=1.0MPa 4.连接形式：螺纹连接	个	2						
62	031003003062	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN65，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	6						
63	031003003063	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN80，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1						

64	031004013003	清扫栓箱	1.名称：清扫栓箱 2.规格：300x500x200 3.其他：箱内配DN25清扫栓及截止阀一个，其他详见技术规格书	套	4						
65	031004014015	给、排水附（配）件	1.名称：冲洗用龙头 2.规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	2						
66	031004014016	给、排水附（配）件	1.名称：冲洗用龙头 2.规格：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	7						
67	031006012003	电开水器	1.名称：RO直饮加热一体净水器 2.规格：220v 2kW 3.其他：含金属软管、闸阀及底座，带净水功能，详见技术规格书	台	1						
68	031004008006	其他成品卫生器具	1.名称：小厨宝 3.其他：含金属软管、闸阀，详见技术规格书	组	2						
69	031208002027	离心玻璃棉	1.名称：给水管道保温（含阀门绝热） 2.材质：离心玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=50mm 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m3	2						
70	031208002028	离心玻璃棉	1.名称：给水管道保温（含阀门绝热） 2.材质：离心玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=30mm 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m3	1						
71	031208007017	防潮层、保护层	1.名称：保护层 2.材料：铝合金板 3.厚度：δ=0.5mm 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m2	73.33						
		三、污水系统									

72	030109001018	潜污泵	1.名称：潜污泵（甲供） 2.规格：Q=5m3/h，H=20m，含自耦装置、控制柜、液位传感器、废水泵控制柜至废水泵的电缆、控制柜至液位传感器的电缆等，异径管安装 3.其他：含电极保持器支架，起吊钢丝绳，基础槽钢制安、不锈钢化学锚栓等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书 5.安装位置：污水泵房 6.设备甲供	台	1						
73	030109012003	全自动污水密闭提升装置	1.名称：全自动污水密闭提升装置（甲供） 2.规格：Q=15m3/h，H=20m，包括2个密闭水箱，卧式污水泵(包括与之配套的液位控制器)干式污水泵(包括与之配套的液位控制器)2台，控制柜，污水泵至Y型管之间的阀门管件，压力表等，污水泵和水箱间的连接件等，控制柜至污水提升装置的电缆、控制柜至液位传感器的电缆等 3.其他：起吊钢丝绳，控制柜热浸镀锌槽钢基础、底座部分（含不锈钢化学锚栓）等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	套	1						
74	030601002016	压力仪表	1.名称：隔膜式压力表(含旋塞阀) 2.其他：投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	3						

75	031001001061	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：污水 4.规格、压力等级：DN100，PN=1.0MPa 5.连接形式：卡箍连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	110						
76	031001001062	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：污水 4.规格、压力等级：DN80，PN=1.0MPa 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	20						

77	031001001063	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：污水 4.规格、压力等级：DN65，PN=1.0MPa 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	130						
78	031001001064	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：污水 4.规格、压力等级：DN50，PN=1.0MPa 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	20						
79	031001006023	塑料管	名称：阻燃型PVC-U排水管 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：De160 4.连接形式：粘接连接 5.压力试及吹、洗设计要求：按设计要求 6.其他：含各类管件、阻火圈的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	25						

80	031001006024	塑料管	名称：阻燃型PVC-U排水管 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：De110 4.连接形式：粘接连接 5.压力试及吹、洗设计要求：按设计要求 6.其他：含各类管件、阻火圈的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	50						
81	031001006025	塑料管	名称：阻燃型PVC-U排水管 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：De75 4.连接形式：粘接连接 5.压力试及吹、洗设计要求：按设计要求 6.其他：含各类管件、阻火圈的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	20						
82	031001006026	塑料管	名称：阻燃型PVC-U排水管 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：De50 4.连接形式：粘接连接 5.压力试及吹、洗设计要求：按设计要求 6.其他：含各类管件、阻火圈的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	30						
83	031003001101	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN15，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	3						
84	031003001102	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN80，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	2						
85	031003001103	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	1						

86	031003001104	橡胶瓣止回阀	1.名称：橡胶瓣止回阀 2.规格：DN80，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	2						
87	031003001105	橡胶瓣止回阀	1.名称：橡胶瓣止回阀 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
88	031003001106	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN65，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	2						
89	031003010043	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接，外壳均刷防火漆二道	个	1						
90	031003010044	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN80，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等，外壳均刷防火漆二道	个	2						
91	031003010045	软接头（软管）	1.名称：不锈钢金属软管 2.规格：DN65，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1						
92	031003003064	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN100，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
93	031003003065	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN100，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	3						

94	031004003003	洗脸盆	1.名称：洗脸盆（仅计安装费） 2.规格：含感应式龙头、角式截止阀、排水栓、存水弯、金属软管等五金附件安装 3.做法：详见国标图集09S304	组	9						
95	031004006005	蹲式大便器	1.名称：蹲式大便器（仅计安装费） 2.规格：含水封、脚踏式冲洗阀、冲洗弯管、胶皮碗等五金附件安装 3.做法：详见国标图集09S304	组	9						
96	031004006006	坐式大便器	1.名称：坐式大便器（仅计安装费） 2.规格：含角阀、下水、金属软管等五金附件安装 3.做法：详见国标图集09S304	组	2						
97	031004007003	小便器	1.名称：感应式小便器（仅计安装费） 2.规格：含感应式冲洗阀、罩式排水栓、存水弯等五金附件安装 3.做法：详见国标图集09S304	组	4						
98	031004008007	拖布池	1.名称：拖布池（仅计安装费） 2.规格：含水嘴、存水弯、排水栓等五金附件安装 3.做法：详见国标图集09S304	组	5						
99	031004014017	给、排水附（配）件	1.名称：不锈钢地漏 2.规格：DN50	个	14						
100	031004014018	给、排水附（配）件	1.名称：铜质清扫口 2.规格：DN100	个	2						
101	031208002029	离心玻璃棉	1.名称：污水管道保温（含阀门绝热） 2.材质：离心玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=50mm 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m3	1						

102	031208007018	防潮层、保护层	1.名称：保护层 2.材料：铝合金板 3.厚度：δ=0.5mm 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m2	20						
		四、废水、雨水系统									
103	030109001019	潜污泵	1.名称：潜污泵（甲供） 2.规格：Q=50m3/h，H=25m，N=11kW，含自耦装置、控制柜、液位传感器、废水泵控制柜至废水泵的电缆、控制柜至液位传感器的电缆等，异径管安装 3.其他：含电极保持器支架，起吊钢丝绳，基础槽钢制安、不锈钢化学锚栓等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	2						
104	030109001020	潜污泵	1.名称：潜污泵（甲供） 2.规格：Q=10m3/h，H=20m，N=2.2kW，含自耦装置、控制柜、液位传感器、废水泵控制柜至废水泵的电缆、控制柜至液位传感器的电缆等，异径管安装 3.其他：含电极保持器支架，起吊钢丝绳，基础槽钢制安、不锈钢化学锚栓等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	18						

105	030109001021	潜污泵	1.名称：潜污泵（甲供） 2.规格：Q=5m3/h，H=7m，N=0.75kW，含自耦装置、控制柜、液位传感器、废水泵控制柜至废水泵的电缆、控制柜至液位传感器的电缆等，异径管安装 3.其他：含电极保持器支架，起吊钢丝绳，基础槽钢制安、不锈钢化学锚栓等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	4						
106	030109011001	移动泵	1.名称：手提式移动泵（甲供） 2.主要设备性能参数：Q=10m3/h,H=10m,N=1.1kW,220V 3.配30m长出水软管，包含但不限于随泵配套带来的附（配）件 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准）	台	3						
107	030601002017	压力仪表	1.名称：远传式压力表(含旋塞阀) 2.其他：配一个DN15的旋塞阀，投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	2						
108	030601002018	压力仪表	1.名称：隔膜式压力表(含旋塞阀) 2.其他：投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	24						

109	031001001065	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格、压力等级：DN150，PN=1.0MPa 5.连接形式：卡箍连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	70						
110	031001001066	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格、压力等级：DN100，PN=1.0MPa 5.连接形式：卡箍连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	10						

111	031001001067	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格、压力等级：DN80，PN=1.0MPa 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	150						
112	031001001068	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格、压力等级：DN65，PN=1.0MPa 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	5.81						

113	031001001069	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格、压力等级：DN50，PN=1.0MPa 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	65						
114	031001001070	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格、压力等级：DN32，PN=1.0MPa 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	80						
115	031001005018	铸铁管	1.名称：柔性接口机制排水铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格：DN100 5.连接形式：卡箍接口 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件、橡胶圈的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	250						

116	031001005019	铸铁管	1.名称：柔性接口机制排水铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格：DN80 5.连接形式：卡箍接口 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件、橡胶圈的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	46						
117	031001005020	铸铁管	1.名称：柔性接口机制排水铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：废水 4.规格：DN50 5.连接形式：卡箍接口 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件、橡胶圈的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	130						
118	031001005021	铸铁管	1.名称：球墨铸铁排水管 2.安装部位：室外埋地 3.规格：DN300 4.连接形式：柔性橡胶圈接口 5.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包含但不限于三通、弯头、接轮、异径管、橡胶圈等 6.灌水（闭水）、通球试验：详见设计施工说明及相关规范要求 7.基础材质：砂石基础 8.管道外壁加强防腐处理	m	15						
119	031003001107	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	20						
120	031003001108	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN40，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	2						

121	031003001109	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN32，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	20						
122	031003001110	橡胶瓣止回阀	1.名称：橡胶瓣止回阀 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	24						
123	031003001111	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN80，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
124	031003010046	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN100，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等，外壳均刷防火漆二道	个	2						
125	031003010047	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接，外壳均刷防火漆二道	个	24						
126	031003003066	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN150，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
127	031003003067	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN100，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
128	031003003068	橡胶瓣止回阀	1.名称：橡胶瓣止回阀 2.规格：DN100，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
129	031003003069	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN150，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1						

130	031004014019	给、排水附（配）件	1.名称：防爆地漏 2.规格：DN80	个	8						
131	031004014020	给、排水附（配）件	1.名称：不锈钢地漏 2.规格：DN100	个	32						
132	031004014021	给、排水附（配）件	1.名称：不锈钢地漏 2.规格：DN50	个	17						
133	031208002030	离心玻璃棉	1.名称：废水管道保温（含阀门绝热） 2.材质：离心玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=50mm 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m3	3						
134	031208007019	防潮层、保护层	1.名称：保护层 2.材料：铝合金板 3.厚度：δ=0.5mm 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m2	60						
135	03B350	球墨铸铁排水篦子	1.名称:球墨铸铁排水篦子 2.规格:750x450mm 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m2	1.35						
		五、车站水消防系统									

136	03B351	装配式消防泵房（东山路站）	1.甲供供货范围：在泵房隔墙外侧0.5m处(不含排水系统、消防水箱补水及泄水等)，接口末端预留法兰盘 2.除消防水泵、消火栓系统稳压泵装置、消防水箱外，其他组件包含桥架、明杆闸阀、内外热浸镀锌钢管、流里开关、安全阀、Y型过滤器、消声止回阀、持压泄压阀、试水阀、压力表、电接点压力表、真空压力表、偏心异径管、同心异径管、可曲挠橡胶接头(外壳刷防火漆两道)、压力变送器、压力传感器、压力开关、电磁流量计、止回阀、自动排气阀、法兰、螺栓、螺母、垫片等安装内容 3.设备及其配套组件甲供 4.除消防水泵、消火栓系统稳压泵装置、消防水箱外的所有工作内容均在此项综合考虑，按项包干	项	1						
137	030109001022	离心式泵	1.名称：消防水泵(甲供) 2.规格：Q=20L/s,H=35m,P=15kW 3.其他：含控制柜、双电源切换装置、机械应急启动、低频巡检装置、超声波液位计、压力开关/流量开关/流量计至水泵控制柜的配套缆线、设备支架制安等 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书 5.设备及主材甲供	台	2						

138	031006002003	稳压给水设备	1.名称：消火栓稳压泵（甲供） 2.稳压泵：Q=1L/s,H=40m,P=1.5kW 3.其他：含控制柜及泵组成套附件、电接点压力表至水泵控制柜的配套缆线、设备支架制安等 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书 5.设备及主材甲供	台	2						
139	031006004003	气压罐	1.名称：气压罐（甲供） 2.主要设备参数不低于：有效容积V=150L 3.具体事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准）	台	1						
140	030601002019	压力仪表	1.名称：普通压力表(含旋塞阀) 2.其他：配一个DN15的旋塞阀，投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	1						
141	030601002020	压力仪表	1.名称：压力开关（甲供） 2.其他：投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	1						

142	030901001007	水喷淋钢管	1.名称：内外热浸锌钢管 2.介质：消防水 3.规格、压力等级：DN50，PN1.6MPa 4.连接形式：螺纹接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	15						
143	030901001008	水喷淋钢管	1.名称：内外热浸锌钢管 2.介质：消防水 3.规格、压力等级：DN40，PN1.6MPa 4.连接形式：螺纹接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	12						

144	030901001009	水喷淋钢管	1.名称：内外热浸锌钢管 2.介质：消防水 3.规格、压力等级：DN32，PN1.6MPa 4.连接形式：螺纹接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	10						
145	030901001010	水喷淋钢管	1.名称：内外热浸锌钢管 2.介质：消防水 3.规格、压力等级：DN25，PN1.6MPa 4.连接形式：螺纹接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	90						

146	030901002012	消火栓钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.介质：消防水 3.规格、压力等级：DN150，PN1.6MPa 4.连接形式：卡箍接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	1450						
147	030901002013	消火栓钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.介质：消防水 3.规格、压力等级：DN100，PN1.6MPa 4.连接形式：卡箍接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	310						

148	030901002014	消火栓钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.介质：消防水 3.规格、压力等级：DN65，PN1.6MPa 4.连接形式：卡箍接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	300						
149	030901002015	消火栓钢管	1.名称：内外涂环氧树脂钢管 2.介质：消防水 3.规格、压力等级：DN150，PN1.6MPa 4.连接形式：卡箍接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	310						

150	030901002016	消火栓钢管	1.名称：内外涂环氧树脂钢管 2.介质：消防水 3.规格、压力等级：DN100，PN1.6MPa 4.连接形式：卡箍接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	5						
151	030901002017	消火栓钢管	1.名称：内外涂环氧树脂钢管 2.介质：消防水 3.规格、压力等级：DN65，PN1.6MPa 4.连接形式：卡箍接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	30						
152	030901003003	水喷淋（雾）喷头	1.名称：快速响应喷头 2.规格：K=80，68℃	个	22						
153	030901006003	水流指示器	1.名称：水流指示器（甲供） 2.规格、型号：DN65，PN=1.6MPa 3.连接方式：螺纹连接 4.电气接线：接线、校线 5.包含但不限于相匹配的活接头等附件/配件	个	1						

154	030901006004	水流指示器	1.名称：水流指示器（甲供） 2.规格、型号：DN50，PN=1.6MPa 3.连接方式：螺纹连接 4.电气接线：接线、校线 5.包含但不限于相匹配的活接头等附件/配件	个	1						
155	030901008003	末端试水装置	1.名称：末端试水装置 2.规格：DN25，PN=1.6MPa 3.连接形式：螺纹连接	组	2						
156	030901010011	室内消火栓	1.名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2.规格：内配置SN65栓头1个,25m长衬胶水带一条，Φ19mm水枪1支，自救式软管卷盘1个，启泵按钮1个 3.箱体：1800mmx700mmx180mm，不锈钢材质，栓口采用减压稳压型消火栓 4.其他：带5KG磷酸铵盐灭火器（MF/ABC5）4具，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	套	18						
157	030901010012	室内消火栓	1.名称：乙型单栓灭火器箱组合式消防柜 2.规格：内配置SN65栓头1个,25m长衬胶水带一条，Φ19mm水枪1支，自救式软管卷盘1个，启泵按钮1个 3.箱体：1800mmx700mmx180mm，不锈钢材质，栓口采用减压稳压型消火栓 4.其他：带5KG磷酸铵盐灭火器（MF/ABC5）4具，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	套	49						

158	030901010013	室内消火栓	1.名称：乙型双栓灭火器箱组合式消防柜 2.规格：内配置SN65栓头2个,25m长衬胶水带一条，Φ19mm水枪1支，自救式软管卷盘1个，启泵按钮1个 3.箱体：1800mmx700mmx180mm，不锈钢材质，栓口采用减压稳压型消火栓 4.其他：带5KG磷酸铵盐灭火器（MF/ABC5）4具，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	套	2						
159	030901010014	室内消火栓	1.名称：消防器材箱 2.规格：900x600x200mm，含25米DN65消防水带2条，Φ19mm水枪2支 3.其他：未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	套	7						
160	030901013003	灭火器	1.名称：灭火器箱 2.规格：不锈钢，含5KG磷酸铵盐灭火器（MF/ABC5）2具 3.其他：未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	具	20						
161	030901010015	区间消火栓栓口	1.名称：轨行区消火栓头 2.型号、规格：单栓DN65	套	7						
162	031001006027	塑料管	1.名称：PE给水管 2.安装部位：室外 3.介质：消防水 4.规格、压力等级：DN200 5.连接形式：热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	2						

163	031001006028	塑料管	1.名称：PE给水管 2.安装部位：室外 3.介质：消防水 4.规格、压力等级：DN150 5.连接形式：热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	3						
164	031003001112	泄水阀	1.名称：泄水阀 2.规格：DN50，PN=1.6MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	13						
165	031003001113	自动排气阀	1.名称：自动排气阀(含截止阀) 2.规格：DN25，PN=1.6MPa 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	个	18						
166	031003001114	信号阀	1.名称：信号阀(甲供) 2.规格：DN65，PN=1.6MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
167	031003001115	信号阀	1.名称：信号阀(甲供) 2.规格：DN50，PN=1.6MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	1						
168	031003009010	补偿器	1.名称：不锈钢波纹补偿器 2.规格：DN150，PN=1.6MPa，不锈钢，补偿量=30mm 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	4						
169	031003010048	软接头（软管）	1.名称：不锈钢金属软管 2.规格：DN150，PN=1.6MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2						

170	031003010049	软接头（软管）	1.名称：不锈钢金属软管 2.规格：DN100，PN=1.6MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	6						
171	031003010050	软接头（软管）	1.名称：不锈钢金属软管 2.规格：DN65，PN=1.6MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
172	031003012006	倒流防止器	1.名称：倒流防止器组 2.规格：DN150，PN=1.6MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等，含倒流防止器、闸阀、Y型过滤器、可曲挠橡胶管接头、远传水表、远传式压力表、手电两用蝶阀等	组	2						
173	Z031003021011	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN200，PN=1.6MPa 3.连接形式：卡箍连接，含沟槽式夹箍、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
174	Z031003021012	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN150，PN=1.6MPa 3.连接形式：卡箍连接，含沟槽式夹箍、螺栓、螺母、垫片等	个	8						
175	Z031003021013	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN100，PN=1.6MPa 3.连接形式：卡箍连接，含沟槽式夹箍、螺栓、螺母、垫片等	个	3						
176	Z031003021014	防护闸阀	1.名称：防护闸阀 2.规格：DN65，PN=1.6MPa 3.连接形式：卡箍连接，含沟槽式夹箍、螺栓、螺母、垫片等	个	8						

177	Z031003021015	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.规格：DN150，PN=1.6MPa 3.连接形式：卡箍连接，含沟槽式夹箍、螺栓、螺母、垫片等	个	22						
178	Z031003021016	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.规格：DN100，PN=1.6MPa 3.连接形式：卡箍连接，含沟槽式夹箍、螺栓、螺母、垫片等	个	6						
179	Z031003021017	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.规格：DN65，PN=1.6MPa 3.连接形式：卡箍连接，含沟槽式夹箍、螺栓、螺母、垫片等	个	2						
180	031003001116	Y型过滤器	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN65，PN=1.6MPa 3.连接形式：卡箍连接，含沟槽式夹箍、螺栓、螺母、垫片等	个	1						
181	031208002031	离心玻璃棉	1.名称：消防水管道保温（含阀门绝热） 2.材质：离心玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=50mm 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m3	1						
182	031208007020	防潮层、保护层	1.名称：保护层 2.材料：铝合金板 3.厚度：δ=0.5mm 4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m2	20						
183	030905002005	消火栓灭火系统调试（东山路站）	1.名称：消火栓灭火系统调试	项	1						
184	030905002006	水灭火控制装置调试（东山路站）	1.名称：喷淋灭火系统调试	项	1						
		六、室外工程									

185	010507006003	化粪池、检查井	1.名称：化粪池 2.规格：国标4# 3.做法：具体详见图纸 3.其他：含基础、土方开挖、回填及余土外运、降水防护等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	座	1						
186	030901011003	室外消火栓	1.名称：室外地上式消火栓 2.安装方式：地上式 3.型号、规格：SS100/65-1.6 4.所有阀门（含井）及配件，包含但不限于消火栓、法兰接管、弯管底座或消火栓三通等附件/配件，加装防撞栏杆（防撞栏杆为镀锌钢管厚3mm,涂黑色醇酸面漆,贴黄色夜光反光贴。每座含4块160×160×8mm厚钢板,16个M12内膨胀螺栓） 5.具体详见国标图集13S201-P19，在室外栓上标识醒目字体	套	6						
187	030901012003	消防水泵接合器	1.名称：水泵接合器 2.规格：SQS100-A 3.做法：详见国标图集99S203，11页 4.其他：道路部分水泵接合器加装防护栏。在水泵接合器上标识醒目字体，包括所有阀门（含井）及配件，含钢筋、模板等。未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	套	4						

188	031001001071	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室外 3.介质：污、废水 4.规格、压力等级：DN150 5.连接形式：卡箍连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	5						
189	031001001072	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室外 3.介质：污、废水 4.规格、压力等级：DN100 5.连接形式：卡箍连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	20						

190	031001001073	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室外 3.介质：污、废水 4.规格、压力等级：DN80 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	42						
191	031001001074	镀锌钢管	1.名称：内外热镀锌钢管 2.安装部位：室外 3.介质：污、废水 4.规格、压力等级：DN65 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 7.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，涂刷环氧煤沥青漆进行防腐，管道及管件应做加强防腐防锈处理措施 8.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	15						

192	031001003027	不锈钢管	1.名称：厚壁不锈钢管 2.规格：DN50 3.接口形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 5.其他：含各类管件的制作安装、砼或砌体墙面刨沟槽及修补；墙内暗装时，外壁缠绕防腐胶带等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	18						
193	031001005022	铸铁管	1.名称：球墨铸铁给水管 2.规格：DN80 3.接口形式：胶圈接口 4.管道检验及试验要求：详见设计要求 5.其他：含各类管件的制作安装，基础垫层等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	20						
194	031001005023	铸铁管	1.名称：球墨铸铁给水管 2.规格：DN200 3.接口形式：胶圈接口 4.管道检验及试验要求：详见设计要求 5.其他：含各类管件的制作安装，基础垫层等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	100						
195	031001005024	铸铁管	1.名称：球墨铸铁给水管 2.规格：DN150 3.接口形式：胶圈接口 4.管道检验及试验要求：详见设计要求 5.其他：含各类管件的制作安装，基础垫层等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	90						

196	031001005025	铸铁管	1.名称：球墨铸铁给水管 2.规格：DN100 3.接口形式：胶圈接口 4.管道检验及试验要求：详见设计要求 5.其他：含各类管件的制作安装，基础垫层等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	40						
197	031001005026	铸铁管	1.名称：球墨铸铁排水管 2.规格：DN300 3.接口形式：胶圈接口 4.管道检验及试验要求：详见设计要求 5.其他：含各类管件的制作安装，基础垫层等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	240						
198	031003013010	水表	1.名称：水表 2.安装部位：室外 3.规格、型号：DN25 4.连接形式：螺纹连接	个	1						
199	031003001117	截止阀	1.名称：截止阀 2.安装部位：室外 3.规格、型号：DN25 4.连接形式：螺纹连接	个	1						
200	031003003070	检修阀	1.名称：检修阀 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	6						
201	040504002008	混凝土井	1.名称：消能井 2.规格：1400*1400 3.商品砼运距及泵送：根据现场情况自行考虑 4.井盖安装：按设计文件及相关规范要求 5.防潮层材料种类：按设计文件及相关规范要求 6.含钢筋、模板、垫层、围护、支撑等 7.做法:具体详见图纸	座	10						

202	040504002009	混凝土井	1.名称：新建污水井 2.规格：Φ1000 3.商品砼运距及泵送：根据现场情况自行考虑 4.井盖安装：按设计文件及相关规范要求 5.防潮层材料种类：按设计文件及相关规范要求 6.含钢筋、模板、垫层、围护、支撑等 7.做法:具体详见图纸	座	4						
203	040504002010	混凝土井	1.名称：新建雨水井 2.规格：Φ1000 3.商品砼运距及泵送：根据现场情况自行考虑 4.井盖安装：按设计文件及相关规范要求 5.防潮层材料种类：按设计文件及相关规范要求 6.含钢筋、模板、垫层、围护、支撑等 7.做法:具体详见图纸	座	5						
204	040504001003	砌筑井	1.名称：水封井 2.规格：详见04S519第38页 3.商品砼运距及泵送：根据现场情况自行考虑 4.井盖安装：按设计文件及相关规范要求 5.防潮层材料种类：按设计文件及相关规范要求 6.含钢筋、模板、垫层、围护、支撑等 7.做法:具体详见图纸	座	1						
205	040101002003	挖沟槽土方	1.名称：挖土方 2.土壤类别：根据现场情况自行综合考虑 3.挖土深度：综合考虑 4.挖土方式综合考虑	m3	500						
206	040103001003	回填方	1.名称：填土方 2.密实度要求：综合考虑 3.填方材料品种 ：原土方 4.回填方式：综合考虑	m3	100						

207	040103002003	余方弃置	1.名称：土方处置（含消纳） 2.废弃料品种：弃土 3.土方运距：弃土运距由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑 4.消纳处置方式、消纳场地位置：由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑	m3	400						
		七、给排水与消防专业支吊架									
208	031002001005	给排水与消防专业支吊架（东山路站）	1.名称：给排水与消防专业支吊架 2.对象：给排水与消防系统中支架制安 3.未尽事宜详见《工程量清单及报价总说明》3.2.6各专业支吊架报价说明	项	1						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：给排水与消防工程(Z22)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：给排水与消防工程(Z22)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费						
2		提前竣工增加费						
3		二次搬运费						
4		冬雨季施工增加费						
5		行车、行人干扰增加费						
6		其他施工组织措施费						
合计								

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水与消防工程(Z22)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：给排水与消防工程(Z22)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：给排水与消防工程(Z22)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：给排水与消防工程(Z22)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：给排水与消防工程(Z22)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：给排水与消防工程(Z22)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：给排水与消防工程(Z22)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					
合计						

主要工日一览表

工程名称：给排水与消防工程(Z22)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：给排水与消防工程(Z22)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：给排水与消防工程(Z22)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：给排水与消防工程(Z22)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：通风空调工程(Z23)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		区间隧道通风系统									
1	030108003036	隧道风机	1.名称：隧道风机（甲供）2.编号：TVF-214-A1~2、B1~2 3.型号、规格：可逆转耐高温轴流风机，风量Q=60m3/s、风压P=900Pa、功率N=90KW，AC380V、耐温280℃/1h，双向运转，水平卧式安装，设风机电机温度及振动检测装置 4.其他：投标人应负责本体，含防振架、紧固件、耐高温软接、减振器、软启动柜、现场控制按钮箱、防喘振装置、加热防潮装置、轴承与电机过热保护和报警装置及振动监测装置等（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒封堵，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	4						

2	030108003037	排热风机	1.名称：排热风机（甲供）2.编号：TEF-214-A1 3.型号、规格：耐高温轴流风机，风量Q=30m3/s、风压P=1000Pa、功率N=45KW，AC380V、耐温280℃/1h，水平卧式安装，吊式安装;自带就地按钮箱，设风机电机温度及振动检测装置，风机进风口设防护罩 4.其他：投标人应负责本体，含变频柜、现场手操箱，加热防潮装置、防振架、紧固件、耐高温软接、减振器、整流罩扩压管、防喘振装置、轴承与电机过热保护和报警装置及振动监测等（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒封堵，并保证符合设计要求及使用功能5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

3	030108003038	排热风机	1.名称：排热风机（甲供）2.编号：TEF-214-B1 3.型号、规格：耐高温轴流风机，风量Q=30m3/s、风压P=800Pa、功率N=37KW，AC380V、耐温280℃/1h，水平卧式安装，吊式安装;自带就地按钮箱，设风机电机温度及振动检测装置，风机进风口设防护罩 4.其他：投标人应负责本体，含变频柜、现场手操箱，加热防潮装置、防振架、紧固件、耐高温软接、减振器、整流罩扩压管、防喘振装置、轴承与电机过热保护和报警装置及振动监测等（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒封堵，并保证符合设计要求及使用功能5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
4	03B352	天圆地方（甲供）	1.名称：天圆地方（甲供）2.规格：Φ2000(风机直径)/3000X4000mm，长度L=2000mm(与TVF风机配套)，， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	8						

5	03B353	天圆地方（甲供）	1.名称：天圆地方（甲供） 2.规格：Φ1510(风机直径)/3000X2500mm，长度L=1400mm(与TEF风机配套)，， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
6	030703001290	电动组合风阀	1.名称：电动组合风阀（甲供） 2.编号：DZ-214-A1 3.规格：2600X7700(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

7	030703001291	电动组合风阀	1.名称：电动组合风阀（甲供） 2.编号：DZ-214-A2 3.规格：3900X5150(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
8	030703001292	电动组合风阀	1.名称：电动组合风阀（甲供） 2.编号：DZ-214-A3、A4、B3、B4 3.规格：3000X4000(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						

9	030703001293	电动组合风阀	1.名称：电动组合风阀（甲供） 2.编号：DZ-214-A5、A6，DZ-214-B5、B6 3.规格：4500X4500(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
10	030703001294	电动组合风阀	1.名称：电动组合风阀（甲供） 2.编号：DZ-214-A7 3.规格：3500X4000(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

11	030703001295	电动组合风阀	1.名称：电动组合风阀（甲供） 2.编号：DZ-214-B1 3.规格：6300X3200(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
12	030703001296	电动组合风阀	1.名称：电动组合风阀（甲供） 2.编号：DZ-214-B2 3.规格：5000X4000(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

13	030703001297	电动组合风阀	1.名称：电动组合风阀（甲供） 2.编号：DZ-214-B7 3.规格：3000X4500(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
14	030703001298	电动组合风阀	1.名称：电动组合风阀（甲供） 2.编号：DZ-214-A8、B8 3.规格：3000X2500(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

15	030703001299	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：DTH-214-A1、B1 3.规格：2000X1000(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
16	030703001300	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：DTH-214-A2~3、B2~3,DTH-214-A6、A7、A8,DTH-214-B6、B7、B8,DTH-214-A13~A14 3.规格：1600X800(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	12						

17	030703001301	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：DTH-214-A4~A5,DTH-214-B4~B5,DTH-214-B10 3.规格：2000X800(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	5						
18	030703001302	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：DTH-214-A9~A12 3.规格：1250X800(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						

19	030703001303	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：DTH-214-B9 3.规格：3200X800(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
20	030703001304	自动排烟防火阀	1.名称：排烟防火阀（甲供） 2.编号：SP-214-A21~A24，SP-214-B6~B8 3.规格：2000X800(mm)，常开，280℃自动关闭，手动复位，阀门开/关信号输出，可连锁相关设备关闭 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	7						

21	030703001305	自动排烟防火阀	1.名称：排烟防火阀（甲供） 2.编号：SP-214-A13，SP-214-B3 3.规格：2500X1250(mm)，常开，280℃自动关闭，手动复位，阀门开/关信号输出，可连锁相关设备关闭 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
22	030703001306	自动排烟防火阀	1.名称：排烟防火阀（甲供） 2.编号：SP-214-A17~A20，SP-214-B4、B5，SP-214-B9、B10 3.规格：1600X800(mm)，常开，280℃自动关闭，手动复位，阀门开/关信号输出，可连锁相关设备关闭 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	8						

23	030703001307	自动排烟防火阀	1.名称：排烟防火阀（甲供） 2.编号：SP-214-A1~A10，SP-214-B1~B2 3.规格：2000X1000(mm)，常开，280℃自动关闭，手动复位，阀门开/关信号输出，可连锁相关设备关闭 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	12						
24	030703001308	自动排烟防火阀	1.名称：排烟防火阀（甲供） 2.编号：SP-214-A11、A12，SP-214-A14~A16 3.规格：1250X800(mm)，常开，280℃自动关闭，手动复位，阀门开/关信号输出，可连锁相关设备关闭 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	5						

25	030703020037	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：XSQ-214-A1、A2，B1、B2，XSQ-214-A3、A4、B3、B4 3.截面规格尺寸：WXH=3000X4000（mm），L=2000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	8						
26	030703020038	风道内结构式消声器	1.名称：风道内结构式消声器（甲供） 2.编号：XSQ-214-A8 3.截面规格尺寸：WXH=5670X4700（mm），L=1000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

27	030703020039	风道内结构式消声器	1.名称：风道内结构式消声器（甲供） 2.编号：XSQ-214-A9 3.截面规格尺寸：WXH=6000X4700（mm），L=1000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
28	030703020040	风道内结构式消声器	1.名称：风道内结构式消声器（甲供） 2.编号：XSQ-214-B8 3.截面规格尺寸：WXH=7100X4700（mm），L=1500（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

29	030703020041	风道内结构式消声器	1.名称：风道内结构式消声器（甲供） 2.编号：XSQ-214-B9 3.截面规格尺寸：WXH=8400X4700（mm），L=1500（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
30	030703020042	结构式式消声器	1.名称：结构式消声器（甲供） 2.编号：XSQ-214-A5 3.截面规格尺寸：WXH=4000X2800（mm），L=2000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

31	030703020043	结构式式消声器	1.名称：结构式消声器（甲供） 2.编号：XSQ-214-B5 3.截面规格尺寸：WXH=3500X2800（mm），L=2000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
32	030703020044	结构式式消声器	1.名称：结构式消声器（甲供） 2.编号：XSQ-214-A6 3.截面规格尺寸：WXH=3650X4700（mm），L=3000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

33	030703020045	结构式式消声器	1.名称：结构式消声器（甲供） 2.编号：XSQ-214-B6 3.截面规格尺寸：WXH=3500X4700（mm），L=3000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
34	030703020046	结构式式消声器	1.名称：结构式消声器（甲供） 2.编号：XSQ-214-A7 3.截面规格尺寸：WXH=3100X4700（mm），L=2000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

35	030703020047	结构式式消声器	1.名称：结构式消声器（甲供） 2.编号：XSQ-214-B7 3.截面规格尺寸：WXH=4400X4700（mm），L=2000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
		车站大系统									
36	030701003021	空调机组	1.名称：空调机组（甲供） 2.编号：KT-B1、B2 3.规格型号：风量Q=35000m3/h，风压P=800Pa，冷量CL=215kW，功率N=17.8kw AC380v，卧式安装、变频调节;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、槽钢底座、隔振垫、初效过滤器（含压差报警装置）、静电除尘装置及其配套附件等（以上设备材料甲供）的安装，后切底锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	2						

37	030108003039	排烟风机	1.名称：排烟风机（甲供）2.编号：PY-B1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=40000m3/h，风压P=800Pa，功率N=15kw 380v，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体安装（设备甲供），含设备支吊架制安，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
38	030108003040	排烟风机	1.名称：排烟风机（甲供）2.编号：PY-C1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=43200m3/h，风压P=800Pa，功率N=15kw 380v，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体安装（设备甲供），含设备支吊架制安，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

39	030703021005	混风箱	1.名称：混风箱　2.尺寸：5600X1700X3000(mm)，做法同所在风管材质要求 3.其他：含支架制作安装及防腐等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	62.84						
40	030703021006	静压箱	1.名称：静压箱　2.尺寸：6000X1700X1000(mm)，做法同所在风管材质要求 3.其他：含支架制作安装及防腐等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	35.8						
41	030703021007	静压箱	1.名称：静压箱　2.尺寸：4000X2200X1000(mm)，做法同所在风管材质要求 3.其他：含支架制作安装及防腐等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	30						

42	030703020048	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.截面规格尺寸：WXH=1600X1000（mm），L=2000（mm），耐温280℃/1h 3.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
43	03B354	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ500(风机直径)/800X400mm，长度L=500mm 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
44	03B355	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ500(风机直径)/630X500mm，长度L=300mm 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
45	030703019009	柔性接口	空调器不燃软接头	m2	4.21						

46	030703001309	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：KT-B1/DT1 3.规格：2000X2000(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
47	030703001310	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：KT-B1/DT2 3.规格：2000X500(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

48	030703001311	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：KT-B1/DT3，KT-B2/DT1 3.规格：2000X630(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
49	030703001312	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：HPF-B1/DT1 3.规格：1600X1000(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

50	030703001313	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：PY-B1/DTH1，PY-C1/DTH1 3.规格：1250X500(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
51	030703001314	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.编号：KT-B1/SF1 3.规格：2000X2000(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

52	030703001315	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.编号：KT-B1/SF2 3.规格：2000X500(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
53	030703001316	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.编号：KT-B1/SF3 3.规格：1600X800(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

54	030703001317	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.编号：KT-B1/SF4 3.规格：2000X1250(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
55	030703001318	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.编号：KT-B1/SF5~7 3.规格：500X160(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						

56	030703001319	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.编号：HPF-B1/SF1 3.规格：1600X1250(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
57	030703001320	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.编号：PY-B1/C1/SPL1，PY-B1/SP3,PY-C1/SP1 3.规格：1250X500(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						

58	030703001321	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.编号：PY-B1/SP1~2 3.规格：2000X500(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
59	030703001322	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.编号：KT-B1/ST1 3.规格：2000X1250(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

60	030703001323	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.编号：KT-B1/ST2、ST3 3.规格：1600X500(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
61	030703001324	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.编号：KT-B1/ST4~ST6 3.规格：500X160(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						

62	030703001325	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.编号：KT-B1/ST7 3.规格：630X400(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
63	030503006021	传感器	1.名称：风流量传感器 2.规格、型号：插入式热式传感器,流速范围0.5~25.0Nm/s 3.准确度:±2.5%读数;输出信号:4~20mA DC; 4.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	支	2						
		车站小系统K1									

64	030701003022	空调机组	1.名称：空调机组（甲供） 2.编号：K-A1 3.规格型号：风量Q=8700m3/h，风压P=740Pa，冷量CL=116.54kw，功率N=4.45kw AC380v，卧式安装、变频调节;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、槽钢底座、隔振垫、初效过滤器（含压差报警装置）、静电除尘装置、不燃型软接头及其配套附件等（以上设备材料甲供）的安装，后切底锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
65	030703020049	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：K-A1/XSQ1 3.截面规格尺寸：WXH=800X400（mm），L=1500（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
66	030703019010	柔性接口	空调器不燃软接头	m2	1.06						

67	030703001326	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.编号：K-A1/DT1 3.规格：800X400(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
68	030703001327	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.编号：K-A1/SF1~6 3.规格：800X400(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	6						

69	030703001328	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.编号：K-A1/SF7 3.规格：320X250(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
70	030703001329	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.编号：K-A1/SF8 3.规格：500X200(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

71	030703001330	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.编号：K-A1/SF9~26 3.规格：（400+250）X200(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号，自带百叶风口 4.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	18						
72	030703001331	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.编号：K-A1/ST1~4 3.规格：320X320(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						

73	030703001332	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.编号：K-A1/ST5~10 3.规格：320X200(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	6						
74	030703001333	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.编号：K-A1/ST11~12 3.规格：320X250(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

75	030703001334	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.编号：K-A1/ST13 3.规格：500X200(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
76	030703001335	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.编号：K-A1/ST14 3.规格：320X160(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
77	030503006022	传感器	1.名称：风流量传感器 2.规格、型号：插入式热式传感器,流速范围0.5~25.0Nm/s 3.准确度:±2.5%读数;输出信号:4~20mA DC; 4.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	支	1						
		车站小系统K2									

78	030701003023	空调机组	1.名称：空调机组（甲供） 2.编号：K-A2 3.规格型号：风量Q=59500m3/h，风压P=740Pa，冷量CL=308.73kw，功率N=31.15kw AC380v，卧式安装、变频调节;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、槽钢底座、隔振垫、初效过滤器（含压差报警装置）、静电除尘装置、不燃型软接头及其配套附件等（以上设备材料甲供）的安装，后切底锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
79	030108003041	回排风机	1.名称：回排风机（甲供） 2.编号：XHPF-A2 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=53550m3/h，风压P=650Pa，功率N=15kw 380v，吊式安装,变频;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

80	03B356	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ1120(风机直径)/1250X1250mm，长度L=300mm 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	1						
81	03B357	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ1120(风机直径)/1000X1250mm，长度L=800mm 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	1						
82	030703019011	柔性接口	空调器不燃软接头	m2	4.2						
83	030703020050	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：XHPF-A2/XSQ1 3.截面规格尺寸：WXH=1250X1250（mm），L=1500（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

84	030703020051	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：K-A2/XSQ1 3.截面规格尺寸：WXH=1000X1250（mm），L=1500（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
85	030703001336	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.编号：K-A2/DT1 3.规格：2000*1000(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

86	030703001337	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：XHPF-A2/DT1 3.规格：1000*1250(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
87	030703001338	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：XHPF-A2/DT2 3.规格：1250*1250(mm) 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

88	030703001339	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：1000*1250(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
89	030703001340	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：1250*1250(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	6						

90	030703001341	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：1250*800(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
91	030703001342	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：1250*630(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	6						

92	030703001343	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：1000*630(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
93	030703001344	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：500*320(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						

94	030703001345	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：400*320(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
95	030703001346	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：400*250(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

96	030703001347	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：320*250(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
97	030703001348	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：500*160(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

98	030703001349	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：400*200(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
99	030703001350	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：250*200(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

100	030703001351	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：2000*1000(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
101	030703001352	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：1000*1250(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
102	030703001353	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：1250*1250(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						

103	030703001354	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：500*320(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
104	030703001355	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：400*320(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
105	030703001356	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：400*200(mm)，常开，70℃熔断关闭，手动复位，可输出信号 3.其他：投标人应负责本体安装，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						

106	030703001357	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：630*320(mm) 3.其他：投标人应负责本体，配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
107	030703001358	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：800*400(mm) 3.其他：投标人应负责本体，配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
108	030703001359	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：800*250(mm) 3.其他：投标人应负责本体，配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						

109	030703001360	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：1000*500(mm) 3.其他：投标人应负责本体，配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
110	030703001361	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：320*200(mm) 3.其他：投标人应负责本体，配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
111	030703001362	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：630*250(mm) 3.其他：投标人应负责本体，配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

112	030703001363	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：320*250(mm) 3.其他：投标人应负责本体，配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
113	030703001364	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：400*200(mm) 3.其他：投标人应负责本体，配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	5						
114	030703001365	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：1000*250(mm) 3.其他：投标人应负责本体，配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

115	030703001366	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：400*250(mm) 3.其他：投标人应负责本体，配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
116	030503006023	传感器	1.名称：风流量传感器 2.规格、型号：插入式热式传感器,流速范围0.5~25.0Nm/s 3.准确度:±2.5%读数;输出信号:4~20mA DC; 4.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	支	1						
		车站小系统K3									

117	030701003024	空调机组	1.名称：空调机组（甲供） 2.编号：K-A3 3.规格型号：风量Q=30800m3/h，风压P=600Pa，冷量CL=239.51kw，功率N=17.8kw AC380v，卧式安装、变频调节;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、槽钢底座、隔振垫、初效过滤器（含压差报警装置）、静电除尘装置、不燃型软接头及其配套附件等（以上设备材料甲供）的安装，后切底锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
118	030108003042	回排风机	1.名称：回排风机（甲供） 2.编号：XHPF-A3 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=27700m3/h，风压P=600Pa，功率N=11kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

119	03B358	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ1000(风机直径)/1250X500mm，长度L=600mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	1						
120	03B359	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ1000(风机直径)/800X1000mm，长度L=400mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	1						
121	030703019012	柔性接口	空调器不燃软接头	m2	1.94						
122	030703020052	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：K-A3/XSQ1 3.截面规格尺寸：WXH=1250X500（mm），L=1000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

123	030703020053	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：XHPF-A3/XSQ1 3.截面规格尺寸：WXH=800X1000（mm），L=1000（mm），耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
124	030703001367	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.规格：1000*800(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

125	030703001368	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.规格：1250*500(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
126	030703001369	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：800*800(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

127	030703001370	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：800*500(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
128	030703001371	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：1250*250(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

129	030703001372	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：630*400(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
130	030703001373	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：500*500(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

131	030703001374	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：800*320(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
132	030703001375	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：630*500(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

133	030703001376	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：800*500(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	9						
134	030703001377	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：800*630(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						

135	030703001378	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：800*800(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
136	030703001379	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：1000*500(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

137	030703001380	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：1000*800(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
138	030703001381	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：1250*500(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

139	030703001382	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：500*500(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
140	030703001383	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：630*400(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	5						

141	030703001384	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：800*320(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
142	030703001385	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：800*500(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						

143	030703001386	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：1250*250(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
144	030503006024	传感器	1.名称：风流量传感器 2.规格、型号：插入式热式传感器,流速范围0.5~25.0Nm/s 3.准确度:±2.5%读数;输出信号:4~20mA DC; 4.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	支	1						
		车站小系统K4									

145	030701003025	空调机组	1.名称：空调机组（甲供） 2.编号：K-B1 3.规格型号：风量Q=5550m3/h，风压P=540Pa，冷量CL=40.31kw，功率N=4kw AC380v，卧式安装、自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、槽钢底座、隔振垫、初效过滤器（含压差报警装置）、静电除尘装置、不燃型软接头及其配套附件等（以上设备材料甲供）的安装，后切底锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
146	030108003043	回排风机	1.名称：回排风机（甲供） 2.编号：XHPF-B1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=5000m3/h，风压P=500Pa，功率N=1.5kw 380v，吊式安装、自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

147	03B360	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ400(风机直径)/630X320mm，长度L=300mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
148	030703019013	柔性接口	空调器不燃软接头	m2	1.14						
149	030703020054	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：K-B1/XSQ1,XHPF-B1/XSQ1 3.截面规格尺寸：WXH=630X320（mm），L=1000（mm） 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
150	030703001387	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.规格：630*320(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						

151	030703001388	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：630*320(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
152	030703001389	电动防烟防火阀	1.名称：电动防烟防火阀（甲供） 2.规格：400*200(mm) 3.常开,DC24V电信号关闭,70℃自动熔断关闭,手动关闭,电动复位 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

153	030703001390	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：630*320(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
154	030703001391	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：400*200(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						

155	030703001392	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：320*250(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
156	030703001393	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：630*320(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

157	030703001394	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：320*250(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
158	030703001395	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：400*200(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
159	030503006025	传感器	1.名称：风流量传感器 2.规格、型号：插入式热式传感器,流速范围0.5~25.0Nm/s 3.准确度:±2.5%读数;输出信号:4~20mA DC; 4.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	支	1						
		车站小系统T1									

160	030108003044	轴流风机	1.名称：轴流风机（甲供）2.编号：XBF-A1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=12000m3/h，风压P=550Pa，功率N=4kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
161	030108003045	耐高温轴流风机	1.名称：耐高温轴流风机（甲供） 2.编号：XPY-A1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=24000m3/h，风压P=800Pa，功率N=11kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

162	03B361	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ500(风机直径)/800X250mm，长度L=550mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
163	03B362	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ800(风机直径)/800X500mm，长度L=800mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
164	030703001396	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.规格：800*250(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

165	030703001397	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.规格：800*500(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
166	030703001398	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：1250*1000(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

167	030703001399	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：800*800(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
168	030703001400	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.规格：800*500(mm) 3.常开,280℃熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
		车站小系统T2									

169	030108003046	轴流风机	1.名称：轴流风机（甲供）2.编号：XBF-A2 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=24000m3/h，风压P=550Pa，功率N=7.5kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
170	030108003047	耐高温轴流风机	1.名称：耐高温轴流风机（甲供） 2.编号：XPY-A2 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=48000m3/h，风压P=1000Pa，功率N=22kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

171	03B363	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ800(风机直径)/800X500mm，长度L=550mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	1						
172	03B364	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ800(风机直径)/1000X400mm，长度L=700mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	1						
173	03B365	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ1000(风机直径)/1250X630mm，长度L=1000mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						

174	030703001401	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.规格：800*500(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
175	030703001402	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.规格：1250*630(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

176	030703001403	电动排烟阀	1.名称：电动排烟阀（甲供） 2.规格：1250*500(mm) 3.耐高温280℃1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
177	030703001404	电动排烟阀	1.名称：电动排烟阀（甲供） 2.规格：1600*400(mm) 3.耐高温280℃1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

178	030703001405	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：1000*1000(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
179	030703001406	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.规格：1250*500(mm) 3.常开,280℃熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

180	030703001407	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.规格：1600*400(mm) 3.常开,280℃熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
181	030703001408	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.规格：1250*630(mm) 3.常开,280℃熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	6						
		车站小系统T3									

182	030108003048	轴流风机	1.名称：轴流风机（甲供） 2.编号：XSFB-A3，XPF-A1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=10800m3/h，风压P=500Pa，功率N=3kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	2						
183	030108003049	耐高温轴流风机	1.名称：耐高温轴流风机（甲供） 2.编号：XPY-A3 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=21600m3/h，风压P=600Pa，功率N=7.5kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

184	03B366	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ630(风机直径)/1000X500mm，长度L=655mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
185	03B367	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ630(风机直径)/800X800mm，长度L=300mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
186	03B368	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ800(风机直径)/1250X630mm，长度L=775mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						

187	030703001409	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.规格：800*800(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
188	030703001410	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.规格：1000*500(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

189	030703001411	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.规格：1250*630(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
190	030703001412	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：800*800(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

191	030703001413	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：1000*500(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
192	030703001414	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.规格：1250*630(mm) 3.常开,280℃熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
		车站小系统T4									

193	030108003050	轴流风机	1.名称：轴流风机（甲供）2.编号：XPF-A2 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=7800m3/h，风压P=600Pa，功率N=3kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
194	03B369	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供）2.规格：Φ560(风机直径)/500X500mm，长度L=500mm，3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						

195	030703020055	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：XPF-A2/XSQ1 3.截面规格尺寸：WXH=500X500（mm），L=1000（mm） 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
196	030703001415	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.规格：500*500(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

197	030703001416	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：500*500(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	9						
198	030703001417	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：400*200(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						

199	030703001418	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：320*160(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
200	030703001419	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：200*160(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

201	030703001420	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：（400+250）*200(mm) 自带百叶风口 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	13						
202	030703001421	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：200*160(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

203	030703001422	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：320*160(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
204	030703001423	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：400*200(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
		车站小系统T5									

205	030108003051	轴流风机	1.名称：轴流风机（甲供） 2.编号：XSFB-B1，XPF-B1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=9000m3/h，风压P=500Pa，功率N=3kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	2						
206	030108003052	耐高温轴流风机	1.名称：耐高温轴流风机（甲供） 2.编号：XPY-B1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=18000m3/h，风压P=600Pa，功率N=5.5kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

207	03B370	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ560(风机直径)/800X400mm，长度L=300mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
208	03B371	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ560(风机直径)/800X800mm，长度L=600mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
209	03B372	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ560(风机直径)/1000X400mm，长度L=760mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						

210	030703001424	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.规格：800*400(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
211	030703001425	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.规格：800*800(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

212	030703001426	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.规格：1000*400(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
213	030703001427	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：800*400(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

214	030703001428	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：800*800(㎜) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
215	030703001429	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：400*320(㎜) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

216	030703001430	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：200*160(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
217	030703001431	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：400*200(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

218	030703001432	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：160*120(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
219	030703001433	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：320*250(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

220	030703001434	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：250*250(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
221	030703001435	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：（400+250）*250(mm) 自带百叶风口 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	5						

222	030703001436	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：（500+250）*250(mm) 自带百叶风口 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
223	030703001437	自动排烟防火阀	1.名称：自动排烟防火阀（甲供） 2.规格：1000*400(mm) 3.常开,280℃熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
		车站小系统T6									

224	030108003053	轴流风机	1.名称：轴流风机（甲供）2.编号：XPF-B2 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=9200m3/h，风压P=600Pa，功率N=5.5kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
225	03B373	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供）2.规格：Φ560(风机直径)/800X500mm，长度L=300mm，3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						

226	030703020056	金属管壳式消声器	1.名称：金属管壳式消声器（甲供） 2.编号：XPF-B2/XSQ1 3.截面规格尺寸：WXH=800X500（mm），L=1000（mm） 4.其他：投标人应负责本体，配套附件（以上设备材料甲供）的安装，含支架制作安装及防腐处理等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
227	030703001438	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.规格：800*500(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

228	030703001439	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：800*500(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
229	030703001440	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：630*250(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

230	030703001441	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：320*160(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
231	030703001442	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：（400+250）*250(mm) 自带百叶风口 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						

232	030703001443	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：400*200(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	8						
233	030703001444	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：500*200(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

234	030703001445	手动风阀	1.名称：手动风量调节阀（甲供） 2.规格：630*200(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
235	040602044003	除臭设备	1.名称：卫生间除臭装置 2.规格：风量500m3/h 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	6						
		车站小系统T7									

236	030108003054	轴流风机	1.名称：轴流风机（甲供） 2.编号：JY-B1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=16200m3/h，风压P=700Pa，功率N=5.5kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
237	03B374	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ560(风机直径)/1000X250mm，长度L=600mm，3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						

238	030703001446	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.规格：1000*250(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
239	030703001447	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：1250*500(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

240	030703001448	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：1000*250(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	5						
241	030703001449	余压阀	1.名称：余压阀 2.规格：1250*500(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
		车站小系统T8									

242	030108003055	轴流风机	1.名称：轴流风机（甲供） 2.编号：JY-A1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=16200m3/h，风压P=700Pa，功率N=5.5kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
243	03B375	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ560(风机直径)/800X500mm，长度L=460mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	1						
244	03B376	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ560(风机直径)/1000X250mm，长度L=760mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	1						

245	030703001450	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.规格：800*500(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
246	030703001451	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：1250*500(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

247	030703001452	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：1000*250(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
248	030703001453	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：800*500(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

249	030703001454	余压阀	1.名称：余压阀 2.规格：1250*500(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
		车站小系统T9~12									
250	030108003056	轴流风机	1.名称：轴流风机（甲供） 2.编号：JY-A2、A4 3.型号、规格：轴流风机， 风量Q=15000m3/h，风压P=600Pa，功率N=5.5kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	2						

251	030108003057	轴流风机	1.名称：轴流风机（甲供） 2.编号：JY-A3 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=5000m3/h，风压P=600Pa，功率N=2.2kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
252	030108003058	轴流风机	1.名称：轴流风机（甲供） 2.编号：JY-A5 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=5550m3/h，风压P=500Pa，功率N=2.2kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含控制柜、就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

253	03B377	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ500(风机直径)/800X500mm，长度L=550mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
254	03B378	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ500(风机直径)/1000X250mm，长度L=850mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
255	03B379	天圆地方（乙供）	1.名称：天圆地方（乙供） 2.规格：Φ500(风机直径)/500X250mm，长度L=400mm， 3.投标人应负责安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	4						

256	030703001455	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.规格：800*500(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
257	030703001456	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.规格：500*250(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
258	030703001457	电动风阀	1.名称：电动常闭式送风阀 2.规格：500*500(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

259	030703001458	电动风阀	1.名称：电动常闭式送风阀 2.规格：800*320(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
260	030703001459	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：1000*250(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

261	030703001460	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：800*500(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
262	030703001461	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：500*500(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

263	030703001462	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：500*250(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
264	030703001463	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：800*200(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（以上甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

265	030703001464	余压阀	1.名称：余压阀 2.规格：500*500(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
266	030703001465	余压阀	1.名称：余压阀 2.规格：800*200(mm) 3.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
		车站小系统T13									

267	030404033005	风扇	1.名称：排气扇（甲供） 2.型号、规格：　风量Q=1020m3/h，风压P=200Pa，功率N=0.2kw 220v，壁挂或吊装 3.其他：投标人应负责本体，软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	11						
268	030703001466	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供）　2.规格：400*400(mm) 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号　4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	11						

269	030703001467	自动防火阀	1.名称：自动防火阀（甲供） 2.规格：（400+250）*400(mm) 自带百叶风口 3.常开,70℃自动熔断关闭,手动复位,可输出信号 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	11						
		人防通风系统									
270	030108003059	人防送风机	1.名称：人防送风机（甲供） 2.编号：RFS-A1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=6750m3/h，风压P=400Pa，功率N=3kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

271	030108003060	人防排风机	1.名称：人防送风机（甲供） 2.编号：RFP-B1 3.型号、规格：轴流风机，风量Q=6050m3/h，风压P=400Pa，功率N=3kw 380v，吊式安装;自带就地按钮箱 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、弹性减振器、风机软接管、配套附件（以上设备材料甲供）的安装，风机扩散筒制作安装，后切底锚栓采购安装、设备支吊架制安，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
272	030703001468	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供） 2.编号：RFS-A1/DT1 3.规格：630X500(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

273	030703001469	电动风阀	1.名称：电动风阀（甲供）2.编号：RFP-B1/DT1 3.规格：800X400(mm)，耐温280℃/1h 4.其他：投标人应负责本体，含就地控制箱、执行器、配套附件（甲供）的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作、检查接线，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
		空调水系统									
274	030113001003	水冷式冷水机组	1.名称：水冷式冷水机组（甲供） 2.编号：LS-A1、A2 3.规格：制冷量547(kW)，冷冻水流量93.9(m3/h)，N=97.23kW/380V，蒸发器水压降:54.6kPa，冷凝器水压降:40kPa 4.投标人应负责本体安装，钢构件，控制柜等配套附件（以上设备甲供）安装，并保证符合设计要求及使用功能；5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	2						

275	030109001023	离心式泵	1.名称：冷冻水泵（甲供） 2.编号：LD-A1、A2 3.规格：水流量105(m3/h)，扬程:30mHO2，N=15kW/380V，卧式安装,变频，自带就地按钮箱 4.投标人应负责本体安装，控制柜等配套附件（以上设备甲供）安装等并保证符合设计要求及使用功能； 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	2						
276	03B380	水处理仪	1.名称：全程水处理仪（甲供） 2.规格：DN200，功率1kW，220V 卧式安装,自带加药装置，自带控制箱 3.其他：投标人应负责本体，就地控制箱安装及配套附件（以上设备甲供）安装，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	2						
277	031006008005	分水器	1.名称：分水器 2.规格：DN500 L=2770mm 3.其他：投标人应负责本体，就地控制箱安装及配套附件（以上设备甲供）安装，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

278	031006008006	集水器	1.名称：集水器 2.规格：DN500 L=2770mm 3.其他：投标人应负责本体，就地控制箱安装及配套附件（以上设备甲供）安装，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
279	031006015003	方形膨胀水箱	1.名称：方形膨胀水箱 2.规格：外型尺寸(LxWxH):1100x1100x1100mm 3.不锈钢 带电子水位报警装置 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
280	031003003071	电动压差旁通阀	1.名称：电动压差旁通阀（甲供） 2.规格：DN125 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等，电动阀门检查接线 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

281	031003001118	动态平衡电动调节阀	1.名称：动态平衡电动调节阀（甲供） 2.规格：DN50 3.螺纹连接，电动阀门检查接线 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
282	031003001119	动态平衡电动调节阀	1.名称：动态平衡电动调节阀（甲供） 2.规格：DN80 3.螺纹连接，电动阀门检查接线 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
283	031003003072	动态平衡电动调节阀	1.名称：动态平衡电动调节阀（甲供） 2.规格：DN100 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等，电动阀门检查接线 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						

284	031003001120	电动两通阀	1.名称：电动两通阀 2.规格：DN20 3.螺纹连接，电动阀门检查接线 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	11						
285	031003003073	止回阀	1.名称：止回阀 2.规格：DN150 静音缓闭型 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
286	031003001121	手动蝶阀	1.名称：手动蝶阀 2.规格：DN40 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	5						
287	031003001122	手动蝶阀	1.名称：手动蝶阀 2.规格：DN65 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	10						

288	031003001123	手动蝶阀	1.名称：手动蝶阀 2.规格：DN80 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	5						
289	031003003074	手动蝶阀	1.名称：手动蝶阀 2.规格：DN100 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	5						
290	031003003075	手动蝶阀	1.名称：手动蝶阀 2.规格：DN125 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	19						
291	031003003076	手动蝶阀	1.名称：手动蝶阀 2.规格：DN150 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	18						

292	031003003077	手动蝶阀	1.名称：手动蝶阀　2.规格：DN200 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
293	031003001124	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN50 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	7						
294	031003001125	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN65 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
295	031003001126	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN80 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

296	031003003078	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN100 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
297	031003003079	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN125 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
298	031003003080	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN150 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
299	031003001127	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN32 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	6						

300	031003008010	Y型过滤器	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN40 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	组	1						
301	031003008011	Y型过滤器	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN65 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	组	2						
302	031003008012	Y型过滤器	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN80 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	组	1						
303	031003008013	Y型过滤器	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN100 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	组	1						

304	031003008014	Y型过滤器	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN125 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	组	3						
305	031003008015	Y型过滤器	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN150 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	组	2						
306	031003010051	软接头	1.名称：软接头 2.规格：DN40 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
307	031003010052	软接头	1.名称：软接头 2.规格：DN65 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						

308	031003010053	软接头	1.名称：软接头 2.规格：DN80 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
309	031003010054	软接头	1.名称：软接头 2.规格：DN100 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
310	031003010055	软接头	1.名称：软接头 2.规格：DN125 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	6						
311	031003010056	软接头	1.名称：软接头 2.规格：DN150 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	8						

312	031003001128	自动放气阀	1.名称：自动放气阀 2.规格：DN20 带阻断阀 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	7						
313	030601002021	压力仪表	1.名称：弹簧管压力表 2.规格：量程:0~1.5MPa 1.5级 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	26						
314	030601001009	温度仪表	1.名称：双金属温度计 2.规格：量程:0~45℃最小分度值:0.5℃ 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	支	18						
315	040502011003	补偿器（波纹管）	1.名称：波纹管补偿器 2.规格：DN50 3.螺纹连接 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

316	040502011004	补偿器（波纹管）	1.名称：波纹管补偿器 2.规格：DN125 3.法兰连接包含法兰及螺栓螺母等 4.其他：投标人应负责本体及配套附件安装，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	8						
317	031001001075	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN32 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	20						
318	031001001076	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN50 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	75						

319	031001001077	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN65 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	100						
320	031001001078	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN80 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	50						
321	031001002010	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN100 5.连接方式：沟槽连接或法兰连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环，包含法兰及螺栓螺母等 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	350						

322	031001002011	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN125 5.连接方式：沟槽连接或法兰连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环，包含法兰及螺栓螺母等 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	400						
323	031001002012	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN150 5.连接方式：沟槽连接或法兰连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环，包含法兰及螺栓螺母等 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	500						

324	031001002013	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN200 5.连接方式：沟槽连接或法兰连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环，包含法兰及螺栓螺母等 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	40						
325	031001007003	复合管	1.安装部位：室外 2.输送介质：空调水 3.材质：不锈钢复合管 4.型号、规格：DN50 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	15						
326	031208002032	离心玻璃棉	1.名称：空调水系统（水管、设备） 2.材质：铝箔贴面离心法玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=30mm，密度64kg/m3，管径DN≤32 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m3	10						

327	031208002033	离心玻璃棉	1.名称：空调水系统（水管、设备） 2.材质：铝箔贴面离心法玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=40mm，密度64kg/m3，管径32<DN<100 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m3	30						
328	031208002034	离心玻璃棉	1.名称：空调水系统（水管、设备） 2.材质：铝箔贴面离心法玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=50mm，密度64kg/m3，管径100≤DN≤200 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m3	50						
329	031208001003	设备绝热	1.名称：空调水系统（膨胀水箱、分集水器及水管阀件保温材料） 2.材质：铝箔贴面离心法玻璃棉毡 3.绝热厚度：δ=80mm，密度64kg/m3 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m3	5						
330	031208007021	防潮层、保护层	1.名称：保护层 2.材料：铝皮 3.厚度：δ=0.5mm 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	850						

331	031208007022	防潮层、保护层	1.名称：保护层 2.材料：铝皮 3.厚度：δ=0.6mm 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	100						
332	030503006026	传感器	1.名称：温度传感器 2.温度范围:0℃~50℃; 3.其他：投标人应负责本体,含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	支	26						
333	030503006027	传感器	1.名称：流量传感器 2.电磁流量计,工作压力≥1.0Mpa 3.其他：投标人应负责本体,含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	支	8						
334	030503006028	传感器	1.名称：压力传感器 2.压力范围0~1.0Mpa 3.其他：投标人应负责本体,含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	支	20						

335	030404017269	配电箱	1.名称：电源转换箱 2.AC 220V转换为DC 0~36V 3.壁挂安装，由乙供厂家深化，含端子排接线、接地带等安装附件； 4.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	台	4						
336	030411001083	配管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN32 3.砖、混凝土结构暗配 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	450						
337	030411004086	配线	1.名称：电源线 2.规格：WDZB1N-RYYP-3x1.5 3.管内穿线 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	450						
338	030605001003	冷量计量积算控制仪/记录仪	1.名称：冷量计量积算控制仪/记录仪 2.输入信号:4~20mADC。输出信号:通讯接口RS485;通讯协议MODBUSRTU。测量精度:0.2%FS±1d。与T-01,02;FM-01配套;带仪表箱 3.其他：投标人应负责本体,含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	1						
		多联机/分体空调									

339	030701003026	多联空调室外机	1.名称：多联空调室外机安装（甲供） 2.编号：DLJ-A1 3.规格：Q1/Qr=61.5kW/69kW，N=27.2kW IPLV(C)≥3.2 4.其他：投标人应负责本体安装，配套附件安装（以上设备材料甲供），并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
340	030701003027	多联空调室外机	1.名称：多联空调室外机安装（甲供） 2.编号：DLJ-A2 3.规格：Q1=190.4kW，N=34.5*2kW IPLV(C)≥3.2 4.其他：投标人应负责本体安装，配套附件安装（以上设备材料甲供），并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						
341	030701003028	多联空调室外机	1.名称：多联空调室外机安装（甲供） 2.编号：DLJ-A3 3.规格：Q1=40kW，N=16.6kW IPLV(C)≥3.2 4.其他：投标人应负责本体安装，配套附件安装（以上设备材料甲供），并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	1						

342	030701003029	多联空调室内机	1.名称：多联空调室内机（甲供） 2.规格：天花板嵌入式(四向气流)，配冷凝水提升泵 3.其他：投标人应负责本体，含线控器及配套附件（以上设备甲供）的安装，支架制作安装及防腐，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	25						
343	030701003030	多联空调室内机	1.名称：多联空调室内机（甲供） 2.规格：风管式，配冷凝水提升泵 3.其他：投标人应负责本体，含线控器及配套附件（以上设备甲供）的安装，支架制作安装及防腐，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	26						
344	030701004002	风机盘管	1.名称：风机盘管（甲供） 2.规格：风量:2380m3/h，制冷量:12.6kW 3.其他：投标人应负责本体，含线控器及配套附件（以上设备甲供）的安装，支架制作安装及防腐，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	台	11						

345	031001001079	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	120						
346	031001001080	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN32 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	120						
347	031001001081	内外热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调水 3.材质：内外热镀锌钢管 4.型号、规格：DN40 5.连接方式：螺纹连接 6.管件/配件：含相关管件，套管及色环 7.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 8.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	10						

348	031001004019	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格：Φ6.35 4.含管件、分歧管、制冷剂R410A安装，压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	70						
349	031001004020	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格：Φ9.53 4.含管件、分歧管、制冷剂R410A安装，压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	195						
350	031001004021	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格：Φ12.7 4.含管件、分歧管、制冷剂R410A安装，压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	80						
351	031001004022	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格：Φ15.88 4.含管件、分歧管、制冷剂R410A安装，压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	115						

352	031001004023	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格：Φ19.05 4.含管件、分歧管、制冷剂R410A安装，压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	55						
353	031001004024	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格：Φ22.23 4.含管件、分歧管、制冷剂R410A安装，压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	25						
354	031001004025	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格：Φ28.58 4.含管件、分歧管、制冷剂R410A安装，压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	80						
355	031208002035	离心玻璃棉	1.名称：空调水系统（冷凝水管） 2.材质：铝箔贴面离心玻璃棉管壳 3.绝热厚度：δ=40mm，密度64kg/m3 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m3	10						

356	031208002036	橡塑保温	1.名称：冷媒水管保温 2.材质：柔性泡沫橡塑绝热制品，外包防火布 3.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m3	3						
357	031208007023	防潮层、保护层	1.名称：保护层 2.材料：铝皮 3.厚度：δ=0.7mm 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	300						
358	030503003011	多联机集控器	1.名称：集中控制器（甲供） 2.其他：投标人应负责本体安装（以上设备材料甲供），并保证符合设计要求及使用功能 3.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	套	1						
359	030904008018	网关和端口拓展模块	1.名称：网关和端口拓展模块（甲供） 2.其他：投标人应负责本体安装（以上设备材料甲供），并保证符合设计要求及使用功能 3.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
360	030411003033	冷媒管桥架	1.名称：冷媒管桥架 2.规格：400x150，防火，镀锌钢板厚度不小于2mm 3.其他：含接头附件、盖板、隔板、接地跨接线等 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	500						

361	030503003012	多联机控制线	1.名称：配套线缆（甲供）2.含本车站内多联机系统及风机盘管的通讯线和信号线、线控器线 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	项	1						
362	030411001084	配管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN20 3.砖、混凝土结构暗配 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m	750						
		风口									
363	030703011076	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，100*100，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
364	030703011077	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，150*150，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
365	030703011078	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，200*200，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	12						

366	030703011079	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，250*200，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	4						
367	030703011080	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，250*250，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	5						
368	030703011081	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，300*300，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	5						
369	030703011082	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，320*200，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	7						
370	030703011083	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，320*250，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						

371	030703011084	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，400*200，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	6						
372	030703011085	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，400*300，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
373	030703011086	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，400*320，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	11						
374	030703011087	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，400*400，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
375	030703011088	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，500*400，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	8						

376	030703011089	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，500*500，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	8						
377	030703011090	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，630*500，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
378	030703011091	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，800*400，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
379	030703011092	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，800*500，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	21						
380	030703011093	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，800*800，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						

381	030703011094	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，1000X500，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
382	030703011095	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，1000X800，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	5						
383	030703011096	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，1600X800，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	6						
384	030703011097	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，2000X500，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	14						
385	030703011098	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，250X250，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	8						

386	030703011099	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，320X200，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
387	030703011100	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，320X250，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
388	030703011101	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，400X200，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
389	030703011102	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，500X250，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	3						
390	030703011103	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，500X320，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						

391	030703011104	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，500X400，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	5						
392	030703011105	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，500X500，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	46						
393	030703011106	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，630X500，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	8						
394	030703011107	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，800X500，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	16						
395	030703011108	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，800X800，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	7						

396	030703011109	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格、型号：铝合金，1000X1000，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	1						
397	030703011110	散流器	1.名称：散流器 2.规格、型号：铝合金，200*200，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	9						
398	030703011111	散流器	1.名称：散流器 2.规格、型号：铝合金，250*250，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	2						
399	030703011112	散流器	1.名称：散流器 2.规格、型号：铝合金，320*320，带调节阀 3.其他：具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	个	7						
		十九、风管管材、防火保温材料及其他									

400	030702007018	防火风管	1.名称：一体式成品防火风管 2.板材要求：外层为厚度不小于0.5mm的彩钢板、内层厚度应满足《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016中表4.2.3-1的高压系统风管要求且不小于0.75mm的彩钢板或镀锌钢板，总厚度不大于65mm 3.耐火极限要求：1h 4.计算规则：按外径尺寸以展开面积计算 5.其他：导流叶片制作安装，法兰、加固框、除综合支吊架以外的支架制作安装及除锈刷油（含防火涂料）、风管套管、膨胀锚栓采购安装 6.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	1715						

401	030702007019	防火风管	1.名称：一体式成品防火风管 2.板材要求：外层为厚度不小于0.5mm的彩钢板、内层厚度应满足《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016中表4.2.3-1的高压系统风管要求且不小于0.75mm的彩钢板或镀锌钢板，总厚度不大于65mm 3.耐火极限要求：2h 4.计算规则：按外径尺寸以展开面积计算 5.其他：导流叶片制作安装，法兰、加固框、除综合支吊架以外的支架制作安装及除锈刷油（含防火涂料）、风管套管、膨胀锚栓采购安装 6.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	2370						

402	030702007020	防火风管	1.名称：一体式成品防火风管 2.板材要求：外层为厚度不小于0.5mm的彩钢板、内层厚度应满足《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016中表4.2.3-1的高压系统风管要求且不小于0.75mm的彩钢板或镀锌钢板，总厚度不大于65mm 3.耐火极限要求：3h 4.计算规则：按外径尺寸以展开面积计算 5.其他：导流叶片制作安装，法兰、加固框、除综合支吊架以外的支架制作安装及除锈刷油（含防火涂料）、风管套管、膨胀锚栓采购安装 6.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	1010						
403	030702001003	碳钢通风管道	1.名称：冷轧钢板 2.板材厚度：3mm 3.接口形式：焊接 4.计算规则：按设计图示内径尺寸以展开面积计算 5.法兰、加固框、支架制作安装及除锈刷油或镀锌处理：详见设计施工说明及相关规范要求 6.其他：包含但不限于法兰、穿墙套管、加固框、支架制作安装，除锈刷油防腐按设计要求等 7.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	130						

404	030702007021	双面彩钢复合风管	1.名称：双面抗菌彩钢复合风管 2.板材要求：内层彩钢板厚度1.2mm,外层彩钢板厚度0.5mm，保温夹层材料采用离心玻璃棉，导热系数≤0.034W/(m·K)，密度≥80kg/m3，板材总厚度不小于30mm 3.计算规则：按设计图示内径尺寸以展开面积计算 4.其他：导流叶片制作安装，法兰、加固框、除综合支吊架以外的支架制作安装及除锈刷油、风管套管、膨胀锚栓采购安装 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	1350						
405	030702007022	双面彩钢复合风管	1.名称：双面抗菌彩钢复合风管 2.板材要求：内层彩钢板厚度1.0mm,外层彩钢板厚度0.5mm，保温夹层材料采用离心玻璃棉，导热系数≤0.034W/(m·K)，密度≥80kg/m3，板材总厚度不小于30mm 3.计算规则：按设计图示内径尺寸以展开面积计算 4.其他：导流叶片制作安装，法兰、加固框、除综合支吊架以外的支架制作安装及除锈刷油、风管套管、膨胀锚栓采购安装 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	2115						

406	030702007023	双面彩钢复合风管	1.名称：双面抗菌彩钢复合风管 2.板材要求：内层彩钢板厚度0.75mm,外层彩钢板厚度0.5mm，保温夹层材料采用离心玻璃棉，导热系数≤0.034W/(m·K)，密度≥80kg/m3，板材总厚度不小于30mm 3.计算规则：按设计图示内径尺寸以展开面积计算 4.其他：导流叶片制作安装，法兰、加固框、除综合支吊架以外的支架制作安装及除锈刷油、风管套管、膨胀锚栓采购安装 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	3120						
407	030702007024	双面彩钢复合风管	1.名称：双面抗菌彩钢复合风管 2.板材要求：内层彩钢板厚度0.6mm,外层彩钢板厚度0.5mm，保温夹层材料采用离心玻璃棉，导热系数≤0.034W/(m·K)，密度≥80kg/m3，板材总厚度不小于30mm 3.计算规则：按设计图示内径尺寸以展开面积计算 4.其他：导流叶片制作安装，法兰、加固框、除综合支吊架以外的支架制作安装及除锈刷油、风管套管、膨胀锚栓采购安装 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	420						

408	030702007025	双面彩钢复合风管	1.名称：双面抗菌彩钢复合风管 2.板材要求：内层彩钢板厚度0.5mm,外层彩钢板厚度0.5mm，保温夹层材料采用离心玻璃棉，导热系数≤0.034W/(m·K)，密度≥80kg/m3，板材总厚度不小于30mm 3.计算规则：按设计图示内径尺寸以展开面积计算 4.其他：导流叶片制作安装，法兰、加固框、除综合支吊架以外的支架制作安装及除锈刷油、风管套管、膨胀锚栓采购安装 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	215						
409	031208003003	通风管道绝热	1.绝热品种：带加强肋玻璃棉板 2.绝热厚度：40mm，贴面采用高强度防潮防火双面夹筋铝箔 3.部位：风阀等风系统附件保温 4.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m3	50						
		其它									

410	031002001006	管道支架	1.通风与空调专业中空调水管、冷凝水管、桥架、冷媒管的支架制作安装（除装配式综合支吊架、综合抗震支吊架及装配机房外） 2.（根据设计要求及施工经验选择各类型钢材）、后置紧固件（根据设计或业主要求选用膨胀螺栓、膨胀锚栓、后扩底锚栓或化学锚栓）、热浸镀锌处理、除锈刷油等 3.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	项	1						
411	03B381	防虫网	1.名称：防虫网 2.规格：不锈钢,10X10mm	m2	200						
412	03B382	金属过滤丝网	1.名称：金属过滤丝网 2.规格：10X10mm	m2	100						
413	030408009005	防火板	1.名称：防火板 2.规格：耐火时限2h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	200						

414	030408009006	防火板	1.名称：防火板 2.规格：耐火时限3h 4.其他：投标人应负责本体，配套附件的安装等工作，含支架制作安装及防腐处理、膨胀锚栓采购安装等工作，并保证符合设计要求及使用功能 5.具体事宜详见设计文件、招标文件技术标准和要求、相关规范（标准）及用户需求书等	m2	50						
415	030704001003	通风工程检测、调试	通风空调系统调试费：包含通风管道漏光试验、漏风试验、风量测定、温度测定、各系统风口阀门调整	系统	1						
416	031009002003	空调水工程系统调试	空调水工程系统调试	系统	1						
		综合支吊架									
417	03B383	综合支架（走道+公共区）	1.名称:综合支架（走道+公共区） 2.材质:型钢，包含但不限于槽钢、角钢、螺杆、锚栓、管卡、底座、链接配件等 4.规格:投标报价包括深化设计、供应、加工制作、安装等工作的一切费用 5.具体事宜详见设计文件、招标文件及相关规范好住	套	640						
418	03B384	综合支架（房间综合）	1.名称:综合支架（房间综合） 2.材质:型钢，包含但不限于槽钢、角钢、螺杆、锚栓、管卡、底座、链接配件等 4.规格:投标报价包括深化设计、供应、加工制作、安装等工作的一切费用 5.具体事宜详见设计文件、招标文件及相关规范好住	套	612						

419	03B385	综合支架（房间单专业）	1.名称:综合支架（房间单专业） 2.材质:型钢，包含但不限于槽钢、角钢、螺杆、锚栓、管卡、底座、链接配件等 4.规格:投标报价包括深化设计、供应、加工制作、安装等工作的一切费用 5.具体事宜详见设计文件、招标文件及相关规范好住	套	858						
420	03B386	抗震斜撑（走道+公共区）	1.名称:抗震斜撑（走道+公共区） 2.材质:型钢，包含但不限于槽钢、角钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等 4.规格:投标报价包括深化设计、供应、加工制作、安装等工作的一切费用 5.具体事宜详见设计文件、招标文件及相关规范好住	套	388						
421	03B387	抗震斜撑（房间综合）	1.名称:抗震斜撑（房间综合） 2.材质:型钢，包含但不限于槽钢、角钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等 4.规格:投标报价包括深化设计、供应、加工制作、安装等工作的一切费用 5.具体事宜详见设计文件、招标文件及相关规范好住	套	297						

422	03B388	抗震斜撑（房间单专业）	1.名称:抗震斜撑（房间单专业） 2.材质:型钢，包含但不限于槽钢、角钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等 4.规格:投标报价包括深化设计、供应、加工制作、安装等工作的一切费用 5.具体事宜详见设计文件、招标文件及相关规范好住	套	418						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：通风空调工程(Z23)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程(Z23)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费						
2		提前竣工增加费						
3		二次搬运费						
4		冬雨季施工增加费						
5		行车、行人干扰增加费						
6		其他施工组织措施费						
合计								

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调工程(Z23)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：通风空调工程(Z23)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：通风空调工程(Z23)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：通风空调工程(Z23)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：通风空调工程(Z23)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：通风空调工程(Z23)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：通风空调工程(Z23)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					
合计						

主要工日一览表

工程名称：通风空调工程(Z23)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：通风空调工程(Z23)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：通风空调工程(Z23)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：通风空调工程(Z23)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：电梯工程(Z24)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		D号出入口									
1	081001001001	交流电梯	1.名称:室外梯 2.型号 :E213/10(KD) 3.提升高度 :8.96m 4.安装位置:D号出入口 5.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	部	1						
2	081001001002	交流电梯	1.名称:室外梯 2.型号 :E213/11(KD) 3.提升高度 :8.96m 4.安装位置:D号出入口 5.投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	部	1						
3	080901004001	系统软件	现场级故障诊断与部件智能预警系统硬件（各类传感器、数据采集器），投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	套	2						
4	080901004002	系统软件	现场级故障诊断与部件智能预警系统软件，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	套	2						
5	080901004003	系统软件	扶梯故障诊断与部件智能预警系 统相关线缆接入硬件，投标人应保证符合设计要求及使用功能，责任详见招标文件	套	2						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：电梯工程(Z24)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程(Z24)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费						
2		提前竣工增加费						
3		二次搬运费						
4		冬雨季施工增加费						
5		行车、行人干扰增加费						
6		其他施工组织措施费						
合计								

新高网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯工程(Z24)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：电梯工程(Z24)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：电梯工程(Z24)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：电梯工程(Z24)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：电梯工程(Z24)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：电梯工程(Z24)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：电梯工程(Z24)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					
合计						

主要工日一览表

工程名称：电梯工程(Z24)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：电梯工程(Z24)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

新点网上招投标系统

主要材料和工程设备一览表

工程名称：电梯工程(Z24)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：电梯工程(Z24)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：2标区间给排水与消防工程(Z25)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		SK46+099.056~大学路站~东山路站~SK52+019.95废水排水系统									
1	030109001024	潜污泵	1.名称：潜污泵（甲供） 2.规格：Q=20m3/h，H=37m，N=7.5kW，含自耦装置、控制柜、液位传感器、废水泵控制柜至废水泵的电缆、控制柜至液位传感器的电缆等，异径管安装 3.其他：含电极保持器支架，起吊钢丝绳，基础槽钢制安、不锈钢化学锚栓等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书 5.安装位置：污水泵房 6.设备甲供	台	4						
2	030109001025	潜污泵	1.名称：潜污泵（甲供） 2.规格：Q=20m3/h，H=30m，N=7.5kW，含自耦装置、控制柜、液位传感器、废水泵控制柜至废水泵的电缆、控制柜至液位传感器的电缆等，异径管安装 3.其他：含电极保持器支架，起吊钢丝绳，基础槽钢制安、不锈钢化学锚栓等，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书 5.安装位置：污水泵房 6.设备甲供	台	4						

3	031001007004	内外涂环氧树脂复合钢管	1.名称：内外涂环氧树脂复合钢管 2.介质：废水 3.规格、压力等级：DN150，PN1.0MPa 4.连接形式：卡箍接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	5375						
4	031001007005	内外涂环氧树脂复合钢管	1.名称：内外涂环氧树脂复合钢管 2.介质：废水 3.规格、压力等级：DN80，PN1.0MPa 4.连接形式：螺纹接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	40						

5	031001007006	内外涂环氧树脂复合钢管	1.名称：内外涂环氧树脂复合钢管 2.介质：废水 3.规格、压力等级：DN50，PN1.0MPa 4.连接形式：螺纹接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道， 其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	40						
6	031003001129	止回阀	1.名称：止回阀 2.规格：DN80，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	8						
7	031003003081	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN150，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	4						
8	031003001130	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN80，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	8						
9	031003001131	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN50，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	8						
10	031003010057	软接头（软管）	1.名称：可曲挠橡胶管接头 2.规格：DN80，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等，外壳均刷防火漆二道	个	8						

11	030601002022	压力仪表	1.名称：远传式压力表 2.其他：投标人应负责本体，含配套附件的安装，并保证符合设计要求及使用功能 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	台	8						
12	031003010058	软接头（软管）	1.名称：不锈钢金属软管 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	26						
13	031003009011	补偿器	1.名称：不锈钢波纹补偿器 2.规格：DN150，不锈钢 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	54						
14	031003001132	排气阀	1.名称：排气阀 2.规格：DN25，PN=1.0MPa 3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	个	4						
15	031002001007	给排水与消防专业支架（2标区间废水）	1.名称：区间废水管道支架 2.材质：镀锌型钢（综合） 3.管架形式：一般管架 4.含M16后扩底锚栓	套	2234						
		SK46+099.056~大学路站~东山路站~SK52+019.95消火栓系统									
16	030901010016	区间消火栓栓口	1.名称：区间消火栓栓口 2.型号、规格：单栓DN65	套	437						

17	030901002018	消火栓钢管	1.名称：内外涂环氧树脂钢管 2.介质：区间消防水 3.规格、压力等级：DN150，PN1.6MPa 4.连接形式：卡箍接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	9100						
18	030901002019	消火栓钢管	1.名称：内外涂环氧树脂钢管 2.介质：区间消防水 3.规格、压力等级：DN65，PN1.6MPa 4.连接形式：卡箍接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及技术需求书 6.防腐要求：镀锌层被破坏部分及管螺纹露出部分，刷防锈漆一道、面漆二道，其余管道刷面漆一道 7.其他：含各类管件的制作安装，未尽事宜详见招标文件、设计图纸、技术规格书	m	218						
19	Z031003018001	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.规格：DN150，PN=1.0MPa 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	96						
20	031003001133	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN65，PN=1.0MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	4						

21	031003010059	软接头（软管）	1.名称：不锈钢金属软管 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	44						
22	031003009012	补偿器	1.名称：不锈钢波纹补偿器 2.规格：DN150，不锈钢 3.连接形式：法兰连接，含法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	103						
23	031002001008	给排水与消防专业支架（2标区间消防水）	1.名称：区间消防水管道支架 2.材质：镀锌型钢（综合） 3.管架形式：一般管架 4.含M16后扩底锚栓	套	4320						
24	030905002007	消火栓灭火系统调试（2标区间）	1.名称：消火栓灭火系统调试	项	1						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：2标区间给排水与消防工程(Z25)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：2标区间给排水与消防工程(Z25)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费						
2		提前竣工增加费						
3		二次搬运费						
4		冬雨季施工增加费						
5		行车、行人干扰增加费						
6		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2标区间给排水与消防工程(Z25)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2标区间给排水与消防工程(Z25)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：2标区间给排水与消防工程(Z25)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：2标区间给排水与消防工程(Z25)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：2标区间给排水与消防工程(Z25)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：2标区间给排水与消防工程(Z25)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：2标区间给排水与消防工程(Z25)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程					
2	发包人提供材料（工程设备）					
合计						

主要工日一览表

工程名称：2标区间给排水与消防工程(Z25)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：2标区间给排水与消防工程(Z25)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：2标区间给排水与消防工程(Z25)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

新点网上招投标系统

主要机械台班一览表

工程名称：2标区间给排水与消防工程(Z25)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注