



## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第1页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土建部分					157907.66	76553.24	2378.21		
1	011601001001	砖砌体拆除	轻质墙板墙拆除(包括墙体与墙皮以及墙上原有门窗的拆除),垃圾运至指定位置集中	m2	203.22	9.54	1938.72	1605.44			
2	011602002001	砖砌体拆除	门洞扩大或新增门洞,轻质墙板墙拆除,垃圾运至指定位置集中	m2	19.78	30.80	609.22	502.81			
3	011605001001	平面块料拆除	地砖地面拆除`铲除找平层 1、部位:一层原招商中心地面	m2	54.33	21.25	1154.51	956.75			
4	011605002001	立面块料拆除	地砖踢脚拆除 1、部位:一层原招商中心	m2	3.50	8.77	30.70	25.45			
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	天棚矿棉板及龙骨拆除 1、部位:原总包完成矿棉板吊顶天棚	m2	573.65	10.25	5879.91	4870.29			
6	011610002001	金属门窗拆除	原防火门拆除	m2	20.70	24.32	503.42	417.31			
7	011610001001	木门窗拆除	原木门拆除	m2	17.48	20.61	360.26	298.56			
8	010103002001	余方弃置	垃圾清理外运处置,运距综合考虑	m3	47.23	47.73	2254.29	17.00	1894.40		
9	010401008001	填充墙	蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内`干混砌筑砂浆 DM M5.0`墙顶与混凝土梁或楼板间缝隙,采用柔性材料嵌缝	m3	70.62	295.18	20845.61	5997.76	44.49		
10	010401008002	填充墙	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内`干混砌筑砂浆 DM M5.0`墙顶与混凝土梁或楼板间缝隙,采用柔性材料嵌缝	m3	74.74	321.11	23999.76	7906.74	47.09		
本页小计							57576.40	22598.11	1985.98		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第2页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	01B001	柔性材料嵌缝	聚氨酯(PU)发泡剂嵌缝	m	322.76	11.59	3740.79	1345.91			
12	011201001001	墙面一般抹灰	1、15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 2、3厚外加剂专用砂浆打底,或用专用界面剂甩毛 3、砖墙基层处理	m <sup>2</sup>	68.13	25.94	1767.29	1043.07	10.90		
13	011201001002	墙面一般抹灰	1、8厚DP M5砂浆打底抹平 2、界面剂1道 3、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,整墙粘贴耐碱玻纤网格布 4、加气混凝土砌块墙体基层	m <sup>2</sup>	2288.21	28.79	65877.57	44116.69	183.06		
14	010502002001	构造柱	现浇混凝土 构造柱^非泵送商品混凝土 C20	m <sup>3</sup>	10.87	535.10	5816.54	1783.66	5.98		
15	010503004001	圈梁	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品混凝土 C20	m <sup>3</sup>	13.48	476.78	6426.99	1484.15	7.41		
16	010515001001	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 HRB400E 直径(mm)6 盘条	t	0.474	5241.86	2484.64	577.09	24.99		
17	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径(mm)12	t	2.751	3981.97	10954.40	1449.80	159.89		
18	Z010515012001	植筋	植筋 钢筋直径(mm以内)14	个	412	7.92	3263.04	2154.76			
		一层					1172059.68	204082.98	3172.43		
本页小计							100331.26	53955.13	392.23		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第3页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		展示大厅					744705.17	131668.89	1815.66		
		地面					181958.27	35915.85	637.45		
19	011102001001	石材楼地面	20厚意大利灰大理石(表面结晶处理) 1、撒素水泥面(洒适量清水) 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	104.86	483.86	50737.56	8700.23	156.24		
20	011102001002	石材楼地面	20厚德国灰大理石(表面结晶处理) 1、撒素水泥面(洒适量清水) 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	308.87	370.64	114479.58	25626.94	460.22		
21	011102001003	石材楼地面	20厚雅士白大理石波打线(表面结晶处理) 1、撒素水泥面(洒适量清水) 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	14.00	1045.46	14636.44	1379.98	20.86		
本页小计							179853.58	35707.15	637.32		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第4页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	011108003001	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门槛板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	0.32	515.45	164.94	45.37	0.13		
23	011105006001	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚,内衬三层9厚阻燃胶合板	m	69.50	27.91	1939.75	163.33			
		墙面					309799.60	49054.65	793.49		
24	011204004001	干挂石材钢骨架	内墙(柱、梁)钢龙骨骨架及基层 1、L50镀锌角钢、8#镀锌槽钢通长 2、L50热镀锌角码,M12膨胀螺栓长100固定	t	5.010	9390.61	47046.96	18109.15	783.56		
25	011204001001	石材墙面	干挂25厚白沙米黄大理石	m <sup>2</sup>	287.73	634.20	182478.37	21208.58			
26	011204001002	石材墙面	干挂25厚德国灰大理石	m <sup>2</sup>	48.45	486.30	23561.24	3571.25			
27	011204001003	石材开槽	石材开槽 断面100mm <sup>2</sup> 以内	m	80.00	16.99	1359.20	984.80			
28	011208001001	柱(梁)面装饰	3厚灰色铝板 1、双层18厚阻燃胶合板基层 2、部位:柱面靠幕墙一侧	m <sup>2</sup>	24.57	531.83	13067.06	1355.28			
本页小计							269617.52	45437.76	783.69		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第5页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	010802003001	钢质防火门	成品定制木纹乙级防火门(选样)FM乙1635 1、门洞修整、框周边塞缝、防火门安装等。 2、超长铝合金拉手	樘	1	3446.27	3446.27	171.57			
30	010802003002	钢质防火门	成品定制木纹乙级防火门(选样)FM乙1223a 1、门洞修整、框周边塞缝、防火门安装等。 2、超长铝合金拉手	樘	1	1922.27	1922.27	100.20			
31	010802003003	钢质防火门	成品定制木纹甲级防火门(选样)FM甲1523 1、门洞修整、框周边塞缝、防火门安装等。 2、超长铝合金拉手	樘	1	2384.03	2384.03	117.54			
32	Z010804008001	成品移门	成品木纹移门(包含轨道、五金等)	樘	1	1848.20	1848.20	55.23			
33	010802001001	石材暗门	25厚白沙米黄/德国灰大理石暗门 1、规格1000*2400, L40热镀锌角钢门钢架 2、包含天地轴、合页、扣手等五金件	樘	2	1589.04	3178.08	621.56	4.02		
34	010808004001	金属门窗套	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条20宽), 内衬双层12厚阻燃胶合板	m	26.90	154.43	4154.17	458.38	0.27		
35	010808004002	金属门窗套(门楣线条)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢外包线条20宽, 内衬双层18厚阻燃胶合板	m	34.52	40.86	1410.49	179.16			
本页小计							18343.51	1703.64	4.29		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第6页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	011207001001	墙面装饰板(门楣)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢10*10排线,内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	16.50	881.81	14549.87	1022.18			
37	011502001001	金属装饰线	3厚U形古铜色不锈钢嵌条40宽	m	45.00	90.51	4072.95	181.80			
38	010802001002	消火栓暗门	25厚白沙米黄/德国灰大理石暗门 1、规格900*2400, L40热镀锌角钢门钢架 2、包含天地轴、合页、扣手等五金件 3、消火栓外贴红色发光字	樘	3	1773.48	5320.44	917.97	5.64		
		顶面					143726.99	31613.07	3.28		
39	011302001001	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	352.74	150.76	53179.08	20804.61			
本页小计							77122.34	22926.56	5.64		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第7页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	011302001002	吊顶天棚	2厚古铜色拉丝不锈钢 1、双层15厚石膏基基层板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200, 2、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表) 3、具体详节点详图二大样图	m <sup>2</sup>	32.33	682.78	22074.28	1855.42			
41	011302001003	吊顶天棚	2厚古铜色拉丝不锈钢 1、单层15厚石膏基基层板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200, 2、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表) 3、具体详节点详图二大样图	m <sup>2</sup>	15.57	627.20	9765.50	763.09			
42	011302001004	吊顶天棚(侧)	2厚古铜色拉丝不锈钢(折边) 1、单层15厚石膏基基层板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200, 2、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表) 3、具体详节点详图二大样图	m <sup>2</sup>	24.68	597.11	14736.67	1310.51			
43	011302001005	吊顶天棚(侧)	2厚古铜色拉丝不锈钢 1、单层15厚石膏基基层板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200, 2、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表) 3、具体详节点详图二大样图	m <sup>2</sup>	14.72	597.11	8789.46	781.63			
本页小计							55365.91	4710.65			

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第8页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	011302001006	吊顶天棚(侧)	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层15厚纸面石膏板及9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	6.75	183.21	1236.67	425.72			
45	011304001001	灯带(槽)	15厚石膏基层板悬挑式灯槽、灯带(外9.5厚纸面石膏板) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道 2、满刮2厚面层耐水腻子找平	m <sup>2</sup>	8.41	181.31	1524.82	611.49	0.50		
46	011304001002	灯带(槽)	双层15厚石膏基层板悬挑式灯槽、灯带 1、2厚古铜色拉丝不锈钢饰面	m <sup>2</sup>	5.17	661.22	3418.51	351.46	0.31		
47	011304001003	灯带(槽)	2厚古铜色拉丝不锈钢饰面,嵌入式灯槽 1、双层15厚石膏基层板 2、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	15.22	764.66	11638.13	1323.68	0.46		
48	011502001002	金属装饰线	天棚面安装3厚L形50*50古铜色拉丝不锈钢角线	m	112.80	94.37	10644.94	796.37			
本页小计							28463.07	3508.72	1.27		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第9页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	010810002001	窗帘盒	上凹400 9.5厚纸面石膏板窗帘箱(白色无机涂料饰面),内衬15厚石膏基层板,50系列轻钢龙骨	m <sup>2</sup>	25.11	267.58	6718.93	2589.09	2.01		
		电子屏展示墙					73220.31	15085.32	381.44		
50	011204004002	干挂石材钢骨架	内墙(柱、梁)钢龙骨骨架及基层 1、L50镀锌角钢、8#镀锌槽钢通长 2、L50热镀锌角码,M12膨胀螺栓长100 固定	t	2.438	9390.61	22894.31	8812.39	381.30		
51	011204001004	石材墙面	干挂25厚白沙米黄大理石	m <sup>2</sup>	64.27	634.20	40760.03	4737.34			
52	011204001005	石材墙面	干挂25厚德国灰大理石	m <sup>2</sup>	15.90	486.30	7732.17	1171.99			
53	011204001006	石材开槽	石材开槽 断面100mm以内	m	16.80	16.99	285.43	206.81			
54	011502001003	金属装饰线(LED四周边框)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢边框(展开165),内衬18厚阻燃胶合板	m	14.15	67.61	956.68	106.97	0.14		
55	011105006002	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚,内衬三层9厚阻燃胶合板	m	21.20	27.91	591.69	49.82			
		其他					36000.00				
本页小计							79939.24	17674.41	383.45		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第10页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	011501014001	接待台	定制接待台,外包面层为12厚意大利灰/德国灰大理石,内18厚阻燃胶合板基层,镀锌方管骨架,内立面20厚木饰面,尺寸:1000mm*1120mm高,含抽屉、柜门、成品液压合页等,由家具公司定制,深化设计制作安装	m	7.20	5000.00	36000.00				
		水吧区					94363.70	10234.71	221.36		
		地面					9853.06	1686.88	30.25		
57	011102001004	石材楼地面	20厚意大利灰大理石(表面结晶处理) 1、撒素水泥面(洒适量清水) 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	20.30	483.86	9822.36	1684.29	30.25		
58	011105006003	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚,内衬三层9厚阻燃胶合板	m	1.10	27.91	30.70	2.59			
		墙面					24262.58	3826.91	72.57		
59	011207001002	墙面装饰板	8厚钢化烤漆玻璃,9厚阻燃胶合板基层	m <sup>2</sup>	2.40	184.90	443.76	82.08			
本页小计							46296.82	1768.96	30.25		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第11页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
60	011204004003	干挂石材钢骨架	内墙(柱、梁)钢龙骨骨架及基层 1、L50镀锌角钢、8#镀锌槽钢通长 2、L50热镀锌角码,M12膨胀螺栓长100 固定	t	0.464	9390.61	4357.24	1677.17	72.57		
61	011204001007	石材墙面	干挂25厚白沙米黄大理石	m <sup>2</sup>	20.61	634.20	13070.86	1519.16			
62	011204001008	石材墙面	干挂25厚德国灰大理石	m <sup>2</sup>	0.83	486.30	403.63	61.18			
63	011207001003	墙面装饰板	18厚格栅板面层,18厚阻燃胶合板基层, 横竖间距@500	m <sup>2</sup>	12.40	482.83	5987.09	487.32			
		顶面					27168.06	4720.92	118.54		
64	011302001007	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料 饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机 涂料底漆二道 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层9.5厚纸面石膏板 (3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨 固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工 艺做法表)	m <sup>2</sup>	13.11	150.76	1976.46	773.23			
本页小计							25795.28	4518.06	72.57		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第12页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	011302001008	吊顶天棚	2厚古铜色拉丝不锈钢饰面 1、双层15厚石膏基基层板 2、50*50*5镀锌方管@600天棚龙骨骨架, L50热镀锌角码, M12膨胀螺栓长100固定 3、具体详节点详图三大样图	m <sup>2</sup>	7.14	2011.90	14364.97	3086.69	118.38		
66	011302001009	吊顶天棚(立面)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢10*10排线造型饰面 1、双层15厚石膏基基层板 2、具体详节点详图三大样图	m <sup>2</sup>	6.22	894.27	5562.36	246.31			
67	011302001010	吊顶天棚(立面)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢饰面 1、双层15厚石膏基基层板 2、具体详节点详图三大样图	m <sup>2</sup>	6.22	446.97	2780.15	246.31			
68	011502001004	金属装饰线	3厚L形古铜色拉丝不锈钢角线(天棚) 1、双层15厚石膏基基层板	m	19.10	102.04	1948.96	162.16			
69	010810002002	窗帘盒	上凹400 9.5厚纸面石膏板窗帘箱(白色无机涂料饰面), 内衬15厚石膏基基层板, 50系列轻钢龙骨	m <sup>2</sup>	2.00	267.58	535.16	206.22	0.16		
		其他					33080.00				
本页小计							25191.60	3947.69	118.54		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第13页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
70	011501014002	吧台	定制18厚木纹免漆板吧台,台面20厚白沙米黄大理石,侧板20厚德国灰大理石,尺寸:1100mm*1000mm高,含抽屉、柜门、水槽、龙头、阀门、下水配件等,由家具公司定制,深化设计制作安装	m	3.40	3000.00	10200.00				
71	011501009001	固定吊柜	18厚白色免漆板,350mm宽,1420mm高,由家具公司定制,深化设计制作安装	m	4.90	1200.00	5880.00				
72	011501010001	固定低柜	18厚木纹免漆板,600mm宽,850mm高,20厚白沙米黄大理石台面及挡水板,由家具公司定制,深化设计制作安装	m	6.80	2500.00	17000.00				
		门厅(扩大前室)					156914.65	28944.93	435.99		
		地面					26441.37	5547.84	97.44		
73	011102001005	石材楼地面	20厚德国灰大理石(表面结晶处理) 1、撒素水泥面(洒适量清水) 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	63.16	370.64	23409.62	5240.39	94.11		
本页小计							56489.62	5240.39	94.11		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第14页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	011102001006	石材楼地面	20厚雅士白大理石波打线(表面结晶处理) 1、撒素水泥面(洒适量清水) 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	2.15	1045.46	2247.74	211.93	3.20		
75	011108003002	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门槛板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	0.30	515.45	154.64	42.53	0.13		
76	011105006004	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚,内衬三层9厚阻燃胶合板	m	22.55	27.91	629.37	52.99			
		墙面					113522.76	18352.84	337.82		
77	011204004004	干挂石材钢骨架	内墙(柱、梁)钢龙骨骨架及基层 1、L50镀锌角钢、8#镀锌槽钢通长 2、L50热镀锌角码,M12膨胀螺栓长100固定	t	2.147	9390.61	20161.64	7760.55	335.79		
78	011204001009	石材墙面	干挂25厚白沙米黄大理石	m <sup>2</sup>	93.07	634.20	59024.99	6860.19			
79	011204001010	石材墙面	干挂25厚德国灰大理石	m <sup>2</sup>	16.83	486.30	8184.43	1240.54			
本页小计							90402.81	16168.73	339.12		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第15页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
80	011204001011	石材开槽	石材开槽 断面100mm2以内	m	21.00	16.99	356.79	258.51			
81	011208001002	柱(梁)面装饰	3厚灰色铝板 1、双层18厚阻燃胶合板基层 2、部位;柱面靠幕墙一侧	m2	15.80	531.83	8402.91	871.53			
82	010802003004	钢质防火门	成品定制木纹乙级防火门(选样)FM乙1523 1、门洞修整、框周边塞缝、防火门安装等。 2、超长铝合金拉手	樘	1	2292.54	2292.54	117.54			
83	010802003005	钢质防火门	成品定制木纹乙级防火门(选样)FM乙1535 1、门洞修整、框周边塞缝、防火门安装等。 2、超长铝合金拉手	樘	1	3258.46	3258.46	162.77			
84	010808004003	金属门窗套	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	14.60	154.43	2254.68	248.78	0.15		
85	010808004004	金属门窗套(门楣线条)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢外包线条20宽,内衬双层18厚阻燃胶合板	m	11.32	40.86	462.54	58.75			
86	011207001004	墙面装饰板(门楣)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢10*10排线,内衬18厚阻燃胶合板	m2	6.18	881.81	5449.59	382.85			
87	011502001005	金属装饰线	3厚U形古铜色不锈钢嵌条40宽	m	21.00	90.51	1900.71	84.84			
本页小计							24378.22	2185.57	0.15		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第16页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	010802001003	消防栓暗门	25厚白沙米黄/德国灰大理石暗门 1、规格900*2400, L40热镀锌角钢门钢架 2、包含天地轴、合页、扣手等五金件 3、消防栓外贴红色发光字	樘	1	1773.48	1773.48	305.99	1.88		
		顶面					16950.52	5044.25	0.73		
89	011302001011	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	59.55	150.76	8977.76	3512.26			
本页小计							10751.24	3818.25	1.88		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第17页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
90	011302001012	吊顶天棚(侧)	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层15厚纸面石膏板及9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	3.51	183.21	643.07	221.38			
91	011304001004	灯带(槽)	2厚古铜色拉丝不锈钢饰面,嵌入式灯槽 1、双层15厚石膏基基层板 2、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	2.16	764.66	1651.67	187.86	0.06		
92	011502001006	金属装饰线	天棚面安装3厚L形50*50古铜色拉丝不锈钢角线	m	36.35	94.37	3430.35	256.63			
93	010810002003	窗帘盒	上凹400 9.5厚纸面石膏板窗帘箱(白色无机涂料饰面),内衬15厚石膏基基层板,50系列轻钢龙骨	m <sup>2</sup>	8.40	267.58	2247.67	866.12	0.67		
		电梯厅					110520.98	22611.95	667.19		
		地面					10499.60	2164.80	37.76		
本页小计							7972.76	1531.99	0.73		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第18页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
94	011102001007	石材楼地面	20厚德国灰大理石(表面结晶处理) 1、撒素水泥面(洒适量清水) 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	24.59	370.64	9114.04	2040.23	36.64		
95	011102001008	石材楼地面	20厚雅士白大理石波打线(表面结晶处理) 1、撒素水泥面(洒适量清水) 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	0.75	1045.46	784.10	73.93	1.12		
96	011105006005	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚,内衬三层9厚阻燃胶合板	m	21.55	27.91	601.46	50.64			
		墙面					48710.80	9443.62	222.01		
97	011204004005	干挂石材钢骨架	内墙(柱、梁)钢龙骨骨架及基层 1、竖向8#镀锌槽钢+横向L50镀锌角铁通长 2、L50热镀锌角码,M12膨胀螺栓长100固定	t	1.395	9390.61	13099.90	5042.37	218.18		
98	011204001012	石材墙面	干挂25厚白沙米黄大理石	m <sup>2</sup>	36.60	634.20	23211.72	2697.79			
本页小计							46811.22	9904.96	255.94		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第19页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
99	011204001013	石材墙面	干挂25厚德国灰大理石	m <sup>2</sup>	10.17	486.30	4945.67	749.63			
100	011204001014	石材开槽	石材开槽 断面100mm <sup>2</sup> 以内	m	5.40	16.99	91.75	66.47			
101	010808004005	金属门窗套(电梯门套饰面层)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条24宽折边)	m	11.20	238.97	2676.46	173.71			
102	010808004006	金属门窗套(电梯门楣线条)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢外包线条24宽折边,内衬9厚阻燃胶合板	m	7.62	60.41	460.32	37.11			
103	011207001005	墙面装饰板(电梯门楣)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢面层,内衬9厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	2.96	678.56	2008.54	230.20			
104	011502001007	金属装饰线(电梯面板处)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢折边线条150宽(展开230),内衬18厚阻燃胶合板	m	3.45	118.74	409.65	68.52	0.07		
105	010802001004	石材暗门	25厚白沙米黄/德国灰大理石暗门 1、规格1700*2400, L40热镀锌角钢门钢架 2、包含天地轴、合页、扣手等五金件 3、消火栓外贴红色发光字	樘	1	1806.79	1806.79	377.82	3.76		
		顶面					51310.58	11003.53	407.42		
106	011302001013	吊顶天棚	2厚古铜色拉丝不锈钢饰面 1、双层15厚石膏基基层板,灯槽9厚石膏基基层板 2、50*50*5镀锌方管@600天棚龙骨骨架, L50热镀锌角码, M12膨胀螺栓长100固定	m <sup>2</sup>	32.08	1381.45	44316.92	10673.98	407.42		
本页小计							56716.10	12377.44	411.25		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第20页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
107	011302001014	吊顶天棚(立面)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢10*10排线造型饰面 1、双层15厚石膏基基层板	m <sup>2</sup>	7.25	894.27	6483.46	287.10			
108	011502001008	金属装饰线	3厚L形古铜色拉丝不锈钢角线(天棚) 1、双层15厚石膏基基层板	m	5.00	102.04	510.20	42.45			
		招商中心(办公室)					65555.18	10622.50	32.23		
		地面					16012.64	3779.68	31.37		
109	011102003001	块料楼地面	600*1200防滑地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	72.20	201.03	14514.37	3472.82	30.32		
110	011108003003	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门槛板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	0.32	515.45	164.94	45.37	0.13		
本页小计							21672.97	3847.74	30.45		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第21页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
111	011105006006	金属踢脚线	80高成品铝合金踢脚线 1、9厘防火夹板基层(钢钉与墙面固定) 2、12厚M15水泥砂浆找平层 3、刷界面剂一道+甩浆一道 4、基层处理	m	23.10	57.72	1333.33	261.49	0.92		
		墙面					24247.88	1813.28	0.09		
112	011407001001	墙面喷刷涂料	白色无机涂料一底两面、3厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	39.26	31.35	1230.80	729.06			
113	011210003001	铝合金玻璃隔断	成品铝合金玻璃隔断,玻璃厚度5mm+5mm,内夹成品铝合金百叶至2.4m处,门上为5+5隔断配套免漆板,具体详立面图	m <sup>2</sup>	22.86	632.90	14468.09	681.00			
114	010801001001	木质门	成品定制实木复合门(选样)M1124 1、包含门扇安装,五金安装,框周边塞缝等 2、铝合金玻璃隔断上开启门	樘	1	2038.84	2038.84	47.70			
115	010801001002	木质门	成品定制实木复合门(选样)M1635 1、包含门扇安装,五金安装,框周边塞缝等 2、超长铝合金拉手	樘	1	4766.02	4766.02	132.03			
116	010808004007	金属门窗套	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	8.60	154.43	1328.10	146.54	0.09		
117	011207001006	墙面装饰板	8厚钢化烤漆玻璃,9厚阻燃胶合板基层	m <sup>2</sup>	2.25	184.90	416.03	76.95			
本页小计							25581.21	2074.77	1.01		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第22页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		顶面					12894.66	5029.54	0.77		
118	011302001015	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	68.51	150.76	10328.57	4040.72			
119	010810002004	窗帘盒	上凹400 9.5厚纸面石膏板窗帘箱(白色无机涂料饰面),内衬15厚石膏基层板,50系列轻钢龙骨	m <sup>2</sup>	9.59	267.58	2566.09	988.82	0.77		
		其他					12400.00				
120	011501009002	固定吊柜	18厚白色免漆板,350mm宽,900mm高,由家具公司定制,深化设计制作安装	m	4.00	800.00	3200.00				
121	011501010002	固定低柜	18厚木纹免漆板,600mm宽,850mm高,20厚人造石英石台面及挡水板,由家具公司定制,深化设计制作安装	m	4.00	2300.00	9200.00				
		二层					222318.24	46901.74	180.63		
本页小计							25294.66	5029.54	0.77		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第23页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		包间一、二、三					91509.37	18444.85	81.77		
		地面					20705.53	4712.98	39.64		
122	011102003002	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	93.56	201.03	18808.37	4500.24	39.30		
123	011108003004	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门槛板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	0.80	515.45	412.36	113.42	0.34		
124	011105006007	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、内衬9厚阻燃胶合板 2、背板12厚阻燃胶合板	m	45.56	32.59	1484.80	99.32			
		墙面					51610.53	6299.04	41.18		
125	010809004001	石材窗台板	20厚深灰色古堡灰大理石窗台板(倒角5*5及抛光),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	5.10	717.03	3656.85	601.95			
本页小计							24362.38	5314.93	39.64		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第24页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
126	011206001001	石材零星项目	20厚深灰色古堡灰大理石(窗台底部侧板),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	1.96	530.19	1039.17	200.72			
127	011207001007	墙面装饰板	12厚成品米白色护墙板(碳晶板)(B1级),内衬12厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	76.18	143.41	10924.97	1348.39			
128	011208001003	柱(梁)面装饰(包管)	12厚成品木色护墙板(碳晶板)(B1级),内衬12厚阻燃胶合板 1、40*30*2热镀锌方管@500龙骨布置 2、内衬12厚阻燃胶合板立板	m <sup>2</sup>	8.33	386.50	3219.55	901.22	31.49		
129	011207001008	墙面装饰板(造型背景)	12厚成品木色护墙板(碳晶板)(B1级),内衬12厚阻燃胶合板 1、40*30*2热镀锌方管@500龙骨布置 2、按正投影面积计(侧面饰面另计)	m <sup>2</sup>	11.51	281.10	3235.46	385.12	2.99		
130	011207001009	墙面装饰板(造型背景)	米白色阻燃硬包(B1级),内衬12厚奥松板 1、12厚阻燃胶合板基层 2、40*30*2热镀锌方管@500龙骨布置 3、按正投影面积计(侧面饰面另计)	m <sup>2</sup>	24.42	562.29	13731.12	1681.81	6.35		
131	011502001009	金属装饰线	1.2厚古铜色拉丝不锈钢线条10*12	m	16.50	20.75	342.38	58.08			
132	011502001010	金属装饰线(造型背景四周边框)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢边框(展开120),内衬12厚阻燃胶合板	m	26.90	48.78	1312.18	157.10			
133	011207001010	墙面装饰板(电视机壁龛)	米白色阻燃硬包(B1级),内衬12厚奥松板 1、12厚阻燃胶合板基层	m <sup>2</sup>	2.94	433.61	1274.81	156.14			
本页小计							35079.64	4888.58	40.83		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第25页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
134	011502001011	金属装饰线(电视机壁龛四周边框)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢边框(展开120),内衬12厚阻燃胶合板	m	10.15	48.78	495.12	59.28			
135	010801001003	木质门	成品定制实木复合门(选样)M1523 1、包含门扇安装,五金安装,框周边塞缝等	樘	2	2664.40	5328.80	124.68			
136	010801001004	木质门	成品定制实木复合门(选样)M1023 1、包含门扇安装,五金安装,框周边塞缝等	樘	1	1776.27	1776.27	41.56			
137	010808004008	金属门窗套	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	17.80	154.43	2748.85	303.31	0.18		
138	010808004009	金属门窗套(门洞)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套285宽(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	16.50	153.03	2525.00	279.68	0.17		
		顶面					19193.31	7432.83	0.95		
本页小计							12874.04	808.51	0.35		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第26页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
139	011302001016	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	93.44	150.76	14087.01	5511.09			
140	011302001017	吊顶天棚(侧)	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层15厚纸面石膏板及9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	10.64	183.21	1949.35	671.06			
141	011304001005	灯带(槽)	15厚石膏基层板悬挑式灯槽、灯带(外9.5厚纸面石膏板) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平	m <sup>2</sup>	7.92	181.31	1435.98	575.86	0.48		
本页小计							17472.34	6758.01	0.48		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第27页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
142	011407004001	线条刷涂料	20*10石膏板凹缝白色无机涂料/深灰色无机涂料	m	66.78	2.09	139.57	65.44			
143	010810002005	窗帘盒	上凹200 9.5厚纸面石膏板窗帘箱(白色无机涂料饰面),内衬15厚石膏基层板,50系列轻钢龙骨	m <sup>2</sup>	5.91	267.58	1581.40	609.38	0.47		
		备餐					38190.38	2779.54	6.21		
		地面					3811.11	823.58	5.98		
144	011102003003	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	13.19	201.03	2651.59	634.44	5.54		
145	011108003005	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门槛板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	1.04	515.45	536.07	147.44	0.44		
本页小计							4908.63	1456.70	6.45		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第28页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
146	011105006008	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、内衬9厚阻燃胶合板 2、背板12厚阻燃胶合板	m	19.13	32.59	623.45	41.70			
		墙面					13662.22	1176.24	0.23		
147	011207001011	墙面装饰板	12厚成品米白色护墙板(碳晶板)(B1级),内衬12厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	31.68	143.41	4543.23	560.74			
148	010801001005	木质门	成品定制实木复合门(选样)M0923 1、包含门扇安装,五金安装,框周边塞缝等	樘	3	1598.63	4795.89	112.20			
149	010808004010	金属门窗套	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	16.80	154.43	2594.42	286.27	0.17		
150	010808004011	金属门窗套(门洞)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套285宽(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	5.50	153.03	841.67	93.23	0.06		
151	011207001012	墙面装饰板	10厚钢化艺术玻璃,18厚阻燃胶合板基层	m <sup>2</sup>	3.62	245.03	887.01	123.80			
		顶面					1993.05	779.72			
本页小计							14285.67	1217.94	0.23		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第29页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
152	011302001018	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	13.22	150.76	1993.05	779.72			
		其他					18724.00				
153	011501009003	固定吊柜	18厚木纹免漆板,350mm宽,1200mm高,由家具公司定制,深化设计制作安装	m	6.04	800.00	4832.00				
154	011501010003	固定低柜	18厚木纹免漆板,600mm宽,800mm高,20厚人造石英石台面及挡水板,由家具公司定制,深化设计制作安装	m	6.04	2300.00	13892.00				
		过道连接休息区					57100.93	15436.95	42.99		
		地面					21759.63	4879.64	42.51		
本页小计							20717.05	779.72			

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第30页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
155	011102003004	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	98.15	201.03	19731.09	4721.02	41.22		
156	011105006009	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、9厘防火夹板基层(钢钉与墙面固定) 2、12厚M15水泥砂浆找平层 3、刷界面剂一道+甩浆一道 4、基层处理	m	64.48	31.46	2028.54	158.62	1.29		
		墙面					10753.70	3918.15	0.18		
157	011407001002	墙面喷刷涂料	白色无机涂料一底两面、3厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	171.10	31.35	5363.99	3177.33			
158	010809004002	石材窗台板	20厚深灰色古堡灰大理石窗台板(倒角5*5及抛光),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	2.41	717.03	1728.04	284.45			
159	011206001002	石材零星项目	20厚深灰色古堡灰大理石(窗台底部侧板),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	0.93	530.19	493.08	95.24			
160	010808004012	金属门窗套(门洞)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套285宽(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	18.40	153.03	2815.75	311.88	0.18		
本页小计							32160.49	8748.54	42.69		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第31页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
161	011207001013	墙面装饰板	10厚钢化艺术玻璃,18厚阻燃胶合板基层	m <sup>2</sup>	1.44	245.03	352.84	49.25			
		顶面					17147.60	6639.16	0.30		
162	011302001019	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	97.93	150.76	14763.93	5775.91			
163	011302001020	吊顶天棚(侧)	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层15厚纸面石膏板及9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	7.52	183.21	1377.74	474.29			
本页小计							16494.51	6299.45			

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第32页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
164	011407004002	线条刷涂料	20*10石膏板凹缝白色无机涂料/深灰色无机涂料	m	7.60	2.09	15.88	7.45			
165	010810002006	窗帘盒	上凹200 9.5厚纸面石膏板窗帘箱(白色无机涂料饰面),内衬15厚石膏基层板,50系列轻钢龙骨	m <sup>2</sup>	3.70	267.58	990.05	381.51	0.30		
		其他					7440.00				
166	011501009004	固定吊柜	18厚木纹免漆板,350mm宽,1200mm高,由家具公司定制,深化设计制作安装	m	2.40	800.00	1920.00				
167	011501010004	固定低柜	18厚木纹免漆板,600mm宽,800mm高,20厚人造石英石台面及挡水板,由家具公司定制,深化设计制作安装	m	2.40	2300.00	5520.00				
		连接楼梯					32808.40	9180.53	49.66		
		地面					24267.77	6207.63	45.28		
168	011102003005	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	98.15	201.03	19731.09	4721.02	41.22		
本页小计							28177.02	5109.98	41.52		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第33页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
169	011106002001	块料楼梯面层	600*1200仿大理石地砖踏步 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、倒圆角5*5及抛光 3、5*15防滑凹槽	m <sup>2</sup>	11.96	324.53	3881.38	1425.75	3.35		
170	011105006010	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、9厘防火夹板基层(钢钉与墙面固定) 2、12厚M15水泥砂浆找平层 3、刷界面剂一道+甩浆一道 4、基层处理	m	6.77	31.46	212.98	16.65	0.14		
171	011105006011	金属踢脚板(楼梯侧)	1.2厚深灰色不锈钢踢脚线 1、9厘防火夹板基层(钢钉与墙面固定) 2、12厚M15水泥砂浆找平层 3、刷界面剂一道+甩浆一道 4、基层处理	m <sup>2</sup>	1.17	378.05	442.32	44.21	0.57		
		墙面					4018.06	1236.67	4.08		
172	011407001003	墙面喷刷涂料	白色无机涂料一底两面、3厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	40.57	31.35	1271.87	753.38			
173	010809004003	石材窗台板	20厚深灰色古堡灰大理石窗台板(倒角5*5及抛光),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	1.47	717.03	1054.03	173.50			
174	011206001003	石材零星项目	20厚深灰色古堡灰大理石(窗台底部侧板),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	0.56	530.19	296.91	57.35			
本页小计							7159.49	2470.84	4.06		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第34页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
175	010808004013	金属门窗套	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	6.40	154.43	988.35	109.06	0.06		
176	011207001014	石膏板包管	9.5厚石膏板包管,内衬18厚阻燃胶合板,内设钢龙骨(涂料饰面、刮腻子另计)	m <sup>2</sup>	2.68	151.83	406.90	143.38	4.02		
		顶面					4522.57	1736.23	0.30		
177	011302001021	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	19.50	150.76	2939.82	1150.11			
本页小计							4335.07	1402.55	4.08		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第35页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
178	011302001022	吊顶天棚(侧)	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层15厚纸面石膏板及9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	3.21	183.21	588.10	202.45			
179	010810002007	窗帘盒	上凹200 9.5厚纸面石膏板窗帘箱(白色无机涂料饰面),内衬15厚石膏基层板,50系列轻钢龙骨	m <sup>2</sup>	3.70	267.58	990.05	381.51	0.30		
180	011407004003	线条刷涂料	20*10石膏板凹缝白色无机涂料/深灰色无机涂料	m	2.20	2.09	4.60	2.16			
		合用前室					2709.16	1059.87			
		顶面					2709.16	1059.87			
本页小计							1582.75	586.12	0.30		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第36页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
181	011302001023	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	17.97	150.76	2709.16	1059.87			
		三层					529251.92	113589.16	756.37		
		库房					7814.05	1785.44	6.10		
		墙面					5318.56	1269.76	6.10		
182	011204003001	块料墙面	600*1200白色墙砖(背胶) 1、同色美缝 2、6厚(干粉类)聚合物水泥防水砂浆镶贴 3、5mm聚合物水泥防水砂浆一道	m <sup>2</sup>	20.52	225.93	4636.08	988.65	1.03		
183	011207001015	石膏板包管	9.5厚石膏板包管,内衬18厚阻燃胶合板,内设钢龙骨(涂料饰面、刮腻子另计)	m <sup>2</sup>	3.38	151.83	513.19	180.83	5.07		
本页小计							7858.43	2229.35	6.10		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第37页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
184	011407001004	墙面喷刷涂料	白色无机涂料一底两面、3厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	5.40	31.35	169.29	100.28			
		顶面					2495.49	515.68			
185	011302001024	吊顶天棚	600*600*0.8铝扣板 1、U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定08钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部 2、现浇钢筋混凝土板底预留10钢筋吊环(勾)或膨胀螺栓,双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 3、1.2厚JS聚合物水泥基防水涂料,现浇钢筋混凝土楼板,打磨找平	m <sup>2</sup>	14.81	168.50	2495.49	515.68			
		电梯厅(厨房)					9302.70	1768.12	1.30		
		墙面					7238.57	1341.57	1.30		
186	011204003002	块料墙面	600*1200白色墙砖(背胶) 1、同色美缝 2、6厚(干粉类)聚合物水泥防水砂浆镶贴 3、5mm聚合物水泥防水砂浆一道	m <sup>2</sup>	26.01	225.93	5876.44	1253.16	1.30		
187	010808004014	金属门窗套(电梯门套饰面层)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条24宽折边)	m	5.70	238.97	1362.13	88.41			
		顶面					2064.13	426.55			
本页小计							9903.35	1957.53	1.30		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第38页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
188	011302001025	吊顶天棚	600*600*0.8铝扣板 1、U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定08钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部 2、现浇钢筋混凝土板底预留10钢筋吊环(勾)或膨胀螺栓,双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 3、1.2厚JS聚合物水泥基防水涂料,现浇钢筋混凝土楼板,打磨找补	m <sup>2</sup>	12.25	168.50	2064.13	426.55			
		消毒					5751.72	1249.26	2.74		
		地面					998.23	239.64	1.82		
189	011102003006	块料楼地面	600*1200仿大理石防滑地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、1.5厚自修复聚合物水泥防水涂料一道 4、5厚聚合物水泥防水砂浆一道 5、1:3水泥砂浆找坡层抹平(最薄处20mm) 7、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 8、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	3.66	238.94	874.52	205.62	1.72		
本页小计							2938.65	632.17	1.72		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第39页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
190	011108003006	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门槛板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	0.24	515.45	123.71	34.02	0.10		
		墙面					4136.78	882.18	0.92		
191	011204003003	块料墙面	600*1200白色墙砖(背胶) 1、同色美缝 2、6厚(干粉类)聚合物水泥防水砂浆镶贴 3、5mm聚合物水泥防水砂浆一道	m2	18.31	225.93	4136.78	882.18	0.92		
		顶面					616.71	127.44			
192	011302001026	吊顶天棚	600*600*0.8铝扣板 1、U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定08钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部 2、现浇钢筋混凝土板底预留10钢筋吊环(勾)或膨胀螺栓,双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 3、1.2厚JS聚合物水泥基防水涂料,现浇钢筋混凝土楼板,打磨找补	m2	3.66	168.50	616.71	127.44			
		洗消间					19286.09	3582.78	9.71		
本页小计							4877.20	1043.64	1.02		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第40页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		地面					3957.19	934.53	7.66		
193	011102003007	块料楼地面	600*1200仿大理石防滑地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、1.5厚自修复聚合物水泥防水涂料一道 4、5厚聚合物水泥防水砂浆一道 5、1:3水泥砂浆找坡层抹平(最薄处20mm) 7、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 8、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	16.13	238.94	3854.10	906.18	7.58		
194	011108003007	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门槛板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	0.20	515.45	103.09	28.35	0.08		
		墙面					12610.99	2086.60	2.05		
195	011204003004	块料墙面	600*1200白色墙砖(背胶) 1、同色美缝 2、6厚(干粉类)聚合物水泥防水砂浆镶贴 3、5mm聚合物水泥防水砂浆一道	m2	39.80	225.93	8992.01	1917.56	1.99		
本页小计							12949.20	2852.09	9.65		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第41页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
196	010801001006	木质门	成品定制实木复合门(选样)M1023 1、包含门扇安装,五金安装,框周边塞缝等	樘	1	1776.27	1776.27	41.56			
197	010808004015	金属门窗套	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	5.60	154.43	864.81	95.42	0.06		
198	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	新增铝合金窗安装	m <sup>2</sup>	1.80	543.28	977.90	32.06			
		顶面					2717.91	561.65			
199	011302001027	吊顶天棚	600*600*0.8铝扣板 1、U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定08钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部 2、现浇钢筋混凝土板底预留10钢筋吊环(勾)或膨胀螺栓,双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 3、1.2厚JS聚合物水泥基防水涂料,现浇钢筋混凝土楼板,打磨找补	m <sup>2</sup>	16.13	168.50	2717.91	561.65			
		食堂					248329.28	54101.60	485.27		
		地面					81423.60	18981.31	163.79		
本页小计							6336.89	730.69	0.06		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第42页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
200	011102003008	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	389.98	201.03	78397.68	18758.04	163.79		
201	011105006012	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、内衬9厚阻燃胶合板 2、背板12厚阻燃胶合板	m	71.20	32.59	2320.41	155.22			
202	011105006013	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、内衬9厚阻燃胶合板 2、背板18厚阻燃胶合板 3、木龙骨基层(防火、防腐处理)	m	19.84	35.56	705.51	68.05			
		墙面					70749.46	8179.50	79.65		
203	010809004004	石材窗台板	20厚深灰色古堡灰大理石窗台板(倒角5*5及抛光),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	5.08	717.03	3642.51	599.59			
204	011206001004	石材零星项目	20厚深灰色古堡灰大理石(窗台底部侧板),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	2.07	530.19	1097.49	211.99			
205	011207001016	墙面装饰板	12厚成品米白色护墙板(碳晶板)(B1级),内衬12厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	190.91	143.41	27378.40	3379.11			
206	011207001017	墙面装饰板	8厚钛金板(选样)	m <sup>2</sup>	12.16	1546.14	18801.06	219.00			
本页小计							132343.06	23391.00	163.79		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第43页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
207	011204003005	块料墙面	600*1200白色墙砖(背胶) 1、同色美缝 2、6厚(干粉类)聚合物水泥防水砂浆镶贴 3、5mm聚合物水泥防水砂浆一道	m <sup>2</sup>	11.85	225.93	2677.27	570.93	0.59		
208	011207001018	墙面装饰板	12厚成品木色护墙板(碳晶板)(B1级),内衬18厚阻燃胶合板 1、镀锌钢龙骨基层	m <sup>2</sup>	52.58	218.57	11492.41	2671.06	78.87		
209	010808004016	金属门窗套(门洞)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	7.20	153.03	1101.82	122.04	0.07		
210	010808004017	金属门窗套	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	11.90	154.43	1837.72	202.78	0.12		
211	011502001012	金属装饰线	1.2厚古铜色拉丝不锈钢线条25*20宽	m	19.62	33.47	656.68	69.06			
212	010808004018	金属门窗套(门洞)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套50宽(展开330)	m	17.93	115.12	2064.10	133.94			
		顶面					41124.57	17260.79	1.34		
本页小计							19830.00	3769.81	79.65		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第44页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
213	011302001028	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	98.46	126.46	12451.25	4982.08			
214	011302001029	吊顶天棚(侧)	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层15厚纸面石膏板及9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	84.10	183.21	15407.96	5304.19			
215	010810002008	窗帘盒	上凹400 9.5厚纸面石膏板窗帘箱(白色无机涂料饰面),内衬15厚石膏基层板,50系列轻钢龙骨	m <sup>2</sup>	16.76	267.58	4484.64	1728.12	1.34		
本页小计							32343.85	12014.39	1.34		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第45页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
216	011407002001	天棚喷刷涂料	浅灰色无机涂料饰面 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、原建筑板底	m <sup>2</sup>	282.52	31.08	8780.72	5246.40			
		其他					55031.65	9680.00	240.49		
217	011501010005	餐盘柜	18厚难燃木饰面,600mm宽,850mm高,20厚人造石英石台面及挡水板,由家具公司定制,深化设计制作安装(按正立面投影面积计)	m	2.00	2300.00	4600.00				
218	011501001001	自助台	20厚爵士白大理石饰面,内衬18厚阻燃胶合板,30*40*3镀锌方管@400骨架,尺寸:900高,890宽,6400长,具体做法详大样图	个	1	17106.74	17106.74	2345.57	56.30		
219	011501001002	售菜台	20厚人造石英石台面,内衬18厚阻燃胶合板,40*40*4热镀锌角钢@300骨架,内侧墙砖,外侧8厚成品木纹抗菌板,底部1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚,尺寸:1000高,680宽	m	12.53	1419.93	17791.72	3664.77	89.59		
本页小计							48279.18	11256.74	145.89		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第46页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
220	011501001003	玻璃挂落挡板	6厚钢化玻璃挂落, 1.2厚古铜色拉丝不锈钢饰面, 内衬18厚阻燃胶合板, 40*40*4热镀锌方管@300骨架, 外侧8厚成品木纹抗菌板, 尺寸: 500高, 500宽, 玻璃下落800	m	12.53	1239.68	15533.19	3669.66	94.60		
		包间一、二、三、四					102861.01	20963.47	58.73		
		地面					21945.25	5269.23	45.19		
221	011102003009	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道, 内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	106.60	201.03	21429.80	5127.46	44.77		
222	011108003008	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门槛板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道, 内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	1.00	515.45	515.45	141.77	0.42		
		墙面					56721.35	6344.56	11.51		
本页小计							37478.44	8938.89	139.79		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第47页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
223	010809004005	石材窗台板	20厚深灰色古堡灰大理石窗台板(倒角5*5及抛光),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	7.01	717.03	5026.38	827.39			
224	011206001005	石材零星项目	20厚深灰色古堡灰大理石(窗台底部侧板),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	2.70	530.19	1431.51	276.51			
225	011207001019	墙面装饰板	12厚成品米白色护墙板(碳晶板)(B1级),内衬12厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	91.65	143.41	13143.53	1622.21			
226	011207001020	墙面装饰板(造型背景)	12厚成品木色护墙板(碳晶板)(B1级),内衬12厚阻燃胶合板 1、40*30*2热镀锌方管@500龙骨布置 2、按正投影面积计(侧面饰面另计)	m <sup>2</sup>	19.11	281.10	5371.82	639.42	4.97		
227	011207001021	墙面装饰板(造型背景)	米白色阻燃硬包(B1级),内衬12厚奥松板 1、12厚阻燃胶合板基层 2、40*30*2热镀锌方管@500龙骨布置 3、按正投影面积计(侧面饰面另计)	m <sup>2</sup>	24.26	562.29	13641.16	1670.79	6.31		
228	011502001013	金属装饰线	1.2厚古铜色拉丝不锈钢线条10*12	m	22.00	20.75	456.50	77.44			
229	011502001014	金属装饰线(造型背景四周边框)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢边框(展开120),内衬12厚阻燃胶合板	m	33.12	48.78	1615.59	193.42			
230	011207001022	墙面装饰板(电视机壁龛)	米白色阻燃硬包(B1级),内衬12厚奥松板 1、12厚阻燃胶合板基层	m <sup>2</sup>	5.88	433.61	2549.63	312.29			
231	011502001015	金属装饰线(电视机壁龛四周边框)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢边框(展开120),内衬12厚阻燃胶合板	m	20.30	48.78	990.23	118.55			
本页小计							44226.35	5738.02	11.28		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第48页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
232	010801001007	木质门	成品定制实木复合门(选样)M1523 1、包含门扇安装,五金安装,框周边塞缝等	樘	2	2664.40	5328.80	124.68			
233	010801001008	木质门	成品定制实木复合门(选样)M1023 1、包含门扇安装,五金安装,框周边塞缝等	樘	2	1776.27	3552.54	83.12			
234	010808004019	金属门窗套	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	23.40	154.43	3613.66	398.74	0.23		
		顶面					24194.41	9349.68	2.03		
235	011302001030	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	98.38	150.76	14831.77	5802.45			
本页小计							27326.77	6408.99	0.23		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第49页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
236	011302001031	吊顶天棚(侧)	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层15厚纸面石膏板及9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	14.06	183.21	2575.93	886.76			
237	011304001006	灯带(槽)	15厚石膏基层板悬挑式灯槽、灯带(外9.5厚纸面石膏板) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平	m <sup>2</sup>	10.50	181.31	1903.76	763.46	0.63		
238	011407004004	线条刷涂料	20*10石膏板凹缝白色无机涂料/深灰色无机涂料	m	88.16	2.09	184.25	86.40			
239	010810002009	窗帘盒	上凹400 9.5厚纸面石膏板窗帘箱(白色无机涂料饰面),内衬15厚石膏基层板,50系列轻钢龙骨	m <sup>2</sup>	17.56	267.58	4698.70	1810.61	1.40		
		内卫(2间)					39237.34	8986.04	7.94		
		地面					2916.79	691.97	5.56		
本页小计							9362.64	3547.23	2.03		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第50页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
240	011102003010	块料楼地面	600*1200仿大理石防滑地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、1.5厚自修复聚合物水泥防水涂料一道 4、5厚聚合物水泥防水砂浆一道 5、1:3水泥砂浆找坡层抹平(最薄处20mm) 7、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 8、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	11.56	238.94	2762.15	649.44	5.43		
241	011108003009	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门槛板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	0.30	515.45	154.64	42.53	0.13		
		墙面					15133.72	2412.82	2.38		
242	011204003006	块料墙面	600*1200白色墙砖(背胶) 1、同色美缝 2、6厚(干粉类)聚合物水泥防水砂浆镶贴 3、5mm聚合物水泥防水砂浆一道	m2	45.46	225.93	10270.78	2190.26	2.27		
本页小计							13187.57	2882.23	7.83		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第51页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
243	010801001009	木质门	成品定制实木复合门(选样)M1023 1、包含门扇安装,五金安装,框周边塞缝等	樘	2	1776.27	3552.54	83.12			
244	010808004020	金属门窗套	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套197宽(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	11.20	117.00	1310.40	139.44	0.11		
		顶面					16695.09	5802.45			
245	011302001032	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层9.5厚防水纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	98.38	169.70	16695.09	5802.45			
		其他					4491.74	78.80			
246	011505001001	洗漱台	20厚古堡灰大理石台面,35*35*4热镀锌角钢骨架,600宽,600高,侧板150高20厚古堡灰大理石,450高18厚难燃岩灰色直纹橡木木饰面	m	2.63	1500.00	3945.00				
本页小计							25503.03	6025.01	0.11		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第52页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
247	011505010001	镜面玻璃	5厚银镜800*1200, 内衬18厚阻燃板基层, 1.2厚304喷砂黑钛金不锈钢边框	m <sup>2</sup>	1.92	284.76	546.74	78.80			
		过道					42520.23	9885.32	18.08		
		地面					9332.72	2057.46	17.65		
248	011102003011	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道, 内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	40.00	201.03	8041.20	1924.00	16.80		
249	011108003010	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门槛板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道, 内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	0.32	515.45	164.94	45.37	0.13		
250	011105006014	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、9厘防火夹板基层(钢钉与墙面固定) 2、12厚M15水泥砂浆找平层 3、刷界面剂一道+甩浆一道 4、基层处理	m	35.81	31.46	1126.58	88.09	0.72		
本页小计							9879.46	2136.26	17.65		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第53页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		墙面					4522.48	2011.64			
251	011407001005	墙面喷刷涂料	白色无机涂料一底两面、3厚耐水腻子分遍找平	m2	95.97	31.35	3008.66	1782.16			
252	011207001023	墙面装饰板	10厚钢化艺术玻璃,9厚阻燃胶合板基层	m2	5.27	220.30	1160.98	180.23			
253	011207001024	墙面装饰板	10厚钢化艺术玻璃,18厚阻燃胶合板基层	m2	1.44	245.03	352.84	49.25			
		顶面					15800.03	5816.22	0.43		
254	011302001033	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m2	95.27	126.46	12047.84	4820.66			
本页小计							16570.32	6832.30			

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第54页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
255	011302001034	吊顶天棚(侧)	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层15厚纸面石膏板及9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	4.56	183.21	835.44	287.60			
256	011302001035	吊顶天棚	1.2厚黑钛金拉丝不锈钢 1、双层15厚石膏基层板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200, 2、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	3.11	508.48	1581.37	178.48			
257	011304001007	灯带(槽)	15厚石膏基层板悬挑式灯槽、灯带(外9.5厚纸面石膏板) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平	m <sup>2</sup>	5.24	181.31	950.06	381.00	0.31		
258	010810002010	窗帘盒	上凹400 9.5厚纸面石膏板窗帘箱(白色无机涂料饰面),内衬15厚石膏基层板,50系列轻钢龙骨	m <sup>2</sup>	1.44	267.58	385.32	148.48	0.12		
		其他					12865.00				
本页小计							3752.19	995.56	0.43		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第55页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
259	011501009005	固定吊柜	18厚木纹免漆板, 350mm宽, 1100mm高, 由家具公司定制, 深化设计制作安装	m	4.15	800.00	3320.00				
260	011501010006	固定低柜	18厚木纹免漆板, 600mm宽, 800mm高, 20厚人造石英石台面及挡水板, 由家具公司定制, 深化设计制作安装	m	4.15	2300.00	9545.00				
		工具间					3032.39	1055.44	2.78		
		地面					1537.66	320.03	2.78		
261	011102003012	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道, 内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	6.17	201.03	1240.36	296.78	2.59		
262	011105006015	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、9厘防火夹板基层(钢钉与墙面固定) 2、12厚M15水泥砂浆找平层 3、刷界面剂一道+甩浆一道 4、基层处理	m	9.45	31.46	297.30	23.25	0.19		
		墙面					714.47	423.21			
本页小计							14402.66	320.03	2.78		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第56页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
263	011407001006	墙面喷刷涂料	白色无机涂料一底两面、3厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	22.79	31.35	714.47	423.21			
		顶面					780.26	312.20			
264	011302001036	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	6.17	126.46	780.26	312.20			
		电梯厅					48825.65	9294.82	163.72		
		地面					5047.37	1171.90	9.25		
265	011102003013	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	21.12	201.03	4245.75	1015.87	8.87		
本页小计							5740.48	1751.28	8.87		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第57页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
266	011108003011	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门槛板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	0.90	515.45	463.91	127.59	0.38		
267	011105006016	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚,内衬三层9厚阻燃胶合板	m	12.10	27.91	337.71	28.44			
		墙面					40296.68	6864.74	154.47		
268	011204004006	干挂石材钢骨架	内墙(柱、梁)钢龙骨骨架及基层 1、竖向8#镀锌槽钢+横向L50镀锌角铁通长 2、L50热镀锌角码,M12膨胀螺栓长100固定	t	0.986	9390.61	9259.14	3564.00	154.21		
269	011204001015	石材墙面	干挂25厚白沙米黄大理石	m <sup>2</sup>	24.22	634.20	15360.32	1785.26			
270	011204001016	石材墙面	干挂25厚德国灰大理石	m <sup>2</sup>	8.66	486.30	4211.36	638.33			
271	010808004021	金属门窗套(电梯门套饰面层)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条24宽折边)	m	11.20	238.97	2676.46	173.71			
272	010808004022	金属门窗套(电梯门楣线条)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢外包线条24宽折边,内衬9厚阻燃胶合板	m	5.20	60.41	314.13	25.32			
273	011207001025	墙面装饰板(电梯门楣)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢面层,内衬9厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	1.56	678.56	1058.55	121.32			
本页小计							33681.58	6463.97	154.59		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第58页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
274	011502001016	金属装饰线(电梯面板处)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢折边线条150宽(展开230),内衬18厚阻燃胶合板	m	2.85	118.74	338.41	56.60	0.06		
275	010801001010	木质门	成品定制实木复合门(选样)M1523 1、包含门扇安装,五金安装,框周边塞缝等 2、超长铝合金拉手	樘	1	2664.40	2664.40	62.34			
276	010808004023	金属门窗套	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	6.10	154.43	942.02	103.94	0.06		
277	010808004024	金属门窗套(门洞)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	13.80	153.03	2111.81	233.91	0.14		
278	010808004025	金属门窗套(门楣线条)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢外包线条40宽,内衬双层18厚阻燃胶合板	m	4.64	42.26	196.09	18.24			
279	011207001026	墙面装饰板(门楣)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢10*10排线,内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	1.32	881.81	1163.99	81.77			
		顶面					3481.60	1258.18			
本页小计							7416.72	556.80	0.26		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第59页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
280	011302001037	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	20.37	150.76	3070.98	1201.42			
281	011302001038	吊顶天棚	1.2厚黑钛金拉丝不锈钢 1、双层15厚石膏基层板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200, 2、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	0.75	508.48	381.36	43.04			
282	011407004005	线条刷涂料	20*10石膏板凹缝白色无机涂料/深灰色无机涂料	m	14.00	2.09	29.26	13.72			
		前室					2291.46	916.87			
		顶面					2291.46	916.87			
本页小计							3481.60	1258.18			

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第60页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
283	011302001039	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	18.12	126.46	2291.46	916.87			
		四层					458270.05	109512.85	598.07		
		茶水区					20768.98	2569.88	6.06		
		地面					2546.71	580.18	4.94		
284	011102003014	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	11.36	201.03	2283.70	546.42	4.77		
本页小计							4575.16	1463.29	4.77		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第61页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
285	011108003012	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门槛板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	0.13	515.45	67.01	18.43	0.05		
286	011105006017	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、9厘防火夹板基层(钢钉与墙面固定) 2、12厚M15水泥砂浆找平层 3、刷界面剂一道+甩浆一道 4、基层处理	m	6.23	31.46	196.00	15.33	0.12		
		墙面					5753.85	1312.42	1.02		
287	010809004006	石材窗台板	20厚深灰色古堡灰大理石窗台板(倒角5*5及抛光),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	0.26	717.03	186.43	30.69			
288	011206001006	石材零星项目	20厚深灰色古堡灰大理石(窗台底部侧板),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	0.10	530.19	53.02	10.24			
289	011407001007	墙面喷刷涂料	白色无机涂料一底两面、3厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	14.81	31.35	464.29	275.02			
290	011204003007	块料墙面	600*1200白色墙砖(背胶) 1、同色美缝 2、6厚(干粉类)聚合物水泥防水砂浆镶贴 3、5mm聚合物水泥防水砂浆一道	m <sup>2</sup>	19.12	225.93	4319.78	921.20	0.96		
本页小计							5286.53	1270.91	1.13		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第62页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
291	010808004026	金属门窗套(120墙门洞)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	6.45	113.23	730.33	75.27	0.06		
		顶面					1704.42	677.28	0.10		
292	011302001040	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	10.96	126.46	1386.00	554.58			
293	010810002011	窗帘盒	上凹400 9.5厚纸面石膏板窗帘箱(白色无机涂料饰面),内衬15厚石膏基层板,50系列轻钢龙骨	m <sup>2</sup>	1.19	267.58	318.42	122.70	0.10		
		其他					10764.00				
294	011501010007	茶水柜	18厚难燃木饰面,600mm宽,800mm高,20厚人造石英石台面及挡水板,由家具公司定制,深化设计制作安装	m	4.68	2300.00	10764.00				
		过道(含电梯厅)					91201.22	27045.14	129.64		
		地面					37053.75	8181.17	71.10		
本页小计							13198.75	752.55	0.16		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第63页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
295	011102003015	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	163.14	201.03	32796.03	7847.03	68.52		
296	011105006018	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、9厘防火夹板基层(钢钉与墙面固定) 2、12厚M15水泥砂浆找平层 3、刷界面剂一道+甩浆一道 4、基层处理	m	128.95	31.46	4056.77	317.22	2.58		
297	011105006019	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚,内衬三层9厚阻燃胶合板	m	7.20	27.91	200.95	16.92			
		墙面					28813.30	9482.75	57.84		
298	010809004007	石材窗台板	20厚深灰色古堡灰大理石窗台板(倒角5*5及抛光),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	1.35	717.03	967.99	159.34			
299	011206001007	石材零星项目	20厚深灰色古堡灰大理石(窗台底部侧板),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	0.52	530.19	275.70	53.25			
300	011407001008	墙面喷刷涂料	白色无机涂料一底两面、3厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	349.42	31.35	10954.32	6488.73			
本页小计							49251.76	14882.49	71.10		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第64页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
301	011204004007	干挂石材钢骨架	内墙(柱、梁)钢龙骨骨架及基层 1、竖向8#镀锌槽钢+横向L50镀锌角铁 通长 2、L50热镀锌角码,M12膨胀螺栓长100 固定	t	0.369	9390.61	3465.14	1333.79	57.71		
302	011204001017	石材墙面	干挂25厚白沙米黄大理石	m <sup>2</sup>	9.48	634.20	6012.22	698.77			
303	011204001018	石材墙面	干挂25厚德国灰大理石	m <sup>2</sup>	3.39	486.30	1648.56	249.88			
304	010808004027	金属门窗套(电梯门套饰 面层)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线 条24宽折边)	m	11.20	238.97	2676.46	173.71			
305	010808004028	金属门窗套(电梯门楣线 条)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢外包线条24宽 折边,内衬9厚阻燃胶合板	m	5.20	60.41	314.13	25.32			
306	011207001027	墙面装饰板(电梯门楣)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢面层,内衬9 厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	1.56	678.56	1058.55	121.32			
307	011502001017	金属装饰线(电梯面板处 )	1.2厚古铜色拉丝不锈钢折边线条150 宽(展开230),内衬18厚阻燃胶合板	m	2.85	118.74	338.41	56.60	0.06		
308	010808004029	金属门窗套(门洞)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线 条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	7.20	153.03	1101.82	122.04	0.07		
		顶面					25334.17	9381.22	0.70		
本页小计							16615.29	2781.43	57.84		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第65页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
309	011302001041	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	156.24	126.46	19758.11	7905.74			
310	011302001042	吊顶天棚	1.2厚黑钛金拉丝不锈钢 1、双层15厚石膏基层板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200, 2、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	4.69	508.48	2384.77	269.16			
311	011302001043	吊顶天棚(侧)	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层15厚纸面石膏板及9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	5.32	183.21	974.68	335.53			
本页小计							23117.56	8510.43			

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第66页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
312	011304001008	灯带(槽)	15厚石膏基层板悬挑式灯槽、灯带(外9.5厚纸面石膏板) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道 2、满刮2厚面层耐水腻子找平	m2	5.85	181.31	1060.66	425.35	0.35		
313	010810002012	窗帘盒	上凹400 9.5厚纸面石膏板窗帘箱(白色无机涂料饰面),内衬15厚石膏基层板,50系列轻钢龙骨	m2	4.32	267.58	1155.95	445.44	0.35		
		资料室(3间)					99054.67	24558.35	100.48		
		地面					50375.40	11566.60	100.24		
314	011102003016	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	233.24	201.03	46888.24	11218.84	97.96		
315	011108003013	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门楣板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	0.74	515.45	381.43	104.91	0.31		
本页小计							49486.28	12194.54	98.97		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第67页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
316	011105006020	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、9厘防火夹板基层(钢钉与墙面固定) 2、12厚M15水泥砂浆找平层 3、刷界面剂一道+甩浆一道 4、基层处理	m	98.72	31.46	3105.73	242.85	1.97		
		墙面					24347.67	6094.84	0.24		
317	010809004008	石材窗台板	20厚深灰色古堡灰大理石窗台板(倒角5*5及抛光),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	3.38	717.03	2423.56	398.94			
318	011206001008	石材零星项目	20厚深灰色古堡灰大理石(窗台底部侧板),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	1.30	530.19	689.25	133.13			
319	011407001009	墙面喷刷涂料	白色无机涂料一底两面、3厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	269.84	31.35	8459.48	5010.93			
320	010801001011	木质门	成品定制实木复合门(选样)M1523 1、包含门扇安装,五金安装,框周边塞缝等	樘	3	2664.40	7993.20	187.02			
321	010801001012	木质门	成品定制实木复合门(选样)M1023 1、包含门扇安装,五金安装,框周边塞缝等	樘	1	1776.27	1776.27	41.56			
322	010808004030	金属门窗套	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套197宽(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	18.30	117.00	2141.10	227.84	0.18		
本页小计							26588.59	6242.27	2.15		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第68页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
323	010808004031	金属门窗套	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	5.60	154.43	864.81	95.42	0.06		
		顶面					24331.60	6896.91			
324	011302001044	吊顶天棚	600*600硅酸钙板 1、U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定08钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部 2、现浇钢筋混凝土板底预留10钢筋吊环(勾)或膨胀螺栓,双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环)	m <sup>2</sup>	233.24	104.32	24331.60	6896.91			
		大会议室(含音控室、器材室)					139221.23	30455.35	244.77		
		地面					49167.97	11261.05	172.54		
325	011102003017	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	172.81	201.03	34739.99	8312.16	72.58		
本页小计							59936.40	15304.49	72.64		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第69页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
326	011108003014	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门槛板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	0.60	515.45	309.27	85.06	0.25		
327	011104002001	实木复合地板(地台)	难燃实木复合地板 1、18厚阻燃板基层,侧板难燃木饰面 2、40*40*4热镀锌方管骨架,L50*5热镀锌角钢地面膨胀螺栓固定	m <sup>2</sup>	15.00	831.17	12467.55	2746.20	99.45		
328	011105006021	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、内衬9厚阻燃胶合板 2、背板12厚阻燃胶合板	m	35.40	32.59	1153.69	77.17			
329	011105006022	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、内衬9厚阻燃胶合板 2、背板18厚阻燃胶合板 3、木龙骨基层(防火、防腐处理)	m	2.40	35.56	85.34	8.23			
330	011105006023	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、9厘防火夹板基层(钢钉与墙面固定) 2、12厚M15水泥砂浆找平层 3、刷界面剂一道+甩浆一道 4、基层处理	m	13.10	31.46	412.13	32.23	0.26		
		墙面					56227.88	6647.22	70.85		
本页小计							14427.98	2948.89	99.96		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第70页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
331	010809004009	石材窗台板	20厚深灰色古堡灰大理石窗台板(倒角5*5及抛光),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	2.38	717.03	1706.53	280.91			
332	011206001009	石材零星项目	20厚深灰色古堡灰大理石(窗台底部侧板),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	0.92	530.19	487.77	94.22			
333	011207001028	墙面装饰板	12厚成品木色护墙板(碳晶板)(B1级),内衬18厚阻燃胶合板 1、镀锌钢龙骨基层	m <sup>2</sup>	47.08	218.57	10290.28	2391.66	70.62		
334	011502001018	金属装饰线	1.2厚古铜色拉丝不锈钢线条50*20宽	m	5.60	33.47	187.43	19.71			
335	011207001029	墙面装饰板	12厚成品米白色护墙板(碳晶板)(B1级),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	71.40	160.77	11478.98	1263.78			
336	011207001030	墙面装饰板	15厚浅色直纹橡木条形吸音板,内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	17.38	660.93	11486.96	469.43			
337	011207001031	墙面装饰板(造型背景)	米白色阻燃硬包(B1级),内衬12厚奥松板 1、18厚阻燃胶合板基层	m <sup>2</sup>	17.22	450.97	7765.70	914.55			
338	011407001010	墙面喷刷涂料	白色无机涂料一底两面、3厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	38.44	31.35	1205.09	713.83			
339	010801001013	木质门	成品定制实木复合门(选样)M1523 1、包含门扇安装,五金安装,框周边塞缝等	樘	2	2664.40	5328.80	124.68			
本页小计							49937.54	6272.77	70.62		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第71页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
340	010801001014	木质门	成品定制实木复合门(选样)M1023 1、包含门扇安装,五金安装,框周边塞缝等	樘	2	1776.27	3552.54	83.12			
341	010808004032	金属门窗套	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套197宽(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	23.40	117.00	2737.80	291.33	0.23		
		顶面					33825.38	12547.08	1.38		
342	011302001045	吊顶天棚	600*600硅酸钙板 1、U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定08钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部 2、现浇钢筋混凝土板底预留10钢筋吊环(勾)或膨胀螺栓,双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环)	m <sup>2</sup>	7.96	104.32	830.39	235.38			
343	011302001046	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	173.52	126.46	21943.34	8780.11			
本页小计							29064.07	9389.94	0.23		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第72页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
344	011302001047	吊顶天棚(侧)	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层15厚纸面石膏板及9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	24.75	183.21	4534.45	1560.98			
345	011302001048	吊顶天棚	1.2厚黑钛金拉丝不锈钢 1、双层15厚石膏基层板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200, 2、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	4.10	508.48	2084.77	235.30			
346	011304001009	灯带(槽)	15厚石膏基层板悬挑式灯槽、灯带(外9.5厚纸面石膏板) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平	m <sup>2</sup>	9.60	181.31	1740.58	698.02	0.58		
347	010810002013	窗帘盒	上凹400 9.5厚纸面石膏板窗帘箱(白色无机涂料饰面),内衬15厚石膏基层板,50系列轻钢龙骨	m <sup>2</sup>	10.06	267.58	2691.85	1037.29	0.80		
		会议室1、2					102513.94	22834.26	114.26		
本页小计							11051.65	3531.59	1.38		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第73页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		地面					28554.98	6586.24	55.44		
348	011102003018	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	130.80	201.03	26294.72	6291.48	54.94		
349	011108003015	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门槛板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	1.20	515.45	618.54	170.12	0.50		
350	011105006024	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、内衬9厚阻燃胶合板 2、背板12厚阻燃胶合板	m	34.99	32.59	1140.32	76.28			
351	011105006025	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、内衬9厚阻燃胶合板 2、背板18厚阻燃胶合板 3、木龙骨基层(防火、防腐处理)	m	14.10	35.56	501.40	48.36			
		墙面					47001.06	5741.55	56.42		
本页小计							28554.98	6586.24	55.44		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第74页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
352	010809004010	石材窗台板	20厚深灰色古堡灰大理石窗台板(倒角5*5及抛光),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	7.51	717.03	5384.90	886.41			
353	011206001010	石材零星项目	20厚深灰色古堡灰大理石(窗台底部侧板),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	2.89	530.19	1532.25	295.96			
354	011207001032	墙面装饰板	12厚成品木色护墙板(碳晶板)(B1级),内衬18厚阻燃胶合板 1、镀锌钢龙骨基层	m <sup>2</sup>	37.45	218.57	8185.45	1902.46	56.18		
355	011207001033	墙面装饰板	12厚成品米白色护墙板(碳晶板)(B1级),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	49.80	160.77	8006.35	881.46			
356	011207001034	墙面装饰板(造型背景)	米白色阻燃硬包(B1级),内衬12厚奥松板 1、18厚阻燃胶合板基层	m <sup>2</sup>	20.16	450.97	9091.56	1070.70			
357	011502001019	金属装饰线	1.2厚古铜色拉丝不锈钢线条50*20宽	m	11.20	33.47	374.86	39.42			
358	010801001015	木质门	成品定制实木复合门(选样)M1523 1、包含门扇安装,五金安装,框周边塞缝等	樘	4	2664.40	10657.60	249.36			
359	010808004033	金属门窗套	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	24.40	154.43	3768.09	415.78	0.24		
		顶面					26957.90	10506.47	2.40		
本页小计							47001.06	5741.55	56.42		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第75页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
360	011302001049	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	123.08	126.46	15564.70	6227.85			
361	011302001050	吊顶天棚(侧)	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层15厚纸面石膏板及9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	19.90	183.21	3645.88	1255.09			
362	011304001010	灯带(槽)	15厚石膏基层板悬挑式灯槽、灯带(外9.5厚纸面石膏板) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平	m <sup>2</sup>	13.42	181.31	2433.18	975.77	0.81		
本页小计							21643.76	8458.71	0.81		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第76页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
363	010810002014	窗帘盒	上凹400 9.5厚纸面石膏板窗帘箱(白色无机涂料饰面),内衬15厚石膏基层板,50系列轻钢龙骨	m2	19.86	267.58	5314.14	2047.76	1.59		
		工具间					3218.55	1133.00	2.86		
		地面					1640.75	348.38	2.86		
364	011102003019	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	6.17	201.03	1240.36	296.78	2.59		
365	011108003016	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门楣板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	0.20	515.45	103.09	28.35	0.08		
本页小计							6657.59	2372.89	4.26		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第77页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
366	011105006026	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、9厘防火夹板基层(钢钉与墙面固定) 2、12厚M15水泥砂浆找平层 3、刷界面剂一道+甩浆一道 4、基层处理	m	9.45	31.46	297.30	23.25	0.19		
		墙面					797.54	472.42			
367	011407001011	墙面喷刷涂料	白色无机涂料一底两面、3厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	25.44	31.35	797.54	472.42			
		顶面					780.26	312.20			
368	011302001051	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	6.17	126.46	780.26	312.20			
		合用前室、前室					2291.46	916.87			
		顶面					2291.46	916.87			
本页小计							1875.10	807.87	0.19		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第78页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
369	011302001052	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	18.12	126.46	2291.46	916.87			
		五层					479206.01	110332.55	485.03		
		茶水休闲区					23109.47	3481.30	8.65		
		地面					3833.20	859.60	7.49		
370	011102003020	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	17.29	201.03	3475.81	831.65	7.26		
本页小计							5767.27	1748.52	7.26		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第79页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
371	011105006027	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、9厘防火夹板基层(钢钉与墙面固定) 2、12厚M15水泥砂浆找平层 3、刷界面剂一道+甩浆一道 4、基层处理	m	11.36	31.46	357.39	27.95	0.23		
		墙面					4729.01	1145.38	0.79		
372	010809004011	石材窗台板	20厚深灰色古堡灰大理石窗台板(倒角5*5及抛光),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	0.52	717.03	372.86	61.38			
373	011206001011	石材零星项目	20厚深灰色古堡灰大理石(窗台底部侧板),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	0.20	530.19	106.04	20.48			
374	011407001012	墙面喷刷涂料	白色无机涂料一底两面、3厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	16.06	31.35	503.48	298.23			
375	011204003008	块料墙面	600*1200白色墙砖(背胶) 1、同色美缝 2、6厚(干粉类)聚合物水泥防水砂浆镶贴 3、5mm聚合物水泥防水砂浆一道	m <sup>2</sup>	15.23	225.93	3440.91	733.78	0.76		
376	010808004034	金属门窗套(120墙门洞)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	2.70	113.23	305.72	31.51	0.03		
		顶面					3783.26	1476.32	0.37		
本页小计							5086.40	1173.33	1.02		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第80页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
377	011302001053	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	16.52	126.46	2089.12	835.91			
378	011302001054	吊顶天棚(侧)	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层15厚纸面石膏板及9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	2.82	183.21	516.65	177.86			
379	011304001011	灯带(槽)	15厚石膏基层板悬挑式灯槽、灯带(外9.5厚纸面石膏板) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平	m <sup>2</sup>	3.10	181.31	562.06	225.40	0.19		
本页小计							3167.83	1239.17	0.19		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第81页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
380	010810002015	窗帘盒	上凹400 9.5厚纸面石膏板窗帘箱(白色无机涂料饰面),内衬15厚石膏基层板,50系列轻钢龙骨	m2	2.30	267.58	615.43	237.15	0.18		
		其他					10764.00				
381	011501010008	茶水柜	18厚难燃木饰面,600mm宽,800mm高,20厚人造石英石台面及挡水板,由家具公司定制,深化设计制作安装	m	4.68	2300.00	10764.00				
		开放式办公区(过道)					223422.60	45557.36	154.30		
		地面					76137.28	17646.76	153.83		
382	011102003021	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	361.22	201.03	72616.06	17374.68	151.71		
383	011105006028	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、9厘防火夹板基层(钢钉与墙面固定) 2、12厚M15水泥砂浆找平层 3、刷界面剂一道+甩浆一道 4、基层处理	m	106.06	31.46	3336.65	260.91	2.12		
本页小计							87332.14	17872.74	154.01		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第82页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
384	011105006029	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚,内衬9厚阻燃胶合板(隔断木饰面下)	m	7.70	23.97	184.57	11.17			
		墙面					100017.49	8960.56	0.07		
385	010809004012	石材窗台板	20厚深灰色古堡灰大理石窗台板(倒角5*5及抛光),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	2.29	717.03	1642.00	270.29			
386	011206001012	石材零星项目	20厚深灰色古堡灰大理石(窗台底部侧板),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	0.88	530.19	466.57	90.12			
387	011407001013	墙面喷刷涂料	白色无机涂料一底两面、3厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	228.94	31.35	7177.27	4251.42			
388	011207001035	墙面装饰板	12厚成品木色护墙板(碳晶板)(B1级),内衬18厚阻燃胶合板 1、木龙骨基层(防火、防腐处理)	m <sup>2</sup>	40.32	160.77	6482.25	713.66			
389	010808004035	金属门窗套(门洞)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	7.20	153.03	1101.82	122.04	0.07		
390	010808004036	金属门窗套(门楣线条)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢外包线条40宽,内衬双层18厚阻燃胶合板	m	8.60	42.26	363.44	33.80			
391	011207001036	墙面装饰板(门楣)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢10*10排线,内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	2.21	881.81	1948.80	136.91			
392	011210003002	铝合金玻璃隔断	成品铝合金玻璃隔断,6厚双层钢化玻璃,内置百叶(1.2厚古铜色不锈钢边框),门四周为5+5成品木饰面隔断,具体详立面图	m <sup>2</sup>	96.85	632.90	61296.37	2885.16			
本页小计							80663.09	8514.57	0.07		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第83页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
393	010801001016	木质门	成品定制实木复合门(选择)M1023 1、包含门扇安装,五金安装,框周边塞缝等 2、铝合金玻璃隔断上开启门	樘	11	1776.27	19538.97	457.16			
		顶面					47267.83	18950.04	0.40		
394	011302001055	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m2	259.82	126.46	32856.84	13146.89			
395	011302001056	吊顶天棚(侧)	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层15厚纸面石膏板及9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m2	54.34	183.21	9955.63	3427.22			
本页小计							62351.44	17031.27			

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第84页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
396	011407002002	天棚喷刷涂料	白色无机涂料饰面 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、原建筑板底	m2	99.96	31.08	3106.76	1856.26			
397	010810002016	窗帘盒	上凹400 9.5厚纸面石膏板窗帘箱(白色无机涂料饰面),内衬15厚石膏基层板,50系列轻钢龙骨	m2	5.04	267.58	1348.60	519.67	0.40		
		办公室(13间)					123274.07	36581.88	106.74		
		地面					53739.52	12093.24	103.88		
398	011102003022	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	238.39	201.03	47923.54	11466.56	100.12		
399	011108003017	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门楣板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	1.72	515.45	886.57	243.84	0.72		
本页小计							53265.47	14086.33	101.24		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第85页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
400	011105006030	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、9厘防火夹板基层(钢钉与墙面固定) 2、12厚M15水泥砂浆找平层 3、刷界面剂一道+甩浆一道 4、基层处理	m	152.01	31.46	4782.23	373.94	3.04		
401	011105006031	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚,内衬9厚阻燃胶合板(隔断木饰面下)	m	6.14	23.97	147.18	8.90			
		墙面					21848.52	9140.80			
402	010809004013	石材窗台板	20厚深灰色古堡灰大理石窗台板(倒角5*5及抛光),内衬18厚阻燃胶合板	m2	8.95	717.03	6417.42	1056.37			
403	011206001013	石材零星项目	20厚深灰色古堡灰大理石(窗台底部侧板),内衬18厚阻燃胶合板	m2	3.44	530.19	1823.85	352.29			
404	011407001014	墙面喷刷涂料	白色无机涂料一底两面、3厚耐水腻子分遍找平	m2	411.23	31.35	12892.06	7636.54			
405	011207001037	墙面装饰板(电视机壁龛)	15厚难燃成品布艺硬包,15厚阻燃胶合板基层	m2	1.80	397.33	715.19	95.60			
		顶面					38758.03	15347.84	2.86		
本页小计							26777.93	9523.64	3.04		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第86页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
406	011302001057	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m2	227.21	126.46	28732.98	11496.83			
407	011302001058	吊顶天棚(侧)	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层15厚纸面石膏板及9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m2	2.74	183.21	502.00	172.81			
408	011304001012	灯带(槽)	15厚石膏基层板悬挑式灯槽、灯带(外9.5厚纸面石膏板) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平	m2	3.01	181.31	545.74	218.86	0.18		
本页小计							29780.72	11888.50	0.18		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第87页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
409	010810002017	窗帘盒	上凹400 9.5厚纸面石膏板窗帘箱(白色无机涂料饰面),内衬15厚石膏基层板,50系列轻钢龙骨	m2	33.55	267.58	8977.31	3459.34	2.68		
		其他					8928.00				
410	011501006001	书柜	18厚木纹免漆板柜体(定制),18厚难燃成品免漆板隔板(包含铰链、拉手等五金配件)	m2	11.16	800.00	8928.00				
		小会议室					39480.16	8827.07	44.77		
		地面					10927.86	2350.20	19.27		
411	011102003023	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	45.68	201.03	9183.05	2197.21	19.19		
412	011108003018	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门楣板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	0.20	515.45	103.09	28.35	0.08		
本页小计							27191.45	5684.90	21.95		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第88页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
413	011105006032	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、内衬9厚阻燃胶合板 2、背板12厚阻燃胶合板	m	34.99	32.59	1140.32	76.28			
414	011105006033	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、内衬9厚阻燃胶合板 2、背板18厚阻燃胶合板 3、木龙骨基层(防火、防腐处理)	m	14.10	35.56	501.40	48.36			
		墙面					18550.45	2583.96	24.54		
415	010809004014	石材窗台板	20厚深灰色古堡灰大理石窗台板(倒角5*5及抛光),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	4.13	717.03	2961.33	487.46			
416	011206001014	石材零星项目	20厚深灰色古堡灰大理石(窗台底部侧板),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	1.59	530.19	843.00	162.83			
417	011207001038	墙面装饰板	12厚成品木色护墙板(碳晶板)(B1级),内衬18厚阻燃胶合板 1、镀锌钢龙骨基层	m <sup>2</sup>	16.32	218.57	3567.06	829.06	24.48		
418	011207001039	墙面装饰板	12厚成品米白色护墙板(碳晶板)(B1级),内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	28.82	160.77	4633.39	510.11			
419	011207001040	墙面装饰板(造型背景)	米白色阻燃硬包(B1级),内衬12厚奥松板 1、18厚阻燃胶合板基层	m <sup>2</sup>	8.25	450.97	3720.50	438.16			
420	011502001020	金属装饰线	1.2厚古铜色拉丝不锈钢线条50*20宽	m	5.50	33.47	184.09	19.36			
本页小计							17551.09	2571.62	24.48		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第89页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
421	010801001017	木质门	成品定制实木复合门(选择)M1023 1、包含门扇安装,五金安装,框周边塞缝等	樘	1	1776.27	1776.27	41.56			
422	010808004037	金属门窗套	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	5.60	154.43	864.81	95.42	0.06		
		顶面					10001.85	3892.91	0.96		
423	011302001059	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	43.53	126.46	5504.80	2202.62			
本页小计							8145.88	2339.60	0.06		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第90页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
424	011302001060	吊顶天棚(侧)	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层15厚纸面石膏板及9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	7.67	183.21	1405.22	483.75			
425	011304001013	灯带(槽)	15厚石膏基层板悬挑式灯槽、灯带(外9.5厚纸面石膏板) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平	m <sup>2</sup>	5.32	181.31	964.57	386.82	0.32		
426	010810002018	窗帘盒	上凹400 9.5厚纸面石膏板窗帘箱(白色无机涂料饰面),内衬15厚石膏基层板,50系列轻钢龙骨	m <sup>2</sup>	7.95	267.58	2127.26	819.72	0.64		
		电梯厅					50286.60	9163.45	152.99		
		地面					6387.15	1502.43	11.69		
本页小计							4497.05	1690.29	0.96		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第91页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
427	011102003024	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	26.40	201.03	5307.19	1269.84	11.09		
428	011108003019	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门槛板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	1.44	515.45	742.25	204.15	0.60		
429	011105006034	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚,内衬三层9厚阻燃胶合板	m	12.10	27.91	337.71	28.44			
		墙面					40278.21	6320.15	141.30		
430	011204004008	干挂石材钢骨架	内墙(柱、梁)钢龙骨骨架及基层 1、竖向8#镀锌槽钢+横向L50镀锌角铁 通长 2、L50热镀锌角码,M12膨胀螺栓长100 固定	t	0.902	9390.61	8470.33	3260.37	141.07		
431	011204001019	石材墙面	干挂25厚白沙米黄大理石	m <sup>2</sup>	22.16	634.20	14053.87	1633.41			
本页小计							28911.35	6396.21	152.76		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第92页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
432	011204001020	石材墙面	干挂25厚德国灰大理石	m <sup>2</sup>	7.92	486.30	3851.50	583.78			
433	011210003003	玻璃隔断	1.2厚古铜色拉丝不锈钢框,10厚钢化玻璃固定隔断	m <sup>2</sup>	9.08	500.00	4540.00				
434	010808004038	金属门窗套(电梯门套饰面层)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条24宽折边)	m	11.20	238.97	2676.46	173.71			
435	010808004039	金属门窗套(电梯门楣线条)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢外包线条24宽折边,内衬9厚阻燃胶合板	m	5.20	60.41	314.13	25.32			
436	011207001041	墙面装饰板(电梯门楣)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢面层,内衬9厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	1.56	678.56	1058.55	121.32			
437	011502001021	金属装饰线(电梯面板处)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢折边线条150宽(展开230),内衬18厚阻燃胶合板	m	2.85	118.74	338.41	56.60	0.06		
438	010808004040	金属门窗套(门洞)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	17.40	153.03	2662.72	294.93	0.17		
439	010808004041	金属门窗套(门楣线条)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢外包线条40宽,内衬双层18厚阻燃胶合板	m	8.60	42.26	363.44	33.80			
440	011207001042	墙面装饰板(门楣)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢10*10排线,内衬18厚阻燃胶合板	m <sup>2</sup>	2.21	881.81	1948.80	136.91			
		顶面					3621.24	1340.87			
本页小计							17754.01	1426.37	0.23		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第93页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
441	011302001061	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	25.66	126.46	3244.96	1298.40			
442	011302001062	吊顶天棚	1.2厚黑钛金拉丝不锈钢 1、双层15厚石膏基基层板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200, 2、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	0.74	508.48	376.28	42.47			
		财务室					14123.10	4671.62	14.72		
		地面					7413.92	1674.73	14.43		
本页小计							3621.24	1340.87			

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第94页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
443	011102003025	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	33.19	201.03	6672.19	1596.44	13.94		
444	011108003020	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门槛板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	0.20	515.45	103.09	28.35	0.08		
445	011105006035	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、9厘防火夹板基层(钢钉与墙面固定) 2、12厚M15水泥砂浆找平层 3、刷界面剂一道+甩浆一道 4、基层处理	m	20.30	31.46	638.64	49.94	0.41		
		墙面					1699.17	1006.49			
446	011407001015	墙面喷刷涂料	白色无机涂料一底两面、3厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	54.20	31.35	1699.17	1006.49			
		顶面					5010.01	1990.40	0.29		
本页小计							9113.09	2681.22	14.43		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第95页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
447	011302001063	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m2	32.00	126.46	4046.72	1619.20			
448	010810002019	窗帘盒	上凹400 9.5厚纸面石膏板窗帘箱(白色无机涂料饰面),内衬15厚石膏基层板,50系列轻钢龙骨	m2	3.60	267.58	963.29	371.20	0.29		
		工具间					3218.55	1133.00	2.86		
		地面					1640.75	348.38	2.86		
449	011102003026	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	6.17	201.03	1240.36	296.78	2.59		
本页小计							6250.37	2287.18	2.88		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第96页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
450	011108003021	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门槛板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m <sup>2</sup>	0.20	515.45	103.09	28.35	0.08		
451	011105006036	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、9厘防火夹板基层(钢钉与墙面固定) 2、12厚M15水泥砂浆找平层 3、刷界面剂一道+甩浆一道 4、基层处理	m	9.45	31.46	297.30	23.25	0.19		
		墙面					797.54	472.42			
452	011407001016	墙面喷刷涂料	白色无机涂料一底两面、3厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	25.44	31.35	797.54	472.42			
		顶面					780.26	312.20			
本页小计							1197.93	524.02	0.27		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第97页 共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
453	011302001064	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	6.17	126.46	780.26	312.20			
		前室					2291.46	916.87			
		顶面					2291.46	916.87			
454	011302001065	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m <sup>2</sup>	18.12	126.46	2291.46	916.87			
		其他					51680.48	8913.80			
本页小计							3071.72	1229.07			



## 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-装饰

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		模板及脚手架					55304.30	35083.32	2060.53		
1	011702003001	构造柱 模板	现浇混凝土 构造柱	m2	169.96	53.32	9062.27	3909.08	159.76		
2	011702008001	圈梁 模板	现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	193.63	56.12	10866.52	6492.41	131.67		
3	011701006001	满堂脚手架	满堂脚手架 层高6.5(m)以内	m2	581.03	18.06	10493.40	7210.58	383.48		
4	011701006002	满堂脚手架	满堂脚手架 基本层3.6m~5.2m 单独装饰或二次装饰工程,层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	2630.42	7.46	19622.93	14046.44	1209.99		
5	011701003001	里脚手架	内墙脚手架 高度3.6m以上 内墙砌筑脚手架	m2	975.73	5.39	5259.18	3424.81	175.63		
本页小计							55304.30	35083.32	2060.53		
合计							55304.30	35083.32	2060.53		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-安装

标段:

第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气工程					234662.98	65087.80	1005.98		
1	030404017001	配电箱	1.名称:成套配电箱YK-AL 2.型号:详见系统图	台	1	1688.16	1688.16	178.80			
2	030411003001	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片(内外)、螺栓、盖板、铜接地线安装	m	183.14	107.69	19722.35	3563.90	206.95		
3	030409002001	接地母线-桥架内	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢明敷 3.规格:-40*4	m	183.14	23.24	4256.17	1992.56	137.36		
4	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支架制作安装	kg	220.00	15.94	3506.80	1799.60	202.40		
5	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	220.00	1.97	433.40	204.60	68.20		
6	030411001001	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN15 4.配置形式:明敷	m	1598.17	12.15	19417.77	10468.01			
本页小计							49024.65	18207.47	614.91		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-安装

标段:

第2页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	030411001002	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN15 4.配置形式:暗敷	m	353.80	8.39	2968.38	1358.59	17.69		
8	030411001003	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	489.42	14.36	7028.07	3372.10			
9	030411001004	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	270.50	10.52	2845.66	1125.28	13.53		
10	030411001005	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	162.49	20.34	3305.05	1238.17	8.12		
11	030411001006	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管(国标) 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	4.40	16.39	72.12	25.30	0.22		
12	030815001001	管架制作安装	1.名称:管架制作安装	kg	250.00	14.88	3720.00	1762.50	230.00		
13	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	250.00	1.97	492.50	232.50	77.50		
本页小计							20431.78	9114.44	347.06		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-安装

标段:

第3页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	030413002001	凿(压)槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20	m	628.70	2.66	1672.34	1181.96	44.01		
15	030411001007	配管	1.沟槽恢复配管~1-2根	m	628.70	3.92	2464.50	1389.43			
16	030411004001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZR-BYJ-2.5	m	6356.58	3.85	24472.83	4258.91			
17	030411004002	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:WDZR-BYJ-4	m	2279.76	5.27	12014.34	1413.45			
18	030411004003	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZR-BYJ-4	m	2252.67	5.52	12434.74	2117.51			
19	030411004004	配线	1.配线形式:线槽配线 2.规格、型号:WDZR-BYJ-6	m	129.20	7.38	953.50	121.45			
20	030412004001	装饰灯	1.名称:LED射灯(含光源及附件) 2.功率:6W	套	46	37.29	1715.34	379.96			
21	030412004002	装饰灯	1.名称:LED射灯(含光源及附件) 2.功率:7W	套	8	37.29	298.32	66.08			
22	030412004003	装饰灯	1.名称:LED转角射灯(含光源及附件) 2.功率:7W	套	33	37.29	1230.57	272.58			
23	030412004004	装饰灯	1.名称:LED筒灯(含光源及附件) 2.功率:7W	套	461	58.42	26931.62	9293.76			
本页小计							84188.10	20495.09	44.01		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-安装

标段:

第4页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030412004005	装饰灯	1.名称:4寸LED筒灯(含光源及附件) 2.功率:9W	套	57	63.32	3609.24	1149.12			
25	030412005001	荧光灯	1.名称:600*600LED平板灯(含光源及附件) 2.功率:32W	套	56	94.99	5319.44	1169.28			
26	030412004006	装饰灯	1.名称:双头斗胆灯(含光源及附件) 2.功率:24W	套	4	102.08	408.32	120.92			
27	030412005002	荧光灯	1.名称:定制条形灯100*1200(含光源及附件) 2.功率:18W/m	套	101	112.06	11318.06	2108.88			
28	030412005003	荧光灯	1.名称:定制条形灯300*1200(含光源及附件) 2.功率:18W/m	套	33	216.05	7129.65	689.04			
29	030412005004	荧光灯	1.名称:定制条形灯150*5450(含光源及附件) 2.功率:18W/m	套	6	689.31	4135.86	139.98			
30	030412005005	荧光灯	1.名称:定制条形灯150*7850(含光源及附件) 2.功率:18W/m	套	2	978.17	1956.34	46.66			
本页小计							33876.91	5423.88			

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-安装

标段:

第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	030412005006	荧光灯	1.名称:定制条形灯150*11200(含光源及附件) 2.功率:18W/m	套	4	1393.50	5574.00	131.24			
32	030412004007	装饰灯	1.名称:艺术吊灯(含光源及附件) 2.功率:32W	套	4	2198.11	8792.44	539.96			
33	030412004008	装饰灯	1.名称:LED灯带 8W/m(含变压器及附件)	m	327.61	26.53	8691.49	2280.17			
34	030412004009	装饰灯	1.名称:LED灯带 5W/m(含变压器及附件)	m	43.86	21.48	942.11	305.27			
35	030411001008	配管	1、吊顶内金属软管 DN20	m	652.00	9.21	6004.92	2836.20			
36	030404034001	照明开关	1.名称:单位单极开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	45	16.86	758.70	328.50			
37	030404034002	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	13	19.29	250.77	94.90			
38	030404034003	照明开关	1.名称:三联开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	8	22.36	178.88	58.40			
39	030404034004	照明开关	1.名称:四联开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	11	28.19	310.09	81.95			
本页小计							31503.40	6656.59			

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-安装

标段:

第6页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	030404034005	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.规格、型号:~250V,10A	个	14	17.58	246.12	102.20			
41	030404035001	插座	1.名称:带保护接点暗装插座 2.规格、型号:~250V,10A	个	148	20.71	3065.08	1274.28			
42	030404035002	插座	1.名称:带保护接点暗装插座(防水) 2.规格、型号:~250V,10A	个	20	31.48	629.60	172.20			
43	030404035003	插座	1.名称:地插	个	21	154.29	3240.09	235.20			
44	030411006001	接线盒	1.名称:钢质灯头盒	个	815	7.79	6348.85	2502.05			
45	030411006002	接线盒	1.名称:钢质开关盒、插座盒	个	280	7.53	2108.40	904.40			
		应急照明系统					6969.21	526.86			
46	030412004010	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(IP67) 2.型号:2*5W,IP67 3.安装形式:壁装	套	1	117.73	117.73	21.72			
47	030412004011	装饰灯	1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:1W 3.安装形式:距地	套	8	67.70	541.60	148.64			
48	030412004012	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯(A型) 2.型号:1W 3.安装形式:吊装	套	7	80.93	566.51	152.60			
本页小计							16863.98	5513.29			

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-安装

标段:

第7页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	030412004013	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:1W 3.安装形式:壁装	套	3	67.70	203.10	55.74			
50	030412004014	装饰灯	1.名称:应急灯 2.型号:9W 3.安装形式:吸顶	套	5	80.01	400.05	92.90			
51	030411006003	接线盒	1、名称:钢制接线盒	个	18	7.79	140.22	55.26			
52	03B001	应急照明管线增加、拆改、设备利旧、调试等	1.A2应急照明管线增加、拆改、设备利旧、调试等	项	1	5000.00	5000.00				
		消防报警系统					9704.68	1278.45	9.27		
53	030904001001	点型探测器	1.名称:点型感烟火灾探测器(含底座)	个	33	76.32	2518.56	791.67	5.94		
54	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:短路隔离器	个	1	125.64	125.64	63.62	2.84		
55	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	7	105.87	741.09	297.29	0.49		
56	030411006004	接线盒	1、名称:钢质接线盒	个	41	7.79	319.39	125.87			
57	03B002	消防报警管线增加、拆改、设备利旧、调试等	1、A2消防报警(含防火门监控系统等)管线增加、拆改、设备利旧、调试等	项	1	6000.00	6000.00				
		给水系统					8918.43	2550.35	66.06		
本页小计							15448.05	1482.35	9.27		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-安装

标段:

第8页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	031001007001	复合管	1.室内衬塑钢管(螺纹连接) DN40 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	29.11	71.61	2084.57	575.50	18.63		
59	031001007002	复合管	1.室内衬塑钢管(螺纹连接) DN32 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	9.49	62.59	593.98	154.97	5.60		
60	031001007003	复合管	1.室内衬塑钢管(螺纹连接) DN25 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	39.58	51.82	2051.04	646.34	17.81		
61	031001007004	复合管	1.室内衬塑钢管(螺纹连接) DN20 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	12.76	39.06	498.41	173.92	2.42		
62	031001007005	复合管	1.室内衬塑钢管(螺纹连接) DN15 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	54.25	34.38	1865.12	739.43	8.68		
63	031003001001	螺纹阀门	1.减压阀 DN40	个	1	518.95	518.95	18.48	0.51		
64	031003001002	螺纹阀门	1.截止阀J11W-T DN40	个	1	101.56	101.56	18.48	0.51		
65	031003001003	螺纹阀门	1.截止阀J11W-T DN25	个	2	52.24	104.48	17.58	0.62		
66	031003001004	螺纹阀门	1.截止阀J11W-T DN20	个	1	39.68	39.68	7.45	0.16		
67	031003001005	螺纹阀门	1.截止阀J11W-T DN15	个	3	33.60	100.80	22.35	0.36		
本页小计							7958.59	2374.50	55.30		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-安装

标段:

第9页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	031003013001	水表	1. XYL-40远传水表	组	1	709.40	709.40	49.47	0.92		
69	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种、涂刷遍数:面漆两遍	m <sup>2</sup>	14.51	7.97	115.64	62.54			
70	031002001001	管道支吊架	1. 一般管架制作 2. 一般管架安装	Kg	8.00	14.88	119.04	56.40	7.36		
71	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种、涂刷遍数:樟丹防锈漆两遍、醇酸磁漆两遍	kg	8.00	1.97	15.76	7.44	2.48		
		排水系统					40043.86	4103.70	102.38		
72	031001006001	塑料管	1. 室内塑料UPVC排水管(粘接) DN150	m	23.42	73.97	1732.38	476.60			
73	031001006002	塑料管	1. 室内塑料UPVC排水管(粘接) DN100	m	127.76	44.72	5713.43	1717.09			
74	031001006003	塑料管	1. 室内塑料UPVC排水管(粘接) DN75	m	4.30	28.87	124.14	47.69			
75	031001006004	塑料管	1. 室内塑料UPVC排水管(粘接) DN50	m	32.67	20.02	654.05	296.97			
76	031003003001	焊接法兰阀门	1. 吸气阀 DN150	个	1	657.75	657.75	104.00	22.45		
77	031004003001	洗脸盆	1. 台式洗脸盆(含感应龙头等一切附件)	组	2	850.79	1701.58	91.84			
78	031004006001	大便器	1. 坐式大便器安装(含一切附件)	组	2	833.46	1666.92	105.10			
本页小计							13210.09	3015.14	33.21		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-安装

标段:

第10页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	031004007001	小便器	1. 壁挂式小便器安装 配感应式冲洗阀(含一切附件)	组	2	1050.21	2100.42	85.92			
80	031004004001	洗涤盆	1. 单盆不锈钢台盆(含龙头及一切附件)	组	4	599.93	2399.72	113.36			
81	031004004002	洗涤盆	1. 双盆不锈钢台盆(含龙头及一切附件)	组	1	655.49	655.49	30.17			
82	031004014001	给、排水附(配)件	1. 不锈钢地漏安装 DN50	组	4	44.18	176.72	41.92			
83	031004014002	给、排水附(配)件	1. 地面不锈钢扫除口安装 DN100	组	9	59.16	532.44	57.15			
84	031001006005	塑料管	1. 阻火圈安装 DN100	m	6.00	28.80	172.80	56.34			
85	031002003001	套管	1. 刚性防水套管制作 DN150 2. 刚性防水套管安装 DN150	个	1	331.49	331.49	145.42	39.25		
86	031002003002	套管	1. 刚性防水套管制作 DN100 2. 刚性防水套管安装 DN100	个	1	265.11	265.11	122.33	34.26		
87	031002003003	套管	1. 穿楼板钢套管制作安装 DN150	个	6	104.45	626.70	313.80	6.42		
88	031002003004	套管	1. 止水节 DN100	个	11	8.00	88.00				
89	031002003005	套管	1. 止水节 DN50	个	12	5.00	60.00				
90	03B003	卫生间暗敷管道补贴人工	1. 卫生间(内周长在12m以下)暗敷管道, 每间补贴1.0工日	间	2	192.36	384.72	298.00			
本页小计							7793.61	1264.41	79.93		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-安装

标段:

第11页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
91	03B004	室外道路拆改修复	涉及路面拆除(含沥青面层及基层)、修复、垃圾清理外运处置等	项	1	20000.00	20000.00				
		消火栓系统					20731.94	10623.30	164.15		
92	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内消火栓管 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管 DN65 壁厚:4.5mm 3. 连接方式:沟槽连接(含图示沟槽管件安装) 4. 管道水压试验、消毒、冲洗	m	74.98	79.65	5972.16	1995.22	22.49		
93	030901010001	室内消火栓	1. 室内消火栓拆除	套	12	91.52	1098.24	828.96	8.64		
94	030901010002	室内消火栓	1. 室内消火栓安装	套	12	186.21	2234.52	1658.04	28.92		
95	031002001002	管道支吊架	1. 一般管架制作 2. 一般管架安装	Kg	50.00	14.88	744.00	352.50	46.00		
96	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	50.00	1.97	98.50	46.50	15.50		
97	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	m <sup>2</sup>	646.00	15.76	10180.96	5516.84			
98	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 消火栓灭火系统调试	点	12	33.63	403.56	225.24	42.60		
		喷淋系统					116978.25	46622.45	2754.69		
本页小计							40731.94	10623.30	164.15		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-安装

标段:

第12页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
99	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内喷淋管 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管 DN150 壁厚: 5.5mm 3. 连接方式:沟槽连接(含图示沟槽管 件安装) 4. 管道水压试验、消毒、冲洗	m	49.56	201.94	10008.15	1677.61	171.97		
100	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内喷淋管 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管 DN100 壁厚: 5mm 3. 连接方式:沟槽连接(含图示沟槽管 件安装) 4. 管道水压试验、消毒、冲洗	m	33.67	123.31	4151.85	1006.40	13.13		
101	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内喷淋管 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管 DN80 壁厚: 4.75mm 3. 连接方式:沟槽连接(含图示沟槽管 件安装) 4. 管道水压试验、消毒、冲洗	m	54.79	105.30	5769.39	1514.40	18.63		
102	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内喷淋管 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管 DN65 壁厚: 4.5mm 3. 连接方式:沟槽连接(含图示沟槽管 件安装) 4. 管道水压试验、消毒、冲洗	m	45.75	85.68	3919.86	1217.41	13.73		
本页小计							23849.25	5415.82	217.46		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-安装

标段:

第13页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
103	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内喷淋管 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管 DN50 壁厚:4.5mm 3. 连接方式:螺纹连接 4. 管道水压试验、消毒、冲洗	m	129.38	64.28	8316.55	2719.57	95.74		
104	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内喷淋管 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管 DN40 壁厚:4.25mm 3. 连接方式:螺纹连接 4. 管道水压试验、消毒、冲洗	m	100.74	53.80	5419.81	2070.21	81.60		
105	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内喷淋管 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管 DN32 壁厚:4mm 3. 连接方式:螺纹连接 4. 管道水压试验、消毒、冲洗	m	229.91	45.78	10525.28	4195.86	128.75		
106	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内喷淋管 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管 DN25 壁厚:4mm 3. 连接方式:螺纹连接 4. 管道水压试验、消毒、冲洗	m	719.47	37.90	27267.91	12410.86	259.01		
107	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:有吊顶下垂型喷头 2. 规格:ZSTZ15 K=80 动作温度68℃	个	389	34.55	13439.95	6087.85	155.60		
108	031002001003	管道支吊架	1、一般管架制作 2、一般管架安装	Kg	1421.00	14.88	21144.48	10018.05	1307.32		
本页小计							86113.98	37502.40	2028.02		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-安装

标段:

第14页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
109	031201003005	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	1421.00	1.97	2799.37	1321.53	440.51		
110	031201001003	管道刷油	1.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	m <sup>2</sup>	210.00	15.76	3309.60	1793.40			
111	030905002002	水灭火控制装置调试	1.自动喷水灭火系统调试	点	5	181.21	906.05	589.30	68.70		
		通风工程					15671.23	2464.47	117.50		
112	030702001001	碳钢通风管道	1、材质:镀锌薄钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m <sup>2</sup>	8.83	136.50	1205.30	652.80	35.32		
113	030703001001	碳钢阀门	1.70℃防火阀 250*200 2.设备支架制作安装 单件重量(kg) 50以下	个	1	322.11	322.11	82.28	8.83		
114	030703001002	碳钢阀门	1.类型:止回阀 2.规格:250*200 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	1	211.33	211.33	48.63	7.72		
115	030108006001	其他风机	1.型号:换气扇BPT18-44A型 480m <sup>3</sup> /h 功率:44W(220V)	台	2	202.17	404.34	62.58			
本页小计							9158.10	4550.52	561.08		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-安装

标段:

第15页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
116	030702012001	挡烟垂壁	1. 固定式6厚防火玻璃挡烟垂壁	m	43.96	257.76	11331.13	851.51	53.63		
117	031201003006	金属结构刷油	1、手工除锈 一般钢结构轻锈 2、一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3、一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4、一般钢结构 调和漆~第一遍 5、一般钢结构 调和漆增一遍	kg	40.00	1.93	77.20	36.80	12.00		
118	030704001001	通风工程检测、调试	1、通风空调系统调试费	系统	1	2119.82	2119.82	729.87			
		空调工程					171605.91	29884.99	1727.14		
119	030701003001	空调器	1. 变频多联式空调室外机VK-5-N, 10P, Q冷=28kW, Q热=31.5kW, P=6.47kW(380V), 含电气管线, 配套铜管, 凝结水管, 保温等一切附件 2. 隔振垫 3. 设备支架制作 单件重量(kg) 50以下 4. 设备支架安装 单件重量(kg) 50以下	台	1	36199.97	36199.97	289.78	30.25		
120	030701004001	风机盘管	1. 多联环形出风嵌入式室内机SEF-45, 风量: L=900m <sup>3</sup> /h, 制冷量Q=4.5KW, 制热量Q=5.0KW, 耗电量 P=50W(220V), 含电气管线, 配套铜管, 凝结水管, 保温等一切附件	台	6	6026.71	36160.26	657.12	36.60		
本页小计							85888.38	2565.08	132.48		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-安装

标段:

第16页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
121	030702001002	碳钢通风管道	1、材质:镀锌薄钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤1000 4、板材厚度:δ=0.75mm	m <sup>2</sup>	108.14	101.02	10924.30	4721.39	115.71		
122	030702001003	碳钢通风管道	1、材质:镀锌薄钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤450 4、板材厚度:δ=0.5mm	m <sup>2</sup>	68.14	104.81	7141.75	3667.98	139.69		
123	030702001004	碳钢通风管道	1、材质:镀锌薄钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m <sup>2</sup>	114.01	136.50	15562.37	8428.76	456.04		
124	030703001003	碳钢阀门	1.70℃防火阀 630*320 2.设备支架制作安装 单件重量(kg) 50以下 3.支架除锈、刷红丹防锈漆二遍、调和漆二遍	个	2	451.58	903.16	164.56	17.66		
125	030703001004	碳钢阀门	1.类型:对开多叶调节阀 2.规格:200*120 3.设备支架制作安装 50kg以下	个	18	210.36	3786.48	1113.66	158.94		
本页小计							38318.06	18096.35	888.04		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-安装

标段:

第17页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
126	030703001005	碳钢阀门	1. 类型:对开多叶调节阀 2. 规格:200*200 3. 设备支架制作安装 50kg以下	个	3	214.00	642.00	185.61	26.49		
127	030703001006	碳钢阀门	1. 类型:对开多叶调节阀 2. 规格:250*200 3. 设备支架制作安装 50kg以下	个	2	218.56	437.12	123.74	17.66		
128	030703001007	碳钢阀门	1. 类型:对开多叶调节阀 2. 规格:400*200 3. 设备支架制作安装 50kg以下	个	2	232.23	464.46	123.74	17.66		
129	030703001008	碳钢阀门	1. 类型:对开多叶调节阀 2. 规格:400*250 3. 设备支架制作安装 50kg以下	个	2	241.35	482.70	123.74	17.66		
130	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:双层百叶风口 2. 规格:200*200	个	21	96.48	2026.08	225.33	2.10		
131	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:双层百叶风口 2. 规格:300*200	个	2	110.01	220.02	27.72	0.20		
本页小计							4272.38	809.88	81.77		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-安装

标段:

第18页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
132	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:双层百叶风口 2.规格:300*300	个	2	123.42	246.84	27.72	0.20		
133	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.类型:双层百叶风口 2.规格:400*300	个	2	152.50	305.00	50.06	0.20		
134	030701004002	风机盘管	1.多联环形出风嵌入式室内机 拆除	台	56	81.59	4569.04	3066.56	102.48		
135	030701004003	风机盘管	1.多联环形出风嵌入式室内机 安装	台	56	177.71	9951.76	6133.12	341.60		
136	031201003007	金属结构刷油	1、手工除锈 一般钢结构轻锈 2、一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3、一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4、一般钢结构 调和漆~第一遍 5、一般钢结构 调和漆增一遍	kg	820.00	1.93	1582.60	754.40	246.00		
137	03B005	空调系统铜管水管风管拆改、调试等	1.A2空调系统铜管水管风管拆改、调试等	项	1	40000.00	40000.00				
		弱电工程					97219.95	17930.28	1136.94		
138	030411003002	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:热镀锌桥架 4.含桥架本体及隔板、扣锁、连接片(内外)、螺栓、盖板、铜接地线安装	m	46.75	107.69	5034.51	909.76	52.83		
139	030409002002	接地母线-桥架内	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢明敷 3.规格:-40*4	m	46.75	23.24	1086.47	508.64	35.06		
本页小计							62776.22	11450.26	778.37		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-安装

标段:

第19页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
140	030413001002	铁构件	1.名称:桥架支架制作安装	kg	50.00	15.94	797.00	409.00	46.00		
141	031201003008	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	50.00	1.97	98.50	46.50	15.50		
142	030411001009	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	100.19	14.36	1438.73	690.31			
143	030411001010	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	85.60	10.52	900.51	356.10	4.28		
144	030411001011	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷	m	301.62	16.13	4865.13	2201.83			
145	030411001012	配管	1.名称:导线保护管 2.材质:JDG电线套管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷	m	276.00	14.28	3941.28	1578.72	19.32		
146	030815001002	管架制作安装	1.名称:管架制作安装	kg	40.00	14.88	595.20	282.00	36.80		
147	031201003009	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	40.00	1.97	78.80	37.20	12.40		
本页小计							12715.15	5601.66	134.30		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-安装

标段:

第20页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
148	030413002002	凿(压)槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20	m	86.00	2.66	228.76	161.68	6.02		
149	030413002003	凿(压)槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32	m	276.00	3.63	1001.88	687.24	27.60		
150	030411001013	配管	1.沟槽恢复配管~1-2根	m	362.00	3.92	1419.04	800.02			
151	030502005001	双绞线缆	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:六类非屏蔽双绞线	m	1296.69	5.41	7015.09	1283.72	25.93		
152	030502005002	双绞线缆	1.配线形式:线槽穿线 2.规格、型号:六类非屏蔽双绞线	m	3788.99	5.36	20308.99	3637.43	75.78		
153	030411004005	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:RVS-2*1.5	m	22.17	4.53	100.43	12.86			
154	030501012001	24口接入交换机	24口接入交换机 1.交换容量≥336Gbps,转发性能≥126Mpps 2.固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个,固化1G SFP光接口≥4个; 3.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 4.支持sFlow网络监测技术。 5.支持OpenFlow 1.3协议。	台	1	3584.24	3584.24	97.45	90.06		
本页小计							33658.43	6680.40	225.39		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-安装

标段:

第21页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
155	030501012002	48口接入交换机	48口接入交换机 1. 交换容量≥432Gbps, 转发性能≥160Mpps 2. 固化10/100/1000M自适应以太网端口≥48个, 固化1G SFP光接口≥4个; 3. 支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 4. 支持sFlow网络监测技术。 5. 支持OpenFlow 1.3协议	台	1	6645.23	6645.23	121.73	112.60		
156	030501007001	光纤模块	万兆单模光纤模块 1. 封装类型: SFP+ 2. 接口类型: LC 3. 传输速率: 10G 4. 光纤类型: 单模 5. 光纤芯数: 双芯 6. 最大布线距离: 10km	个	4	1108.15	4432.60	146.04			
本页小计							11077.83	267.77	112.60		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-安装

标段:

第22页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
157	030507008001	网络400万半球摄像机	网络400万半球摄像机 传感器类型: ≥1/2.7英寸CMOS; 像素: ≥400万; 最大分辨率: ≥2560 × 1440; 最低照度: 彩色: 0.005 Lux 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 镜头焦距: 2.8mm或4mm或6mm或8mm; 镜头光圈: F1.6; 1个内置麦克风 支持DC12V/P0E供电方式 支持IP67防护等级	台	7	617.21	4320.47	862.54	8.05		
158	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:扬声器	个	3	75.30	225.90	54.09	0.21		
159	030502012001	信息插座	1.单口信息面板 2.86×86,信息插座面板,带标示纸及标识盖,带弹簧式防尘门,90度模块安装,单口(不含模块、不含底盒)	个	24	11.99	287.76	94.32			
160	030502012002	信息插座	1.双口信息面板 2.86×86,信息插座面板,带标示纸及标识盖,带弹簧式防尘门,90度模块安装,双口(不含模块、不含底盒)	个	63	12.64	796.32	247.59			
161	030502012003	信息模块	1.超六类信息模块RJ45	个	150	28.23	4234.50	589.50			
本页小计							9864.95	1848.04	8.26		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-安装

标段:

第23页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
162	030411006005	接线盒	1.底盒	个	87	7.53	655.11	281.01			
163	030502019001	双绞线缆测试	1.名称:双绞线缆测试	链路	150	20.85	3127.50	1833.00	568.50		
164	03B006	弱电系统(含各子系统)管线增加、拆改、设备利旧、调试等	1.A2弱电系统(含各子系统)管线增加、拆改、设备利旧、调试等	项	1	20000.00	20000.00				
		其他					15000.00				
165	03B007	封堵	1.A2水电暖各专业开孔及封堵装饰圈等	项	1	15000.00	15000.00				
		抗震支架					14302.97	3713.08			
166	03B008	桥架抗震侧向支架	1、桥架侧向支撑(T)200T 2、材料:包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求:应满足国标GB50981-2014规范要求,包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	8	459.20	3673.60	929.76			
167	03B009	桥架双向抗震支架	1、桥架双向支撑(T+L)200TL 2、材料:包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求:应满足国标GB50981-2014规范要求,包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	7	726.27	5083.89	1105.58			
本页小计							47540.10	4149.35	568.50		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-安装

标段:

第24页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
168	03B010	水管抗震侧向支架	1、消防水管侧向支撑(T)150T 2、材料:包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求:应满足国标GB50981-2014规范要求,包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2	405.90	811.80	232.44			
169	03B011	水管双向抗震支架	1、消防水管双向支撑(T+L)150TL 2、材料:包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求:应满足国标GB50981-2014规范要求,包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2	548.17	1096.34	315.88			
170	03B012	水管抗震侧向支架	1、消防水管侧向支撑(T)100T 2、材料:包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求:应满足国标GB50981-2014规范要求,包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2	387.70	775.40	232.44			
171	03B013	水管双向抗震支架	1、消防水管双向支撑(T+L)100TL 2、材料:包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求:应满足国标GB50981-2014规范要求,包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1	541.67	541.67	157.94			
本页小计							3225.21	938.70			

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:A2智慧管理中心(一至五层)-安装

标段:

第25页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
172	03B014	水管抗震侧向支架	1、消防水管侧向支撑(T)80T 2、材料:包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求:应满足国标GB50981-2014规范要求,包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	3	369.50	1108.50	348.66			
173	03B015	水管抗震侧向支架	1、消防水管侧向支撑(T)65T 2、材料:包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求:应满足国标GB50981-2014规范要求,包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2	352.60	705.20	232.44			
174	03B016	水管双向抗震支架	1、消防水管双向支撑(T+L)65TL 2、材料:包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求:应满足国标GB50981-2014规范要求,包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1	506.57	506.57	157.94			
本页小计							2320.27	739.04			
合计							751809.41	184785.73	7084.11		

